| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | -300 | 104,68 | 4,86 | -31 405 | -1 459 | -28 617 | -1 935 | -36 008 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | -1 329 | -730 | – | -2 667 | |
| 344 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 300 | 1 560,05 | 80,99 | 468 016 | 24 297 | 233 306 | 201 364 | 722 931 |
| | | | | | 701,38 | 12,68 | 210 413 | 3 805 | – | 53 550 | |
| 345 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 300 | 989,29 | 40,27 | 296 787 | 12 081 | 157 750 | 121 377 | 451 617 |
| | | | | | 423,19 | 7,23 | 126 956 | 2 169 | – | 33 453 | |
| 346 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм) НР = 94 % | м2 стяжки | 300 | 769,68 | 28,71 | 230 903 | 8 614 | 114 742 | 105 242 | 363 037 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 107 548 | 4 412 | – | 26 892 | |
| 347 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,600; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | -480 | 104,68 | 4,86 | -50 248 | -2 334 | -45 787 | -3 096 | -57 612 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | -2 127 | -1 167 | – | -4 268 | |

**13.4 По типу 62, S=542,8 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы. площадки лестничных клеток типового этажа)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (32 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 542,8 | 769,68 | 28,71 | 417 781 | 15 586 | 207 606 | 190 418 | 656 855 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 194 589 | 7 983 | – | 48 656 | |
| 350 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,400; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 1302,72 | 104,68 | 4,86 | 136 374 | 6 335 | 124 267 | 8 404 | 156 360 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | 5 772 | 3 168 | – | 11 582 | |
| **13.5 По типу 122, S=258,1 м2 (общие комнаты, спальни над техподпольем)** | | | | | | | | | | | |
| 352 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 258,1 | 769,68 | 28,71 | 198 654 | 7 411 | 98 716 | 90 543 | 312 333 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 92 527 | 3 796 | – | 23 136 | |
| 353 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 258,1 | 314,05 | 14,59 | 81 057 | 3 765 | 73 861 | 4 995 | 92 936 |
| | | | | | 13,29 | 7,3 | 3 431 | 1 883 | – | 6 884 | |
| 354 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 258,1 | 353,28 | 31,04 | 91 181 | 8 010 | – | 81 977 | 187 010 |
| | | | | | 322,24 | 15,65 | 83 171 | 4 039 | – | 13 853 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 258,1 | 1 070,61 | 28,76 | 276 325 | 7 424 | 149 852 | 115 474 | 423 142 |
| | | | | | 461,25 | 14,71 | 119 049 | 3 796 | – | 31 344 | |
| 357 | 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=1,200; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 309,72 | 154,29 | 4,86 | 47 788 | 1 506 | 44 885 | 2 021 | 53 794 |
| | | | | | 4,51 | 2,43 | 1 397 | 753 | – | 3 985 | |
| **13.6 По типу 122, S=169,1 м2 (кухни, прихожие над техподпольем)** | | | | | | | | | | | |
| 359 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 169,1 | 769,68 | 28,71 | 130 153 | 4 856 | 64 676 | 59 321 | 204 632 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 60 621 | 2 487 | – | 15 158 | |
| 360 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 169,1 | 314,05 | 14,59 | 53 106 | 2 467 | 48 391 | 3 273 | 60 889 |
| | | | | | 13,29 | 7,3 | 2 248 | 1 234 | – | 4 510 | |
| 361 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 169,1 | 353,28 | 31,04 | 59 739 | 5 248 | – | 53 709 | 122 524 |
| | | | | | 322,24 | 15,65 | 54 491 | 2 646 | – | 9 076 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 2111-0101-0105 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 5,22519 | 21 409 | | 111 866 | | 111 866 | – | 120 815 |
| | | | | | – | | – | | – | 8 949 | |
| 363 | 1111-0101-1105 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (26 мм) НР = 94 % | м2 стяжки | 169,1 | 1 070,61 | 28,76 | 181 040 | 4 864 | 98 179 | 75 655 | 277 231 |
| | | | | | 461,25 | 14,71 | 77 997 | 2 487 | – | 20 536 | |
| 364 | 1111-0101-1106 | Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=1,200; | м2 стяжки | 202,92 | 154,29 | 4,86 | 31 309 | 987 | 29 407 | 1 324 | 35 244 |
| | | | | | 4,51 | 2,43 | 915 | 493 | – | 2 611 | |
| **13.7 По типу 138, S=37,5 м2 (ванные, санузлы над техподпольем)** | | | | | | | | | | | |
| 366 | 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 37,5 | 353,28 | 31,04 | 13 248 | 1 164 | – | 11 911 | 27 171 |
| | | | | | 322,24 | 15,65 | 12 084 | 587 | – | 2 013 | |
| 367 | 2111-0101-0105 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,7725 | 21 409 | | 16 538 | | 16 538 | – | 17 862 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 323 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (15 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 37,5 | 769,68 | 28,71 | 28 863 | 1 077 | 14 343 | 13 155 | 45 380 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 13 443 | 551 | – | 3 361 | |
| 369 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | -37,5 | 104,68 | 4,86 | -3 926 | -182 | -3 578 | -242 | -4 501 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | -166 | -91 | – | -333 | |
| 370 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 37,5 | 1 560,05 | 80,99 | 58 502 | 3 037 | 29 163 | 25 171 | 90 366 |
| | | | | | 701,38 | 12,68 | 26 302 | 476 | – | 6 694 | |
| 371 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 37,5 | 989,29 | 40,27 | 37 098 | 1 510 | 19 719 | 15 172 | 56 452 |
| | | | | | 423,19 | 7,23 | 15 869 | 271 | – | 4 182 | |
| 372 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (12 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 37,5 | 809,4 | 28,71 | 30 352 | 1 077 | 15 832 | 13 155 | 46 988 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 13 443 | 551 | – | 3 481 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,600; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | -60 | 114,61 | 4,86 | -6 877 | -292 | -6 319 | -387 | -7 845 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | -266 | -146 | – | -581 | |
| **13.8 По типу 138, S=67,82 м2 (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)** | | | | | | | | | | | |
| 375 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (52 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 67,82 | 769,68 | 28,71 | 52 200 | 1 947 | 25 940 | 23 792 | 82 071 |
| | | | | | 358,49 | 14,7 | 24 313 | 997 | – | 6 079 | |
| 376 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6,400; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 434,048 | 104,68 | 4,86 | 45 438 | 2 111 | 41 404 | 2 800 | 52 097 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | 1 923 | 1 056 | – | 3 859 | |
| **13.9 По типу 62, S=22,1 м2 (тамбуры входов)** | | | | | | | | | | | |
| 378 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,768 | 21 545,9 | 6,72 | 38 093 | 12 | 31 203 | 6 466 | 48 124 |
| | | | | | 3 890,58 | – | 6 879 | – | – | 3 565 | |
| **13.10 По типу 9, S=45,9 м2 (машинное помещение лифта)** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 45,9 | 769,68 | 28,71 | 35 328 | 1 318 | 17 556 | 16 102 | 55 545 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 16 455 | 675 | – | 4 114 | |
| 381 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=6,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 275,4 | 104,68 | 4,86 | 28 830 | 1 339 | 26 270 | 1 777 | 33 055 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | 1 221 | 670 | – | 2 449 | |
| **13.11 По типу 174, S=38,6 м2 (электрощитовая, узел управления)** | | | | | | | | | | | |
| 382 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 3,088 | 21 545,9 | 6,72 | 66 534 | 21 | 54 499 | 11 293 | 84 053 |
| | | | | | 3 890,58 | – | 12 014 | – | – | 6 226 | |
| 383 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (20 мм) НР = 94 % | м2 покрытия | 38,6 | 1 034,89 | 96,52 | 39 947 | 3 726 | 22 189 | 14 548 | 58 855 |
| | | | | | 363,53 | 37,43 | 14 032 | 1 445 | – | 4 360 | |
| 384 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000; | м2 покрытия | -77,2 | 101,49 | 4,22 | -7 835 | -326 | -6 700 | -920 | -9 455 |
| | | | | | 10,47 | 2,2 | -809 | -170 | – | -700 | |
| **13.12 По типу 11, S=517,82 м2 (лоджии, балконы)** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30 мм) НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 517,8 | 769,68 | 28,71 | 398 539 | 14 868 | 198 044 | 181 648 | 626 602 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 185 627 | 7 615 | – | 46 415 | |
| 386 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | | м2 стяжки | 1035,6 | 104,68 | 4,86 | 108 411 | 5 036 | 98 786 | 6 680 | 124 299 |
| | | | | | 4,43 | 2,43 | 4 589 | 2 518 | – | 9 207 | |
| | **13.13 По типу 12, S=526,5 м2 (техподполье)** | | | | | | | | | | |
| 387 | 1111-0101-0101 | Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 площади уплотнения | 526,5 | 266,43 | 31,71 | 140 276 | 16 697 | 83 458 | 43 742 | 198 739 |
| | | | | | 76,2 | 12,18 | 40 121 | 6 412 | – | 14 721 | |
| | **13.15 Подпольные каналы для труб отопления** | | | | | | | | | | |
| 390 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | | | | | | | | | |
| | | | м3 древесины в конструкции | 7,7 | 89 462,62 | 1 054,18 | 688 862 | 8 117 | 486 878 | 177 933 | 936 139 |
| | | | | | 25 177,5 | 498,24 | 193 867 | 3 836 | – | 69 344 | |
| 391 | 1110-0201-0101 | Щиты. Укладка над подпольными каналами НР = 90 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 330 | 3 645,49 | 126,96 | 1 203 010 | 41 897 | 1 089 990 | 80 623 | 1 386 323 |
| | | | | | 215,53 | 55,93 | 71 123 | 18 457 | – | 102 691 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 17,6 | 8 416,09 | 42,34 | 148 123 | 745 | 107 540 | 36 155 | 199 020 |
| | | | | | 2263,52 | 18,98 | 39 838 | 334 | – | 14 742 | |
| | **Раздел 14 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 393 | 1115-0206-0104 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 4833,5 | 398,21 | 2,38 | 1 924 757 | 11 490 | 81 100 | 1 470 659 | 3 667 050 |
| | | | | | 379,06 | 1,27 | 1 832 167 | 6 157 | – | 271 633 | |
| 394 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 79,3 | 107,53 | 0,77 | 8 527 | 61 | 711 | 6 229 | 15 936 |
| | | | | | 97,8 | 0,39 | 7 755 | 31 | – | 1 180 | |
| 395 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 4754,2 | 518,91 | 2,99 | 2 466 980 | 14 197 | 908 904 | 1 240 807 | 4 004 410 |
| | | | | | 324,74 | 1,5 | 1 543 879 | 7 130 | – | 296 623 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 14853 | 1 462,82 | 79,02 | 21 727 235 | 1 173 645 | 5 825 355 | 12 544 882 | 37 013 886 |
| | | | | | 991,6 | 64,15 | 14 728 235 | 952 867 | – | 2 741 769 | |
| 397 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 228,2 | 1 217,9 | 74,26 | 277 924 | 16 947 | 72 302 | 162 187 | 475 320 |
| | | | | | 826,8 | 61,61 | 188 676 | 14 058 | – | 35 209 | |
| 398 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 12499,2 | 710,08 | 4,59 | 8 875 431 | 57 336 | 2 729 610 | 4 893 863 | 14 870 838 |
| | | | | | 487,11 | 2,31 | 6 088 485 | 28 843 | – | 1 101 544 | |
| 399 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 228,2 | 303,77 | 0,77 | 69 319 | 176 | 46 826 | 17 925 | 94 224 |
| | | | | | 97,8 | 0,39 | 22 317 | 89 | – | 6 980 | |
| 400 | 1115-0403-0308 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2353,8 | 847,49 | 3,26 | 1 994 821 | 7 681 | 585 932 | 1 124 051 | 3 368 381 |
| | | | | | 595,3 | 1,64 | 1 401 208 | 3 856 | – | 249 510 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1110-0404-0101 | Обшивка водосточных труб по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 473,1 | 2 082,48 | 14,48 | 985 223 | 6 848 | 503 267 | 430 030 | 1 528 473 |
| | | | | | 1 004,24 | 5,71 | 475 108 | 2 703 | – | 113 220 | |
| 402 | 1115-0405-0103 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 473,1 | 710,08 | 4,59 | 335 939 | 2 170 | 103 317 | 185 235 | 562 867 |
| | | | | | 487,11 | 2,31 | 230 452 | 1 092 | – | 41 694 | |
| 403 | 1120-0301-0210 | Лючки. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03; | решетка | 144 | 1 750,75 | 32,2 | 252 108 | 4 637 | 45 403 | 200 078 | 488 360 |
| | | | | | 1 403,25 | 14,53 | 202 068 | 2 093 | – | 36 175 | |
| **Раздел 15 Лоджии** | | | | | | | | | | | |
| 404 | 1107-0519-0102 | Ограждения металлические. Установка НР = 118 % | м ограждения | 370,26 | 2 013,64 | 84,32 | 745 572 | 31 219 | 27 684 | 826 917 | 1 698 288 |
| | | | | | 1 854,56 | 38,1 | 686 669 | 14 108 | – | 125 799 | |
| 406 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 1,566 | 717 091,54 | 6 040,6 | 1 122 965 | 9 460 | 1 013 805 | 120 281 | 1 342 706 |
| | | | | | 63 665,7 | 1 425,52 | 99 700 | 2 232 | – | 99 460 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 287,226 | 169,93 | 3,32 | 48 809 | 953 | 32 292 | 10 849 | 64 430 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 15 564 | 159 | – | 4 773 | |
| 408 | 1109-0304-0101 | Монтаж стремянок СТ-2 НР = 69 % | т конструкций | 0,1006 | 74 796,16 | 25 843,16 | 7 524 | 2 600 | 1 029 | 3 293 | 11 683 |
| | | | | | 38 726 | 8 711,07 | 3 896 | 876 | – | 865 | |
| 410 | 1109-0304-0101 | Монтаж стремянок ИМС-28 НР = 69 % | т конструкций | 0,8256 | 74 796,16 | 25 843,16 | 61 752 | 21 336 | 8 444 | 27 023 | 95 877 |
| | | | | | 38 726 | 8 711,07 | 31 972 | 7 192 | – | 7 102 | |
| 412 | 1109-0601-0101 | Конструкции крышки люка МКЛ. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,97376 | 101 763,02 | 4 702,91 | 99 093 | 4 580 | 1 936 | 65 208 | 177 445 |
| | | | | | 95 071,8 | 1 979,05 | 92 577 | 1 927 | – | 13 144 | |
| 414 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 48,573 | 169,93 | 3,32 | 8 254 | 161 | 5 461 | 1 835 | 10 896 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 2 632 | 27 | – | 807 | |
| 415 | 1109-0306-0103 | Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 % | м2 | 481,68 | 786,22 | 21,18 | 378 705 | 10 202 | 70 338 | 208 691 | 634 387 |
| | | | | | 619,01 | 8,9 | 298 165 | 4 285 | – | 46 992 | |

**Раздел 16 Балконы**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 1107-0519-0102 | Ограждения металлические. Установка НР = 118 % | м ограждения | 70,2 | 2 013,64 | 84,32 | 141 358 | 5 919 | 5 248 | 156 781 | 321 989 |
| | | | | | 1 854,56 | 38,1 | 130 190 | 2 675 | – | 23 851 | |
| 419 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 85,347 | 169,93 | 3,32 | 14 503 | 283 | 9 595 | 3 224 | 19 145 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 4 625 | 47 | – | 1 418 | |
| 420 | 1109-0306-0103 | Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР = 69 % | м2 | 91,8 | 786,22 | 21,18 | 72 175 | 1 944 | 13 405 | 39 773 | 120 903 |
| | | | | | 619,01 | 8,9 | 56 825 | 817 | – | 8 956 | |
| | **Раздел 17 Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 422 | 1115-0402-0203 | Нижние поверхности плит лоджий, парапетные плиты. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловыми красками НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 375,84 | 219,56 | 1,44 | 82 521 | 540 | 38 422 | 35 054 | 126 981 |
| | | | | | 115,9 | 0,69 | 43 558 | 260 | – | 9 406 | |
| 425 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 % | м2 вертикальной проекции | 3357,504 | 515,67 | 1,94 | 1 731 378 | 6 510 | – | 1 607 152 | 3 605 612 |
| | | | | | 513,74 | 0,97 | 1 724 867 | 3 253 | – | 267 082 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 1115-0402-0203 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 1836,63 | 219,56 | 1,44 | 403 256 | 2 639 | 187 759 | 171 303 | 620 524 |
| | | | | | 115,90 | 0,69 | 212 858 | 1 271 | – | 45 965 | |
| 427 | 1112-0101-0802 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 % | м2 фасада (без вычета проемов) | 4366,77 | 137,01 | 0,28 | 598 301 | 1 210 | 349 312 | 228 513 | 892 959 |
| | | | | | 56,74 | 0,14 | 247 779 | 604 | – | 66 145 | |
| 428 | 2113-0816-3407 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 397 | 656 | | 260 432 | | 260 432 | – | 281 267 |
| | | | | | – | | – | | – | 20 835 | |

**Раздел 18 Разные работы**

**18.1 Вентканалы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 1108-0201-0101 | Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 5,41 | 26 067,91 | 2 409,20 | 141 027 | 13 034 | 100 975 | 27 912 | 182 454 |
| | | | | | 4 994 | 553,55 | 27 018 | 2 995 | – | 13 515 | |
| 430 | 1107-0105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 24 | 667,65 | 155,41 | 16 024 | 3 730 | 730 | 14 826 | 33 318 |
| | | | | | 481,85 | 41,68 | 11 564 | 1 000 | – | 2 468 | |

**18.2 Шахта лифта**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 1111-0101-0201 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 28 | 6 130,29 | 1 003,7 | 171 648 | 28 104 | 54 550 | 94 583 | 287 529 |
| | | | | | 3 178,37 | 415,2 | 88 994 | 11 626 | – | 21 298 | |
| 434 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,416 | 22 350,68 | 6,72 | 31 649 | 10 | 26 130 | 5 179 | 39 773 |
| | | | | | 3 890,58 | – | 5 509 | – | – | 2 946 | |
| 435 | 1111-0101-1503 | Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 % | м2 покрытия | 9,44 | 758,71 | 89,21 | 7 162 | 842 | 3 763 | 2 713 | 10 665 |
| | | | | | 270,88 | 34,84 | 2 557 | 329 | – | 790 | |
| 436 | 1111-0101-1504 | Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР = 94 % К=6,000; | м2 покрытия | 56,64 | 100,51 | 4,22 | 5 693 | 239 | 4 878 | 659 | 6 860 |
| | | | | | 10,17 | 2,21 | 576 | 125 | – | 508 | |
| 437 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка 3Д1-3Д9 для крепления дверей НР = 118 % | т стальных элементов | 0,3633 | 717 091,54 | 6 040,6 | 260 519 | 2 195 | 235 195 | 27 904 | 311 497 |
| | | | | | 63 665,7 | 1 425,52 | 23 130 | 518 | – | 23 074 | |
| 438 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,3633 | 108 311 | | 39 349 | | 39 349 | – | 42 497 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 148 | |

**18.3 Машинное помещение лифта**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 1109-0301-0604 | Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % | м рельса в одну нитку | 25,3 | 5 625,11 | 3 508,85 | 142 315 | 88 774 | 5 379 | 57 930 | 216 265 |
| | | | | | 1 903,65 | 1 414,8 | 48 162 | 35 794 | – | 16 020 | |
| 440 | 2106-0408-1301 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные | т | 0,5313 | 459 130 | | 243 936 | | 243 936 | – | 263 451 |
| | | | | | – | | – | | – | 19 515 | |
| 441 | 1109-0601-0101 | Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР = 69 % | т конструкций | 0,06842 | 101 763,02 | 4 702,91 | 6 963 | 322 | 136 | 4 582 | 12 468 |
| | | | | | 95 071,8 | 1 979,05 | 6 505 | 135 | – | 924 | |
| 442 | 2106-0405-0501 | Крышка люка МКЛ | т | 0,06842 | 707 754 | | 48 425 | | 48 425 | – | 52 298 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 874 | |
| 443 | 1109-0304-0101 | Монтаж стремянки ЛВ 6.18 НР = 69 % | т конструкций | 0,03612 | 74 796,16 | 25 843,16 | 2 702 | 933 | 369 | 1 182 | 4 195 |
| | | | | | 38 726 | 8 711,07 | 1 399 | 315 | – | 311 | |
| 444 | 2106-0208-0501 | Стремянка ЛВ6.18 | т | 0,03612 | 544 367 | | 19 663 | | 19 663 | – | 21 236 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 573 | |
| 445 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 17,2 | 169,93 | 3,32 | 2 923 | 57 | 1 934 | 650 | 3 858 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 932 | 9 | – | 286 | |

**18.4 Вход в техподполье**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,4056 | 7 131,8 | 1 746,2 | 10 024 | 2 454 | 2 938 | 5 360 | 16 615 |
| | | | | | 3 295,3 | 761,2 | 4 632 | 1 070 | – | 1 231 | |
| 447 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 2 | 1 659,54 | 842,46 | 3 319 | 1 685 | 488 | 2 123 | 5 878 |
| | | | | | 573,1 | 326,65 | 1 146 | 653 | – | 435 | |
| 448 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 6 | 2 345,75 | 1 182,47 | 14 075 | 7 095 | 2 154 | 8 951 | 24 868 |
| | | | | | 804,27 | 460,04 | 4 826 | 2 760 | – | 1 842 | |
| 449 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 4 | 3 555,59 | 1 872,1 | 14 222 | 7 488 | 2 053 | 8 995 | 25 075 |
| | | | | | 1 170,31 | 735,39 | 4 681 | 2 942 | – | 1 857 | |
| 452 | 1106-0101-0114 | Монолитные заделки в фундаментах бетон кл.В7,5. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,374 | 18 212,05 | 1 183,8 | 6 811 | 443 | 5 948 | 478 | 7 873 |
| | | | | | 1 123,26 | 281,78 | 420 | 105 | – | 583 | |
| 453 | 1106-0101-0115 | Монолитные лестницы входа из бетона кл.В15. Устройство НР = 91 % | м3 | 1 | 21 336,74 | 1 682,13 | 21 337 | 1 682 | 17 582 | 2 254 | 25 478 |
| | | | | | 2 072,82 | 404,13 | 2 073 | 404 | – | 1 887 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % | м ступеней | 8,4 | 1 464,98 | 54,14 | 12 306 | 455 | 311 | 13 853 | 28 252 |
| | | | | | 1 373,76 | 23,84 | 11 540 | 200 | – | 2 093 | |
| 456 | 2104-0110-9903 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | м | 8,4 | 2 977 | | 25 007 | | 25 007 | – | 27 007 |
| | | | | | – | | – | | – | 2 001 | |
| 457 | 1111-0101-1101 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 % | м2 стяжки | 1,255 | 847,42 | 28,71 | 1 064 | 36 | 578 | 440 | 1 624 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 450 | 18 | – | 120 | |
| 458 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 11,111 | 879,58 | 18,78 | 9 773 | 209 | 6 354 | 3 014 | 13 810 |
| | | | | | 288,96 | 2,77 | 3 211 | 31 | – | 1 023 | |
| 459 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 1,7568 | 769,68 | 28,71 | 1 352 | 50 | 672 | 616 | 2 126 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 630 | 26 | – | 157 | |
| 460 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 1,264 | 25 696,18 | 2 409,2 | 32 480 | 3 045 | 23 122 | 6 521 | 42 121 |
| | | | | | 4 994 | 553,6 | 6 312 | 700 | – | 3 120 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,1 | 96 292,13 | 1 438,75 | 9 629 | 144 | 7 054 | 2 242 | 12 821 |
| | | | | | 24 310 | 601,03 | 2 431 | 60 | – | 950 | |
| 462 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,014 | 96 167,5 | 1 054,18 | 1 346 | 15 | 979 | 324 | 1 803 |
| | | | | | 25 177,5 | 498,24 | 352 | 7 | – | 134 | |
| 463 | 1110-0102-0205 | Устройство лобовой доски НР = 90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п | 0,8 | 3 653,12 | 25,09 | 2 922 | 20 | 1 578 | 1 201 | 4 454 |
| | | | | | 1 655,94 | 12,46 | 1 325 | 10 | – | 330 | |
| 464 | 1110-0114-0505 | Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % | м2 покрытия | 7,3 | 2 889,19 | 61,8 | 21 091 | 451 | 18 135 | 2 425 | 25 398 |
| | | | | | 343,14 | 26,04 | 2 505 | 190 | – | 1 881 | |
| 465 | 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 7,3 | 309,07 | 2,71 | 2 256 | 20 | 1 982 | 237 | 2 693 |
| | | | | | 34,92 | 1,23 | 255 | 9 | – | 199 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 8,8 | 3 027,78 | 13,99 | 26 644 | 123 | 16 616 | 9 143 | 38 650 |
| | | | | | 1 125,58 | 3,74 | 9 905 | 33 | – | 2 863 | |
| 467 | 1115-0403-0301 | Лобовая доска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 | 1 783,79 | 4,86 | 1 427 | 4 | 340 | 868 | 2 478 |
| | | | | | 1 353,41 | 2,45 | 1 083 | 2 | – | 184 | |
| **18.5 Крыльца №1, 2** | | | | | | | | | | | |
| 468 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 36 | 163,49 | 154,66 | 5 886 | 5 568 | – | 1 243 | 7 699 |
| | | | | | 8,83 | 39,14 | 318 | 1 409 | – | 570 | |
| 469 | 1101-0205-0202 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.184: ктрр2=0,8; | м3 грунта | 1 | 2 502,98 | – | 2 503 | – | – | 1 802 | 4 650 |
| | | | | | 2 502,98 | – | 2 503 | – | – | 344 | |
| 470 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 11 | 35,63 | 35,63 | 392 | 392 | – | 106 | 537 |
| | | | | | – | 13,33 | – | 147 | – | 40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 18 | 818,63 | – | 14 735 | – | – | 10 609 | 27 372 |
| | | | | | 818,63 | – | 14 735 | – | – | 2 028 | |
| 472 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 11 | 164,58 | 76,99 | 1 810 | 847 | – | 981 | 3 015 |
| | | | | | 87,59 | 36,33 | 963 | 400 | – | 223 | |
| 473 | 1101-0205-0501 | Подсыпка под крыльцо. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 12 | 818,63 | – | 9 824 | – | – | 7 073 | 18 248 |
| | | | | | 818,63 | – | 9 824 | – | – | 1 352 | |
| 474 | 1111-0101-0203 | Слои подстилающие галечниковые под пандус. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 6,6 | 9 289,88 | 1 746,2 | 61 313 | 11 525 | 28 039 | 25 167 | 93 398 |
| | | | | | 3 295,3 | 761,2 | 21 749 | 5 024 | – | 6 918 | |
| 475 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 75 | 1 659,54 | 842,46 | 124 466 | 63 185 | 18 299 | 79 628 | 220 421 |
| | | | | | 573,1 | 326,65 | 42 983 | 24 499 | – | 16 327 | |
| 476 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 61 | 2 345,75 | 1 182,47 | 143 091 | 72 130 | 21 900 | 91 005 | 252 824 |
| | | | | | 804,27 | 460,04 | 49 060 | 28 063 | – | 18 728 | |
| 477 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 63 | 3 555,59 | 1 872,1 | 224 002 | 117 942 | 32 330 | 141 670 | 394 926 |
| | | | | | 1 170,31 | 735,39 | 73 730 | 46 330 | – | 29 254 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 1106-0101-0114 | Монолитные заделки в фундаментах бетон В7,5. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,1 | 18 212,05 | 1 183,80 | 56 457 | 3 670 | 49 305 | 3 964 | 65 255 |
| | | | | | 1 123,26 | 281,78 | 3 482 | 874 | – | 4 834 | |
| 482 | 1111-0101-1101 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 % | м2 стяжки | 37,09 | 847,42 | 28,71 | 31 431 | 1 065 | 17 070 | 13 011 | 47 998 |
| | | | | | 358,49 | 14,71 | 13 296 | 546 | – | 3 555 | |
| 483 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 41,56 | 879,58 | 18,78 | 36 555 | 781 | 23 765 | 11 275 | 51 657 |
| | | | | | 288,96 | 2,77 | 12 009 | 115 | – | 3 826 | |
| 484 | 1108-0201-0101 | Стены наружные крылец и пандуса из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1: | м3 кладки | 22,05 | 25 902,89 | 2 409,2 | 571 159 | 53 123 | 407 918 | 113 762 | 739 714 |
| | | | | | 4 994 | 553,6 | 110 118 | 12 207 | – | 54 794 | |
| 485 | 1106-0101-0115 | Устройство монолитных бетонных крылец и пандуса армированных из бетона кл. В12,5 НР = 91 % | м3 | 9,09 | 20 855,63 | 1 682,13 | 189 578 | 15 291 | 155 445 | 20 489 | 226 872 |
| | | | | | 2 072,82 | 404,13 | 18 842 | 3 674 | – | 16 805 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф5 мм | т | 0,199 | 281 662 | | 56 051 | | 56 051 | – | 60 535 |
| | | | | | – | | – | | – | 4 484 | |
| 487 | 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные В25, толщина 30 мм. Устройство (50 мм) НР = 94 % | м2 покрытия | 39,2 | 1 161,57 | 96,52 | 45 534 | 3 784 | 27 500 | 14 775 | 65 133 |
| | | | | | 363,53 | 37,43 | 14 250 | 1 467 | – | 4 825 | |
| 488 | 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | 39,2 | 490,43 | 16,88 | 19 225 | 662 | 16 921 | 1 868 | 22 780 |
| | | | | | 41,89 | 8,8 | 1 642 | 345 | – | 1 687 | |
| 490 | 2104-0509-0402 | Плитка тротуарная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 33,2 | 1 939 | | 64 375 | | 64 375 | – | 69 525 |
| | | | | | – | | – | | – | 5 150 | |
| 491 | 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % | м ограждения | 89,85 | 14 327,26 | 78,13 | 1 287 304 | 7 020 | 1 230 319 | 62 669 | 1 457 971 |
| | | | | | 556,1 | 34,99 | 49 966 | 3 143 | – | 107 998 | |
| 492 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 11,32 | 169,93 | 3,32 | 1 924 | 38 | 1 273 | 428 | 2 539 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 613 | 6 | – | 188 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 1107-0107-0103 | Установка закладных изделий ЗД1 НР = 118 % | т стальных элементов | 0,14136 | 717 091,54 | 6 040,6 | 101 368 | 854 | 91 514 | 10 858 | 121 204 |
| | | | | | 63 665,7 | 1 425,52 | 9 000 | 202 | – | 8 978 | |
| 494 | 2105-0301-9918 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,14136 | 108 311 | | 15 311 | | 15 311 | – | 16 536 |
| | | | | | – | | – | | – | 1 225 | |
| 495 | 1109-0402-0101 | Стойка СТ-1. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; | т конструкций | 0,1976 | 67 519,62 | 20 231,65 | 13 342 | 3 998 | 1 293 | 6 189 | 21 093 |
| | | | | | 40 743,12 | 4 646,75 | 8 051 | 918 | – | 1 562 | |
| 496 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,18 | 275 596 | | 49 607 | | 49 607 | – | 53 576 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 969 | |
| 497 | 2105-0106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0176 | 327 379 | | 5 762 | | 5 762 | – | 6 223 |
| | | | | | – | | – | | – | 461 | |
| 498 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 5,34 | 92,21 | 2,33 | 492 | 12 | 233 | 172 | 717 |
| | | | | | 46,34 | 0,28 | 247 | 1 | – | 53 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 5,34 | 169,93 | 3,32 | 907 | 18 | 600 | 202 | 1 198 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 289 | 3 | – | 89 | |
| | **18.6 Крыша крыльца (АС71)** | | | | | | | | | | |
| 500 | 1109-0302-0301 | Монтаж каркаса из уголка и швеллера НР = 69 % | т конструкций | 0,4927 | 92 372,17 | 21 791,68 | 45 512 | 10 737 | 1 259 | 25 172 | 76 338 |
| | | | | | 68 026 | 6 017,4 | 33 516 | 2 965 | – | 5 655 | |
| 503 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 13,3 | 92,21 | 2,33 | 1 226 | 31 | 579 | 428 | 1 787 |
| | | | | | 46,34 | 0,28 | 616 | 4 | – | 132 | |
| 504 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 13,3 | 169,93 | 3,32 | 2 260 | 44 | 1 495 | 502 | 2 983 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 721 | 7 | – | 221 | |
| 505 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 96 167,5 | 1 054,18 | 26 927 | 295 | 19 582 | 6 470 | 36 069 |
| | | | | | 25 177,5 | 498,24 | 7 050 | 140 | – | 2 672 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,1 | 96 292,13 | 1 438,75 | 9 629 | 144 | 7 054 | 2 242 | 12 821 |
| | | | | | 24 310 | 601,03 | 2 431 | 60 | – | 950 | |
| **18.8 Козырек над входом в помещение уборочного инвентаря** | | | | | | | | | | | |
| 516 | 1110-0105-0101 | Установка элементов каркаса из брусьев НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,04 | 96 292,13 | 1 438,75 | 3 852 | 58 | 2 822 | 897 | 5 128 |
| | | | | | 24 310 | 601,03 | 972 | 24 | – | 380 | |
| 517 | 1110-0115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,04 | 8 416,09 | 42,34 | 337 | 2 | 244 | 82 | 452 |
| | | | | | 2 263,52 | 18,98 | 91 | 1 | – | 34 | |
| 518 | 1109-0302-0301 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,092 | 92 372,17 | 21 791,68 | 8 498 | 2 005 | 235 | 4 700 | 14 254 |
| | | | | | 68 026 | 6 017,4 | 6 258 | 554 | – | 1 056 | |
| 520 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 2,484 | 169,93 | 3,32 | 422 | 8 | 279 | 94 | 557 |
| | | | | | 54,19 | 0,55 | 135 | 1 | – | 41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % | м2 кровли | 4,4 | 6 748,03 | 99,97 | 29 691 | 440 | 20 366 | 8 291 | 41 021 |
| | | | | | 2 019,51 | 28,71 | 8 886 | 126 | – | 3 039 | |
| 522 | 1109-0306-0302 | Реечные панели. Монтаж НР = 69 % | м2 | 2 | 5 284,36 | 1 430,44 | 10 569 | 2 861 | 508 | 4 976 | 16 789 |
| | | | | | 3 599,76 | 6,29 | 7 200 | 13 | – | 1 244 | |
| 523 | 2900-0000-0000 (пл) | Металлосайдинг | м2 | 2 | 2232,14 | | 4 464 | | 4 464 | – | 4 821 |
| | | | | | – | | – | | – | 357 | |
| 524 | 1106-0101-0114 | Устройство пандусов из бетона кл.В15 НР = 91 % | м3 | 2,4 | 19 956,25 | 1 183,8 | 47 895 | 2 841 | 42 358 | 3 069 | 55 041 |
| | | | | | 1 123,26 | 281,78 | 2 696 | 676 | – | 4 077 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **159 466 472** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 48 750 719 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 528 340 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 388 008 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 49 645 159 |
| Накладные расходы, тенге | 43 729 923 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 11 812 331 |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 1 435 198 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 2 735 329 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 3 066 531 |
| Непредвиденные работы 2% | 3 272 740 |
| **Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.** | **169 976 270** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС (12 %) | | | | | 20 397 152 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **190 373 422** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

Руководитель группы "Инженер по техническому надзору"

ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Аргенбаев Т.И.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Руководитель группы авторского надзора

ГПК "Семейпроект"

_____ Куттыбаев Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.