Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Аксай

ТОМ III. СМЕТЫ

г. Кызылорда 2021 г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Аксай

ТОМ III. СМЕТЫ

Директор **Кусбаева К.К.**

ГИП **Зурбаев А.А.**

г. Кызылорда 2021 г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2021.3.2) в текущих ценах 3 квартала 2021 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Атырауской области, г. Атырау

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	06.01
- В сметных расчетах учтены следующие поправки:	
- НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.35 в)	1,3% временные здания и сооружения;
- НДЗ РК 8.04-06-2015 таб.3 VI п.4 с)	1,6х0,9=1,44%- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время;
- В сводном расчете: - РСНБ 2021	12% НДС

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015» редакция 2021.3.2, введенная в действие с 19.08.2021 г.

Приказ №79-НК от 10.06.2021 г. Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве»

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 2.

- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерные оборудование объектов строительства 2021 год. Выпуск 2.

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2020, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015) Изменения и дополнения. Выпуск 22.

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ

в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015.) Изменении и дополнение.

- Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год.
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК8.04-12-2020 Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год.
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020 2021год.
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения УСН РК 8.02-04-2020 (17 сборников).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

На основания приказа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 нк от 11.05.2018г. "О внесении изменения и дополнения в приказ №249 нк от 14 ноября 2017 г. "Нормативных документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве" согласно прил.4. к приказу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 801201,834 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 85843,054 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"15" 10 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Аксай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2143,960	2143,960
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			155,000	155,000
		Итого по разделу I			**2298,960**	**2298,960**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	683269,279	0,000	0,000	683269,279
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 683269,279.3,24% = 22137,925			22137,925	22137,925
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 683269,279.1,12% = 7652,616			7652,616	7652,616
		Итого по разделу III			**29790,541**	**29790,541**
		Итого по сводному сметному расчету	**683269,279**	**0,000**	**32089,501**	**715358,780**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			85843,054	85843,054
		Всего по сводному сметному расчету	**683269,279**	**0,000**	**117932,555**	**801201,834**
		в т.ч. 2021 году			2574,835	2574,835
		в 2022 году	683269,279		115357,720	798626,999

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 765261,593 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 81992,314 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"15" 10 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Аксай

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	140-1	Пешеходный тратуар	620815,396	--	--	620815,396
		Всего по главе	**620815,396**	**--**	**--**	**620815,396**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**620815,396**	**--**	**--**	**620815,396**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	8070,6	--	--	8070,6
		Всего по главе	**8070,6**	**--**	**--**	**8070,6**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**628885,996**	**--**	**--**	**628885,996**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	9055,958	--	--	9055,958
		Всего по главе	**9055,958**	**--**	**--**	**9055,958**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**637941,954**	**--**	**--**	**637941,954**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	12758,839	--	--	12758,839
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**650700,794**	**--**	**--**	**650700,794**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	683269,279	--	--	683269,279
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	81992,314	81992,314
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**683269,279**	**--**	**81992,314**	**765261,593**

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Аксай
Шифр стройки 140
Наименование объекта - Пешеходный тратуар
Шифр объекта 140-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на дорожные работы

(наименование работ и зат рат)

Основание: ведомость объемов работ, Заказ № АД-64-19

Сметная стоимость	620815,396	тыс.тенге
Сметная заработная плата	75811,692	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	57,113	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 го квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Село Аксай												
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2577,85		9893,48	1137,43	25503907	2932124	22137106	1261159	28906272
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	434677	733063		2141205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	3144,977	7034,00				22121768		
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	180,4495	85,00				15338		
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	15,189		120188,28	2145,13	1825540	32583	1792957	17963	1990983
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	16633		147480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	15,64467	114605,00				1792957		
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21698,61		2605,24	210,81	56530087	4574284	51378620	1279758	62434633
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	577183	607778		4624788	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	2117,78434	24247,00				51349917		

3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,234345	114605,00				26857		
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	21,69861	85,00				1844		
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		32550,51	2689,92	33,74	87558268	1098254	56969252	32356249	129507678
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	29490762	468727		9593161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	1651,61288	32918,00				54367793		
5	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3		520,80816	71580,00	--	37279448	--	37279448	--	40261804
		СП - 8%				--	--	--	--		2982356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					208697250	8637245	169557383	34915129	263101370
								30502622	1826201	--	19488990	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					208697250				
		Материалы	Тенге					132277935				
		Всего заработная плата	Тенге						32328823			
		Местные материалы	Тенге					37279448				
		Накладные расходы	Тенге					34915129				
		Сметная прибыль	Тенге					19488990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					263101369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24368
		Сметная заработная плата	Тенге						32328823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					263101369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24368
		Сметная заработная плата	Тенге						32328823			
		Сметная заработная плата	Тенге						32328823			

РАЗДЕЛ 2.Село Акжар

6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3947	9893,48	1137,43	39049566	4489436	33894587	1930988	44258998
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	665543	1122408		3278444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	4815,34	7034,00				33871102		
6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	276,29	85,00				23485		
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		20,348	120188,28	2145,13	2445591	43649	2401942	24064	2667228
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	22282		197572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	20,95844	114605,00				2401942		
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		29068,17	2605,24	210,81	75729559	6127860	68828486	1714406	83639482
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	773213	814199		6195517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	2837,05339	24247,00				68790034		
4.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,313936	114605,00				35979		
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	29,06817	85,00				2471		
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		43551,96	2689,92	33,74	117151288	1469443	76223769	43292042	173278796
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	39458076	627148		12835466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	2209,82645	32918,00				72743067		
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3		696,83136	71580,00	--	49879189	--	49879189	--	53869524
		СП - 8%				--	--	--	--		3990335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					284255193	12130388	231227973	46961500	357714028
								40896832	2586037	--	26497334	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					284255193				
		Материалы	Тенге					181348782				
		Всего заработная плата	Тенге						43482869			
		Местные материалы	Тенге					49879189				
		Накладные расходы	Тенге					46961500				
		Сметная прибыль	Тенге					26497334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					357714027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32745
		Сметная заработная плата	Тенге						43482869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					357714027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32745
		Сметная заработная плата	Тенге						43482869			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									620815396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					71399454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						20767633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4412238			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							400785354		
		- Накладные расходы	Тенге								81876629	
		- Сметная прибыль	Тенге								45986324	

Составил Маханов Б.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Аксай

Объект номер - 140-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01

(локальная смета)

на дорожные работы

Наименование объекта - Пешеходный тратуар

Основание: ведомость объемов работ, Заказ № АД-64-19

Составлен в текущих ценах 3 го квартала 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	54972,9045	1298,81	71399454,38
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2140,78994	2061,03	(4412239,11)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**71399454**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	461,95938	9428	4355353,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	461,95938	2257	1042642,32
2	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	5,076678	1354	6873,82
3	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	10,30573	7397	76231,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	20,61146	3776	77828,87
4	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,5230034	120	182,76
5	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	192,913764	14286	2755966,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	192,913764	1888	364221,19
6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	289,370646	14657	4241305,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	289,370646	2257	653109,55

7	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	101,135175	10571	1069099,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	101,135175	2257	228262,09
8	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	310,58286	5167	1604781,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	310,58286	1580	490720,92
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	464,225067	5320	2469677,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	464,225067	2257	1047755,98
10	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	60,920136	3044	185440,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	60,920136	1580	96253,81
11	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	99,989559	6608	660731,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	99,989559	1580	157983,5
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	30,440988	3216	97898,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,440988	1580	48096,76
13	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	2,0306712	3722	7558,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0306712	1888	3833,91
14	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	106,610238	30356	3236260,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	106,610238	2257	240619,31
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**20767360**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**4412239**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7960,317	7034	55992869,78
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3861,43933	32918	127110859,8
3	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	45,661482	29542	1348931,5
4	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	4954,83773	24247	120139950,4
5	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	129,374199	34278	4434688,79
6	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,54828123	114605	62835,77

7	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	36,60311	114605	4194899,42
8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	507,50628	85	43138,03
9	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	761,0247	392	298321,68
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	1217,63952	71580	87158636,84
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**400785132**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**492951947**
		Накладные расходы	**тенге**			**81876629**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**574828576**
		Сметная прибыль	**тенге**			**45986326**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**620814902**

Составил Маханов Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э40600'К9А0Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1+''6.01'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строите
       льство пешеходного тротуара в городе Атырау, с.о.
       Аксай'140'140-1'Пешеходный тратуар''2'02-01'дорожн
       ые работы'ведомость объемов работ, Заказ № АД-64-1
       9''в текущих ценах 3 го квартала 2021 года*
 3 РСело Аксай*
 4 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'2577,85''Слои основа
       ний подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий
       ной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основан
       ия в плотном теле*
 5 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'15,189''Основания.Ро
       злив вяжущих материалов'т*
 6 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'21
       698,61''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто
       бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотно
       сть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м
       2 покрытия*
 7 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'32550,51''Камни б
       ортовые бетонные. Установка при других видах покры
       тий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, приме
       нен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)
       - 0,86'м бортового камня*
 8 С1255-101-0101'0,016.32550,51''Камни бортовые ГОСТ 666
       5-91'м3*
 9 РСело Акжар*
10 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'3947,00''Слои основа
       ний подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий
       ной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основан
       ия в плотном теле*
11 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'20,348''Основания.Ро
       злив вяжущих материалов'т*
12 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'29
       068,17''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто
       бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотно
       сть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м
       2 покрытия*
13 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'43551,96''Камни б
       ортовые бетонные. Установка при других видах покры
       тий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, приме
       нен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)
       - 0,86'м бортового камня*
14 С1255-101-0101'0,016.43551,96''Камни бортовые ГОСТ 666
       5-91'м3*
15 К'Маханов Б.*
```