Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с. о. Геолог

ТОМ III. СМЕТЫ

г. Кызылорда 2021 г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с. о. Геолог

ТОМ III. СМЕТЫ

Директор **Кусбаева К.К.**

ГИП **Зурбаев А.А.**

г. Кызылорда 2021 г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2021.3.2) в текущих ценах 3 квартала 2021 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Атырауской области, г. Атырау

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	06.01
- В сметных расчетах учтены следующие поправки:	
- НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.35 в)	1,3% временные здания и сооружения;
- НДЗ РК 8.04-06-2015 таб.3 VI п.4 с)	1,6х0,9=1,44%- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время;
- В сводном расчете: - РСНБ 2021	12% НДС

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015» редакция 2021.3.2, введенная в действие с 19.08.2021 г.

Приказ №79-НК от 10.06.2021 г. Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве»

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 2.

- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерные оборудование объектов строительства 2021 год. Выпуск 2.

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2020, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015) Изменения и дополнения. Выпуск 22.

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ

в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015.) Изменении и дополнение.

- Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год.
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК8.04-12-2020 Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год.
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020 2021год.
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения УСН РК 8.02-04-2020 (17 сборников).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

На основания приказа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 нк от 11.05.2018г. "О внесении изменения и дополнения в приказ №249 нк от 14 ноября 2017 г. "Нормативных документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве" согласно прил.4. к приказу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 446124,137 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 47799,015 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"15" 10 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с. о. Геолог

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2170,440	2170,440
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			155,000	155,000
		Итого по разделу I			**2325,440**	**2325,440**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	379455,425	0,000	0,000	379455,425
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 379455,425.3,24% = 12294,356			12294,356	12294,356
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 379455,425.1,12% = 4249,901			4249,901	4249,901
		Итого по разделу III			**16544,257**	**16544,257**
		Итого по сводному сметному расчету	**379455,425**	**0,000**	**18869,697**	**398325,122**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			47799,015	47799,015
		Всего по сводному сметному расчету	**379455,425**	**0,000**	**66668,712**	**446124,137**
		в т.ч. 2021 году			2604,493	2604,493
		в 2022 году	379455,425		64064,219	443519,644

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 424990,077 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 45534,651 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"15" 10 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с. о. Геолог

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	141-1	Пешеходный тротуар	344771,494	--	--	344771,494
		Всего по главе	**344771,494**	**--**	**--**	**344771,494**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	4482,029	--	--	4482,029
		Всего по главе	**4482,029**	**--**	**--**	**4482,029**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**349253,523**	**--**	**--**	**349253,523**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	5029,251	--	--	5029,251

		Всего по главе	**5029,251**	**--**	**--**	**5029,251**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**354282,774**	**--**	**--**	**354282,774**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7085,655	--	--	7085,655
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**361368,43**	**--**	**--**	**361368,43**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	379455,425	--	--	379455,425
6	Налоговый	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	45534,651	45534,651
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**379455,425**	**--**	**45534,651**	**424990,077**

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с. о. Геолог
Шифр стройки 141
Наименование объекта - Пешеходный тротуар
Шифр объекта 141-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на дорожные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ведомость объемов работ, Заказ № АД-66-19

Сметная стоимость	344771,494	тыс.тенге
Сметная заработная плата	39575,468	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	29,661	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 го квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Село Геолог										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1785,6		9893,48	1137,43	17665798	2030995	15333715	873568	20022515
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	301088	507771		1483149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	2178,432	7034,00				15323091		
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	124,992	85,00				10624		
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	10,559		120188,28	2145,13	1269068	22651	1246417	12488	1384080
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	11563		102524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	10,87577	114605,00				1246418		
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15084,81		2605,24	210,81	39299550	3180029	35718265	889684	43404373
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	401256	422526		3215139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	1472,27746	24247,00				35698311		

3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,162916	114605,00				18671		
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	15,08481	85,00				1282		
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		22844,66	2689,92	33,74	61450308	770779	39982267	22708323	90891322
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	20697262	328963		6732690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	1159,13805	32918,00				38156506		
5	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3		365,51456	71580,00	--	26163532	--	26163532	--	28256615
		СП - 8%				--	--	--	--		2093083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					145848256	6004454	118444196	24484063	183958905
								21399606	1270823	--	13626585	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					145848256				
	Материалы		Тенге					92280666				
	Всего заработная плата		Тенге						22670429			
	Местные материалы		Тенге					26163532				
		Накладные расходы	Тенге					24484063				
		Сметная прибыль	Тенге					13626585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					183958904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17090
		Сметная заработная плата	Тенге						22670429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					183958904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17090
		Сметная заработная плата	Тенге						22670429			
		РАЗДЕЛ 2.Село Бирлик										
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		4445,82	9893,48	1137,43	43984631	5056809	38178168	2175025	49852428
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	749654	1264258		3692772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	5423,9004	7034,00				38151715		
6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	311,2074	85,00				26453		
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		7,006	120188,28	2145,13	842039	15029	827010	8286	918351
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	7672		68026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	7,21618	114605,00				827010		
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		10009,23	2605,24	210,81	26076446	2110046	23700154	590332	28800121
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	266246	280359		2133342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	976,900848	24247,00				23686915		
4.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,1081	114605,00				12389		
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	10,00923	85,00				851		
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		15576,76	2689,92	33,74	41900238	525560	27262133	15483798	61974759
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	14112545	224305		4590723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	790,364802	32918,00				26017229		
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3		249,22816	71580,00	--	17839752	--	17839752	--	19266932
		СП - 8%				--	--	--	--		1427180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					130643106	7707444	107807217	18257441	160812591
								15128445	1776594	--	11912043	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					130643106				
	Материалы		Тенге					89967467				
	Всего заработная плата		Тенге						16905039			
	Местные материалы		Тенге					17839752				
		Накладные расходы	Тенге					18257441				
		Сметная прибыль	Тенге					11912043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					160812590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12571
		Сметная заработная плата	Тенге						16905039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					160812590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12571
		Сметная заработная плата	Тенге						16905039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									344771494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					36528051				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13711898			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3047417			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							226251417		
		- Накладные расходы	Тенге								42741504	
		- Сметная прибыль	Тенге								25538628	

Составил Маханов Б.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с. о. Геолог

Объект номер - 141-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01

(локальная смета)

на дорожные работы

Наименование объекта - Пешеходный тротуар

Основание: ведомость объемов работ, Заказ № АД-66-19

Составлен в текущих ценах 3 го квартала 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	28167,1684	1296,83	36528050,02
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1493,3027	2040,72	(3047415,79)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**36528050**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	441,184536	9428	4159487,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	441,184536	2257	995753,5
2	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	2,509404	1354	3397,73
3	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	5,09385	7397	37679,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	10,1877	3776	38468,76
4	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7528212	120	90,34
5	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	95,357352	14286	1362275,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	95,357352	1888	180034,68
6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	143,036028	14657	2096479,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	143,036028	2257	322832,32

7	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	96,58701	10571	1021021,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	96,58701	2257	217996,88
8	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	296,615592	5167	1532612,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	296,615592	1580	468652,64
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	234,370662	5320	1246851,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	234,370662	2257	528974,58
10	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	30,112848	3044	91663,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	30,112848	1580	47578,3
11	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	76,781154	6608	507369,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	76,781154	1580	121314,22
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,368568	3216	49425,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,368568	1580	24282,34
13	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	1,0037616	3722	3736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0037616	1888	1895,1
14	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	52,697484	30356	1599684,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,697484	2257	118938,22
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**13711775**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**3047416**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7602,3324	7034	53474806,1
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1949,50285	32918	64173734,84
3	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	23,052852	29542	681027,35
4	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2449,1783	24247	59385226,34
5	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	65,316414	34278	2238916,04
6	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,27101563	114605	31059,75

7	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	18,09195	114605	2073427,93
8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	461,29344	85	39209,94
9	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	384,2142	392	150611,97
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	614,74272	71580	44003283,9
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**226251304**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**276491129**
		Накладные расходы	**тенге**			**42741503**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**319232632**
		Сметная прибыль	**тенге**			**25538629**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**344771261**

Составил Маханов Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э40610'К9А0Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1+''6.01'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строите
льство пешеходного тротуара в городе Атырау, с.о.
Геолог'141'141-1'Пешеходный тротуар''2'02-01'дорож
ные работы'ведомость объемов работ, Заказ № АД-66-
19''в текущих ценах 3 го квартала 2021 года*
3 РСело Геолог*
4 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1785,60''Слои основа
ний подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий
ной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основан
ия в плотном теле*
5 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'10,559''Основания.Ро
злив вяжущих материалов'т*
6 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'15
084,81''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто
бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотно
сть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м
2 покрытия*
7 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'22844,66''Камни б
ортовые бетонные. Установка при других видах покры
тий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, приме
нен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)
- 0,86'м бортового камня*
8 С1255-101-0101'0,016.22844,66''Камни бортовые ГОСТ 666
5-91'м3*
9 РСело Бирлик*
10 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'4445,82''Слои основа
ний подстилающие и выравнивающие из песчано-гравий
ной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основан
ия в плотном теле*
11 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'7,006''Основания.Роз
лив вяжущих материалов'т*
12 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'10
009,23''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто
бетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотно
сть каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м
2 покрытия*
13 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'15576,76''Камни б
ортовые бетонные. Установка при других видах покры
тий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, приме
нен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)
- 0,86'м бортового камня*
14 С1255-101-0101'0,016.15576,76''Камни бортовые ГОСТ 666
5-91'м3*
15 К'Маханов Б.*