14	Прайс ТОО "АСПМК-519"	Кронштейн КРГ 1,0/0-1,0 ОК СП - 8%	к-т	15	10714,29 --	-- --	160714 --	-- --	160714	-- 12857	173571
		Устройство оттяжек на опоры освещения									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,36	1678,60 1678,60	-- --	604 604	-- --	--	435 83	1123
16	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	0,72	138,87 138,87	-- --	100 100	-- --	--	72 14	186
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,36	37911,81 4369,46	1154,42 458,49	13648 1573	416 165	11659	1582 1218	16448
18	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,008848	499138,26 247010,00	13889,82 1908,94	4416 2186	123 17	2107	2599 561	7576
19	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР - 80%; СП - 8%	опора	8	19514,31 9890,04	7397,14 2336,14	156114 79120	59177 18689	17817	78248 18749	253111
20	Прайс ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R СП - 8%	к-т	8	16517,86 --	-- --	132143 --	-- --	132143	-- 10571	142714
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковые изделия									
21	1128-0309-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР - 87%; СП - 8%	км провода	2,6	661781,27 255414,60	406366,67 150933,80	1720631 664078	1056553 392428	--	919160 211183	2850975
22	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП - 8%	км	2,508111	623816,00 --	-- --	1564600 --	-- --	1564600	-- 125168	1689768
23	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	375	503,58 202,35	255,89 87,87	188843 75881	95960 32951	17002	78359 21376	288578
24	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,375	41099,00 --	-- --	15412 --	-- --	15412	-- 1233	16645
25	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,68	241,39 10,87	230,52 63,71	406 18	387 107	--	90 40	535

26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Траншеи, котлованы, ямы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3 0,0504	2014,32 2014,32	-- --	102 102	-- --	--	73 14	189
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1176	875,77 875,77	-- --	103 103	-- --	--	74 14	191
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,6128	42,46 --	42,46 17,18	68 --	68 28	--	20 7	96
29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,6128	20,97 --	20,97 8,48	34 --	34 14	--	10 3	47
30	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	3	415,00 161,88	208,34 72,34	1245 486	625 217	134	506 140	1891
31	2306-0137-0730 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,003	1067255,00 --	-- --	3202 --	-- --	3202	-- 256	3458
32	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	503,58 202,35	255,89 87,87	10072 4047	5118 1757	907	4179 1140	15391
33	2306-0131-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01	1300396,00 --	-- --	13004 --	-- --	13004	-- 1040	14044
34	2306-0131-0408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01	944589,00 --	-- --	9446 --	-- --	9446	-- 756	10202
		РАЗДЕЛ 3.Изделия для кабельной линии									
35	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	28566,94 9443,00	18632,98 7423,03	114268 37772	74532 29692	1964	48574 13027	175869
36	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	4	8670,00 --	-- --	34680 --	-- --	34680	-- 2774	37454
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,003	31554,40 8990,10	22564,30 5847,36	95 27	68 18	--	32 10	137
38	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с несмываемой надписью ЭЛЕКТРО *СП - 8%*	м	3	10,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	32

39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4 0,024	332495,01 229836,00	100025,07 31845,67	7980 5516	2401 764	63	6218 1136	15333
40	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	24	876,00 --	-- --	21024 --	-- --	21024	-- 1682	22706
41	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0044	84670,59 63994,00	19164,04 6758,72	373 282	84 30	7	224 48	644
42	2306-1710-1419 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм *СП - 8%*	м	10	867,00 --	-- --	8670 --	-- --	8670	-- 694	9364
43	2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм *СП - 8%*	м	10	441,00 --	-- --	4410 --	-- --	4410	-- 353	4763
44	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	305,97 208,96	15,49 6,07	3060 2090	155 61	815	1548 369	4977
45	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	10	70,00 --	-- --	700 --	-- --	700	-- 56	756
46	2306-1710-2201 РСНБ РК 2015	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм *СП - 8%*	шт.	50	153,00 --	-- --	7650 --	-- --	7650	-- 612	8262
47	2306-1710-2617 РСНБ РК 2015	Дистанционный бандаж SO 79.1 *СП - 8%*	м	8	171,00 --	-- --	1368 --	-- --	1368	-- 109	1477
48	2306-1710-2619 РСНБ РК 2015	Скрепа СОТ 36 *СП - 8%*	шт.	8	808,00 --	-- --	6464 --	-- --	6464	-- 517	6981
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование на подстанции									
49	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1766,24 1532,00	3,77 --	3532 3064	8 --	460	2206 459	6198
50	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	2	19418,00 --	-- --	38836 --	-- --	38836	-- 3107	41943
		РАЗДЕЛ 5.Щиты и щитовое оборудование									
51	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	28083,82 17537,00	8727,49 3466,01	56168 35074	17455 6932	3639	30244 6913	93325
52	Прайс-листТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф ШУНО SANAU LIGHT на 2 фидера освещения(один шкаф существующий с 1 этапа) *Отпускная цена - 4464285,71*	к-т	2	4517857,14 --	-- --	9035714 --	-- --	9035714	-- --	9035714

РАЗДЕЛ 6.Линейная арматура СИП

53	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	84	2951,00 --	-- --	247884 --	-- --	247884	-- 19831	267715
54	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	154	410,00 --	-- --	63140 --	-- --	63140	-- 5051	68191
55	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	89	153,00 --	-- --	13617 --	-- --	13617	-- 1089	14706
56	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	80	2815,00 --	-- --	225200 --	-- --	225200	-- 18016	243216
57	2404-0207-3230 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	80	8415,00 --	-- --	673200 --	-- --	673200	-- 53856	727056
58	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	300	1912,00 --	-- --	573600 --	-- --	573600	-- 45888	619488
59	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1845,00 --	-- --	3690 --	-- --	3690	-- 295	3985
60	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	132	384,00 --	-- --	50688 --	-- --	50688	-- 4055	54743
61	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	33	2630,00 --	-- --	86790 --	-- --	86790	-- 6943	93733
62	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	33	1928,00 --	-- --	63624 --	-- --	63624	-- 5090	68714
63	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	80	6785,00 --	-- --	542800 --	-- --	542800	-- 43424	586224
64	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие *СП - 8%*	шт.	80	48,00 --	-- --	3840 --	-- --	3840	-- 307	4147
65	2404-0207-4502 РСНБ РК 2015	Комплект для закоротки/заземления ST 208 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	6482,00 --	-- --	25928 --	-- --	25928	-- 2074	28002
66	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SE46.128-5 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	14343,00 --	-- --	86058 --	-- --	86058	-- 6885	92943
67	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного неизолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	13,3	570,01 509,34	5,19 1,30	7581 6774	69 17	738	4890 998	13469
68	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,0133	535583,00 --	-- --	7123 --	-- --	7123	-- 570	7693
69	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект		849709,42	177928,92	849709	177929	--	545339	1506652

		НР - 72%; СП - 8%			671780,50	85634,52	671781	85635		111604	
		РАЗДЕЛ 2.Раздел 2-3-1									
		РАЗДЕЛ 2.Осветительное оборудование									
3	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	183	5523,65	4323,04	1010828	791116	--	519016	1652232
		НР - 80%; СП - 8%			1200,61	2344,58	219712	429058		122388	
4	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	10,98	138,87	--	1525	--	--	1098	2832
		НР - 72%; СП - 8%			138,87	--	1525	--		210	
5	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	45,75	38180,47	45,40	1746756	2077	1516895	207900	2111029
		НР - 91%; СП - 8%			4978,89	14,81	227784	677		156373	
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковые изделия									
36	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,732923	623816,00	--	457209	--	457209	--	493786
		СП - 8%			--	--	--	--		36577	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63409315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39997874		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9035714		
	ИТОГО	**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:**	Тенге				63 409 315,00				
	ВСЕГО	**Стоимость оборудования -**	Тенге				9 035 714				
	ВСЕГО	**СМР**	Тенге				54 373 601				
		Затраты на временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				1 043 973				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9х0,9 =1,71%	Тенге				947 641				
	ВСЕГО	**СМР в текущих ценах 2019 г**	Тенге				56 365 215				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 127 304				
	Итого	**СМР с непредвиденными затратами 2%**					57 492 519				
		Оборудование					9 035 714				
		Итого					66 528 233				
	НДС 12%		Тенге				7 983 388				
	ВСЕГО:		Тенге				74 511 621				

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления

Ибрагимов К.Б.

Подрядчик:
ТОО «Сат 888»
Заместитель директора

Мынбаев М.А.

Технадзор
ТОО „Модуль-Атырау"
Аманкаев К.Е.

Программный комплекс АВС-4 (Версия 2019.2) Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 34 620 метра

Шифр стройки 04-34-18-ЭН
Наименование объекта - Освещение ул.Тайманова
Шифр объекта 2-2

ЗАКАЗЧИК АО «Батыс транзит»
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО «Сэт 888»
СТРОЙКА Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Атырау - протяженность 34 620 метра
ОБЪЕКТ Освещение ул.Тайманова

Акт приемки выполненных работ № 2
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Раздел 2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1.Осветительное оборудование									
7	Прайс-листТОО "АСПМК-519"	**Стойка СГКФ 110-3 70/180-Б**	к-т	57	103571,43	--	5903571	--	5903571	--	6375857
		СП - 8%			--	--	--	--		472286	
8	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	139	8250,92	4712,79	1146878	655078	1958	540578	1822453
		НР - 72%; СП - 8%			3524,04	1877,42	489842	260962		134996	
9	Прайс-листТОО "БатысМассив"	**Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD**	шт	139	142857,14	--	19857143	--	19857143	--	21445714
		СП - 8%			--	--	--	--		1588571	
10	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	76	12694,07	1246,78	964749	94756	646393	184699	1241404
		НР - 72%; СП - 8%			2942,10	433,25	223600	32927		91956	
11	Прайс-листТОО "Корпорация Сайман"	**Блок управления светильниками PLC-V(для вышестоящей сети)**	к-т	76	72321,43	--	5496429	--	5496429	--	5936143
		СП - 8%			--	--	--	--		439714	
12	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	79	12023,39	7334,64	949848	579437	--	432902	1493370
		НР - 72%; СП - 8%			4688,75	2922,04	370411	230841		110620	
13	Прайс-листТОО "АСПМК-519"	**Кронштейн двухконсольный**	к-т	64	21428,57	--	1371429	--	1371429	--	1481143
		СП - 8%			--	--	--	--		109714	