Форма №Р4

Заказчик

132-2021-РП Строительства ограждения в архитектурном стиле средневековья Национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок в городе Нур-Султан, район Есиль, севернеежилого массива Ильинка

(наименование стройки)

СВОД ОБЪЕМОВ РАБОТ В НОМЕНКЛАТУРЕ ПОС

(наименование объекта)

Стадия: Основание:

Составлен в текущих ценах 2021 года

тенге

№ п.п	Код работы ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Показатели на объем: Прямые затраты	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуатацию машин	Оплата труда механизаторов	Стоимость материальных ресурсов	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР	Затраты труда, чел.-ч: основных рабочих	механизаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**202**		**Планировка и уплотнение грунта**	**га**	**0,02**	**20300,00**	**16263,00**	**4037,00**	**1241,00**		**12604,00**	**2633,00**	**35537,00**	**12,91**	**0,47**
			на единицу работы:	*га*	*1*	*1015000,00*	*813150,00*	*201850,00*	*62050,00*		*630200,00*	*131650,00*	*1776850,00*	*645,50*	*23,50*
	02-04-01	**Э132202213**	**Конструкции железобетонные**												
	14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	82,75	9422,00	7548,00	1874,00	576,00		5850,00	1222,00	16494,00	5,99	0,22
	02-05-01	**Э132202323**	**Конструкции железобетонные**												
	14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	95,54	10878,00	8715,00	2163,00	665,00		6754,00	1411,00	19043,00	6,92	0,25
2	**203**		**Разработка грунта механизированным способом**	**м3**	**473558,95**	**62957856,00**	**1100786,00**	**61853719,00**	**17450483,00**	**3353,00**	**13356907,00**	**6105186,00**	**82419949,00**	**847,86**	**7001,88**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*132,95*	*2,32*	*130,61*	*36,85*	*0,01*	*28,21*	*12,89*	*174,04*	*0,00*	*0,01*
	02-01-01	**Э132201903**	**Конструкции железобетонные**												
	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72	21679,00		21680,00	4784,00		3444,00	2010,00	27133,00		1,81
	3	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	14	4988,00		4988,00	1101,00		792,00	462,00	6242,00		0,42
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14	346,00	60,00	284,00	136,00	2,00	141,00	39,00	526,00	0,05	0,05
	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	59	2345,00		2345,00	1053,00		758,00	248,00	3351,00		0,48
	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	м3	59	1158,00		1158,00	520,00		374,00	123,00	1655,00		0,23
	02-02-01	**Э132202003**	**Конструкции железобетонные**												
	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72	21679,00		21680,00	4784,00		3444,00	2010,00	27133,00		1,81
	3	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	14	4988,00		4988,00	1101,00		792,00	462,00	6242,00		0,42
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14	346,00	60,00	284,00	136,00	2,00	141,00	39,00	526,00	0,05	0,05
	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	59	2345,00		2345,00	1053,00		758,00	248,00	3351,00		0,48
	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	м3	59	1158,00		1158,00	520,00		374,00	123,00	1655,00		0,23
	02-03-01	**Э132202103**	**Конструкции железобетонные**												
	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	72	21679,00		21680,00	4784,00		3444,00	2010,00	27133,00		1,81
	3	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	14	4988,00		4988,00	1101,00		792,00	462,00	6242,00		0,42
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14	346,00	60,00	284,00	136,00	2,00	141,00	39,00	526,00	0,05	0,05
	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	59	2345,00		2345,00	1053,00		758,00	248,00	3351,00		0,48
	8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	м3	59	1158,00		1158,00	520,00		374,00	123,00	1655,00		0,23
	02-04-01	**Э132202213**	**Конструкции железобетонные**												
	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	272,3	13212,00		13212,00	5933,00		4272,00	1399,00	18883,00		2,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	272,3	42484,00	1411,00	40989,00	8117,00	84,00	6860,00	3948,00	53292,00	1,09	3,07
	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	272,3	5509,00	961,00	4532,00	2168,00	16,00	2253,00	621,00	8383,00	0,74	0,83
	5	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3099	933109,00		933109,00	205898,00		148246,00	86508,00	1167863,00		77,78
	7	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	1171	417204,00		417204,00	92064,00		66286,00	38679,00	522169,00		34,78
	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1171	28924,00	5047,00	23736,00	11359,00	141,00	11812,00	3259,00	43995,00	3,89	4,32
	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1963	78010,00		78010,00	35020,00		25214,00	8258,00	111482,00		15,82
	12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	м3	1963	38534,00		38534,00	17294,00		12452,00	4079,00	55065,00		7,81
	02-05-01	**Э132202323**	**Конструкции железобетонные**												
	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	317,7	15415,00		15415,00	6923,00		4984,00	1632,00	22031,00		3,13
	2	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	317,7	49568,00	1646,00	47824,00	9471,00	98,00	8004,00	4606,00	62178,00	1,27	3,58
	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	272,3	5509,00	961,00	4532,00	2168,00	16,00	2253,00	621,00	8383,00	0,74	0,83
	5	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3610	1086971,00		1086971,00	239848,00		172691,00	100773,00	1360435,00		90,61
	7	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	1366	486678,00		486679,00	107395,00		77324,00	45120,00	609122,00		40,57
	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1366	33740,00	5887,00	27689,00	13250,00	164,00	13779,00	3802,00	51321,00	4,54	5,04
	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2286	90846,00		90845,00	40782,00		29363,00	9617,00	129826,00		18,43
	12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые	м3	2286	44874,00		44875,00	20140,00		14501,00	4750,00	64125,00		9,10
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1215,22	339665,00		339666,00	74955,00		53967,00	31491,00	425123,00		28,31
	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1879,2	610909,00		610909,00	134795,00		97052,00	56637,00	764598,00		50,93
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1879,2	46416,00	8099,00	38091,00	18228,00	226,00	18956,00	5230,00	70602,00	6,24	6,93
	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	1215,22	48293,00		48292,00	21679,00		15609,00	5112,00	69014,00		9,79
	33	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24	7226,00		7227,00	1595,00		1148,00	670,00	9044,00		0,60
	34	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка автодороги и подземные части здания и перемещение в насыпь)	м3 грунта	24	1361,00		1361,00	611,00		440,00	144,00	1945,00		0,28
	35	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,2	4474,00	188,00	4281,00	1083,00	5,00	915,00	431,00	5820,00	0,14	0,41
	37	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,2	351,00	61,00	288,00	138,00	2,00	143,00	40,00	534,00	0,05	0,05
	38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,51	378,00		378,00	170,00		122,00	40,00	540,00		0,08
	39	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,51	187,00		187,00	84,00		60,00	20,00	267,00		0,04
	72	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,3	10825,00		10826,00	2389,00		1720,00	1004,00	13549,00		0,90
	74	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,3	823,00	144,00	675,00	323,00	4,00	336,00	93,00	1252,00	0,11	0,12
	76	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	24,83	987,00		987,00	443,00		319,00	104,00	1410,00		0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	78	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	95,8	31144,00		31144,00	6872,00		4948,00	2887,00	38979,00		2,60
	80	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	95,8	2366,00	413,00	1942,00	929,00	11,00	966,00	267,00	3599,00	0,32	0,35
	82	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	44,62	1773,00		1773,00	796,00		573,00	188,00	2534,00		0,36
	147	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	206	57579,00		57579,00	12706,00		9148,00	5338,00	72065,00		4,80
	148	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	206	66969,00		66968,00	14776,00		10639,00	6209,00	83817,00		5,58
	150	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	206	5088,00	888,00	4175,00	1998,00	25,00	2078,00	573,00	7739,00	0,68	0,76
	152	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	153,65	6106,00		6106,00	2741,00		1974,00	646,00	8726,00		1,24
	154	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,6	15820,00		15820,00	3491,00		2514,00	1467,00	19801,00		1,32
	155	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	56,6	18400,00		18400,00	4060,00		2923,00	1706,00	23029,00		1,53
	157	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	56,6	1398,00	244,00	1147,00	549,00	7,00	571,00	158,00	2127,00	0,19	0,21
	159	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	42,2	1677,00		1677,00	753,00		542,00	178,00	2397,00		0,34
	161	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5559,75	1554005,00		1554005,00	342925,00		246906,00	144073,00	1944984,00		129,54
	163	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5731,7	1863318,00		1863319,00	411135,00		296017,00	172747,00	2332082,00		155,33
	165	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5731,7	141573,00	24704,00	116181,00	55597,00	688,00	57817,00	15951,00	215341,00	19,03	21,15
	167	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/песком/	м3 грунта	3706,47	147295,00		147295,00	66123,00		47609,00	15592,00	210496,00		29,87
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	2	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	615,18	199989,00		199989,00	44127,00		31771,00	18541,00	250301,00		16,67
	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	615,18	15121,00	2651,00	12469,00	5967,00		6205,00	1706,00	23032,00	2,04	2,27
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	887,5	267226,00		267227,00	58966,00		42455,00	24775,00	334456,00		22,28
	3	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	68,5	32025,00		32025,00	7279,00		5241,00	2981,00	40247,00		3,29
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,5	1684,00	295,00	1388,00	664,00		691,00	190,00	2565,00	0,23	0,25
	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	820,5	32607,00		32607,00	14638,00		10539,00	3452,00	46598,00		6,61
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	887,5	267226,00		267227,00	58966,00		42455,00	24775,00	334456,00		22,28
	3	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	68,5	32025,00		32025,00	7279,00		5241,00	2981,00	40247,00		3,29
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,5	1684,00	295,00	1388,00	664,00		691,00	190,00	2565,00	0,23	0,25
	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	820,5	32607,00		32607,00	14638,00		10539,00	3452,00	46598,00		6,61
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	974,37	272345,00		272345,00	60099,00		43271,00	25249,00	340865,00		22,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	487,23	158394,00		158394,00	34949,00		25163,00	14685,00	198242,00		13,20
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	502,3	12347,00	2165,00	10181,00	4872,00		5067,00	1393,00	18807,00	1,67	1,85
	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	974,37	38721,00		38722,00	17383,00		12516,00	4099,00	55336,00		7,85
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1692,16	472977,00		472977,00	104373,00		75148,00	43850,00	591975,00		39,43
	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	872,3	283576,00		283576,00	62570,00		45050,00	26290,00	354916,00		23,64
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	872,3	21441,00	3760,00	17681,00	8461,00		8799,00	2419,00	32659,00	2,90	3,22
	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1692,16	67247,00		67246,00	30188,00		21736,00	7119,00	96102,00		13,64
	10	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	609,45	183506,00		183506,00	40492,00		29154,00	17013,00	229673,00		15,30
	12	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	226,6	105940,00		105940,00	24081,00		17338,00	9862,00	133140,00		10,88
	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	226,6	5570,00	977,00	4593,00	2198,00		2286,00	628,00	8484,00	0,75	0,84
	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	389,65	15485,00		15484,00	6951,00		5005,00	1639,00	22129,00		3,14
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	30781	9463926,00		9463926,00	2088183,00		1503492,00	877393,00	11844811,00		788,92
	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14640	4759318,00		4759317,00	1050127,00		756092,00	441233,00	5956643,00		396,74
	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14640	361608,00	63098,00	296753,00	142008,00	1757,00	147677,00	40743,00	550028,00	48,60	54,02
	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16581	658929,00		658929,00	295805,00		212980,00	69753,00	941662,00		133,64
	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16581	348201,00		348201,00	166805,00		120099,00	37464,00	505764,00		63,01
	88	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1870	574950,00		574950,00	126861,00		91340,00	53303,00	719593,00		47,93
	90	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	857	278602,00		278603,00	61473,00		44260,00	25829,00	348691,00		23,22
	92	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	857	21168,00	3694,00	17371,00	8313,00	103,00	8645,00	2385,00	32198,00	2,85	3,16
	96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	749	29765,00		29765,00	13362,00		9621,00	3151,00	42537,00		6,04
	97	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	749	15729,00		15729,00	7535,00		5425,00	1692,00	22846,00		2,85
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20639,66	820220,00		820221,00	368212,00		265112,00	86827,00	1172159,00		166,36
	10	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20639,66	191536,00		191536,00	91846,00		66129,00	20613,00	278278,00		34,67
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ в насыпь аккультивация земель/	м3 грунта	30742,48	1491625,00		1491625,00	669879,00		482313,00	157915,00	2131853,00		302,51
	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/используемый для озеленения/	м3 грунта	4191,82	188297,00		188297,00	84549,00		60875,00	19934,00	269106,00		38,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/аккультивация земель/	м3 грунта	30742,48	1380952,00		1380952,00	620076,00		446455,00	146193,00	1973600,00		280,06
	4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4275,06	1287221,00		1287221,00	284035,00		204505,00	119338,00	1611064,00		107,30
	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка автодороги и подземные части здания и перемещение в насыпь)	м3 грунта	36953,42	2095628,00		2095628,00	940834,00		677401,00	221842,00	2994871,00		424,96
	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/поправка на уплотнение и для планировки рва/	м3 грунта	14552,2	706073,00		706072,00	317092,00		228307,00	74750,00	1009130,00		143,19
	7	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	73546,28	23145014,00	973017,00	22171997,00	5608639,00		4738793,00	2230705,00	30114512,00	749,44	2118,87
	9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(перемещение в насыпь)	м3 грунта	73546,28	4170810,00		4170809,00	1872488,00		1348192,00	441520,00	5960522,00		845,78
3	**204**		**Копка, засыпка ям**	**шт.**	**315**	**375222,00**	**80140,00**	**295082,00**	**148547,00**		**164655,00**	**43190,00**	**583067,00**	**61,74**	**67,09**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*1191,18*	*254,41*	*936,77*	*471,58*		*522,71*	*137,11*	*1851,01*	*0,20*	*0,21*
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	20	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	4765,00	1018,00	3747,00	1886,00		2091,00	548,00	7404,00	0,78	0,85
	86	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	311	370457,00	79122,00	291335,00	146661,00		162564,00	42642,00	575663,00	60,96	66,24
4	**205**		**Разработка и выемка грунта при устройстве опускных колодцев**	**м3**	**2137,55**	**5065872,00**	**5065872,00**				**3647427,00**	**697063,00**	**9410362,00**	**3381,76**	
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*2369,94*	*2369,94*				*1706,36*	*326,10*	*4402,41*	*1,58*	
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	37,58	104044,00	104044,00				74912,00	14316,00	193272,00	69,46	
	162	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	171,95	476013,00	476013,00				342729,00	65499,00	884241,00	317,77	
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1845,54	4257513,00	4257513,00				3065409,00	585834,00	7908756,00	2842,13	
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	30,14	83423,00	83423,00				60064,00	11479,00	154966,00	55,69	
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	52,34	144879,00	144879,00				104313,00	19935,00	269127,00	96,72	
5	**206**		**Разработка грунта вручную**	**м3**	**64535,88**	**90601298,00**	**88477463,00**	**2123834,00**	**1157460,00**		**64537148,00**	**12411076,00**	**167549522,00**	**62641,60**	**624,66**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*1403,89*	*1370,98*	*32,91*	*17,94*		*1000,02*	*192,31*	*2596,22*	*0,97*	*0,01*
	02-01-01	**Э132201903**	**Конструкции железобетонные**												
	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	3	10471,00	10471,00				7539,00	1441,00	19451,00	6,99	
	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	2407,00	2407,00				1733,00	331,00	4471,00	1,94	
	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	59	12186,00	6920,00	5266,00	2870,00		7049,00	1539,00	20774,00	6,37	1,55
	02-02-01	**Э132202003**	**Конструкции железобетонные**												
	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	3	10471,00	10471,00				7539,00	1441,00	19451,00	6,99	
	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	2407,00	2407,00				1733,00	331,00	4471,00	1,94	
	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	59	12186,00	6920,00	5266,00	2870,00		7049,00	1539,00	20774,00	6,37	1,55
	02-03-01	**Э132202103**	**Конструкции железобетонные**												
	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	3	10471,00	10471,00				7539,00	1441,00	19451,00	6,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	2407,00	2407,00				1733,00	331,00	4471,00	1,94	
	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	59	12186,00	6920,00	5266,00	2870,00		7049,00	1539,00	20774,00	6,37	1,55
	02-04-01	**Э132202213**	**Конструкции железобетонные**												
	6	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	96	335073,00	335073,00				241252,00	46106,00	622431,00	223,68	
	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	61	73404,00	73404,00				52851,00	10100,00	136355,00	59,29	
	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1963	405438,00	230240,00	175197,00	95480,00		234519,00	51197,00	691154,00	212,00	51,53
	02-05-01	**Э132202323**	**Конструкции железобетонные**												
	6	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	112	390918,00	390918,00				281461,00	53790,00	726169,00	260,96	
	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70	84234,00	84234,00				60648,00	11591,00	156473,00	68,04	
	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2286	472150,00	268125,00	204025,00	111191,00		273108,00	59621,00	804879,00	246,89	60,01
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	37,58	41178,00	41178,00				29648,00	5666,00	76492,00	33,26	
	40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,29	354,00	354,00				255,00	49,00	658,00	0,29	
	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,8	2024,00	1149,00	875,00	477,00		1171,00	256,00	3451,00	1,06	0,26
	75	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	0,77	841,00	841,00				606,00	116,00	1563,00	0,68	
	81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	1,38	1512,00	1512,00				1089,00	208,00	2809,00	1,22	
	151	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	4,75	5206,00	5206,00				3749,00	716,00	9671,00	4,21	
	158	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	1,31	1430,00	1430,00				1029,00	197,00	2656,00	1,15	
	166	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/	м3 грунта	114,63	125595,00	125595,00				90429,00	17282,00	233306,00	101,45	
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1230,36	1480541,00	1480541,00				1065990,00	203722,00	2750253,00	1195,91	
	29	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	700,64	1400523,00	1400523,00				1008377,00	192712,00	2601612,00	1078,99	
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	27,5	115181,00	115181,00				82930,00	15849,00	213960,00	76,89	
	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26	31287,00	31287,00				22527,00	4305,00	58119,00	25,27	
	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	820,5	169466,00	96236,00	73230,00	39909,00		98025,00	21399,00	288890,00	88,61	21,54
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	27,5	115181,00	115181,00				82930,00	15849,00	213960,00	76,89	
	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26	31287,00	31287,00				22527,00	4305,00	58119,00	25,27	
	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	820,5	169466,00	96236,00	73230,00	39909,00		98025,00	21399,00	288890,00	88,61	21,54
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,14	36263,00	36263,00				26109,00	4990,00	67362,00	29,29	
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,34	62977,00	62977,00				45343,00	8666,00	116986,00	50,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	18,85	78947,00	78947,00				56842,00	10863,00	146652,00	52,70	
	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,05	14501,00	14501,00				10441,00	1995,00	26937,00	11,71	
	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	389,65	80478,00	45702,00	34777,00	18953,00		46551,00	10162,00	137191,00	42,08	10,23
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	952	3322804,00	3322804,00				2392419,00	457218,00	6172441,00	2218,16	
	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	м3 грунта	13563	14860030,00	14860030,00				10699221,00	2044740,00	27603991,00	12003,25	
	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	512	616110,00	616110,00				443599,00	84777,00	1144486,00	497,66	
	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16581	3424640,00	1944785,00	1479854,00	806500,00		1980925,00	432445,00	5838010,00	1790,75	435,25
	89	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	58	202440,00	202440,00				145757,00	27856,00	376053,00	135,14	
	94	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	м3 грунта	751	822818,00	822818,00				592429,00	113220,00	1528467,00	664,63	
	98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	321	386272,00	386272,00				278116,00	53151,00	717539,00	312,01	
	99	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	749	154698,00	87850,00	66848,00	36431,00		89483,00	19534,00	263715,00	80,89	19,66
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м(под канаву и водосборные колодцы)	м3 грунта	21278	60242699,00	60242699,00				43374743,00	8289395,00	111906837,00	40215,42	
	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	638,34	768140,00	768140,00				553061,00	105696,00	1426897,00	620,47	
6	**211**		**Устройство сооружений и конструкций из камня и других инертных материалов, укрепление поверхности**	**м3**	**13490,73**	**33390754,00**	**4774416,00**	**15032810,00**	**4293425,00**	**13583521,00**	**9527143,00**	**3433433,00**	**46351330,00**	**3415,49**	**1837,31**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*2475,09*	*353,90*	*1114,31*	*318,25*	*1006,88*	*706,20*	*254,50*	*3435,79*	*0,25*	*0,14*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	1	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,61	104014,00	46804,00	21662,00	10813,00	35548,00	54160,00	12654,00	170828,00	32,89	5,84
	81	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в	5,04	33368,00	1522,00	8705,00	2496,00	23141,00	4339,00	3017,00	40724,00	1,09	0,99
	84	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	5,04	20334,00	996,00	5786,00	1613,00	13552,00	2818,00	1852,00	25004,00	0,73	0,68
	95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,69	124405,00	55979,00	25908,00	12933,00	42517,00	64778,00	15135,00	204318,00	39,34	6,98
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	1	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,61	104014,00	46804,00	21662,00	10813,00	35548,00	54160,00	12654,00	170828,00	32,89	5,84
	81	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в	5,04	33368,00	1522,00	8705,00	2496,00	23141,00	4339,00	3017,00	40724,00	1,09	0,99
	84	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	5,04	20334,00	996,00	5786,00	1613,00	13552,00	2818,00	1852,00	25004,00	0,73	0,68
	95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,69	124405,00	55979,00	25908,00	12933,00	42517,00	64778,00	15135,00	204318,00	39,34	6,98
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	1	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,61	104014,00	46804,00	21662,00	10813,00	35548,00	54160,00	12654,00	170828,00	32,89	5,84
	81	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в	5,04	33368,00	1522,00	8705,00	2496,00	23141,00	4339,00	3017,00	40724,00	1,09	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	84	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	5,04	20334,00	996,00	5786,00	1613,00	13552,00	2818,00	1852,00	25004,00	0,73	0,68
	95	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,69	124405,00	55979,00	25908,00	12933,00	42517,00	64778,00	15135,00	204318,00	39,34	6,98
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	61	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,89	44421,00	17930,00	7939,00	3963,00	18551,00	20580,00	5200,00	70201,00	12,60	2,14
	91	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,93	176883,00	74670,00	34559,00	17251,00	67654,00	86406,00	21063,00	284352,00	52,47	9,31
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,08	35186,00	14203,00	6289,00	3139,00	14694,00	16302,00	4119,00	55607,00	9,98	1,69
	90	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,67	205589,00	86788,00	40167,00	20051,00	78633,00	100428,00	24481,00	330498,00	60,99	10,82
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	45	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/засыпка колодцев песком/	м3 основания	644,8	2792319,00	935901,00	123647,00	41822,00	1732771,00	967946,00	300821,00	4061086,00	657,70	22,57
	59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,38	2831,00	456,00	758,00	388,00	1617,00	785,00	289,00	3905,00	0,32	0,20
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	28	210390,00	33867,00	56355,00	28826,00	120168,00	58305,00	21496,00	290191,00	23,80	15,12
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	28	210390,00	33867,00	56355,00	28826,00	120168,00	58305,00	21496,00	290191,00	23,80	15,12
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	448	1940073,00	650254,00	85908,00	29057,00	1203910,00	672518,00	209007,00	2821598,00	456,96	15,68
	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	28	121255,00	40641,00	5369,00	1816,00	75244,00	42032,00	13063,00	176350,00	28,56	0,98
	93	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	57	246840,00	82733,00	10930,00	3697,00	153176,00	85566,00	26592,00	358998,00	58,14	2,00
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	7986,3	13673584,00	1578971,00	9168032,00	2555376,00	2926580,00	4465096,00	1451094,00	19589774,00	1150,03	1083,74
	43	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	2458,6	4209443,00	486090,00	2822399,00	786678,00	900954,00	1374589,00	446723,00	6030755,00	354,04	333,63
	57	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство/грунтощебень/	м3 материала основания в	885,99	5867637,00	267542,00	1530264,00	438769,00	4069831,00	762816,00	530436,00	7160889,00	191,37	174,72
	60	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	632,85	2552271,00	125121,00	726493,00	202493,00	1700658,00	353823,00	232488,00	3138582,00	91,13	85,88
	66	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	149,1	255279,00	29479,00	171163,00	47708,00	54638,00	83361,00	27091,00	365731,00	21,47	20,23
7	**251**		**Тоннели и метрополитены при закрытом способе работ: проходка шахтных стволов, тоннелей и выработок, с устройством анкерных крепей, обделок, гидроизоляции, внутренних конструкций и прочих работ**	**т**	**11**	**6112648,00**	**92860,00**	**160441,00**	**62838,00**	**5859347,00**	**171268,00**	**502713,00**	**6786629,00**	**64,13**	**23,74**
			на единицу работы:	*т*	*1*	*555695,27*	*8441,82*	*14585,55*	*5712,55*	*532667,91*	*15569,82*	*45701,18*	*616966,27*	*5,83*	*2,16*
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	3	1129-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение стальное шпунтовое. Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов	т стального шпунта	11	6112648,00	92860,00	160441,00	62838,00	5859347,00	171268,00	502713,00	6786629,00	64,13	23,74
8	**253**		**Тоннели и метрополитены при закрытом способе работ: проходка шахтных стволов, тоннелей и выработок, с устройством анкерных крепей, внутренних конструкций и прочих работ**	**шт.**	**18**	**27010,00**	**26884,00**	**16,00**		**111,00**	**29572,00**	**4527,00**	**61109,00**	**15,79**	
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*1500,56*	*1493,56*	*0,89*		*6,17*	*1642,89*	*251,50*	*3394,94*	*0,88*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	06-01-01	Э132202633	Наружные сети водопровода и канализации НВК												
	69	1129-0174-0102 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	18	27010,00	26884,00	16,00		111,00	29572,00	4527,00	61109,00	15,79	
9	**301**		**Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий**	**т**	**66,35**	**10585326,00**	**6859588,00**	**2883732,00**	**1073373,00**	**842004,00**	**5476121,00**	**1284915,00**	**17346362,00**	**3501,64**	**481,05**
			на единицу работы:	*т*	*1*	*159537,69*	*103384,90*	*43462,43*	*16177,44*	*12690,34*	*82533,85*	*19365,71*	*261437,26*	*52,78*	*7,25*
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	172	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,32	29071,00	13841,00	7325,00	2534,00	7905,00	11299,00	3230,00	43600,00	7,19	1,15
	02-05-02	Э132202333	Архитектурные решения												
	170	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,33	29625,00	14104,00	7465,00	2583,00	8056,00	11514,00	3291,00	44430,00	7,33	1,17
	04-01-01	Э132202523	Электроснабжение (ЭС)												
	46	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка/защитная съемная сетка/	т металлических изделий	0,01	8673,00	647,00	101,00	43,00	7924,00	642,00	745,00	10060,00	0,39	0,02
	05-01-02	Э132202593	Наружные сети связи (НСС)												
	18	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка/защитная сетка/	т металлических изделий	0,12	115784,00	8642,00	1354,00	574,00	105788,00	8571,00	9948,00	134303,00	5,26	0,31
	06-01-01	Э132202633	Наружные сети водопровода и канализации НВК												
	140	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07	9675,00	8586,00	478,00	40,00	611,00	5952,00	1250,00	16877,00	5,04	0,02
	07-01-01	Э132202713	Благоустройство территории												
	79	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж/ворот и калиток/	т конструкций	6,19	1180069,00	502322,00	499586,00	118177,00	178160,00	428144,00	128657,00	1736870,00	256,29	49,03
	101	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	59,3	9212429,00	6311446,00	2367423,00	949422,00	533560,00	5009999,00	1137794,00	15360222,00	3220,13	429,35
10	**303**		**Монтаж металлических ограждающих конструкций зданий**	**м2**	**645,25**	**2372615,00**	**1093507,00**	**10910,00**	**4933,00**	**1268197,00**	**988598,00**	**268892,00**	**3630105,00**	**630,99**	**2,19**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*3677,05*	*1694,70*	*16,91*	*7,65*	*1965,44*	*1532,12*	*416,73*	*5625,89*	*0,98*	*0,00*
	02-01-02	Э132201913	Архитектурные решения												
	14	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,58	306127,00	141643,00	1413,00	639,00	163070,00	128054,00	34734,00	468915,00	81,73	0,28
	15	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9,7	36018,00	16439,00	164,00	74,00	19415,00	14862,00	4070,00	54950,00	9,49	0,03
	16	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12,8	46882,00	21692,00	217,00	98,00	24974,00	19611,00	5319,00	71812,00	12,52	0,04
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	14	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,58	306127,00	141643,00	1413,00	639,00	163070,00	128054,00	34734,00	468915,00	81,73	0,28
	15	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9,7	36018,00	16439,00	164,00	74,00	19415,00	14862,00	4070,00	54950,00	9,49	0,03
	16	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12,8	46882,00	21692,00	217,00	98,00	24974,00	19611,00	5319,00	71812,00	12,52	0,04
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	14	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,58	306127,00	141643,00	1413,00	639,00	163070,00	128054,00	34734,00	468915,00	81,73	0,28
	15	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9,7	36018,00	16439,00	164,00	74,00	19415,00	14862,00	4070,00	54950,00	9,49	0,03
	16	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12,8	46882,00	21692,00	217,00	98,00	24974,00	19611,00	5319,00	71812,00	12,52	0,04
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	95	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	87,35	319935,00	148032,00	1477,00	668,00	170426,00	133830,00	36301,00	490066,00	85,42	0,30
	102	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	48,94	181722,00	82939,00	827,00	374,00	97955,00	74982,00	20536,00	277240,00	47,86	0,17
	135	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	41,6	154467,00	70500,00	703,00	318,00	83264,00	63736,00	17456,00	235659,00	40,68	0,14
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	94	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	85,11	311731,00	144236,00	1439,00	651,00	166056,00	130398,00	35370,00	477499,00	83,23	0,29
	101	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	22,41	83212,00	37978,00	379,00	171,00	44855,00	34335,00	9404,00	126951,00	21,91	0,08
	133	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	41,6	154467,00	70500,00	703,00	318,00	83264,00	63736,00	17456,00	235659,00	40,68	0,14
11	**304**		**Изготовление и установка арматуры, монолитных железобетонных конструкций, крепежных изделий и фасонных частей, деталей подвесных лесов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубопроводов утяжелителями, грузами**	**т**	**177,01**	**95181484,00**	**31095052,00**	**7566628,00**	**984409,00**	**56519802,00**	**23654000,00**	**9506835,00**	**128342319,00**	**17266,22**	**463,39**
			на единицу работы:	*т*	*1*	*537718,12*	*175668,34*	*42746,90*	*5561,32*	*319302,88*	*133630,87*	*53707,90*	*725056,88*	*97,54*	*2,62*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13	2732,00	2506,00	222,00	109,00	4,00	2380,00	409,00	5521,00	1,53	0,05
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13	2732,00	2506,00	222,00	109,00	4,00	2380,00	409,00	5521,00	1,53	0,05
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13	2732,00	2506,00	222,00	109,00	4,00	2380,00	409,00	5521,00	1,53	0,05
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,16	24023,00	22032,00	1954,00	961,00	36,00	20924,00	3596,00	48543,00	13,42	0,44
	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	1157,00	1061,00	94,00	46,00	2,00	1008,00	173,00	2338,00	0,65	0,02
	43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,27	5574,00	5112,00	453,00	223,00	8,00	4855,00	834,00	11263,00	3,11	0,10
	50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01	6129,00	252,00	22,00	11,00	5854,00	240,00	509,00	6878,00	0,15	0,01
	84	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,05	485533,00	19990,00	1773,00	872,00	463770,00	18984,00	40361,00	544878,00	12,17	0,40
	146	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,66	66538,00	65479,00	1059,00	521,00		60060,00	10128,00	136726,00	38,45	0,24
	152	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1	51075,00	8807,00	248,00	95,00	42020,00	8279,00	4748,00	64102,00	5,36	0,05
	153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,83	620273,00	617348,00	2924,00	1439,00		563097,00	94670,00	1278040,00	362,51	0,66
	203	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,59	477522,00	370376,00	100622,00	5927,00	6523,00	259650,00	58974,00	796146,00	206,45	2,86
	211	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12	61873,00	10669,00	300,00	115,00	50904,00	10029,00	5752,00	77654,00	6,50	0,06
	212	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	36,95	11110279,00	8617364,00	2341144,00	137910,00	151771,00	6041139,00	1372113,00	18523531,00	4803,44	66,51
	02-04-03	**Э132202233**	**Конструкции металлические**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	1,17	283467,00	259919,00	17437,00	4469,00	6110,00	182428,00	37272,00	503167,00	140,27	2,16
	5	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	1,86	542516,00	496462,00	39571,00	13968,00	6483,00	352197,00	71577,00	966290,00	267,92	7,06
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,32	27453,00	25178,00	2234,00	1099,00	41,00	23912,00	4109,00	55474,00	15,33	0,50
	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	1157,00	1061,00	94,00	46,00	2,00	1008,00	173,00	2338,00	0,65	0,02
	49	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	8919,00	367,00	33,00	16,00	8520,00	349,00	741,00	10009,00	0,22	0,01
	83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,22	564328,00	23234,00	2062,00	1014,00	539033,00	22065,00	46911,00	633304,00	14,15	0,46
	144	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,2	120817,00	118894,00	1923,00	946,00		109055,00	18390,00	248262,00	69,81	0,43
	150	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1	55107,00	9502,00	268,00	103,00	45338,00	8932,00	5123,00	69162,00	5,79	0,06
	151	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,98	669242,00	666086,00	3156,00	1553,00		607552,00	102143,00	1378937,00	391,13	0,71
	201	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,96	590506,00	458009,00	124431,00	7330,00	8067,00	321084,00	72927,00	984517,00	255,30	3,53
	209	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,13	69607,00	12002,00	338,00	130,00	57267,00	11283,00	6471,00	87361,00	7,31	0,07
	212	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	56,59	17016724,00	13198525,00	3585743,00	211226,00	232456,00	9252728,00	2101556,00	28371008,00	7357,04	101,87
	02-05-03	**Э132202343**	**Конструкции металлические**												
	1	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	2,11	509226,00	466925,00	31324,00	8028,00	10977,00	327718,00	66955,00	903899,00	251,98	3,88
	5	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	т конструкций	2,77	809687,00	740953,00	59058,00	20847,00	9676,00	525642,00	106826,00	1442155,00	399,87	10,54
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	31	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/комплект фундаментных закладных деталей/	т	58,97	60135743,00	4644022,00	1234662,00	560546,00	54257059,00	4736157,00	5189752,00	70061652,00	2506,22	258,29
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,36	344142,00	35934,00	581,00	286,00	307627,00	32960,00	30168,00	407270,00	21,10	0,13
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,36	344142,00	35934,00	581,00	286,00	307627,00	32960,00	30168,00	407270,00	21,10	0,13
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	51	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02	3694,00	3416,00	197,00	58,00	80,00	2398,00	487,00	6579,00	1,84	0,03
	65	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,24	68835,00	62832,00	5158,00	1821,00	845,00	44610,00	9076,00	122521,00	33,91	0,92
	67	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12	28296,00	26172,00	1511,00	448,00	613,00	18368,00	3733,00	50397,00	14,12	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	84	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0	455,00	295,00	17,00	9,00	143,00	301,00	60,00	816,00	0,19	0,00
	121	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,15	42159,00	38482,00	3159,00	1115,00	518,00	27322,00	5559,00	75040,00	20,77	0,56
	132	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06	17814,00	16260,00	1335,00	471,00	219,00	11545,00	2349,00	31708,00	8,78	0,24
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	22	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04	9276,00	8580,00	496,00	147,00	201,00	6021,00	1224,00	16521,00	4,63	0,07
12	**305**		**Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций**	**м3**	**4781,8**	**173441238,00**	**43747584,00**	**13292664,00**	**3763792,00**	**116401003,00**	**43235354,00**	**17334122,00**	**234010714,00**	**27603,65**	**1970,72**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*36271,12*	*9148,77*	*2779,85*	*787,11*	*24342,51*	*9041,65*	*3625,02*	*48937,79*	*5,77*	*0,41*
	02-01-01	**Э132201903**	**Конструкции железобетонные**												
	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	56385,00	4556,00	3123,00	873,00	48706,00	4941,00	4906,00	66232,00	3,51	0,47
	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,59	171629,00	34480,00	4082,00	1792,00	133067,00	33008,00	16371,00	221008,00	22,64	0,82
	15	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство(КМ1)	м3	5,72	436359,00	121083,00	175198,00	49435,00	140079,00	155171,00	47322,00	638852,00	71,10	26,61
	18	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	7,22	392135,00	125563,00	30837,00	8216,00	235735,00	121739,00	41110,00	554984,00	79,42	4,40
	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14	485948,00	162552,00	48620,00	12774,00	274776,00	159547,00	51640,00	697135,00	102,82	6,84
	24	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,79	890438,00	269854,00	60293,00	16264,00	560290,00	260368,00	92064,00	1242870,00	170,69	8,68
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,04	103445,00	8832,00	6054,00	1693,00	88560,00	9578,00	9042,00	122065,00	6,80	0,91
	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,41	29747,00	2471,00	1694,00	474,00	25582,00	2679,00	2594,00	35020,00	1,90	0,26
	97	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,82	82373,00	16922,00	3230,00	1421,00	62222,00	16692,00	7925,00	106990,00	11,11	0,64
	98	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	2,82	11436,00	8853,00	492,00	196,00	2091,00	8235,00	1574,00	21245,00	4,94	0,09
	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,88	18608,00	1546,00	1059,00	296,00	16003,00	1676,00	1623,00	21907,00	1,19	0,16
	02-02-01	**Э132202003**	**Конструкции железобетонные**												
	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	56385,00	4556,00	3123,00	873,00	48706,00	4941,00	4906,00	66232,00	3,51	0,47
	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,59	171629,00	34480,00	4082,00	1792,00	133067,00	33008,00	16371,00	221008,00	22,64	0,82
	15	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство(КМ1)	м3	5,72	436359,00	121083,00	175198,00	49435,00	140079,00	155171,00	47322,00	638852,00	71,10	26,61
	18	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	7,22	392135,00	125563,00	30837,00	8216,00	235735,00	121739,00	41110,00	554984,00	79,42	4,40
	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14	485948,00	162552,00	48620,00	12774,00	274776,00	159547,00	51640,00	697135,00	102,82	6,84
	24	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,79	890438,00	269854,00	60293,00	16264,00	560290,00	260368,00	92064,00	1242870,00	170,69	8,68
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,04	103445,00	8832,00	6054,00	1693,00	88560,00	9578,00	9042,00	122065,00	6,80	0,91
	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,41	29747,00	2471,00	1694,00	474,00	25582,00	2679,00	2594,00	35020,00	1,90	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	97	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,82	82373,00	16922,00	3230,00	1421,00	62222,00	16692,00	7925,00	106990,00	11,11	0,64
	98	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	2,82	11436,00	8853,00	492,00	196,00	2091,00	8235,00	1574,00	21245,00	4,94	0,09
	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,88	18608,00	1546,00	1059,00	296,00	16003,00	1676,00	1623,00	21907,00	1,19	0,16
	02-03-01	**Э132202103**	**Конструкции железобетонные**												
	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	56385,00	4556,00	3123,00	873,00	48706,00	4941,00	4906,00	66232,00	3,51	0,47
	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,59	171629,00	34480,00	4082,00	1792,00	133067,00	33008,00	16371,00	221008,00	22,64	0,82
	15	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство(КМ1)	м3	5,72	436359,00	121083,00	175198,00	49435,00	140079,00	155171,00	47322,00	638852,00	71,10	26,61
	18	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	7,22	392135,00	125563,00	30837,00	8216,00	235735,00	121739,00	41110,00	554984,00	79,42	4,40
	21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,14	485948,00	162552,00	48620,00	12774,00	274776,00	159547,00	51640,00	697135,00	102,82	6,84
	24	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,79	890438,00	269854,00	60293,00	16264,00	560290,00	260368,00	92064,00	1242870,00	170,69	8,68
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,04	103445,00	8832,00	6054,00	1693,00	88560,00	9578,00	9042,00	122065,00	6,80	0,91
	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,41	29747,00	2471,00	1694,00	474,00	25582,00	2679,00	2594,00	35020,00	1,90	0,26
	97	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,82	82373,00	16922,00	3230,00	1421,00	62222,00	16692,00	7925,00	106990,00	11,11	0,64
	98	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	2,82	11436,00	8853,00	492,00	196,00	2091,00	8235,00	1574,00	21245,00	4,94	0,09
	104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,88	18608,00	1546,00	1059,00	296,00	16003,00	1676,00	1623,00	21907,00	1,19	0,16
	02-04-01	**Э132202213**	**Конструкции железобетонные**												
	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	71,98	1477377,00	126131,00	86459,00	24182,00	1264787,00	136784,00	129133,00	1743294,00	97,17	13,05
	16	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	582,48	17883843,00	3592824,00	425356,00	186731,00	13865663,00	3439395,00	1705859,00	23029097,00	2359,04	85,33
	20	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,58	425679,00	118119,00	170910,00	48225,00	136651,00	151373,00	46164,00	623216,00	69,36	25,96
	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1111,02	46474367,00	13271045,00	4458435,00	1166938,00	28744887,00	13138564,00	4769034,00	64381965,00	8232,66	626,28
	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,35	840540,00	281165,00	84097,00	22095,00	475278,00	275966,00	89320,00	1205826,00	177,84	11,84
	29	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	108,08	4229808,00	1098723,00	309260,00	83138,00	2821825,00	1075494,00	424424,00	5729726,00	694,95	44,43
	32	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,58	71718,00	36879,00	976,00	248,00	33862,00	33786,00	8440,00	113944,00	22,88	0,13
	33	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	1	3598,00	3435,00	164,00	44,00		3166,00	541,00	7305,00	2,13	0,02
	34	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,14	507473,00	129578,00	97231,00	25824,00	280665,00	141416,00	51911,00	700800,00	73,46	13,94
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	157	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/заполнение вертикальных каналов в пустотелых блоках/	м3	16,78	407957,00	82784,00	24027,00	7316,00	301146,00	81991,00	39196,00	529144,00	51,36	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	158	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,51	95770,00	31212,00	7162,00	1885,00	57396,00	30118,00	10071,00	135959,00	19,74	1,01
	02-05-01	**Э132202323**	**Конструкции железобетонные**												
	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	71,98	1477377,00	126131,00	86459,00	24182,00	1264787,00	136784,00	129133,00	1743294,00	97,17	13,05
	16	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	582,48	17883843,00	3592824,00	425356,00	186731,00	13865663,00	3439395,00	1705859,00	23029097,00	2359,04	85,33
	20	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	5,58	425679,00	118119,00	170910,00	48225,00	136651,00	151373,00	46164,00	623216,00	69,36	25,96
	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1111,02	46474367,00	13271045,00	4458435,00	1166938,00	28744887,00	13138564,00	4769034,00	64381965,00	8232,66	626,28
	26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,35	840540,00	281165,00	84097,00	22095,00	475278,00	275966,00	89320,00	1205826,00	177,84	11,84
	29	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	108,08	4229808,00	1098723,00	309260,00	83138,00	2821825,00	1075494,00	424424,00	5729726,00	694,95	44,43
	32	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,58	71718,00	36879,00	976,00	248,00	33862,00	33786,00	8440,00	113944,00	22,88	0,13
	33	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	1	3598,00	3435,00	164,00	44,00		3166,00	541,00	7305,00	2,13	0,02
	34	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	11,14	507473,00	129578,00	97231,00	25824,00	280665,00	141416,00	51911,00	700800,00	73,46	13,94
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	155	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/заполнение вертикальных каналов в пустотелых блоках/	м3	18,11	440165,00	89320,00	25924,00	7894,00	324921,00	88464,00	42290,00	570919,00	55,41	4,14
	156	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,85	117821,00	38398,00	8811,00	2319,00	70612,00	37053,00	12390,00	167264,00	24,29	1,24
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	17	463944,00	47197,00	31560,00	9198,00	385187,00	51320,00	41221,00	556485,00	30,43	4,89
	174	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	27,6	753227,00	76626,00	51240,00	14934,00	625362,00	83319,00	66924,00	903470,00	49,40	7,94
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	30	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	319,32	8988711,00	1916118,00	365733,00	160921,00	6706860,00	1890106,00	870305,00	11749122,00	1258,12	72,96
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	32,2	851933,00	89397,00	59779,00	17422,00	702757,00	97205,00	75931,00	1025069,00	57,64	9,27
	17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,48	11668,00	2368,00	687,00	209,00	8613,00	2345,00	1121,00	15134,00	1,47	0,11
	18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12	517227,00	165528,00	61703,00	16159,00	289997,00	165335,00	54605,00	737167,00	99,00	8,68
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	32,2	851933,00	89397,00	59779,00	17422,00	702757,00	97205,00	75931,00	1025069,00	57,64	9,27
	17	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,48	11668,00	2368,00	687,00	209,00	8613,00	2345,00	1121,00	15134,00	1,47	0,11
	18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12	517227,00	165528,00	61703,00	16159,00	289997,00	165335,00	54605,00	737167,00	99,00	8,68
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,27	135975,00	10987,00	7531,00	2106,00	117457,00	11915,00	11831,00	159721,00	8,46	1,14
	137	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	16,68	441312,00	46309,00	30966,00	9025,00	364037,00	50354,00	39333,00	530999,00	29,86	4,80
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,67	16927,00	4020,00	768,00	338,00	12139,00	3966,00	1671,00	22564,00	2,64	0,15
	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	59,64	1396196,00	104507,00	71637,00	20036,00	1220052,00	113334,00	120762,00	1630292,00	80,51	10,81
	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,2	229796,00	19619,00	13448,00	3761,00	196729,00	21276,00	20086,00	271158,00	15,11	2,03
	90	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	191,3	5327466,00	1179967,00	139697,00	61327,00	4007802,00	1129578,00	516563,00	6973607,00	774,76	28,03
13	**309**		**Укладка сборных бетонных и железобетонных изделий**	**шт.**	**130**	**335834,00**	**96054,00**	**158994,00**	**50316,00**	**80784,00**	**172714,00**	**40684,00**	**549232,00**	**58,25**	**15,91**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*2583,34*	*738,88*	*1223,03*	*387,05*	*621,42*	*1328,57*	*312,95*	*4224,86*	*0,45*	*0,12*
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	40320,00	10600,00	21491,00	6801,00	8229,00	20533,00	4868,00	65721,00	6,58	2,15
	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	55481,00	14842,00	25510,00	8073,00	15129,00	27039,00	6602,00	89122,00	9,04	2,55
	15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	72116,00	22585,00	32496,00	10284,00	17034,00	38785,00	8872,00	119773,00	13,51	3,25
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	19	40320,00	10600,00	21491,00	6801,00	8229,00	20533,00	4868,00	65721,00	6,58	2,15
	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	55481,00	14842,00	25510,00	8073,00	15129,00	27039,00	6602,00	89122,00	9,04	2,55
	15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	23	72116,00	22585,00	32496,00	10284,00	17034,00	38785,00	8872,00	119773,00	13,51	3,25
14	**312**		**Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**	**м3**	**7,11**	**122450,00**	**58618,00**	**60733,00**	**26124,00**	**3099,00**	**99996,00**	**17796,00**	**240242,00**	**35,06**	**11,91**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*17222,22*	*8244,44*	*8541,91*	*3674,26*	*435,86*	*14064,14*	*2502,95*	*33789,31*	*4,93*	*1,68*
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	24	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7,11	122450,00	58618,00	60733,00	26124,00	3099,00	99996,00	17796,00	240242,00	35,06	11,91
15	**314**		**Кладка из кирпича, искусственных камней и каменных блоков**	**м3**	**785,29**	**29510066,00**	**16200770,00**	**2002949,00**	**596968,00**	**11306345,00**	**15621897,00**	**3610558,00**	**48742521,00**	**8873,33**	**322,16**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*37578,56*	*20630,30*	*2550,59*	*760,19*	*14397,67*	*19893,16*	*4597,74*	*62069,45*	*11,30*	*0,41*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	93	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39	415175,00	229371,00	113341,00	31797,00	72462,00	242887,00	52645,00	710707,00	145,08	17,16
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	93	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39	415175,00	229371,00	113341,00	31797,00	72462,00	242887,00	52645,00	710707,00	145,08	17,16
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	93	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39	415175,00	229371,00	113341,00	31797,00	72462,00	242887,00	52645,00	710707,00	145,08	17,16
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	209	1108-0201-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Своды и арки над проездами и проемами из кирпича. Кладка	м3 кладки	259,7	10110090,00	6737137,00	611697,00	182865,00	2761255,00	6435602,00	1323655,00	17869347,00	3635,80	98,69
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	207	1108-0201-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Своды и арки над проездами и проемами из кирпича. Кладка	м3 кладки	301,34	11731130,00	7817362,00	709777,00	212186,00	3203992,00	7467479,00	1535889,00	20734498,00	4218,76	114,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,14	5312,00	1219,00	435,00	136,00	3658,00	1260,00	526,00	7098,00	0,74	0,07
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,14	5312,00	1219,00	435,00	136,00	3658,00	1260,00	526,00	7098,00	0,74	0,07
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	94	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка/цоколя и столбов ограждения/ при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	106,98	6412697,00	955720,00	340582,00	106254,00	5116396,00	987635,00	592027,00	7992359,00	582,05	57,34
16	**315**		**Кладка стен и перегородок из кирпича, керамических камней, стеклоблоков, газобетонных блоков, стеклопрофилита, гипсовых плит, цементно-стружечных плит, расшивка швов кладки**	**м2**	**783,75**	**2743970,00**	**1990526,00**	**143523,00**	**43337,00**	**609918,00**	**1891494,00**	**370837,00**	**5006301,00**	**1190,51**	**23,39**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*3501,08*	*2539,75*	*183,12*	*55,29*	*778,20*	*2413,39*	*473,16*	*6387,62*	*1,52*	*0,03*
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	144	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,75	466734,00	343739,00	36166,00	11076,00	86829,00	329978,00	63737,00	860449,00	205,59	5,98
	150	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	209	686281,00	490834,00	19940,00	5810,00	175506,00	461879,00	91853,00	1240013,00	293,56	3,14
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	142	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	225,5	850494,00	626369,00	65902,00	20182,00	158222,00	601293,00	116143,00	1567930,00	374,62	10,89
	148	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	225,5	740461,00	529584,00	21515,00	6269,00	189361,00	498344,00	99104,00	1337909,00	316,74	3,38
17	**320**		**Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцементных и арболитовых изделий, цементной плиты "Аквапанель"**	**м2**	**606,36**	**836833,00**	**222161,00**	**74157,00**	**36701,00**	**540518,00**	**232977,00**	**85585,00**	**1155395,00**	**165,06**	**17,06**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*1380,09*	*366,38*	*122,30*	*60,53*	*891,41*	*384,22*	*141,15*	*1905,46*	*0,27*	*0,03*
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	183	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены рубленые. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (обшивка двери) и развернутой поверхности карнизов	41,58	184752,00	25796,00	1084,00	570,00	157873,00	23730,00	16679,00	225161,00	16,63	0,31
	195	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены рубленые. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (обшивка двери) и развернутой поверхности карнизов	29,6	131522,00	18364,00	772,00	406,00	112386,00	16893,00	11873,00	160288,00	11,84	0,22
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	181	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены рубленые. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (обшивка двери) и развернутой поверхности карнизов	41,58	184752,00	25796,00	1084,00	570,00	157873,00	23730,00	16679,00	225161,00	16,63	0,31
	193	1110-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены рубленые. Обшивка досками	м2 стен, фронтонов (обшивка двери) и развернутой поверхности карнизов	29,6	131522,00	18364,00	772,00	406,00	112386,00	16893,00	11873,00	160288,00	11,84	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	06-01-02	Э132202643	Строительное водопонижение (СВ)												
	2	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	464	204285,00	133841,00	70445,00	34749,00		151731,00	28481,00	384497,00	108,11	16,01
18	**321**		**Заполнение оконных, дверных и воротных проемов**	**м2**	**763,63**	**4166372,00**	**1614698,00**	**93284,00**	**36349,00**	**2458388,00**	**1426311,00**	**447414,00**	**6040097,00**	**1016,98**	**18,13**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*5456,01*	*2114,50*	*122,16*	*47,60*	*3219,34*	*1867,80*	*585,90*	*7909,72*	*1,33*	*0,02*
	02-01-02	Э132201913	Архитектурные решения												
	24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,4	37307,00	18644,00	2282,00	1191,00	16380,00	17852,00	4413,00	59572,00	11,57	0,70
	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	22493,00	15848,00	972,00	482,00	5672,00	14697,00	2975,00	40165,00	9,83	0,26
	37	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	44,34	81421,00	80111,00	1310,00	312,00		72381,00	12304,00	166106,00	53,48	0,17
	40	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	13,44	33600,00	25403,00	605,00	283,00	7593,00	23117,00	4537,00	61254,00	15,47	0,14
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,4	37307,00	18644,00	2282,00	1191,00	16380,00	17852,00	4413,00	59572,00	11,57	0,70
	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	22493,00	15848,00	972,00	482,00	5672,00	14697,00	2975,00	40165,00	9,83	0,26
	37	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	44,34	81421,00	80111,00	1310,00	312,00		72381,00	12304,00	166106,00	53,48	0,17
	40	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	13,44	33600,00	25403,00	605,00	283,00	7593,00	23117,00	4537,00	61254,00	15,47	0,14
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	24	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,4	37307,00	18644,00	2282,00	1191,00	16380,00	17852,00	4413,00	59572,00	11,57	0,70
	27	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,08	22493,00	15848,00	972,00	482,00	5672,00	14697,00	2975,00	40165,00	9,83	0,26
	37	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	44,34	81421,00	80111,00	1310,00	312,00		72381,00	12304,00	166106,00	53,48	0,17
	40	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	13,44	33600,00	25403,00	605,00	283,00	7593,00	23117,00	4537,00	61254,00	15,47	0,14
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	161	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	35,88	101193,00	79929,00	1117,00	253,00	20148,00	72164,00	13869,00	187226,00	53,36	0,14
	168	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка/витражей/ блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	71,19	160573,00	128613,00	2103,00	501,00	29858,00	116203,00	22142,00	298918,00	85,86	0,27
	170	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	21,05	46702,00	37109,00	946,00	442,00	8647,00	33797,00	6440,00	86939,00	22,60	0,22
	179	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	22385,00	19007,00	385,00	187,00	2993,00	13244,00	2850,00	38479,00	11,79	0,09
	181	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	35,28	144573,00	121813,00	2072,00	983,00	20687,00	84729,00	18344,00	247646,00	75,57	0,49
	185	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	15,75	43325,00	22633,00	7441,00	2489,00	13251,00	22610,00	5275,00	71210,00	12,62	1,28
	187	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,39	74506,00	52495,00	3222,00	1598,00	18789,00	48684,00	9855,00	133045,00	32,57	0,84
	193	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	29,6	1186253,00	107562,00	18649,00	7262,00	1060043,00	103341,00	103168,00	1392762,00	60,98	3,30
	02-05-02	Э132202333	Архитектурные решения												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	159	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	47,08	132781,00	104879,00	1464,00	331,00	26437,00	94690,00	18198,00	245669,00	70,01	0,18
	166	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка/витражей/ блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	71,19	160573,00	128613,00	2103,00	501,00	29858,00	116203,00	22142,00	298918,00	85,86	0,27
	168	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	21,05	46702,00	37109,00	946,00	442,00	8647,00	33797,00	6440,00	86939,00	22,60	0,22
	177	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	22385,00	19007,00	385,00	187,00	2993,00	13244,00	2850,00	38479,00	11,79	0,09
	179	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	35,28	144573,00	121813,00	2072,00	983,00	20687,00	84729,00	18344,00	247646,00	75,57	0,49
	183	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	25,2	69321,00	36212,00	11906,00	3983,00	21202,00	36176,00	8440,00	113937,00	20,19	2,04
	185	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44,73	99811,00	70324,00	4317,00	2141,00	25170,00	65218,00	13202,00	178231,00	43,63	1,13
	191	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	29,6	1186253,00	107562,00	18649,00	7262,00	1060043,00	103341,00	103168,00	1392762,00	60,98	3,30
19	**322**		**Установка с разборкой блоков из армопанельных плит, стальных подмостей, пирсов, плашкоутов, свай и шпунта, отбойных устройств**	**т**	**7,22**	**536180,00**	**221344,00**	**303196,00**	**92351,00**	**11641,00**	**310557,00**	**67739,00**	**914476,00**	**123,38**	**35,07**
			на единицу работы:	*т*	*1*	*74263,16*	*30657,06*	*41993,91*	*12791,00*	*1612,33*	*43013,43*	*9382,13*	*126658,73*	*17,09*	*4,86*
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	87	1105-0101-1102 РСНБ РК 2015	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной до 8 м. Погружение/винтовой сваи/ дизель-молотом на тракторе. Грунты	т свай	7,22	536180,00	221344,00	303196,00	92351,00	11641,00	310557,00	67739,00	914476,00	123,38	35,07
20	**323**		**Устройство проводников, трапов, подоконных досок, лестниц, ограждений, направляющих рам для погружения свай, установка сжимов рубленых стен, утепление цоколя, подъем и опускание пролетных строений, устройство и разборка стапеля, замена ступеней**	**м**	**170,4**	**154398,00**	**65439,00**	**5149,00**	**2560,00**	**83811,00**	**61198,00**	**17246,00**	**232842,00**	**40,80**	**1,21**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*906,09*	*384,03*	*30,22*	*15,02*	*491,85*	*359,14*	*101,21*	*1366,44*	*0,24*	*0,01*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	33	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7	9408,00	2301,00	45,00	24,00	7063,00	2092,00	920,00	12420,00	1,48	0,01
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	33	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7	9408,00	2301,00	45,00	24,00	7063,00	2092,00	920,00	12420,00	1,48	0,01
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	33	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7	9408,00	2301,00	45,00	24,00	7063,00	2092,00	920,00	12420,00	1,48	0,01
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	165	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,7	39917,00	9761,00	189,00	101,00	29967,00	8876,00	3903,00	52696,00	6,29	0,06
	220	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	45	23170,00	19507,00	2318,00	1143,00	1344,00	18585,00	3340,00	45095,00	11,88	0,53
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	163	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,7	39917,00	9761,00	189,00	101,00	29967,00	8876,00	3903,00	52696,00	6,29	0,06
	220	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	45	23170,00	19507,00	2318,00	1143,00	1344,00	18585,00	3340,00	45095,00	11,88	0,53
21	**334**		**Разные работы при монтаже металлоконструкций**	**шт.**	**32**	**56399,00**	**56326,00**	**70,00**			**38864,00**	**7621,00**	**102884,00**	**34,30**	
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*1762,47*	*1760,19*	*2,19*			*1214,50*	*238,16*	*3215,13*	*1,07*	
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	47	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	10575,00	10561,00	13,00			7287,00	1429,00	19291,00	6,43	
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	47	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	10575,00	10561,00	13,00			7287,00	1429,00	19291,00	6,43	
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	47	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	10575,00	10561,00	13,00			7287,00	1429,00	19291,00	6,43	
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	47	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	10575,00	10561,00	13,00			7287,00	1429,00	19291,00	6,43	
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	47	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	8	14099,00	14082,00	18,00			9716,00	1905,00	25720,00	8,58	
22	**401**		**Прокладка воздуховодов из металлического листа и винипласта, коллекторов пневмотранспортных, установка элементов вентиляционных систем, изготовление**	**м2**	**270,19**	**2003064,00**	**671538,00**	**15687,00**	**7178,00**	**1315839,00**	**665143,00**	**213459,00**	**2881666,00**	**416,59**	**3,31**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*7413,54*	*2485,43*	*58,06*	*26,57*	*4870,05*	*2461,76*	*790,03*	*10665,33*	*1,54*	*0,01*
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	39	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	6850,00	2455,00	60,00	28,00	4335,00	2434,00	743,00	10027,00	1,52	0,01
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	39	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	6850,00	2455,00	60,00	28,00	4335,00	2434,00	743,00	10027,00	1,52	0,01
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	39	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	6850,00	2455,00	60,00	28,00	4335,00	2434,00	743,00	10027,00	1,52	0,01
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	74	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,37	126501,00	41455,00	879,00	404,00	84167,00	41022,00	13402,00	180925,00	25,72	0,19
	75	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	28211,00	7434,00	183,00	84,00	20595,00	7367,00	2846,00	38424,00	4,61	0,04
	76	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,59	26088,00	9351,00	229,00	106,00	16508,00	9268,00	2829,00	38185,00	5,80	0,05
	89	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,36	47802,00	16578,00	406,00	188,00	30818,00	16431,00	5139,00	69372,00	10,28	0,09
	90	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,76	216733,00	71024,00	1506,00	692,00	144202,00	70282,00	22961,00	309976,00	44,06	0,32
	91	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	37615,00	9912,00	243,00	112,00	27460,00	9823,00	3795,00	51233,00	6,15	0,05
	92	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	1827,00	655,00	16,00	7,00	1156,00	649,00	198,00	2674,00	0,41	0,00
	105	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,18	124926,00	44779,00	1097,00	509,00	79051,00	44382,00	13545,00	182853,00	27,78	0,23
	113	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,33	46022,00	16496,00	405,00	188,00	29122,00	16350,00	4990,00	67362,00	10,23	0,09
	121	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,92	35758,00	12817,00	314,00	146,00	22627,00	12704,00	3877,00	52339,00	7,95	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	129	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,11	37151,00	13317,00	326,00	151,00	23509,00	13199,00	4028,00	54378,00	8,26	0,07
	138	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,13	59107,00	21186,00	519,00	241,00	37401,00	20998,00	6408,00	86513,00	13,14	0,11
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,57	177154,00	61438,00	1505,00	698,00	114211,00	60893,00	19044,00	257091,00	38,11	0,32
	75	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,48	27271,00	7186,00	176,00	81,00	19909,00	7122,00	2751,00	37144,00	4,46	0,04
	76	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,59	26088,00	9351,00	229,00	106,00	16508,00	9268,00	2829,00	38185,00	5,80	0,05
	90	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,99	45021,00	15614,00	382,00	177,00	29025,00	15475,00	4840,00	65336,00	9,69	0,08
	91	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,27	285992,00	93720,00	1989,00	914,00	190283,00	92741,00	30299,00	409032,00	58,14	0,42
	92	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,66	128234,00	37374,00	823,00	306,00	90037,00	36926,00	13213,00	178373,00	23,18	0,14
	93	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,1	55639,00	14661,00	359,00	165,00	40618,00	14530,00	5614,00	75783,00	9,10	0,08
	94	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	1827,00	655,00	16,00	7,00	1156,00	649,00	198,00	2674,00	0,41	0,00
	106	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,58	164167,00	58844,00	1442,00	669,00	103881,00	58323,00	17799,00	240289,00	36,50	0,31
	107	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,26	9822,00	3274,00	81,00	38,00	6467,00	3245,00	1045,00	14112,00	2,03	0,02
	114	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,31	2254,00	808,00	20,00	9,00	1426,00	801,00	244,00	3299,00	0,50	0,00
	124	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	37083,00	13292,00	326,00	151,00	23465,00	13174,00	4021,00	54278,00	8,25	0,07
	135	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,31	38613,00	13840,00	339,00	157,00	24433,00	13718,00	4186,00	56517,00	8,59	0,07
	147	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,23	59837,00	21448,00	526,00	244,00	37864,00	21258,00	6488,00	87583,00	13,31	0,11
	161	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,18	95870,00	34364,00	842,00	391,00	60664,00	34059,00	10394,00	140323,00	21,32	0,18
	162	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	39901,00	13300,00	329,00	153,00	26271,00	13184,00	4247,00	57332,00	8,25	0,07
23	**402**		**Установка элементов вентиляционных систем**	**шт.**	**256**	**1521083,00**	**1347118,00**	**40486,00**	**14235,00**	**133479,00**	**1334124,00**	**228417,00**	**3083624,00**	**742,48**	**6,62**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*5941,73*	*5262,18*	*158,15*	*55,61*	*521,40*	*5211,42*	*892,25*	*12045,41*	*2,90*	*0,03*
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	37	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	22249,00	21305,00	798,00	317,00	146,00	21189,00	3475,00	46913,00	11,50	0,16
	40	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	34638,00	34007,00	45,00		586,00	33327,00	5437,00	73402,00	15,36	
	42	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	39245,00	38612,00	46,00		586,00	37840,00	6167,00	83252,00	17,44	
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	37	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	22249,00	21305,00	798,00	317,00	146,00	21189,00	3475,00	46913,00	11,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	40	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	34638,00	34007,00	45,00		586,00	33327,00	5437,00	73402,00	15,36	
	42	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	39245,00	38612,00	46,00		586,00	37840,00	6167,00	83252,00	17,44	
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	37	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	22249,00	21305,00	798,00	317,00	146,00	21189,00	3475,00	46913,00	11,50	0,16
	40	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	34638,00	34007,00	45,00		586,00	33327,00	5437,00	73402,00	15,36	
	42	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	39245,00	38612,00	46,00		586,00	37840,00	6167,00	83252,00	17,44	
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	60	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	34638,00	34007,00	45,00		586,00	33327,00	5437,00	73402,00	15,36	
	62	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	39245,00	38612,00	46,00		586,00	37840,00	6167,00	83252,00	17,44	
	64	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82020,00	72968,00	3683,00	1254,00	5370,00	72737,00	12381,00	167138,00	42,10	0,58
	66	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	8274,00	7103,00	214,00	78,00	957,00	7037,00	1225,00	16536,00	4,33	0,04
	68	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	7163,00	5224,00	183,00	67,00	1756,00	5185,00	988,00	13336,00	3,18	0,03
	70	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	18016,00	14642,00	754,00	284,00	2620,00	14627,00	2611,00	35254,00	8,76	0,13
	79	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82020,00	72968,00	3683,00	1254,00	5370,00	72737,00	12381,00	167138,00	42,10	0,58
	81	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	4137,00	3552,00	107,00	39,00	478,00	3519,00	612,00	8268,00	2,16	0,02
	83	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	6	42979,00	31344,00	1096,00	400,00	10539,00	31109,00	5927,00	80015,00	19,09	0,19
	85	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	9	27024,00	21963,00	1131,00	425,00	3931,00	21940,00	3917,00	52881,00	13,14	0,19
	95	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	97	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	7	14480,00	12431,00	375,00	136,00	1675,00	12316,00	2144,00	28940,00	7,57	0,07
	100	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	8	24021,00	19522,00	1005,00	378,00	3494,00	19502,00	3482,00	47005,00	11,68	0,17
	108	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	110	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	12011,00	9761,00	503,00	189,00	1747,00	9751,00	1741,00	23503,00	5,84	0,08
	114	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	116	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	5	10343,00	8879,00	268,00	97,00	1196,00	8797,00	1531,00	20671,00	5,41	0,05
	118	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	18016,00	14642,00	754,00	284,00	2620,00	14627,00	2611,00	35254,00	8,76	0,13
	124	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	126	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	21019,00	17082,00	880,00	331,00	3057,00	17064,00	3047,00	41130,00	10,22	0,15
	132	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	134	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	18016,00	14642,00	754,00	284,00	2620,00	14627,00	2611,00	35254,00	8,76	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	142	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7416,00	7102,00	266,00	106,00	49,00	7063,00	1158,00	15637,00	3,83	0,05
	144	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3003,00	2440,00	125,00	47,00	437,00	2438,00	435,00	5876,00	1,46	0,02
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	60	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	9	77936,00	76516,00	101,00		1319,00	74986,00	12234,00	165156,00	34,56	
	62	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	4	39245,00	38612,00	46,00		586,00	37840,00	6167,00	83252,00	17,44	
	64	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82020,00	72968,00	3683,00	1254,00	5370,00	72737,00	12381,00	167138,00	42,10	0,58
	66	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	8274,00	7103,00	214,00	78,00	957,00	7037,00	1225,00	16536,00	4,33	0,04
	68	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	14326,00	10448,00	365,00	133,00	3513,00	10370,00	1976,00	26672,00	6,36	0,06
	70	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	21019,00	17082,00	880,00	331,00	3057,00	17064,00	3047,00	41130,00	10,22	0,15
	79	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	82020,00	72968,00	3683,00	1254,00	5370,00	72737,00	12381,00	167138,00	42,10	0,58
	81	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	4137,00	3552,00	107,00	39,00	478,00	3519,00	612,00	8268,00	2,16	0,02
	83	1120-0401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	12	85958,00	62688,00	2191,00	800,00	21078,00	62219,00	11854,00	160031,00	38,18	0,38
	86	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	13	39035,00	31724,00	1633,00	614,00	5677,00	31691,00	5658,00	76384,00	18,97	0,27
	97	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	99	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	11	22755,00	19534,00	589,00	214,00	2632,00	19353,00	3369,00	45477,00	11,90	0,12
	102	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	12	36032,00	29283,00	1508,00	567,00	5241,00	29253,00	5223,00	70508,00	17,51	0,25
	110	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7416,00	7102,00	266,00	106,00	49,00	7063,00	1158,00	15637,00	3,83	0,05
	112	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	3003,00	2440,00	125,00	47,00	437,00	2438,00	435,00	5876,00	1,46	0,02
	117	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	119	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	5	10343,00	8879,00	268,00	97,00	1196,00	8797,00	1531,00	20671,00	5,41	0,05
	121	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	18016,00	14642,00	754,00	284,00	2620,00	14627,00	2611,00	35254,00	8,76	0,13
	128	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	130	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	6	12412,00	10655,00	322,00	117,00	1435,00	10556,00	1837,00	24805,00	6,49	0,06
	132	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	21019,00	17082,00	880,00	331,00	3057,00	17064,00	3047,00	41130,00	10,22	0,15
	138	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	140	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	5	10343,00	8879,00	268,00	97,00	1196,00	8797,00	1531,00	20671,00	5,41	0,05
	143	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	18016,00	14642,00	754,00	284,00	2620,00	14627,00	2611,00	35254,00	8,76	0,13
	151	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10702,00	9771,00	193,00	47,00	738,00	9622,00	1626,00	21950,00	6,30	0,02
	153	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	7	14480,00	12431,00	375,00	136,00	1675,00	12316,00	2144,00	28940,00	7,57	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	157	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	8	24021,00	19522,00	1005,00	378,00	3494,00	19502,00	3482,00	47005,00	11,68	0,17
24	**403**		**Устройство колодцев и водосбросных лотков, балластировка трубопроводов утяжелителями,**	**м3**	**73,88**	**3914664,00**	**1811409,00**	**816178,00**	**387527,00**	**1287076,00**	**2176947,00**	**487329,00**	**6578940,00**	**1026,88**	**164,82**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*52986,79*	*24518,26*	*11047,35*	*5245,36*	*17421,17*	*29465,99*	*6596,22*	*89049,00*	*13,90*	*2,23*
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	47	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,68	300981,00	139271,00	62752,00	29795,00	98958,00	167376,00	37469,00	505826,00	78,95	12,67
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	54	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,59	1567964,00	725535,00	326908,00	155218,00	515520,00	871946,00	195193,00	2635103,00	411,30	66,02
	112	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,3	1287755,00	595875,00	268488,00	127480,00	423392,00	716121,00	160310,00	2164186,00	337,80	54,22
	123	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,3	757964,00	350728,00	158030,00	75034,00	249206,00	421504,00	94357,00	1273825,00	198,83	31,91
25	**404**		**Устройство телефонных, водоприемных и шахтных колодцев, площадок, оголовков, гасителей**	**шт.**	**1572**	**3609586,00**	**2808474,00**	**416516,00**	**183748,00**	**384598,00**	**2326226,00**	**474864,00**	**6410676,00**	**1664,43**	**73,12**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*2296,17*	*1786,56*	*264,96*	*116,89*	*244,66*	*1479,79*	*302,08*	*4078,04*	*1,06*	*0,05*
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	53	1134-0201-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	52	287477,00	237409,00	43022,00	9530,00	7047,00	187673,00	38012,00	513162,00	141,99	5,14
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	19	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	103	904345,00	556194,00	348151,00	160858,00		544960,00	115944,00	1565249,00	310,03	60,77
	21	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна/консоль/	шт.	1314	2166063,00	1801547,00			364517,00	1369175,00	282819,00	3818057,00	1077,48	
	26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	103	251701,00	213324,00	25343,00	13360,00	13034,00	224418,00	38089,00	514208,00	134,93	7,21
26	**405**		**Устройство каналов, колодцев смотровых, желобов, лотков, воздуховодов, крепление канав, обетонирование трубопроводов**	**м**	**26,4**	**33845,00**	**28053,00**	**52,00**	**18,00**	**5739,00**	**27509,00**	**4908,00**	**66262,00**	**15,14**	**0,01**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*1282,01*	*1062,61*	*1,97*	*0,68*	*217,39*	*1042,01*	*185,91*	*2509,92*	*0,57*	*0,00*
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	77	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2,9	3718,00	3081,00	5,00	2,00	631,00	3022,00	539,00	7279,00	1,66	0,00
	93	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1,5	1923,00	1594,00	3,00	1,00	326,00	1563,00	279,00	3765,00	0,86	0,00
	106	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	3	3846,00	3188,00	6,00	2,00	652,00	3126,00	558,00	7530,00	1,72	0,00
	122	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1,7	2179,00	1806,00	3,00	1,00	370,00	1771,00	316,00	4266,00	0,97	0,00
	130	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	3	3846,00	3188,00	6,00	2,00	652,00	3126,00	558,00	7530,00	1,72	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	139	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1,4	1795,00	1488,00	3,00	1,00	304,00	1459,00	260,00	3514,00	0,80	0,00
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	77	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2,9	3718,00	3081,00	5,00	2,00	631,00	3022,00	539,00	7279,00	1,66	0,00
	95	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1,5	1923,00	1594,00	3,00	1,00	326,00	1563,00	279,00	3765,00	0,86	0,00
	108	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2,2	2820,00	2338,00	5,00	2,00	478,00	2292,00	409,00	5521,00	1,26	0,00
	115	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	0,5	641,00	531,00	1,00		109,00	521,00	93,00	1255,00	0,29	0,00
	125	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1,4	1795,00	1488,00	3,00	1,00	304,00	1459,00	260,00	3514,00	0,80	0,00
	136	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	3	3846,00	3188,00	6,00	2,00	652,00	3126,00	558,00	7530,00	1,72	0,00
	148	1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	1,4	1795,00	1488,00	3,00	1,00	304,00	1459,00	260,00	3514,00	0,80	0,00
27	**408**		**Устройство опор, радиомачт и радиобашен стальных**	**т**	**50,5**	**4138249,00**	**2089305,00**	**2048944,00**	**670717,00**		**2208018,00**	**507701,00**	**6853968,00**	**1106,04**	**308,58**
			на единицу работы:	*т*	*1*	*81945,52*	*41372,38*	*40573,15*	*13281,52*		*43723,13*	*10053,49*	*135722,14*	*21,90*	*6,11*
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	33	1133-0104-0102 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка	т	50,5	4138249,00	2089305,00	2048944,00	670717,00		2208018,00	507701,00	6853968,00	1106,04	308,58
28	**410**		**Прокладка труб наружных сетей водопровода, канализации, дренажа**	**м**	**11963**	**4836067,00**	**3562832,00**	**1240289,00**	**446667,00**	**32946,00**	**3969405,00**	**704438,00**	**9509910,00**	**2021,87**	**282,51**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*404,25*	*297,82*	*103,68*	*37,34*	*2,75*	*331,81*	*58,88*	*794,94*	*0,17*	*0,02*
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	39	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,11	1441207,00	1063607,00	366309,00	131786,00	11290,00	1183440,00	209972,00	2834619,00	602,95	83,39
	100	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,24	144538,00	102304,00	39960,00	14504,00	2274,00	115640,00	20814,00	280992,00	59,03	9,14
	104	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,17	133695,00	87718,00	41883,00	15382,00	4094,00	102069,00	18861,00	254625,00	50,62	9,66
	108	1122-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	9658,00	9512,00	116,00	51,00	31,00	9467,00	1530,00	20655,00	5,59	0,02
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(монтаж отводящего коллектора)	км трубопровода	4,2	1947577,00	1437307,00	495013,00	178090,00	15257,00	1599243,00	283746,00	3830566,00	814,80	112,69
	15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж отводящего коллектора	км трубопровода	4,2	1159392,00	862384,00	297008,00	106854,00		959546,00	169515,00	2288453,00	488,88	67,61
29	**411**		**Прокладка трубопроводов внутренних сантехнических сетей**	**м**	**3451**	**7776996,00**	**4499820,00**	**61969,00**	**24744,00**	**3215216,00**	**4434068,00**	**976886,00**	**13187950,00**	**2416,30**	**12,85**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*2253,55*	*1303,92*	*17,96*	*7,17*	*931,68*	*1284,86*	*283,07*	*3821,49*	*0,70*	*0,00*
	02-01-04	**Э132201933**	**Водопровод и канализация**												
	10	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	35233,00	11240,00	453,00	207,00	23540,00	11218,00	3716,00	50167,00	6,07	0,11
	11	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13	21233,00	21044,00	34,00	4,00	155,00	20627,00	3349,00	45209,00	11,36	0,00
	24	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	14700,00	14569,00	23,00	2,00	108,00	14280,00	2318,00	31298,00	7,86	0,00
	37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	9771,00	9697,00	34,00	13,00	40,00	9516,00	1543,00	20830,00	5,04	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	16908,00	16854,00	24,00	10,00	30,00	16527,00	2675,00	36110,00	8,76	0,00
	41	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	45351,00	4280,00	177,00	76,00	40894,00	4269,00	3970,00	53590,00	2,31	0,04
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	22419,00	6245,00	252,00	115,00	15923,00	6232,00	2292,00	30943,00	3,37	0,06
	12	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	96	156801,00	155403,00	251,00	26,00	1147,00	152320,00	24730,00	333851,00	83,87	0,01
	14	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39	63535,00	63017,00	87,00	16,00	432,00	61772,00	10025,00	135332,00	34,01	0,01
	02-02-04	**Э132202033**	**Водопровод и канализация**												
	10	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	35233,00	11240,00	453,00	207,00	23540,00	11218,00	3716,00	50167,00	6,07	0,11
	11	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13	21233,00	21044,00	34,00	4,00	155,00	20627,00	3349,00	45209,00	11,36	0,00
	24	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	14700,00	14569,00	23,00	2,00	108,00	14280,00	2318,00	31298,00	7,86	0,00
	37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	9771,00	9697,00	34,00	13,00	40,00	9516,00	1543,00	20830,00	5,04	0,01
	39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	16908,00	16854,00	24,00	10,00	30,00	16527,00	2675,00	36110,00	8,76	0,00
	41	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	45351,00	4280,00	177,00	76,00	40894,00	4269,00	3970,00	53590,00	2,31	0,04
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	22419,00	6245,00	252,00	115,00	15923,00	6232,00	2292,00	30943,00	3,37	0,06
	12	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	96	156801,00	155403,00	251,00	26,00	1147,00	152320,00	24730,00	333851,00	83,87	0,01
	14	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39	63535,00	63017,00	87,00	16,00	432,00	61772,00	10025,00	135332,00	34,01	0,01
	02-03-04	**Э132202133**	**Водопровод и канализация**												
	10	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	35233,00	11240,00	453,00	207,00	23540,00	11218,00	3716,00	50167,00	6,07	0,11
	11	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	13	21233,00	21044,00	34,00	4,00	155,00	20627,00	3349,00	45209,00	11,36	0,00
	24	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	9	14700,00	14569,00	23,00	2,00	108,00	14280,00	2318,00	31298,00	7,86	0,00
	37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	9	9771,00	9697,00	34,00	13,00	40,00	9516,00	1543,00	20830,00	5,04	0,01
	39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	16908,00	16854,00	24,00	10,00	30,00	16527,00	2675,00	36110,00	8,76	0,00
	41	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	45351,00	4280,00	177,00	76,00	40894,00	4269,00	3970,00	53590,00	2,31	0,04
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	11	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	22419,00	6245,00	252,00	115,00	15923,00	6232,00	2292,00	30943,00	3,37	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	96	156801,00	155403,00	251,00	26,00	1147,00	152320,00	24730,00	333851,00	83,87	0,01
	14	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39	63535,00	63017,00	87,00	16,00	432,00	61772,00	10025,00	135332,00	34,01	0,01
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125	376462,00	130577,00	5960,00	2525,00	239925,00	130440,00	40552,00	547454,00	69,13	1,33
	13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	42164,00	14625,00	668,00	283,00	26872,00	14609,00	4542,00	61315,00	7,74	0,15
	22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	48855,00	48485,00	173,00	66,00	198,00	47579,00	7715,00	104149,00	25,20	0,03
	24	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	19162,00	19102,00	27,00	11,00	34,00	18730,00	3031,00	40923,00	9,93	0,01
	26	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	90702,00	8561,00	353,00	151,00	81788,00	8538,00	7939,00	107179,00	4,62	0,08
	41	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	118	662504,00	161603,00	9741,00	3964,00	491160,00	162256,00	65981,00	890741,00	85,55	2,09
	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40/42,3х3,2/ мм. Прокладка	м трубопровода	2	1328,00	1249,00	50,00	23,00	29,00	1246,00	206,00	2780,00	0,67	0,01
	66	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65/76/ мм. Прокладка	м трубопровода	5	22867,00	6196,00	285,00	118,00	16386,00	6188,00	2324,00	31379,00	3,28	0,06
	67	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	38112,00	10616,00	427,00	195,00	27069,00	10595,00	3897,00	52604,00	5,73	0,10
	68	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	68509,00	21856,00	880,00	402,00	45773,00	21813,00	7226,00	97548,00	11,80	0,21
	69	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	18830,00	6245,00	252,00	115,00	12334,00	6232,00	2005,00	27067,00	3,37	0,06
	70	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	40834,00	40470,00	65,00	7,00	299,00	39667,00	6440,00	86941,00	21,84	0,00
	87	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20	32667,00	32376,00	52,00	5,00	239,00	31733,00	5152,00	69552,00	17,47	0,00
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	28	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	141	353029,00	88049,00	3546,00	1620,00	261434,00	87876,00	35272,00	476177,00	47,52	0,83
	29	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	87318,00	18109,00	729,00	333,00	68480,00	18074,00	8431,00	113823,00	9,77	0,17
	30	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	230	375668,00	372319,00	600,00	62,00	2748,00	364934,00	59248,00	799850,00	200,93	0,03
	32	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	132	215043,00	213288,00	292,00	53,00	1463,00	209074,00	33929,00	458046,00	115,10	0,02
	34	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	267	422600,00	418461,00	1244,00	168,00	2894,00	410257,00	66629,00	899486,00	225,83	0,07
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	156	469825,00	162961,00	7438,00	3151,00	299426,00	162790,00	50609,00	683224,00	86,27	1,65
	13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	42164,00	14625,00	668,00	283,00	26872,00	14609,00	4542,00	61315,00	7,74	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	68	73826,00	73266,00	260,00	99,00	299,00	71898,00	11658,00	157382,00	38,08	0,05
	24	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	29	32688,00	32585,00	46,00	19,00	57,00	31951,00	5171,00	69810,00	16,94	0,01
	26	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	181404,00	17122,00	707,00	302,00	163576,00	17076,00	15878,00	214358,00	9,24	0,16
	41	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	138	774793,00	188994,00	11391,00	4635,00	574407,00	189757,00	77164,00	1041714,00	100,05	2,44
	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40/42,3х3,2/ мм. Прокладка	м трубопровода	6	3984,00	3747,00	151,00	69,00	86,00	3739,00	618,00	8341,00	2,02	0,04
	66	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65/76/ мм. Прокладка	м трубопровода	5	22867,00	6196,00	285,00	118,00	16386,00	6188,00	2324,00	31379,00	3,28	0,06
	67	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	67257,00	18734,00	755,00	345,00	47768,00	18697,00	6876,00	92830,00	10,11	0,18
	68	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160	313184,00	99914,00	4024,00	1838,00	209246,00	99717,00	33032,00	445933,00	53,92	0,94
	69	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	18830,00	6245,00	252,00	115,00	12334,00	6232,00	2005,00	27067,00	3,37	0,06
	70	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	51	83300,00	82558,00	133,00	14,00	609,00	80920,00	13138,00	177358,00	44,55	0,01
	87	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	65334,00	64751,00	105,00	11,00	478,00	63467,00	10304,00	139105,00	34,94	0,00
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	28	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	141	353029,00	88049,00	3546,00	1620,00	261434,00	87876,00	35272,00	476177,00	47,52	0,83
	29	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29	87318,00	18109,00	729,00	333,00	68480,00	18074,00	8431,00	113823,00	9,77	0,17
	30	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	288	470402,00	466209,00	752,00	78,00	3442,00	456961,00	74189,00	1001552,00	251,60	0,03
	32	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	198	322564,00	319932,00	437,00	79,00	2194,00	313611,00	50894,00	687069,00	172,66	0,04
	34	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	202	319720,00	316589,00	941,00	127,00	2190,00	310381,00	50408,00	680509,00	170,85	0,06
30	**412**		**Прокладка наружных трубопроводов из стальных труб**	**м**	**402**	**327214,00**	**253936,00**	**55870,00**	**23672,00**	**17407,00**	**274831,00**	**48163,00**	**650208,00**	**127,20**	**11,14**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*813,97*	*631,68*	*138,98*	*58,89*	*43,30*	*683,66*	*119,81*	*1617,43*	*0,32*	*0,03*
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	41	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,23	149554,00	120258,00	23139,00	10282,00	6157,00	129234,00	22303,00	301091,00	59,18	4,93
	43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50/25/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,11	67320,00	56036,00	8757,00	3802,00	2526,00	59240,00	10125,00	136685,00	27,58	1,81
	47	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,03	58352,00	30724,00	23701,00	9494,00	3928,00	39815,00	7853,00	106020,00	15,12	4,36
	50	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	51988,00	46918,00	273,00	94,00	4796,00	46542,00	7882,00	106412,00	25,32	0,05
31	**413**		**Установка жироуловителей, терминалов и коверов, запорной и санитарно-технической арматуры, фасонных частей, изготовление**	**шт.**	**756**	**2461515,00**	**1753778,00**	**179423,00**	**51712,00**	**528315,00**	**1770815,00**	**338585,00**	**4570915,00**	**1029,20**	**28,38**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*3255,97*	*2319,81*	*237,33*	*68,40*	*698,83*	*2342,35*	*447,86*	*6046,18*	*1,36*	*0,04*
	02-01-04	**Э132201933**	**Водопровод и канализация**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	23031,00	20027,00	810,00	148,00	2193,00	19772,00	3424,00	46227,00	11,76	0,08
	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	80609,00	70095,00	2837,00	519,00	7677,00	69202,00	11985,00	161796,00	41,16	0,28
	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	17273,00	15020,00	608,00	111,00	1645,00	14829,00	2568,00	34670,00	8,82	0,06
	30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	5758,00	5007,00	203,00	37,00	548,00	4943,00	856,00	11557,00	2,94	0,02
	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	02-02-04	**Э132202033**	**Водопровод и канализация**												
	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	23031,00	20027,00	810,00	148,00	2193,00	19772,00	3424,00	46227,00	11,76	0,08
	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	80609,00	70095,00	2837,00	519,00	7677,00	69202,00	11985,00	161796,00	41,16	0,28
	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	17273,00	15020,00	608,00	111,00	1645,00	14829,00	2568,00	34670,00	8,82	0,06
	30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	5758,00	5007,00	203,00	37,00	548,00	4943,00	856,00	11557,00	2,94	0,02
	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	02-03-04	**Э132202133**	**Водопровод и канализация**												
	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	23031,00	20027,00	810,00	148,00	2193,00	19772,00	3424,00	46227,00	11,76	0,08
	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	80609,00	70095,00	2837,00	519,00	7677,00	69202,00	11985,00	161796,00	41,16	0,28
	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	17273,00	15020,00	608,00	111,00	1645,00	14829,00	2568,00	34670,00	8,82	0,06
	30	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	5758,00	5007,00	203,00	37,00	548,00	4943,00	856,00	11557,00	2,94	0,02
	33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	2	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	5	12880,00	12607,00	177,00	82,00	96,00	12434,00	2025,00	27339,00	7,82	0,04
	4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	167482,00	8338,00	695,00	278,00	158449,00	8444,00	14074,00	190000,00	4,50	0,15
	14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	8742,00	7510,00	409,00	111,00	823,00	7469,00	1297,00	17508,00	4,41	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2879,00	2503,00	102,00	19,00	274,00	2472,00	428,00	5779,00	1,47	0,01
	58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	20857,00	17711,00	1251,00	328,00	1895,00	17679,00	3083,00	41619,00	10,40	0,16
	76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	19	54699,00	47565,00	1925,00	352,00	5209,00	46959,00	8133,00	109791,00	27,93	0,19
	89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	17273,00	15020,00	608,00	111,00	1645,00	14829,00	2568,00	34670,00	8,82	0,06
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	816,00	743,00	3,00	1,00	70,00	729,00	124,00	1669,00	0,37	0,00
	16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	2849,00	2508,00	7,00	2,00	333,00	2461,00	425,00	5735,00	1,26	0,00
	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	11516,00	10014,00	405,00	74,00	1097,00	9886,00	1712,00	23114,00	5,88	0,04
	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	11656,00	10014,00	546,00	148,00	1097,00	9959,00	1729,00	23344,00	5,88	0,08
	23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	414559,00	360491,00	14587,00	2668,00	39480,00	355896,00	61636,00	832091,00	211,68	1,44
	49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	29140,00	25034,00	1365,00	371,00	2742,00	24897,00	4323,00	58360,00	14,70	0,20
	52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5828,00	5007,00	273,00	74,00	548,00	4979,00	865,00	11672,00	2,94	0,04
	55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	14394,00	12517,00	507,00	93,00	1371,00	12358,00	2140,00	28892,00	7,35	0,05
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	2	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	15455,00	15128,00	212,00	98,00	115,00	14921,00	2430,00	32806,00	9,38	0,05
	4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	200979,00	10006,00	834,00	334,00	190139,00	10133,00	16889,00	228001,00	5,40	0,18
	14	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	8742,00	7510,00	409,00	111,00	823,00	7469,00	1297,00	17508,00	4,41	0,06
	50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	8637,00	7510,00	304,00	56,00	823,00	7415,00	1284,00	17336,00	4,41	0,03
	58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	20857,00	17711,00	1251,00	328,00	1895,00	17679,00	3083,00	41619,00	10,40	0,16
	76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	29	83488,00	72599,00	2937,00	537,00	7951,00	71674,00	12413,00	167575,00	42,63	0,29
	89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	28789,00	25034,00	1013,00	185,00	2742,00	24715,00	4280,00	57784,00	14,70	0,10
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	14	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1632,00	1486,00	6,00	2,00	141,00	1458,00	247,00	3337,00	0,74	0,00
	16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	3798,00	3344,00	10,00	3,00	443,00	3281,00	566,00	7645,00	1,68	0,00
	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	14394,00	12517,00	507,00	93,00	1371,00	12358,00	2140,00	28892,00	7,35	0,05
	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	17484,00	15020,00	818,00	222,00	1645,00	14938,00	2594,00	35016,00	8,82	0,12
	23	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	196	564260,00	490668,00	19855,00	3632,00	53737,00	484414,00	83894,00	1132568,00	288,12	1,96
	49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	29140,00	25034,00	1365,00	371,00	2742,00	24897,00	4323,00	58360,00	14,70	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5828,00	5007,00	273,00	74,00	548,00	4979,00	865,00	11672,00	2,94	0,04
	55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	14394,00	12517,00	507,00	93,00	1371,00	12358,00	2140,00	28892,00	7,35	0,05
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	21575,00	18390,00	844,00	445,00	2341,00	18647,00	3218,00	43440,00	11,20	0,24
	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4904,00	4335,00	106,00	56,00	464,00	4347,00	740,00	9991,00	2,64	0,03
	21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3269,00	2890,00	70,00	37,00	309,00	2898,00	493,00	6660,00	1,76	0,02
	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	61792,00	25381,00	36411,00	12654,00		37655,00	7956,00	107403,00	14,90	8,14
	74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	66941,00	27497,00	39444,00	13708,00		40793,00	8619,00	116353,00	16,15	8,81
	134	1123-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Вертикальные жироуловители. Установка/накопительных емкостей/	шт.	5	60478,00	26081,00	33583,00	11072,00	815,00	36781,00	7781,00	105040,00	14,79	3,76
32	**414**		**Испытание трубопроводов на прочность, сопутствующие работы**	**км**	**2,53**	**302462,00**	**297578,00**	**3192,00**		**1690,00**	**291626,00**	**47527,00**	**641615,00**	**126,90**	
			на единицу работы:	*км*	*1*	*119550,20*	*117619,76*	*1261,66*		*667,98*	*115267,19*	*18785,38*	*253602,77*	*50,16*	
	02-01-04	**Э132201933**	**Водопровод и канализация**												
	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	3694,00	3642,00	39,00		13,00	3569,00	581,00	7844,00	1,55	
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	17322,00	17035,00	183,00		104,00	16694,00	2721,00	36737,00	7,26	
	02-02-04	**Э132202033**	**Водопровод и канализация**												
	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	3694,00	3642,00	39,00		13,00	3569,00	581,00	7844,00	1,55	
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	17322,00	17035,00	183,00		104,00	16694,00	2721,00	36737,00	7,26	
	02-03-04	**Э132202133**	**Водопровод и канализация**												
	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31	3694,00	3642,00	39,00		13,00	3569,00	581,00	7844,00	1,55	
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145	17322,00	17035,00	183,00		104,00	16694,00	2721,00	36737,00	7,26	
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	10367,00	10221,00	110,00		37,00	10016,00	1631,00	22014,00	4,36	
	74	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	596,00	587,00	6,00		2,00	576,00	94,00	1266,00	0,25	
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	799	95449,00	93867,00	1007,00		575,00	91989,00	14995,00	202433,00	40,03	
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	251	29909,00	29487,00	316,00		105,00	28898,00	4705,00	63512,00	12,58	
	74	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	596,00	587,00	6,00		2,00	576,00	94,00	1266,00	0,25	
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	858	102497,00	100798,00	1081,00		618,00	98782,00	16102,00	217381,00	42,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	**415**		**Монтаж санитарно-технического и газового оборудования, установок горизонтально направленного бурения, мусоропровода, установка шахт-пакета**	**шт.**	**51**	**940899,00**	**477584,00**	**42447,00**	**17585,00**	**420869,00**	**485424,00**	**114111,00**	**1540434,00**	**272,96**	**7,98**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*18449,00*	*9364,39*	*832,29*	*344,80*	*8252,33*	*9518,12*	*2237,47*	*30204,59*	*5,35*	*0,16*
	02-01-04	**Э132201933**	**Водопровод и канализация**												
	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27300,00	14476,00	533,00	164,00	12292,00	14347,00	3332,00	44979,00	8,50	0,08
	32	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	77327,00	48693,00	4703,00	2018,00	23931,00	49697,00	10162,00	137186,00	27,60	0,89
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	28318,00	2772,00	373,00	139,00	25173,00	2853,00	2494,00	33665,00	1,55	0,07
	32	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1/0,008/ м3. Установка	бак	1	17246,00	6139,00	764,00	314,00	10342,00	6324,00	1886,00	25456,00	3,74	0,16
	35	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	622,00	603,00			19,00	591,00	97,00	1310,00	0,32	
	02-02-04	**Э132202033**	**Водопровод и канализация**												
	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27300,00	14476,00	533,00	164,00	12292,00	14347,00	3332,00	44979,00	8,50	0,08
	32	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	77327,00	48693,00	4703,00	2018,00	23931,00	49697,00	10162,00	137186,00	27,60	0,89
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	28318,00	2772,00	373,00	139,00	25173,00	2853,00	2494,00	33665,00	1,55	0,07
	32	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1/0,008/ м3. Установка	бак	1	17246,00	6139,00	764,00	314,00	10342,00	6324,00	1886,00	25456,00	3,74	0,16
	35	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	622,00	603,00			19,00	591,00	97,00	1310,00	0,32	
	02-03-04	**Э132202133**	**Водопровод и канализация**												
	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27300,00	14476,00	533,00	164,00	12292,00	14347,00	3332,00	44979,00	8,50	0,08
	32	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	2	77327,00	48693,00	4703,00	2018,00	23931,00	49697,00	10162,00	137186,00	27,60	0,89
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	29	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	28318,00	2772,00	373,00	139,00	25173,00	2853,00	2494,00	33665,00	1,55	0,07
	32	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1/0,008/ м3. Установка	бак	1	17246,00	6139,00	764,00	314,00	10342,00	6324,00	1886,00	25456,00	3,74	0,16
	35	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	622,00	603,00			19,00	591,00	97,00	1310,00	0,32	
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	55	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27300,00	14476,00	533,00	164,00	12292,00	14347,00	3332,00	44979,00	8,50	0,08
	95	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	3	115991,00	73040,00	7054,00	3026,00	35896,00	74545,00	15243,00	205779,00	41,41	1,33
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	51	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	35401,00	3307,00	528,00	200,00	31567,00	3436,00	3107,00	41944,00	1,87	0,11
	54	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1/0,050/ м3. Установка	бак	1	17246,00	6139,00	764,00	314,00	10342,00	6324,00	1886,00	25456,00	3,74	0,16
	58	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	622,00	603,00			19,00	591,00	97,00	1310,00	0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	55	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27300,00	14476,00	533,00	164,00	12292,00	14347,00	3332,00	44979,00	8,50	0,08
	95	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	5	193318,00	121734,00	11757,00	5044,00	59827,00	124242,00	25405,00	342965,00	69,01	2,21
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	51	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	35401,00	3307,00	528,00	200,00	31567,00	3436,00	3107,00	41944,00	1,87	0,11
	54	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1/0,050/ м3. Установка	бак	1	17246,00	6139,00	764,00	314,00	10342,00	6324,00	1886,00	25456,00	3,74	0,16
	58	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	622,00	603,00			19,00	591,00	97,00	1310,00	0,32	
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	19	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3018,00	2759,00	70,00	37,00	189,00	2768,00	463,00	6249,00	1,62	0,02
	23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	7065,00	5646,00	440,00	217,00	980,00	5804,00	1030,00	13899,00	3,64	0,10
	30	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	3348,00	3055,00	153,00		139,00	3025,00	510,00	6883,00	1,38	
	31	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	4582,00	4251,00	204,00		127,00	4208,00	703,00	9493,00	1,92	
34	**416**		**Установка сантехнических приборов, труб ребристых**	**шт.**	**113**	**1986358,00**	**327816,00**	**19818,00**	**5991,00**	**1638725,00**	**327130,00**	**185078,00**	**2498566,00**	**180,81**	**3,44**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*17578,39*	*2901,03*	*175,38*	*53,02*	*14501,99*	*2894,96*	*1637,86*	*22111,20*	*1,60*	*0,03*
	02-01-04	**Э132201933**	**Водопровод и канализация**												
	29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	5320,00	5188,00	1,00		131,00	5085,00	832,00	11237,00	2,80	
	43	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	137450,00	8893,00	475,00	254,00	128081,00	8965,00	11713,00	158128,00	5,32	0,15
	45	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	27093,00	3612,00	175,00	96,00	23306,00	3633,00	2458,00	33184,00	1,98	0,06
	48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2379,00	1834,00	281,00	151,00	264,00	1945,00	346,00	4670,00	0,99	0,09
	02-02-04	**Э132202033**	**Водопровод и канализация**												
	29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	5320,00	5188,00	1,00		131,00	5085,00	832,00	11237,00	2,80	
	43	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	137450,00	8893,00	475,00	254,00	128081,00	8965,00	11713,00	158128,00	5,32	0,15
	45	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	27093,00	3612,00	175,00	96,00	23306,00	3633,00	2458,00	33184,00	1,98	0,06
	48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2379,00	1834,00	281,00	151,00	264,00	1945,00	346,00	4670,00	0,99	0,09
	02-03-04	**Э132202133**	**Водопровод и канализация**												
	29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	5320,00	5188,00	1,00		131,00	5085,00	832,00	11237,00	2,80	
	43	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3	137450,00	8893,00	475,00	254,00	128081,00	8965,00	11713,00	158128,00	5,32	0,15
	45	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	1	27093,00	3612,00	175,00	96,00	23306,00	3633,00	2458,00	33184,00	1,98	0,06
	48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2379,00	1834,00	281,00	151,00	264,00	1945,00	346,00	4670,00	0,99	0,09
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	28	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	8	366533,00	23716,00	1268,00	678,00	341550,00	23906,00	31235,00	421674,00	14,18	0,39
	30	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	7	189652,00	25281,00	1227,00	672,00	163145,00	25433,00	17207,00	232292,00	13,86	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	33	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2379,00	1834,00	281,00	151,00	264,00	1945,00	346,00	4670,00	0,99	0,09
	36	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка/трап пластмассовый с вертикальным отводом д±100мм/	комплект	2	44706,00	2928,00	188,00	101,00	41590,00	2969,00	3814,00	51489,00	1,58	0,06
	43	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	10	54289,00	48736,00	4036,00	371,00	1517,00	48125,00	8193,00	110607,00	25,80	0,20
	48	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	5429,00	4874,00	404,00	37,00	152,00	4812,00	819,00	11060,00	2,58	0,02
	92	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	9	11969,00	11674,00	1,00		294,00	11440,00	1873,00	25282,00	6,30	
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	28	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	10	458166,00	29645,00	1585,00	848,00	426937,00	29882,00	39044,00	527092,00	17,73	0,49
	30	1117-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	7	189652,00	25281,00	1227,00	672,00	163145,00	25433,00	17207,00	232292,00	13,86	0,40
	33	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	4758,00	3669,00	561,00	301,00	528,00	3891,00	692,00	9341,00	1,98	0,17
	36	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка/трап пластмассовый с вертикальным отводом д±100мм/	комплект	2	44706,00	2928,00	188,00	101,00	41590,00	2969,00	3814,00	51489,00	1,58	0,06
	43	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	12	65147,00	58483,00	4843,00	445,00	1820,00	57750,00	9832,00	132729,00	30,96	0,24
	48	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	3	16287,00	14621,00	1211,00	111,00	455,00	14437,00	2458,00	33182,00	7,74	0,06
	92	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	12	15959,00	15565,00	2,00		392,00	15254,00	2497,00	33710,00	8,40	
35	**417**		**Установка радиаторов и конвекторов**	**кВт**	**692,27**	**980097,00**	**704589,00**	**73672,00**	**39303,00**	**201839,00**	**729012,00**	**136730,00**	**1845839,00**	**421,41**	**22,32**
			на единицу работы:	*кВт*	*1*	*1415,77*	*1017,80*	*106,42*	*56,77*	*291,56*	*1053,07*	*197,51*	*2666,36*	*0,61*	*0,03*
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	17,7	25059,00	18015,00	1884,00	1005,00	5161,00	18639,00	3496,00	47194,00	10,77	0,57
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	17,7	25059,00	18015,00	1884,00	1005,00	5161,00	18639,00	3496,00	47194,00	10,77	0,57
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	17,7	25059,00	18015,00	1884,00	1005,00	5161,00	18639,00	3496,00	47194,00	10,77	0,57
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	240,13	339970,00	244403,00	25554,00	13633,00	70012,00	252875,00	47428,00	640273,00	146,17	7,74
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	399,04	564950,00	406141,00	42466,00	22655,00	116344,00	420220,00	78814,00	1063984,00	242,91	12,86
36	**418**		**Врезка в существующие сети трубопроводов, заделка концов футляра, герметизация стыков**	**шт.**	**2**	**17225,00**	**8142,00**	**8517,00**	**3316,00**	**564,00**	**11344,00**	**2286,00**	**30855,00**	**3,87**	**1,56**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*8612,50*	*4071,00*	*4258,50*	*1658,00*	*282,00*	*5672,00*	*1143,00*	*15427,50*	*1,94*	*0,78*
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	72	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	9337,00	4229,00	4765,00	1865,00	342,00	6033,00	1230,00	16600,00	2,01	0,88
	73	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7888,00	3913,00	3752,00	1451,00	222,00	5311,00	1056,00	14255,00	1,86	0,68
37	**457**		**Крыши, кровли. Разборка, ремонт и смена мелких покрытий и обделок из листовой стали, парапетных решеток, ремонт деревянных элементов конструкций крыши, смена частей и перенавеска водосточных труб**	**м**	**21,6**	**43017,00**	**39615,00**	**2190,00**	**750,00**	**1215,00**	**37134,00**	**6411,00**	**86562,00**	**25,06**	**0,38**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*1991,53*	*1834,03*	*101,39*	*34,72*	*56,25*	*1719,17*	*296,81*	*4007,50*	*1,16*	*0,02*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	57	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	14339,00	13205,00	730,00	250,00	405,00	12378,00	2137,00	28854,00	8,35	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	57	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	14339,00	13205,00	730,00	250,00	405,00	12378,00	2137,00	28854,00	8,35	0,13
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	57	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	14339,00	13205,00	730,00	250,00	405,00	12378,00	2137,00	28854,00	8,35	0,13
38	**469**		**Облицовочные работы. Разборка облицовки из плит естественного камня, глазурованных плиток, гипсокартонных листов, ремонт стен и потолков, облицованных гипсокартонными листами**	**м2**	**562,05**	**495262,00**	**407884,00**	**1198,00**	**428,00**	**86178,00**	**326650,00**	**65753,00**	**887665,00**	**231,23**	**0,22**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*881,17*	*725,71*	*2,13*	*0,76*	*153,33*	*581,18*	*116,99*	*1579,33*	*0,41*	*0,00*
	02-01-02	Э132201913	Архитектурные решения												
	17	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	106,08	93475,00	76983,00	226,00	81,00	16265,00	61651,00	12410,00	167536,00	43,64	0,04
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	17	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	106,08	93475,00	76983,00	226,00	81,00	16265,00	61651,00	12410,00	167536,00	43,64	0,04
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	17	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	106,08	93475,00	76983,00	226,00	81,00	16265,00	61651,00	12410,00	167536,00	43,64	0,04
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	96	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	87,35	76970,00	63391,00	186,00	66,00	13393,00	50766,00	10219,00	137955,00	35,94	0,03
	103	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	48,94	43124,00	35516,00	104,00	37,00	7504,00	28443,00	5725,00	77292,00	20,13	0,02
	02-05-02	Э132202333	Архитектурные решения												
	95	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	85,11	74996,00	61765,00	182,00	65,00	13050,00	49464,00	9957,00	134417,00	35,01	0,03
	102	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	22,41	19747,00	16263,00	48,00	17,00	3436,00	13024,00	2622,00	35393,00	9,22	0,01
39	**473**		**Центральное отопление. Снятие, ремонт, смена, установка и проверка баков, воздухосборников и грязевиков, нагревательных приборов, распределительных гребенок, элеваторов, сгонов, заглушек, арматуры**	**шт.**	**4**	**29670,00**	**25170,00**	**422,00**	**230,00**	**4080,00**	**24890,00**	**4364,00**	**58924,00**	**13,32**	**0,12**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*7417,50*	*6292,50*	*105,50*	*57,50*	*1020,00*	*6222,50*	*1091,00*	*14731,00*	*3,33*	*0,03*
	02-04-05	Э132202253	Отопление и вентиляция												
	12	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3/2/ квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	2	14835,00	12585,00	211,00	115,00	2040,00	12445,00	2182,00	29462,00	6,66	0,06
	02-05-05	Э132202363	Отопление и вентиляция												
	12	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3/2/ квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел	2	14835,00	12585,00	211,00	115,00	2040,00	12445,00	2182,00	29462,00	6,66	0,06
40	**485**		**Электромонтажные работы. Демонтаж, смена электропроводки, проводов из труб, кабеля, труб**	**м**	**9350**	**2566168,00**	**2481688,00**	**27226,00**	**1304,00**	**57248,00**	**1787757,00**	**348314,00**	**4702239,00**	**1484,27**	**0,54**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*274,46*	*265,42*	*2,91*	*0,14*	*6,12*	*191,20*	*37,25*	*502,91*	*0,16*	*0,00*
	02-01-06	Э132201953	Электрооборудование и монтаж												
	38	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	2712,00	2633,00	28,00	1,00	50,00	1897,00	369,00	4978,00	1,58	0,00
	48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	27120,00	26334,00	286,00	12,00	500,00	18969,00	3687,00	49776,00	15,75	0,01
	66	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	21696,00	21067,00	229,00	10,00	400,00	15175,00	2950,00	39821,00	12,60	0,00
	02-01-07	Э132201963	Слаботочные сети и видионаблюдение												
	26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	43392,00	42134,00	457,00	19,00	800,00	30351,00	5899,00	79642,00	25,20	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	27120,00	26334,00	286,00	12,00	500,00	18969,00	3687,00	49776,00	15,75	0,01
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												
	38	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	2712,00	2633,00	28,00	1,00	50,00	1897,00	369,00	4978,00	1,58	0,00
	48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	27120,00	26334,00	286,00	12,00	500,00	18969,00	3687,00	49776,00	15,75	0,01
	66	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	21696,00	21067,00	229,00	10,00	400,00	15175,00	2950,00	39821,00	12,60	0,00
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	43392,00	42134,00	457,00	19,00	800,00	30351,00	5899,00	79642,00	25,20	0,01
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	27120,00	26334,00	286,00	12,00	500,00	18969,00	3687,00	49776,00	15,75	0,01
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	38	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	2712,00	2633,00	28,00	1,00	50,00	1897,00	369,00	4978,00	1,58	0,00
	48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	27120,00	26334,00	286,00	12,00	500,00	18969,00	3687,00	49776,00	15,75	0,01
	66	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	21696,00	21067,00	229,00	10,00	400,00	15175,00	2950,00	39821,00	12,60	0,00
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	43392,00	42134,00	457,00	19,00	800,00	30351,00	5899,00	79642,00	25,20	0,01
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	100	27120,00	26334,00	286,00	12,00	500,00	18969,00	3687,00	49776,00	15,75	0,01
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	2712,00	2633,00	28,00	1,00	50,00	1897,00	369,00	4978,00	1,58	0,00
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1020	276624,00	268607,00	2917,00	122,00	5100,00	193485,00	37609,00	507718,00	160,65	0,05
	66	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	47768,00	41332,00	588,00	106,00	5849,00	29835,00	6208,00	83811,00	24,72	0,04
	88	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1290	349848,00	339709,00	3690,00	155,00	6450,00	244702,00	47564,00	642114,00	203,18	0,06
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	43392,00	42134,00	457,00	19,00	800,00	30351,00	5899,00	79642,00	25,20	0,01
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	200	54240,00	52668,00	572,00	24,00	1000,00	37938,00	7374,00	99552,00	31,50	0,01
	02-04-09	**Э132202293**	**Электроосвещение фасадное**												
	16	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1200	325440,00	316008,00	3432,00	144,00	6000,00	227629,00	44246,00	597315,00	189,00	0,06
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	2712,00	2633,00	28,00	1,00	50,00	1897,00	369,00	4978,00	1,58	0,00
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1020	276624,00	268607,00	2917,00	122,00	5100,00	193485,00	37609,00	507718,00	160,65	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	66	1121-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	120	47768,00	41332,00	588,00	106,00	5849,00	29835,00	6208,00	83811,00	24,72	0,04
	88	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1290	349848,00	339709,00	3690,00	155,00	6450,00	244702,00	47564,00	642114,00	203,18	0,06
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	160	43392,00	42134,00	457,00	19,00	800,00	30351,00	5899,00	79642,00	25,20	0,01
	63	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	200	54240,00	52668,00	572,00	24,00	1000,00	37938,00	7374,00	99552,00	31,50	0,01
	02-05-09	**Э132202403**	**Электроосвещение фасадное**												
	16	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1200	325440,00	316008,00	3432,00	144,00	6000,00	227629,00	44246,00	597315,00	189,00	0,06
41	**501**		**Гидроизоляция и пароизоляция строительных конструкций**	**м2**	**20412,13**	**13196071,00**	**5119299,00**	**587141,00**	**147250,00**	**7489629,00**	**4893835,00**	**1447194,00**	**19537100,00**	**2915,92**	**79,01**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*646,48*	*250,80*	*28,76*	*7,21*	*366,92*	*239,75*	*70,90*	*957,13*	*0,14*	*0,00*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	7	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,1	22183,00	5677,00	74,00	39,00	16432,00	5374,00	2205,00	29762,00	3,66	0,02
	45	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	465	34010,00	30806,00	3204,00	381,00		28693,00	5016,00	67719,00	19,11	0,19
	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	181,5	134245,00	57247,00	21482,00	6525,00	55515,00	58670,00	15433,00	208348,00	44,10	3,52
	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме от 50-120 мм(50+120/2±85мм) уклон	м2 стяжки	181,5	225436,00	14865,00	22313,00	7062,00	188257,00	20173,00	19649,00	265258,00	11,43	3,81
	49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,5	70923,00	20304,00	2521,00	779,00	48098,00	19396,00	7226,00	97545,00	12,60	0,38
	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,5	70923,00	20304,00	2521,00	779,00	48098,00	19396,00	7226,00	97545,00	12,60	0,38
	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,96	69002,00	27053,00	1466,00	260,00	40484,00	25401,00	7552,00	101955,00	14,83	0,14
	75	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	69,96	105693,00	11710,00	322,00	105,00	93661,00	10988,00	9334,00	126015,00	7,69	0,04
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	7	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,1	22183,00	5677,00	74,00	39,00	16432,00	5374,00	2205,00	29762,00	3,66	0,02
	45	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	465	34010,00	30806,00	3204,00	381,00		28693,00	5016,00	67719,00	19,11	0,19
	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	181,5	134245,00	57247,00	21482,00	6525,00	55515,00	58670,00	15433,00	208348,00	44,10	3,52
	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме от 50-120 мм(50+120/2±85мм) уклон	м2 стяжки	181,5	225436,00	14865,00	22313,00	7062,00	188257,00	20173,00	19649,00	265258,00	11,43	3,81
	49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,5	70923,00	20304,00	2521,00	779,00	48098,00	19396,00	7226,00	97545,00	12,60	0,38
	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,5	70923,00	20304,00	2521,00	779,00	48098,00	19396,00	7226,00	97545,00	12,60	0,38
	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,96	69002,00	27053,00	1466,00	260,00	40484,00	25401,00	7552,00	101955,00	14,83	0,14
	75	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	69,96	105693,00	11710,00	322,00	105,00	93661,00	10988,00	9334,00	126015,00	7,69	0,04
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,1	22183,00	5677,00	74,00	39,00	16432,00	5374,00	2205,00	29762,00	3,66	0,02
	45	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	465	34010,00	30806,00	3204,00	381,00		28693,00	5016,00	67719,00	19,11	0,19
	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	181,5	134245,00	57247,00	21482,00	6525,00	55515,00	58670,00	15433,00	208348,00	44,10	3,52
	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме от 50-120 мм(50+120/2±85мм) уклон	м2 стяжки	181,5	225436,00	14865,00	22313,00	7062,00	188257,00	20173,00	19649,00	265258,00	11,43	3,81
	49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,5	70923,00	20304,00	2521,00	779,00	48098,00	19396,00	7226,00	97545,00	12,60	0,38
	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	181,5	70923,00	20304,00	2521,00	779,00	48098,00	19396,00	7226,00	97545,00	12,60	0,38
	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,96	69002,00	27053,00	1466,00	260,00	40484,00	25401,00	7552,00	101955,00	14,83	0,14
	75	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	69,96	105693,00	11710,00	322,00	105,00	93661,00	10988,00	9334,00	126015,00	7,69	0,04
	02-04-01	**Э132202213**	**Конструкции железобетонные**												
	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	821,03	809790,00	317484,00	17201,00	3046,00	475105,00	298093,00	88631,00	1196514,00	174,06	1,64
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	413,1	161423,00	46213,00	5738,00	1772,00	109472,00	44147,00	16446,00	222016,00	28,67	0,87
	5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	413,1	305545,00	130296,00	48895,00	14851,00	126355,00	133535,00	35126,00	474206,00	100,38	8,01
	6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме до 40 мм	м2 стяжки	413,1	188084,00	16916,00	18139,00	5742,00	153029,00	20846,00	16714,00	225644,00	13,01	3,10
	8	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	413,1	127817,00	61932,00	4627,00	789,00	61259,00	57703,00	14842,00	200362,00	38,42	0,37
	12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	413,1	81901,00	46213,00	5738,00	1772,00	29950,00	44147,00	10084,00	136132,00	28,67	0,87
	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,9	7776,00	2226,00	276,00	85,00	5274,00	2127,00	792,00	10695,00	1,38	0,04
	24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,9	14719,00	6277,00	2355,00	715,00	6087,00	6433,00	1692,00	22844,00	4,84	0,39
	25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме до 50 мм	м2 стяжки	19,9	12358,00	815,00	1223,00	387,00	10320,00	1106,00	1077,00	14541,00	0,63	0,21
	27	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,9	6157,00	2983,00	223,00	38,00	2951,00	2780,00	715,00	9652,00	1,85	0,02
	51	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,84	19917,00	12071,00	1034,00	169,00	6812,00	11506,00	2514,00	33937,00	5,55	0,10
	52	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	22,84	14715,00	8147,00	1076,00	189,00	5492,00	7836,00	1804,00	24355,00	3,75	0,11
	77	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	338,54	541248,00	318001,00	30607,00	5748,00	192639,00	304324,00	67646,00	913218,00	140,83	3,32
	85	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	338,54	104748,00	50754,00	3792,00	647,00	50202,00	47288,00	12163,00	164199,00	31,48	0,30
	87	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	677,08	36705,00	36231,00	474,00	251,00		34292,00	5680,00	76677,00	23,36	0,14
	89	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	338,54	18352,00	18115,00	237,00	125,00		17146,00	2840,00	38338,00	11,68	0,07
	02-05-01	**Э132202323**	**Конструкции железобетонные**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	957,87	944757,00	370399,00	20068,00	3554,00	554291,00	347776,00	103403,00	1395936,00	203,07	1,92
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	472,1	184478,00	52814,00	6557,00	2025,00	125106,00	50452,00	18794,00	253724,00	32,76	0,99
	5	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	472,1	349184,00	148905,00	55878,00	16972,00	144401,00	152607,00	40143,00	541934,00	114,72	9,16
	6	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме до 40 мм	м2 стяжки	472,1	214947,00	19332,00	20730,00	6562,00	174885,00	23823,00	19102,00	257872,00	14,87	3,54
	8	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	472,1	146072,00	70777,00	5288,00	902,00	70008,00	65945,00	16961,00	228978,00	43,91	0,42
	12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	472,1	93599,00	52814,00	6557,00	2025,00	34227,00	50452,00	11524,00	155575,00	32,76	0,99
	21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,9	7776,00	2226,00	276,00	85,00	5274,00	2127,00	792,00	10695,00	1,38	0,04
	24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,9	14719,00	6277,00	2355,00	715,00	6087,00	6433,00	1692,00	22844,00	4,84	0,39
	25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме до 50 мм	м2 стяжки	19,9	12358,00	815,00	1223,00	387,00	10320,00	1106,00	1077,00	14541,00	0,63	0,21
	27	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,9	6157,00	2983,00	223,00	38,00	2951,00	2780,00	715,00	9652,00	1,85	0,02
	50	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,52	19638,00	11902,00	1020,00	167,00	6716,00	11345,00	2479,00	33462,00	5,47	0,10
	51	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	33,24	21416,00	11857,00	1567,00	276,00	7992,00	11404,00	2626,00	35446,00	5,45	0,16
	76	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	393,48	629084,00	369608,00	35574,00	6681,00	223902,00	353712,00	78624,00	1061420,00	163,69	3,86
	84	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	393,48	121747,00	58991,00	4407,00	752,00	58349,00	54963,00	14137,00	190847,00	36,59	0,35
	86	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	786,96	42661,00	42110,00	551,00	291,00		39857,00	6601,00	89119,00	27,15	0,16
	88	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	393,48	21331,00	21055,00	276,00	146,00		19929,00	3301,00	44561,00	13,58	0,08
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	56	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,81	18534,00	9217,00	888,00	167,00	8430,00	8821,00	2188,00	29543,00	4,08	0,10
	57	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,81	11382,00	5561,00	445,00	95,00	5377,00	5317,00	1336,00	18035,00	2,46	0,05
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3798,8	3746794,00	1468958,00	79585,00	14094,00	2198252,00	1379238,00	410083,00	5536115,00	805,35	7,60
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	480	473429,00	185611,00	10056,00	1781,00	277762,00	174275,00	51816,00	699520,00	101,76	0,96
	25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120	25090,00	6421,00	84,00	44,00	18584,00	6078,00	2493,00	33661,00	4,14	0,02
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	480	473429,00	185611,00	10056,00	1781,00	277762,00	174275,00	51816,00	699520,00	101,76	0,96
	25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120	25090,00	6421,00	84,00	44,00	18584,00	6078,00	2493,00	33661,00	4,14	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	07-01-01	Э132202713	Благоустройство территории												
	93	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	957	943899,00	370062,00	20049,00	3550,00	553787,00	347460,00	103309,00	1394668,00	202,88	1,91
42	**502**		**Изоляция железобетонных и стальных труб**	**км**	**30,36**	**141134612,00**	**19344921,00**	**9744483,00**	**2238411,00**	**112045208,00**	**21367498,00**	**13000169,00**	**175502279,00**	**10783,12**	**850,24**
			на единицу работы:	*км*	*1*	*4648702,64*	*637184,49*	*320964,53*	*73728,95*	*3690553,62*	*703804,28*	*428200,56*	*5780707,48*	*355,18*	*28,01*
	06-01-01	Э132202633	Наружные сети водопровода и канализации НВК												
	45	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,25	313945,00	89664,00	8851,00	59,00	215430,00	88826,00	32222,00	434993,00	49,98	0,03
	46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50/25/ мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	120946,00	41517,00	4100,00	21,00	75329,00	41122,00	12965,00	175033,00	23,14	0,01
	49	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	30	140699721,00	19213740,00	9731532,00	2238331,00	111754449,00	21237550,00	12954982,00	174892253,00	10710,00	850,20
43	**503**		**Устройство кровель**	**м2**	**2244,13**	**2050954,00**	**786149,00**	**44929,00**	**18661,00**	**1219871,00**	**740428,00**	**223310,00**	**3014692,00**	**494,68**	**8,50**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*913,92*	*350,31*	*20,02*	*8,32*	*543,58*	*329,94*	*99,51*	*1343,37*	*0,22*	*0,00*
	02-01-02	Э132201913	Архитектурные решения												
	36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,3	7208,00	1960,00	20,00	6,00	5228,00	1809,00	721,00	9738,00	1,26	0,00
	42	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	232,5	99105,00	46360,00	3940,00	1648,00	48804,00	44168,00	11462,00	154735,00	28,76	0,74
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,3	7208,00	1960,00	20,00	6,00	5228,00	1809,00	721,00	9738,00	1,26	0,00
	42	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	232,5	99105,00	46360,00	3940,00	1648,00	48804,00	44168,00	11462,00	154735,00	28,76	0,74
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,3	7208,00	1960,00	20,00	6,00	5228,00	1809,00	721,00	9738,00	1,26	0,00
	42	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	232,5	99105,00	46360,00	3940,00	1648,00	48804,00	44168,00	11462,00	154735,00	28,76	0,74
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	10	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	413,1	352180,00	164744,00	14008,00	5858,00	173428,00	156954,00	40731,00	549865,00	102,20	2,64
	19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/пристенный отлив/	м2 покрытия	41,04	227536,00	61864,00	643,00	205,00	165029,00	57104,00	22771,00	307411,00	39,89	0,11
	29	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	19,9	8483,00	3968,00	337,00	141,00	4177,00	3780,00	981,00	13244,00	2,46	0,06
	167	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,32	46111,00	12537,00	131,00	42,00	33443,00	11572,00	4615,00	62298,00	8,08	0,02
	208	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	217,9	135972,00	45286,00	229,00	122,00	90458,00	41775,00	14220,00	191967,00	29,20	0,07
	02-05-02	Э132202333	Архитектурные решения												
	10	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=2	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	472,1	402479,00	188273,00	16009,00	6694,00	198197,00	179370,00	46548,00	628397,00	116,80	3,02
	19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/пристенный отлив/	м2 покрытия	59,17	328061,00	89196,00	927,00	296,00	237938,00	82333,00	32831,00	443225,00	57,51	0,16
	29	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	19,9	8483,00	3968,00	337,00	141,00	4177,00	3780,00	981,00	13244,00	2,46	0,06
	165	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,32	46111,00	12537,00	131,00	42,00	33443,00	11572,00	4615,00	62298,00	8,08	0,02
	206	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	283	176599,00	58816,00	297,00	158,00	117485,00	54257,00	18468,00	249324,00	37,92	0,08
44	**504**		**Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, огнезащита**	**м3**	**1159,12**	**51573490,00**	**31600285,00**	**1908897,00**	**879141,00**	**18064311,00**	**24944551,00**	**6121445,00**	**82639486,00**	**19625,74**	**479,81**
			на единицу работы:	*м3*	*1*	*44493,66*	*27262,31*	*1646,85*	*758,46*	*15584,50*	*21520,25*	*5281,11*	*71295,02*	*16,93*	*0,41*
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	4	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/уклообразующий слой/	м3 утеплителя	20,66	363074,00	72673,00	41278,00	13016,00	249123,00	78834,00	35353,00	477261,00	55,99	7,02
	14	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/выравнивающий слой гравия/	м3 утеплителя	20,66	204816,00	72673,00	41278,00	13016,00	90865,00	78834,00	22692,00	306342,00	55,99	7,02
	81	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство(перемен)	м3 изоляции	84,64	1708201,00	451565,00	166732,00	65972,00	1089904,00	486485,00	175575,00	2370261,00	291,14	38,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	133	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,16	85840,00	77639,00	8202,00	4240,00		62227,00	11845,00	159912,00	44,01	2,29
	136	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	19,1	1170496,00	709262,00	56682,00	24421,00	404553,00	557599,00	138248,00	1866343,00	382,76	13,18
	142	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	37,02	2268863,00	1374817,00	109870,00	47336,00	784176,00	1080836,00	267976,00	3617675,00	741,94	25,55
	206	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	357,84	18388134,00	12084314,00	472567,00	245339,00	5831253,00	9370536,00	2220694,00	29979364,00	7643,46	132,40
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	4	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/уклообразующий слой/	м3 утеплителя	23,61	414917,00	83050,00	47173,00	14875,00	284694,00	90091,00	40401,00	545409,00	63,98	8,03
	14	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/выравнивающий слой гравия/	м3 утеплителя	23,61	234062,00	83050,00	47173,00	14875,00	103839,00	90091,00	25932,00	350085,00	63,98	8,03
	80	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство(перемен)	м3 изоляции	98,37	1985416,00	524847,00	193789,00	76678,00	1266779,00	565434,00	204068,00	2754918,00	338,39	44,27
	134	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	19,1	1170496,00	709262,00	56682,00	24421,00	404553,00	557599,00	138248,00	1866343,00	382,76	13,18
	140	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	44,16	2705991,00	1639694,00	131039,00	56457,00	935259,00	1289075,00	319605,00	4314671,00	884,89	30,47
	204	1126-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	406,2	20873184,00	13717439,00	536432,00	278495,00	6619313,00	10636910,00	2520808,00	34030902,00	8676,43	150,29
45	**505**		**Утепление стен, полов, покрытий плитами, теплоизоляция торфом**	**м2**	**4196,03**	**2421129,00**	**1534873,00**	**204503,00**	**81822,00**	**681759,00**	**1507899,00**	**314321,00**	**4243349,00**	**943,90**	**43,09**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*577,00*	*365,79*	*48,74*	*19,50*	*162,48*	*359,36*	*74,91*	*1011,28*	*0,22*	*0,01*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,1	49944,00	45769,00	4175,00	2223,00		45113,00	7605,00	102662,00	27,37	1,23
	50	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,5	127460,00	52361,00	10854,00	3229,00	64246,00	51143,00	14288,00	192891,00	33,76	1,58
	52	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,5	127460,00	52361,00	10854,00	3229,00	64246,00	51143,00	14288,00	192891,00	33,76	1,58
	91	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	220,5	154848,00	63612,00	13186,00	3923,00	78050,00	62132,00	17358,00	234338,00	41,01	1,92
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,1	49944,00	45769,00	4175,00	2223,00		45113,00	7605,00	102662,00	27,37	1,23
	50	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,5	127460,00	52361,00	10854,00	3229,00	64246,00	51143,00	14288,00	192891,00	33,76	1,58
	52	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,5	127460,00	52361,00	10854,00	3229,00	64246,00	51143,00	14288,00	192891,00	33,76	1,58
	91	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	220,5	154848,00	63612,00	13186,00	3923,00	78050,00	62132,00	17358,00	234338,00	41,01	1,92
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	5	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	106,1	49944,00	45769,00	4175,00	2223,00		45113,00	7605,00	102662,00	27,37	1,23
	50	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,5	127460,00	52361,00	10854,00	3229,00	64246,00	51143,00	14288,00	192891,00	33,76	1,58
	52	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	181,5	127460,00	52361,00	10854,00	3229,00	64246,00	51143,00	14288,00	192891,00	33,76	1,58
	91	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	220,5	154848,00	63612,00	13186,00	3923,00	78050,00	62132,00	17358,00	234338,00	41,01	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	2	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	74,36	52220,00	21452,00	4447,00	1323,00	26321,00	20953,00	5854,00	79027,00	13,83	0,65
	22	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/клиновидные плиты уклон 5 град./	м2 утепляемого покрытия	19,9	13975,00	5741,00	1190,00	354,00	7044,00	5607,00	1567,00	21149,00	3,70	0,17
	39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	462,7	217807,00	199600,00	18208,00	9694,00		196736,00	33163,00	447706,00	119,38	5,37
	46	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,84	10751,00	9853,00	898,00	478,00		9711,00	1637,00	22099,00	5,89	0,26
	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,6	41236,00	37789,00	3447,00	1835,00		37247,00	6279,00	84762,00	22,60	1,02
	79	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	338,54	159361,00	146039,00	13321,00	7092,00		143944,00	24264,00	327569,00	87,34	3,93
	02-05-02	Э132202333	Архитектурные решения												
	2	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	61,37	43100,00	17705,00	3670,00	1092,00	21724,00	17294,00	4831,00	65225,00	11,42	0,53
	22	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой/клиновидные плиты уклон 5 град./	м2 утепляемого покрытия	19,9	13975,00	5741,00	1190,00	354,00	7044,00	5607,00	1567,00	21149,00	3,70	0,17
	39	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	520,9	245203,00	224706,00	20498,00	10913,00		221482,00	37335,00	504020,00	134,39	6,04
	45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,24	15647,00	14339,00	1308,00	696,00		14133,00	2382,00	32162,00	8,58	0,39
	64	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	92,4	43495,00	39860,00	3636,00	1936,00		39288,00	6623,00	89406,00	23,84	1,07
	78	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	393,48	185223,00	169739,00	15483,00	8243,00		167304,00	28202,00	380729,00	101,52	4,56
46	**508**		**Антикоррозийное покрытие поверхностей, огнезащита**	**м2**	**5173,18**	**734474,00**	**343583,00**	**17244,00**	**2839,00**	**373641,00**	**239030,00**	**77882,00**	**1051386,00**	**183,50**	**1,53**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*141,98*	*66,42*	*3,33*	*0,55*	*72,23*	*46,21*	*15,05*	*203,24*	*0,04*	*0,00*
	02-01-05	Э132201943	Отопление и вентиляция												
	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	109,00	62,00	2,00		44,00	43,00	12,00	164,00	0,03	0,00
	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	231,00	54,00	7,00	1,00	169,00	38,00	22,00	291,00	0,03	0,00
	02-02-05	Э132202043	Отопление и вентиляция												
	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	109,00	62,00	2,00		44,00	43,00	12,00	164,00	0,03	0,00
	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	231,00	54,00	7,00	1,00	169,00	38,00	22,00	291,00	0,03	0,00
	02-03-05	Э132202143	Отопление и вентиляция												
	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	109,00	62,00	2,00		44,00	43,00	12,00	164,00	0,03	0,00
	21	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	231,00	54,00	7,00	1,00	169,00	38,00	22,00	291,00	0,03	0,00
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,78	846,00	483,00	22,00	3,00	341,00	335,00	94,00	1275,00	0,23	0,00
	177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,78	1389,00	564,00	31,00	6,00	794,00	393,00	143,00	1925,00	0,33	0,00
	218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	886,79	96420,00	55043,00	2439,00	328,00	38939,00	38206,00	10770,00	145396,00	26,16	0,18
	219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	886,79	158398,00	64328,00	3503,00	656,00	90568,00	44839,00	16259,00	219496,00	37,78	0,35
	02-04-03	Э132202233	Конструкции металлические												
	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,77	7912,00	4517,00	200,00	27,00	3195,00	3135,00	884,00	11931,00	2,15	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72,77	12998,00	5279,00	288,00	54,00	7432,00	3679,00	1334,00	18011,00	3,10	0,03
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28	3044,00	1738,00	77,00	10,00	1229,00	1206,00	340,00	4590,00	0,83	0,01
	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	4132,00	2359,00	104,00	14,00	1669,00	1637,00	462,00	6231,00	1,12	0,01
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21	2283,00	1303,00	58,00	8,00	922,00	905,00	255,00	3443,00	0,62	0,00
	43	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42	4842,00	1144,00	150,00	24,00	3548,00	806,00	452,00	6100,00	0,67	0,01
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,93	862,00	492,00	22,00	3,00	348,00	341,00	96,00	1299,00	0,23	0,00
	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,93	1416,00	575,00	31,00	6,00	809,00	401,00	145,00	1962,00	0,34	0,00
	218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1358,22	147680,00	84305,00	3736,00	503,00	59640,00	58517,00	16496,00	222693,00	40,07	0,27
	219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1358,22	242606,00	98525,00	5365,00	1005,00	138715,00	68676,00	24903,00	336185,00	57,86	0,54
	02-05-03	**Э132202343**	**Конструкции металлические**												
	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117,17	12740,00	7273,00	322,00	43,00	5145,00	5048,00	1423,00	19211,00	3,46	0,02
	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	117,17	20929,00	8499,00	463,00	87,00	11966,00	5924,00	2148,00	29001,00	4,99	0,05
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28	3044,00	1738,00	77,00	10,00	1229,00	1206,00	340,00	4590,00	0,83	0,01
	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	4132,00	2359,00	104,00	14,00	1669,00	1637,00	462,00	6231,00	1,12	0,01
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21	2283,00	1303,00	58,00	8,00	922,00	905,00	255,00	3443,00	0,62	0,00
	43	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	42	4842,00	1144,00	150,00	24,00	3548,00	806,00	452,00	6100,00	0,67	0,01
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	29	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/краска флюоресцентная/	м2	1,59	183,00	43,00	6,00	1,00	134,00	31,00	17,00	231,00	0,03	0,00
	143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,64	179,00	102,00	5,00	1,00	72,00	71,00	20,00	270,00	0,05	0,00
	144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,64	294,00	119,00	6,00	1,00	168,00	83,00	30,00	407,00	0,07	0,00
47	**510**		**Штукатурка и затирка поверхностей под окраску, отделка готовыми декоративными составами, изоляция жидким керамическим покрытием "Астратек"**	**м2**	**17662,62**	**61502179,00**	**44208874,00**	**523784,00**	**200933,00**	**16769523,00**	**35527846,00**	**7762396,00**	**104792421,00**	**24377,45**	**109,40**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*3482,05*	*2502,96*	*29,65*	*11,38*	*949,44*	*2011,47*	*439,48*	*5933,01*	*1,38*	*0,01*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	19	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,65	345884,00	225813,00	5164,00	1976,00	114907,00	182232,00	42249,00	570365,00	135,06	1,01
	22	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,31	109829,00	71703,00	1640,00	628,00	36486,00	57864,00	13415,00	181108,00	42,88	0,32
	61	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	217,96	1040750,00	739181,00	6125,00	1962,00	295445,00	592914,00	130693,00	1764357,00	398,91	0,87
	73	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	69,96	334056,00	237260,00	1966,00	630,00	94831,00	190311,00	41949,00	566316,00	128,04	0,28
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	19	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,65	345884,00	225813,00	5164,00	1976,00	114907,00	182232,00	42249,00	570365,00	135,06	1,01
	22	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,31	109829,00	71703,00	1640,00	628,00	36486,00	57864,00	13415,00	181108,00	42,88	0,32
	61	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	217,96	1040750,00	739181,00	6125,00	1962,00	295445,00	592914,00	130693,00	1764357,00	398,91	0,87
	73	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	69,96	334056,00	237260,00	1966,00	630,00	94831,00	190311,00	41949,00	566316,00	128,04	0,28
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	19	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,65	345884,00	225813,00	5164,00	1976,00	114907,00	182232,00	42249,00	570365,00	135,06	1,01
	22	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=2	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,31	109829,00	71703,00	1640,00	628,00	36486,00	57864,00	13415,00	181108,00	42,88	0,32
	61	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	217,96	1040750,00	739181,00	6125,00	1962,00	295445,00	592914,00	130693,00	1764357,00	398,91	0,87
	73	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	69,96	334056,00	237260,00	1966,00	630,00	94831,00	190311,00	41949,00	566316,00	128,04	0,28
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	34	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	3642	18755098,00	13744944,00	116216,00	32778,00	4893938,00	11022178,00	2382182,00	32159458,00	7417,66	14,57
	98	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,43	357515,00	253962,00	5493,00	2900,00	98060,00	205490,00	45040,00	608045,00	146,54	1,83
	99	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	127,43	94967,00	59656,00	698,00	271,00	34613,00	47942,00	11433,00	154342,00	35,03	0,14
	105	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,48	237202,00	154859,00	3541,00	1355,00	78802,00	124972,00	28974,00	391148,00	92,62	0,70
	107	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,48	464267,00	329793,00	7134,00	3766,00	127340,00	266848,00	58489,00	789604,00	190,30	2,38
	111	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,51	1101218,00	782253,00	16922,00	8934,00	302044,00	632949,00	138733,00	1872900,00	451,39	5,65
	112	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,51	562632,00	367319,00	8400,00	3215,00	186913,00	296427,00	68725,00	927784,00	219,69	1,65
	116	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	24,34	24634,00	17889,00	134,00	52,00	6611,00	14353,00	3119,00	42106,00	10,32	0,03
	118	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	388,9	1091090,00	775058,00	16765,00	8851,00	299266,00	627128,00	137457,00	1855675,00	447,24	5,60
	119	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	388,9	289828,00	182064,00	2131,00	828,00	105633,00	146314,00	34891,00	471033,00	106,91	0,43
	122	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	36,18	36617,00	26591,00	198,00	77,00	9827,00	21335,00	4636,00	62588,00	15,34	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	124	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,76	307940,00	218746,00	4732,00	2498,00	84463,00	176995,00	38795,00	523730,00	126,22	1,58
	125	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	109,76	81799,00	51384,00	602,00	234,00	29813,00	41294,00	9847,00	132940,00	30,17	0,12
	129	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,96	415114,00	294877,00	6379,00	3368,00	113858,00	238596,00	52297,00	706007,00	170,15	2,13
	130	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	147,96	110267,00	69267,00	811,00	315,00	40189,00	55666,00	13275,00	179208,00	40,67	0,16
	138	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	191	535866,00	380653,00	8234,00	4347,00	146978,00	308000,00	67509,00	911375,00	219,65	2,75
	139	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	191	142343,00	89417,00	1047,00	407,00	51879,00	71859,00	17136,00	231338,00	52,51	0,21
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	34	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	4061,7	20916415,00	15328896,00	129609,00	36555,00	5457909,00	12292361,00	2656702,00	35865478,00	8272,46	16,25
	97	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	444,85	1248062,00	886564,00	19178,00	10125,00	342321,00	717351,00	157233,00	2122646,00	511,58	6,41
	98	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	444,85	331524,00	208257,00	2438,00	948,00	120830,00	167363,00	39911,00	538798,00	122,29	0,49
	104	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,27	198199,00	129396,00	2959,00	1132,00	65844,00	104423,00	24210,00	326832,00	77,39	0,58
	106	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,27	387928,00	275565,00	5961,00	3147,00	106402,00	222970,00	48872,00	659770,00	159,01	1,99
	110	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	930,54	2610704,00	1854520,00	40115,00	21179,00	716069,00	1500559,00	328901,00	4440164,00	1070,12	13,40
	111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	930,54	1333855,00	870818,00	19913,00	7621,00	443123,00	702751,00	162928,00	2199534,00	520,82	3,91
	115	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	24,34	24634,00	17889,00	134,00	52,00	6611,00	14353,00	3119,00	42106,00	10,32	0,03
	117	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	690,62	1937590,00	1376371,00	29773,00	15719,00	531446,00	1113672,00	244101,00	3295363,00	794,21	9,94
	118	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	690,62	514685,00	323314,00	3785,00	1471,00	187586,00	259828,00	61961,00	836474,00	189,85	0,76
	121	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	21,83	22093,00	16044,00	119,00	46,00	5929,00	12873,00	2797,00	37763,00	9,26	0,02
	123	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	188,17	527926,00	375013,00	8112,00	4283,00	144801,00	303437,00	66509,00	897872,00	216,40	2,71
	124	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	188,17	140234,00	88092,00	1031,00	401,00	51111,00	70794,00	16882,00	227910,00	51,73	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	128	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,31	418901,00	297567,00	6436,00	3398,00	114897,00	240773,00	52774,00	712448,00	171,71	2,15
	129	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	149,3	111266,00	69895,00	818,00	318,00	40553,00	56170,00	13395,00	180831,00	41,04	0,16
	136	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	191	535866,00	380653,00	8234,00	4347,00	146978,00	308000,00	67509,00	911375,00	219,65	2,75
	137	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой	191	142343,00	89417,00	1047,00	407,00	51879,00	71859,00	17136,00	231338,00	52,51	0,21
48	**511**		**Устройство земляных, щебеночных и каменных покрытий**	**м2**	**14708,92**	**26115267,00**	**22973117,00**	**2285955,00**	**776552,00**	**856192,00**	**22324690,00**	**3875197,00**	**52315154,00**	**13749,86**	**417,59**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*1775,47*	*1561,85*	*155,41*	*52,79*	*58,21*	*1517,77*	*263,46*	*3556,70*	*0,93*	*0,03*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	85	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	50,4	88269,00	79887,00	7815,00	2643,00	567,00	77578,00	13268,00	179115,00	47,78	1,43
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	85	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	50,4	88269,00	79887,00	7815,00	2643,00	567,00	77578,00	13268,00	179115,00	47,78	1,43
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	85	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	50,4	88269,00	79887,00	7815,00	2643,00	567,00	77578,00	13268,00	179115,00	47,78	1,43
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	413,1	723491,00	654788,00	64055,00	21663,00	4647,00	635864,00	108748,00	1468103,00	391,62	11,69
	92	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	338,54	592909,00	536606,00	52494,00	17753,00	3809,00	521098,00	89121,00	1203128,00	320,94	9,58
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	15	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	472,1	826822,00	748307,00	73204,00	24757,00	5311,00	726680,00	124280,00	1677782,00	447,55	13,36
	91	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	393,48	689129,00	623689,00	61013,00	20634,00	4427,00	605664,00	103583,00	1398376,00	373,02	11,14
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5	15009,00	1904,00	867,00	354,00	12238,00	2123,00	1371,00	18503,00	1,32	0,17
	54	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,5	7505,00	952,00	433,00	177,00	6119,00	1061,00	685,00	9251,00	0,66	0,08
	173	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	276	828505,00	105106,00	47850,00	19552,00	675549,00	117179,00	75655,00	1021339,00	72,59	9,11
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	61	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	12657	22167090,00	20062104,00	1962594,00	663733,00	142391,00	19482287,00	3331950,00	44981327,00	11998,84	358,19
49	**512**		**Устройство полов монолитных**	**м2**	**141,29**	**428728,00**	**99404,00**	**42085,00**	**7554,00**	**287240,00**	**100539,00**	**42340,00**	**571607,00**	**80,65**	**3,36**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*3034,38*	*703,55*	*297,86*	*53,46*	*2032,98*	*711,58*	*299,67*	*4045,63*	*0,57*	*0,02*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	99	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	28,2	5737,00	5144,00	124,00	49,00	470,00	4881,00	849,00	11467,00	2,82	0,03
	105	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,64	22438,00	8584,00	2046,00	884,00	11807,00	8900,00	2507,00	33845,00	6,37	0,50
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	99	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	28,2	5737,00	5144,00	124,00	49,00	470,00	4881,00	849,00	11467,00	2,82	0,03
	105	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,64	22438,00	8584,00	2046,00	884,00	11807,00	8900,00	2507,00	33845,00	6,37	0,50
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	99	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	28,2	5737,00	5144,00	124,00	49,00	470,00	4881,00	849,00	11467,00	2,82	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	105	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	17,64	22438,00	8584,00	2046,00	884,00	11807,00	8900,00	2507,00	33845,00	6,37	0,50
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	62	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	77,78	209850,00	33399,00	20440,00	2904,00	156012,00	34125,00	19518,00	263493,00	30,75	1,08
	63	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 100 мм	м2 пола	77,78	-18815,00	-1782,00	-601,00	-255,00	-16432,00	-1915,00	-1658,00	-22388,00	-1,64	-0,09
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	61	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	61,61	166224,00	26455,00	16191,00	2301,00	123578,00	27031,00	15460,00	208715,00	24,36	0,86
	62	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 100 мм	м2 пола	61,61	-14903,00	-1411,00	-476,00	-202,00	-13016,00	-1517,00	-1314,00	-17734,00	-1,30	-0,08
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	60	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,77	1847,00	1559,00	21,00	7,00	267,00	1472,00	266,00	3585,00	0,92	0,00
50	**514**		**Устройство полов из плиток**	**м2**	**1853,72**	**5139327,00**	**2821990,00**	**280040,00**	**140877,00**	**2037298,00**	**2785091,00**	**633953,00**	**8558371,00**	**1725,88**	**76,99**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*2772,44*	*1522,34*	*151,07*	*76,00*	*1099,03*	*1502,43*	*341,99*	*4616,86*	*0,93*	*0,04*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	106,1	228972,00	181295,00	9789,00	5043,00	37888,00	175158,00	32330,00	436460,00	112,47	3,12
	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,64	417282,00	26022,00	2928,00	1468,00	388332,00	25840,00	35450,00	478572,00	15,85	0,79
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	106,1	228972,00	181295,00	9789,00	5043,00	37888,00	175158,00	32330,00	436460,00	112,47	3,12
	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,64	417282,00	26022,00	2928,00	1468,00	388332,00	25840,00	35450,00	478572,00	15,85	0,79
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	106,1	228972,00	181295,00	9789,00	5043,00	37888,00	175158,00	32330,00	436460,00	112,47	3,12
	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,64	417282,00	26022,00	2928,00	1468,00	388332,00	25840,00	35450,00	478572,00	15,85	0,79
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	44	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	462,7	998937,00	682561,00	76785,00	38497,00	239591,00	677794,00	134138,00	1810869,00	415,69	20,64
	53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	22,84	49291,00	39027,00	2108,00	1086,00	8156,00	37706,00	6960,00	93957,00	24,21	0,67
	59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,34	52548,00	35906,00	4039,00	2025,00	12603,00	35655,00	7056,00	95259,00	21,87	1,09
	69	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,6	189122,00	129225,00	14537,00	7288,00	45360,00	128322,00	25396,00	342840,00	78,70	3,91
	75	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,34	52548,00	35906,00	4039,00	2025,00	12603,00	35655,00	7056,00	95259,00	21,87	1,09
	178	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,12	88775,00	60659,00	6824,00	3421,00	21292,00	60235,00	11921,00	160931,00	36,94	1,83
	201	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,12	88775,00	60659,00	6824,00	3421,00	21292,00	60235,00	11921,00	160931,00	36,94	1,83
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	43	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	520,9	1124587,00	768416,00	86443,00	43339,00	269727,00	763050,00	151011,00	2038648,00	467,98	23,23
	52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,24	71735,00	56798,00	3067,00	1580,00	11870,00	54875,00	10129,00	136739,00	35,23	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,34	52548,00	35906,00	4039,00	2025,00	12603,00	35655,00	7056,00	95259,00	21,87	1,09
	68	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	92,4	199485,00	136306,00	15334,00	7688,00	47846,00	135354,00	26787,00	361626,00	83,01	4,12
	74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24,34	52548,00	35906,00	4039,00	2025,00	12603,00	35655,00	7056,00	95259,00	21,87	1,09
	176	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,12	88775,00	60659,00	6824,00	3421,00	21292,00	60235,00	11921,00	160931,00	36,94	1,83
	199	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,1	90891,00	62105,00	6987,00	3503,00	21800,00	61671,00	12205,00	164767,00	37,82	1,88
51	**515**		**Устройство полов из рулонных материалов и наливных**	**м2**	**5832,73**	**3729410,00**	**1539579,00**	**215288,00**	**116434,00**	**1974531,00**	**1556655,00**	**422883,00**	**5708948,00**	**1147,28**	**75,07**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*639,39*	*263,96*	*36,91*	*19,96*	*338,53*	*266,88*	*72,50*	*978,78*	*0,20*	*0,01*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	2	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,1	54269,00	50405,00	3753,00	2090,00	111,00	49345,00	8289,00	111903,00	38,83	1,35
	3	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 100 мм	м2 стяжки	106,1	20041,00	9693,00	10348,00	5529,00		14309,00	2748,00	37098,00	7,47	3,56
	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,1	90127,00	50916,00	3827,00	2090,00	35383,00	49826,00	11196,00	151149,00	37,77	1,35
	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 55 мм	м2 стяжки	106,1	70657,00	4404,00	4527,00	2419,00	61726,00	6414,00	6166,00	83237,00	3,27	1,56
	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,4	44463,00	24186,00	1818,00	993,00	18459,00	23669,00	5451,00	73583,00	17,94	0,64
	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 100 мм	м2 стяжки	50,4	83322,00	4782,00	4915,00	2626,00	73624,00	6964,00	7223,00	97509,00	3,55	1,69
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	2	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,1	54269,00	50405,00	3753,00	2090,00	111,00	49345,00	8289,00	111903,00	38,83	1,35
	3	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 100 мм	м2 стяжки	106,1	20041,00	9693,00	10348,00	5529,00		14309,00	2748,00	37098,00	7,47	3,56
	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,1	90127,00	50916,00	3827,00	2090,00	35383,00	49826,00	11196,00	151149,00	37,77	1,35
	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 55 мм	м2 стяжки	106,1	70657,00	4404,00	4527,00	2419,00	61726,00	6414,00	6166,00	83237,00	3,27	1,56
	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,4	44463,00	24186,00	1818,00	993,00	18459,00	23669,00	5451,00	73583,00	17,94	0,64
	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 100 мм	м2 стяжки	50,4	83322,00	4782,00	4915,00	2626,00	73624,00	6964,00	7223,00	97509,00	3,55	1,69
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	2	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,1	54269,00	50405,00	3753,00	2090,00	111,00	49345,00	8289,00	111903,00	38,83	1,35
	3	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 100 мм	м2 стяжки	106,1	20041,00	9693,00	10348,00	5529,00		14309,00	2748,00	37098,00	7,47	3,56
	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	106,1	90127,00	50916,00	3827,00	2090,00	35383,00	49826,00	11196,00	151149,00	37,77	1,35
	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 55 мм	м2 стяжки	106,1	70657,00	4404,00	4527,00	2419,00	61726,00	6414,00	6166,00	83237,00	3,27	1,56
	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,4	44463,00	24186,00	1818,00	993,00	18459,00	23669,00	5451,00	73583,00	17,94	0,64
	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 100 мм	м2 стяжки	50,4	83322,00	4782,00	4915,00	2626,00	73624,00	6964,00	7223,00	97509,00	3,55	1,69
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	462,7	393041,00	222045,00	16689,00	9115,00	154306,00	217291,00	48826,00	659158,00	164,72	5,88
	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 40 мм	м2 стяжки	462,7	176076,00	10975,00	11281,00	6029,00	153820,00	15984,00	15365,00	207425,00	8,14	3,89
	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,84	19401,00	10961,00	824,00	450,00	7617,00	10726,00	2410,00	32537,00	8,13	0,29
	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 30 мм	м2 стяжки	22,84	4346,00	271,00	279,00	149,00	3796,00	394,00	379,00	5119,00	0,20	0,10
	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,34	20676,00	11681,00	877,00	479,00	8117,00	11430,00	2568,00	34674,00	8,67	0,31
	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 30 мм	м2 стяжки	24,34	4631,00	289,00	296,00	158,00	4046,00	420,00	404,00	5455,00	0,21	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,78	74199,00	37326,00	2805,00	1532,00	34068,00	36527,00	8858,00	119584,00	27,69	0,99
	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,6	74412,00	42038,00	3160,00	1726,00	29214,00	41138,00	9244,00	124794,00	31,19	1,11
	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 40 мм	м2 стяжки	87,6	33335,00	2078,00	2135,00	1141,00	29122,00	3026,00	2909,00	39270,00	1,54	0,74
	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,34	20676,00	11681,00	877,00	479,00	8117,00	11430,00	2568,00	34674,00	8,67	0,31
	72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 30 мм	м2 стяжки	24,34	4631,00	289,00	296,00	158,00	4046,00	420,00	404,00	5455,00	0,21	0,10
	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	338,54	287573,00	162462,00	12211,00	6669,00	112900,00	158983,00	35724,00	482280,00	120,52	4,30
	83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 40 мм	м2 стяжки	338,54	128828,00	8030,00	8253,00	4411,00	112544,00	11695,00	11242,00	151765,00	5,96	2,84
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	520,9	442479,00	249975,00	18789,00	10262,00	173715,00	244622,00	54968,00	742069,00	185,44	6,62
	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 40 мм	м2 стяжки	520,9	198223,00	12356,00	12699,00	6787,00	173168,00	17994,00	17297,00	233514,00	9,17	4,38
	47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,24	28236,00	15952,00	1199,00	655,00	11085,00	15610,00	3508,00	47354,00	11,83	0,42
	48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 30 мм	м2 стяжки	33,24	6325,00	394,00	405,00	216,00	5525,00	574,00	552,00	7451,00	0,29	0,14
	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,34	20676,00	11681,00	877,00	479,00	8117,00	11430,00	2568,00	34674,00	8,67	0,31
	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 30 мм	м2 стяжки	24,34	4631,00	289,00	296,00	158,00	4046,00	420,00	404,00	5455,00	0,21	0,10
	63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,61	58773,00	29566,00	2223,00	1214,00	26985,00	28933,00	7017,00	94723,00	21,93	0,78
	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,4	78489,00	44342,00	3333,00	1820,00	30814,00	43392,00	9751,00	131632,00	32,89	1,17
	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 40 мм	м2 стяжки	92,4	35162,00	2192,00	2253,00	1204,00	30717,00	3192,00	3068,00	41422,00	1,63	0,78
	70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,34	20676,00	11681,00	877,00	479,00	8117,00	11430,00	2568,00	34674,00	8,67	0,31
	71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 30 мм	м2 стяжки	24,34	4631,00	289,00	296,00	158,00	4046,00	420,00	404,00	5455,00	0,21	0,10
	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	393,48	334242,00	188827,00	14193,00	7752,00	131222,00	184784,00	41522,00	560548,00	140,08	5,00
	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме до 40 мм	м2 стяжки	393,48	149735,00	9333,00	9593,00	5127,00	130808,00	13593,00	13066,00	176394,00	6,93	3,31
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,81	8335,00	4709,00	354,00	193,00	3272,00	4608,00	1035,00	13978,00	3,49	0,12
	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,81	8335,00	4709,00	354,00	193,00	3272,00	4608,00	1035,00	13978,00	3,49	0,12
52	**516**		**Облицовка поверхностей**	**м2**	**18929,02**	**231066622,00**	**208949987,00**	**3759609,00**	**1867505,00**	**18357026,00**	**168653990,00**	**31977648,00**	**431698260,00**	**111721,98**	**963,66**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*12207,00*	*11038,61*	*198,62*	*98,66*	*969,78*	*8909,81*	*1689,35*	*22806,16*	*5,90*	*0,05*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	21	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	50,99	283650,00	176731,00	1266,00	688,00	105653,00	141935,00	34047,00	459632,00	101,98	0,44
	59	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями /фронтон/	м2	159,96	145965,00	89837,00	495,00	229,00	55634,00	72052,00	17441,00	235458,00	55,73	0,09
	65	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	36,6	306938,00	278282,00	3824,00	1289,00	24832,00	223656,00	42448,00	573042,00	155,12	0,49
	67	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	19,08	160010,00	145072,00	1994,00	672,00	12945,00	116595,00	22128,00	298733,00	80,86	0,25
	100	1115-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 10	м2 поверхности облицовки	28,2	531968,00	524782,00	1028,00	494,00	6157,00	420221,00	76175,00	1028364,00	245,34	0,31
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	21	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	50,99	283650,00	176731,00	1266,00	688,00	105653,00	141935,00	34047,00	459632,00	101,98	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	59	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями /фронтон/	м2	159,96	145965,00	89837,00	495,00	229,00	55634,00	72052,00	17441,00	235458,00	55,73	0,09
	65	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	36,6	306938,00	278282,00	3824,00	1289,00	24832,00	223656,00	42448,00	573042,00	155,12	0,49
	67	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	19,08	160010,00	145072,00	1994,00	672,00	12945,00	116595,00	22128,00	298733,00	80,86	0,25
	100	1115-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 10	м2 поверхности облицовки	28,2	531968,00	524782,00	1028,00	494,00	6157,00	420221,00	76175,00	1028364,00	245,34	0,31
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	21	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	50,99	283650,00	176731,00	1266,00	688,00	105653,00	141935,00	34047,00	459632,00	101,98	0,44
	59	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями /фронтон/	м2	159,96	145965,00	89837,00	495,00	229,00	55634,00	72052,00	17441,00	235458,00	55,73	0,09
	65	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	36,6	306938,00	278282,00	3824,00	1289,00	24832,00	223656,00	42448,00	573042,00	155,12	0,49
	67	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	19,08	160010,00	145072,00	1994,00	672,00	12945,00	116595,00	22128,00	298733,00	80,86	0,25
	100	1115-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 10	м2 поверхности облицовки	28,2	531968,00	524782,00	1028,00	494,00	6157,00	420221,00	76175,00	1028364,00	245,34	0,31
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	32	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	3642	518038,00	178640,00	983,00	510,00	338415,00	143320,00	52909,00	714267,00	104,89	0,25
	36	1115-0112-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны. Облицовка сложных архитектурных композиций готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	3452	93526727,00	85706498,00	1509904,00	752363,00	6310325,00	69167089,00	13015505,00	175709321,00	45371,36	388,00
	37	1115-0112-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проемы и арки. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	190	3209284,00	2814764,00	52760,00	26038,00	341761,00	2272642,00	438554,00	5920480,00	1624,21	13,41
	106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	165,48	769224,00	420347,00	3194,00	1582,00	345683,00	337543,00	88541,00	1195308,00	256,00	0,81
	108	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	165,48	769224,00	420347,00	3194,00	1582,00	345683,00	337543,00	88541,00	1195308,00	256,00	0,81
	109	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	166,1	335730,00	305433,00	30296,00	16055,00		257191,00	47434,00	640355,00	170,25	8,87
	114	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	143,89	290838,00	264592,00	26245,00	13908,00		222800,00	41091,00	554729,00	147,49	7,68
	127	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	75,75	153110,00	139293,00	13817,00	7322,00		117292,00	21632,00	292034,00	77,64	4,05
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	32	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	4061,7	577736,00	199226,00	1097,00	569,00	377413,00	159836,00	59006,00	796578,00	116,98	0,28
	36	1115-0112-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены и колонны. Облицовка сложных архитектурных композиций готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	3841,2	104071514,00	95369582,00	1680141,00	837190,00	7021790,00	76965418,00	14482955,00	195519887,00	50486,81	431,75
	37	1115-0112-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проемы и арки. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	220,5	3724459,00	3266608,00	61228,00	30217,00	396622,00	2637460,00	508954,00	6870873,00	1884,94	15,57
	105	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	138,27	642740,00	351229,00	2669,00	1322,00	288842,00	282041,00	73982,00	998763,00	213,90	0,68
	107	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	138,27	642740,00	351229,00	2669,00	1322,00	288842,00	282041,00	73982,00	998763,00	213,90	0,68
	108	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	204,76	413871,00	376523,00	37348,00	19792,00		317052,00	58474,00	789397,00	209,88	10,93
	113	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	182,11	368090,00	334873,00	33217,00	17603,00		281981,00	52006,00	702077,00	186,66	9,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	126	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	81,42	164570,00	149719,00	14851,00	7870,00		126071,00	23251,00	313892,00	83,46	4,35
	210	1115-0112-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проемы и арки. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м2	793	13394539,00	11747938,00	220201,00	108673,00	1426401,00	9485289,00	1830386,00	24710214,00	6778,96	55,99
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	95	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	382,6	3208595,00	2909034,00	39974,00	13471,00	259586,00	2338004,00	443728,00	5990327,00	1621,54	5,09
53	**517**		**Установка погонажных лепных изделий, черепицы, плинтусов, жилок, устройство примыканий кровли к стенам, защита ендов, устройство желобов, ограждения кровель, штукатурка откосов, полос**	**м**	**2698,06**	**3617702,00**	**1005945,00**	**31380,00**	**8421,00**	**2580376,00**	**921940,00**	**363174,00**	**4902816,00**	**622,86**	**4,22**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*1340,85*	*372,84*	*11,63*	*3,12*	*956,38*	*341,70*	*134,61*	*1817,16*	*0,23*	*0,00*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	62,3	28526,00	26818,00	131,00	69,00	1577,00	25274,00	4304,00	58104,00	14,70	0,04
	63	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	264	44814,00	42486,00	343,00	148,00	1985,00	34107,00	6314,00	85235,00	24,95	0,08
	87	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	63,84	280005,00	61558,00	2474,00	595,00	215973,00	57181,00	26975,00	364161,00	39,69	0,29
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	62,3	28526,00	26818,00	131,00	69,00	1577,00	25274,00	4304,00	58104,00	14,70	0,04
	63	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	264	44814,00	42486,00	343,00	148,00	1985,00	34107,00	6314,00	85235,00	24,95	0,08
	87	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	63,84	280005,00	61558,00	2474,00	595,00	215973,00	57181,00	26975,00	364161,00	39,69	0,29
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	62,3	28526,00	26818,00	131,00	69,00	1577,00	25274,00	4304,00	58104,00	14,70	0,04
	63	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	264	44814,00	42486,00	343,00	148,00	1985,00	34107,00	6314,00	85235,00	24,95	0,08
	87	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	63,84	280005,00	61558,00	2474,00	595,00	215973,00	57181,00	26975,00	364161,00	39,69	0,29
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	20	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	255	1118443,00	245886,00	9884,00	2377,00	862673,00	228402,00	107748,00	1454593,00	158,53	1,15
	94	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	485,39	153005,00	57994,00	1320,00	587,00	93690,00	55067,00	16646,00	224718,00	32,33	0,34
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	20	1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	255	1118443,00	245886,00	9884,00	2377,00	862673,00	228402,00	107748,00	1454593,00	158,53	1,15
	93	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	532,25	167776,00	63593,00	1448,00	644,00	102735,00	60383,00	18253,00	246412,00	35,45	0,37
54	**518**		**Установка штучных лепных изделий, фасонных природных камней, укладка черепицы, фигурная обработка кирпича**	**шт.**	**311**	**1073569,00**	**1006004,00**	**26932,00**	**10586,00**	**40632,00**	**813272,00**	**150947,00**	**2037788,00**	**612,67**	**6,22**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*3451,99*	*3234,74*	*86,60*	*34,04*	*130,65*	*2615,02*	*485,36*	*6552,37*	*1,97*	*0,02*
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	107	1115-0302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетки гипсовые (фибробетон) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 750 мм. Установка	деталь	311	1073569,00	1006004,00	26932,00	10586,00	40632,00	813272,00	150947,00	2037788,00	612,67	6,22
55	**520**		**Окраска поверхностей малярными составами**	**м2**	**7846,7**	**6008076,00**	**4772444,00**	**31874,00**	**16953,00**	**1203752,00**	**3831519,00**	**787168,00**	**10626763,00**	**2808,65**	**9,34**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*765,68*	*608,21*	*4,06*	*2,16*	*153,41*	*488,30*	*100,32*	*1354,30*	*0,36*	*0,00*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	18	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	106,08	108994,00	86909,00	655,00	348,00	21430,00	69806,00	14304,00	193104,00	51,98	0,19
	20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	120,65	101731,00	78673,00	702,00	373,00	22355,00	63237,00	13197,00	178165,00	47,05	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	38,31	32303,00	24981,00	223,00	118,00	7098,00	20080,00	4191,00	56574,00	14,94	0,07
	02-01-04	**Э132201933**	**Водопровод и канализация**												
	9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,56	1874,00	1655,00	2,00	1,00	217,00	1325,00	256,00	3455,00	1,01	0,00
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	18	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	106,08	108994,00	86909,00	655,00	348,00	21430,00	69806,00	14304,00	193104,00	51,98	0,19
	20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	120,65	101731,00	78673,00	702,00	373,00	22355,00	63237,00	13197,00	178165,00	47,05	0,21
	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	38,31	32303,00	24981,00	223,00	118,00	7098,00	20080,00	4191,00	56574,00	14,94	0,07
	02-02-04	**Э132202033**	**Водопровод и канализация**												
	9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,56	1874,00	1655,00	2,00	1,00	217,00	1325,00	256,00	3455,00	1,01	0,00
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	18	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	106,08	108994,00	86909,00	655,00	348,00	21430,00	69806,00	14304,00	193104,00	51,98	0,19
	20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	120,65	101731,00	78673,00	702,00	373,00	22355,00	63237,00	13197,00	178165,00	47,05	0,21
	23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	38,31	32303,00	24981,00	223,00	118,00	7098,00	20080,00	4191,00	56574,00	14,94	0,07
	02-03-04	**Э132202133**	**Водопровод и канализация**												
	9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,56	1874,00	1655,00	2,00	1,00	217,00	1325,00	256,00	3455,00	1,01	0,00
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	97	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	87,35	179498,00	143128,00	1078,00	572,00	35292,00	114960,00	23557,00	318015,00	85,60	0,31
	100	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	127,43	53388,00	43001,00	125,00	68,00	10262,00	34455,00	7027,00	94870,00	23,97	0,04
	101	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	127,43	26641,00	22587,00	52,00	28,00	4001,00	18092,00	3579,00	48312,00	12,59	0,02
	104	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	48,94	100568,00	80191,00	604,00	321,00	19773,00	64409,00	13198,00	178175,00	47,96	0,18
	113	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	392,51	661917,00	511896,00	4569,00	2426,00	145452,00	411457,00	85870,00	1159244,00	306,16	1,33
	117	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	24,34	50017,00	39883,00	300,00	159,00	9834,00	32034,00	6564,00	88615,00	23,85	0,09
	120	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	388,9	162934,00	131234,00	381,00	206,00	31318,00	105152,00	21447,00	289533,00	73,15	0,12
	121	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	388,9	81303,00	68933,00	160,00	86,00	12211,00	55214,00	10921,00	147438,00	38,42	0,05
	123	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	36,18	74347,00	59283,00	446,00	237,00	14618,00	47616,00	9757,00	131720,00	35,46	0,13
	126	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	109,76	185096,00	143145,00	1277,00	678,00	40674,00	115058,00	24012,00	324166,00	85,61	0,37
	131	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	147,96	61989,00	49929,00	145,00	78,00	11915,00	40006,00	8160,00	110155,00	27,83	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	132	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	147,96	30933,00	26226,00	61,00	33,00	4646,00	21007,00	4155,00	56095,00	14,62	0,02
	140	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	191	80021,00	64453,00	187,00	101,00	15381,00	51643,00	10533,00	142197,00	35,93	0,06
	141	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	191	39930,00	33855,00	78,00	42,00	5997,00	27117,00	5364,00	72411,00	18,87	0,02
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	56	67275,00	59401,00	75,00	40,00	7800,00	47553,00	9186,00	124014,00	36,18	0,02
	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	76	91302,00	80615,00	101,00	54,00	10585,00	64536,00	12467,00	168305,00	49,10	0,03
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	96	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	85,11	87448,00	69729,00	525,00	279,00	17194,00	56006,00	11476,00	154930,00	41,70	0,15
	99	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	444,85	186374,00	150115,00	436,00	236,00	35824,00	120280,00	24532,00	331186,00	83,68	0,13
	100	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	444,85	93000,00	78850,00	183,00	98,00	13968,00	63158,00	12493,00	168651,00	43,95	0,05
	103	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	22,41	46051,00	36720,00	277,00	147,00	9054,00	29494,00	6044,00	81589,00	21,96	0,08
	112	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	930,54	1569235,00	1213573,00	10832,00	5751,00	344830,00	975459,00	203576,00	2748270,00	725,82	3,16
	116	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	24,34	50017,00	39883,00	300,00	159,00	9834,00	32034,00	6564,00	88615,00	23,85	0,09
	119	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	690,62	289342,00	233050,00	677,00	366,00	55616,00	186733,00	38086,00	514161,00	129,91	0,21
	120	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	690,62	144381,00	122412,00	283,00	152,00	21685,00	98051,00	19395,00	261827,00	68,23	0,08
	122	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	21,83	44859,00	35770,00	269,00	143,00	8820,00	28730,00	5887,00	79476,00	21,39	0,08
	125	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой	188,17	317324,00	245404,00	2190,00	1163,00	69730,00	197253,00	41166,00	555743,00	146,77	0,64
	130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/дисперсинной/	м2 окрашиваемой	149,3	125888,00	97356,00	869,00	461,00	27664,00	78254,00	16331,00	220473,00	58,23	0,25
	131	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	149,3	62551,00	50381,00	146,00	79,00	12023,00	40368,00	8234,00	111153,00	28,08	0,04
	132	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	149,3	31213,00	26463,00	61,00	33,00	4688,00	21197,00	4193,00	56603,00	14,75	0,02
	138	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой	191	80021,00	64453,00	187,00	101,00	15381,00	51643,00	10533,00	142197,00	35,93	0,06
	139	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой	191	39930,00	33855,00	78,00	42,00	5997,00	27117,00	5364,00	72411,00	18,87	0,02
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	56	67275,00	59401,00	75,00	40,00	7800,00	47553,00	9186,00	124014,00	36,18	0,02
	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	76	91302,00	80615,00	101,00	54,00	10585,00	64536,00	12467,00	168305,00	49,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	**523**		**Устройство примыканий, усиление гидроизоляции в местах примыкания к трубам и выступающим металлическим конструкциям, защита монтажного оконного проема**	**шт.**	**34**	**147183,00**	**33597,00**	**10616,00**	**1371,00**	**102970,00**	**34055,00**	**14498,00**	**195736,00**	**19,69**	**0,74**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*4328,91*	*988,15*	*312,24*	*40,32*	*3028,53*	*1001,62*	*426,41*	*5756,94*	*0,58*	*0,02*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	55	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	4738,00	430,00	264,00	74,00	4044,00	464,00	416,00	5618,00	0,23	0,04
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	55	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	4738,00	430,00	264,00	74,00	4044,00	464,00	416,00	5618,00	0,23	0,04
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	55	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	4738,00	430,00	264,00	74,00	4044,00	464,00	416,00	5618,00	0,23	0,04
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	17	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	12	28430,00	2579,00	1585,00	445,00	24266,00	2782,00	2497,00	33709,00	1,39	0,24
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	17	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	14	33169,00	3009,00	1850,00	519,00	28310,00	3246,00	2913,00	39328,00	1,62	0,28
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800/325/ мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	71370,00	26719,00	6389,00	185,00	38262,00	26635,00	7840,00	105845,00	15,98	0,10
57	**524**		**Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: разные работы**	**шт.**	**18**	**129997,00**	**66203,00**	**4372,00**	**2505,00**	**59423,00**	**47408,00**	**14192,00**	**191597,00**	**32,58**	**1,44**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*7222,06*	*3677,94*	*242,89*	*139,17*	*3301,28*	*2633,78*	*788,44*	*10644,28*	*1,81*	*0,08*
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	71	1113-0701-0101 РСНБ РК 2015	Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке Арзамит-5	шт.	18	129997,00	66203,00	4372,00	2505,00	59423,00	47408,00	14192,00	191597,00	32,58	1,44
58	**528**		**Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования**	**м**	**2092**	**1726215,00**	**849268,00**	**183843,00**	**96901,00**	**693101,00**	**719089,00**	**195624,00**	**2640928,00**	**441,41**	**52,30**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*825,15*	*405,96*	*87,88*	*46,32*	*331,31*	*343,73*	*93,51*	*1262,39*	*0,21*	*0,03*
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	145	119647,00	58864,00	12742,00	6716,00	48040,00	49841,00	13559,00	183047,00	30,59	3,63
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	145	119647,00	58864,00	12742,00	6716,00	48040,00	49841,00	13559,00	183047,00	30,59	3,63
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	145	119647,00	58864,00	12742,00	6716,00	48040,00	49841,00	13559,00	183047,00	30,59	3,63
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	799	659295,00	324362,00	70216,00	37010,00	264717,00	274643,00	74715,00	1008653,00	168,59	19,98
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	858	707979,00	348314,00	75401,00	39743,00	284264,00	294923,00	80232,00	1083134,00	181,04	21,45
59	**529**		**Теплоизоляция строительных конструкций, трубопроводов, оборудования**	**м2**	**326,94**	**894441,00**	**505629,00**	**2874,00**	**1515,00**	**385941,00**	**385428,00**	**102390,00**	**1382259,00**	**313,67**	**0,82**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*2735,80*	*1546,55*	*8,79*	*4,63*	*1180,46*	*1178,90*	*313,18*	*4227,87*	*0,96*	*0,00*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	69	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	108,98	298147,00	168543,00	958,00	505,00	128647,00	128476,00	34130,00	460753,00	104,56	0,27
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	69	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	108,98	298147,00	168543,00	958,00	505,00	128647,00	128476,00	34130,00	460753,00	104,56	0,27
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	69	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	108,98	298147,00	168543,00	958,00	505,00	128647,00	128476,00	34130,00	460753,00	104,56	0,27
60	**539**		**Обрамление оконных и балконных проемов**	**м**	**1405,6**	**1524399,00**	**1061533,00**	**11637,00**	**1918,00**	**451233,00**	**850756,00**	**190012,00**	**2565167,00**	**600,68**	**0,73**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*1084,52*	*755,22*	*8,28*	*1,36*	*321,03*	*605,26*	*135,18*	*1824,96*	*0,43*	*0,00*
	02-01-02	Э132201913	Архитектурные решения												
	35	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы с наружной стороны заделать фасоонными элемн/	м	22,5	59076,00	14236,00	139,00	36,00	44701,00	11417,00	5639,00	76132,00	8,83	0,01
	71	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы с наружной стороны заделать фасоонными элемн/	м	52,6	138107,00	33281,00	325,00	84,00	104502,00	26691,00	13184,00	177982,00	20,65	0,03
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	35	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы с наружной стороны заделать фасоонными элемн/	м	22,5	59076,00	14236,00	139,00	36,00	44701,00	11417,00	5639,00	76132,00	8,83	0,01
	71	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы с наружной стороны заделать фасоонными элемн/	м	52,6	138107,00	33281,00	325,00	84,00	104502,00	26691,00	13184,00	177982,00	20,65	0,03
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	35	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы с наружной стороны заделать фасоонными элемн/	м	22,5	59076,00	14236,00	139,00	36,00	44701,00	11417,00	5639,00	76132,00	8,83	0,01
	71	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/откосы с наружной стороны заделать фасоонными элемн/	м	52,6	138107,00	33281,00	325,00	84,00	104502,00	26691,00	13184,00	177982,00	20,65	0,03
	07-01-01	Э132202713	Благоустройство территории												
	98	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	1180,3	932850,00	918982,00	10245,00	1558,00	3624,00	736432,00	133543,00	1802825,00	512,25	0,59
61	**590**		**Устройство стяжек**	**м2**	**194,72**	**182600,00**	**64048,00**	**3316,00**	**1132,00**	**115228,00**	**61276,00**	**19512,00**	**263388,00**	**39,73**	**0,66**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*937,76*	*328,92*	*17,03*	*5,81*	*591,76*	*314,69*	*100,21*	*1352,65*	*0,20*	*0,00*
	02-04-02	Э132202223	Архитектурные решения												
	57	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5	м2 стяжки	24,34	28135,00	12304,00	438,00	142,00	15391,00	11700,00	3187,00	43022,00	7,63	0,09
	58	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 10 мм	м2 стяжки	24,34	17515,00	3708,00	391,00	141,00	13416,00	3619,00	1691,00	22825,00	2,30	0,08
	73	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5	м2 стяжки	24,34	28135,00	12304,00	438,00	142,00	15391,00	11700,00	3187,00	43022,00	7,63	0,09
	74	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме до 10 мм	м2 стяжки	24,34	17515,00	3708,00	391,00	141,00	13416,00	3619,00	1691,00	22825,00	2,30	0,08
	02-05-02	Э132202333	Архитектурные решения												
	56	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5	м2 стяжки	24,34	28135,00	12304,00	438,00	142,00	15391,00	11700,00	3187,00	43022,00	7,63	0,09
	57	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	24,34	17515,00	3708,00	391,00	141,00	13416,00	3619,00	1691,00	22825,00	2,30	0,08
	72	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5	м2 стяжки	24,34	28135,00	12304,00	438,00	142,00	15391,00	11700,00	3187,00	43022,00	7,63	0,09
	73	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	24,34	17515,00	3708,00	391,00	141,00	13416,00	3619,00	1691,00	22825,00	2,30	0,08
62	**606**		**Устройство дорожных оснований и покрытий**	**м2**	**706706,09**	**298995280,00**	**24450445,00**	**117700313,00**	**33350557,00**	**156844519,00**	**62425086,00**	**28913628,00**	**390333994,00**	**16126,90**	**13905,21**
			на единицу работы:	*м2*	*1*	*423,08*	*34,60*	*166,55*	*47,19*	*221,94*	*88,33*	*40,91*	*552,33*	*0,02*	*0,02*
	02-01-02	Э132201913	Архитектурные решения												
	78	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	10,08	6205,00	628,00	1648,00	555,00	3929,00	1278,00	599,00	8082,00	0,42	0,24
	103	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	17,64	10858,00	1099,00	2883,00	971,00	6876,00	2236,00	1048,00	14142,00	0,73	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02-02-02	Э132202013	Архитектурные решения												
	78	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	10,08	6205,00	628,00	1648,00	555,00	3929,00	1278,00	599,00	8082,00	0,42	0,24
	103	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	17,64	10858,00	1099,00	2883,00	971,00	6876,00	2236,00	1048,00	14142,00	0,73	0,43
	02-03-02	Э132202113	Архитектурные решения												
	78	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	10,08	6205,00	628,00	1648,00	555,00	3929,00	1278,00	599,00	8082,00	0,42	0,24
	103	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	17,64	10858,00	1099,00	2883,00	971,00	6876,00	2236,00	1048,00	14142,00	0,73	0,43
	07-01-01	Э132202713	Благоустройство территории												
	27	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	79863	78421473,00	3750366,00	22124447,00	7984703,00	52546659,00	12673875,00	7287628,00	98382976,00	2635,48	3224,87
	28	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=13	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 28 см	м2 основания	79863	51890984,00		11364505,00	4230343,00	40526479,00	4568771,00	4516780,00	60976535,00		1744,21
	29	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	79863	33675831,00	6001704,00	9087610,00	3282369,00	18586516,00	10026800,00	3496210,00	47198841,00	4144,89	1380,03
	31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	79863	18838084,00	2490927,00	16344762,00	2689786,00	2396,00	5595170,00	1954660,00	26387914,00	1437,53	1089,33
	34	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам до 5 см	м2 покрытия	79863	440844,00	437649,00	3195,00			472661,00	73080,00	986585,00	223,62	
	37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	79863	19740536,00	2490927,00	17247214,00	2623500,00	2396,00	5523581,00	2021129,00	27285246,00	1437,53	1089,33
	40	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	2739,45	2565933,00	170723,00	447735,00	150779,00	1947475,00	347222,00	233052,00	3146207,00	113,96	66,27
	44	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	24586	24142223,00	1154559,00	6811059,00	2458108,00	16176605,00	3901680,00	2243512,00	30287415,00	811,34	992,78
	45	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=13	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 28 см	м2 основания	24586	15974754,00		3498587,00	1302320,00	12476166,00	1406506,00	1390501,00	18771761,00		536,96
	46	1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 основания	24586	10367179,00	1847638,00	2797641,00	1010485,00	5721900,00	3086772,00	1076316,00	14530267,00	1276,01	424,85
	48	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24586	5799346,00	766837,00	5031770,00	828056,00	738,00	1722485,00	601746,00	8123577,00	442,55	335,35
	51	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам до 5 см	м2 покрытия	24586	135715,00	134731,00	983,00			145510,00	22498,00	303723,00	68,84	
	54	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24586	6077167,00	766837,00	5309592,00	807650,00	738,00	1700446,00	622209,00	8399822,00	442,55	335,35
	58	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000	м2 покрытия	12657	13835873,00	922822,00	4056188,00	1451884,00	8856862,00	2564683,00	1312044,00	17712600,00	626,52	598,42
	59	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 9 см	м2 покрытия	12657	-2070432,00		-588297,00	-213144,00	-1482135,00	-230195,00	-184050,00	-2484677,00		-95,31
	63	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или	577,98	541371,00	36020,00	94465,00	31812,00	410886,00	73258,00	49170,00	663799,00	24,04	13,98
	68	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	745,5	1135479,00	51208,00	61780,00	8946,00	1022491,00	64967,00	96036,00	1296482,00	33,62	3,83
	69	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	44960	10330459,00	2028146,00	8292872,00	2784373,00	9442,00	5197520,00	1242238,00	16770217,00	1425,23	1281,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	74	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	30906	7101272,00	1394170,00	5700612,00	1914009,00	6490,00	3572832,00	853928,00	11528032,00	979,72	881,13
63	**607**		**Устройство ограждений, шпунтовых перемычек, мостового полотна, средств технического регулирования, установка рельс-форм, копирных струн**	**м**	**26,4**	**394899,00**	**56874,00**	**123,00**		**337902,00**	**67110,00**	**36960,00**	**498969,00**	**33,40**	
			на единицу работы:	*м*	*1*	*14958,30*	*2154,32*	*4,66*		*12799,32*	*2542,05*	*1400,00*	*18900,34*	*1,27*	
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	102	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	8,8	131633,00	18958,00	41,00		112634,00	22370,00	12320,00	166323,00	11,13	
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	102	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	8,8	131633,00	18958,00	41,00		112634,00	22370,00	12320,00	166323,00	11,13	
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	102	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	8,8	131633,00	18958,00	41,00		112634,00	22370,00	12320,00	166323,00	11,13	
64	**609**		**Посадка деревьев и кустарников и уход за посадками**	**шт.**	**660**	**2868622,00**	**2309744,00**	**505435,00**	**170572,00**	**53442,00**	**2182679,00**	**404104,00**	**5455405,00**	**1374,12**	**79,42**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*4346,40*	*3499,61*	*765,81*	*258,44*	*80,97*	*3307,09*	*612,28*	*8265,77*	*2,08*	*0,12*
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	10	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	220	108896,00	92235,00	16661,00	7337,00		87623,00	15722,00	212241,00	71,06	3,96
	11	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	220	1537459,00	1205450,00	305109,00	114316,00	26899,00	1161395,00	215908,00	2914762,00	650,54	49,06
	12	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.	220	1222267,00	1012059,00	183665,00	48919,00	26543,00	933661,00	172474,00	2328402,00	652,52	26,40
65	**611**		**Посадка саженцев, отводов, кустарников, земляники, посев газонов и луговых трав, уход за посадками**	**га**	**7,5**	**38525848,00**	**27543974,00**	**9396171,00**	**2502612,00**	**1585703,00**	**26440995,00**	**5197347,00**	**70164190,00**	**19791,28**	**1350,60**
			на единицу работы:	*га*	*1*	*5136779,73*	*3672529,87*	*1252822,80*	*333681,60*	*211427,07*	*3525466,00*	*692979,60*	*9355225,33*	*2638,84*	*180,08*
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	15	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	25011,1	13938436,00	13485985,00	452451,00	120554,00		11973754,00	2072975,00	27985165,00	10004,44	65,03
	16	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	25011,1	8278174,00	1999888,00	4767616,00	1269814,00	1510670,00	2877337,00	892441,00	12047952,00	1313,08	685,30
	17	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	25011,1	16309238,00	12058101,00	4176104,00	1112244,00	75033,00	11589904,00	2231931,00	30131073,00	8473,76	600,27
66	**614**		**Установка и разборка бортовых камней, устройство швов, дорожных знаков, резка плитки**	**м**	**11187,69**	**25399743,00**	**11893072,00**	**406673,00**	**188961,00**	**13100000,00**	**13048593,00**	**3075867,00**	**41524203,00**	**7809,01**	**72,72**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*2270,33*	*1063,05*	*36,35*	*16,89*	*1170,93*	*1166,33*	*274,93*	*3711,60*	*0,70*	*0,01*
	02-01-02	**Э132201913**	**Архитектурные решения**												
	79	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	49,9	113280,00	53042,00	1814,00	843,00	58425,00	58195,00	13718,00	185193,00	34,83	0,32
	02-02-02	**Э132202013**	**Архитектурные решения**												
	79	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	49,9	113280,00	53042,00	1814,00	843,00	58425,00	58195,00	13718,00	185193,00	34,83	0,32
	02-03-02	**Э132202113**	**Архитектурные решения**												
	79	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	49,9	113280,00	53042,00	1814,00	843,00	58425,00	58195,00	13718,00	185193,00	34,83	0,32
	07-01-01	**Э132202713**	**Благоустройство территории**												
	41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7827	17769873,00	8320492,00	284511,00	132198,00	9164869,00	9128906,00	2151902,00	29050681,00	5463,25	50,88
	64	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3211	7290030,00	3413454,00	116720,00	54234,00	3759856,00	3745102,00	882811,00	11917943,00	2241,28	20,87
67	**701**		**Монтаж технологического оборудования производственного назначения**	**шт.**	**274**	**10493332,00**	**9309198,00**	**1095511,00**	**335580,00**	**88622,00**	**5883315,00**	**1310131,00**	**17686778,00**	**4960,06**	**203,88**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*38296,83*	*33975,18*	*3998,22*	*1224,74*	*323,44*	*21471,95*	*4781,50*	*64550,28*	*18,10*	*0,74*
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	25	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	101547,00	96876,00	2041,00	270,00	2630,00	59259,00	12864,00	173670,00	54,00	0,12
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	25	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	101547,00	96876,00	2041,00	270,00	2630,00	59259,00	12864,00	173670,00	54,00	0,12
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	25	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	101547,00	96876,00	2041,00	270,00	2630,00	59259,00	12864,00	173670,00	54,00	0,12
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	197	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1441089,00	1308071,00	29058,00	6919,00	103960,00	802144,00	179459,00	2422692,00	729,14	3,39
	198	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	10	-703623,00	-612482,00	-4573,00	-948,00	-86568,00	-374192,00	-86225,00	-1164040,00	-341,41	-0,35
	02-04-04	**Э132202243**	**Водопровод и канализация**												
	11	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	50774,00	48438,00	1020,00	135,00	1315,00	29630,00	6432,00	86836,00	27,00	0,06
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	47	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	101547,00	96876,00	2041,00	270,00	2630,00	59259,00	12864,00	173670,00	54,00	0,12
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												
	195	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1441089,00	1308071,00	29058,00	6919,00	103960,00	802144,00	179459,00	2422692,00	729,14	3,39
	196	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	10	-703623,00	-612482,00	-4573,00	-948,00	-86568,00	-374192,00	-86225,00	-1164040,00	-341,41	-0,35
	02-05-04	**Э132202353**	**Водопровод и канализация**												
	11	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	50774,00	48438,00	1020,00	135,00	1315,00	29630,00	6432,00	86836,00	27,00	0,06
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	47	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	101547,00	96876,00	2041,00	270,00	2630,00	59259,00	12864,00	173670,00	54,00	0,12
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	70	1337-0101-0205 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	2	194133,00	147305,00	14225,00	6572,00	32604,00	93865,00	23040,00	311038,00	85,00	3,50
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	4	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	132	5386063,00	4915680,00	469129,00	172260,00	1254,00	3103643,00	679177,00	9168883,00	2508,00	76,56
	5	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Демонтаж оборудования	шт.	132	1823251,00	1474704,00	348547,00	51678,00		931093,00	220348,00	2974692,00	752,40	76,56
	11	1328-1104-0301 РСНБ РК 2015	Резервуар стальной, объем 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	7	622678,00	499422,00	119056,00	53828,00	4200,00	337482,00	76813,00	1036973,00	322,00	23,80
	12	1328-1104-0301 РСНБ РК 2015	Резервуар стальной, объем 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	7	382992,00	299653,00	83339,00	37680,00		205773,00	47101,00	635866,00	193,20	16,66
68	**707**		**Монтаж опор, стоек, площадок, радиостоек, жестких поперечин, мостиков, опорных конструкций, рам, фасонных частей, узлов трубопроводов**	**шт.**	**640**	**352378,00**	**284620,00**	**51847,00**	**11809,00**	**15911,00**	**213429,00**	**45264,00**	**611071,00**	**153,60**	**5,25**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*550,59*	*444,72*	*81,01*	*18,45*	*24,86*	*333,48*	*70,72*	*954,80*	*0,24*	*0,01*
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	62	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	64	35238,00	28462,00	5185,00	1181,00	1591,00	21343,00	4526,00	61107,00	15,36	0,52
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	27	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	288	158570,00	128079,00	23331,00	5314,00	7160,00	96043,00	20369,00	274982,00	69,12	2,36
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	27	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	288	158570,00	128079,00	23331,00	5314,00	7160,00	96043,00	20369,00	274982,00	69,12	2,36
69	**708**		**Прокладка шинопроводов, троллей, контуров заземления и опорных конструкций из прокатных профилей, монтаж коробов, лотков**	**м**	**3788,2**	**2999320,00**	**1015309,00**	**88857,00**	**31095,00**	**1895154,00**	**753411,00**	**300221,00**	**4052952,00**	**565,95**	**13,82**
			на единицу работы:	*м*	*1*	*791,75*	*268,02*	*23,46*	*8,21*	*500,28*	*198,88*	*79,25*	*1069,89*	*0,15*	*0,00*
	02-01-06	**Э132201953**	**Электрооборудование и монтаж**												
	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	13866,00	3767,00	406,00	148,00	9693,00	2819,00	1335,00	18020,00	2,10	0,07
	40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	300	192624,00	86112,00	5814,00	1890,00	100698,00	63361,00	20479,00	276464,00	48,00	0,84
	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	110930,00	30139,00	3248,00	1188,00	77543,00	22556,00	10679,00	144165,00	16,80	0,53
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												
	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	13866,00	3767,00	406,00	148,00	9693,00	2819,00	1335,00	18020,00	2,10	0,07
	40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	300	192624,00	86112,00	5814,00	1890,00	100698,00	63361,00	20479,00	276464,00	48,00	0,84
	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	110930,00	30139,00	3248,00	1188,00	77543,00	22556,00	10679,00	144165,00	16,80	0,53
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	13866,00	3767,00	406,00	148,00	9693,00	2819,00	1335,00	18020,00	2,10	0,07
	40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	300	192624,00	86112,00	5814,00	1890,00	100698,00	63361,00	20479,00	276464,00	48,00	0,84
	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	120	110930,00	30139,00	3248,00	1188,00	77543,00	22556,00	10679,00	144165,00	16,80	0,53
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	46221,00	12558,00	1353,00	495,00	32310,00	9398,00	4450,00	60069,00	7,00	0,22
	50	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	440	282515,00	126298,00	8527,00	2772,00	147690,00	92930,00	30036,00	405481,00	70,40	1,23
	52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	300	277326,00	75348,00	8121,00	2970,00	193857,00	56389,00	26697,00	360412,00	42,00	1,32
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	42	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	46221,00	12558,00	1353,00	495,00	32310,00	9398,00	4450,00	60069,00	7,00	0,22
	50	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	440	282515,00	126298,00	8527,00	2772,00	147690,00	92930,00	30036,00	405481,00	70,40	1,23
	52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	300	277326,00	75348,00	8121,00	2970,00	193857,00	56389,00	26697,00	360412,00	42,00	1,32
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	176	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	49,8	46036,00	12508,00	1348,00	493,00	32180,00	9361,00	4432,00	59829,00	6,97	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	180	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	84,8	78391,00	21298,00	2296,00	840,00	54797,00	15939,00	7546,00	101876,00	11,87	0,37
	182	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	49,8	46036,00	12508,00	1348,00	493,00	32180,00	9361,00	4432,00	59829,00	6,97	0,22
	186	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	84,8	78391,00	21298,00	2296,00	840,00	54797,00	15939,00	7546,00	101876,00	11,87	0,37
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	65	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	634	586082,00	159235,00	17163,00	6277,00	409684,00	119169,00	56420,00	761671,00	88,76	2,79
70	**710**		**Прокладка кабельных ЛЭП**	**км**	**144,75**	**55128850,00**	**24925645,00**	**25311696,00**	**10580958,00**	**4891508,00**	**25564759,00**	**6455492,00**	**87149101,00**	**13451,51**	**6040,70**
			на единицу работы:	*км*	*1*	*380855,61*	*172197,89*	*174864,91*	*73098,16*	*33792,80*	*176613,19*	*44597,53*	*602066,33*	*92,93*	*41,73*
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	40039,00	18530,00	17008,00	6408,00	4501,00	17955,00	4640,00	62634,00	10,00	3,78
	02-01-08	**Э132201973**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224	89687,00	41507,00	38098,00	14354,00	10082,00	40220,00	10393,00	140300,00	22,40	8,47
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	40039,00	18530,00	17008,00	6408,00	4501,00	17955,00	4640,00	62634,00	10,00	3,78
	02-02-08	**Э132202073**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224	89687,00	41507,00	38098,00	14354,00	10082,00	40220,00	10393,00	140300,00	22,40	8,47
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	40039,00	18530,00	17008,00	6408,00	4501,00	17955,00	4640,00	62634,00	10,00	3,78
	02-03-08	**Э132202173**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224	89687,00	41507,00	38098,00	14354,00	10082,00	40220,00	10393,00	140300,00	22,40	8,47
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	84082,00	38913,00	35717,00	13457,00	9452,00	37706,00	9743,00	131531,00	21,00	7,94
	02-04-08	**Э132202283**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1118	447636,00	207165,00	190149,00	71641,00	50321,00	200741,00	51870,00	700247,00	111,80	42,26
	02-04-09	**Э132202293**	**Электроосвещение фасадное**												
	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1210	484472,00	224213,00	205797,00	77537,00	54462,00	217260,00	56139,00	757871,00	121,00	45,74
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	84082,00	38913,00	35717,00	13457,00	9452,00	37706,00	9743,00	131531,00	21,00	7,94
	02-05-08	**Э132202393**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1320	528515,00	244596,00	224506,00	84586,00	59413,00	237011,00	61242,00	826768,00	132,00	49,90
	02-05-09	**Э132202403**	**Электроосвещение фасадное**												
	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1210	484472,00	224213,00	205797,00	77537,00	54462,00	217260,00	56139,00	757871,00	121,00	45,74
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3480	997298,00	386906,00	610392,00	321761,00		510240,00	120603,00	1628141,00	208,80	173,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3480	965874,00	386906,00	578968,00	270918,00		473634,00	115161,00	1554669,00	208,80	120,41
	13	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	84	46597,00	23348,00	17536,00	6391,00	5714,00	21412,00	5441,00	73450,00	12,60	3,93
	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270	108105,00	50031,00	45922,00	17302,00	12153,00	48479,00	12527,00	169111,00	27,00	10,21
	15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6960	3012636,00	1418657,00	1251408,00	469730,00	342571,00	1359639,00	349782,00	4722057,00	765,60	278,40
	16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	90	24405,00	10006,00	10176,00	3966,00	4223,00	10060,00	2757,00	37222,00	5,40	2,24
	17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	14414,00	6671,00	6123,00	2307,00	1620,00	6464,00	1670,00	22548,00	3,60	1,36
	19	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	42	23299,00	11674,00	8768,00	3195,00	2857,00	10706,00	2720,00	36725,00	6,30	1,97
	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	135	54053,00	25016,00	22961,00	8651,00	6076,00	24240,00	6263,00	84556,00	13,50	5,10
	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3480	1506318,00	709328,00	625704,00	234865,00	171286,00	679819,00	174891,00	2361028,00	382,80	139,20
	22	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	45	12203,00	5003,00	5088,00	1983,00	2111,00	5030,00	1379,00	18612,00	2,70	1,12
	23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	7207,00	3335,00	3061,00	1153,00	810,00	3232,00	835,00	11274,00	1,80	0,68
	84	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80	44378,00	22236,00	16700,00	6086,00	5442,00	20392,00	5182,00	69952,00	12,00	3,74
	85	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	28828,00	13342,00	12246,00	4614,00	3241,00	12928,00	3340,00	45096,00	7,20	2,72
	86	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3356	1452645,00	684053,00	603408,00	226496,00	165182,00	655596,00	168659,00	2276900,00	369,16	134,24
	88	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	22189,00	11118,00	8350,00	3043,00	2721,00	10196,00	2591,00	34976,00	6,00	1,87
	89	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	7207,00	3335,00	3061,00	1153,00	810,00	3232,00	835,00	11274,00	1,80	0,68
	90	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	162	70122,00	33020,00	29127,00	10933,00	7974,00	31647,00	8141,00	109910,00	17,82	6,48
	92	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	66568,00	33354,00	25052,00	9130,00	8162,00	30588,00	7772,00	104928,00	18,00	5,62
	93	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	412	164961,00	76344,00	70073,00	26401,00	18544,00	73976,00	19115,00	258052,00	41,20	15,57
	94	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2480	1073468,00	505498,00	445904,00	167375,00	122066,00	484469,00	124635,00	1682572,00	272,80	99,20
	96	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	80	44378,00	22236,00	16700,00	6086,00	5442,00	20392,00	5182,00	69952,00	12,00	3,74
	97	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	104	41641,00	19271,00	17688,00	6664,00	4681,00	18674,00	4825,00	65140,00	10,40	3,93
	98	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	476	206037,00	97023,00	85585,00	32125,00	23429,00	92987,00	23922,00	322946,00	52,36	19,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	100	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	20	11095,00	5559,00	4176,00	1522,00	1360,00	5098,00	1295,00	17488,00	3,00	0,94
	101	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	214	85683,00	39654,00	36397,00	13713,00	9632,00	38424,00	9929,00	134036,00	21,40	8,09
	102	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2218	960061,00	452095,00	398797,00	149693,00	109170,00	433287,00	111468,00	1504816,00	243,98	88,72
	104	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	5	2774,00	1390,00	1043,00	380,00	340,00	1275,00	324,00	4373,00	0,75	0,23
	105	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	63	25225,00	11674,00	10715,00	4037,00	2836,00	11312,00	2923,00	39460,00	6,30	2,38
	106	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2141	926732,00	436400,00	384952,00	144496,00	105380,00	418245,00	107598,00	1452575,00	235,51	85,64
	108	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	5547,00	2780,00	2088,00	761,00	680,00	2549,00	648,00	8744,00	1,50	0,47
	109	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	252	100898,00	46696,00	42860,00	16148,00	11343,00	45248,00	11692,00	157838,00	25,20	9,53
	110	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4386	1898480,00	893998,00	788603,00	296011,00	215879,00	856807,00	220423,00	2975710,00	482,46	175,44
	112	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	22189,00	11118,00	8350,00	3043,00	2721,00	10196,00	2591,00	34976,00	6,00	1,87
	113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	86	34434,00	15936,00	14627,00	5511,00	3871,00	15442,00	3990,00	53866,00	8,60	3,25
	114	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1703	737144,00	347122,00	306199,00	114935,00	83822,00	332682,00	85586,00	1155412,00	187,33	68,12
	116	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	22	12204,00	6115,00	4593,00	1674,00	1496,00	5608,00	1425,00	19237,00	3,30	1,03
	117	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	14414,00	6671,00	6123,00	2307,00	1620,00	6464,00	1670,00	22548,00	3,60	1,36
	118	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1263	546690,00	257437,00	227088,00	85240,00	62165,00	246728,00	63473,00	856891,00	138,93	50,52
	120	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25	13868,00	6949,00	5219,00	1902,00	1700,00	6373,00	1619,00	21860,00	3,75	1,17
	121	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	15215,00	7041,00	6463,00	2435,00	1710,00	6823,00	1763,00	23801,00	3,80	1,44
	122	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	76	32897,00	15491,00	13665,00	5129,00	3741,00	14847,00	3819,00	51563,00	8,36	3,04
	124	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	463	185381,00	85794,00	78747,00	29669,00	20840,00	83133,00	21481,00	289995,00	46,30	17,50
	125	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1807	782160,00	368321,00	324898,00	121954,00	88941,00	352998,00	90813,00	1225971,00	198,77	72,28
	127	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	536	214609,00	99321,00	91163,00	34347,00	24125,00	96241,00	24868,00	335718,00	53,60	20,26
	128	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5432	2351241,00	1107205,00	976674,00	366606,00	267363,00	1061143,00	272991,00	3685375,00	597,52	217,28
	130	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	76	30430,00	14083,00	12926,00	4870,00	3421,00	13646,00	3526,00	47602,00	7,60	2,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	131	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	987	427223,00	201180,00	177463,00	66613,00	48580,00	192811,00	49603,00	669637,00	108,57	39,48
	133	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	336	134531,00	62261,00	57147,00	21531,00	15123,00	60330,00	15589,00	210450,00	33,60	12,70
	134	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1044	451895,00	212799,00	187712,00	70460,00	51386,00	203946,00	52467,00	708308,00	114,84	41,76
	136	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	836	334726,00	154911,00	142187,00	53571,00	37628,00	150107,00	38787,00	523620,00	83,60	31,60
	137	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3377	1461734,00	688334,00	607185,00	227914,00	166216,00	659698,00	169715,00	2291147,00	371,47	135,08
	139	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	22189,00	11118,00	8350,00	3043,00	2721,00	10196,00	2591,00	34976,00	6,00	1,87
	140	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	19219,00	8894,00	8164,00	3076,00	2160,00	8619,00	2227,00	30065,00	4,80	1,81
	141	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	187	80943,00	38116,00	33623,00	12621,00	9204,00	36531,00	9398,00	126872,00	20,57	7,48
	169	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10475	3001926,00	1164610,00	1837314,00	968518,00		1535853,00	363022,00	4900801,00	628,50	522,70
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10319	2957219,00	1147266,00	1809953,00	954095,00		1512980,00	357616,00	4827815,00	619,14	514,92
	51	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13693	5927015,00	2791044,00	2462002,00	924141,00	673969,00	2674933,00	688156,00	9290104,00	1506,23	547,72
	52	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	377	150947,00	69858,00	64120,00	24158,00	16969,00	67692,00	17491,00	236130,00	37,70	14,25
	56	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	4351	1600254,00	806240,00	616624,00	226687,00	177390,00	743708,00	187517,00	2531479,00	435,10	137,93
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8371	2398961,00	930688,00	1468274,00	773983,00		1227363,00	290106,00	3916430,00	502,26	417,71
	48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23264	9314673,00	4310819,00	3956741,00	1490757,00	1047113,00	4177135,00	1079345,00	14571153,00	2326,40	879,38
	49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8371	3623387,00	1706261,00	1505106,00	564959,00	412021,00	1635278,00	420693,00	5679358,00	920,81	334,84
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5815,33	1666558,00	646549,00	1020010,00	537686,00		852649,00	201537,00	2720744,00	348,92	290,19
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	180	48811,00	20012,00	20353,00	7933,00	8446,00	20120,00	5514,00	74445,00	10,80	4,48
71	**711**		**Монтаж электротехнического оборудования**	**шт.**	**827**	**5323572,00**	**3175881,00**	**629513,00**	**284157,00**	**1518184,00**	**2491228,00**	**625189,00**	**8439989,00**	**1724,00**	**125,38**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*6437,21*	*3840,24*	*761,20*	*343,60*	*1835,77*	*3012,37*	*755,97*	*10205,55*	*2,08*	*0,15*
	02-01-05	**Э132201943**	**Отопление и вентиляция**												
	23	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях/монтаж котла/	шкаф	1	5341,00	3706,00	1635,00	765,00		3219,00	685,00	9245,00	2,00	0,34
	02-01-06	**Э132201953**	**Электрооборудование и монтаж**												
	3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7821,00	4064,00	128,00	45,00	3630,00	2958,00	862,00	11641,00	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	19496,00	10944,00	381,00	135,00	8171,00	7977,00	2198,00	29671,00	6,00	0,06
	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	38092,00	20064,00	276,00		17752,00	14446,00	4203,00	56741,00	11,00	
	18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12997,00	7296,00	254,00	90,00	5447,00	5318,00	1465,00	19780,00	4,00	0,04
	27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12997,00	7296,00	254,00	90,00	5447,00	5318,00	1465,00	19780,00	4,00	0,04
	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	50	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	143412,00	122298,00	18879,00	8095,00	2235,00	93883,00	18984,00	256279,00	66,00	3,34
	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	20778,00	10944,00	151,00		9683,00	7880,00	2293,00	30951,00	6,00	
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	02-02-05	**Э132202043**	**Отопление и вентиляция**												
	23	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях/монтаж котла/	шкаф	1	5341,00	3706,00	1635,00	765,00		3219,00	685,00	9245,00	2,00	0,34
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												
	3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7821,00	4064,00	128,00	45,00	3630,00	2958,00	862,00	11641,00	2,00	0,02
	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	19496,00	10944,00	381,00	135,00	8171,00	7977,00	2198,00	29671,00	6,00	0,06
	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	38092,00	20064,00	276,00		17752,00	14446,00	4203,00	56741,00	11,00	
	18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12997,00	7296,00	254,00	90,00	5447,00	5318,00	1465,00	19780,00	4,00	0,04
	27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12997,00	7296,00	254,00	90,00	5447,00	5318,00	1465,00	19780,00	4,00	0,04
	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	50	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	143412,00	122298,00	18879,00	8095,00	2235,00	93883,00	18984,00	256279,00	66,00	3,34
	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	20778,00	10944,00	151,00		9683,00	7880,00	2293,00	30951,00	6,00	
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	02-03-05	**Э132202143**	**Отопление и вентиляция**												
	23	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях/монтаж котла/	шкаф	1	5341,00	3706,00	1635,00	765,00		3219,00	685,00	9245,00	2,00	0,34
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7821,00	4064,00	128,00	45,00	3630,00	2958,00	862,00	11641,00	2,00	0,02
	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	19496,00	10944,00	381,00	135,00	8171,00	7977,00	2198,00	29671,00	6,00	0,06
	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	38092,00	20064,00	276,00		17752,00	14446,00	4203,00	56741,00	11,00	
	18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	22	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12997,00	7296,00	254,00	90,00	5447,00	5318,00	1465,00	19780,00	4,00	0,04
	27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	12997,00	7296,00	254,00	90,00	5447,00	5318,00	1465,00	19780,00	4,00	0,04
	30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	50	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	143412,00	122298,00	18879,00	8095,00	2235,00	93883,00	18984,00	256279,00	66,00	3,34
	52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	20778,00	10944,00	151,00		9683,00	7880,00	2293,00	30951,00	6,00	
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	02-04-05	**Э132202253**	**Отопление и вентиляция**												
	45	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях/монтаж котла/	шкаф	2	10682,00	7412,00	3270,00	1530,00		6438,00	1370,00	18490,00	4,00	0,68
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	20778,00	10944,00	151,00		9683,00	7880,00	2293,00	30951,00	6,00	
	9	1308-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	302455,00	140828,00	102431,00	50658,00	59196,00	137870,00	35226,00	475551,00	76,00	23,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	22	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	15643,00	8128,00	255,00	90,00	7259,00	5917,00	1725,00	23285,00	4,00	0,04
	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	62333,00	32832,00	452,00		29049,00	23639,00	6878,00	92850,00	18,00	
	31	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	23464,00	12192,00	383,00	135,00	10889,00	8875,00	2587,00	34926,00	6,00	0,06
	34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6926,00	3648,00	50,00		3228,00	2627,00	764,00	10317,00	2,00	
	38	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	48481,00	25536,00	351,00		22594,00	18386,00	5349,00	72216,00	14,00	
	68	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	143412,00	122298,00	18879,00	8095,00	2235,00	93883,00	18984,00	256279,00	66,00	3,34
	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	31166,00	16416,00	226,00		14525,00	11820,00	3439,00	46425,00	9,00	
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	02-04-09	**Э132202293**	**Электроосвещение фасадное**												
	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	34629,00	18240,00	251,00		16138,00	13133,00	3821,00	51583,00	10,00	
	02-05-05	**Э132202363**	**Отопление и вентиляция**												
	45	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях/монтаж котла/	шкаф	2	10682,00	7412,00	3270,00	1530,00		6438,00	1370,00	18490,00	4,00	0,68
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	64986,00	36480,00	1269,00	450,00	27237,00	26590,00	7326,00	98902,00	20,00	0,20
	9	1308-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	302455,00	140828,00	102431,00	50658,00	59196,00	137870,00	35226,00	475551,00	76,00	23,76
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	13852,00	7296,00	100,00		6455,00	5253,00	1528,00	20633,00	4,00	
	22	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	15643,00	8128,00	255,00	90,00	7259,00	5917,00	1725,00	23285,00	4,00	0,04
	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	79647,00	41952,00	577,00		37118,00	30205,00	8788,00	118640,00	23,00	
	31	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	23464,00	12192,00	383,00	135,00	10889,00	8875,00	2587,00	34926,00	6,00	0,06
	34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6926,00	3648,00	50,00		3228,00	2627,00	764,00	10317,00	2,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	38	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6499,00	3648,00	127,00	45,00	2724,00	2659,00	733,00	9891,00	2,00	0,02
	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27	93499,00	49248,00	677,00		43574,00	35459,00	10317,00	139275,00	27,00	
	68	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	143412,00	122298,00	18879,00	8095,00	2235,00	93883,00	18984,00	256279,00	66,00	3,34
	70	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	31166,00	16416,00	226,00		14525,00	11820,00	3439,00	46425,00	9,00	
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33874,00	24089,00	7694,00	3600,00	2092,00	19936,00	4305,00	58115,00	13,00	1,60
	02-05-09	**Э132202403**	**Электроосвещение фасадное**												
	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	34629,00	18240,00	251,00		16138,00	13133,00	3821,00	51583,00	10,00	
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	31	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	104205,00	81532,00	20965,00	9810,00	1708,00	65766,00	13598,00	183569,00	44,00	4,36
	68	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	2	208229,00	100062,00	96037,00	42061,00	12129,00	102329,00	24845,00	335403,00	54,00	16,58
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	11	372616,00	264979,00	84630,00	39600,00	23007,00	219297,00	47353,00	639266,00	143,00	17,60
	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	55	190461,00	100320,00	1380,00		88761,00	72230,00	21015,00	283706,00	55,00	
	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	459	1589485,00	837216,00	11516,00		740753,00	602796,00	175382,00	2367663,00	459,00	
72	**712**		**Монтаж электротехнической аппаратуры и приборов**	**шт.**	**5050**	**5000683,00**	**4250436,00**	**184285,00**	**78470,00**	**565983,00**	**3116826,00**	**649393,00**	**8766902,00**	**2285,40**	**35,11**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*990,23*	*841,67*	*36,49*	*15,54*	*112,08*	*617,19*	*128,59*	*1736,02*	*0,45*	*0,01*
	02-01-06	**Э132201953**	**Электрооборудование и монтаж**												
	1	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	16	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	25	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	2	4553,00	3706,00	769,00	360,00	78,00	2928,00	598,00	8079,00	2,00	0,16
	51	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	55	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	02-01-08	**Э132201973**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	12	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	4	33686,00	29648,00			4038,00	21347,00	4403,00	59436,00	16,00	
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	16	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	25	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	2	4553,00	3706,00	769,00	360,00	78,00	2928,00	598,00	8079,00	2,00	0,16
	51	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	55	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	02-02-08	**Э132202073**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	12	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	4	33686,00	29648,00			4038,00	21347,00	4403,00	59436,00	16,00	
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	1	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	9	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	16	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	25	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	2	4553,00	3706,00	769,00	360,00	78,00	2928,00	598,00	8079,00	2,00	0,16
	51	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	55	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	02-03-08	**Э132202173**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	12	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	4	33686,00	29648,00			4038,00	21347,00	4403,00	59436,00	16,00	
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	51758,00	21716,00	1560,00	742,00	28482,00	16170,00	5434,00	73362,00	12,10	0,33
	7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	7188,00	6696,00	385,00	180,00	108,00	4950,00	971,00	13109,00	3,48	0,08
	14	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	20	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	29	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	36	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	02-04-07	Э132202273	Слаботочные сети и видионаблюдение												
	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	2	4553,00	3706,00	769,00	360,00	78,00	2928,00	598,00	8079,00	2,00	0,16
	51	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	55	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	6	13659,00	11118,00	2308,00	1080,00	233,00	8783,00	1795,00	24237,00	6,00	0,48
	02-04-08	Э132202283	Автоматическая пожарная сигнализация												
	14	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	4	33686,00	29648,00			4038,00	21347,00	4403,00	59436,00	16,00	
	02-05-06	Э132202373	Электрооборудование и монтаж												
	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	51758,00	21716,00	1560,00	742,00	28482,00	16170,00	5434,00	73362,00	12,10	0,33
	7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	7188,00	6696,00	385,00	180,00	108,00	4950,00	971,00	13109,00	3,48	0,08
	14	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	20	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	29	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	36	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4046,00	2963,00	67,00	31,00	1017,00	2156,00	496,00	6698,00	1,65	0,01
	02-05-07	Э132202383	Слаботочные системы СС и видионаблюдение												
	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	2	4553,00	3706,00	769,00	360,00	78,00	2928,00	598,00	8079,00	2,00	0,16
	51	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	8	18212,00	14824,00	3077,00	1440,00	311,00	11710,00	2394,00	32316,00	8,00	0,64
	55	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж	шт.	8	18212,00	14824,00	3077,00	1440,00	311,00	11710,00	2394,00	32316,00	8,00	0,64
	02-05-08	Э132202393	Автоматическая пожарная сигнализация												
	19	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	4	33686,00	29648,00			4038,00	21347,00	4403,00	59436,00	16,00	
	04-01-02	Э132202533	Наружное электроосвещение (ЭН)												
	12	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	11	162184,00	63492,00	1428,00	495,00	97264,00	46071,00	16660,00	224915,00	33,00	0,22
	46	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	2140	1770294,00	1586168,00	23412,00	10593,00	160714,00	1149668,00	233597,00	3153559,00	856,00	4,71
	59	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	2758	2281528,00	2044230,00	30172,00	13652,00	207126,00	1481675,00	301056,00	4064259,00	1103,20	6,07
	07-01-01	Э132202713	Благоустройство территории												
	116	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	15	250974,00	155100,00	95580,00	37946,00	293,00	138993,00	31197,00	421164,00	75,00	17,10
73	**713**		**Прокладка электропроводки в квартирах, лестничных клетках, подвалах, чердаках**	**шт.**	**454**	**1144738,00**	**993731,00**	**126150,00**	**59016,00**	**24857,00**	**757978,00**	**152218,00**	**2054934,00**	**556,90**	**26,23**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*2521,45*	*2188,83*	*277,86*	*129,99*	*54,75*	*1669,56*	*335,28*	*4526,29*	*1,23*	*0,06*
	02-01-06	Э132201953	Электрооборудование и монтаж												
	59	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	17	7575,00	6004,00	6,00	3,00	1564,00	4325,00	952,00	12852,00	3,66	0,00
	02-02-06	Э132202053	Электрооборудование и монтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	59	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	17	7575,00	6004,00	6,00	3,00	1564,00	4325,00	952,00	12852,00	3,66	0,00
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	59	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	17	7575,00	6004,00	6,00	3,00	1564,00	4325,00	952,00	12852,00	3,66	0,00
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	80	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	70	31189,00	24723,00	27,00	14,00	6439,00	17811,00	3920,00	52920,00	15,06	0,01
	02-04-09	**Э132202293**	**Электроосвещение фасадное**												
	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4953,00	3848,00	101,00	45,00	1005,00	2803,00	621,00	8377,00	2,00	0,02
	6	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	9715,00	7696,00	300,00	135,00	1719,00	5638,00	1228,00	16581,00	4,00	0,06
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	80	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	90	40100,00	31787,00	35,00	18,00	8278,00	22900,00	5040,00	68040,00	19,36	0,01
	02-05-09	**Э132202403**	**Электроосвещение фасадное**												
	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4953,00	3848,00	101,00	45,00	1005,00	2803,00	621,00	8377,00	2,00	0,02
	6	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	9715,00	7696,00	300,00	135,00	1719,00	5638,00	1228,00	16581,00	4,00	0,06
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	29	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	17094,00	14998,00	2097,00	981,00		11505,00	2288,00	30887,00	8,36	0,44
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	27	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	235	1004294,00	881123,00	123171,00	57634,00		675905,00	134416,00	1814615,00	491,15	25,61
74	**714**		**Монтаж внутренней электропроводки**	**км**	**19,22**	**7095187,00**	**6120361,00**	**232520,00**	**74045,00**	**742300,00**	**4459974,00**	**924416,00**	**12479577,00**	**3426,57**	**32,89**
			на единицу работы:	*км*	*1*	*369156,45*	*318437,10*	*12097,81*	*3852,50*	*38621,23*	*232048,60*	*48096,57*	*649301,61*	*178,28*	*1,71*
	02-01-06	**Э132201953**	**Электрооборудование и монтаж**												
	33	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	36	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	43	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	210	30374,00	27004,00	298,00	25,00	3072,00	19461,00	3987,00	53822,00	15,58	0,01
	63	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	0,08	12,00	10,00			1,00	7,00	2,00	21,00	0,01	0,00
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												
	33	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	36	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	43	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	210	30374,00	27004,00	298,00	25,00	3072,00	19461,00	3987,00	53822,00	15,58	0,01
	63	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	0,08	12,00	10,00			1,00	7,00	2,00	21,00	0,01	0,00
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	33	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	36	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	43	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	210	30374,00	27004,00	298,00	25,00	3072,00	19461,00	3987,00	53822,00	15,58	0,01
	63	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	0,08	12,00	10,00			1,00	7,00	2,00	21,00	0,01	0,00
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	43	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	18	2604,00	2315,00	25,00	2,00	263,00	1668,00	342,00	4614,00	1,34	0,00
	46	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	53	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1697	245454,00	218217,00	2410,00	204,00	24827,00	157263,00	32217,00	434934,00	125,92	0,08
	84	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	490	70874,00	63009,00	696,00	59,00	7169,00	45409,00	9303,00	125586,00	36,36	0,02
	02-04-09	**Э132202293**	**Электроосвещение фасадное**												
	18	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	20	8028,00	7416,00	57,00	3,00	554,00	5342,00	1070,00	14440,00	4,07	0,00
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	43	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	18	2604,00	2315,00	25,00	2,00	263,00	1668,00	342,00	4614,00	1,34	0,00
	46	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	1446,00	1286,00	14,00	1,00	146,00	927,00	190,00	2563,00	0,74	0,00
	53	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1697	245454,00	218217,00	2410,00	204,00	24827,00	157263,00	32217,00	434934,00	125,92	0,08
	84	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1290	186586,00	165881,00	1832,00	155,00	18873,00	119546,00	24491,00	330623,00	95,72	0,06
	02-05-09	**Э132202403**	**Электроосвещение фасадное**												
	18	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	20	8028,00	7416,00	57,00	3,00	554,00	5342,00	1070,00	14440,00	4,07	0,00
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	178	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	5786,00	5144,00	57,00	5,00	585,00	3707,00	759,00	10252,00	2,97	0,00
	184	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	5786,00	5144,00	57,00	5,00	585,00	3707,00	759,00	10252,00	2,97	0,00
	04-01-03	**Э132202543**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП1)**												
	22	1308-0206-1715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	64	120211,00	90705,00	9593,00	4349,00	19914,00	68438,00	15092,00	203741,00	50,56	1,93
	04-01-04	**Э132202553**	**Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП2)**												
	22	1308-0206-1715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	64	120211,00	90705,00	9593,00	4349,00	19914,00	68438,00	15092,00	203741,00	50,56	1,93
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	62	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12055	5513475,00	4757867,00	189022,00	59672,00	566585,00	3468629,00	718568,00	9700672,00	2652,10	26,52
	66	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1000	457360,00	394680,00	15680,00	4950,00	47000,00	287734,00	59607,00	804701,00	220,00	2,20
75	**715**		**Установка светильников**	**шт.**	**1679**	**12315377,00**	**6972591,00**	**3447418,00**	**2540107,00**	**1895366,00**	**6849142,00**	**1533162,00**	**20697681,00**	**3652,77**	**1605,47**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*7334,95*	*4152,82*	*2053,26*	*1512,87*	*1128,87*	*4079,30*	*913,14*	*12327,39*	*2,18*	*0,96*
	02-01-06	**Э132201953**	**Электрооборудование и монтаж**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	55	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	22	35002,00	33650,00	1220,00	594,00	132,00	24656,00	4773,00	64431,00	19,42	0,26
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												
	55	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	22	35002,00	33650,00	1220,00	594,00	132,00	24656,00	4773,00	64431,00	19,42	0,26
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	55	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	22	35002,00	33650,00	1220,00	594,00	132,00	24656,00	4773,00	64431,00	19,42	0,26
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	73	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	129	205238,00	197312,00	7154,00	3483,00	771,00	144572,00	27985,00	377795,00	113,86	1,55
	02-04-09	**Э132202293**	**Электроосвещение фасадное**												
	8	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	440	4486196,00	2539680,00	1412554,00	1045572,00	533962,00	2581381,00	565406,00	7632983,00	1320,00	662,90
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	73	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	129	205238,00	197312,00	7154,00	3483,00	771,00	144572,00	27985,00	377795,00	113,86	1,55
	02-05-09	**Э132202403**	**Электроосвещение фасадное**												
	8	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	440	4486196,00	2539680,00	1412554,00	1045572,00	533962,00	2581381,00	565406,00	7632983,00	1320,00	662,90
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	39	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	459	2701330,00	1324674,00	565740,00	411663,00	810915,00	1250163,00	316119,00	4267612,00	688,50	257,68
	49	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	12	122351,00	69264,00	38525,00	28516,00	14563,00	70401,00	15420,00	208172,00	36,00	18,08
	06-01-01	**Э132202633**	**Наружные сети водопровода и канализации НВК**												
	26	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	3822,00	3719,00	77,00	36,00	26,00	2704,00	522,00	7048,00	2,31	0,02
76	**717**		**Прокладка кабелей связи, трубные проводки, трубопроводов для кабельных линий**	**км**	**51,47**	**3803879,00**	**2919221,00**	**724501,00**	**279042,00**	**160157,00**	**2160848,00**	**477178,00**	**6441905,00**	**1702,47**	**168,14**
			на единицу работы:	*км*	*1*	*73904,78*	*56716,94*	*14076,18*	*5421,45*	*3111,66*	*41982,67*	*9270,99*	*125158,44*	*33,08*	*3,27*
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	30	12230,00	8534,00	3668,00	1640,00	28,00	6206,00	1475,00	19911,00	4,20	0,89
	39	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	30	12230,00	8534,00	3668,00	1640,00	28,00	6206,00	1475,00	19911,00	4,20	0,89
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	30	12230,00	8534,00	3668,00	1640,00	28,00	6206,00	1475,00	19911,00	4,20	0,89
	39	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	30	12230,00	8534,00	3668,00	1640,00	28,00	6206,00	1475,00	19911,00	4,20	0,89
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	30	12230,00	8534,00	3668,00	1640,00	28,00	6206,00	1475,00	19911,00	4,20	0,89
	39	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	30	12230,00	8534,00	3668,00	1640,00	28,00	6206,00	1475,00	19911,00	4,20	0,89
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	160	65226,00	45517,00	19560,00	8746,00	149,00	33100,00	7866,00	106192,00	22,40	4,72
	39	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	150	61149,00	42672,00	18337,00	8199,00	140,00	31031,00	7374,00	99554,00	21,00	4,43
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	23	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	200	81532,00	56896,00	24450,00	10932,00	186,00	41375,00	9833,00	132740,00	28,00	5,90
	39	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	150	61149,00	42672,00	18337,00	8199,00	140,00	31031,00	7374,00	99554,00	21,00	4,43
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	66	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	604	59337,00	54028,00	634,00	338,00	4675,00	39144,00	7878,00	106359,00	32,31	0,18
	171	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2022	198641,00	180868,00	2123,00	1132,00	15650,00	131040,00	26375,00	356056,00	108,18	0,61
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./	км.	10,19	195038,00	125789,00	69249,00	18561,00		88054,00	22647,00	305739,00	64,18	27,63
	61	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	220	12041,00	11108,00	77,00	42,00	856,00	8028,00	1605,00	21674,00	6,64	0,02
	63	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	699	68670,00	62526,00	734,00	391,00	5410,00	45300,00	9118,00	123088,00	37,40	0,21
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	55	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	9860	539638,00	497831,00	3451,00	1873,00	38355,00	359787,00	71954,00	971379,00	297,77	0,99
	57	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	570	55997,00	50986,00	598,00	319,00	4412,00	36940,00	7435,00	100372,00	30,50	0,17
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	28	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	11630	1142531,00	1040304,00	12212,00	6513,00	90016,00	753708,00	151699,00	2047938,00	622,21	3,49
	30	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	14,83	1189550,00	656820,00	532731,00	203957,00		525074,00	137170,00	1851794,00	385,68	110,07
77	**720**		**Монтаж оборудования связи, сигнализации, звукотехнических установок**	**шт.**	**1123**	**21540913,00**	**18644356,00**	**2059988,00**	**695468,00**	**836569,00**	**11797294,00**	**2667055,00**	**36005262,00**	**9177,20**	**375,32**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*19181,58*	*16602,28*	*1834,36*	*619,29*	*744,94*	*10505,16*	*2374,94*	*32061,68*	*8,17*	*0,33*
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	10	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	13785,00	11118,00	1479,00	500,00	1188,00	7087,00	1670,00	22542,00	6,00	0,27
	14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	27571,00	22236,00	2959,00	1001,00	2376,00	14174,00	3340,00	45085,00	12,00	0,54
	16	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,00	1334,00			209,00	814,00	189,00	2546,00	0,72	
	19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	3	4699,00	4653,00			46,00	2838,00	603,00	8140,00	3,00	
	28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	20324,00	20293,00	32,00			12379,00	2616,00	35319,00	9,33	
	35	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	30590,00	25942,00			4648,00	15825,00	3713,00	50128,00	14,00	
	42	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	7	9854,00	9836,00	18,00			6000,00	1268,00	17122,00	5,31	
	49	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	53	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	57	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	29108,00	28656,00	15,00		437,00	17480,00	3727,00	50315,00	12,00	
	02-01-08	**Э132201973**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	75045,00	74480,00	2,00		563,00	45433,00	9638,00	130116,00	38,00	
	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	87324,00	85968,00	44,00		1311,00	52440,00	11181,00	150945,00	36,00	
	15	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	7	7368,00	7256,00	36,00	13,00	76,00	4434,00	944,00	12746,00	4,26	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	8599,00	8500,00			99,00	5185,00	1103,00	14887,00	4,50	
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	10	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	13785,00	11118,00	1479,00	500,00	1188,00	7087,00	1670,00	22542,00	6,00	0,27
	14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	27571,00	22236,00	2959,00	1001,00	2376,00	14174,00	3340,00	45085,00	12,00	0,54
	16	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,00	1334,00			209,00	814,00	189,00	2546,00	0,72	
	19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	3	4699,00	4653,00			46,00	2838,00	603,00	8140,00	3,00	
	28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	20324,00	20293,00	32,00			12379,00	2616,00	35319,00	9,33	
	35	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	30590,00	25942,00			4648,00	15825,00	3713,00	50128,00	14,00	
	42	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	7	9854,00	9836,00	18,00			6000,00	1268,00	17122,00	5,31	
	49	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	53	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	57	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	29108,00	28656,00	15,00		437,00	17480,00	3727,00	50315,00	12,00	
	02-02-08	**Э132202073**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	75045,00	74480,00	2,00		563,00	45433,00	9638,00	130116,00	38,00	
	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	87324,00	85968,00	44,00		1311,00	52440,00	11181,00	150945,00	36,00	
	15	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	7	7368,00	7256,00	36,00	13,00	76,00	4434,00	944,00	12746,00	4,26	0,01
	24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	8599,00	8500,00			99,00	5185,00	1103,00	14887,00	4,50	
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	10	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	13785,00	11118,00	1479,00	500,00	1188,00	7087,00	1670,00	22542,00	6,00	0,27
	14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	27571,00	22236,00	2959,00	1001,00	2376,00	14174,00	3340,00	45085,00	12,00	0,54
	16	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1543,00	1334,00			209,00	814,00	189,00	2546,00	0,72	
	19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	3	4699,00	4653,00			46,00	2838,00	603,00	8140,00	3,00	
	28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3	20324,00	20293,00	32,00			12379,00	2616,00	35319,00	9,33	
	35	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	30590,00	25942,00			4648,00	15825,00	3713,00	50128,00	14,00	
	42	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	7	9854,00	9836,00	18,00			6000,00	1268,00	17122,00	5,31	
	49	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	53	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	57	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	29108,00	28656,00	15,00		437,00	17480,00	3727,00	50315,00	12,00	
	02-03-08	**Э132202173**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	75045,00	74480,00	2,00		563,00	45433,00	9638,00	130116,00	38,00	
	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	87324,00	85968,00	44,00		1311,00	52440,00	11181,00	150945,00	36,00	
	15	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	7	7368,00	7256,00	36,00	13,00	76,00	4434,00	944,00	12746,00	4,26	0,01
	24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	9	8599,00	8500,00			99,00	5185,00	1103,00	14887,00	4,50	
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	10	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	13785,00	11118,00	1479,00	500,00	1188,00	7087,00	1670,00	22542,00	6,00	0,27
	14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	27571,00	22236,00	2959,00	1001,00	2376,00	14174,00	3340,00	45085,00	12,00	0,54
	16	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3086,00	2668,00			418,00	1628,00	377,00	5091,00	1,44	
	19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	9	14096,00	13959,00			137,00	8515,00	1809,00	24420,00	9,00	
	28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	9	60973,00	60878,00	95,00			37136,00	7849,00	105958,00	27,99	
	35	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	30590,00	25942,00			4648,00	15825,00	3713,00	50128,00	14,00	
	42	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	7	9854,00	9836,00	18,00			6000,00	1268,00	17122,00	5,31	
	49	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	53	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	6	8446,00	8431,00	15,00			5143,00	1087,00	14676,00	4,55	
	57	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	29108,00	28656,00	15,00		437,00	17480,00	3727,00	50315,00	12,00	
	02-04-08	**Э132202283**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	75045,00	74480,00	2,00		563,00	45433,00	9638,00	130116,00	38,00	
	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	358997,00	353424,00	183,00		5390,00	215589,00	45967,00	620553,00	148,00	
	17	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	15	15789,00	15549,00	77,00	28,00	163,00	9502,00	2023,00	27314,00	9,13	0,02
	26	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	18	17198,00	17001,00			197,00	10371,00	2205,00	29774,00	9,00	
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	10	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	13785,00	11118,00	1479,00	500,00	1188,00	7087,00	1670,00	22542,00	6,00	0,27
	14	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	27571,00	22236,00	2959,00	1001,00	2376,00	14174,00	3340,00	45085,00	12,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	16	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3086,00	2668,00			418,00	1628,00	377,00	5091,00	1,44	
	19	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	11	17228,00	17061,00			167,00	10407,00	2211,00	29846,00	11,00	
	28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	9	60973,00	60878,00	95,00			37136,00	7849,00	105958,00	27,99	
	35	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	30590,00	25942,00			4648,00	15825,00	3713,00	50128,00	14,00	
	42	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	9	12669,00	12646,00	23,00			7714,00	1631,00	22014,00	6,82	
	49	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	8	11261,00	11241,00	20,00			6857,00	1449,00	19567,00	6,07	
	53	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	8	11261,00	11241,00	20,00			6857,00	1449,00	19567,00	6,07	
	57	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	38810,00	38208,00	20,00		583,00	23307,00	4969,00	67086,00	16,00	
	02-05-08	**Э132202393**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	75045,00	74480,00	2,00		563,00	45433,00	9638,00	130116,00	38,00	
	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	84	407510,00	401184,00	207,00		6119,00	244722,00	52179,00	704411,00	168,00	
	11	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	24	25262,00	24879,00	122,00	44,00	261,00	15203,00	3237,00	43702,00	14,61	0,02
	26	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	27	25797,00	25502,00			296,00	15556,00	3308,00	44661,00	13,50	
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	20	1310-0702-0503 РСНБ РК 2015	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1. Монтаж оборудования	шт.	11	23139,00	22250,00			889,00	13573,00	2937,00	39649,00	10,23	
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	10	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	235	1592076,00	1589599,00	2477,00			969655,00	204938,00	2766669,00	730,85	
	14	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	5	22414,00	22140,00	274,00	93,00		13562,00	2878,00	38854,00	10,00	0,05
	17	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	110	1101417,00	1019150,00			82267,00	621682,00	137848,00	1860947,00	550,00	
	21	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	53	730622,00	589254,00	78404,00	26516,00	62963,00	375620,00	88499,00	1194741,00	318,00	14,31
	24	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	16516,00	16256,00	2,00		258,00	9916,00	2115,00	28547,00	8,00	
	26	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	27571,00	22236,00	2959,00	1001,00	2376,00	14174,00	3340,00	45085,00	12,00	0,54
	29	1310-0409-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок настольного исполнения. Монтаж оборудования	комплект	107	15396107,00	12828016,00	1952222,00	660242,00	615868,00	8227838,00	1889916,00	25513861,00	6313,00	356,31
	32	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	20026,00	18530,00			1496,00	11303,00	2506,00	33835,00	10,00	
	40	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	25	159061,00	155100,00			3961,00	94611,00	20294,00	273966,00	100,00	
	42	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	20026,00	18530,00			1496,00	11303,00	2506,00	33835,00	10,00	
78	**721**		**Монтаж приборов и средств автоматизации, арматуры установок автоматического пожаротушения**	**шт.**	**86**	**1268565,00**	**996160,00**	**256889,00**	**121041,00**	**15527,00**	**837898,00**	**168515,00**	**2274978,00**	**599,36**	**54,82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*14750,76*	*11583,26*	*2987,08*	*1407,45*	*180,55*	*9743,00*	*1959,48*	*26453,23*	*6,97*	*0,64*
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	7	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	31	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	5778,00	4653,00	1125,00	593,00		3934,00	777,00	10489,00	3,00	0,32
	33	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	45	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	7	146161,00	114940,00	30028,00	14064,00	1194,00	96753,00	19433,00	262347,00	70,00	6,30
	02-01-08	**Э132201973**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	3	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	41701,00	31752,00	8579,00	4018,00	1369,00	26828,00	5482,00	74011,00	18,00	1,80
	9	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	4227,00	3102,00	1125,00	593,00		2771,00	560,00	7558,00	2,00	0,32
	18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	7	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	31	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	5778,00	4653,00	1125,00	593,00		3934,00	777,00	10489,00	3,00	0,32
	33	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	45	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	7	146161,00	114940,00	30028,00	14064,00	1194,00	96753,00	19433,00	262347,00	70,00	6,30
	02-02-08	**Э132202073**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	3	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	41701,00	31752,00	8579,00	4018,00	1369,00	26828,00	5482,00	74011,00	18,00	1,80
	9	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	4227,00	3102,00	1125,00	593,00		2771,00	560,00	7558,00	2,00	0,32
	18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	7	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	31	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	5778,00	4653,00	1125,00	593,00		3934,00	777,00	10489,00	3,00	0,32
	33	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	45	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	7	146161,00	114940,00	30028,00	14064,00	1194,00	96753,00	19433,00	262347,00	70,00	6,30
	02-03-08	**Э132202173**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	3	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	41701,00	31752,00	8579,00	4018,00	1369,00	26828,00	5482,00	74011,00	18,00	1,80
	9	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	4227,00	3102,00	1125,00	593,00		2771,00	560,00	7558,00	2,00	0,32
	18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	7	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	31	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	5778,00	4653,00	1125,00	593,00		3934,00	777,00	10489,00	3,00	0,32
	33	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	45	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	7	146161,00	114940,00	30028,00	14064,00	1194,00	96753,00	19433,00	262347,00	70,00	6,30
	02-04-08	**Э132202283**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	3	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	41701,00	31752,00	8579,00	4018,00	1369,00	26828,00	5482,00	74011,00	18,00	1,80
	9	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	4227,00	3102,00	1125,00	593,00		2771,00	560,00	7558,00	2,00	0,32
	20	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	7	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	31	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	5778,00	4653,00	1125,00	593,00		3934,00	777,00	10489,00	3,00	0,32
	33	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	20880,00	16420,00	4290,00	2009,00	171,00	13822,00	2776,00	37478,00	10,00	0,90
	45	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	9	187921,00	147780,00	38607,00	18082,00	1535,00	124397,00	24985,00	337303,00	90,00	8,10
	02-05-08	**Э132202393**	**Автоматическая пожарная сигнализация**												
	3	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	41701,00	31752,00	8579,00	4018,00	1369,00	26828,00	5482,00	74011,00	18,00	1,80
	9	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	14	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2037,00	1982,00			55,00	1486,00	282,00	3805,00	1,03	
	16	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	4227,00	3102,00	1125,00	593,00		2771,00	560,00	7558,00	2,00	0,32
	05-01-01	**Э132202583**	**Наружное видеонаблюдение (НВН)**												
	38	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Апарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	4227,00	3102,00	1125,00	593,00		2771,00	560,00	7558,00	2,00	0,32
	45	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	10184,00	9909,00			276,00	7431,00	1409,00	19024,00	5,15	
79	**722**		**Устройство электрической защиты конструкций, установка заземлителей и поддерживающих устройств, стыков изолирующих и соединителей рельсовых, транспозиции проводов, протаскивание конца кабеля в колодец, измерение кабелей и**	**шт.**	**698**	**4706924,00**	**1104025,00**	**148508,00**	**58239,00**	**3454394,00**	**836832,00**	**443500,00**	**5987256,00**	**615,40**	**25,88**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*6743,44*	*1581,70*	*212,76*	*83,44*	*4948,99*	*1198,90*	*635,39*	*8577,73*	*0,88*	*0,04*
	02-01-06	**Э132201953**	**Электрооборудование и монтаж**												
	35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	18532,00	5023,00	731,00	252,00	12779,00	3798,00	1786,00	24116,00	2,80	0,11
	02-02-06	**Э132202053**	**Электрооборудование и монтаж**												
	35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	18532,00	5023,00	731,00	252,00	12779,00	3798,00	1786,00	24116,00	2,80	0,11
	02-03-06	**Э132202153**	**Электрооборудование и монтаж**												
	35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	18532,00	5023,00	731,00	252,00	12779,00	3798,00	1786,00	24116,00	2,80	0,11
	02-04-06	**Э132202263**	**Электрооборудование и монтаж**												
	45	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	37065,00	10046,00	1461,00	504,00	25557,00	7596,00	3573,00	48234,00	5,60	0,22
	02-05-06	**Э132202373**	**Электрооборудование и монтаж**												
	45	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	37065,00	10046,00	1461,00	504,00	25557,00	7596,00	3573,00	48234,00	5,60	0,22
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	177	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	83395,00	22604,00	3288,00	1134,00	57504,00	17092,00	8039,00	108526,00	12,60	0,50
	183	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	83395,00	22604,00	3288,00	1134,00	57504,00	17092,00	8039,00	108526,00	12,60	0,50
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	66	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	634	4410408,00	1023656,00	136817,00	54207,00	3249935,00	776062,00	414918,00	5601388,00	570,60	24,09
80	**725**		**Разные работы, связанные с монтажом кабельных линий до 500 кВ и спецустановок, аккумуляторных и низковольтных комплектных установок, линий связи, технологических трубопроводов, реконструкция кабельных линий**	**шт.**	**661**	**1975541,00**	**1451696,00**	**110675,00**	**50997,00**	**413168,00**	**1046543,00**	**241770,00**	**3263854,00**	**804,19**	**24,29**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*2988,72*	*2196,21*	*167,44*	*77,15*	*625,07*	*1583,27*	*365,76*	*4937,75*	*1,22*	*0,04*
	02-01-07	**Э132201963**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	21	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	16422,00	11118,00	4227,00	1890,00	1077,00	7935,00	1949,00	26306,00	6,00	1,02
	02-02-07	**Э132202063**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	21	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	16422,00	11118,00	4227,00	1890,00	1077,00	7935,00	1949,00	26306,00	6,00	1,02
	02-03-07	**Э132202163**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	21	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	16422,00	11118,00	4227,00	1890,00	1077,00	7935,00	1949,00	26306,00	6,00	1,02
	02-04-07	**Э132202273**	**Слаботочные сети и видионаблюдение**												
	21	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	9	49267,00	33354,00	12680,00	5670,00	3232,00	23805,00	5846,00	78918,00	18,00	3,06
	02-05-07	**Э132202383**	**Слаботочные системы СС и видионаблюдение**												
	21	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	9	49267,00	33354,00	12680,00	5670,00	3232,00	23805,00	5846,00	78918,00	18,00	3,06
	04-01-01	**Э132202523**	**Электроснабжение (ЭС)**												
	25	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж	шт.	8	31089,00	29648,00	769,00	360,00	672,00	21606,00	4216,00	56911,00	16,00	0,16
	27	1308-0201-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	38	683713,00	633726,00	21927,00	10260,00	28060,00	463670,00	91791,00	1239174,00	342,00	4,56
	143	1308-0201-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж	шт.	18	69950,00	66708,00	1731,00	810,00	1511,00	48613,00	9485,00	128048,00	36,00	0,36
	145	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	шт.	42	85391,00	77826,00	4039,00	1890,00	3526,00	57396,00	11423,00	154210,00	42,00	0,84
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	14	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	55	170610,00	170610,00				104072,00	21975,00	296657,00	110,00	
	22	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	11	34122,00	34122,00				20814,00	4395,00	59331,00	22,00	
	44	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	459	736470,00	323200,00	44142,00	20655,00	369128,00	247576,00	78724,00	1062770,00	174,42	9,18
	05-01-02	**Э132202593**	**Наружные сети связи (НСС)**												
	36	1308-0201-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	3	16396,00	15794,00	26,00	12,00	576,00	11381,00	2222,00	29999,00	7,77	0,01
81	**731**		**Передвижение портальных кранов, поправки на высоту шахты при монтаже вертикальных конвейеров, лифтов, эскалаторов**	**м**		**-870344,00**	**-728020,00**	**-6186,00**	**-1218,00**	**-136136,00**	**-444836,00**	**-105214,00**	**-1420394,00**	**-405,81**	**-0,45**
	02-04-02	**Э132202223**	**Архитектурные решения**												
	199	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	29	-435172,00	-364010,00	-3093,00	-609,00	-68068,00	-222418,00	-52607,00	-710197,00	-202,90	-0,23
	02-05-02	**Э132202333**	**Архитектурные решения**												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	197	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	29	-435172,00	-364010,00	-3093,00	-609,00	-68068,00	-222418,00	-52607,00	-710197,00	-202,90	-0,23
82	**733**		**Устройства сетей контактных городского и железнодорожного транспорта, наружного электроосвещения**	**шт.**	**459**	**6978191,00**	**3023401,00**	**3622084,00**	**1410071,00**	**332704,00**	**3192100,00**	**813623,00**	**10983914,00**	**1600,53**	**636,58**
			на единицу работы:	*шт.*	*1*	*15203,03*	*6586,93*	*7891,25*	*3072,05*	*724,85*	*6954,47*	*1772,60*	*23930,10*	*3,49*	*1,39*
	04-01-02	**Э132202533**	**Наружное электроосвещение (ЭН)**												
	35	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	428	6400920,00	2756958,00	3336666,00	1298817,00	307295,00	2920158,00	745686,00	10066764,00	1459,48	586,36
	37	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	31	577271,00	266443,00	285418,00	111254,00	25409,00	271942,00	67937,00	917150,00	141,05	50,22
83	**780**		**Оборудование атомных электрических станций.**	**т**	**34**	**9042106,00**	**7849920,00**	**571458,00**	**138578,00**	**620728,00**	**4872984,00**	**1113207,00**	**15028297,00**	**4080,00**	**60,01**
			на единицу работы:	*т*	*1*	*265944,29*	*230880,00*	*16807,59*	*4075,82*	*18256,71*	*143323,06*	*32741,38*	*442008,74*	*120,00*	*1,77*
	06-01-02	**Э132202643**	**Строительное водопонижение (СВ)**												
	7	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600/6/ кВт. Монтаж оборудования	т	34	9042106,00	7849920,00	571458,00	138578,00	620728,00	4872984,00	1113207,00	15028297,00	4080,00	60,01
			ИТОГО по стройке			**#########**	**733802052,00**	**297705255,00**	**91283770,00**	**593950312,00**	**678725841,00**	**184334670,00**	**#########**	**431634,12**	**41871,23**

ГИП объекта

Начальник сметного отдела

Составитель документа

Проверяющий документ