1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7576	102673,33	25664,23	180459	45107	4022	99331	302173
			НР - 69%; СП - 8%			74721,25	7185,09	131330	12629		22383	
14	14	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,827904	423128,00	--	773437	--	773437	--	835312
						--	--	--	--		61875	
15	15	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,248	14925,45	1876,37	63403	7971	7779	32895	104002
			НР - 69%; СП - 8%			11217,68	4,96	47653	21		7704	
16	16	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской серебристой на лаке ПФ171/за 2 раза/	м2	0,184788	340,30	7,27	63	1	54	6	74
			НР - 69%; СП - 8%			44,71	0,99	8	--		5	
17	17	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	380,9	868,78	25,23	330919	9611	25373	275709	655158
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	295935	3749		48530	
18	18	С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	438,035	2198,00	--	962801	--	962801	--	1039825
						--	--	--	--		77024	
19	19	С СТ ССЦ РК 8.04-08-2017, табл.6 пункт 2	Надбавка на сталь С245	т	4,248	5772,00	--	24519	--	24519	--	26481
						--	--	--	--		1962	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3512663	94696	2902056	442778	4271875
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-3, общестроительные работы-АР									
			Отделка фасада л. 30,34 АР									
20	20	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	3711,5	881,27	3,75	3270826	13932	2774719	391137	3954920
			НР - 80%; СП - 8%			129,91	1,82	482175	6747		292957	
			Входная группа ВГ-1 и Вход в подвал									
21	21	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	55	408,44	17,60	22464	968	12498	8598	33547

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			163,59	6,32	8998	348		2485	
22	22	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	63,25	760,00	--	48070	--	48070	--	51916
						--	--	--	--		3846	
23	23	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	63,25	626,00	--	39595	--	39595	--	42762
						--	--	--	--		3168	
			Отделка входной группы									
24	24	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания /колонны и парапет/. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	17,9	1037,06	26,49	18563	474	295	13083	34178
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	17794	376		2532	
25	25	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - Ceresit CT 190**	кг	28,64	75,00	--	2148	--	2148	--	2320
						--	--	--	--		172	
26	26	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания /колонны и парапет/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	17,9	855,37	4,88	15311	87	847	11534	28993
			НР - 80%; СП - 8%			803,21	2,26	14377	41		2148	
27	27	С122-050104-0505 2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	**Декоративная штукатурка "мюнхенская"**	кг	62,65	64,00	--	4010	--	4010	--	4330
						--	--	--	--		321	
28	28	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады /колонны и парапет/. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	17,9	881,27	3,75	15775	67	13383	1886	19074
			НР - 80%; СП - 8%			129,91	1,82	2325	33		1413	
29	29	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	55	4257,21	116,26	234146	6394	24184	193618	461986
			НР - 94%; СП - 8%			3701,23	43,80	203568	2409		34221	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	55	10409,00	--	572495	--	572495	--	618295
						--	--	--	--		45800	
			Вход в подвал									
31	31	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,412386	102673,33	25664,23	42341	10584	943	23306	70899
			НР - 69%; СП - 8%			74721,25	7185,09	30814	2963		5252	
32	32	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,412386	439353,00	--	181183	--	181183	--	195678
						--	--	--	--		14495	
33	33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,320212	164,53	4,03	2850	70	1749	719	3854
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	1031	11		286	
34	34	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное полигаль. Монтаж	м2 покрытия	24	699,64	201,40	16791	4833	1896	7952	26723
			НР - 69%; СП - 8%			419,23	60,97	10062	1463		1979	
35	35	С121-130502-0505 2113-0502-0505 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	24	3988,00	--	95712	--	95712	--	103369
						--	--	--	--		7657	
			Помещение инвалидов л.71,72 АР									
			Сантехкабины									
36	36	Прайс-лист ИП "KTS" пункт 27	Сантехническая кабина СК-1,2,3	шт	9	29464,29	--	265179	--	265179	--	286393
						--	--	--	--		21214	
			Электрощитовые шкафы ЭШ-1,2 л.105 КЖ									
37	37	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Электрощитовые шкафы. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	5	1676,28	17,12	8381	86	2779	4995	14446
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	5516	34		1070	
38	38	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	5,25	439,00	--	2305	--	2305	--	2489
						--	--	--	--		184	
			Отделка помещений л.1.2-1.2.3									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	97	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	580,4	1683,79	174,99	977274	101567	1	740586	1855290
			НР - 80%; СП - 8%			1508,80	86,19	875708	50026		137429	
40	98	С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте /Армстронг/	м2	580,4	2989,00	--	1734816	--	1734816	--	1873601
						--	--	--	--		138785	
			Полы на отм.0.000									
			Тип П									
41	100	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7733424	17327,61	1674,55	13400	1295	25	11515	26908
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	12080	573		1993	
42	101	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7733424	257052,00	--	198789	--	198789	--	214692
						--	--	--	--		15903	
43	102	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство /1-этаж, блок-1 пом.17/	м2 покрытия	13,2	3847,05	90,87	50781	1199	29828	19095	75466
			НР - 94%; СП - 8%			1496,54	42,37	19754	559		5590	
			Полы на отм.+3.300									
			Тип П2									
44	103	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,16882	17327,61	1674,55	2925	283	5	2514	5874
			НР - 91%; СП - 8%			15621,14	741,15	2637	125		435	
45	104	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16882	257052,00	--	43396	--	43396	--	46867
						--	--	--	--		3472	
			Тип Д2									
46	105	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	37,5	5599,24	58,27	209971	2185	179121	27957	256962
			НР - 94%; СП - 8%			764,41	28,68	28665	1076		19034	
47	106	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	37,5	1443,18	43,11	54119	1617	31536	20474	80561
			НР - 94%; СП - 8%			559,09	21,73	20966	815		5967	
48	107	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	37,5	3329,24	25,95	124847	973	106577	16721	152894
			НР - 94%; СП - 8%			461,27	13,10	17297	491		11325	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Проемы									
			Двери л.1.4-1.4.3 АР									
49	108	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,87	1856,32	93,99	96288	4875	24509	62206	171173
			НР - 90%; СП - 8%			1289,83	42,68	66904	2214		12679	
50	109	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	13359,00	--	33665	--	33665	--	36358
						--	--	--	--		2693	
51	110	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	51,87	12705,00	--	659008	--	659008	--	711729
						--	--	--	--		52721	
52	111	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	37,8	1571,73	130,84	59412	4946	12929	39478	106801
			НР - 90%; СП - 8%			1098,86	61,59	41537	2328		7911	
53	112	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	37,8	12705,00	--	480249	--	480249	--	518669
						--	--	--	--		38420	
54	113	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	100,59	1856,32	93,99	186728	9455	47529	120634	331951
			НР - 90%; СП - 8%			1289,83	42,68	129744	4294		24589	
55	114	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,23	13636,00	--	180404	--	180404	--	194837
						--	--	--	--		14432	
56	115	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	87,36	14349,00	--	1253529	--	1253529	--	1353811
						--	--	--	--		100282	
57	116	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1240,596	414,03	1,35	513643	1674	398729	102654	665601
			НР - 90%; СП - 8%			91,28	0,66	113240	820		49304	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	117	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	216	5439,00	--	1174824	--	1174824	--	1268810
						--	--	--	--		93986	
59	118	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	61,95	2632,74	160,46	163098	9941	7411	135146	322103
			НР - 90%; СП - 8%			2352,64	71,28	145746	4416		23860	
60	119	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	48,3	66775,00	--	3225233	--	3225233	--	3483251
						--	--	--	--		258019	
61	120	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	35,49	76886,00	--	2728684	--	2728684	--	2946979
						--	--	--	--		218295	
62	121	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен/Алюминиевых дверей/	м2 проемов	60,9808	2632,74	160,46	160547	9785	7296	133031	317064
			НР - 90%; СП - 8%			2352,64	71,28	143466	4347		23486	
63	122	С121-090302-0406 2109-0302-0406 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	32,481	50592,00	--	1643279	--	1643279	--	1774741
						--	--	--	--		131462	
64	123	С121-090302-0412 2109-0302-0412 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88	м2	7,3578	46150,00	--	339562	--	339562	--	366727
						--	--	--	--		27165	
65	124	С121-090302-0512 2109-0302-0512 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 /26-15, 27-16, 26-16/ГОСТ 23747-88	м2	21,142	40536,00	--	857012	--	857012	--	925573
						--	--	--	--		68561	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	125	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1446,16	2,55	7231	13	--	4980	13188
			НР - 69%; СП - 8%			1443,61	--	7218	--		977	
67	126	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	3820,00	--	19100	--	19100	--	20628
						--	--	--	--		1528	
			Прочие работы									
			Устройство отмостки /узел-С1/ АР-69									
68	127	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	511	318,15	311,84	162574	159352	1	20471	197688
			НР - 72%; СП - 8%			6,30	49,34	3221	25210		14644	
69	128	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	511	35,23	35,23	18004	18004	--	5021	24867
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	6974		1842	
70	129	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,3	6861,01	1877,36	365692	100063	252429	39673	437794
			НР - 108%; СП - 8%			247,65	441,55	13200	23535		32429	
			Второй свет, ограждения									
71	130	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями . Установка	м ограждения	50,2	986,30	103,96	49512	5219	2099	52483	110155
			НР - 118%; СП - 8%			840,51	45,49	42194	2284		8160	
72	131	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3514	521335,00	--	183197	--	183197	--	197853
						--	--	--	--		14656	
			Перила - Главный ход, 5-блок лестница детский поручень, крыльца-5-блок и 6-блок									
73	132	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями . Установка	м ограждения	26,9	986,30	103,96	26531	2796	1125	28124	59027
			НР - 118%; СП - 8%			840,51	45,49	22610	1224		4372	
74	133	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1883	521335,00	--	98167	--	98167	--	106021
						--	--	--	--		7853	
			Кровля									
			Кровля бесчердачная на отм.6.500 (тип 1) л.25 АР									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	134	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2582,47	971,37	63,51	2508528	164001	787431	1468477	4295166
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	1557096	39075		318160	
			Кровля бесчердачная на отм.3.200 л.25 АР									
76	135	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	823,565	971,37	63,51	799984	52301	251116	468306	1369754
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	496567	12461		101463	
			Кровля чердачная на отм.6.950 и отм.10.250 л.25 АР									
77	136	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	788,375	971,37	63,51	765802	50066	240387	448296	1311226
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	475349	11929		97128	
			разные									
78	137	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка для обшивки карниза фронтана актового зала сайдингом	м3 древесины в конструкции	1,144	102827,96	1277,36	117635	1461	84560	29065	158436
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	31614	681		11736	
79	138	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,144	8685,51	50,29	9936	58	7034	2583	13521
			НР - 90%; СП - 8%			2486,30	22,66	2844	26		1002	
80	139	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карниз Фронтон здания из панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	110	815,71	3,15	89728	346	38699	40659	140818
			НР - 80%; СП - 8%			460,76	1,27	50683	140		10431	
81	140	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Металлический сайдинг с комплектующими	м2	113,3	2193,00	--	248467	--	248467	--	268344
						--	--	--	--		19877	
82	141	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка для обшивки карниза фронтана актового зала сайдингом	м3 древесины в конструкции	0,3744	102827,96	1277,36	38499	478	27675	9512	51852
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	10346	223		3841	
83	142	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3744	8685,51	50,29	3252	19	2302	845	4425
			НР - 90%; СП - 8%			2486,30	22,66	931	8		328	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	143	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36	1281,00	17,31	46116	623	987	41094	94186
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	44506	161		6977	
85	144	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	37,08	2376,00	--	88102	--	88102	--	95150
						--	--	--	--		7048	
			Крыльца и приямки									
			Приямок ПР-1									
86	145	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14,9	6838,54	122,54	101894	1826	67017	30877	143393
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	33051	511		10622	
87	146	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,9	357,81	3,23	5331	48	4712	534	6335
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	571	22		469	
88	147	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Накрывки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,125	4897,58	157,52	20203	650	14562	4979	27196
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	4991	306		2015	
			Приямок ПР-2									
89	148	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	13,1	6838,54	122,54	89585	1605	58921	27147	126070
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	29059	449		9339	
90	149	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,1	357,81	3,23	4687	42	4143	469	5569
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	502	19		413	
91	150	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Накрывки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,125	4897,58	157,52	20203	650	14562	4979	27196
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	4991	306		2015	
			Крыльцо с приямком КПР-1									
92	151	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11,4	6838,54	122,54	77959	1397	51274	23624	109710

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	25288	391		8127	
93	152	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	11,4	357,81	3,23	4079	37	3605	409	4847
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	437	17		359	
94	153	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Накрывки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,125	4897,58	157,52	20203	650	14562	4979	27196
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	4991	306		2015	
			Крыльцо с приямком КПР-2									
95	154	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	30	6838,54	122,54	205156	3676	134934	62169	288711
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	66546	1028		21386	
96	155	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	30	357,81	3,23	10734	97	9486	1075	12754
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	1151	44		945	
97	156	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Накрывки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,96	4897,58	157,52	19394	624	13979	4780	26108
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	4791	294		1934	
			Крыльцо с приямком КПР-3									
98	157	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	29,4	6838,54	122,54	201053	3603	132235	60925	282936
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	65215	1008		20958	
99	158	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	29,4	357,81	3,23	10520	95	9297	1054	12499
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	1128	43		926	
100	159	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Накрывки из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,455	4897,58	157,52	21819	702	15727	5377	29371
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	5390	331		2176	
			Главная входная группа									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	160	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство Площадки, ступеней и пандуса /из бетона В25/	м3	4	20990,80	2084,11	83963	8336	66520	10044	101527
			НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	9107	1930		7521	
102	161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046176	206169,00	--	9520	--	9520	--	10282
						--	--	--	--		762	
103	162	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	898,67	--	5392	--	--	3882	10016
			НР - 72%; СП - 8%			898,67	--	5392	--		742	
104	163	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	913,62	23,95	3654	96	2289	1192	5234
			НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,31	1269	13		388	
105	164	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка колонн	м3	1,04	9525,41	3289,55	9906	3421	1466	5371	16499
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	5019	756		1222	
106	165	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	67,6	186,00	--	12574	--	12574	--	13579
						--	--	--	--		1006	
107	166	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	1,04	5820,81	1569,90	6054	1633	2712	1973	8668
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	1709	412		642	
108	167	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0050814	78716,07	2765,01	400	14	--	363	824
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	386	5		61	
109	168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003172	206169,00	--	654	--	654	--	706
						--	--	--	--		52	
110	169	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0019032	257052,00	--	489	--	489	--	528
						--	--	--	--		39	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	170	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1725	102673,33	25664,23	17711	4427	395	9749	29657
			НР - 69%; СП - 8%			74721,25	7185,09	12889	1239		2197	
112	171	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,1725	439353,00	--	75788	--	75788	--	81851
						--	--	--	--		6063	
113	172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка деревянного каркаса кровли	м3 древесины в конструкции	0,2205	102827,96	1277,36	22674	282	16299	5602	30538
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	6093	131		2262	
114	173	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	21	868,78	25,23	18244	530	1398	15201	36121
			НР - 92%; СП - 8%			776,94	9,84	16316	207		2676	
115	174	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,15	2416,00	--	58346	--	58346	--	63014
						--	--	--	--		4668	
116	175	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB толщиной 12 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	19,5	2082,27	16,63	40604	324	20861	17619	62881
			НР - 90%; СП - 8%			995,84	8,10	19419	158		4658	
117	176	Е11-340108-0716 1134-0108-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков и перепета. Облицовка сайдингом	м2 поверхности	37,5	2795,39	6,52	104827	245	109	79465	199036
			НР - 76%; СП - 8%			2785,94	2,31	104473	87		14743	
118	177	С121-050109-0119 2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	Металлический сайдинг с комплектующими	м2	38,625	2193,00	--	84705	--	84705	--	91481
						--	--	--	--		6776	
119	178	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Водосток. Устройство	м желобов	6	1821,12	14,17	10927	85	8720	1977	13936
			НР - 92%; СП - 8%			353,59	4,49	2122	27		1032	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	179	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	23	1037,06	26,49	23852	609	379	16810	43916
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	22864	483		3253	
121	180	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	36,8	75,00	--	2760	--	2760	--	2981
						--	--	--	--		221	
122	181	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	9,6	855,37	4,88	8212	47	454	6186	15549
			НР - 80%; СП - 8%			803,21	2,26	7711	22		1152	
123	182	С122-050104-0505 2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	Декоративная штукатурка "мюнхенская"	кг	33,6	64,00	--	2150	--	2150	--	2322
						--	--	--	--		172	
124	183	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	881,27	3,75	8460	36	7177	1012	10230
			НР - 80%; СП - 8%			129,91	1,82	1247	17		758	
125	184	Е11-110101-3108 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	45	4257,21	116,26	191574	5232	19787	158415	377988
			НР - 94%; СП - 8%			3701,23	43,80	166555	1971		27999	
126	185	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	45	10409,00	--	468405	--	468405	--	505877
						--	--	--	--		37472	
127	186	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж каркаса парапета	т конструкций	0,27552	102673,33	25664,23	28289	7071	631	15571	47368
			НР - 69%; СП - 8%			74721,25	7185,09	20587	1980		3509	
128	187	С121-060401-0101 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,27552	439353,00	--	121051	--	121051	--	130735
						--	--	--	--		9684	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	188	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/парапет/	м2 покрытия	14,4	2853,46	17,31	41090	249	23038	16437	62130
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	17803	64		4602	
130	189	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Водослив настенные. Устройство	м желобов	6	6667,95	181,49	40008	1089	33195	5587	49242
			НР - 92%; СП - 8%			953,92	58,16	5724	349		3648	
131	190	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями . Установка	м ограждения	18	986,30	103,96	17753	1871	753	18819	39498
			НР - 118%; СП - 8%			840,51	45,49	15129	819		2926	
132	191	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,126	521335,00	--	65688	--	65688	--	70943
						--	--	--	--		5255	
133	192	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе /Тепловой пункт, водомер, вент.камераы/. Устройство на отм.-2,500	м2 покрытия	221,9	1163,69	115,24	258222	25571	38123	194403	488835
			НР - 94%; СП - 8%			876,65	55,36	194528	12284		36210	
			Разные работы									
			Усиление стеновых панелей									
134	193	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной	м шва	110	738,26	226,83	81209	24951	31359	37467	128170
			НР - 118%; СП - 8%			226,35	62,30	24899	6853		9494	
			помещение-39 на отм.+0,000 блок-1									
135	194	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6	9525,41	3289,55	34291	11842	5077	18590	57112
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	17372	2618		4231	
136	195	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	234	186,00	--	43524	--	43524	--	47006
						--	--	--	--		3482	
137	196	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	3,6	5820,81	1569,90	20955	5652	9389	6828	30006
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	5914	1428		2223	
138	197	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0175896	78716,07	2765,01	1385	49	--	1257	2853
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	1336	16		211	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	198	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01098	206169,00	--	2264	--	2264	--	2445
						--	--	--	--		181	
140	199	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006588	257052,00	--	1693	--	1693	--	1829
						--	--	--	--		135	
141	200	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	36	1037,06	26,49	37334	954	593	26311	68737
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	35787	757		5092	
142	201	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	57,6	75,00	--	4320	--	4320	--	4666
						--	--	--	--		346	
143	202	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	36	1219,09	8,64	43887	311	15416	22614	71821
			НР - 80%; СП - 8%			782,22	2,97	28160	107		5320	
144	203	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	36	488,73	3,63	17594	131	6054	9179	28915
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	11409	64		2142	
			Помещение-28,29,32,36, блок-I									
145	204	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	9,2188	4695,18	29,92	43284	276	23091	16104	64139
			НР - 80%; СП - 8%			2160,53	23,03	19917	212		4751	
			по оси "С" в/о "9-10"									
146	205	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,864	9525,41	3289,55	8230	2842	1219	4462	13707
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	4169	628		1015	
147	206	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	56,16	186,00	--	10446	--	10446	--	11281
						--	--	--	--		836	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	207	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,864	5820,81	1569,90	5029	1356	2254	1639	7201
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	1419	343		533	
149	208	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0042215	78716,07	2765,01	332	12	1	302	685
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	321	4		51	
150	209	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026352	206169,00	--	543	--	543	--	587
						--	--	--	--		43	
151	210	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0015811	257052,00	--	406	--	406	--	439
						--	--	--	--		33	
152	211	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,3584	34054,14	2378,32	12205	852	434	8609	22479
			НР - 76%; СП - 8%			30466,81	1140,23	10919	409		1665	
153	212	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,369152	19487,00	--	7194	--	7194	--	7769
						--	--	--	--		575	
154	213	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	4,48	174,39	18,89	781	85	58	517	1402
			НР - 76%; СП - 8%			142,45	9,25	638	41		104	
155	214	С121-080102-0101 2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	4,704	75,00	--	353	--	353	--	381
						--	--	--	--		28	
156	215	С122-050102-0105 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	13,44	64,00	--	860	--	860	--	929
						--	--	--	--		69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	216	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	4,48	855,37	4,88	3832	22	212	2887	7256
			НР - 80%; СП - 8%			803,21	2,26	3598	10		538	
158	217	С122-050104-0505 2205-0104-0505 РСНБ РК 2015	Декоративная штукатурка "мюнхенская"	кг	15,68	64,00	--	1004	--	1004	--	1084
						--	--	--	--		80	
159	218	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,48	881,27	3,75	3948	17	3349	472	4774
			НР - 80%; СП - 8%			129,91	1,82	582	8		354	
			Помещение-123, на отм.+0,000 блок-6									
160	219	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,4	19430,14	6784,34	7772	2714	--	5377	14201
			НР - 84%; СП - 8%			12645,80	3357,88	5058	1343		1052	
161	220	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,4	9525,41	3289,55	3810	1316	564	2066	6346
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	1930	291		470	
162	221	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	26	186,00	--	4836	--	4836	--	5223
						--	--	--	--		387	
163	222	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,4	5820,81	1569,90	2328	628	1043	759	3334
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	657	159		247	
164	223	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0019544	78716,07	2765,01	154	5	1	140	317
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	148	2		23	
165	224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00122	206169,00	--	252	--	252	--	272
						--	--	--	--		20	
166	225	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000732	257052,00	--	188	--	188	--	203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15	
167	226	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4	1037,06	26,49	4148	106	66	2923	7637
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	3976	84		566	
168	227	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	6,4	75,00	--	480	--	480	--	518
						--	--	--	--		38	
169	228	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4	1219,09	8,64	4876	35	1712	2513	7980
			НР - 80%; СП - 8%			782,22	2,97	3129	12		591	
170	229	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4	488,73	3,63	1955	15	672	1020	3213
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	1268	7		238	
			Помещение-118, на отм.+0,000 блок-6									
171	230	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,4	9525,41	3289,55	3810	1316	564	2066	6346
			НР - 93%; СП - 8%			4825,58	727,10	1930	291		470	
172	231	С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	26	186,00	--	4836	--	4836	--	5223
						--	--	--	--		387	
173	232	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заполнение пустот раствором	м3 кладки	0,4	5820,81	1569,90	2328	628	1043	759	3334
			НР - 93%; СП - 8%			1642,91	396,60	657	159		247	
174	233	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0019544	78716,07	2765,01	154	5	1	140	317
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	148	2		23	
175	234	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00122	206169,00	--	252	--	252	--	272
						--	--	--	--		20	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	235	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000732	257052,00	--	188	--	188	--	203
						--	--	--	--		15	
177	236	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0019544	335768,07	2765,01	656	5	503	140	860
			НР - 93%; СП - 8%			75951,06	892,35	148	2		64	
178	237	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00122	206169,00	--	252	--	252	--	272
						--	--	--	--		20	
179	238	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1,5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4	1037,06	26,49	4148	106	66	2923	7637
			НР - 72%; СП - 8%			994,09	21,01	3976	84		566	
180	239	С122-050104-0301 2205-0104-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Ceresit CT 190	кг	6,4	75,00	--	480	--	480	--	518
						--	--	--	--		38	
181	240	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4	1219,09	8,64	4876	35	1712	2513	7980
			НР - 80%; СП - 8%			782,22	2,97	3129	12		591	
182	241	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4	488,73	3,63	1955	15	672	1020	3213
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	1268	7		238	
			Помещение-5,7 блок-4 на отм.+3,300									
183	242	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,4	4213,68	36,90	123882	1085	79196	39634	176598
			НР - 90%; СП - 8%			1483,04	14,85	43601	436		13081	
184	243	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	58,8	1219,09	8,64	71682	508	25179	36936	117307
			НР - 80%; СП - 8%			782,22	2,97	45995	175		8689	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	244	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,8	488,73	3,63	28737	214	9888	14992	47228
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	18635	105		3498	
			Помещение-2, блок-4 на отм.+3,300									
186	245	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,8	4213,68	36,90	62362	546	39867	19952	88899
			НР - 90%; СП - 8%			1483,04	14,85	21949	220		6585	
187	246	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	29,6	1219,09	8,64	36085	256	12675	18593	59053
			НР - 80%; СП - 8%			782,22	2,97	23154	88		4374	
188	247	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	29,6	488,73	3,63	14466	108	4977	7547	23775
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	9381	53		1761	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								39951399
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				36121033	1229331	26874268	7226370	46815188
								8017432	400795	--	3467794	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23080871				
		Материалы		Тенге				6571304				
		Всего заработная плата		Тенге					8080473			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6565922				
		Местные материалы		Тенге				1117115				
			Накладные расходы	Тенге				6993317				
			Сметная прибыль	Тенге				2405935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32480124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6815
			Сметная заработная плата	Тенге					8080473			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13026560				
		Материалы		Тенге				26101				
		Всего заработная плата		Тенге					337754			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12580227				
			Накладные расходы	Тенге				233050				
			Сметная прибыль	Тенге				1060769				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14320379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
			Сметная заработная плата	Тенге					337754			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13602				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13602				
			Сметная прибыль	Тенге				1088				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14690				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				46815192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7085
			Сметная заработная плата	Тенге					8418227			
			Итого с временными			1,2 %				561 782		47 376 974
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				639 589		48 016 563
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									48 976 895
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									51 420 651
			Итого с НДС			12 %				6 170 478		57 591 129
			Тендерная скидка 25%									14 397 782
			Всего с учетом тендерной скидки									43 193 347

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Отдел сметной работы (копия соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП "NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор

Мукаметхан Ә.Ә.

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №1187

Заказчик Управление комфортной городской среды города Алматы. БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4
(полное наименование, юридический адрес, идентификационные коды, банковские реквизиты, номер телефона, факса, адрес электронной почты, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б
(полное наименование, юридический адрес, идентификационные коды, банковские реквизиты, номер телефона, факса, адрес электронной почты, данные о средствах связи)

Стройка : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26
(наименование, адрес)

Объект : Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26
(наименование)

Договор подряда (контракт) №25 от 15.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ
№31

за сентябрь 2019 года

на 2-1-3 общестроительные работы - АР

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений л.1.2-1.2.3									
			Окрашивание водоэмульсионной краской стен									
1	615	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	23,779	488,73	3,63	11622	86	4000	6063	19099
			НР - 80%, СП - 8%			316,92	1,79	7536	43		1415	
			Окрашивание акриловой краской перегородок									
2	623	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	3315,974	562,85	1,61	1866407	5334	424767	1151165	3258978
			НР - 80%, СП - 8%			433,15	0,80	1436306	2650		241406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3278077
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
			Двери л.1.4-1.4.3 АР									
3	712	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,52	1856,32	93,99	4678	237	1191	3022	8316
			НР - 90%, СП - 8%			1289,83	42,68	3250	108		616	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	714	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные с площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	72,45	1571,73 1098,86	130,84 61,59	113872 79612	9479 4462	24781	75667 15163	204702
5	715	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	72,45	12705,00 --	-- --	920477 --	-- --	920477	-- 73638	994115
6	717	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	17,664	2606,94 983,28	216,20 107,11	46049 17369	3819 1892	24861	17334 5071	68454
7	718	С121-090202-0903 2109-0202-0903 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	17,664	30492,00 --	-- --	538611 --	-- --	538611	-- 43089	581700
8	725	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	196,77	1856,32 1289,83	93,99 42,68	365269 253801	18495 8399	92973	235980 48100	649348
9	726	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	167,37	13636,00 --	-- --	2282257 --	-- --	2282257	-- 182581	2464838
10	727	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	29,4	14349,00 --	-- --	421861 --	-- --	421861	-- 33749	455609
11	728	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	23,94	2632,74 2352,64	160,46 71,28	63028 56322	3841 1707	2865	52226 9220	124474
12	729	С121-090402-0401 2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /2,1х1-1шт с металлической решеткой/	м2	2,1	66775,00 --	-- --	140228 --	-- --	140228	-- 11218	151446
13	735	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1446,16 1443,61	2,55 --	2892 2887	5 --	--	1992 391	5275

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	736	С 121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНЬ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3820,00	--	7640	--	7640	--	8251
						--	--	--	--		611	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5716528
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6784890	41297	4886512	1543449	8994605
								1857083	19259	--	666268	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6634131				
		Материалы		Тенге				575437				
		Всего заработная плата		Тенге					1873455			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4163206				
			Накладные расходы	Тенге				1541456				
			Сметная прибыль	Тенге				654047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8829634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1553
			Сметная заработная плата	Тенге					1873455			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150760				
		Всего заработная плата		Тенге					2887			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147868				
			Накладные расходы	Тенге				1992				
			Сметная прибыль	Тенге				12220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164972				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2887			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8994606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1556
			Сметная заработная плата	Тенге					1876343			
			Итого с временными			**1,2 %**				**107 935**		**9 102 541**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**				**122 884**		**9 225 426**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**9 409 934**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**9 879 453**
			Итого с НДС			**12 %**				**1 185 534**		**11 064 987**
			Тендерная скидка 25%									**2 766 247**
			Всего с учетом тендерной скидки									**8 298 741**

Заказчик:
Управление комфортной городской среды города Алматы

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurlan"
Эксперт Технического надзора: Касенов Б
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "Г.С.Г Высотник"

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:
Жасыбаев Н.Е.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор:
Мұқаметхан Ә.Ә.

Управление комфортной городской среды города Алматы
Отдел сметной работы (расценки соотв.)
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "CITNEFT"
Авторский надзор: Косаев С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№32

за сентябрь 2019 года

на 2-1-4 водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод -В1-									
1	15	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**836**	**614,14**	**67,45**	**513423**	**56388**	**214843**	**205064**	**775966**
			НР - 76%; СП - 8%			**289,70**	**33,05**	**242192**	**27630**		**57479**	
			Водомерный узел диам.50									
2	50	**С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	**шт.**	1	**95287,00**	**--**	**95287**	**--**	**95287**	**--**	**102910**
						--	**--**	**--**	**--**		**7623**	
3	51	**С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015**	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus**	**шт.**	**1**	**19748,00**	**--**	**19748**	**--**	**19748**	**--**	**21328**
						--	**--**	**--**	**--**		**1580**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**628458**	**56388**	**329878**	**205064**	**900204**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение -Т3,-Т4									
4	81	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1086	614,14	67,45	666958	73251	279090	266387	1008013
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	314617	35892		74668	
			Водомерный узел без обводной линии диам.32мм(Т3)									
5	107	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	50566,00	--	50566	--	50566	--	54611
						--	--	--	--		4045	
6	108	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328
						--	--	--	--		1580	
7	109	С123-030302-0604 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6566,00	--	6566	--	6566	--	7091
						--	--	--	--		525	
			Водомерный узел без обводной линии диам.25мм(Т4)									
8	117	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	50566,00	--	50566	--	50566	--	54611
						--	--	--	--		4045	
9	118	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328
						--	--	--	--		1580	
10	119	С123-030302-0604 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6566,00	--	6566	--	6566	--	7091
						--	--	--	--		525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1174073
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод -В1.1-Столовая-									
11	141	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	182	614,14	67,45	111774	12276	46772	44643	168930
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	52726	6015		12513	
			Водомерный узел диам.50									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	165	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	33007,15	1099,51	33007	1100	15990	15905	52826
			НР - 98%; СП - 8%			15916,50	313,48	15917	313		3913	
13	166	С123-030301-0412 2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1	95287,00	--	95287	--	95287	--	102910
						--	--	--	--		7623	
14	167	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328
						--	--	--	--		1580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								345994
			РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение -Т3.1,-Т4.1-Столовая-									
15	190	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	164	614,14	67,45	100719	11062	42146	40228	152223
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	47511	5420		11276	
			Водомерный узел без обводной линии Ду40мм (Т3.1)									
16	216	С123-030301-0406 2303-0301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 10 AN, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	76045,00	--	76045	--	76045	--	82129
						--	--	--	--		6084	
17	217	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328
						--	--	--	--		1580	
18	218	С123-030302-0605 2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus	шт.	1	10061,00	--	10061	--	10061	--	10866
						--	--	--	--		805	
			Водомерный узел без обводной линии диам.32мм (Т4.1)									
19	226	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	50566,00	--	50566	--	50566	--	54611
						--	--	--	--		4045	
20	227	С123-030302-0503 2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	шт.	1	19748,00	--	19748	--	19748	--	21328

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1580	
21	228	С123-030302-0604 2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	6566,00	--	6566	--	6566	--	7091
						--	--	--	--		525	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								349576
			РАЗДЕЛ 5.Канализация производственная напорная -КЗН-									
22	297	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	20298,25	412,42	182684	3712	27370	149787	359069
			НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	151602	1243		26598	
23	298	Прайс лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 118	Дренажный насос "WILO" Drain TMW 32/8 Q 4м3/час,Н	шт.	5	41054,46	--	205272	--		--	205272
						--	--	--	--	205272	--	
24	299	Прайс лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 119	Дренажный насос "WILO" Drain TMT 32 Q 6м3/час,Н	шт.	4	357910,71	--	1431643	--		--	1431643
						--	--	--	--	1431643	--	
25	303	С123-041001-0404 2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	13	3262,00	--	42406	--	42406	--	45798
						--	--	--	--		3392	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1862005	3712	69776	149787	2041782
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3854451	157788	1235181	722014	4811629
								824564	76514	1636915	235164	
		Стоимость оборудования		Тенге				1636915				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1636915				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1392874				
		Материалы		Тенге				582851				
		Всего заработная плата		Тенге					732004			
			Накладные расходы	Тенге				556323				
			Сметная прибыль	Тенге				155936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2105133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
			Сметная заработная плата	Тенге					732004			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				824661				
		Материалы		Тенге				43362				
		Всего заработная плата		Тенге					169074			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				608970				
		Сдача и испытание		Тенге				4524				
			Накладные расходы	Тенге				165693				
			Сметная прибыль	Тенге				79228				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1069583				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
			Сметная заработная плата	Тенге					169074			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4 811 630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
			Сметная заработная плата	Тенге					901078			
			Итого с временными			1,2 %				38 097		4 849 727
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				43 373		4 893 100
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									4 958 223
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									5 205 619
			Итого с НДС			12 %				624 674		5 830 294
			Тендерная скидка 25%									1 457 573
			Всего с учетом тендерной скидки									4 372 720

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Отдел сметной работы (расхождение соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП "NEFT"

Авторский надзор: Косаев С.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№33

за сентябрь 2019 года

на 2-1-5 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
			Система отопления павильона 1									
1	9	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	37310,00	--	149240	--	149240	--	161179
						--	--	--	--		11939	
2	10	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	50	495,25	0,54	24763	27	2514	21790	50277
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	22222	13		3724	
			Трубопроводы									
3	22	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	410	614,14	67,45	251798	27655	105365	100570	380557
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	118778	13551		28189	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Распределительные коллектора систем отопления №1.1,2.1									
4	36	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	602,06	2,23	602	2	70	520	1212
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	530	1		90	
5	37	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	37310,00	--	37310	--	37310	--	40295
						--	--	--	--		2985	
6	38	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	
7	39	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47093,00	--	94186	--	94186	--	101721
						--	--	--	--		7535	
			Трубопроводы									
8	56	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18	614,14	67,45	11055	1214	4626	4415	16707
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	5215	595		1238	
			Система отопления павильона 4									
9	65	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	68	495,25	0,54	33677	37	3418	29635	68377
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	30222	18		5065	
10	68	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	602,06	2,23	3010	11	349	2600	6059
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	2650	3		449	
11	69	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	33060,00	--	99180	--	99180	--	107114
						--	--	--	--		7934	
12	70	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	37310,00	--	74620	--	74620	--	80590

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		5970	
13	71	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	68	495,25	0,54	33677	37	3418	29635	68377
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	30222	18		5065	
					Трубопроводы							
14	83	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	334	614,14	67,45	205123	22528	85834	81928	310015
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	96761	11039		22964	
					Распределительные коллектора систем отопления №5.4,6.4							
15	101	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	602,06	2,23	1806	7	209	1560	3635
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1590	2		269	
16	102	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	37310,00	--	111930	--	111930	--	120884
						--	--	--	--		8954	
17	103	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	
18	104	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47093,00	--	94186	--	94186	--	101721
						--	--	--	--		7535	
					Трубопроводы							
19	121	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48	614,14	67,45	29479	3238	12335	11774	44553
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	13906	1586		3300	
					Система отопления павильона 3,5							
20	129	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	70	495,25	0,54	34668	38	3520	30506	70388
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	31110	19		5214	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	132	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	70	495,25	0,54	34668	38	3520	30506	70388
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	31110	19		5214	
22	134	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	602,06	2,23	7827	29	908	6760	15754
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	6890	8		1167	
23	135	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	33060,00	--	198360	--	198360	--	214229
						--	--	--	--		15869	
24	136	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	37310,00	--	261170	--	261170	--	282064
						--	--	--	--		20894	
25	137	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	
26	138	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47093,00	--	94186	--	94186	--	101721
						--	--	--	--		7535	
			Трубопроводы									
27	149	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	336	614,14	67,45	206352	22663	86349	82418	311872
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	97340	11105		23102	
			Распределительные коллектора систем отопления № 1.5,2.5									
28	165	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	602,06	2,23	1204	4	140	1040	2424
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1060	1		180	
29	166	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	33060,00	--	66120	--	66120	--	71410
						--	--	--	--		5290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	167	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	707,70	2,23	2123	7	326	1755	4189
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1790	2		310	
31	168	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	47093,00	--	141279	--	141279	--	152581
						--	--	--	--		11302	
			Трубопроводы									
32	187	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35	614,14	67,45	21495	2361	8994	8585	32487
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	10140	1157		2406	
			Система отопления павильона 6									
33	195	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	63	495,25	0,54	31201	34	3168	27456	63349
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	27999	17		4693	
34	197	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	63	495,25	0,54	31201	34	3168	27456	63349
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	27999	17		4693	
35	200	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	13	602,06	2,23	7827	29	908	6760	15754
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	6890	8		1167	
36	201	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	33060,00	--	231420	--	231420	--	249934
						--	--	--	--		18514	
37	202	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	37310,00	--	223860	--	223860	--	241769
						--	--	--	--		17909	
38	203	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	204	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47093,00	--	94186	--	94186	--	101721
						--	--	--	--		7535	
			Трубопроводы									
40	215	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	268	614,14	67,45	164590	18077	68873	65738	248755
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	77640	8857		18426	
			Распределительные коллектора систем отопления № 1.6,2.6									
41	232	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	602,06	2,23	1204	4	140	1040	2424
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1060	1		180	
42	233	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	33060,00	--	66120	--	66120	--	71410
						--	--	--	--		5290	
43	234	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	
44	235	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	47093,00	--	94186	--	94186	--	101721
						--	--	--	--		7535	
			Трубопроводы									
45	253	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	28	614,14	67,45	17196	1889	7195	6868	25989
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	8112	925		1925	
			Система отопления павильона 2,7									
46	261	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	65	495,25	0,54	32192	35	3269	28327	65360
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	28888	17		4842	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	263	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	65	495,25	0,54	32192	35	3269	28327	65360
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	28888	17		4842	
48	266	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	11	602,06	2,23	6623	25	768	5720	13330
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	5830	6		987	
49	267	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	33060,00	--	165300	--	165300	--	178524
						--	--	--	--		13224	
50	268	С123-041009-0804 2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	37310,00	--	223860	--	223860	--	241769
						--	--	--	--		17909	
					Трубопроводы							
51	279	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	311	614,14	67,45	190998	20977	79923	76286	288667
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	90098	10279		21383	
					Распределительные коллектора систем отопления № 1.7,2.7							
52	295	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	602,06	2,23	1204	4	140	1040	2424
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	1060	1		180	
53	296	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33060,00	--	33060	--	33060	--	35705
						--	--	--	--		2645	
54	297	С123-041009-0803 2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33060,00	--	33060	--	33060	--	35705
						--	--	--	--		2645	
55	298	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	707,70	2,23	2123	7	326	1755	4189
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1790	2		310	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	299	С123-041009-0805 2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	47093,00	--	141279	--	141279	--	152581
						--	--	--	--		11302	
					Трубопроводы							
57	320	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	32	614,14	67,45	19653	2158	8225	7849	29702
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	9270	1058		2200	
					Магистральная разводка систем отопления павильона 1-7							
58	329	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гибравлическое	м трубопровода	460	86,81	1,05	39933	483	917	37762	83911
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	38533	--		6216	
59	330	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	370	86,33	1,05	31943	389	560	30374	67302
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	30994	--		4985	
60	331	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	830	614,14	67,45	509738	55984	213301	203593	770397
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	240453	27432		57066	
					Магистральные трубопроводы для систем теплоснабжения П1.2, П1.3,П1.4.П2.4							
61	352	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	313	614,14	67,45	192226	21112	80437	76776	290523
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	90677	10345		21520	
					Система теплоснабжения П1.2							
62	370	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1480,38	--	2961	--	133	2121	5489
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	2828	--		407	
63	371	С123-041004-1302 2304-1004-1302 РСНБ РК 2015	Привод для трехходовых клапанов типа SSB61 Siemens	шт.	1	41912,00	--	41912	--	41912	--	45265
						--	--	--	--		3353	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	372	С123-051308-0105 2305-1308-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа VXP45.10-1.6 Siemens	шт.	1	29880,00	--	29880	--	29880	--	32270
						--	--	--	--		2390	
65	373	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	707,70	2,23	708	2	109	585	1396
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	597	1		103	
66	374	С123-041009-0806 2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58965,00	--	58965	--	58965	--	63682
						--	--	--	--		4717	
67	375	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	1786	26		318	
68	379	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2197,79	112,06	21978	1121	2996	17762	42920
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	17861	264		3179	
69	392	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	25	614,14	67,45	15354	1686	6425	6132	23205
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	7243	826		1719	
					Система теплоснабжения П1.3							
70	399	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	1414	--		203	
71	401	С123-051308-0105 2305-1308-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа VXP45.10-1.6 Siemens	шт.	1	29880,00	--	29880	--	29880	--	32270
						--	--	--	--		2390	
72	402	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	707,70	2,23	708	2	109	585	1396
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	597	1		103	
73	403	С123-041009-0806 2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58965,00	--	58965	--	58965	--	63682
						--	--	--	--		4717	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	419	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	25	614,14	67,45	15354	1686	6425	6132	23205
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	7243	826		1719	
			Система теплоснабжения П1.4									
75	426	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1480,38	--	2961	--	133	2121	5489
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	2828	--		407	
76	427	С123-041004-1302 2304-1004-1302 РСНБ РК 2015	Привод для трехходовых клапанов типа SSB61 Siemens	шт.	1	41912,00	--	41912	--	41912	--	45265
						--	--	--	--		3353	
77	428	С123-051308-0105 2305-1308-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа VXP45.10-1.6 Siemens	шт.	1	29880,00	--	29880	--	29880	--	32270
						--	--	--	--		2390	
78	429	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	707,70	2,23	708	2	109	585	1396
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	597	1		103	
79	430	С123-041009-0806 2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58965,00	--	58965	--	58965	--	63682
						--	--	--	--		4717	
80	432	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
			НР - 98%; СП - 8%			2036,85	134,21	4074	268		723	
81	433	С123-041010-2703 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1679,00	--	3358	--	3358	--	3627
						--	--	--	--		269	
82	446	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	25	614,14	67,45	15354	1686	6425	6132	23205
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	7243	826		1719	
			Система теплоснабжения П2.4									
83	453	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	1414	--		203	
84	455	С123-051308-0105 2305-1308-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа VXP45.10-1.6 Siemens	шт.	1	29880,00	--	29880	--	29880	--	32270
						--	--	--	--		2390	
85	456	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	707,70	2,23	708	2	109	585	1396
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	597	1		103	
86	457	С123-041009-0806 2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58965,00	--	58965	--	58965	--	63682
						--	--	--	--		4717	
87	462	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	7	7102,00	--	49714	--	49714	--	53691
						--	--	--	--		3977	
88	463	С123-041001-1805 2304-1001-1805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°C до 130°C, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	3731,00	--	3731	--	3731	--	4029
						--	--	--	--		298	
89	473	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35	614,14	67,45	21495	2361	8994	8585	32487
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	10140	1157		2406	
			Центральный тепловой пункт									
90	487	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	89	614,14	67,45	54659	6003	22872	21831	82609
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	25784	2941		6119	
			Распределительные коллектора систем отопления № 1.4,2.4									
91	499	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	707,70	2,23	3539	11	545	2926	6981
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	2983	3		517	
92	500	С123-041009-0807 2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	81359,00	--	406795	--	406795	--	439339

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		32544	
					Трубопроводы							
93	518	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	26	614,14	67,45	15968	1754	6682	6378	24133
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	7532	859		1788	
					Распределительные коллектора систем отопления № 3.4,4.4							
94	525	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	
95	526	С123-041009-0807 2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	81359,00	--	162718	--	162718	--	175735
						--	--	--	--		13017	
					Трубопроводы							
96	543	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	14	614,14	67,45	8598	944	3598	3434	12995
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	33,05	4056	463		963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6208466	219151	4657627	1180191	7979759
					РАЗДЕЛ 2.Индивидуальный тепловой пункт							
97	547	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25804,36	6859,20	25804	6859	1759	14223	43229
			НР - 72%; СП - 8%			17186,00	2568,00	17186	2568		3202	
98	549	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4391,95	112,06	4392	112	2718	1556	6424
			НР - 98%; СП - 8%			1561,60	26,44	1562	26		476	
99	550	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан" пункт 5	Теплосчетчик-регистратор ТСР-"М" ТСРВ-034 Ду 50/50, типа Взлет	комплект	1	374285,71	--	374286	--		--	374286
						--	--	--	--	374286	--	
100	551	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	1414	--		203	
101	552	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан" пункт 6	GPRS-модем	шт	1	35714,29	--	35714	--		--	35714

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	35714	--	
102	553	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	16153,89	391,01	32308	782	22249	9222	44852
			НР - 98%; СП - 8%			4638,75	66,13	9277	132		3322	
103	554	С123-051205-0105 2305-1205-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100	шт.	2	86977,00	--	173954	--	173954	--	187870
						--	--	--	--		13916	
104	555	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	2638,08	468,04	5276	936	116	4386	10435
			НР - 98%; СП - 8%			2112,06	125,45	4224	251		773	
105	556	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа 821.С Zetkama	шт.	2	41318,00	--	82636	--	82636	--	89247
						--	--	--	--		6611	
106	557	С123-020103-0610 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4788,00	--	19152	--	19152	--	20684
						--	--	--	--		1532	
107	558	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3423,98	264,98	6848	530	--	6306	14207
			НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	6318	117		1052	
108	559	С123-040902-3816 2304-0902-3816 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18317,00	--	36634	--	36634	--	39565
						--	--	--	--		2931	
109	560	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	1871,13	85,08	26196	1191	--	24686	54952
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	25005	185		4071	
110	561	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	14	965,00	--	13510	--	13510	--	14591
						--	--	--	--		1081	
111	562	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1480,38	--	2961	--	133	2121	5489
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	2828	--		407	
112	565	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1480,38	--	8882	--	397	6364	16466

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	8485	--		1220	
113	569	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	776,48	2,23	776	2	109	653	1543
			НР - 98%; СП - 8%			665,29	0,58	665	1		114	
114	571	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20298,25	412,42	40597	825	6083	33286	79793
			НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	33689	276		5911	
115	573	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2382,89	17,47	4766	35	1985	1977	7282
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	2746	--		539	
116	574	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2326,23	154,96	4652	310	1	4322	9693
			НР - 98%; СП - 8%			2171,27	34,04	4343	68		718	
117	575	С123-051101-0126 2305-1101-0126 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, XGF № 19-TO 16/33-TKTM47, Danfoss Q 500 кВт	шт.	2	618006,00	--	1236012	--	1236012	--	1334893
						--	--	--	--		98881	
118	576	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2382,89	17,47	4766	35	1985	1977	7282
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	2746	--		539	
119	577	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	776,48	2,23	776	2	109	653	1543
			НР - 98%; СП - 8%			665,29	0,58	665	1		114	
120	579	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1651,00	--	3302	--	3302	--	3566
						--	--	--	--		264	
121	580	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2638,08	468,04	2638	468	58	2193	5217
			НР - 98%; СП - 8%			2112,06	125,45	2112	125		386	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	581	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа 821.С Zetkama	шт.	1	41318,00	--	41318	--	41318	--	44623
						--	--	--	--		3305	
123	582	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3948,53	264,98	11846	795	1574	9460	23010
			НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	9477	176		1704	
124	583	С123-041001-5304 2304-1001-5304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый PN 16, DN 100, типа Brandoni	шт.	3	17086,00	--	51258	--	51258	--	55359
						--	--	--	--		4101	
125	584	С123-020103-0610 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4788,00	--	28728	--	28728	--	31026
						--	--	--	--		2298	
126	585	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3423,98	264,98	27392	2120	--	25226	56827
			НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	25272	468		4209	
127	586	С123-040902-3814 2304-0902-3814 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12271,00	--	24542	--	24542	--	26505
						--	--	--	--		1963	
128	587	С123-040103-4604 2304-0103-4604 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	6	20847,00	--	125082	--	125082	--	135089
						--	--	--	--		10007	
129	588	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1871,13	85,08	3742	170	--	3527	7850
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	3572	26		582	
130	589	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25	шт.	2	1922,00	--	3844	--	3844	--	4152
						--	--	--	--		308	
131	590	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	3405,68	82,18	3406	82	984	2319	6183
			НР - 98%; СП - 8%			2339,88	26,44	2340	26		458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	591	С123-051307-0101 2305-1307-0101 РСНБ РК 2015	Клапан электромагнитный нормально закрытый Ду20мм EV220W 042U426532 Danfoss	шт.	1	22875,00	--	22875	--	22875	--	24705
						--	--	--	--		1830	
133	592	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1480,38	--	1480	--	66	1061	2744
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	1414	--		203	
134	593	С123-041010-2809 2304-1010-2809 РСНБ РК 2015	Прессостат KPI 35, для воды, воздуха, масла, Danfoss Диап. Настр. -0,2 - 8 bar, макс. давл. 18 bar, диференциал 0,4 - 1,5 bar, присоед. G 1/2" A, код 060-132566	шт.	1	15159,00	--	15159	--	15159	--	16372
						--	--	--	--		1213	
135	594	Е11-180401-0104 1118-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1	5082,52	628,97	5083	629	76	4510	10360
			НР - 98%; СП - 8%			4378,25	223,70	4378	224		767	
136	595	Прайс-лист "АУХАЛ" пункт 9	Мембранный бак гор.воды, со сменной мембраной, тип WRV 300 top, Wester V 300лит., Подключ.-1 1/4", Pmax	шт	1	71965,18	--	71965	--	71965	--	77722
						--	--	--	--		5757	
137	596	Е11-160601-0301 1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	3405,68	82,18	3406	82	984	2319	6183
			НР - 98%; СП - 8%			2339,88	26,44	2340	26		458	
138	597	С123-041004-1601 2304-1004-1601 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный R 3/4", OFFICINE RIGAMONTI 3/4", 6 бар; арт. 0487.260	шт.	1	1790,00	--	1790	--	1790	--	1933
						--	--	--	--		143	
139	598	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	1786	26		318	
140	599	С123-040902-3104 2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32	шт.	1	3183,00	--	3183	--	3183	--	3438
						--	--	--	--		255	
141	600	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13844,89	149,60	13845	150	12706	1018	16052
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	989	50		1189	
142	601	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1871,13	85,08	1871	85	--	1763	3925

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	1786	13		291	
143	602	С123-041001-1303 2304-1001-1303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	2026,00	--	2026	--	2026	--	2188
						--	--	--	--		162	
144	603	С123-040103-4602 2304-0103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	4	13444,00	--	53776	--	53776	--	58078
						--	--	--	--		4302	
145	604	С123-040103-4604 2304-0103-4604 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	4	20847,00	--	83388	--	83388	--	90059
						--	--	--	--		6671	
146	605	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25	шт.	2	1922,00	--	3844	--	3844	--	4152
						--	--	--	--		308	
147	607	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	679,81	2,23	680	2	70	596	1378
			НР - 98%; СП - 8%			607,76	0,58	608	1		102	
148	608	С123-051302-0208 2305-1302-0208 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления осевой, RD122 BEE Line с изменяемой настройкой RD 122 D15/W, Kvs 5м3/ч, Dn	шт.	1	127014,00	--	127014	--	127014	--	137175
						--	--	--	--		10161	
149	609	Ц13-121201-1101 1312-1201-1101 РСНБ РК 2015	Регулирующий клапан RV 111 на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	12358,25	1521,17	12358	1521	869	6296	20146
			НР - 61%; СП - 8%			9968,00	353,10	9968	353		1492	
150	610	Прайс-лист "АУХАЛ" пункт 13	Регулирующий клапан RV 111 S2 корпус: чугун, Тмакс 150С, Ру	шт	1	107487,50	--	107488	--	107488	--	116087
						--	--	--	--		8599	
151	611	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	495,25	0,54	991	1	101	872	2011
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	889	1		149	
152	612	С123-041010-1307 2304-1010-1307 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	166174,00	--	166174	--	166174	--	179468
						--	--	--	--		13294	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	613	С123-051207-3201 2305-1207-3201 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, с наружной резьбой R 1/2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1	102273,00	--	102273	--	102273	--	110455
						--	--	--	--		8182	
154	614	С123-051501-1202 2305-1501-1202 РСНБ РК 2015	Фитинги по приварку Ду 1 1/4" присоед. под приварку	шт.	2	6892,00	--	13784	--	13784	--	14887
						--	--	--	--		1103	
155	615	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	707,70	2,23	708	2	109	585	1396
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	597	1		103	
156	616	С123-041009-0807 2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	81359,00	--	81359	--	81359	--	87868
						--	--	--	--		6509	
157	617	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16707,38	145,01	16707	145	15573	1011	19136
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	42,60	989	43		1417	
158	618	С123-041001-0704 2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный Ду 40мм	шт.	2	3433,00	--	6866	--	6866	--	7415
						--	--	--	--		549	
159	619	С123-040902-3105 2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4797,00	--	19188	--	19188	--	20723
						--	--	--	--		1535	
160	620	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3948,53	264,98	19743	1325	2623	15766	38349
			НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	15795	293		2841	
161	622	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2253,00	--	4506	--	4506	--	4866
						--	--	--	--		360	
162	623	С123-040103-4602 2304-0103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	1	13444,00	--	13444	--	13444	--	14520
						--	--	--	--		1076	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	624	С123-040902-3707 2304-0902-3707 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14777,00	--	29554	--	29554	--	31918
						--	--	--	--		2364	
164	625	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	1786	26		318	
165	626	С123-040902-3705 2304-0902-3705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9782,00	--	9782	--	9782	--	10565
						--	--	--	--		783	
166	627	Е11-180201-0302 1118-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 2 м3. Установка	водоподогреватель	1	41565,55	3458,41	41566	3458	11545	27409	74493
			НР - 98%; СП - 8%			26562,67	1406,18	26563	1406		5518	
167	628	Прайс-лист "АУХАЛ" пункт 10	Установка нагрева воды, AUHAL (АУХАЛ) Мощность 36 кВт, Размеры 1600x1500x500	шт	1	635906,25	--	635906	--		--	635906
						--	--	--	--	635906	--	
168	629	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20298,25	412,42	20298	412	3041	16643	39897
			НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	16845	138		2955	
169	630	Прайс-лист "АУХАЛ" пункт 11	Насосы циркуляционный ГВС UPS 32-70 180 98368443 Grundfoss	шт	1	44271,43	--	44271	--	44271	--	47813
						--	--	--	--		3542	
170	631	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	679,81	2,23	680	2	70	596	1378
			НР - 98%; СП - 8%			607,76	0,58	608	1		102	
171	632	С123-051302-0103 2305-1302-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления осевой, RD122 BEE Line с изменяемой настройкой RD 122 D15/W, Kvs 8м3/ч, Dn	шт.	1	144745,00	--	144745	--	144745	--	156325
						--	--	--	--		11580	
172	633	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20298,25	412,42	40597	825	6083	33286	79793
			НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	33689	276		5911	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	635	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2382,89	17,47	4766	35	1985	1977	7282
			НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	2746	--		539	
174	636	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1927,10	112,06	3854	224	58	3552	7999
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	3572	53		593	
175	637	С123-040902-3706 2304-0902-3706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10971,00	--	21942	--	21942	--	23697
						--	--	--	--		1755	
176	638	Ц13-121201-1101 1312-1201-1101 РСНБ РК 2015	Регулирующий клапан RV 111 на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	12358,25	1521,17	12358	1521	869	6296	20146
			НР - 61%; СП - 8%			9968,00	353,10	9968	353		1492	
177	639	Прайс-лист "АУХАЛ" пункт 13	Регулирующий клапан RV 111 S2 корпус: чугун, Тмакс 150С, Ру	шт	1	107487,50	--	107488	--	107488	--	116087
						--	--	--	--		8599	
178	640	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21502,02	294,97	21502	295	19769	1511	24854
			НР - 98%; СП - 8%			1438,27	103,09	1438	103		1841	
179	641	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	3948,53	264,98	39485	2650	5245	31532	76699
			НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	31590	585		5681	
180	643	С123-040103-4602 2304-0103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	7	13444,00	--	94108	--	94108	--	101637
						--	--	--	--		7529	
181	644	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25	шт.	2	1922,00	--	3844	--	3844	--	4152
						--	--	--	--		308	
182	645	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	472,39	--	5196	--	700	4406	10370
			НР - 98%; СП - 8%			408,70	--	4496	--		768	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	646	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометр ТПБ100/50/Т3 д 100	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
						--	--	--	--		543	
184	647	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометр ТПБ63/50/Т3 д 63	шт.	7	1698,00	--	11886	--	11886	--	12837
						--	--	--	--		951	
185	648	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1871,13	85,08	14969	681	--	14106	31401
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	14288	106		2326	
186	649	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005 /для спуска воды и для дренажа/	шт.	8	965,00	--	7720	--	7720	--	8338
						--	--	--	--		618	
187	650	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	24	2872,60	--	68942	--	58620	10116	85383
			НР - 98%; СП - 8%			430,10	--	10322	--		6325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5 520 871
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11 051 562	248 675	8 061 921	1 526 488	13 500 630
								1 695 065	115 110	1 045 906	922 572	
		Стоимость оборудования		Тенге				1 045 906				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1 045 906				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				88 504				
		Материалы		Тенге				10 511				
		Всего заработная плата		Тенге					71 261			
			Накладные расходы	Тенге				49 716				
			Сметная прибыль	Тенге				11 058				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				149 278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					71 261			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 966 483				
		Материалы		Тенге				822 879				
		Всего заработная плата		Тенге					1 033 455			
			Накладные расходы	Тенге				785 426				
			Сметная прибыль	Тенге				220 153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 972 061				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
			Сметная заработная плата	Тенге					1 033 455			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7 950 669				
		Материалы		Тенге				212 702				
		Всего заработная плата		Тенге					705 459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7 015 824				
	Сдача и испытание		Тенге				4 871				
		Накладные расходы	Тенге				691 350				
		Сметная прибыль	Тенге				691 362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9 333 380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477
		Сметная заработная плата	Тенге					705 459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13 500 626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 285
		Сметная заработная плата	Тенге					1 810 175			
		Итого с временными			1,2 %				149 457		13 650 083
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %				170 156		13 820 239
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									14 075 726
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									14 778 050
		Итого с НДС			12 %				1 773 366		16 551 415
		Тендерная скидка 25%									4 137 854
		Всего с учетом тендерной скидки									12 413 561

Заказчик:

Управление комфортной городской среды города Алматы

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов:

Жасыбаев Н.Е.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Управление комфортной городской среды города Алматы

Отдел сметной работы (росинки соотв.)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"

Эксперт Технического надзора: Касенов Б

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "СП NEFT"

Авторский надзор: Кобаев С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Г.С.Г Высотник"

Директор:

Мұқаметхан Ә.Ә.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Управление комфортной городской среды города Алматы, БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г Высотник", БИН 061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного, 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование, адрес)

Объект : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы №143. Жетысуский район, улица Колпаковского, дом №26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от **15.02.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
№34

за сентябрь 2019 года

на 2-1-3 общестроительные работы - АР по акту корректировки, протокол №2

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2018г.

Составлен(а) 2 квартал 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-4, водопровод и канализация									
			Водопровод -В1-									
1	248	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	297	193,00	--	57321	--	57321	--	61907
						--	--	--	--		4586	
2	249	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	112,2	255,00	--	28611	--	28611	--	30900
						--	--	--	--		2289	