ТОО "СТРИМЛАЙН"
РК, город Атырау
ул. Махамбета, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamli-
nellp@gmail.com

"СТРИМЛАЙН" ЖШС
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com

"STREAMLINE" LLP
RK, Atyrau city
116G Makhambet street
Tel: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com
streamlinellp@gmail.com streamli-

«Разработка проектно-сметной документации на строительство линий электропередачи в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района Атырауской области»

Том 6

Паспорт проекта

11-21-ПП

г. Атырау 2022 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 16018335 от 29.11.2016г.

Рабочий проект

Разработка ПСД на строительство линий электропередачи в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района Атырауской области

Том 6

Паспорт проекта

Объект № 11-21-ПП

Экз._____

Директор **Айтимова А.А.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

АТЫРАУ 2022

Паспорт рабочего проекта

Форма Ф-2

Заказчик:	**Наименование проекта (рабочего проекта)**	**Исходные данные, в том числе:**
Государственное учреждение «Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекций» **Разработчик (Генпроектировщик):** – ТОО «Стримлайн» **Место расположения** : **-** Атырауская область, Кзылкогинский район,с.Таскудык.	«Разработка проектно-сметной документации на строительство линий электропередачи в населенном пункте Таскудык Кызылкогинского района Атырауской области»	• Архитектурно-планировочное задание №KZ58VUA00583266 от 30.12.2021 года • Решения Акима Мукурского с/о №52 от 28.12.2021 г. • Технические условия на электроснабжение АО «КазТрансОйл» 51-15-16/46 от 13.01.22г. • Материалы изысканий, выполненные ТОО «Стримлайн» (ТС, ИГИ)

Графические материалы основных чертежей: чертежи ЭС

Ситуационный план

<u>Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)</u>

Общая протяженность: ВЛ 0,4 кВ – 1500 м КЛ 0,4кВ – 65 м	Общая сметная стоимость строительства – 36 467,63 тыс. тенге, в том числе: - СМР – 29639,672 тыс. тенге. - оборудование, мебель и инвентарь – 122,243 тыс. тенге. Продолжительность строительства – 3 мес. Подготовительный период – 0,5 мес.

Состав проекта (рабочего проекта) – Том 1 Пояснительная записка
Том 2 Основные чертежи
Наружные сети Электроснабжения
Том 3 Сметная документация
Том 4 ООС
Том 5 Проект организации строительства
Том 6 Паспорт проекта

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях площадки –

Атырауская область, село в Кзылкогинский район.

Район строительства относится к строительно-климатическому подрайону IV-Г и характеризуется следующими основными показателями:

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 28˚С
- Абсолютная минимальная температура воздуха - 38˚С
- Температура воздуха наиболее холодных суток - 33˚С
- Абсолютная максимальная температура воздуха + 43˚С
- Нормативная снеговая нагрузка - 50 кг/м^2.
- Нормативная ветровая нагрузка - 38 кг/м^2.
- Средняя скорость ветра, м/с - 5,8 м/сек.
- грунтовые воды залегают на глубине - 0,9 - 2,3 м
- Нормативная глубина промерзания суглинков и глин -1,2 м
- Нормативная глубина промерзания для супесей и песков мелких и пылеватых – 1,5м.
- Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы для суглинков и глин – 1,7м.
- Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы для супесей – 1,95м.
- Сейсмичность - 5 баллов
- Продолжительность отопительного периода, суток - 172

Инженерно-геологическая характеристика участка

Первый инженерно-геологический элемент – насыпной грунт из суглинка, песка, гравия, асфальта, слежавшийся, R_0=100кПа. Мощность слоя – 0,4-0,5м.

Второй инженерно-геологический элемент – супесь желтовато-серого цвета, твердая, с прослоями песка. R_0=150кПа. Мощность слоя – 2,5-3,0м.

Конструктивные решения:

рабочим проектом предусматривается:

1) Монтаж линий электропередач напряжением 0,4 кВ

Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ от точки подключения, указанной в ТУ. Проектируемая воздушная линия электропередач 0,4 кВ запроектирована на железобетонных опорах 0,4кВ. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11,0 м.

Директор Айтимова А.

ГИП Табылдиев К.

«20» января 2022 года