030000, Республика Казахстан,
г.Актобе, ул.К.Сатпаева 15-51
e-mail: armadaproekt@bk.ru
Тел.: +7 771 769 59 96
БИН 170840032078

АРМАДА ПРОЕКТ

030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., Қ.Сатпаев көшесі 15-51
e-mail: armadaproekt@bk.ru
Тел.: +7 771 769 59 96
БИН 170840032078

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Елтайского сельского округа"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2021-004-СД

г. Актобе, 2021г.

030000, Республика Казахстан,
г.Актобе, ул.К.Сатпаева 15-51
e-mail: armadaproekt@bk.ru
Тел.: +7 771 769 59 96
БИН 170840032078

АРМАДА ПРОЕКТ

030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., Қ.Сатпаев көшесі 15-51
e-mail: armadaproekt@bk.ru
Тел.: +7 771 769 59 96
БИН 170840032078

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Елтайского сельского округа"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор ТОО "Армада Проект" **Аренова Г.Б.**

Главный инженер проекта **Аренова Г.Б.**

г. Актобе, 2021г.

Пояснительная записка

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск'2021-004.

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.3..2 от 19.08.2021г.) в текущих ценах на 3 квартал 2021г. по состоянию на 19 августа 2021 года.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Сметные нормы и расценки для 6.03 территориального района Атырауская область, Индерский район
- Нормы накладных расходов уровня по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ приняты согласно приложению 2 *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015». По сметному расчету стоимости строительства Временные здания и сооружения составляет – 1,3%.*
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015».По сметному расчету стоимости строительства - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время составляет 1,35%.*

Форма 1

ГУ« Аппарат Акима Елтайского сельского округа»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 442883,497 тыс.тенге

в том числе,

налог на добавленную стоимость (НДС) 47451,803 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			8512,567	8512,567
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1131,587	1131,587
		Итого по разделу I			**9644,154**	**9644,154**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	316603,669	53066,262	0,000	369669,931
4		в том числе в текущих ценах на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2022	316603,669	53066,262	0,000	369669,931
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 369669,931.3,24% = 11977,306			11977,306	11977,306
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 369669,931.1,12% = 4140,303			4140,303	4140,303
		Итого по разделу III			**16117,609**	**16117,609**
		Итого по сводному сметному расчету	**316603,669**	**53066,262**	**25761,763**	**395431,694**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				9644,154
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				1157,298
		Всего в 2021 году				10801,452
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	316603,669	53066,262	0,000	369669,931
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				11977,306
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4140,303
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				46294,505
		Всего в 2022 году				432082,045
		Всего по годам	**316603,669**	**53066,262**	**25761,763**	**395431,694**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			47451,803	47451,803
		Всего по сводному сметному расчету	**316603,669**	**53066,262**	**73213,566**	**442883,497**

Форма 2

Заказчик ГУ« Аппарат Акима Елтайского сельского округа»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 414030,322 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 44360,392 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

(наименование стройки)

в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	04-01	Наружные сети электроснабжения	20191,787	1227,716	--	21419,503
		Всего по главе	**20191,787**	**1227,716**	**--**	**21419,503**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
2	06-01	Наружные сети трубопроводов	5620,404	1509,107	--	7129,511
		Всего по главе	**5620,404**	**1509,107**	**--**	**7129,511**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	07-01	Благоустройство	254051,141	47800	--	301851,141
4	07-02	Фонтан	8056,788	--	--	8056,788
		Всего по главе	**262107,929**	**47800**	**--**	**309907,929**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**287920,12**	**50536,823**	**--**	**338456,943**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	3742,962	--	--	3742,962
		Всего по главе	**3742,962**	**--**	**--**	**3742,962**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**291663,082**	**50536,823**	**--**	**342199,905**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3937,452	--	--	3937,452
		Всего по главе	**3937,452**	**--**	**--**	**3937,452**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**295600,533**	**50536,823**	**--**	**346137,356**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5912,011	--	--	5912,011
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**301512,544**	**50536,823**	**--**	**352049,367**
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	--	--	--	--

9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	316603,669	53066,262	--	369669,93
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	44360,392	44360,392
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**316603,669**	**53066,262**	**44360,392**	**414030,322**

Руководитель проектной организации Аренова Г.

Главный инженер проекта Аренова Г.

Начальник сметного отдела Кранина О.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			2021-004	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Объект			04-01	Наружные сети электроснабжения
Документ	1	2	ИЗ	Объектная смета
Смета			04-01-01	наружные сети электроснабжения
Документ	2	22	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			05-01	Наружные сети связи
Документ	3	не выпущен	ИЗ	Объектная смета
Объект			06-01	Наружные сети трубопроводов
Документ	4	23	ИЗ	Объектная смета
Смета			06-01-01	наружные сети водопровода
Документ	5	35	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			07-01	Благоустройство
Документ	6	36	ИЗ	Объектная смета
Смета			07-01-01	устройство покрытий
Документ	7	46	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			07-01-02	озеленение
Документ	8	48	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			07-01-03	МАФ
Документ	9	53	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			07-01-04	ограждение
Документ	10	57	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			07-01-05	монтаж беседки
Документ	11	64	К9	Локальная смета Казахстана

Объект			07-02	Фонтан
Документ	12	65	И3	Объектная смета
Смета			07-01-01	конструкции железобетонные
Документ	13	68	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			07-01-02	водопровод и канализация
Документ	14	72	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 3

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

Объектная смета № 04-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	21419,503	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,831	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	4258,224	тыс.тнг.

в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	04-01-01	наружные сети электроснабжения	20191,787	1227,716	--	21419,503	2,831	4258,224	--
		ИТОГО	**20191,787**	**1227,716**	--	**21419,503**	**2,831**	**4258,224**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	21419,503	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4258,225	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,831	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение 10кВт										
Опора ПА10-4												
1	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**		**8756,03**	**3874,36**	**8756,03**	**3874,36**	**677,23**	**4348,37**	**14152,75**
		НР - 72%; СП - 8%				**4204,44**	**1834,96**	**4204,44**	**1834,96**		**1048,35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,1**	**1607,00**				**160,70**		
1.2	**261-404-0537**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**6**	**45,00**				**270,00**		
1.3	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,4**	**459,00**				**183,60**		
2	**1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**1,2**		**149,22**	**2,70**	**179,06**	**3,24**	**88,45**	**63,18**	**261,62**
		НР - 72%; СП - 8%				**72,81**	**0,32**	**87,37**	**0,38**		**19,38**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**236-104-0102**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**0,000165**	**0,000198**	**379074,00**				**75,06**		
3	**1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**м2**	**1,2**		**125,86**	**2,70**	**151,03**	**3,24**	**60,42**	**63,18**	**231,35**
		НР - 72%; СП - 8%				**72,81**	**0,32**	**87,37**	**0,38**		**17,14**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000087	0,000104	203010,00				21,07		
3.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,000104	379074,00				39,35		
4	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ165-12	шт.	1		206099,00	--	206099,00	--	206099,00	--	222586,92
		СП - 8%				--	--	--	--		16487,92	
5	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1		2812,12	1490,80	2812,12	1490,80	--	1414,49	4564,74
		НР - 72%; СП - 8%				1321,32	643,25	1321,32	643,25		338,13	
6	1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3		24064,26	18874,46	72192,78	56623,38	--	27263,82	107413,13
		НР - 72%; СП - 8%				5189,80	7432,34	15569,40	22297,02		7956,53	
7	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,41		53611,00	--	21980,51	--	21980,51	--	23738,95
		СП - 8%				--	--	--	--		1758,44	
8	252-207-0542 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		25057,00	--	50114,00	--	50114,00	--	54123,12
		СП - 8%				--	--	--	--		4009,12	
9	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		9428,00	--	9428,00	--	9428,00	--	10182,24
		СП - 8%				--	--	--	--		754,24	
10	252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		1100,00	--	1100,00	--	1100,00	--	1188,00
		СП - 8%				--	--	--	--		88,00	
11	252-207-2003 РСНБ РК 2015	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		1770,00	--	3540,00	--	3540,00	--	3823,20
		СП - 8%				--	--	--	--		283,20	
12	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1		2220,00	--	2220,00	--	2220,00	--	2397,60
		СП - 8%				--	--	--	--		177,60	
13	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	3		21597,27	6879,94	64791,81	20639,82	9383,55	29502,14	101837,47
		НР - 72%; СП - 8%				11589,48	2068,92	34768,44	6206,76		7543,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,0422	0,1266	64210,00				8128,99		
14	252-207-3601 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	1		9973,00	--	9973,00	--	9973,00	--	10770,84
		СП - 8%				--	--	--	--		797,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	85273,00	--	255819,00	--	255819,00	--	276284,52
		СП - 8%			--	--	--	--		20465,52	
16	261-107-0635 РСНБ РК 2015	Стяжки	т	0,041	121656,00	--	4987,90	--	4987,90	--	5386,93
		СП - 8%			--	--	--	--		399,03	
17	252-207-3949 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9759,00	--	19518,00	--	19518,00	--	21079,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1561,44	
18	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000648	492313,00	--	319,02	--	319,02	--	344,54
		СП - 8%			--	--	--	--		25,52	
19	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,001674	398198,00	--	666,58	--	666,58	--	719,91
		СП - 8%			--	--	--	--		53,33	
20	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	1	1916,00	--	1916,00	--	1916,00	--	2069,28
		СП - 8%			--	--	--	--		153,28	
21	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	50,00	--	50,00	--	50,00	--	54,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4,00	
22	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
23	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1	245,00	--	24,50	--	24,50	--	26,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1,96	
24	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	3	469,00	--	1407,00	--	1407,00	--	1519,56
		СП - 8%			--	--	--	--		112,56	
25	1308-0202-0702 РСНБ РК 2015	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине. Монтаж оборудования	узел	6	3512,14	2034,14	21072,84	12204,84	--	9484,30	33001,71
		НР - 72%; СП - 8%			1478,00	717,44	8868,00	4304,64		2444,57	
26	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Д 212W	шт.	12	3565,00	--	42780,00	--	42780,00	--	46202,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3422,40	
27	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1253,00	--	7518,00	--	7518,00	--	8119,44
		СП - 8%			--	--	--	--		601,44	
28	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	588,00	--	3528,00	--	3528,00	--	3810,24

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		282,24	
29	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6		1709,00	--	10254,00	--	10254,00	--	11074,32
		СП - 8%				--	--	--	--		820,32	
Опора ПА10-2												
30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		8756,03	3874,36	8756,03	3874,36	677,23	4348,37	14152,75
		НР - 72%; СП - 8%				4204,44	1834,96	4204,44	1834,96		1048,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				160,70		
30.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270,00		
30.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				183,60		
31	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1,2		149,22	2,70	179,06	3,24	88,45	63,18	261,62
		НР - 72%; СП - 8%				72,81	0,32	87,37	0,38		19,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,000198	379074,00				75,06		
32	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	1,2		125,86	2,70	151,03	3,24	60,42	63,18	231,35
		НР - 72%; СП - 8%				72,81	0,32	87,37	0,38		17,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000087	0,000104	203010,00				21,07		
32.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,000104	379074,00				39,35		
33	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ165-12	шт.	1		206099,00	--	206099,00	--	206099,00	--	222586,92
		СП - 8%				--	--	--	--		16487,92	
34	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1		2812,12	1490,80	2812,12	1490,80	--	1414,49	4564,74
		НР - 72%; СП - 8%				1321,32	643,25	1321,32	643,25		338,13	
35	1133-0203-0211 РСНБ РК 2015	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3		24064,26	18874,46	72192,78	56623,38	--	27263,82	107413,13
		НР - 72%; СП - 8%				5189,80	7432,34	15569,40	22297,02		7956,53	
36	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,41		53611,00	--	21980,51	--	21980,51	--	23738,95
		СП - 8%				--	--	--	--		1758,44	
37	252-207-0542 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		25057,00	--	50114,00	--	50114,00	--	54123,12
		СП - 8%				--	--	--	--		4009,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9428,00	--	9428,00	--	9428,00	--	10182,24
		СП - 8%			--	--	--	--		754,24	
39	252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1100,00	--	1100,00	--	1100,00	--	1188,00
		СП - 8%			--	--	--	--		88,00	
40	252-207-2003 РСНБ РК 2015	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1770,00	--	3540,00	--	3540,00	--	3823,20
		СП - 8%			--	--	--	--		283,20	
41	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2220,00	--	2220,00	--	2220,00	--	2397,60
		СП - 8%			--	--	--	--		177,60	
42	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	3	21597,27	6879,94	64791,81	20639,82	9383,55	29502,14	101837,47
		НР - 72%; СП - 8%			11589,48	2068,92	34768,44	6206,76		7543,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	215-204-1203	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3**	м3	0,0422 0,1266	64210,00				8128,99		
43	252-207-3601 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	9973,00	--	9973,00	--	9973,00	--	10770,84
		СП - 8%			--	--	--	--		797,84	
44	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	85273,00	--	255819,00	--	255819,00	--	276284,52
		СП - 8%			--	--	--	--		20465,52	
45	261-107-0635 РСНБ РК 2015	Стяжки	т	0,041	121656,00	--	4987,90	--	4987,90	--	5386,93
		СП - 8%			--	--	--	--		399,03	
46	252-207-3949 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9759,00	--	19518,00	--	19518,00	--	21079,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1561,44	
47	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000648	492313,00	--	319,02	--	319,02	--	344,54
		СП - 8%			--	--	--	--		25,52	
48	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,001674	398198,00	--	666,58	--	666,58	--	719,91
		СП - 8%			--	--	--	--		53,33	
49	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	1	1916,00	--	1916,00	--	1916,00	--	2069,28

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		153,28	
50	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1		50,00	--	50,00	--	50,00	--	54,00
		СП - 8%				--	--	--	--		4,00	
51	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3		200,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
		СП - 8%				--	--	--	--		48,00	
52	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1		245,00	--	24,50	--	24,50	--	26,46
		СП - 8%				--	--	--	--		1,96	
53	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	3		469,00	--	1407,00	--	1407,00	--	1519,56
		СП - 8%				--	--	--	--		112,56	
54	1308-0202-0702 РСНБ РК 2015	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине. Монтаж оборудования	узел	6		3512,14	2034,14	21072,84	12204,84	--	9484,30	33001,71
		НР - 72%; СП - 8%				1478,00	717,44	8868,00	4304,64		2444,57	
55	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Д 212W	шт.	12		3565,00	--	42780,00	--	42780,00	--	46202,40
		СП - 8%				--	--	--	--		3422,40	
56	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6		1253,00	--	7518,00	--	7518,00	--	8119,44
		СП - 8%				--	--	--	--		601,44	
57	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6		588,00	--	3528,00	--	3528,00	--	3810,24
		СП - 8%				--	--	--	--		282,24	
58	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6		1709,00	--	10254,00	--	10254,00	--	11074,32
		СП - 8%				--	--	--	--		820,32	
Установка КРМ-1												
59	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		17094,49	4563,76	34188,98	9127,52	248,98	20780,37	59366,89
		НР - 72%; СП - 8%				12406,24	2024,57	24812,48	4049,14		4397,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,02	1607,00				32,14		
59.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	379074,00				90,98		
59.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				90,80		
60	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2		10738,72	5239,72	21477,44	10479,44	470,00	10014,62	34011,43
		НР - 72%; СП - 8%				5264,00	1690,60	10528,00	3381,20		2519,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321,40		
60.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				90,80		
61	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		13709,00	--	27418,00	--	27418,00	--	29611,44
		СП - 8%				--	--	--	--		2193,44	
62	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		2345,00	--	4690,00	--	4690,00	--	5065,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		375,20	
63	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1780,00	--	7120,00	--	7120,00	--	7689,60
		СП - 8%			--	--	--	--		569,60	
64	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11950,00	--	47800,00	--	47800,00	--	51624,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3824,00	
65	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,034	438170,00	--	14897,78	--	14897,78	--	16089,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1191,82	
66	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2020,00	--	4040,00	--	4040,00	--	4363,20
		СП - 8%			--	--	--	--		323,20	
67	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2900,00	--	17400,00	--	17400,00	--	18792,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1392,00	
68	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	785,00	--	4710,00	--	4710,00	--	5086,80
		СП - 8%			--	--	--	--		376,80	
69	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	995,00	--	9950,00	--	9950,00	--	10746,00
		СП - 8%			--	--	--	--		796,00	
70	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1101,00	--	8808,00	--	8808,00	--	9512,64
		СП - 8%			--	--	--	--		704,64	
71	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00288	492313,00	--	1417,86	--	1417,86	--	1531,29
		СП - 8%			--	--	--	--		113,43	
72	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00744	398198,00	--	2962,59	--	2962,59	--	3199,60
		СП - 8%			--	--	--	--		237,01	
73	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	4	1916,00	--	7664,00	--	7664,00	--	8277,12
		СП - 8%			--	--	--	--		613,12	
74	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	50,00	--	200,00	--	200,00	--	216,00
		СП - 8%			--	--	--	--		16,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4	245,00	--	98,00	--	98,00	--	105,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7,84	
76	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
77	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00	--	204118,00	--		--	204118,00
					--	--	--	--	204118,00	--	
78	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	14875,00	--	89250,00	--		--	89250,00
					--	--	--	--	89250,00	--	
79	252-206-0305 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	6	574,00	--	3444,00	--	3444,00	--	3719,52
		СП - 8%			--	--	--	--		275,52	
80	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3355,34	89,09	13421,36	356,36	425,00	9211,31	24443,28
		НР - 72%; СП - 8%			3160,00	38,37	12640,00	153,48		1810,61	
81	243-902-0805 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,04	11790,00	--	471,60	--	471,60	--	509,33
		СП - 8%			--	--	--	--		37,73	
82	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	186751,60	103644,22	1120,51	621,86	21,58	498,64	1748,68
		НР - 72%; СП - 8%			79511,60	35913,40	477,07	215,48		129,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 0,0204	423,00				8,63		
82.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035 0,000021	544445,00				11,43		
83	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,018	246872,00	--	4443,70	--	4443,70	--	4799,20
		СП - 8%			--	--	--	--		355,50	
84	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	656,65	4,46	1313,30	8,92	110,98	860,90	2348,14
		НР - 72%; СП - 8%			596,70	1,15	1193,40	2,30		173,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,002	444806,00	--	889,61	--	889,61	--	960,78
		СП - 8%			--	--	--	--		71,17	
86	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00153	647579,00	--	990,80	--	990,80	--	1070,06
		СП - 8%			--	--	--	--		79,26	
Устройство УОП											
87	1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1687,65	1081,67	1687,65	1081,67	--	745,06	2627,33
		НР - 72%; СП - 8%			605,98	428,83	605,98	428,83		194,62	
88	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11849,00	--	11849,00	--	11849,00	--	12796,92
		СП - 8%			--	--	--	--		947,92	
89	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1560,00	--	1560,00	--	1560,00	--	1684,80
		СП - 8%			--	--	--	--		124,80	
90	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1110,00	--	666,00	--	666,00	--	719,28
		СП - 8%			--	--	--	--		53,28	
91	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	50,00	--	150,00	--	150,00	--	162,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12,00	
92	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	1916,00	--	5748,00	--	5748,00	--	6207,84
		СП - 8%			--	--	--	--		459,84	
93	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
Монтаж провода											
94	1133-0204-0204 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,0474785	108973,35	10419,84	5173,89	494,72	131,95	3449,00	9312,72
		НР - 72%; СП - 8%			95774,40	5119,20	4547,22	243,05		689,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 0,161427	423,00				68,28		
94.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002 0,000095	544445,00				51,70		
95	1133-0205-0106 РСНБ РК 2015	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	22795,40	2251,20	22795,40	2251,20	--	15588,14	41454,23
		НР - 72%; СП - 8%			20544,20	1106,00	20544,20	1106,00		3070,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	243-604-0106 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	0,259	246872,00	--	63939,85	--	63939,85	--	69055,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5115,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2297871,68	214101,05	1585241,60	205427,03	2680093,17
							205161,03	80154,26	293368,00	176794,46	
		Стоимость оборудования	Тенге				293368,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				293368,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				231566,75				
		Материалы	Тенге				535,98				
		Всего заработная плата	Тенге					41369,27			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				172998,76				
		Накладные расходы	Тенге				29785,87				
		Сметная прибыль	Тенге				20908,22				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				282260,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,02
		Сметная заработная плата	Тенге					41369,27			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1772936,93				
		Материалы	Тенге				21291,80				
		Всего заработная плата	Тенге					243946,02			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				934256,03				
		Местные материалы	Тенге				456159,02				
		Накладные расходы	Тенге				175641,13				
		Сметная прибыль	Тенге				155886,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2104464,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,32
		Сметная заработная плата	Тенге					243946,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2680093,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184,34
		Сметная заработная плата	Тенге					285315,29			
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция									
97	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13901,08	8417,08	13901,08	8417,08	1362,00	5826,30	21305,57
		НР - 72%; СП - 8%			4122,00	3970,08	4122,00	3970,08		1578,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	236-201-0101	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	3 3	454,00				1362,00		
98	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	40009,26	9829,20	40009,26	9829,20	10686,96	16796,02	61349,71
		НР - 72%; СП - 8%			19493,10	3834,71	19493,10	3834,71		4544,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	217-504-0103	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2.5 мм**	т	0,001 0,001	2356782,00				2356,78		
98.2	261-404-0476	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5 22,5	352,00				7920,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307,00	--	442307,00	--		--	442307,00
					--	--	--	--	442307,00	--	
100	515-102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	492041,00	--	492041,00	--		--	492041,00
					--	--	--	--	492041,00	--	
101	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,4	15563,01	1851,96	68477,24	8148,63	55791,99	6047,36	80486,57
		НР - 72%; СП - 8%			1031,05	877,84	4536,62	3862,50		5961,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15 5,06	11015,00				55735,90		
102	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,426	54140,00	--	131343,64	--	131343,64	--	141851,13
		СП - 8%			--	--	--	--		10507,49	
103	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6861,10	204,10	54888,80	1632,80	42240,00	8351,42	68299,44
		НР - 72%; СП - 8%			1377,00	72,90	11016,00	583,20		5059,22	
104	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	915,82	25,83	21979,68	619,92	16218,96	3847,22	27893,05
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	5140,80	202,56		2066,15	
105	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1966,58	--	6607,71	--	--	4757,55	12274,48
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	6607,71	--		909,22	
106	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	1026,43	--	3448,80	--	--	2483,14	6406,49
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	3448,80	--		474,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1275004,21**	**28647,63**	**257643,55**	**48109,02**	**1354214,45**
							54365,03	**12453,05**	**934348,00**	**31101,22**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**934348,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**934348,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**76868,48**				
	Материалы		Тенге				**58458,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16942,56**			
		Накладные расходы	Тенге				**12198,64**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**7125,37**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**96192,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16942,56**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**263787,73**				
	Материалы		Тенге				**67840,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**49875,52**			
	Местные материалы		Тенге				**131343,64**				
		Накладные расходы	Тенге				**35910,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23975,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**323673,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49875,52**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1354214,44**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44,34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66818,08**			
РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение 0,4кВт											
107	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**3**	**29758,76**	**7127,20**	**89276,28**	**21381,60**	**6274,68**	**50996,74**	**151494,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**20540,00**	**3069,60**	**61620,00**	**9208,80**		**11221,84**	
108	**1200-000-0000**	**Щит управления освещением КШО-э 2 1000х600х400 УХЛ1 в составе: Автоматический выключатель ВА47-63-3Р 25А; Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima; Разрядник РВН-0,5 У1; Клемная колодка TS-1004; одножильный медный ПВ-3-10; шина медная 20х3 длинной 250мм; шинный изолятор SM-25; контактор КМ-3-16-40**	**компЛ**	**3**	**185059,82**	**--**	**555179,46**	**--**	**555179,46**	**--**	**599593,82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44414,36**	
109	**1101-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**93,42**	**72,48**	**72,48**	**6771,08**	**6771,08**	**--**	**1876,62**	**9339,52**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**27,90**	**--**	**2606,42**		**691,82**	
110	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,5394**	**1966,58**	**--**	**12860,25**	**--**	**--**	**9259,38**	**23889,20**
		НР - 72%; СП - 8%			**1966,58**	**--**	**12860,25**	**--**		**1769,57**	
111	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**99,9594**	**1026,43**	**--**	**102601,33**	**--**	**--**	**73872,96**	**190592,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**1026,43**	**--**	**102601,33**	**--**		**14117,94**	
112	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**311**	**539,36**	**444,56**	**167740,96**	**138258,16**	**--**	**64101,58**	**250389,94**
		НР - 72%; СП - 8%			**94,80**	**191,47**	**29482,80**	**59547,17**		**18547,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**206**	**159,00**	**127,40**	**32754,00**	**26244,40**	**--**	**12825,23**	**49225,57**
		НР - 72%; СП - 8%			**31,60**	**54,87**	**6509,60**	**11303,22**		**3646,34**	
114	**1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**517**	**440,60**	**185,48**	**227790,20**	**95893,16**	**33873,84**	**94433,57**	**348001,67**
		НР - 72%; СП - 8%			**189,60**	**64,09**	**98023,20**	**33134,53**		**25777,90**	
115	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,317**	**32169,58**	**21635,98**	**10197,76**	**6858,61**	**--**	**3586,15**	**14886,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**10533,60**	**5178,60**	**3339,15**	**1641,62**		**1102,71**	
116	**249-101-0501 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**317**	**38,00**	**--**	**12046,00**	**--**	**12046,00**	**--**	**13009,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**963,68**	
117	**243-113-1006 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66**	**км**	**0,52734**	**1246129,00**	**--**	**657133,67**	**--**	**657133,67**	**--**	**709704,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52570,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1874351,00**	**295407,01**	**1264507,65**	**310952,22**	**2360127,47**
							314436,33	**117441,76**	**--**	**174824,26**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1740072,33**				
		Материалы	Тенге				**40148,52**				
		Всего заработная плата	Тенге					**313810,09**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1212313,13**				
		Накладные расходы	Тенге				**225943,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157281,24**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2123296,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**313810,09**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**134278,66**				
		Всего заработная плата	Тенге					**118068,00**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**12046,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**85008,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17543,01**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**236830,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118068,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2360127,47**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**299,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**431878,09**			

РАЗДЕЛ 4.Наружное электроосвещение

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	74		34195,14	10023,74	2530440,36	741756,76	476219,60	1169398,50	3995826,00
		НР - 72%; СП - 8%				17736,00	4212,17	1312464,00	311700,58		295987,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,51	37,74	10697,00				403704,78		
118.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	1,036	69995,00				72514,82		
119	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	74		831,28	686,26	61514,72	50783,24	--	24922,79	93352,51
		НР - 72%; СП - 8%				145,02	322,75	10731,48	23883,50		6915,00	
120	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	74		5329,37	1100,89	394373,38	81465,86	130756,52	171907,92	611583,80
		НР - 72%; СП - 8%				2461,50	765,00	182151,00	56610,00		45302,50	
121	1200-000-0000	Лампа светодиодная.	шт	148		910,00	--	134680,00	--	134680,00	--	145454,40
		СП - 8%				--	--	--	--		10774,40	
122	1200-000-0000	Стойка со светильником с кронштейнами (H=2,35м), марка NAPOLI Св-к RH025P/2-S 2.5M MATT BLACK+труба(MS)	шт	74		7142,86	--	528571,64	--	528571,64	--	570857,37
		СП - 8%				--	--	--	--		42285,73	
123	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,34336		441913,48	1502,75	151735,41	515,98	92389,50	42481,51	209754,28
		НР - 72%; СП - 8%				171336,00	501,44	58829,93	172,17		15537,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,34336	233942,00				80326,33		
124	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5		33543,00	--	167715,00	--	167715,00	--	181132,20
		СП - 8%				--	--	--	--		13417,20	
125	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	248,4		72,48	72,48	18004,03	18004,03	--	4989,86	24833,40
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,90	--	6930,36		1839,51	
126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,388		1966,58	--	34194,89	--	--	24620,32	63520,43
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	34194,89	--		4705,22	
127	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	265,788		1026,43	--	272812,78	--	--	196425,20	506777,02
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	272812,78	--		37539,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1380	539,36	444,56	744316,80	613492,80	--	284437,87	1111055,00
		НР - 72%; СП - 8%			94,80	191,47	130824,00	264228,60		82300,37	
129	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	902	409,66	170,34	369513,32	153646,68	59099,04	150254,44	561349,18
		НР - 72%; СП - 8%			173,80	57,56	156767,60	51919,12		41581,42	
130	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	478	440,60	185,48	210606,80	88659,44	31318,56	87309,95	321750,09
		НР - 72%; СП - 8%			189,60	64,09	90628,80	30635,02		23833,34	
131	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,79662	656710,00	--	523148,32	--	523148,32	--	565000,19
		СП - 8%			--	--	--	--		41851,87	
132	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,73338	869961,00	--	638012,00	--	638012,00	--	689052,96
		СП - 8%			--	--	--	--		51040,96	
133	243-113-1016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-0,66	км	0,48756	1269504,00	--	618959,37	--	618959,37	--	668476,12
		СП - 8%			--	--	--	--		49516,75	
134	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,38	32169,58	21635,98	44394,02	29857,65	--	15611,64	64806,11
		НР - 72%; СП - 8%			10533,60	5178,60	14536,37	7146,47		4800,45	
135	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1380	38,00	--	52440,00	--	52440,00	--	56635,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4195,20	
Прожекторная мачта											
136	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	8756,03	3874,36	131340,45	58115,40	10158,45	65225,52	212291,25
		НР - 72%; СП - 8%			4204,44	1834,96	63066,60	27524,40		15725,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 1,5	1607,00				2410,50		
136.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 90	45,00				4050,00		
136.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 6	459,00				2754,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	18		149,22	2,70	2685,96	48,60	1326,78	947,76	3924,42
		НР - 72%; СП - 8%				72,81	0,32	1310,58	5,76		290,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,00297	379074,00				1125,85		
138	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	18		125,86	2,70	2265,48	48,60	906,30	947,76	3470,30
		НР - 72%; СП - 8%				72,81	0,32	1310,58	5,76		257,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000087	0,001557	203010,00				316,09		
138.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,001557	379074,00				590,22		
139	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,8262		121013,47	18506,56	99981,33	15290,12	16810,62	52845,56	165053,05
		НР - 72%; СП - 8%				82160,00	6676,38	67880,59	5516,03		12226,15	
140	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	37,5		555,51	55,82	20831,62	2093,24	3820,88	11227,41	34623,75
		НР - 72%; СП - 8%				397,80	18,03	14917,50	676,12		2564,72	
141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37,5		364,09	161,08	13653,37	6040,50	1687,87	5741,55	20946,51
		НР - 72%; СП - 8%				158,00	54,65	5925,00	2049,38		1551,59	
142	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	112,5		813,47	481,49	91515,38	54167,62	12462,76	31395,60	132743,86
		НР - 72%; СП - 8%				221,20	166,40	24885,00	18720,00		9832,88	
143	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	30		5329,37	1100,89	159881,10	33026,70	53009,40	69692,40	247939,38
		НР - 72%; СП - 8%				2461,50	765,00	73845,00	22950,00		18365,88	
144	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,21285		178152,70	115373,26	37919,80	24557,20	764,26	13710,57	55760,80
		НР - 72%; СП - 8%				59188,80	30275,40	12598,34	6444,12		4130,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,003618	211214,00				764,27		
145	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15		415,28	16,49	6229,20	247,35	2080,35	2854,66	9810,56
		НР - 72%; СП - 8%				260,10	4,22	3901,50	63,30		726,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,10485	398198,00	--	41751,06	--	41751,06	--	45091,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3340,08	
147	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,03495	492313,00	--	17206,34	--	17206,34	--	18582,85
		СП - 8%			--	--	--	--		1376,51	
148	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,6684	438170,00	--	292872,83	--	292872,83	--	316302,66
		СП - 8%			--	--	--	--		23429,83	
149	241-101-0109 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм**	м	60	671,00	--	40260,00	--	40260,00	--	43480,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3220,80	
150	241-101-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	м	52,5	1374,00	--	72135,00	--	72135,00	--	77905,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5770,80	
151	247-104-0103 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017**	шт.	30	51926,00	--	1557780,00	--	1557780,00	--	1682402,40
		СП - 8%			--	--	--	--		124622,40	
152	225-204-0311 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	15	57137,00	--	857055,00	--	857055,00	--	925619,40
		СП - 8%			--	--	--	--		68564,40	
153	243-116-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,15	466549,00	--	69982,35	--	69982,35	--	75580,94
		СП - 8%			--	--	--	--		5598,59	
154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0108	392348,00	--	4237,36	--	4237,36	--	4576,35
		СП - 8%			--	--	--	--		338,99	
155	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	15	361,29	--	5419,35	--	589,35	3477,60	9608,71
		НР - 72%; СП - 8%			322,00	--	4830,00	--		711,76	
156	1200-000-0000	**Взрывозащищенная соединительная коробка, марка У614АУ2 IP54**	шт	15	4687,50	--	70312,50	--	70312,50	--	75937,50
		СП - 8%			--	--	--	--		5625,00	
157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	47,55	99,53	2,70	4732,65	128,39	2087,91	1822,72	7079,80
		НР - 72%; СП - 8%			52,92	0,32	2516,35	15,22		524,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00428	439993,00				1882,95		
158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,55		167,83	3,84	7980,32	182,60	4856,28	2139,41	10929,31
		НР - 72%; СП - 8%				61,86	0,63	2941,44	29,96		809,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,008559	508438,00				4351,72		
159	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	15		1975,21	356,36	29628,15	5345,40	582,75	18721,58	52217,71
		НР - 72%; СП - 8%				1580,00	153,48	23700,00	2302,20		3867,98	
160	1200-000-0000	Фотореле, марка ФР-7	шт	15		3880,36	--	58205,40	--	58205,40	--	62861,83
		СП - 8%				--	--	--	--		4656,43	
Заземление												
161	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13		4615,15	175,27	59996,95	2278,51	43795,44	10527,38	76166,28
		НР - 72%; СП - 8%				1071,00	53,72	13923,00	698,36		5641,95	
162	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35		915,82	25,83	32053,70	904,05	23652,65	5610,53	40677,37
		НР - 72%; СП - 8%				214,20	8,44	7497,00	295,40		3013,14	
163	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9		1966,58	--	9636,24	--	--	6938,09	17900,28
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	9636,24	--		1325,95	
164	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9		1026,43	--	5029,51	--	--	3621,24	9342,82
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	5029,51	--		692,06	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					11298011,24	1980656,72	6713699,44	2479807,36	14880044,09
								2603655,08	840521,83	--	1102225,49	
Стоимость монтажных работ			Тенге					6482046,00				
Материалы			Тенге					379666,19				
Всего заработная плата			Тенге						1280022,36			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4199651,58				
		Накладные расходы	Тенге					921616,09				
		Сметная прибыль	Тенге					592292,97				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					7995955,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									785,56
		Сметная заработная плата	Тенге						1280022,36			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4703570,19				
Материалы			Тенге					588709,10				
Всего заработная плата			Тенге						2164154,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**408507,59**				
	Местные материалы		Тенге				**1024770,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**1558191,26**				
		Сметная прибыль	Тенге				**500940,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6762702,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1497,42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2164154,55**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**112395,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**112395,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8991,60**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**121386,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14880044,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2282,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3444176,91**			
		РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование насосной									
165	**1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**17516,68**	**1044,13**	**17516,68**	**1044,13**	**13190,55**	**2639,30**	**21768,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**3282,00**	**383,70**	**3282,00**	**383,70**		**1612,48**	
166	**1200-000-0000**	**Распределительный щит пластиковый модульный IP55, марка КМПн-5**	**шт**	**1**	**5931,25**	**--**	**5931,25**	**--**	**5931,25**	**--**	**6405,75**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474,50**	
167	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**3196,27**	**26,43**	**9588,81**	**79,29**	**4841,52**	**3360,96**	**13985,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**1556,00**	**--**	**4668,00**	**--**		**1035,98**	
168	**247-204-0759 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1691,00**	**--**	**1691,00**	**--**	**1691,00**	**--**	**1826,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**135,28**	
169	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**527,00**	**--**	**1054,00**	**--**	**1054,00**	**--**	**1138,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84,32**	
170	**1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**8284,54**	**115,52**	**16569,08**	**231,04**	**7314,04**	**6552,53**	**24971,34**
		НР - 72%; СП - 8%			**4512,00**	**38,37**	**9024,00**	**76,74**		**1849,73**	
171	**1200-000-0000**	**Магнитный пускатель 220В, марка ПМЛ-1220 10А**	**шт**	**2**	**11732,14**	**--**	**23464,28**	**--**	**23464,28**	**--**	**25341,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1877,14**	
172	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**24**	**364,09**	**161,08**	**8738,16**	**3865,92**	**1080,24**	**3674,59**	**13405,77**
		НР - 72%; СП - 8%			**158,00**	**54,65**	**3792,00**	**1311,60**		**993,02**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**22**	**413,42**	**16,09**	**9095,24**	**353,98**	**1336,06**	**5398,59**	**15653,34**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,60**	**4,22**	**7405,20**	**92,84**		**1159,51**	
174	**243-106-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,02448**	**751664,00**	**--**	**18400,73**	**--**	**18400,73**	**--**	**19872,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1472,06**	
175	**241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**22,44**	**27,00**	**--**	**605,88**	**--**	**605,88**	**--**	**654,35**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**112655,11**	**5574,36**	**78909,55**	**21625,98**	**145023,57**
							28171,20	**1864,88**	**--**	**10742,49**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**112049,23**				
		Материалы	Тенге				**27762,41**				
		Всего заработная плата	Тенге					**30036,08**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**50541,26**				
		Накладные расходы	Тенге				**21625,97**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10694,02**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**144369,22**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30036,08**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**605,88**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**605,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48,47**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**654,35**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**145023,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30036,08**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21419503,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3205789,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2524387,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1052436,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9900002,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1227716,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3065922,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1495688,00**	

Форма 3

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

Объектная смета № 06-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружные сети трубопроводов

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	7129,511	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,13	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1507,927	тыс.тнг.

в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	06-01-01	наружные сети водопровода	5620,404	1509,107	--	7129,511	1,13	1507,927	--
		ИТОГО	**5620,404**	**1509,107**	--	**7129,511**	**1,13**	**1507,927**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Наружные сети трубопроводов
Шифр объекта 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01
(Локальный сметный расчет)

на наружные сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	7129,511	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1507,927	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,129	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КО										
1	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**	м трубопровода	55,4		916,90	15,22	50796,26	843,19	46485,03	2755,46	57835,86
		НР - 72%; СП - 8%				62,60	6,48	3468,04	358,99		4284,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	1,02	56,508	791,00				44697,83		
1.2	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,015	0,831	2113,00				1755,90		
2	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0554		607154,18	487296,80	33636,34	26996,25	706,75	8448,88	45452,04
		НР - 72%; СП - 8%				107100,00	104715,10	5933,34	5801,22		3366,82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,61	0,144594	4148,00				599,78		
3	244-204-0101 РСНБ РК 2015	**Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м3**	шт.	1		167450,00	--	167450,00	--	167450,00	--	180846,00
		СП - 8%				--	--	--	--		13396,00	
4	511-000-0000	**Насос Мини-Гном 10м3/час. H=10м N=1,1 кВт**	шТ	1		464821,43	--	464821,43	--		--	464821,43

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	464821,43	--	
5	1123-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,4		78015,03	23147,29	31206,01	9258,91	7050,74	13581,82	48370,86
		НР - 72%; СП - 8%				37240,90	9918,21	14896,36	3967,28		3583,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,27	0,108	33543,00				3622,64		
5.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,193	0,0772	30046,00				2319,55		
6	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1		6028,00	--	6028,00	--	6028,00	--	6510,24
		СП - 8%				--	--	--	--		482,24	
7	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1		11209,00	--	11209,00	--	11209,00	--	12105,72
		СП - 8%				--	--	--	--		896,72	
8	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3785,00	--	3785,00	--	3785,00	--	4087,80
		СП - 8%				--	--	--	--		302,80	
9	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	--	18935,00	--	18935,00	--	20449,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1514,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					787867,04	37098,35	261649,52	24786,17	840479,75
								24297,74	10127,49	464821,43	27826,54	
	Стоимость оборудования		Тенге					464821,43				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					464821,43				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					136660,61				
	Материалы		Тенге					54242,53				
	Всего заработная плата		Тенге						34425,23			
	Местные материалы		Тенге					21022,00				
		Накладные расходы	Тенге					24786,16				
		Сметная прибыль	Тенге					12915,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					174362,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22,47
		Сметная заработная плата	Тенге						34425,23			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					186385,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					186385,00				
		Сметная прибыль	Тенге					14910,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					201295,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					840479,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22,47
		Сметная заработная плата	Тенге						34425,23			
		РАЗДЕЛ 2.В1										
10	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	342,657		269,37	269,37	92301,52	92301,51	--	12974,64	113698,25
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,59	--	18020,33		8422,09	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,98599		1966,58	--	47170,37	--	--	33962,67	87623,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	47170,37	--		6490,64	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,98599	1026,43	--	24619,94	--	--	17726,36	45734,00
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	24619,94	--		3387,70	
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	342,657	36,96	36,96	12664,60	12664,60	--	3754,97	17733,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	5215,24		1313,57	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	342,657	181,70	81,69	62260,78	27991,65	--	34907,43	104941,66
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	34269,13	14213,41		7773,46	
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	1,813	1418,10	180,84	2571,02	327,86	--	1687,26	4598,94
		НР - 72%; СП - 8%			1237,26	55,30	2243,15	100,26		340,66	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1813	359377,29	87572,93	65155,10	15876,97	469,27	38825,66	112299,22
		НР - 72%; СП - 8%			269216,00	28216,60	48808,86	5115,67		8318,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8 1,4504	317,00				459,78		
17	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,518	538,00	--	39014,68	--	39014,68	--	42135,85
		СП - 8%			--	--	--	--		3121,17	
18	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	110,595	745,00	--	82393,27	--	82393,27	--	88984,73
		СП - 8%			--	--	--	--		6591,46	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1555,90	954,77	3111,80	1909,54	--	1297,37	4761,90
		НР - 72%; СП - 8%			601,13	299,82	1202,26	599,64		352,73	
20	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2293,12	96,48	4586,24	192,96	585,28	2810,02	7987,96
		НР - 72%; СП - 8%			1904,00	47,40	3808,00	94,80		591,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,1 0,2	446,00				89,20		
20.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015 0,003	165361,00				496,08		
21	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1347,00	--	1347,00	--	1347,00	--	1454,76
		СП - 8%			--	--	--	--		107,76	
22	241-214-0304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	637,00	--	637,00	--	637,00	--	687,96
		СП - 8%			--	--	--	--		50,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180,00	--	5180,00	--	5594,40
		СП - 8%			--	--	--	--		414,40	
24	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811,00	--	1811,00	--	1811,00	--	1955,88
		СП - 8%			--	--	--	--		144,88	
25	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	40405,00	--	80810,00	--	80810,00	--	87274,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6464,80	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	1282478,27	552856,85	384,74	165,86	23,40	184,02	614,27
		НР - 72%; СП - 8%			651608,00	200355,07	195,48	60,11		45,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50 0,015	874,00				13,11		
26.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,000039	211214,00				8,24		
27	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,3	9013,00	--	2703,90	--	2703,90	--	2920,21
		СП - 8%			--	--	--	--		216,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**528722,96**	**151430,95**	**214974,80**	**148130,39**	**731001,62**
							162317,19	**43419,46**	**--**	**54148,27**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**314826,11**				
		Материалы	Тенге				**1077,95**				
		Всего заработная плата	Тенге					**205736,65**			
		Накладные расходы	Тенге				**148130,40**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37036,51**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**499993,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**205736,65**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**213896,85**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**213896,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17111,74**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**231008,59**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**731001,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**159,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**205736,65**			

РАЗДЕЛ 3.Насосная

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1		43703,89	1033,61	43703,89	1033,61	1360,28	29826,08	79412,37
		НР - 72%; СП - 8%				41310,00	115,11	41310,00	115,11		5882,40	
29	511-000-0000	Консольно-моноблочный насос Q=12.5 м3/час,H=20,0 м N=2,2 кВт.	шТ	1		579464,29	--	579464,29	--		--	579464,29
						--	--	--	--	579464,29	--	
30	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1418,75	32,16	2837,50	64,32	309,18	1796,83	5005,08
		НР - 72%; СП - 8%				1232,00	15,80	2464,00	31,60		370,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	446,00				44,60		
30.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				264,58		
31	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		12865,00	--	25730,00	--	25730,00	--	27788,40
		СП - 8%				--	--	--	--		2058,40	
32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3		661,10	35,82	1983,30	107,46	63,36	1304,99	3551,35
		НР - 72%; СП - 8%				604,16	--	1812,48	--		263,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0003	211214,00				63,36		
33	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3		1406,00	--	4218,00	--	4218,00	--	4555,44
		СП - 8%				--	--	--	--		337,44	
34	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1		968,68	53,73	968,68	53,73	46,47	625,31	1721,50
		НР - 72%; СП - 8%				868,48	--	868,48	--		127,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00022	211214,00				46,47		
35	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1		1811,00	--	1811,00	--	1811,00	--	1955,88
		СП - 8%				--	--	--	--		144,88	
36	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1		661,10	35,82	661,10	35,82	21,12	435,00	1183,78
		НР - 72%; СП - 8%				604,16	--	604,16	--		87,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	211214,00				21,12		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1		1063,00	--	1063,00	--	1063,00	--	1148,04
		СП - 8%				--	--	--	--		85,04	
38	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1418,75	32,16	2837,50	64,32	309,18	1796,83	5005,08
		НР - 72%; СП - 8%				1232,00	15,80	2464,00	31,60		370,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	446,00				44,60		
38.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				264,58		
39	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2		8955,00	--	17910,00	--	17910,00	--	19342,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1432,80	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00031		1143653,89	534557,01	354,53	165,71	5,80	171,36	567,96
		НР - 72%; СП - 8%				590377,60	177363,88	183,02	54,98		42,07	
41	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1		391,00	--	391,00	--	391,00	--	422,28
		СП - 8%				--	--	--	--		31,28	
42	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	75,6		269,37	269,37	20364,37	20364,37	--	2862,58	25085,10
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,59	--	3975,80		1858,16	
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,292		1966,58	--	10407,14	--	--	7493,14	19332,30
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	10407,14	--		1432,02	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,292		1026,43	--	5431,87	--	--	3910,94	10090,24
		НР - 72%; СП - 8%				1026,43	--	5431,87	--		747,42	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,6		36,96	36,96	2794,18	2794,17	--	828,46	3912,45
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,22	--	1150,63		289,81	
46	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,6		181,70	81,69	13736,52	6175,77	--	7701,58	23153,15
		НР - 72%; СП - 8%				100,01	41,48	7560,76	3135,89		1715,05	
47	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	0,4		1418,10	180,84	567,24	72,34	--	372,26	1014,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1237,26	55,30	494,90	22,12		75,16	
48	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,008	359377,29	87572,93	2875,02	700,58	20,71	1713,21	4955,29
		НР - 72%; СП - 8%			269216,00	28216,60	2153,73	225,73		367,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,064	317,00				20,29		
49	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,032	525002,60	74891,28	16800,08	2396,53	373,18	10787,20	29794,26
		НР - 72%; СП - 8%			438449,00	29745,48	14030,37	951,86		2206,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18 0,00576	34278,00				197,44		
49.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02 0,00064	211214,00				135,18		
50	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	27,108	1631,00	--	44213,15	--	44213,15	--	47750,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3537,05	
51	241-102-0116 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	5,02	870,00	--	4367,40	--	4367,40	--	4716,79
		СП - 8%			--	--	--	--		349,39	
52	241-201-0611 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	8,08	745,00	--	6019,60	--	6019,60	--	6501,17
		СП - 8%			--	--	--	--		481,57	
53	511-000-0000	**Насос Мини-Гном 10м3/час. Н=10м N=1,1 кВт**	шТ	1	464821,43	--	464821,43	--		--	464821,43
					--	--	--	--	464821,43	--	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1555,90	954,77	3111,80	1909,54	--	1297,37	4761,90
		НР - 72%; СП - 8%			601,13	299,82	1202,26	599,64		352,73	
55	241-210-0301 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм**	шт.	2	861,00	--	1722,00	--	1722,00	--	1859,76
		СП - 8%			--	--	--	--		137,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**1281165,59**	**35938,27**	**109954,43**	**72923,13**	**1378873,00**
							90987,17	**10294,96**	**1044285,72**	**24784,24**	
Стоимость оборудования			Тенге				**1044285,72**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**1044285,72**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**43703,89**				
Материалы			Тенге				**1360,28**				
Всего заработная плата			Тенге					**41425,11**			
		Накладные расходы	Тенге				**29826,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5882,40**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**79412,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,06
		Сметная заработная плата	Тенге					41425,11			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85730,83				
	Материалы		Тенге				1149,01				
	Всего заработная плата		Тенге					59857,02			
		Накладные расходы	Тенге				43097,06				
		Сметная прибыль	Тенге				10306,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139134,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,16
		Сметная заработная плата	Тенге					59857,02			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				107445,15				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107445,15				
		Сметная прибыль	Тенге				8595,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				116040,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1378873,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70,22
		Сметная заработная плата	Тенге					101282,13			
		РАЗДЕЛ 4.Поливочный водопровод									
56	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1542,051**	**269,37**	**269,37**	**415382,28**	**415382,28**	**--**	**58389,45**	**511673,47**
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,59	--	81096,46		37901,74	
57	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**107,94357**	**1966,58**	**--**	**212279,67**	**--**	**--**	**152841,36**	**394330,71**
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	212279,67	--		29209,68	
58	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**107,94357**	**1026,43**	**--**	**110796,52**	**--**	**--**	**79773,49**	**205815,61**
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	110796,52	--		15245,60	
59	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1542,051**	**36,96**	**36,96**	**56994,20**	**56994,21**	**--**	**16898,41**	**79804,02**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	23470,02		5911,41	
60	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1542,051**	**181,70**	**81,69**	**280190,67**	**125970,15**	**--**	**157093,05**	**472266,42**
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	154220,52	63964,28		34982,70	
61	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство**	**м3 основания**	**8,159**	**1418,10**	**180,84**	**11570,28**	**1475,47**	**--**	**7593,12**	**20696,47**
		НР - 72%; СП - 8%			1237,26	55,30	10094,80	451,19		1533,07	
62	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8159**	**339284,87**	**77469,79**	**276822,53**	**63207,60**	**1324,28**	**167537,46**	**479908,78**
		НР - 72%; СП - 8%			260192,00	25003,38	212290,65	20400,26		35548,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**5 4,0795**	**317,00**				**1293,20**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,8159	29504,50	--	24072,72	--	1836,34	16010,19	43289,54
		НР - 72%; СП - 8%			27253,80	--	22236,38	--		3206,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,1 5,79289	317,00				1836,35		
64	241-201-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	153,621	655,00	--	100621,76	--	100621,76	--	108671,50
		СП - 8%			--	--	--	--		8049,74	
65	241-201-0504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,8 мм	м	642,562	141,00	--	90601,24	--	90601,24	--	97849,34
		СП - 8%			--	--	--	--		7248,10	
66	241-201-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 63 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,8 мм	м	27,876	98,00	--	2731,85	--	2731,85	--	2950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		218,55	
67	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	21	2293,21	1406,04	48157,41	29526,84	--	20091,61	73708,94
		НР - 72%; СП - 8%			887,17	441,64	18630,57	9274,44		5459,92	
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1555,90	954,77	24894,40	15276,32	--	10378,94	38095,21
		НР - 72%; СП - 8%			601,13	299,82	9618,08	4797,12		2821,87	
69	241-209-1601 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25х32 мм	шт.	15	2874,00	--	43110,00	--	43110,00	--	46558,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3448,80	
70	241-209-1503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1875,00	--	5625,00	--	5625,00	--	6075,00
		СП - 8%			--	--	--	--		450,00	
71	241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	1	10839,00	--	10839,00	--	10839,00	--	11706,12
		СП - 8%			--	--	--	--		867,12	
72	241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	1	3936,00	--	3936,00	--	3936,00	--	4250,88
		СП - 8%			--	--	--	--		314,88	
73	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2621,00	--	2621,00	--	2621,00	--	2830,68
		СП - 8%			--	--	--	--		209,68	
74	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	1329,00	--	10632,00	--	10632,00	--	11482,56
		СП - 8%			--	--	--	--		850,56	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	241-210-0502 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	3		882,00	--	2646,00	--	2646,00	--	2857,68
		СП - 8%				--	--	--	--		211,68	
76	241-210-0516 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	2		2861,00	--	5722,00	--	5722,00	--	6179,76
		СП - 8%				--	--	--	--		457,76	
77	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1		2520,00	--	2520,00	--	2520,00	--	2721,60
		СП - 8%				--	--	--	--		201,60	
78	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х32 мм	шт.	1		2520,00	--	2520,00	--	2520,00	--	2721,60
		СП - 8%				--	--	--	--		201,60	
79	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	19		493,87	4,98	9383,53	94,62	117,61	6609,77	17272,76
		НР - 72%; СП - 8%				482,70	0,47	9171,30	8,93		1279,46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,399	90,00				35,91		
79.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,01026	5164,00				52,98		
79.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000076	379074,00				28,81		
80	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7		577,62	6,84	4043,34	47,88	85,54	2819,93	7412,33
		НР - 72%; СП - 8%				558,56	0,95	3909,92	6,65		549,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,038	0,266	90,00				23,94		
80.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00119	0,00833	5164,00				43,02		
80.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000007	0,000049	379074,00				18,57		
81	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4		696,76	8,70	2787,04	34,80	62,80	1940,49	5105,73
		НР - 72%; СП - 8%				672,36	1,42	2689,44	5,68		378,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,052	0,208	90,00				18,72		
81.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0014	0,0056	5164,00				28,92		
81.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	0,00004	379074,00				15,16		
82	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19		1040,00	--	19760,00	--	19760,00	--	21340,80
		СП - 8%				--	--	--	--		1580,80	
83	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7		2131,00	--	14917,00	--	14917,00	--	16110,36
		СП - 8%				--	--	--	--		1193,36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4		4231,00	--	16924,00	--	16924,00	--	18277,92
		СП - 8%				--	--	--	--		1353,92	
85	261-107-0882 РСНБ РК 2015	Шланги	м	25		451,00	--	11275,00	--	11275,00	--	12177,00
		СП - 8%				--	--	--	--		902,00	
86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,89		29548,62	10117,62	144492,75	49475,16	35488,49	58536,40	219271,48
		НР - 72%; СП - 8%				12173,64	4452,24	59529,10	21771,45		16242,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	1,10514	11015,00				12173,12		
86.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,65037	31121,00				20240,16		
87	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,838		54433,08	10225,84	208914,16	39246,77	89431,70	70129,60	301367,26
		НР - 72%; СП - 8%				20905,60	4472,78	80235,69	17166,53		22323,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,043936	31121,00				32488,33		
87.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,101	0,387638	32262,00				12505,98		
87.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	80,9818	145,00				11742,36		
87.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,015352	1358578,00				20856,89		
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,152		930,69	20,22	51329,41	1115,17	32021,25	13224,43	69718,15
		НР - 72%; СП - 8%				329,87	3,16	18192,99	174,28		5164,31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008824	203010,00				1791,43		
88.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013236	53822,00				712,41		
88.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	132,3648	223,00				29517,35		
89	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10		13580,00	--	135800,00	--	135800,00	--	146664,00
		СП - 8%				--	--	--	--		10864,00	
90	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КД10	шт.	10		14839,00	--	148390,00	--	148390,00	--	160261,20
		СП - 8%				--	--	--	--		11871,20	
91	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10		10981,00	--	109810,00	--	109810,00	--	118594,80
		СП - 8%				--	--	--	--		8784,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	**225-101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**12**	**3785,00**	**--**	**45420,00**	**--**	**45420,00**	**--**	**49053,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3633,60**	
93	**225-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**12**	**6028,00**	**--**	**72336,00**	**--**	**72336,00**	**--**	**78122,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5786,88**	
94	**225-101-0109 РСНБ РК 2015**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**6**	**29833,00**	**--**	**178998,00**	**--**	**178998,00**	**--**	**193317,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14319,84**	
95	**225-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КД15**	**шт.**	**2**	**29479,00**	**--**	**58958,00**	**--**	**58958,00**	**--**	**63674,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4716,64**	
96	**225-101-0609 РСНБ РК 2015**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**25449,00**	**--**	**50898,00**	**--**	**50898,00**	**--**	**54969,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4071,84**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3029722,76**	**797847,27**	**1307979,86**	**839867,70**	**4179157,70**
							923895,63	**242587,29**	**--**	**309567,24**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2677782,00**				
		Материалы	Тенге				**160102,05**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1150691,00**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11275,00**				
		Местные материалы	Тенге				**800610,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**828497,51**				
		Сметная прибыль	Тенге				**280502,36**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3786781,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**866,27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1150691,00**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**351940,76**				
		Материалы	Тенге				**265,95**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15791,92**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**335726,85**				
		Накладные расходы	Тенге				**11370,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29064,87**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**392375,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,07**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15791,92**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4179157,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**877,34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1166482,92**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7129511,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1201498,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1022315,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**306429,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1894559,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1509107,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1085707,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**416326,00**	

Форма 3

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	301851,141	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	23,662	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	33503,39	тыс.тнг.

в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	07-01-01	устройство покрытий	190687,953	--	--	190687,953	16,387	23118,954	--
2.	07-01-02	озеленение	6763,633	--	--	6763,633	2,436	2979,606	--
3.	07-01-03	МАФ	26586,637	47800	--	74386,637	0,994	1395,77	--
4.	07-01-04	ограждение	21440,974	--	--	21440,974	3,115	4954,821	--
5.	07-01-05	монтаж беседки	8571,944	--	--	8571,944	0,73	1054,239	--
		ИТОГО	**254051,141**	**47800**	--	**301851,141**	**23,662**	**33503,39**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

на устройство покрытий
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	190687,953	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23118,955	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,387	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Растительный слой-срезка**	м3 грунта		2400	45,13	45,13	108312,00	108312,00	--	32106,24	151651,70
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,58	--	44592,00		11233,46	
2	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта		1700	151,05	145,53	256785,00	247401,00	1870,00	36511,92	316760,67
		НР - 72%; СП - 8%				4,42	25,41	7514,00	43197,00		23463,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0001	0,17	10970,00				1864,90		
3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/Вывоз растительного грунта**	т·км		84150	38,00	--	3197700,00	--		--	3453516,00
		СП - 8%				--	--	--	--		255816,00	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Растительный слой -возврат**	м3 грунта		700	45,13	45,13	31591,00	31591,00	--	9364,32	44231,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,58	--	13006,00		3276,43	
5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	700	41,78	41,78	29246,00	29246,00	--	8668,80	40947,98
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,20	--	12040,00		3033,18	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5326	52,74	52,74	280893,24	280893,24	--	83251,77	393276,61
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,71	--	115627,46		29131,60	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5205	90,25	90,25	469751,25	469751,25	--	139260,82	657733,03
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,16	--	193417,80		48720,97	
8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1904	301,69	289,09	574417,76	550427,36	2513,28	104598,14	733337,18
		НР - 72%; СП - 8%			11,28	65,02	21477,12	123798,08		54321,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012 0,22848	10970,00				2506,43		
9	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	97104	38,00	--	3689952,00	--		--	3985148,16
		СП - 8%			--	--	--	--		295196,16	
10	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5205	60,09	60,09	312768,45	312768,45	--	99461,30	445208,13
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,54	--	138140,70		32978,38	
11	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5205	32,09	32,09	167028,45	167028,45	--	53290,87	237944,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,22	--	74015,10		17625,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9118445,15	2197418,75	4383,28	566514,19	10459756,08
							28991,12	757834,14	--	774796,75	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9118445,15				
	Материалы		Тенге				4383,28				
	Всего заработная плата		Тенге					786825,26			
	Транспортные расходы		Тенге				6887652,00				
		Накладные расходы	Тенге				566514,18				
		Сметная прибыль	Тенге				774796,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10459756,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,60
		Сметная заработная плата	Тенге					786825,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10459756,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,60

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						786825,26			
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие(внутриплощадочное)										
12	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	6572,7		2455,24	216,03	16137555,95	1419900,38	14454550,39	521882,90	17992193,95
		НР - 72%; СП - 8%				40,03	70,25	263105,18	461732,17		1332755,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,189	1242,2403	10742,00				13344145,30		
12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	197,181	85,00				16760,38		
13	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	6572,7		-437,02	-30,97	-2872401,35	-203556,51	-2668844,84	-49311,02	-3155449,36
		НР - 72%; СП - 8%				--	-10,42	--	-68487,53		-233737,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0378	248,44806	-10742,00				-2668829,06		
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	657,27		9210,84	1095,97	6054008,81	720348,20	5222831,74	208909,33	6763951,59
		НР - 72%; СП - 8%				168,62	272,83	110828,87	179322,97		501033,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	722,997	7220,00				5220038,34		
14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	32,8635	85,00				2793,40		
15	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	6572,7		2116,94	179,86	13914011,54	1182165,82	78740,95	9484847,79	25270768,07
		НР - 72%; СП - 8%				1925,10	79,16	12653104,77	520294,93		1871908,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	10,51632	7220,00				75927,83		
16	255-102-0205 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	6704,154		4501,29	--	30177341,36	--	30177341,36	--	32591528,67
		СП - 8%				--	--	--	--		2414187,31	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	1796,5		2709,85	33,74	4868245,52	60613,91	3180002,61	1190519,00	6543465,67

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				906,00	14,40	1627629,00	25869,60		484701,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	91,15441	33543,00				3057592,37		
18	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	28,744		82433,95	--	2369481,46	--	2369481,46	--	2559040,00
		СП - 8%				--	--	--	--		189558,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					70648243,29	3179471,80	52814103,67	11356847,98	88565498,57
								14654667,82	1118732,14	--	6560407,30	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					70648243,29				
		Материалы	Тенге					20267280,86				
		Всего заработная плата	Тенге						15773399,96			
		Местные материалы	Тенге					32546822,82				
		Накладные расходы	Тенге					11356847,99				
		Сметная прибыль	Тенге					6560407,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					88565498,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11041,34
		Сметная заработная плата	Тенге						15773399,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					88565498,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11041,34
		Сметная заработная плата	Тенге						15773399,96			
		РАЗДЕЛ 3.Плиточное покрытие(внутриплощадочное)										
19	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**101**		**2455,24**	**216,03**	**247979,24**	**21819,03**	**222117,18**	**8019,56**	**276478,71**
		НР - 72%; СП - 8%				**40,03**	**70,25**	**4043,03**	**7095,25**		**20479,90**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,189	19,089	10742,00				205054,04		
19.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	3,03	85,00				257,55		
20	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м2 основания**	**101**		**-437,02**	**-30,97**	**-44139,02**	**-3127,97**	**-41011,05**	**-757,74**	**-48488,50**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**-10,42**	--	**-1052,42**		**-3591,74**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0378	3,8178	-10742,00				-41010,81		
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,1**		**9210,84**	**1095,97**	**93029,48**	**11069,29**	**80257,13**	**3210,22**	**103938,88**
		НР - 72%; СП - 8%				**168,62**	**272,83**	**1703,06**	**2755,58**		**7699,18**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	11,11	7220,00				80214,20		
21.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	0,505	85,00				42,92		
22	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	101		2116,94	179,86	213810,94	18165,86	1209,98	145749,79	388325,59
		НР - 72%; СП - 8%				1925,10	79,16	194435,10	7995,16		28764,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	0,1616	7220,00				1166,75		
23	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	103,02		4501,29	--	463722,90	--	463722,90	--	500820,73
		СП - 8%				--	--	--	--		37097,83	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	130		2709,85	33,74	352280,50	4386,20	230114,30	86149,44	473504,34
		НР - 72%; СП - 8%				906,00	14,40	117780,00	1872,00		35074,40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	6,5962	33543,00				221256,34		
25	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,08		82433,95	--	171462,62	--	171462,62	--	185179,63
		СП - 8%				--	--	--	--		13717,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1498146,66	52312,41	1127873,06	242371,27	1879759,36
								317961,19	18665,57	--	139241,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1498146,66				
	Материалы		Тенге					492687,53				
	Всего заработная плата		Тенге						336626,76			
	Местные материалы		Тенге					635185,52				
		Накладные расходы	Тенге					242371,27				
		Сметная прибыль	Тенге					139241,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1879759,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241,79
		Сметная заработная плата	Тенге						336626,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1879759,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241,79
		Сметная заработная плата	Тенге						336626,76			
		РАЗДЕЛ 4.Резиновое покрытие для площадок и велосипедной дорожки(внутриплощадочное)										
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	266,25		9210,84	1095,97	2452386,15	291802,01	2115689,06	84625,96	2739973,08
		НР - 72%; СП - 8%				168,62	272,83	44895,08	72640,99		202960,97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	292,875	7220,00				2114557,50		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	13,3125	85,00				1131,56		
27	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		2662,5	2455,24	216,03	6537076,50	575179,87	5855316,75	211406,76	7288361,92
		НР - 72%; СП - 8%				40,03	70,25	106579,88	187040,62		539878,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,189	503,2125	10742,00				5405508,67		
27.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	79,875	85,00				6789,38		
28	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания		2662,5	-728,37	-51,62	-1939285,12	-137438,24	-1801846,88	-33298,29	-2130390,08
		НР - 72%; СП - 8%				--	-17,37	--	-46247,62		-157806,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	167,7375	-10742,00				-1801836,23		
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,86375	198359,10	2145,13	369691,77	3997,99	365693,78	1469,43	400854,10
		НР - 72%; СП - 8%				--	1095,04	--	2040,88		29692,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,919663	190499,00				365693,79		
30	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума		1,86375	16651,30	5557,02	31033,86	10356,90	--	14887,41	49594,98
		НР - 72%; СП - 8%				11094,28	--	20676,96	--		3673,70	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		106,5	4382,59	1155,22	466745,84	123030,92	184556,00	136559,41	651569,67
		НР - 72%; СП - 8%				1494,45	286,45	159158,92	30506,92		48264,42	
32	261-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3		108,63	34740,00	--	3773806,20	--	3773806,20	--	4075710,70
		СП - 8%				--	--	--	--		301904,50	
33	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия		2662,5	17,21	0,66	45821,62	1757,25	--	32301,45	84372,92
		НР - 72%; СП - 8%				16,55	0,30	44064,38	798,75		6249,85	
34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		23,643	23681,32	1061,08	559897,45	25087,11	6809,19	386692,37	1022317,00
		НР - 72%; СП - 8%				22332,24	383,69	528001,15	9071,58		75727,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	70,929	96,00				6809,18		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,643		386515,00	--	9138374,14	--	9138374,14	--	9869444,07
		СП - 8%				--	--	--	--		731069,93	
36	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2662,5		12418,79	26,61	33065028,38	70849,12	30927546,76	1506455,28	37337202,35
		НР - 72%; СП - 8%				776,20	9,64	2066632,50	25666,50		2765718,69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	2715,75	7980,00				21671685,00		
36.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	2715,75	3373,00				9160224,75		
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	999		2709,85	33,74	2707140,15	33706,26	1768339,89	662025,31	3638698,70
		НР - 72%; СП - 8%				906,00	14,40	905094,00	14385,60		269533,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	50,68926	33543,00				1700269,85		
38	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,984		82433,95	--	1317624,26	--	1317624,26	--	1423034,20
		СП - 8%				--	--	--	--		105409,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**58525341,20**	**998329,19**	**53651909,15**	**3003125,11**	**66450743,61**
								3875102,87	**295904,22**	**--**	**4922277,30**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**58525341,20**				
	Материалы		Тенге					**39422104,52**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4171007,09**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9138374,14**				
	Местные материалы		Тенге					**5091430,46**				
		Накладные расходы	Тенге					**3003125,09**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4922277,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**66450743,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3152,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4171007,09**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**66450743,61**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3152,42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4171007,09**			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие из искуственной травы для футбольного поля(внутриплощадочное)										
39	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1269		2652,94	216,03	3366580,86	274142,07	3041640,72	100760,63	3744728,81
		НР - 72%; СП - 8%				40,03	70,25	50798,07	89147,25		277387,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,189	239,841	11788,00				2827245,71		
39.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	38,07	85,00				3235,95		
40	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	1269		-794,26	-51,62	-1007915,94	-65505,78	-942410,16	-15870,62	-1105689,49
		НР - 72%; СП - 8%				--	-17,37	--	-22042,53		-81902,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,063	79,947	-11788,00				-942415,24		
41	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	126,9		9210,84	1095,97	1168855,60	139078,60	1008379,12	40334,40	1305925,20
		НР - 72%; СП - 8%				168,62	272,83	21397,88	34622,13		96735,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	139,59	7220,00				1007839,80		
41.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	6,345	85,00				539,33		
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/отсев	м3 материала основания в плотном теле	126,9		9582,38	1137,43	1216004,00	144339,86	1050266,28	41388,79	1357984,24
		НР - 72%; СП - 8%				168,62	284,37	21397,88	36086,55		100591,43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	154,818	6779,00				1049511,22		
42.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	8,883	85,00				755,05		
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	50,76		4382,59	1155,22	222460,27	58638,97	87963,02	65086,91	310550,95
		НР - 72%; СП - 8%				1494,45	286,45	75858,28	14540,20		23003,77	
44	261-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	51,7752		34740,00	--	1798670,45	--	1798670,45	--	1942564,09
		СП - 8%				--	--	--	--		143893,64	
45	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	1269		17,21	0,66	21839,49	837,54	--	15395,51	40213,80
		НР - 72%; СП - 8%				16,55	0,30	21001,95	380,70		2978,80	
46	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	11,26872		23681,32	1061,08	266858,16	11957,02	3245,38	184305,21	487256,44
		НР - 72%; СП - 8%				22332,24	383,69	251655,76	4323,70		36093,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	33,80616	96,00				3245,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	11,26872	386515,00	--	4355529,31	--	4355529,31	--	4703971,65
		СП - 8%			--	--	--	--		348442,34	
48	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1269	4596,00	261,00	5832324,00	331209,00	4400892,00	1142100,00	7532784,00
		НР - 900 Тенге; СП - 440 Тенге			867,00	85,00	1100223,00	107865,00		558360,00	
49	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	148	2709,85	33,74	401057,80	4993,52	261976,28	98077,82	539066,47
		НР - 72%; СП - 8%			906,00	14,40	134088,00	2131,20		39930,85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074 7,50952	33543,00				251891,83		
50	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,368	82433,95	--	195203,59	--	195203,59	--	210819,88
		СП - 8%			--	--	--	--		15616,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				17837467,61	899690,80	15261355,99	1671578,65	21070176,04
							1676420,82	267054,20	--	1561129,78	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17837467,61				
		Материалы	Тенге				8911952,65				
		Всего заработная плата	Тенге					1943475,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4355529,31				
		Местные материалы	Тенге				1993874,00				
		Накладные расходы	Тенге				1671578,65				
		Сметная прибыль	Тенге				1561129,78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21070176,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1473,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1943475,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21070176,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1473,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1943475,00			
		РАЗДЕЛ 6.Щебеночное покрытия для стоянки(внелощадочное)									
51	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	747	2700,10	254,29	2016974,70	189954,63	1780579,08	77486,61	2262018,21
		НР - 72%; СП - 8%			62,17	81,90	46440,99	61179,30		167556,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03 22,41	85,00				1904,85		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2016974,70	189954,63	1780579,08	77486,61	2262018,21
							46440,99	61179,30	--	167556,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2016974,70**				
	Материалы		Тенге				**1780579,08**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107620,29**			
		Накладные расходы	Тенге				**77486,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**167556,90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2262018,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107620,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2262018,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66,78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107620,29**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**190687953,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20599585,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7517178,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2519370,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**124640204,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6887652,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**16917924,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14125410,00**	

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02
(Локальный сметный расчет)

на озеленение
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	6763,633	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2979,605	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,436	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		3371,5	476,78	17,18	1607463,77	57922,36	--	1125646,75	2951759,36
		НР - 72%; СП - 8%				459,60	4,11	1549541,40	13856,86		218648,84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	0,15	505,725	--				--		
2	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2		3371,5	315,10	181,06	1062359,65	610443,79	222181,85	270494,10	1439482,00
		НР - 72%; СП - 8%				68,14	43,29	229734,01	145952,24		106628,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	67,43	2870,00				193524,10		
3	1147-0117-0101 РСНБ РК 2015	**Земля растительная. Заготовка механизированным способом**	м3		505,725	112,46	112,46	56873,83	56873,84	--	18078,66	80948,69
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,65	--	25109,25		5996,20	
4	1147-0102-0306 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	яма		146	1071,58	--	156450,68	--	--	112644,49	290622,78
		НР - 72%; СП - 8%				1071,58	--	156450,68	--		21527,61	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	146		1262,23	171,81	184285,58	25084,26	17102,44	106629,52	314188,31
		НР - 72%; СП - 8%				973,28	41,08	142098,88	5997,68		23273,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	2,19	6931,00				15178,89		
6	254-102-0501 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	146		1023,00	--	149358,00	--	149358,00	--	161306,64
		СП - 8%				--	--	--	--		11948,64	
7	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	142		746,12	--	105949,04	--	--	76283,31	196810,94
		НР - 72%; СП - 8%				746,12	--	105949,04	--		14578,59	
8	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	142		1592,15	178,42	226085,30	25335,64	16550,10	136985,24	392116,18
		НР - 72%; СП - 8%				1297,18	42,66	184199,56	6057,72		29045,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	2,13	6931,00				14763,03		
9	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	142		628,00	--	89176,00	--	89176,00	--	96310,08
		СП - 8%				--	--	--	--		7134,08	
10	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	131		774,95	--	101518,45	--	--	73093,28	188580,67
		НР - 72%; СП - 8%				774,95	--	101518,45	--		13968,94	
11	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	131		536,58	--	70291,98	--	--	50610,23	130574,38
		НР - 72%; СП - 8%				536,58	--	70291,98	--		9672,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	0,2	26,2	--				--		
12	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	131		2347,29	542,52	307494,99	71070,12	10570,39	174850,42	520933,04
		НР - 72%; СП - 8%				1724,08	129,72	225854,48	16993,32		38587,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-501-0105	Перегной	м3	0,02	2,62	2418,00				6335,16		
12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3	39,3	85,00				3340,50		
12.3	254-105-0101	Петуния	шт.	0,0168	2,2008	48,00				105,64		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6763633,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2765638,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						846730,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						213967,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							504939,00		
		- Накладные расходы	Тенге								2145316,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								501010,00	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03
(Локальный сметный расчет)

на МАФ
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	74386,637	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1395,770	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,994	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Парк										
1	**8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**52**		**56590,00**	**184,00**	**2942680,00**	**9568,00**	**2808624,00**	**132912,00**	**3321656,00**
		НР - 2556 Тенге; СП - 4732 Тенге				**2394,00**	**50,00**	**124488,00**	**2600,00**		**246064,00**	
2	**8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**45**		**32861,00**	**33,00**	**1478745,00**	**1485,00**	**1471815,00**	**4635,00**	**1602045,00**
		НР - 103 Тенге; СП - 2637 Тенге				**121,00**	**9,00**	**5445,00**	**405,00**		**118665,00**	
3	**511-000-0000**	**Скульптура Книга Абая**	**шТ**	**1**		**800000,00**	**--**	**800000,00**	**--**		**--**	**800000,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**800000,00**	**--**	
4	**511-000-0000**	**Скульптура Сердце**	**шТ**	**1**		**800000,00**	**--**	**800000,00**	**--**		**--**	**800000,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**800000,00**	**--**	
5	**511-000-0000**	**Скульптура Невеста с женихом (в национальных костюмах)**	**шТ**	**1**		**4000000,00**	**--**	**4000000,00**	**--**		**--**	**4000000,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**4000000,00**	**--**	
6	**511-000-0000**	**Скульптура Конь**	**шТ**	**2**		**3200000,00**	**--**	**6400000,00**	**--**		**--**	**6400000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	6400000,00	--	
7	511-000-0000	Скульптура Дерево любви	шТ	1	1500000,00	--	1500000,00	--		--	1500000,00
					--	--	--	--	1500000,00	--	
8	8601-0501-0113 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции Сцена	комплект	1	93499,00	2481,00	93499,00	2481,00	--	64547,00	309020,00
		НР - 64547 Тенге; СП - 150974 Тенге			91018,00	580,00	91018,00	580,00		150974,00	
9	511-000-0000	Сценическое оборудование	шТ	1	34300000,00	--	34300000,00	--		--	34300000,00
					--	--	--	--	34300000,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52314924,00	13534,00	4280439,00	202094,00	53032721,00
							220951,00	3585,00	47800000,00	515703,00	
	Стоимость оборудования		Тенге				47800000,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				47800000,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4514924,00				
	Материалы		Тенге				4280439,00				
	Всего заработная плата		Тенге					224536,00			
		Накладные расходы	Тенге				202094,00				
		Сметная прибыль	Тенге				515703,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5232721,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168,83
		Сметная заработная плата	Тенге					224536,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53032721,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168,83
		Сметная заработная плата	Тенге					224536,00			
		РАЗДЕЛ 2.Элементы благоустройства для детской площадки									
10	8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	3	128428,00	305,00	385284,00	915,00	341997,00	32166,00	450846,00
		НР - 10722 Тенге; СП - 11132 Тенге			14124,00	101,00	42372,00	303,00		33396,00	
11	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	187212,00	508,00	561636,00	1524,00	487827,00	56808,00	667920,00
		НР - 18936 Тенге; СП - 16492 Тенге			24095,00	135,00	72285,00	405,00		49476,00	
12	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	121439,00	231,00	242878,00	462,00	225122,00	14648,00	278128,00
		НР - 7324 Тенге; СП - 10301 Тенге			8647,00	70,00	17294,00	140,00		20602,00	
13	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	2	50089,00	216,00	100178,00	432,00	89236,00	9308,00	118244,00
		НР - 4654 Тенге; СП - 4379 Тенге			5255,00	57,00	10510,00	114,00		8758,00	
14	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	328586,00	5580,00	657172,00	11160,00	619658,00	21974,00	733478,00
		НР - 10987 Тенге; СП - 27166 Тенге			13177,00	1893,00	26354,00	3786,00		54332,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка**	**комплект**	**2**	**617045,00**	**809,00**	**1234090,00**	**1618,00**	**1178492,00**	**42976,00**	**1379232,00**
		НР - 21488 Тенге; СП - 51083 Тенге			**26990,00**	**270,00**	**53980,00**	**540,00**		**102166,00**	
16	8601-0103-0203 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"**	**шт.**	**2**	**166478,00**	**429,00**	**332956,00**	**858,00**	**310418,00**	**18364,00**	**379426,00**
		НР - 9182 Тенге; СП - 14053 Тенге			**10840,00**	**121,00**	**21680,00**	**242,00**		**28106,00**	
17	8601-0602-0505 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом**	**секция**	**61**	**20579,00**	**78,00**	**1255319,00**	**4758,00**	**1161989,00**	**96075,00**	**1459486,00**
		НР - 1575 Тенге; СП - 1772 Тенге			**1452,00**	**39,00**	**88572,00**	**2379,00**		**108092,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4769513,00**	**21727,00**	**4414739,00**	**292319,00**	**5466760,00**
							333047,00	**7909,00**	**--**	**404928,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4769513,00**				
	Материалы		Тенге				**4414739,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**340956,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**292319,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**404928,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5466760,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**340956,00**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**5466760,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**340956,00**			
		РАЗДЕЛ 3.Элементы благоустройства для спортивной площадки									
18	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником**	**комплект**	**1**	**621446,00**	**10673,00**	**621446,00**	**10673,00**	**579082,00**	**25173,00**	**698349,00**
		НР - 25173 Тенге; СП - 51730 Тенге			**31691,00**	**3617,00**	**31691,00**	**3617,00**		**51730,00**	
19	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м x 1,075 м x 2,200 м)**	**комплект**	**1**	**350786,00**	**4012,00**	**350786,00**	**4012,00**	**332793,00**	**10960,00**	**390686,00**
		НР - 10960 Тенге; СП - 28940 Тенге			**13981,00**	**1359,00**	**13981,00**	**1359,00**		**28940,00**	
20	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	**комплект**	**1**	**135258,00**	**335,00**	**135258,00**	**335,00**	**128814,00**	**5367,00**	**151875,00**
		НР - 5367 Тенге; СП - 11250 Тенге			**6109,00**	**91,00**	**6109,00**	**91,00**		**11250,00**	
21	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	**комплект**	**2**	**93603,00**	**153,00**	**187206,00**	**306,00**	**183760,00**	**2590,00**	**204980,00**
		НР - 1295 Тенге; СП - 7592 Тенге			**1570,00**	**43,00**	**3140,00**	**86,00**		**15184,00**	
22	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами**	**комплект**	**1**	**96715,00**	**1849,00**	**96715,00**	**1849,00**	**89538,00**	**4254,00**	**109047,00**
		НР - 4254 Тенге; СП - 8078 Тенге			**5328,00**	**626,00**	**5328,00**	**626,00**		**8078,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1	551709,00	8386,00	551709,00	8386,00	519937,00	18660,00	615999,00
		НР - 18660 Тенге; СП - 45630 Тенге			23386,00	2844,00	23386,00	2844,00		45630,00	
24	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	215099,00	2446,00	215099,00	2446,00	201066,00	9390,00	242448,00
		НР - 9390 Тенге; СП - 17959 Тенге			11587,00	804,00	11587,00	804,00		17959,00	
25	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	232063,00	3461,00	232063,00	3461,00	217348,00	9152,00	260512,00
		НР - 9152 Тенге; СП - 19297 Тенге			11254,00	1176,00	11254,00	1176,00		19297,00	
26	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	170823,00	1561,00	170823,00	1561,00	160801,00	6953,00	191998,00
		НР - 6953 Тенге; СП - 14222 Тенге			8461,00	502,00	8461,00	502,00		14222,00	
27	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	228733,00	2775,00	228733,00	2775,00	210258,00	12980,00	261050,00
		НР - 12980 Тенге; СП - 19337 Тенге			15700,00	885,00	15700,00	885,00		19337,00	
28	8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	157222,00	1247,00	157222,00	1247,00	147828,00	6663,00	176996,00
		НР - 6663 Тенге; СП - 13111 Тенге			8147,00	395,00	8147,00	395,00		13111,00	
29	8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	1	111426,00	1972,00	111426,00	1972,00	102644,00	5713,00	126510,00
		НР - 5713 Тенге; СП - 9371 Тенге			6810,00	668,00	6810,00	668,00		9371,00	
30	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	213589,00	2753,00	213589,00	2753,00	200094,00	8711,00	240084,00
		НР - 8711 Тенге; СП - 17784 Тенге			10742,00	915,00	10742,00	915,00		17784,00	
31	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	83639,00	2893,00	83639,00	2893,00	72124,00	7241,00	98150,00
		НР - 7241 Тенге; СП - 7270 Тенге			8622,00	1006,00	8622,00	1006,00		7270,00	
32	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	68	46083,00	8288,00	3133644,00	563584,00	2201228,00	426768,00	3845264,00
		НР - 6276 Тенге; СП - 4189 Тенге			5424,00	3081,00	368832,00	209508,00		284852,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**96096,00**	**172,00**	**192192,00**	**344,00**	**165714,00**	**30862,00**	**240898,00**
		НР - 15431 Тенге; СП - 8922 Тенге			**13067,00**	**67,00**	**26134,00**	**134,00**		**17844,00**	
34	**8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1**	**комплект**	**22**	**336625,00**	**11,00**	**7405750,00**	**242,00**	**7359902,00**	**31570,00**	**8032310,00**
		НР - 1435 Тенге; СП - 27045 Тенге			**2073,00**	**6,00**	**45606,00**	**132,00**		**594990,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14087300,00**	**608839,00**	**12872931,00**	**623007,00**	**15887156,00**
							605530,00	**224748,00**	**--**	**1176849,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14087300,00**				
	Материалы		Тенге				**12872931,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**830278,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**623007,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1176849,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15887156,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**576,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**830278,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15887156,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**576,14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**830278,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74386637,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1159528,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**644100,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**236242,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21568109,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**47800000,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1117420,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2097480,00**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04
(Локальный сметный расчет)

на ограждение
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	21440,974	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4954,821	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,115	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	**1107-0111-0109 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**207**		**3517,01**	**833,87**	**728020,24**	**172611,09**	**--**	**450705,31**	**1273023,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**2683,14**	**340,92**	**555409,15**	**70570,44**		**94298,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**728020,24**	**172611,09**	**--**	**450705,31**	**1273023,59**
								555409,15	**70570,44**	**--**	**94298,04**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**728020,24**				
	Всего заработная плата		Тенге						**625979,59**			
		Накладные расходы	Тенге					**450705,31**				
		Сметная прибыль	Тенге					**94298,04**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1273023,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**400,97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**625979,59**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1273023,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**400,97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**625979,59**			
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	771		3307,52	1160,15	2550097,92	894475,65	36059,67	1428595,77	4296989,18
		НР - 72%; СП - 8%				2100,60	472,89	1619562,60	364598,19		318295,50	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1		35150,88	5369,04	35150,88	5369,04	1106,04	22274,11	62018,99
		НР - 72%; СП - 8%				28675,80	2260,46	28675,80	2260,46		4594,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,0016	647579,00				1036,13		
4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2		1014,95	34,02	2029,90	68,04	83,20	1360,37	3661,49
		НР - 72%; СП - 8%				939,33	5,37	1878,66	10,74		271,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0004	207992,00				83,20		
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,36		15652,71	1851,96	52593,11	6222,58	42906,20	4617,99	61787,98
		НР - 72%; СП - 8%				1031,05	877,84	3464,33	2949,54		4576,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,15	3,864	11093,00				42863,35		
6	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,9438		47154,56	9468,60	280277,27	56279,47	5182,75	170586,58	486932,96
		НР - 72%; СП - 8%				36814,00	3047,00	218815,05	18110,76		36069,11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	3,56628	303,00				1080,58		
6.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	0,01902	206112,00				3920,28		
7	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение, ворота, калитка. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	10,69751		242891,82	70208,20	2598337,67	751052,92	46893,82	1331224,08	4243926,68
		НР - 72%; СП - 8%				168300,00	4536,70	1800390,93	48531,39		314364,94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,203253	219538,00				44621,69		
8	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	24,196		33847,00	--	818962,01	--	818962,01	--	884478,97
		СП - 8%				--	--	--	--		65516,96	
9	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,69395		499908,00	--	2846451,16	--	2846451,16	--	3074167,25
		СП - 8%				--	--	--	--		227716,09	
10	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,36345		501157,00	--	182145,51	--	182145,51	--	196717,15
		СП - 8%				--	--	--	--		14571,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	222-509-0901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,19462	814184,00	--	158456,49	--	158456,49	--	171133,01
		СП - 8%			--	--	--	--		12676,52	
12	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	5,79276	508538,00	--	2945838,58	--	2945838,58	--	3181505,67
		СП - 8%			--	--	--	--		235667,09	
13	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	4,61133	537159,00	--	2477017,41	--	2477017,41	--	2675178,80
		СП - 8%			--	--	--	--		198161,39	
14	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00198	492313,00	--	974,78	--	974,78	--	1052,76
		СП - 8%			--	--	--	--		77,98	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1248	438170,00	--	54683,62	--	54683,62	--	59058,31
		СП - 8%			--	--	--	--		4374,69	
16	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	1868,4	98,22	2,70	183514,25	5044,68	76230,72	74042,45	278161,24
		НР - 72%; СП - 8%			54,72	0,32	102238,85	597,89		20604,54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000065 0,121446	570205,00				69249,12		
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1868,4	167,83	3,84	313573,57	7174,65	190819,70	84064,55	429449,17
		НР - 72%; СП - 8%			61,86	0,63	115579,22	1177,09		31811,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,336312	508438,00				170993,80		
Навес											
18	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00304	438170,00	--	1332,04	--	1332,04	--	1438,60
		СП - 8%			--	--	--	--		106,56	
19	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0252	501157,00	--	12629,16	--	12629,16	--	13639,49
		СП - 8%			--	--	--	--		1010,33	
20	214-206-0301 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из стали Ст 08Г2ДНФЛ	т	0,0248	1741813,00	--	43196,96	--	43196,96	--	46652,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3455,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				15557262,29	1725687,00	9940969,82	3116765,89	20167950,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3890605,44	**438236,06**	**--**	**1493922,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12520190,86**				
	Материалы		Тенге				**347205,51**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2242993,37**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8564269,22**				
	Местные материалы		Тенге				**818962,01**				
		Накладные расходы	Тенге				**1614955,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1130811,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15265957,79**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1363,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2242993,37**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3037071,43**				
	Материалы		Тенге				**52076,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2085848,13**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**158456,49**				
		Накладные расходы	Тенге				**1501810,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**363110,57**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4901992,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1349,81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2085848,13**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20167950,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2713,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4328841,50**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21440974,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4446015,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1898298,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**508806,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9940970,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3567471,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1588220,00**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-05
(Локальный сметный расчет)

на монтаж беседки
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	8571,944	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1054,238	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,731	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Беседка												
1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,72**		**3099,60**	**--**	**30128,11**	**--**	**--**	**21692,24**	**55965,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**3099,60**	**--**	**30128,11**	**--**		**4145,63**	
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,08**		**1026,43**	**--**	**1108,54**	**--**	**--**	**798,15**	**2059,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**1026,43**	**--**	**1108,54**	**--**		**152,54**	
3	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,32**		**631,78**	**--**	**2729,29**	**--**	**--**	**1965,09**	**5069,93**
		НР - 72%; СП - 8%				**631,78**	**--**	**2729,29**	**--**		**375,55**	
4	**412-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**7,128**		**163,00**	**--**	**1161,86**	**--**		**--**	**1254,81**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92,95**	
5	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,5**		**15563,01**	**1851,96**	**23344,51**	**2777,94**	**19020,00**	**2662,90**	**28088,00**
		НР - 93%; СП - 8%				**1031,05**	**877,84**	**1546,57**	**1316,76**		**2080,59**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,725	11015,00				19000,88		
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,32		43661,90	1219,47	188619,41	5268,11	155346,04	26728,11	232575,32
		НР - 91%; СП - 8%				6482,70	316,27	28005,26	1366,29		17227,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,4064	33543,00				147803,88		
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54		930,69	20,22	50257,26	1091,88	31352,40	16724,77	72340,59
		НР - 93%; СП - 8%				329,87	3,16	17812,98	170,64		5358,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00864	203010,00				1754,01		
7.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01296	53822,00				697,53		
7.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	129,6	223,00				28900,80		
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,24192		931283,36	1473,36	225296,07	356,43	204566,11	18687,49	263502,25
		НР - 91%; СП - 8%				84216,00	670,35	20373,53	162,17		19518,69	
9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,553		31493,79	13723,05	80403,65	35034,95	23962,10	22093,38	110696,79
		НР - 69%; СП - 8%				8384,88	4156,99	21406,60	10612,80		8199,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,012765	812316,00				10369,21		
9.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,010212	647579,00				6613,08		
9.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,97835	303,00				1508,44		
9.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004953	552079,00				2734,35		
10	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,553		479274,00	--	1223586,52	--	1223586,52	--	1321473,44
		СП - 8%				--	--	--	--		97886,92	
11	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Декоративный элемент. Монтаж	т конструкций	0,97254		103047,29	22488,92	100217,61	21871,37	2846,99	56703,85	169475,18
		НР - 69%; СП - 8%				77631,00	6868,86	75499,25	6680,24		12553,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000428	647579,00				277,11		
11.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,167048	303,00				353,62		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000097	1863700,00				181,25		
11.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000301	439993,00				132,65		
11.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000584	651547,00				380,19		
11.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001887	552079,00				1041,62		
12	214-206-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,97254		515072,00	--	500928,12	--	500928,12	--	541002,37
		СП - 8%				--	--	--	--		40074,25	
13	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,032		103047,29	22488,92	106344,80	23208,56	3021,05	60170,66	179836,70
		НР - 69%; СП - 8%				77631,00	6868,86	80115,19	7088,66		13321,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000454	647579,00				294,05		
13.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,2384	303,00				375,24		
13.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000103	1863700,00				192,33		
13.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00032	439993,00				140,76		
13.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000619	651547,00				403,44		
13.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002002	552079,00				1105,31		
14	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,144		499908,00	--	71986,75	--	71986,75	--	77745,69
		СП - 8%				--	--	--	--		5758,94	
15	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,888		479274,00	--	425595,31	--	425595,31	--	459642,93
		СП - 8%				--	--	--	--		34047,63	
16	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	150		373,57	13,21	56035,50	1981,50	39750,00	13664,76	75276,28
		НР - 92%; СП - 8%				95,36	3,66	14304,00	549,00		5576,02	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	165	175,00				28875,00		
6.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	75	145,00				10875,00		
17	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	150		2972,47	0,83	445870,50	124,50	435465,00	9495,78	491795,58
		НР - 92%; СП - 8%				68,54	0,27	10281,00	40,50		36429,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	215-304-0112	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	1,03	154,5	2744,00				423948,00		
17.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,075649	11,34735	1015,00				11517,56		
18	1112-0101-0719 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Покрытия кровельные из черепицы гибкой битумной. Устройство по готовому основанию	м2 кровли	150		3923,52	10,86	588528,00	1629,00	442938,00	133091,34	779348,89
		НР - 92%; СП - 8%				959,74	4,69	143961,00	703,50		57729,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	0,038	5,7	431,00				2456,70		
18.2	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,0623	9,345	390,00				3644,55		
18.3	224-203-0102	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм	м2	1,05	157,5	2169,00				341617,50		
18.4	235-103-0603	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок	м2	1,15	172,5	552,00				95220,00		
19	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	12		76071,00	184,00	912852,00	2208,00	881916,00	30672,00	1019004,00
		НР - 2556 Тенге; СП - 6290 Тенге				2394,00	50,00	28728,00	600,00		75480,00	
20	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	6		20020,00	--	120120,00	--	120120,00	--	129732,00
		СП - 1602 Тенге				--	--	--	--		9612,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5155113,81**	**95552,24**	**4582400,39**	**415150,53**	**6015886,00**
								475999,32	**29290,56**	**--**	**445621,63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4868147,75**				
	Материалы		Тенге					**2330473,53**				
	Всего заработная плата		Тенге						**303887,14**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2222096,70**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1161,86**				
		Накладные расходы	Тенге					**276182,63**				
		Сметная прибыль	Тенге					**411546,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5555877,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**214,56**
		Сметная заработная плата	Тенге						**303887,14**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**286966,06**				
	Материалы		Тенге					**29830,13**				
	Всего заработная плата		Тенге						**201402,74**			
		Накладные расходы	Тенге					**138967,89**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34074,72**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**460008,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**141,14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**201402,74**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6015886,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**355,70**
		Сметная заработная плата	Тенге						**505289,88**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Основание под скульптуру											
21	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	28,84875	2975,41	--	85836,86	--	--	61802,54	159450,55
		НР - 72%; СП - 8%			2975,41	--	85836,86	--		11811,15	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,61715	1026,43	--	20135,63	--	--	14497,65	37403,95
		НР - 72%; СП - 8%			1026,43	--	20135,63	--		2770,66	
23	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2316	631,78	--	5832,34	--	--	4199,28	10834,16
		НР - 72%; СП - 8%			631,78	--	5832,34	--		802,53	
24	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	15,23214	163,00	--	2482,84	--		--	2681,47
		СП - 8%			--	--	--	--		198,63	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,98	15563,01	1851,96	30814,76	3666,88	25106,40	3515,03	37076,17
		НР - 93%; СП - 8%			1031,05	877,84	2041,48	1738,12		2746,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15 2,277	11015,00				25081,15		
26	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	1,98	50640,84	4265,98	100268,86	8446,64	60763,94	24414,57	134658,10
		НР - 69%; СП - 8%			15686,00	2184,42	31058,28	4325,15		9974,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,108 0,21384	203010,00				43411,66		
26.2	217-501-0107	**Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45**	т	0,0197 0,039006	322578,00				12582,48		
27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,36	44005,76	2127,22	279876,63	13529,12	234293,11	32020,30	336848,69
		НР - 91%; СП - 8%			5040,00	492,57	32054,40	3132,75		24951,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	212-101-0604	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	1,015 6,4554	34619,00				223479,49		
28	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,8	38137,54	1251,97	183060,19	6009,45	170890,85	7010,64	205276,50
		НР - 91%; СП - 8%			1283,31	321,69	6159,89	1544,11		15205,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	212-101-0604	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	1,02 4,896	34619,00				169494,62		
29	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	11,16	3309,64	164,49	36935,58	1835,71	5218,97	27794,66	69908,66

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				2677,50	59,38	29880,90	662,68		5178,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0027	0,030132	60862,00				1833,89		
29.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	0,01674	44541,00				745,62		
29.3	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0771	0,860436	1303,00				1121,15		
29.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2	2,232	392,00				874,94		
30	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,05244	450224,00	--	23609,75	--	23609,75	--	25498,53
		СП - 8%				--	--	--	--		1888,78	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		66,6	930,69	20,22	61983,95	1346,66	38667,95	20627,21	89220,06
		НР - 93%; СП - 8%				329,87	3,16	21969,34	210,46		6608,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,010656	203010,00				2163,27		
31.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015984	53822,00				860,29		
31.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	159,84	223,00				35644,32		
32	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки		73,98	8335,30	42,49	616645,49	3143,41	312035,06	241893,29	927221,89
		НР - 80%; СП - 8%				4074,98	12,16	301467,02	899,60		68683,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	75,4596	3892,00				293688,76		
33	231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2		73,98	6508,00	--	481461,84	--	481461,84	--	519978,79
		СП - 8%				--	--	--	--		38516,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1928944,72	37977,87	1352047,87	437775,18	2556057,50
								536436,14	12512,87	--	189337,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1928944,72				
	Материалы		Тенге					846976,29				
	Всего заработная плата		Тенге						548949,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					505071,59				
	Транспортные расходы		Тенге					2482,84				
		Накладные расходы	Тенге					437775,17				
		Сметная прибыль	Тенге					189337,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2556057,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374,92
		Сметная заработная плата	Тенге						548949,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2556057,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374,92
		Сметная заработная плата	Тенге						548949,01			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8571944,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1012435,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**133530,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41803,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5934448,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3645,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**852926,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**634959,00**	

Форма 3

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

Объектная смета № 07-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство Фонтан

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	8056,788	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,836	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1452,051	тыс.тнг.

в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	07-01-01	конструкции железобетонные	7746,834	--	--	7746,834	0,822	1430,078	--
2.	07-01-02	водопровод и канализация	309,954	--	--	309,954	0,014	21,973	--
		ИТОГО	**8056,788**	--	--	**8056,788**	**0,836**	**1452,051**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Фонтан
Шифр объекта 07-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
(Локальный сметный расчет)

на конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	7746,834	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1430,078	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,822	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	100		162,73	--	16273,00	--	--	11716,56	30228,72
		НР - 72%; СП - 8%				162,73	--	16273,00	--		2239,16	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,25		36126,01	1155,22	298039,58	9530,56	276179,81	10578,55	333307,58
		НР - 72%; СП - 8%				1494,45	286,45	12329,21	2363,21		24689,45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	8,415	31121,00				261883,21		
3	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фонтан. Устройство**	м3	21,28		49112,54	2214,19	1045114,85	47117,96	881498,25	92287,21	1228394,22
		НР - 72%; СП - 8%				5474,56	548,78	116498,64	11678,04		90992,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0903	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	м3	1,015	21,5992	38252,00				826212,60		
4	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство**	м3	21,28		3309,64	164,49	70429,14	3500,35	9951,59	41933,38	121351,52
		НР - 72%; СП - 8%				2677,50	59,38	56977,20	1263,61		8989,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0027	0,057456	60862,00				3496,89		
4.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0015	0,03192	44541,00				1421,75		
4.3	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0771	1,640688	1303,00				2137,82		
4.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2	4,256	392,00				1668,35		
5	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1019		392348,00	--	39980,26	--	39980,26	--	43178,68
		СП - 8%				--	--	--	--		3198,42	
6	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0671		386515,00	--	798965,16	--	798965,16	--	862882,37
		СП - 8%				--	--	--	--		63917,21	
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0183		373950,00	--	6843,28	--	6843,28	--	7390,74
		СП - 8%				--	--	--	--		547,46	
8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	100		4296,59	6,93	429659,00	693,00	403192,00	18711,36	484239,99
		НР - 72%; СП - 8%				257,74	2,14	25774,00	214,00		35869,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,5	24234,00				60585,00		
8.2	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	2,3	230	669,00				153870,00		
8.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	309	571,00				176439,00		
9	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	100		2493,96	4,39	249396,00	439,00	234692,00	10362,96	280539,68
		НР - 72%; СП - 8%				142,65	1,28	14265,00	128,00		20780,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,5	24234,00				60585,00		
9.2	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1,1	110	669,00				73590,00		
9.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,545	154,5	571,00				88219,50		
10	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Облицовка полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора или травертина при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	120		26328,45	32,85	3159414,00	3942,00	1995408,00	836536,90	4315627,00
		НР - 72%; СП - 8%				9667,20	14,94	1160064,00	1792,80		319676,07	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,01	1,2	36610,00				43932,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,4	48	288,00				13824,00		
10.3	231-203-0103	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 30 мм	м2	1,01	121,2	15963,00				1934715,60		
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,4		930,69	20,22	29223,67	634,90	18230,85	7529,14	39693,04
		НР - 72%; СП - 8%				329,87	3,16	10357,92	99,22		2940,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005024	203010,00				1019,92		
11.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007536	53822,00				405,60		
11.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,36	223,00				16805,28		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7746834,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1412539,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**65858,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**17539,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4664941,00**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1029656,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**573840,00**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск
Шифр стройки 2021-004
Наименование объекта - Фонтан
Шифр объекта 07-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02
(Локальный сметный расчет)

на водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: 2021-004

Сметная стоимость	309,955	тыс.тенге
Сметная заработная плата	21,973	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,014	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1 -чаша фонтана										
1	1312-0701-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Форсунка, диаметр условного прохода до 25 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2		973,70	7,16	1947,40	14,32	37,08	1369,54	3582,30
		НР - 72%; СП - 8%				948,00	3,07	1896,00	6,14		265,36	
2	248-000-0000	**Форсунка фонтанная марка Schaumsprudler диаметром 25 .**	шТ	2		52410,71	--	104821,42	--	104821,42	--	113207,13
		СП - 8%				--	--	--	--		8385,71	
3	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9		967,79	44,49	8710,11	400,41	291,78	5884,49	15762,17
		НР - 72%; СП - 8%				890,88	17,22	8017,92	154,98		1167,57	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	9		102,79	1,32	925,11	11,88	11,43	649,30	1700,36
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	--	901,80	--		125,95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0018	568,00				1,02		
4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,09	85,00				7,65		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0045	483,00				2,17		
5	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7		1884,00	--	13188,00	--	13188,00	--	14243,04
		СП - 8%				--	--	--	--		1055,04	
6	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2		512,00	--	1024,00	--	1024,00	--	1105,92
		СП - 8%				--	--	--	--		81,92	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,40986		1044,90	1,22	1473,16	1,72	196,36	918,67	2583,18
		НР - 72%; СП - 8%				904,40	0,61	1275,08	0,86		191,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,346826	483,00				167,52		
8	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1		347,00	--	347,00	--	347,00	--	374,76
		СП - 8%				--	--	--	--		27,76	
9	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1		486,00	--	486,00	--	486,00	--	524,88
		СП - 8%				--	--	--	--		38,88	
10	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1		493,87	4,98	493,87	4,98	6,19	347,88	909,09
		НР - 72%; СП - 8%				482,70	0,47	482,70	0,47		67,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,021	90,00				1,89		
10.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00054	5164,00				2,79		
10.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000004	379074,00				1,52		
11	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1		1457,00	--	1457,00	--	1457,00	--	1573,56
		СП - 8%				--	--	--	--		116,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					134873,07	433,31	121866,26	9169,88	155566,39
								12573,50	162,45	--	11523,44	
Стоимость монтажных работ			Тенге					106768,82				
Материалы			Тенге					37,08				
Всего заработная плата			Тенге						1902,14			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					104821,42				
		Накладные расходы	Тенге					1369,54				
		Сметная прибыль	Тенге					8651,07				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					116789,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1902,14			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1473,16				
	Материалы		Тенге				196,37				
	Всего заработная плата		Тенге					1275,94			
		Накладные расходы	Тенге				918,67				
		Сметная прибыль	Тенге				191,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2583,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,91
		Сметная заработная плата	Тенге					1275,94			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				26631,09				
	Материалы		Тенге				309,40				
	Всего заработная плата		Тенге					9557,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16502,00				
		Накладные расходы	Тенге				6881,67				
		Сметная прибыль	Тенге				2681,02				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36193,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,87
		Сметная заработная плата	Тенге					9557,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155566,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,98
		Сметная заработная плата	Тенге					12735,95			
		РАЗДЕЛ 2.К0 -чаша фонтана									
12	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1328,03	77,27	6640,15	386,35	413,95	4307,80	11823,78
		НР - 72%; СП - 8%			1167,97	28,64	5839,85	143,20		875,84	
13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,6956	657,10	1,22	1114,18	2,06	236,17	631,43	1885,25
		НР - 72%; СП - 8%			516,60	0,61	875,95	1,03		139,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,417118	483,00				201,47		
14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	105,17	1,32	525,85	6,60	18,25	360,72	957,50
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	--	501,00	--		70,93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,001	568,00				0,57		
14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,038 0,19	85,00				16,15		
14.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,0025	483,00				1,21		
15	241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	5	4251,00	--	21255,00	--	21255,00	--	22955,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1700,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-112-0147 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**1642,00**	**--**	**3284,00**	**--**	**3284,00**	**--**	**3546,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**262,72**	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Решетка. Установка**	**шт.**	**1**	**2231,37**	**225,12**	**2231,37**	**225,12**	**240,37**	**1351,07**	**3869,03**
		НР - 72%; СП - 8%			**1765,88**	**110,60**	**1765,88**	**110,60**		**286,59**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,008 0,008**	**30046,00**				**240,37**		
18	248-000-0000	**Решетка медная толщиной 3ммм**	**шТ**	**1**	**101250,00**	**--**	**101250,00**	**--**	**101250,00**	**--**	**109350,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8100,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**136300,55**	**620,13**	**126697,74**	**6651,01**	**154387,68**
							8982,68	**254,83**	**--**	**11436,12**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**101250,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**101250,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8100,00**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**109350,00**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3345,55**				
		Материалы	Тенге				**476,53**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2753,46**			
		Накладные расходы	Тенге				**1982,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**426,24**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5754,29**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,01**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2753,46**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**31705,00**				
		Материалы	Тенге				**432,20**				
		Всего заработная плата	Тенге					**6484,05**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24539,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**4668,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2909,89**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**39283,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6484,05**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**154387,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9237,51**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**309955,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21556,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1053,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**417,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**248564,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15821,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22960,00**	

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт парка расположенного вдоль трассы Атырау-Уральск

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП				
1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	6	20020	120120
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	**тенге**			**120120**
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	25852,7049	1385,72	35824582,91
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	2605,49417	1879,49	(4897009,72)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**35824583**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	1,33125	3097	4122,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33125	1580	2103,38
2	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,778	5332	9480,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,778	1580	2809,24

1	2	3	4	5	6	7
3	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	1,340955	9419	12630,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,340955	2257	3026,54
4	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	459,99293	1403	645370,08
5	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	29,43639	4227	124427,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,43639	1323	38944,34
6	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,8587	4958	4257,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8587	1323	1136,06
7	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3579261	5727	2049,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3579261	1888	675,76
8	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	69,65346	609	42418,96
9	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	3,111558	608	1891,83
10	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	2,24004	11637	26067,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,24004	2257	5055,77
11	3101-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бульдозеры на базе трактора при сооружении линий электропередач, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,18	6736	1212,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2257	406,26
12	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	216,364482	4586	992247,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	216,3644825	1888	408496,14
13	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,028655	6531	187,15

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028655	2257	64,67
14	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,430224	342	147,14
15	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	21,373812	44	940,45
16	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	38,660611	14	541,25
17	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	56,214	3566	200459,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,214	1580	88818,12
18	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	62,483626	5302	331288,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	62,483626	1888	117969,09
19	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	184,499948	7029	1296850,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	184,499948	2257	416416,38
20	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	84,069336	9428	792605,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	84,069336	2257	189744,49
21	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,362224	3812	9004,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,362224	1580	3732,31
22	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1	115	115
23	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	39,555248	6352	251254,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,555248	1580	62497,29
24	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	2,24664	6904	15510,8

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,24664	1888	4241,66
25	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	122,285249	5693	696169,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,285249	2257	275997,81
26	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,511235	7377	11148,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,511235	2257	3410,86
27	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	122,907944	4702	577913,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	122,907944	1888	232050,2
28	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	8,8599234	6333	56109,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,8599234	1888	16727,54
29	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	4,38	6954	30458,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,38	1888	8269,44
30	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,81801	7487	6124,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81801	2257	1846,25
31	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	67,32715	4195	282437,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	67,32715	1323	89073,82
32	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,16928	267	45,2
33	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,25639952	9494	2434,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25639952	2697	691,51
34	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	67,32715	16	1077,23

1	2	3	4	5	6	7
35	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,578865	28	16,21
36	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	8,46	6422	54330,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,46	2257	19094,22
37	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	23,782	4799	114129,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,782	2257	53675,97
38	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,3964688	32	44,69
39	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,240364	31	441,45
40	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0012	60	0,07
41	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,63	94	59,22
42	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	20,939849	707	14804,47
43	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,5404875	7397	3997,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,080975	3776	4081,76
44	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	54,496	1783	97166,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,496	1323	72098,21
45	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,72	13	9,36
46	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	8,558008	1726	14771,12

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,558008	1580	13521,65
47	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,36964855	2506	3432,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,369648546	1323	1812,05
48	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	6,866664	7655	52564,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,866664	1888	12964,26
49	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	0,85316	7087	6046,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85316	2257	1925,58
50	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	53,609884	62	3323,81
51	3302-0103-0101 РСНБ РК 2015	Прицепы автомобильные до 5т	маш.-ч	1,2	629	754,8
52	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	704,74272	160	112758,84
53	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	2,362224	696	1644,11
54	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	10,4325	5353	55845,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4325	1888	19696,56
55	3205-0103-0301 РСНБ РК 2015	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,81438	13007	10592,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,81438	1107	901,52
56	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8,5076	88	748,67
57	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	94,8359472	199	18872,35

1	2	3	4	5	6	7
58	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,49203	4637	2281,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,738045	3386	2499,02
59	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,34009	16	133,44
60	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,8	7856	6284,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	2257	1805,6
61	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	4389	290,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	1888	125,17
62	3101-0206-0301 РСНБ РК 2015	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,5260498	9808	24775,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	5,0520996	3776	19076,73
63	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,04074	210	8,56
64	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,214052	2067	2509,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,214052	1580	1918,2
65	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	4,0092	260	1042,39
66	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	87,5441364	11561	1012097,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	87,5441364	2257	197587,12
67	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	14,603	15353	224199,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,603	2257	32958,97
68	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	2,796444	94	262,87

1	2	3	4	5	6	7
69	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	109,9804	5112	562219,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	109,9804	2257	248225,76
70	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	22,491802	10571	237760,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,491802	2257	50764
71	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	56,090713	5167	289820,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	56,090713	1580	88623,33
72	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	276,938977	5320	1473315,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	276,9389774	2257	625051,27
73	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	334,921775	3044	1019501,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	334,921775	1580	529176,4
74	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04122	3658	150,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04122	1580	65,13
75	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	166,43717	6608	1099816,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	166,43717	1580	262970,73
76	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	494,46643	17	8405,93
77	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	79,4448	16	1271,12
78	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	198,153697	3216	637262,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	198,1536971	1580	313082,84

1	2	3	4	5	6	7
79	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	9,524912	4091	38966,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,524912	1580	15049,36
80	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	46,82295	166	7772,61
81	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	29,4826774	28	825,51
82	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	1,782918	240	427,9
83	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	25,8346728	210	5425,28
84	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,26625	19	138,06
85	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,8992	5451	4901,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8992	1888	1697,69
86	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	151,7625	123	18666,79
87	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,9432	71	137,97
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**13676029**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**4897010**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная	м3	531,925	0	-
2	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10,16714	11015	111991,05
3	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,39848	10970	4371,33

1	2	3	4	5	6	7
4	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,47	11812	88235,64
5	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	315,33	11093	3497955,69
6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1344,53844	10742	14443031,92
7	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	37,74	10697	403704,78
8	211-201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	159,894	11788	1884830,47
9	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1177,44425	7220	8501147,48
10	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0108	6850	73,98
11	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	154,818	6779	1049511,22
12	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,109306	31121	314611,71
13	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,387638	32262	12505,98
14	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	165,46379	33543	5550151,91
15	261-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	160,4052	34740	5572476,65
16	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,00031	24234	121177,51
17	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,852193	30046	25604,99
18	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,2	36610	43932
19	212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,34542	23506	8119,44
20	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	6028	78364
21	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11209	11209
22	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	13580	135800
23	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	29833	178998

1	2	3	4	5	6	7
24	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	10981	109810
25	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	25449	50898
26	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,1454	551	1182,12
27	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,058	874	50,69
28	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	112,44516	96	10794,74
29	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,3506062	70	654,54
30	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,085226	5615	478,54
31	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,017468	1813594	31679,86
32	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,024	868671	20848,1
33	222-509-0901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,19462	814184	158456,49
34	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,24192	845594	204566,1
35	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01542	907312	13990,75
36	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01316591	812316	10694,88
37	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00469427	70497	330,93
38	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,036	69995	72514,82
39	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04722	34278	1618,61
40	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0732	34278	2509,15
41	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,22495	34278	179100,84

1	2	3	4	5	6	7
42	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,039112	60862	2380,43
43	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,177304	60862	10791,08
44	215-204-0504 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01048	51300	537,62
45	215-204-1203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,2532	64210	16257,97
46	215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	154,5	2744	423948
47	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	165	175	28875
48	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,17219	238	40,98
49	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	340	669	227460
50	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	52	473	24596
51	235-201-0203 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	5,7	431	2456,7
52	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	463,5	571	264658,5
53	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	155,9818	145	22617,36
54	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00032	27484	8,79
55	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02402208	32363	777,43
56	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003276	32612	106,84
57	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0028866	203010	586,01
58	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,24698432	203010	50140,29
59	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,9196625	190499	365693,79
60	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0408598	647579	26459,95

1	2	3	4	5	6	7
61	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,34336	233942	80326,33
62	261-107-0223 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,66096	994	656,99
63	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,4183	450	188,24
64	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	9,345	390	3644,55
65	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,25893	48159	12469,81
66	217-501-0107 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,039006	322578	12582,48
67	217-504-0103 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2356782	2356,78
68	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0593	5777	342,58
69	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,862946	303	5715,47
70	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,4061384	153	980,14
71	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00063	524381	330,36
72	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	1,92534785	1607	3094,03
73	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1186851	47,47
74	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,042	713	29,95
75	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04971648	53822	2675,84
76	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,007676	170017	1305,05
77	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	13,176	120	1581,12
78	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02500245	287630	7191,45
79	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,0084	129444	1087,33
80	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0228	320	7,3
81	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,6750103	90	150,75

1	2	3	4	5	6	7
82	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	53,110452	6931	368108,54
83	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00045575	1863700	849,38
84	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,015352	1358578	20856,89
85	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,007	304	2,13
86	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,005944	240103	1427,17
87	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1075	5,38
88	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	48	288	13824
89	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,084	652	54,77
90	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,2395785	1755	420,46
91	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03279937	211214	6927,69
92	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00815499	234305	1910,75
93	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247731	867,06
94	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01902016	206112	3920,28
95	261-107-0574 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00002216	490993	10,88
96	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,20325269	219538	44621,69
97	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0932479	207992	19394,82
98	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,03598	5164	185,8
99	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,21924	21265	4662,14
100	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00087	5897974	5131,24
101	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	446	178,4
102	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	376	18,05

1	2	3	4	5	6	7
103	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,2136	374	1201,89
104	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	212,16	860	182457,6
105	261-107-0882 РСНБ РК 2015	Шланги	м	25	451	11275
106	231-203-0103 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 30 мм	м2	121,2	15963	1934715,6
107	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00569234	439993	2504,59
108	261-201-0306 РСНБ РК 2015	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,121446	570205	69249,12
109	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00390381	57042	222,68
110	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,05925797	379074	22463,16
111	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,08384742	748	62,72
112	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0228	568	12,95
113	236-203-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00003	1531986	45,96
114	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	512	1024
115	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	5,02	870	4367,4
116	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	27,108	1631	44213,15
117	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7	1884	13188
118	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4251	21255
119	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,3	9013	2703,9
120	241-106-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,144594	4148	599,78
121	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	72,518	538	39014,68
122	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	118,675	745	88412,88

1	2	3	4	5	6	7
123	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	22,44	27	605,88
124	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347	347
125	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642	3284
126	241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	486	486
127	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391	391
128	241-116-0205 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1063	1063
129	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1406	4218
130	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811	1811
131	241-210-0301 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	2	861	1722
132	241-214-0304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	637	637
133	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1347	1347
134	241-208-1803 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	8	1329	10632
135	241-209-1503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1875	5625
136	241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2621	2621
137	241-209-1601 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25х32 мм	шт.	15	2874	43110
138	241-210-0502 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	3	882	2646
139	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	2520	2520
140	241-210-0516 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	2	2861	5722

1	2	3	4	5	6	7
141	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0000554	537	0,03
142	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,396	1527	604,69
143	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	18935
144	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865	25730
145	243-116-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	466549	69982,35
146	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,79662	656710	523148,32
147	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0,73338	869961	638012
148	243-113-1006 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	0,52734	1246129	657133,67
149	243-113-1016 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-0,66	км	0,48756	1269504	618959,37
150	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,02448	751664	18400,73
151	243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,002	444806	889,61
152	243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,277	246872	68383,54
153	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	1916	5748
154	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	50	450
155	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253	15036
156	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,075	245	2958,38
157	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6445	227	827,3
158	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	588	7056

1	2	3	4	5	6	7
159	252-203-0101 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	1709	20508
160	252-204-0803 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	6	469	2814
161	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	18	200	3600
162	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,96	12	47,52
163	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,03	8169	245,07
164	261-404-0476 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352	7920
165	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	462	2827,44
166	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	102	45	4590
167	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6025	159	95,8
168	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1875472	380	71,27
169	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11	636	6996
170	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1818269	423	76,91
171	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	2,62	2418	6335,16
172	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	67,43	2870	193524,1
173	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	70228	224,73
174	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	1,9	17	32,3
175	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00011596	544445	63,13
176	224-203-0102 РСНБ РК 2015	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014 однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм	м2	157,5	2169	341617,5
177	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,426	54140	131343,64

1	2	3	4	5	6	7
178	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,82	53611	43961,02
179	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	268275	1609,65
180	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,04866	44541	2167,37
181	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,24375	1664	405,6
182	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,31179	317	3902,84
183	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	845,957955	85	71906,43
184	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,8	459	3121,2
185	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,1	454	2315,4
186	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,7981	910	9826,27
187	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,042	186	7,81
188	241-101-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	60	671	40260
189	241-101-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	52,5	1374	72135
190	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	19	1040	19760
191	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2131	14917
192	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	4231	16924
193	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955	17910
194	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,002216	2179	4,83
195	243-902-0805 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,04	11790	471,6
196	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527	1054

1	2	3	4	5	6	7
197	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691	1691
198	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	15	57137	857055
199	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00273452	651547	1781,67
200	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,186375	513158	95639,82
201	241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	1	3936	3936
202	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,30544	925	4907,53
203	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	6,764324	1303	8813,91
204	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	2715,75	7980	21671685
205	247-104-0103 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	30	51926	1557780
206	252-206-0305 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	6	574	3444
207	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,81094316	483	391,69
208	254-105-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	2,2008	48	105,64
209	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00056	1056174	591,46
210	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	24,196	33847	818962,01
211	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	11,3514	34619	392974,12
212	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	21,5992	38252	826212,6
213	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,38865	501157	194774,67
214	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,117806	492313	57997,43
215	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01987	450467	8950,78
216	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,11274	438170	487569,29

1	2	3	4	5	6	7
217	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00884163	552079	4881,28
218	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	4,61133	537159	2477017,41
219	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	5,83795	499908	2918437,91
220	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	3,441	479274	1649181,83
221	214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	5,79276	508538	2945838,58
222	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1133	392348	44453,03
223	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0309024	385670	11918,13
224	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	36,97882	386515	14292868,61
225	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0183	373950	6843,28
226	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05244	450224	23609,75
227	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	4,48133	1313	5883,99
228	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	40405	80810
229	231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	73,98	6508	481461,84
230	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,115638	398198	46046,82
231	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1053	391186	41191,89
232	214-206-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,97254	515072	500928,12
233	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	42,1008154	392	16503,52
234	244-204-0101 РСНБ РК 2015	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м3	шт.	1	167450	167450

1	2	3	4	5	6	7
235	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,165	836	137,94
236	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,0654165	1092	1163,43
237	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,3505645	508438	178240,31
238	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	75,4596	3892	293688,76
239	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	56,508	791	44697,83
240	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,34735	1015	11517,56
241	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1697	38	64486
242	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1560	1560
243	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	995	9950
244	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1101	8808
245	252-207-0213 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2220	4440
246	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11849	11849
247	252-207-0542 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	25057	100228
248	252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1100	2200
249	252-207-2003 РСНБ РК 2015	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1770	7080
250	252-207-3601 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	9973	19946
251	252-207-3602 РСНБ РК 2015	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	85273	511638
252	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1110	666
253	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2900	17400
254	252-207-3912 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	785	4710

1	2	3	4	5	6	7
255	252-207-3916 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2020	4040
256	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13709	27418
257	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2345	4690
258	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11950	47800
259	252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1780	7120
260	252-207-3949 РСНБ РК 2015	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	9759	39036
261	252-207-3952 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9428	18856
262	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0062	165361	1025,24
263	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	3785	49205
264	235-103-0603 РСНБ РК 2015	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок	м2	172,5	552	95220
265	254-102-0501 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	146	1023	149358
266	254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	142	628	89176
267	261-105-0191 РСНБ РК 2015	Смазка для монтажа труб	кг	0,831	2113	1755,9
268	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	497,1648	223	110867,75
269	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,044	234	10,3
270	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	2715,75	3373	9160224,75
271	С 1200-000-0000	Взрывозащищенная соединительная коробка, марка У614АУ2 IP54	шт	15	4687,5	70312,5
272	С 1200-000-0000	Лампа светодиодная.	шт	148	910	134680
273	С 1200-000-0000	Магнитный пускатель 220В, марка ПМЛ-1220 10А	шт	2	11732,14	23464,28
274	С 1200-000-0000	Распределительный щит пластиковый модульный IP55, марка КМПн-5	шт	1	5931,25	5931,25

1	2	3	4	5	6	7
275	С 1200-000-0000	Стойка со светильником с кронштейнами (Н=2,35м), марка NAPOLI Св-к RH025P/2-S 2.5M MATT BLACK+труба(MS)	шт	74	7142,86	528571,64
276	С 1200-000-0000	Фотореле, марка ФР-7	шт	15	3880,36	58205,4
277	С 1200-000-0000	Щит управления освещением КШО-э 2 1000х600х400 УХЛ1 в составе: Автоматический выключатель ВА47-63-3Р 25А; Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima; Разрядник РВН-0,5 У1; Клемная колодка TS-1004; одножильный медный ПВ-3-10; шина медная 20х3 длинной 250мм; шинный изолятор SM-25; контактор КМ-3-16-40	компЛ	3	185059,82	555179,46
278	С 248-000-0000	Решетка медная толщиной 3ммм	шТ	1	101250	101250
279	С 248-000-0000	Форсунка фонтанная марка Schaumsprudler диаметром 25 .	шТ	2	52410,71	104821,42
280	214-206-0301 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из стали Ст 08Г2ДНФЛ	т	0,0248	1741813	43196,96
281	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КД10	шт.	10	14839	148390
282	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КД15	шт.	2	29479	58958
283	225-204-0317 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ165-12	шт.	2	206099	412198
284	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811	1811
285	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590	5180
286	241-201-0501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 63 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,8 мм	м	27,876	98	2731,85
287	241-201-0504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,8 мм	м	642,562	141	90601,24
288	241-201-0509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 80 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	153,621	655	100621,76
289	241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63х75 мм	шт.	1	10839	10839
290	241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х32 мм	шт.	1	2520	2520
291	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457	1457
292	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В (без колпачка)	шт.	6	1916	11496
293	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Д 212W	шт.	24	3565	85560

1	2	3	4	5	6	7
294	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	49,176	82433,95	4053771,93
295	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6807,174	4501,29	30641064,25
296	261-107-0635 РСНБ РК 2015	Стяжки	т	0,082	121656	9975,79
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**152325732**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	Т 511-000-0000	Консольно-моноблочный насос Q=12.5 м3/час,Н=20,0 м N=2,2 кВт.	шТ	1	579464,29	579464,29
2	Т 511-000-0000	Насос Мини-Гном 10м3/час. Н=10м N=1,1 кВт	шТ	2	464821,43	929642,86
3	Т 511-000-0000	Скульптура Дерево любви	шТ	1	1500000	1500000
4	Т 511-000-0000	Скульптура Книга Абая	шТ	1	800000	800000
5	Т 511-000-0000	Скульптура Конь	шТ	2	3200000	6400000
6	Т 511-000-0000	Скульптура Невеста с женихом (в национальных костюмах)	шТ	1	4000000	4000000
7	Т 511-000-0000	Скульптура Сердце	шТ	1	800000	800000
8	Т 511-000-0000	Сценическое оборудование	шТ	1	34300000	34300000
9	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307	442307
10	515-102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	492041	492041
11	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059	204118
12	515-301-1102 РСНБ РК 2015	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	14875	89250
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**50536823**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	22,36014	163	3644,7
2	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	97104	38	3689952

1	2	3	4	5	6	7
3	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/Вывоз растительного грунта	т·км	84150	38	3197700
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**6891297**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**259374583**