РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«ASK PROJECT 1»
ГСЛ №20001669

Инв. № А-63-21
Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Елтайского сельского округа"

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

"Строительство надземного газгольдера на территории спортивно – оздоровительного лагеря «Тулпар» в селе Зеренда Акмолинской области"

Том 6

Директор: **Сейтжапарова А.А.**

Главный инженер проекта: **Саимова А.Ж.**

г.Актобе, 2021 г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Елтайского сельского округа" **Разработчик:** *ТОО «ASK PROJECT 1»* **Источник финансирования:** бюджетные средства **Место расположения:** *вдоль трассы Атырау-Уральск въездной дороге в поселок Индербор*	**Наименование проекта:** *Разработка ПСД по объекту «**Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск**»*	**Исходные данные:** *- Задания на проектирование выданного ГУ «Аппарат акима Елтайского сельского округа»* *- Заключение по техническому обследованию выполненного ТОО «ЖайыкЭкспертиза» № 177/ 26.05.2021 г.* *• Земельный акт* *- Решение акима*



Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск».	*Данным проектом согласно задания на проектирование предусмотрен капитальный ремонт .* *Объект относится к II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.*

Дополнительные сведения, в том числе:
о назначении объект:
*«**Капитальный ремонт въездной арки расположенной вдоль трассы Атырау-Уральск**».*

Том 1 – АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ;

Том 2 - Общая пояснительная записка;

Том 3 - Сметная документация.

Том 4 – Проект организации строительства;

Том 5 – Раздел охраны окружающей среды;

Том 6– Паспорт проекта

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование	Едн. Изм.	К-во	% к общ. площади	Примечание
1	Общая площадь	га	0,005	100%	
2	Площадь застройки	$м^2$	34,4	17,2 %	
3	Строительный объем	$м^3$	79,3		
4					
5					
6					
7					

Краткая характеристика объекта.

- Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,22м;

Нормативная глубина сезонного промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых составляет 1,41м;

Район по снеговой нагрузке - I;

Нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 So = 0,23 (23) кПа (кг с /м),

Район по ветровой нагрузке - III;

Нормативное значение ветрового давления IVo = 0,38 (38) кПа (к г с /м);

Климатический район территории для строительства - IV;

Дорожно-климатическая зона – V

Средняя температура самого холодного месяца -9,4 °С;

Средняя температура самого теплого месяца -27,5 °С;

Должность и Ф.И.О. руководителя:
Главный инженер проекта – Саимова А.Ж._____
подпись
23.09.2021 г. дата составления
МП