ТОО «Строй-проект-инвентаризация»
Государственная лицензия N17017450 от 10.10.2017

Заказ: 10-2021
Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Атырауской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт акушерского корпуса «Б» по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 2

г. Шымкент-2021 г.

ТОО «Строй-проект-инвентаризация»
Государственная лицензия N17017450 от 10.10.2017

Заказ: 10-2021
Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауский областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Атырауской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт акушерского корпуса «Б» по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 2

Директор **Акшабаев М.**

Главный инженер проекта **Ахилбеков О.**

г. Шымкент-2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

"Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А"

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.4.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2021 года.

При составлении смет использованы:

1) ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 5.
2) ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год Выпуск 3.
3) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2020, НДЗ РК 8.04-06-2015) Изменения и дополнения Выпуск 22».
4) Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 21.
5) СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
6) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
7) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год; Выпуск 1
8) СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
9) УСН РК 8.02-04-2020 «Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения» (17 сборников):
   УСН РК 8.02-03-2020 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ» (16 сборников)

В сметной документации учтены:	
территориальный район	6.01
временные здания и сооружения -НДЗ РК 8.04-05-2015	1,2%
зимние удорожания -НДЗ РК 8.04-06-2015	-
резерв на непредвиденные работы и затраты	2%

налог на добавленную стоимость (НДС)	12%	
Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету:		
в прогнозных-текущих ценах 2021-2022 года:	1 087 655,446	тыс. тенге
в том числе:		
строительно-монтажных работ	717 039,479	тыс. тенге
оборудования, мебели и инвентаря	191 400,258	тыс. тенге
прочих работ и затрат	179 215,709	тыс. тенге
Итого на 2021 год (ПИР,Экспертиза)	25 842,012	тыс. тенге
Итого на 2022 год(СМР,Оборудование)	1 061 813,434	тыс. тенге

Составила Истилеева М.З.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1087655,446 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость (НДС) 116534,512 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"16" 03 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			21447,882	21447,882
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1625,343	1625,343
		Итого по разделу I			**23073,225**	**23073,225**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	717039,479	191400,258	0,000	908439,737

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 908439,737.3,24% = 29433,447			29433,447	29433,447
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 908439,737.1,12% = 10174,525			10174,525	10174,525
		Итого по разделу III			**39607,972**	**39607,972**
		Итого по сводному сметному расчету	**717039,479**	**191400,258**	**62681,197**	**971120,934**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			116534,512	116534,512
		Всего по сводному сметному расчету	**717039,479**	**191400,258**	**179215,709**	**1087655,446**
		Итого на 2021 год (ПИР,Экспертиза)			25842,012	25842,012
		Итого на 2022 год (СМР,Оборудование)	717039,479	191400,258	153373,697	1061813,434

Директор ТОО "Строй-проект-инвентаризация" Акшабаев М.Л.

Главный архитектор проекта Ахилбеков О.Л.

Форма 2

Заказчик (Ермагамбетов К.А.)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1017452,505 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 109012,768 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"16" 03 2022 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Подготовительные работы	42321,019	--	--	42321,019
		Всего по главе	**42321,019**	**--**	**--**	**42321,019**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Здание акушеского корпуса "Б" и Фасад блока А	483894,878	116162,714	--	600057,592
3	2-3	Переходная галлерея	18221,565	--	--	18221,565
4	2-4	Столовая	9938,087	--	--	9938,087
5	2-2	Чистые помещение	107157,926	66114,323	--	173272,249
		Всего по главе	**619212,456**	**182277,037**	**--**	**801489,493**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	661533,475	182277,037	--	843810,512
Глава 8. Временные здания и сооружения						
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	7938,402	--	--	7938,402
		Всего по главе	7938,402	--	--	7938,402
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	669471,877	182277,037	--	851748,914
Глава 9. Прочие работы и затраты						
7	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	669471,877	182277,037	--	851748,914
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13389,438	--	--	13389,438
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	682861,314	182277,037	--	865138,351
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	717039,479	191400,258	--	908439,737
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	109012,768	109012,768
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	717039,479	191400,258	109012,768	1017452,505

Директор ТОО "Строй-проект-инвентаризация" Акшабаев М.Л.

Главный архитектор проекта Ахилбеков О.Л.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание акушеского корпуса "Б" и Фасад блока А

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	600057,592	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	69,662	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	103178,507	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Ремонтные работы	326108,796	--	--	326108,796	48,843	71308,882	--
2.	2-1-2	Водопровод канализация	28252,191	8818,966	--	37071,157	3,665	5754,49	--
3.	2-1-3	Отопление Вентиляция	26589,418	14017,655	--	40607,073	2,599	4133,701	--
4.	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	37063,971	--	--	37063,971	2,374	3483,175	--
5.	2-1-5	Электроосвещение	12371,306	1831,183	--	14202,489	1,265	1882,457	--
6.	2-1-6	Видеонаблюдение	4816,304	--	--	4816,304	0,712	1069,131	--
7.	2-1-7	Пожарная сигнализация	14541,822	--	--	14541,822	3,061	4548,479	--
8.	2-1-8	Сети связи	1774,541	--	--	1774,541	0,258	367,058	--
9.	2-1-9	Медицинские лечебные газы	32376,529	91494,91	--	123871,439	6,885	10631,134	--
		ИТОГО	**483894,878**	**116162,714**	**--**	**600057,592**	**69,662**	**103178,507**	

Главный инженер проекта Акылбеков О.

Составила Истилеева М.З.

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Чистые помещение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	173272,249	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,951	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	1413,626	тыс.тнг.

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	Архитектурно строительная часть	105382,62	--	--	105382,62	0,787	1171,507	--
2.	2-2-2	Вентиляция	185,323	66114,323	--	66299,646	0,062	92,372	--
3.	2-2-3	Светотехнические изделия	1589,983	--	--	1589,983	0,102	149,747	--
		ИТОГО	**107157,926**	**66114,323**	**--**	**173272,249**	**0,951**	**1413,626**	

Главный инженер проекта Акылбеков О.

Составила Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10090'К9Ж5А0В1Д0'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'1-1'Подготовительные работы''1'1-1'Демонтажные работы'АС''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	(РС295913)*
4	Р Демонтажные работы Основной блок*
5	Н3=1'Н4=1'Н5=1'Н15=72*
6	Е12-080101-0401'222,88:0,25''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
7	Е11-460401-0801'404,5.0,1''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
8	Е11-460201-0802'201,6''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
9	Е11-460401-1101'1,8.1,8.272+2,1.1,8.4+1.1,8.4=Ф10''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
10	Е11-090403-0403(П-1109005)(РС295688)'2,4.1,8.2''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
11	Е11-090403-0401(П-1109005)(РС295688)'2,1.1,3.2''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
12	Е11-460401-1103'2,1.0,7.2+2,1.0,9.23+2,1.1.3+2,1.1,2.3+2,1.0,7.22+2,1.0,9.47+2,1.1+2,4.1.2+2,1.1,2.14+2,1.1,5.2+2,1.0,7.7+2,1.0,8.3+2,1.0,9.5+2,1.1.32+2,4.1,2+2,1.1,5.2+2,1.0,7.4+2,1.0,9.2+2,1.1.33+2,1.1,2.7+2,1.0,7.4+2,1.0,8+2,1.0,9.8+2,1.1.25+2,1.1,2.6+2,1.0,7.4+2,1.0,9.5+2,1.1.34+2,1.1,2.3+2,1.1,5.5=Ф8''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
13	Е11-460201-0802'9914,45=Ф1''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
14	Е12-120104-0501'6610,85+6551=Ф2''Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
15	Е12-050101-0301'58,4''Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи'м2 перегородок*
16	Е12-080101-0101'80''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
17	Е12-080101-0202'80''Кровли из листовой стали. Разборка покрытий'м2 кровли*
18	Е11-070504-0106(РС295547)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'12+1''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж'шт. сборных конструкций*
19	П Полы*
20	Е12-070101-0207'1235,8+45,1+791,7+81,2+409,4+62,8+404,7+48+500,1+73,9+485,3+57,1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
21	Е12-070101-0208'90,1+479,7+484+501,5+386,9+430,5''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
22	Е12-070101-0205'479,7+484+501,5+386,9+430,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
23	Е12-070101-0302'915,35+692,1+354,6+342,9+396+71,7+37,8+152,1+92,6+78,7+103,9+414,4+68,3''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
24	Е12-070101-0301'460,9+429,5+446,3+339,8+347,4''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
25	С3414-104-0501'428+Ф8.0,035+Ф10.0,045=Ф50''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
26	С3412-102-0216'Ф50.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
27	Р Демонтажные работы Переходная галлерея*
28	Е11-460401-1101'1,8.1,8.8=Ф10''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	Е12-080101-0401'4:0,25''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
30	Е11-460401-0801'246,8.0,1''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
31	Е11-460201-0802'57,8''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
32	Е12-120104-0501'109,05+133,5''Фасады простые/стены, потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
33	Е11-460201-0802'163,55''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
34	Е12-070101-0207'133,5''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
35	Е12-070101-0302'96''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
36	С3414-104-0501'7,57+Ф10.0,045=Ф50''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
37	С3412-102-0216'Ф50.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
38	Р Демонтажные работы Столовая*
39	Е11-460401-0801'89,04.0,1''Основания бетонные под полы на гравии. Разборка'м3*
40	Е11-460201-0802'32,2''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
41	Е12-070101-0207'95,1''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
42	Е12-070101-0302'109,05+11,6''Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка'м*
43	Е12-070101-0208'9,7+7,8''Полы цементные. Разборка покрытия'м2*
44	Е12-070101-0205'7,8''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
45	Е12-070101-0301'10,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
46	Е12-120104-0501'171,7+112,6''Фасады простые/стены, потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов'м2*
47	Е11-460201-0802'257,80''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
48	С3414-104-0501'6,9=Ф50''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
49	С3412-102-0216'Ф50.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
50	Р ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ*
51	Е12-150101-0402'22''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
52	Е12-150101-0401'66''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
53	Е12-150102-0303'40+13+151+176''Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
54	Е12-150102-0301'15+147+134+121''Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях'м трубопровода*
55	С3414-104-0501'1,78=Ф50''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
56	С3412-102-0216'Ф50.20''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
57	Р ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ*
58	Е12-150102-0801'38''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
59	Е12-150101-0101'1308+863+350''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
60	Е12-150101-0102'218''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
61	П2 ВЫВОЗ МУСОРА*
62	С3414-104-0501'6,29=Ф50''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
63	С3412-101-0116'Ф50.20''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км'т·км*
64	Р Демонтажные работы ЭОМ ЧАСТЬ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	Ц13-080304-0304(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0) К=0,3'16''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
66	Е12-170101-0705'587''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
67	Е12-170101-0703'202''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
68	Е12-170101-0701'329+256''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
69	Е12-170101-0401'9985''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
70	С3414-104-0501'0,02+0,01.16=Ф50''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
71	С3412-102-0117'Ф50.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км*
72	Р Демонтаж*
73	Ц13-100701-0701(П-1310092)'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт.*
74	Ц13-100701-0201(П-1310092)'458''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.'шт.*
75	Е12-170101-0601'3580''Кабель. Демонтаж'м*
76	К'Истилеева М.З.*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	42321,019	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	21766,771	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	17,583	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы Основной блок										
1	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	891,52		100,77	0,03	89838	27	--	64664	166863
		НР - 72%; СП - 8%				100,74	--	89812	--		12360	
2	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	40,45		18326,52	7146,12	741308	289061	--	429614	1264596
		НР - 72%; СП - 8%				11180,40	3570,80	452247	144439		93674	
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	201,6		252,62	--	50928	--	--	36668	94604
		НР - 72%; СП - 8%				252,62	--	50928	--		7008	
4	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	903,6		2165,41	193,96	1956664	175263	--	1349230	3570366
		НР - 72%; СП - 8%				1971,45	102,40	1781402	92529		264472	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	8,64		1820,09	39,64	15726	342	2053	9709	27469
		НР - 72%; СП - 8%				1542,95	17,72	13331	153		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,09	0,7776	1712,00				1331		
5.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,19505	1,685232	314,00				529		
6	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,46		1989,24	37,55	10861	205	1600	6585	18842
		НР - 72%; СП - 8%				1658,53	16,63	9056	91		1396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	0,6552	1712,00				1122		
6.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,21035	1,148511	314,00				361		
7	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	628,02		1280,47	193,96	804161	121811	--	537595	1449096
		НР - 72%; СП - 8%				1086,51	102,40	682350	64309		107340	
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	9914,45		252,62	--	2504588	--	--	1803304	4652523
		НР - 72%; СП - 8%				252,62	--	2504588	--		344631	
9	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	13161,85		197,05	--	2593543	--	--	1867351	4817765
		НР - 72%; СП - 8%				197,05	--	2593543	--		356871	
10	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	58,4		2080,57	212,49	121505	12410	--	83014	220880
		НР - 72%; СП - 8%				1868,08	106,18	109096	6201		16362	
11	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	80		194,93	20,74	15594	1660	--	10452	28130
		НР - 72%; СП - 8%				174,19	7,27	13935	582		2084	
12	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	80		116,19	0,07	9295	6	--	6689	17262
		НР - 72%; СП - 8%				116,12	--	9290	--		1279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0.8	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	13	1569,60	761,78	20405	9904	--	9231	32006
		НР - 72%; СП - 8%			807,82	178,35	10502	2319		2371	
		Полы									
14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4195,1	960,47	36,09	4029268	151402	--	2849604	7429182
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	3877867	79917		550310	
15	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	2372,7	2123,39	652,21	5038167	1547498	--	3072200	8759197
		НР - 72%; СП - 8%			1471,18	327,17	3490669	776276		648829	
16	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2282,6	129,35	3,26	295254	7441	--	210052	545731
		НР - 72%; СП - 8%			126,09	1,72	287813	3926		40425	
17	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	3720,45	158,08	--	588129	--	--	423453	1092508
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	588129	--		80927	
18	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2023,9	41,73	--	84457	--	--	60809	156888
		НР - 72%; СП - 8%			41,73	--	84457	--		11621	
19	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	490,6427	117,00	--	57405	--		--	61997
		СП - 8%			--	--	--	--		4592	
20	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9812,854	28,00	--	274760	--		--	296741
		СП - 8%			--	--	--	--		21981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19301856	2317030	3653	12830224	34702646
							16649015	1170742	--	2570568	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19275269				
	Всего заработная плата		тенге					17797126			
	Транспортные расходы		тенге				332165				
		Накладные расходы	тенге				12813930				
		Сметная прибыль	тенге				2567137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34656336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14435
		Сметная заработная плата	тенге					17797126			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				26587				
	Материалы		тенге				3653				
	Всего заработная плата		тенге					22631			
		Накладные расходы	тенге				16294				
		Сметная прибыль	тенге				3431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				46312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					22631			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				34702648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14452
		Сметная заработная плата	тенге					17819757			
РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы Переходная галлерея											
21	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	25,92	2165,41	193,96	56127	5027	--	38703	102416
		НР - 72%; СП - 8%			1971,45	102,40	51100	2654		7586	
22	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	16	100,77	0,03	1612	--	--	1161	2994
		НР - 72%; СП - 8%			100,74	--	1612	--		222	
23	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	24,68	18326,52	7146,12	452299	176366	--	262123	771576
		НР - 72%; СП - 8%			11180,40	3570,80	275932	88127		57154	
24	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	57,8	252,62	--	14601	--	--	10513	27123
		НР - 72%; СП - 8%			252,62	--	14601	--		2009	
25	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые/стены, потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	242,55	197,05	--	47794	--	--	34412	88783
		НР - 72%; СП - 8%			197,05	--	47794	--		6577	
26	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	163,55	252,62	--	41316	--	--	29748	76749
		НР - 72%; СП - 8%			252,62	--	41316	--		5685	
27	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	133,5	960,47	36,09	128223	4818	--	90682	236418
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	123405	2543		17512	
28	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	96	158,08	--	15176	--	--	10926	28191
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	15176	--		2088	
29	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	8,7364	117,00	--	1022	--		--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
30	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	174,728	28,00	--	4892	--		--	5283
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**тенге**				763062	186211	--	478268	1340637
							570936	93324	--	99306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				763062				
	Всего заработная плата		тенге					664260			
	Транспортные расходы		тенге				5915				
		Накладные расходы	тенге				478268				
		Сметная прибыль	тенге				99306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1340636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	тенге					664260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1340636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
		Сметная заработная плата	тенге					664260			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы Столовая									
31	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	8,904	18326,52	7146,12	163179	63629	--	94568	278367
		НР - 72%; СП - 8%			11180,40	3570,80	99550	31794		20620	
32	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	32,2	252,62	--	8134	--	--	5857	15110
		НР - 72%; СП - 8%			252,62	--	8134	--		1119	
33	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	95,1	960,47	36,09	91341	3433	--	64599	168415
		НР - 72%; СП - 8%			924,38	19,05	87909	1812		12475	
34	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	120,65	158,08	--	19072	--	--	13732	35428
		НР - 72%; СП - 8%			158,08	--	19072	--		2624	
35	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	17,5	2123,39	652,21	37159	11413	--	22659	64604
		НР - 72%; СП - 8%			1471,18	327,17	25746	5725		4785	
36	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	7,8	129,35	3,26	1009	25	--	718	1865
		НР - 72%; СП - 8%			126,09	1,72	984	13		138	
37	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	10,5	41,73	--	438	--	--	315	814
		НР - 72%; СП - 8%			41,73	--	438	--		60	
38	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые/стены, потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	284,3	197,05	--	56021	--	--	40335	104065
		НР - 72%; СП - 8%			197,05	--	56021	--		7709	
39	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	257,8	252,62	--	65125	--	--	46890	120977
		НР - 72%; СП - 8%			252,62	--	65125	--		8961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,9	117,00	--	807	--		--	872
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
41	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	138	28,00	--	3864	--		--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**446149**	**78500**	**--**	**289673**	**794690**
							362979	**39344**	**--**	**58865**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				446149				
	Всего заработная плата		тенге					402323			
	Транспортные расходы		тенге				4671				
		Накладные расходы	тенге				289673				
		Сметная прибыль	тенге				58865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				794687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	тенге					402323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				794687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	тенге					402323			
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
42	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	22	851,87	7,27	18741	159	--	13439	34755
		НР - 72%; СП - 8%			844,60	3,84	18581	84		2574	
43	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	66	685,22	6,52	45225	430	--	32415	83851
		НР - 72%; СП - 8%			678,70	3,44	44794	227		6211	
44	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	380	590,33	1,53	224325	581	4549	157821	412717
		НР - 72%; СП - 8%			576,83	--	219195	--		30572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	**146645 С**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0015 0,57**	**5777,00**				**3293**		
44.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0109 4,142**	**303,00**				**1255**		
45	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	417	500,09	--	208538	--	--	150147	387380
		НР - 72%; СП - 8%			500,09	--	208538	--		28695	
46	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,78	117,00	--	208	--		--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	35,6	28,00	--	997	--		--	1077
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				498034	1170	4549	353822	920005
							491108	311	--	68149	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				498034				
	Материалы		тенге				4549				
	Всего заработная плата		тенге					491419			
	Транспортные расходы		тенге				1205				
		Накладные расходы	тенге				353822				
		Сметная прибыль	тенге				68149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				920005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	тенге					491419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				920005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	тенге					491419			
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ									
48	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	38	1296,93	56,13	49283	2133	--	34759	90766
		НР - 72%; СП - 8%			1240,80	29,64	47150	1126		6723	
49	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2521	471,90	3,43	1189660	8647	83546	792572	2140811
		НР - 72%; СП - 8%			435,33	1,32	1097467	3328		158579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043 10,8403	5777,00				62624		
49.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274 69,0754	303,00				20930		
50	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	218	811,77	5,86	176966	1277	12444	117890	318444
		НР - 72%; СП - 8%			748,83	2,25	163245	490		23588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074 1,6132	5777,00				9319		
50.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473 10,3114	303,00				3124		
		ВЫВОЗ МУСОРА									
51	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,29	117,00	--	736	--		--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
52	С3412-101-0116 412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	125,8	53,00	--	6667	--		--	7200
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				1423312	12057	95990	945221	2558016
							1307862	4944	--	189482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1423312				
	Материалы		тенге				95989				
	Всего заработная плата		тенге					1312806			
	Транспортные расходы		тенге				7403				
		Накладные расходы	тенге				945221				
		Сметная прибыль	тенге				189482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2558015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
		Сметная заработная плата	тенге					1312806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2558015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1049
		Сметная заработная плата	тенге					1312806			
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы ЭОМ ЧАСТЬ									
53	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0.3	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	16	1421,91	437,31	22751	6997	--	13472	39121
		НР - 72%; СП - 8%			984,60	184,86	15754	2958		2898	
54	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	587	211,49	2,00	124145	1174	--	88987	230182
		НР - 72%; СП - 8%			209,49	1,06	122971	622		17051	
55	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	202	70,71	0,75	14283	152	--	10233	26477
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,40	14132	81		1961	
56	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	585	64,65	--	37820	--	--	27231	70255
		НР - 72%; СП - 8%			64,65	--	37820	--		5204	
57	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	9985	28,12	--	280778	--	--	202160	521573
		НР - 72%; СП - 8%			28,12	--	280778	--		38635	
58	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,18	117,00	--	21	--		--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
59	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	5,4	38,00	--	205	--		--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				480003	8323	--	342083	887852
							471455	3661	--	65767	
	Стоимость монтажных работ		тенге				22751				
	Всего заработная плата		тенге					18712			
		Накладные расходы	тенге				13472				
		Сметная прибыль	тенге				2898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				39121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					18712			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				457252				
	Всего заработная плата		тенге					456404			
	Транспортные расходы		тенге				226				
		Накладные расходы	тенге				328611				
		Сметная прибыль	тенге				62869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				848732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	тенге					456404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				887853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	тенге					475116			
		РАЗДЕЛ 7. Демонтаж									
60	Ц13-100701-0701 1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	1512,64	2,02	1513	2	--	1088	2809
		НР - 72%; СП - 8%			1510,62	0,43	1511	--		208	
61	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	458	474,25	0,25	217206	114	--	156306	403393
		НР - 72%; СП - 8%			474,00	--	217092	--		29881	
62	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	3580	106,96	0,25	382917	895	--	275391	710972
		НР - 72%; СП - 8%			106,71	0,13	382022	465		52665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				601636	1011	--	432785	1117174
							600625	465	--	82754	
	Стоимость монтажных работ		тенге				218719				
	Всего заработная плата		тенге					218603			
		Накладные расходы	тенге				157394				
		Сметная прибыль	тенге				30089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				406202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	тенге					218603			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				382917				
	Всего заработная плата		тенге					382487			
		Накладные расходы	тенге				275391				
		Сметная прибыль	тенге				52665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				710973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	тенге					382487			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге				1117175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								484
		Сметная заработная плата	тенге					601090			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**тенге**								42321019
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				20453980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2604302			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1312791			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						104191		
		- Перевозка грузов	тенге				351584				
		- Накладные расходы	тенге							15672076	
		- Сметная прибыль	тенге							3134891	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 1-1

на Демонтажные работы

Наименование объекта - Подготовительные работы

Основание: АС

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	16714,3695	1223,74 --	- --	- -	20453979
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	868,987475	1510,72 --	- --	- -	(1312793)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**20453979**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,7788% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	631,21572	3044 --	- --	1580 997320,84	1921421
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 22,6292% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	235,168625	2506 --	- --	1323 311128,09	589333
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,592% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	2485С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1260,31944	59 --	- --	- -	74359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,46744	6352 --	- --	1580 2318,56	9321
7	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	116,329	28 --	- --	- -	3257
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,336	5693 --	- --	2257 758,35	1913
9	697С	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,368	4508 --	- --	1580 581,44	1659
10	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,33248	199 --	- --	- -	1260
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3844734	3216 --	- --	1580 607,47	1236
12	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0472164	5320 --	- --	2257 106,57	251
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	9,1526406	14 --	- --	- -	128
14	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,056	105 --	- --	- -	111
15	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,289024	28 --	- --	- -	36
16	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5878836	19 --	- --	- -	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0774942	32 --	- --	- -	2
18	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,012	16 --	- --	- -	0,19
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1312821,31**	**2604299**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 72,2051% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
19	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	13,0235	5777 --	5661 --	- -	75237
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 24,2894% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
20	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	83,5288	303 --	268 --	- -	25309
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,5055% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
21	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4328	1712 --	1677 --	- -	2453
22	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,833743	314 --	307 --	- -	890
23	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0030747	100795 --	98214 --	- -	310
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**104199**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
24		412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	10161,182	28 --	- --	28 284513,1	284513
25		414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	514,5291	117 --	- --	117 60199,9	60200
26		412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	125,8	53	-	53	6667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	6667,4	
27		412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5,4	38	-	38	205
						--	--	205,2	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**351585,6**	**351586**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10110'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Здание акушеского корпуса "Б" и Фасад блока А''2'2-1-1'Ремонтные работы'АС''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	(РС295913)*
4	Х1,12.1,02=Ф100*
5	Н15=72*
6	Р Ремонтные работы*
7	П ФАСАД*
8	Х2907,60+2100=Ф1*
9	Е11-150109-0501(РС295730)(РС295950)'Ф1''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
10	С1234-101-0202'Ф1.0,07.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м3*
11	СТ ПЕРЕЧЕНЬ(=19)'Ф1'11545:Ф100'Фасадная кассета'м2*
12	Х316,8+200,1=Ф1*
13	Е11-150106-0102(РС295971)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
14	С1231-302-0204'Ф1''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм'м2*
15	Е11-110101-0209'404,5.0,15''Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство'м3 подстилающего слоя*
16	П ОКНА*
17	Н15=72*
18	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.272+2,1.1,8.4=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
19	Е11-100501-0105(РС295687)'1.1,8.4=Ф2''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
20	С1223-102-0207'Ф1+Ф2'24665.1,08'Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/солнцезащитные'м2*
21	Е11-100501-0401(РС134096)'2.272+2,3.4+1,2.4''Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
22	С1223-501-0104'2.272+2,3.4+1,2.4''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм'м*
23	Е12-080101-1804'222,88:0,25''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
24	П Двери наружние*
25	Е11-090403-0401(РС295688)'2,4.1,8.2+2,1.1,3.2+2,1.0,9.5''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
26	С1223-207-0101'2,4.1,8.2+2,1.1,3.2+2,1.0,9.5''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м2*
27	П2 Двери внутренние НА ОТМ.-2.900*
28	Е11-100107-0106(РС295688)'2,071.0,67.2+2,071.0,87.25+2,071.0,97.3+2,071.1,17.6''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
29	С1223-201-0202'2,071.0,87.25+2,071.0,97.3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	С1223-201-0201'2,071.0,67.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
31	С1223-201-0105'2,071.1,17.6''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
32	С1223-502-0304'2+25+3+6''Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
33	П2 Двери внутренние и витражи НА ОТМ.-0.000*
34	Е11-100107-0106(РС295688)'2,071.0,67.8+2,071.0,77.14+2,071.0,87.47+2,071.0,97.1+2,071.1,17.14''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
35	Е11-100107-0107(РС295688)'2,071.1,472.2+2,371.0,97.2''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
36	С1223-201-0202'2,071.0,87.47+2,071.0,97.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
37	С1223-201-0201'2,071.0,67.8+2,071.0,77.14''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
38	С1223-201-0105'2,071.1,472.2+2,071.1,17.14''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
39	С1223-201-0106'2,371.0,97.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м2*
40	С1223-502-0304'8+14+47+1+2+14+2''Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
41	П Витражи*
42	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'4,2.3,1+5,6.3+2,8.3=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
43	С1223-203-0502'2,1.1.3=Ф2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
44	С1223-102-0606'Ф1-Ф2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
45	П2 Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+3.200*
46	Е11-100107-0106(РС295688)'2,071.0,67.7+2,071.0,77.3+2,071.0,87.5+2,071.0,97.32+2,071.1,17.33''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
47	Е11-100107-0107(РС295688)'2,071.1,472.2+2,371.1,17.1''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
48	С1223-201-0202'2,071.0,87.5+2,071.0,97.32''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
49	С1223-201-0201'2,071.0,67.7+2,071.0,77.3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
50	С1223-201-0105'2,071.1,472.2+2,071.1,17.33''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
51	С1223-201-0106'2,371.1,17''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П'м2*
52	С1223-502-0304'7+3+5+32+33+1+2''Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
53	П Витражи*
54	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'4,6.3+3,4.3+1,2.3=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
55	С1223-203-0502'2,1.1.2=Ф2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
56	С1223-102-0606'Ф1-Ф2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
57	П2 Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+6.400*
58	Е11-100107-0106(РС295688)'2,071.0,67.5+2,071.0,87.2+2,071.0,97.34+2,071.1,17.7''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
59	Е11-100107-0107(РС295688)'2,071.1,472.9''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
60	С1223-201-0202'2,071.0,87.2+2,071.0,97.34+2,071.1,17.7''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
61	С1223-201-0201'2,071.0,67.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
62	С1223-201-0105'2,071.1,472.9''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
63	С1223-502-0304'5+2+34+7+9''Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
64	П Витражи*
65	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'3,4.3+1,2.3=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
66	С1223-203-0502'2,1.1=Ф2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
67	С1223-102-0606'Ф1-Ф2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
68	П2 Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+9.600*
69	Е11-100107-0106(РС295688)'2,071.0,67.4+2,071.0,77.1+2,071.0,87.8+2,071.0,97.25+2,071.1,17.6''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
70	Е11-100107-0107(РС295688)'2,071.1,472.9''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
71	С1223-201-0202'2,071.0,87.8+2,071.0,97.25''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
72	С1223-201-0201'2,071.0,67.4+2,071.0,77.1''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
73	С1223-201-0105'2,071.1,472.9+2,071.1,17.6''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
74	С1223-502-0304'4+1+8+25+6+9''Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
75	П Витражи*
76	Е11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'3,4.3+1,2.3=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
77	С1223-203-0502'2,1.1=Ф2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
78	С1223-102-0606'Ф1-Ф2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
79	П2 Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+12.800*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	E11-100107-0106(РС295688)'2,071.0,67.9+2,071.0,87.5+2,071.0,97.32+2,071.1,17.3''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
81	E11-100107-0107(РС295688)'2,071.1,472.5''Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
82	С1223-201-0202'2,071.0,87.5+2,071.0,97.32''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м2*
83	С1223-201-0201'2,071.0,67.9''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м2*
84	С1223-201-0105'2,071.1,472.5+2,071.1,17.3''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м2*
85	С1223-502-0304'9+5+32+3+5''Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
86	П Витражи*
87	E11-100501-0501(РС295676)(РС295677)'4,6.3+2,6.3+3.3.4+3,2.3+2,8.3+1.3=Ф1''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
88	С1223-203-0502'2,1.1.3=Ф2''Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный'м2*
89	С1223-102-0606'Ф1-Ф2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
90	П ПОЛЫ*
91	П2 НА ОТМ.-2.900*
92	П2ТИП 445*
93	Х1237,80=Ф1*
94	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
95	E11-110101-3905'923,55''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
96	П2ТИП 740*
97	Х99,95=Ф1*
98	E11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
99	E11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
100	E11-110101-3902'85,5''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
101	П2ТИП 445*
102	Х31,6=Ф1*
103	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
104	E11-110101-3902'27,5''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
105	П2 НА ОТМ.-0.000*
106	П2ТИП 405*
107	Х791=Ф1*
108	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
109	E11-110101-3905'684,1''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
110	П2ТИП 548*
111	Х473,9=Ф1*
112	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
113	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
114	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*
115	Е11-110101-4003'455,9''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
116	П2ТИП 340*
117	Х86,4=Ф1*
118	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,02)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
119	Е11-110101-3902'156,8''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
120	П2 НА ОТМ.+3.200*
121	П2ТИП 405*
122	Х409,4=Ф1*
123	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
124	Е11-110101-3905'354,6''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
125	П2ТИП 548*
126	Х484=Ф1*
127	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
128	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
129	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*
130	Е11-110101-4003'429,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
131	П2ТИП 340*
132	Х62,8=Ф1*
133	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,02)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
134	Е11-110101-3902'92,6''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
135	П2 НА ОТМ.+6.400*
136	П2ТИП 405*
137	Х404,7=Ф1*
138	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
139	Е11-110101-3905'342,9''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
140	П2ТИП 548*
141	Х501,5=Ф1*
142	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
143	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
144	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
145	E11-110101-4003'446,3''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
146	П2ТИП 340*
147	Х48=Ф1*
148	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,02)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
149	E11-110101-3902'78,7''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
150	П2 НА ОТМ.+9.600*
151	П2ТИП 405*
152	Х500,1=Ф1*
153	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
154	E11-110101-3905'396''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
155	П2ТИП 548*
156	Х386,9=Ф1*
157	E11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
158	E11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
159	E11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*
160	E11-110101-4003'339,8''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
161	П2ТИП 340*
162	Х73,9=Ф1*
163	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,02)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
164	E11-110101-3902'103,9''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
165	П2 НА ОТМ.+12.800*
166	П2ТИП 405*
167	Х484,1=Ф1*
168	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
169	E11-110101-3905'414,4''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
170	П2ТИП 548*
171	Х399,3=Ф1*
172	E11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
173	E11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
174	E11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*
175	E11-110101-4003'345,6''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
176	П2ТИП 340*
177	Х77,1=Ф1*
178	E11-110101-2702(РС102636РС102637=0,02)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
179	E11-110101-3902'104,8''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
180	П ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
181	П2 НА ОТМ.-2.900*
182	Е11-150206-0205'1325,60+45,6=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
183	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
184	Е11-150206-0201'2708,55+122,9''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
185	Е11-150405-0101'2708,55+46,3''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
186	Е11-150107-0105'76,6''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
187	П2 НА ОТМ.-0.000*
188	Е11-150206-0205'473,9+791,1+81,2=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
189	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
190	Е11-150206-0201'1283,75+2074,40+459,9''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
191	Е11-150405-0101'1283,75+829,8+206,95''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
192	Е11-150107-0105'252,95''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
193	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'1244,60''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
194	П2 НА ОТМ.+3.200*
195	Е11-150206-0205'484+409,4+62,8=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
196	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
197	Е11-150206-0201'1187,6+1046,65+279,5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
198	Е11-150405-0101'1187,60+471+111,8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
199	Е11-150107-0105'167,70''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
200	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'575,65''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
201	П2 НА ОТМ.+6.400*
202	Е11-150206-0205'501,5+404,70+48=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
203	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
204	Е11-150206-0201'1231,55+928,45+248,8''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
205	Е11-150405-0101'1231,55+371,45+99,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
206	Е11-150107-0105'149,30''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
207	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'557''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
208	П2 НА ОТМ.+9.600*
209	Е11-150206-0205'386,90+500,1+73,9=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
210	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
211	Е11-150206-0201'935,25+1164,50+308,70''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
212	Е11-150405-0101'935,25+465,8+123,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
213	Е11-150107-0105'185,20''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
214	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'698,70''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
215	П2 НА ОТМ.+12.800*
216	Е11-150206-0205'399,30+481,1+77,10=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
217	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
218	Е11-150206-0201'920,6+1235,45+307,55''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
219	Е11-150405-0101'920,60+494,20+123''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
220	Е11-150107-0105'184,55''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
221	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'741,25''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
222	П Откосы ЛИСТ 42*
223	Е11-150204-0101'3447,08''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
224	Е11-150201-0301'9313,2''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м откосов*
225	П ПРОЧИЕ*
226	Е11-080401-0305(РС295491РС102867)'140,1''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
227	Е11-150201-0101'9981,45''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
228	Е11-100404-0101(РС149136РС149145)'339,40''Стены. Глухие/Обшивка Вент коробов. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
229	РКРОВЛЯ*
230	Е11-080201-0107(РС295491РС102867)'19,3''Стены внутренние из кирпича/ПАРАПЕТ. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
231	Е11-150203-0101(РС295576РС128234)'201,6''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
232	Е12-080101-0605'30''Мауэрлаты. Смена отдельных частей с осмолкой и обертывание толем'м*
233	Е12-080101-0603'270''Ноги стропильные из брусьев. Смена'м*
234	Н15=72*
235	Е11-100102-0401'1,4''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
236	Е11-100115-0201'80''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
237	Е11-120101-1503'80''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
238	Е11-120101-0716(РС295697РС248567)'80''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
239	Е11-100104-0301(РС131654)'160''Доски ходовые. Укладка'м ходов*
240	С1215-204-0402'0,008.160''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
241	С1215-202-0702'0,0048.160''Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м3*
242	Е11-120101-2301'370''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*
243	С1224-105-0214'370''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80'м*
244	Е11-120101-1201(РС295605РС300125=0,00302)'200''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
245	Е11-150403-1004'3,02.200.0,001.29''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
246	Р СБОРНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +18.820 ЛИСТ48*
247	Е11-070504-0106(РС295547)'12+1''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
248	С1222-203-0303'4,88.1,49.12+4,88.1,19''Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016'м2*
249	Е11-070107-0101(РС279852РС279845)'9,1.0,001''Накладки арматурные стыковые. Установка'т стальных элементов*
250	Р БЛОК Б ПЕРЕМЫЧКИ*
251	Е11-060701-0109'0,023.3+0,03+0,02.5''Перемычки. Устройство'м3*
252	С1214-210-0101'(1,32.3+1,44+1,08.5).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
253	С1214-210-0201'(3,4.3+3,64+2,92.5).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
254	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б" и Фасад блока А
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	326108,796	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	71308,882	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	48,843	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текщих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		ФАСАД										
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	5007,6		4064,50	14,96	20353390	74913	8375812	8580987	31249128
		НР - 72%; СП - 8%				2376,92	3,07	11902665	15373		2314750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	11016,72	266,00				2930448		
1.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	25038	26,00				650988		
1.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	13019,76	73,00				950442		
1.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	42063,84	23,00				967468		
1.5	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	1562,3712	1015,00				1585807		
2	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	368,0586		20235,00	--	7447666	--	7447666	--	8043479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		595813	
3	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2	5007,6	10105,92	--	50606405	--	50606405	--	54654917
		СП - 8%			--	--	--	--		4048512	
4	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	516,9	4887,62	36,01	2526411	18614	372483	1544032	4396078
		НР - 72%; СП - 8%			4131,00	17,75	2135314	9175		325635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02 10,338	35474,00				366730		
5	С1231-302-0204 231-302-0204 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм	м2	516,9	6244,00	--	3227524	--	3227524	--	3485726
		СП - 8%			--	--	--	--		258202	
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	60,675	39519,06	7,68	2397819	466	2127981	193947	2799108
		НР - 72%; СП - 8%			4439,58	--	269372	--		207341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 61,8885	30497,00				1887414		
		ОКНА									
7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	896,4	2501,80	198,65	2242614	178070	1058900	787107	3272099
		НР - 72%; СП - 8%			1121,87	97,68	1005644	87560		242378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 618,516	1712,00				1058899		
8	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,2	3304,95	201,88	23796	1453	11341	8428	34802
		НР - 72%; СП - 8%			1528,03	97,68	11002	703		2578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 6,624	1712,00				11340		
9	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/солнцезащитные	м2	903,6	26638,20	--	24070278	--	24070278	--	25995900
		СП - 8%			--	--	--	--		1925622	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	558		1295,16	5,83	722699	3253	563016	113795	903413
		НР - 72%; СП - 8%				280,34	2,90	156430	1618		66920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	315,828	1712,00				540698		
11	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	558		1538,00	--	858204	--	858204	--	926860
		СП - 8%				--	--	--	--		68656	
12	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	891,52		1836,67	2,47	1637428	2202	1327143	222635	2008868
		НР - 72%; СП - 8%				345,57	1,27	308083	1132		148805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00211	1,881107	700886,00				1318442		
		Двери наружние										
13	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	23,55		3404,17	53,64	80168	1264	13807	47273	137636
		НР - 72%; СП - 8%				2764,21	23,76	65097	560		10195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,652	1712,00				9676		
13.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	9,907485	314,00				3111		
14	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	23,55		40727,00	--	959121	--	959121	--	1035851
		СП - 8%				--	--	--	--		76730	
		Двери внутренние НА ОТМ.-2.900										
15	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	68,38442		1991,09	89,12	136160	6095	38426	67990	220482
		НР - 72%; СП - 8%				1340,06	40,81	91639	2791		16332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,068384	102750,00				7026		
15.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	16,412261	1712,00				28098		
16	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	51,07086		9918,00	--	506521	--	506521	--	547043

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		40522	
17	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514		14016,00	--	38896	--	38896	--	42008
		СП - 8%				--	--	--	--		3112	
18	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	14,53842		8550,00	--	124303	--	124303	--	134247
		СП - 8%				--	--	--	--		9944	
19	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	36		5262,00	--	189432	--	189432	--	204587
		СП - 8%				--	--	--	--		15155	
		Двери внутренние и витражи НА ОТМ.-0.000										
20	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	154,04098		1991,09	89,12	306709	13728	86557	153152	496649
		НР - 72%; СП - 8%				1340,06	40,81	206424	6286		36789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,154041	102750,00				15828		
20.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	36,969835	1712,00				63292		
21	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,696764		1705,35	124,11	18242	1328	4699	9248	29689
		НР - 72%; СП - 8%				1141,89	58,89	12215	630		2199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,010697	102750,00				1099		
21.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,925418	1712,00				3296		
22	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	86,69206		9918,00	--	859812	--	859812	--	928597
		СП - 8%				--	--	--	--		68785	
23	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	33,42594		14016,00	--	468498	--	468498	--	505978
		СП - 8%				--	--	--	--		37480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	40,020004	8550,00	--	342171	--	342171	--	369545
		СП - 8%			--	--	--	--		27374	
25	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	4,59974	7136,00	--	32824	--	32824	--	35450
		СП - 8%			--	--	--	--		2626	
26	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	88	5262,00	--	463056	--	463056	--	500100
		СП - 8%			--	--	--	--		37044	
		Витражи									
27	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	38,22	2822,52	2,71	107877	104	60616	33953	153176
		НР - 72%; СП - 8%			1233,83	--	47157	--		11346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 35,1624	1712,00				60198		
28	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3	54172,00	--	341284	--	341284	--	368587
		СП - 8%			--	--	--	--		27303	
29	С1223-102-0606 223-102-0606 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	31,92	22998,00	--	734096	--	734096	--	792824
		СП - 8%			--	--	--	--		58728	
		Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+3.200									
30	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	167,751	1991,09	89,12	334007	14950	94261	166782	540853
		НР - 72%; СП - 8%			1340,06	40,81	224796	6846		40063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001 0,167751	102750,00				17236		
30.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 40,26024	1712,00				68926		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,871094		1705,35	124,11	15128	1101	3897	7670	24621
		НР - 72%; СП - 8%				1141,89	58,89	10130	522		1824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,008871	102750,00				912		
31.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,596797	1712,00				2734		
32	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	73,29269		9918,00	--	726917	--	726917	--	785070
		СП - 8%				--	--	--	--		58153	
33	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14,497		14016,00	--	203190	--	203190	--	219445
		СП - 8%				--	--	--	--		16255	
34	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	86,058334		8550,00	--	735799	--	735799	--	794663
		СП - 8%				--	--	--	--		58864	
35	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	2,77407		7136,00	--	19796	--	19796	--	21380
		СП - 8%				--	--	--	--		1584	
36	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	83		5262,00	--	436746	--	436746	--	471686
		СП - 8%				--	--	--	--		34940	
		Витражи										
37	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	27,6		2822,52	2,71	77902	75	43773	24519	110614
		НР - 72%; СП - 8%				1233,83	--	34054	--		8194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	25,392	1712,00				43471		
38	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	4,2		54172,00	--	227522	--	227522	--	245724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18202	
39	С1223-102-0606 223-102-0606 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	23,4	22998,00	--	538153	--	538153	--	581205
		СП - 8%			--	--	--	--		43052	
		Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+6.400									
40	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	95,80446	1991,09	89,12	190755	8538	53833	95251	308887
		НР - 72%; СП - 8%			1340,06	40,81	128384	3910		22881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001 0,095804	102750,00				9844		
40.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 22,99307	1712,00				39364		
41	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,436608	1705,35	124,11	46789	3405	12054	23721	76150
		НР - 72%; СП - 8%			1141,89	58,89	31330	1616		5641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001 0,027437	102750,00				2819		
41.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 4,938589	1712,00				8455		
42	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	88,86661	9918,00	--	881379	--	881379	--	951889
		СП - 8%			--	--	--	--		70510	
43	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,93785	14016,00	--	97241	--	97241	--	105020
		СП - 8%			--	--	--	--		7779	
44	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	27,436608	8550,00	--	234583	--	234583	--	253350
		СП - 8%			--	--	--	--		18767	
45	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	57	5262,00	--	299934	--	299934	--	323929
		СП - 8%			--	--	--	--		23995	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Витражи								
46	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	13,8		2822,52	2,71	38951	37	21887	12259	55307
		НР - 72%; СП - 8%				1233,83	--	17027	--		4097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	12,696	1712,00				21736		
47	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	2,1		54172,00	--	113761	--	113761	--	122862
		СП - 8%				--	--	--	--		9101	
48	С1223-102-0606 223-102-0606 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	11,7		22998,00	--	269077	--	269077	--	290603
		СП - 8%				--	--	--	--		21526	
		Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+9.600										
49	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	86,31928		1991,09	89,12	171869	7693	48503	85821	278305
		НР - 72%; СП - 8%				1340,06	40,81	115673	3523		20615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,086319	102750,00				8869		
14.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	20,716627	1712,00				35467		
50	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	27,436608		1705,35	124,11	46789	3405	12054	23721	76150
		НР - 72%; СП - 8%				1141,89	58,89	31330	1616		5641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,027437	102750,00				2819		
50.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	4,938589	1712,00				8455		
51	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	64,63591		9918,00	--	641059	--	641059	--	692344
		СП - 8%				--	--	--	--		51285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	7,14495	14016,00	--	100144	--	100144	--	108155
		СП - 8%			--	--	--	--		8011	
53	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	41,975028	8550,00	--	358886	--	358886	--	387597
		СП - 8%			--	--	--	--		28711	
54	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	53	5262,00	--	278886	--	278886	--	301197
		СП - 8%			--	--	--	--		22311	
		Витражи									
55	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	13,8	2822,52	2,71	38951	37	21887	12259	55307
		НР - 72%; СП - 8%			1233,83	--	17027	--		4097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 12,696	1712,00				21736		
56	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	2,1	54172,00	--	113761	--	113761	--	122862
		СП - 8%			--	--	--	--		9101	
57	С1223-102-0606 223-102-0606 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	11,7	22998,00	--	269077	--	269077	--	290603
		СП - 8%			--	--	--	--		21526	
		Двери внутренние и витражи НА ОТМ.+12.800									
58	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	93,05003	1991,09	89,12	185271	8292	52286	92513	300006
		НР - 72%; СП - 8%			1340,06	40,81	124693	3797		22223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001 0,09305	102750,00				9561		
58.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 22,332007	1712,00				38232		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	15,24256		1705,35	124,11	25994	1892	6697	13178	42306
		НР - 72%; СП - 8%				1141,89	58,89	17405	898		3134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	131630 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,015243	102750,00				1566		
59.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,743661	1712,00				4697		
60	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	73,29269		9918,00	--	726917	--	726917	--	785070
		СП - 8%				--	--	--	--		58153	
61	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	12,48813		14016,00	--	175034	--	175034	--	189037
		СП - 8%				--	--	--	--		14003	
62	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	22,51177		8550,00	--	192476	--	192476	--	207874
		СП - 8%				--	--	--	--		15398	
63	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	54		5262,00	--	284148	--	284148	--	306880
		СП - 8%				--	--	--	--		22732	
		Витражи										
64	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	78,6		2822,52	2,71	221850	213	124658	69825	315009
		НР - 72%; СП - 8%				1233,83	--	96979	--		23334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	72,312	1712,00				123798		
65	С1223-203-0502 223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	6,3		54172,00	--	341284	--	341284	--	368587
		СП - 8%				--	--	--	--		27303	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	С1223-102-0606 223-102-0606 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	72,3		22998,00	--	1662755	--	1662755	--	1795775
		СП - 8%				--	--	--	--		133020	
		ПОЛЫ										
		НА ОТМ.-2.900										
		ТИП 445										
67	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	1237,8		6156,19	85,24	7620132	105510	5711841	1334133	9670606
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	1802781	50180		716341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	18,567	32882,00				610520		
67.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	37,87668	4842,00				183399		
67.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	1262,556	3892,00				4913868		
68	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	923,55		1568,08	14,34	1448200	13244	1132050	221650	1803438
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	302906	4941		133588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	932,7855	1173,00				1094157		
		ТИП 740										
69	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	99,95		1754,69	108,09	175381	10804	123119	32926	224971
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	41458	4272		16665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	3,05847	32918,00				100679		
70	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	99,95		-369,44	-9,78	-36926	-978	-33559	-2082	-42129
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-2389	-503		-3121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	1,01949	-32918,00				-33560		
71	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	85,5		219,70	1,29	18784	110	4625	10154	31253
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	14049	54		2315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,1368	33805,00				4625		
		ТИП 445										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31,6		4793,47	85,24	151474	2694	102756	34059	200376
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	46024	1281		14843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	0,474	32882,00				15586		
72.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,96696	4842,00				4682		
72.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	32,232	2556,00				82385		
73	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	27,5		219,70	1,29	6042	35	1488	3266	10053
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	4519	17		745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,044	33805,00				1487		
		НА ОТМ.-0.000										
		ТИП 405										
74	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	791		6156,19	85,24	4869546	67425	3650077	852560	6179875
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	1152044	32067		457769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	11,865	32882,00				390145		
74.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	24,2046	4842,00				117199		
74.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	806,82	3892,00				3140143		
75	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	684,1		1568,08	14,34	1072724	9810	838543	164182	1335859
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	224371	3660		98952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	690,941	1173,00				810474		
		ТИП 548										
76	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	473,9		1754,69	108,09	831548	51223	583756	156113	1066674
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	196569	20254		79013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	14,50134	32918,00				477355		
77	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	473,9		-369,44	-9,78	-175078	-4635	-159117	-9871	-199745

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-11326	-2384		-14796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	4,83378	-32918,00				-159118		
78	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	473,9		3077,19	48,23	1458280	22857	1289576	112008	1695911
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	145847	9720		125623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	492,856	2495,00				1229676		
79	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	455,9		297,47	2,55	135617	1163	87998	33787	182956
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	46456	470		13552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	460,459	182,00				83804		
		ТИП 340										
80	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	86,4		4957,88	85,24	428361	7365	295160	93124	563204
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	125836	3503		41719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	1,728	32882,00				56820		
80.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,64384	4842,00				12801		
80.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	88,128	2556,00				225255		
81	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	156,8		219,70	1,29	34449	202	8482	18622	57317
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	25765	99		4246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,25088	33805,00				8481		
		НА ОТМ.+3.200										
		ТИП 405										
82	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	409,4		6156,19	85,24	2520344	34897	1889180	441262	3198534
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	596267	16597		236928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	6,141	32882,00				201928		
82.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	12,52764	4842,00				60659		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	417,588	3892,00				1625252		
83	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	354,6		1568,08	14,34	556041	5085	434654	85103	692436
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	116302	1897		51292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	358,146	1173,00				420105		
		ТИП 548										
84	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	484		1754,69	108,09	849270	52315	596197	159440	1089407
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	200758	20686		80697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	14,8104	32918,00				487529		
85	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	484		-369,44	-9,78	-178809	-4734	-162507	-10082	-204002
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-11568	-2435		-15111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	4,9368	-32918,00				-162510		
86	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	484		3077,19	48,23	1489360	23343	1317061	114396	1732056
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	148956	9927		128300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	503,36	2495,00				1255883		
87	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	429,5		297,47	2,55	127763	1095	82902	31830	172361
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	43766	442		12767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	433,795	182,00				78951		
		ТИП 340										
88	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	62,8		4957,88	85,24	311355	5353	214538	67687	409366
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	91464	2546		30323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	1,256	32882,00				41300		
88.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,92168	4842,00				9305		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	64,056	2556,00				163727		
89	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	92,6		219,70	1,29	20344	119	5009	10998	33849
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	15216	58		2507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,14816	33805,00				5009		
		НА ОТМ.+6.400										
		ТИП 405										
90	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	404,7		6156,19	85,24	2491410	34497	1867492	436196	3161815
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	589421	16407		234208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	6,0705	32882,00				199610		
90.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	12,38382	4842,00				59962		
90.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	412,794	3892,00				1606594		
91	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	342,9		1568,08	14,34	537695	4918	420313	82295	669589
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	112464	1835		49599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	346,329	1173,00				406244		
		ТИП 548										
92	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	501,5		1754,69	108,09	879977	54207	617753	165205	1128796
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	208017	21434		83615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	15,3459	32918,00				505156		
93	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	501,5		-369,44	-9,78	-185274	-4905	-168383	-10446	-211378
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-11986	-2523		-15658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	5,1153	-32918,00				-168385		
94	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	501,5		3077,19	48,23	1543211	24188	1364681	118532	1794682
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	154342	10286		132939	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	521,56	2495,00				1301292		
95	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	446,3		297,47	2,55	132761	1138	86145	33075	179103
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	45478	460		13267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	450,763	182,00				82039		
		ТИП 340										
96	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	48		4957,88	85,24	237978	4092	163977	51736	312891
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	69909	1946		23177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	0,96	32882,00				31567		
96.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,4688	4842,00				7112		
96.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	48,96	2556,00				125142		
97	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	78,7		219,70	1,29	17290	102	4256	9347	28768
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	12932	50		2131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,12592	33805,00				4257		
		НА ОТМ.+9.600										
		ТИП 405										
98	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	500,1		6156,19	85,24	3078711	42628	2307717	539021	3907150
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	728366	20274		289418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	7,5015	32882,00				246664		
98.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	15,30306	4842,00				74097		
98.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	510,102	3892,00				1985317		
99	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	396		1568,08	14,34	620960	5679	485401	95039	773279
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	129880	2119		57280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	399,96	1173,00				469153		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 548										
100	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	386,9		1754,69	108,09	678890	41820	476588	127453	870851
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	160482	16536		64507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	11,83914	32918,00				389721		
101	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	386,9		-369,44	-9,78	-142936	-3784	-129905	-8059	-163075
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-9247	-1946		-12080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	3,94638	-32918,00				-129907		
102	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	386,9		3077,19	48,23	1190565	18660	1052833	91446	1384571
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	119072	7935		102561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	402,376	2495,00				1003928		
103	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	339,8		297,47	2,55	101080	866	65588	25182	136363
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	34626	350		10101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	343,198	182,00				62462		
		ТИП 340										
104	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	73,9		4957,88	85,24	366387	6299	252457	79651	481721
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	107631	2996		35683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	1,478	32882,00				48600		
104.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,26134	4842,00				10949		
104.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	75,378	2556,00				192666		
105	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	103,9		219,70	1,29	22827	134	5620	12340	37980
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	17073	65		2813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,16624	33805,00				5620		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НА ОТМ.+12.800										
		ТИП 405										
106	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	484,1		6156,19	85,24	2980212	41264	2233885	521775	3782146
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	705063	19625		280159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	7,2615	32882,00				238773		
106.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	14,81346	4842,00				71727		
106.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	493,782	3892,00				1921800		
107	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	414,4		1568,08	14,34	649812	5942	507955	99455	809208
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	135915	2217		59941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	418,544	1173,00				490952		
		ТИП 548										
108	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия	399,3		1754,69	108,09	700648	43160	491862	131538	898761
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	165626	17066		66575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	12,21858	32918,00				402211		
109	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	399,3		-369,44	-9,78	-147517	-3905	-134069	-8317	-168301
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-9543	-2008		-12467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	4,07286	-32918,00				-134070		
110	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	399,3		3077,19	48,23	1228722	19259	1086574	94376	1428946
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	122889	8190		105848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	415,272	2495,00				1036104		
111	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	345,6		297,47	2,55	102806	881	66708	25612	138692
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	35217	356		10273	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	349,056	182,00				63528		
		ТИП 340										
112	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77,1		4957,88	85,24	382253	6572	263389	83100	502582
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	112292	3126		37228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	1,542	32882,00				50704		
112.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,35926	4842,00				11424		
112.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	78,642	2556,00				201009		
113	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	104,8		219,70	1,29	23025	135	5669	12446	38309
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	17221	66		2838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,16768	33805,00				5668		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		НА ОТМ.-2.900										
114	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1371,2		903,72	5,19	1239181	7117	372568	620624	2008589
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	859496	2482		148784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	3769,4288	86,00				324171		
115	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1371,2		353,73	3,14	485035	4305	179614	218333	759638
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	301116	2125		56269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,781584	220158,00				172072		
116	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2831,45		644,38	5,19	1824530	14695	769334	752851	2783571
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	1040501	5125		206190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	7783,65605	86,00				669394		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2754,85		319,09	2,82	879045	7769	329149	393108	1373926
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	542127	3857		101772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	1,432522	220158,00				315381		
118	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	76,6		4273,49	17,89	327349	1370	160079	119898	483026
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	165900	624		35780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	78,132	1781,00				139153		
		НА ОТМ.-0.000										
119	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1346,2		903,72	5,19	1216588	6987	365776	609308	1971968
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	843825	2437		146072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	3700,7038	86,00				318261		
120	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1346,2		353,73	3,14	476191	4227	176338	214353	745787
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	295626	2087		55244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,767334	220158,00				168935		
121	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3818,05		644,38	5,19	2460275	19816	1037402	1015177	3753488
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	1403057	6911		278036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	10495,8195	86,00				902640		
122	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2320,5		319,09	2,82	740448	6544	277253	331128	1157302
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	456651	3249		85726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	1,20666	220158,00				265656		
123	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	252,95		4273,49	17,89	1080979	4526	528614	395928	1595060
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	547839	2062		118153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	258,009	1781,00				459514		
124	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1244,6		931,47	3,79	1159308	4717	308836	610620	1911522
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	845755	2327		141594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,093345	646324,00				60331		
124.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	140,6398	568,00				79883		
124.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	634,746	88,00				55858		
124.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	228,63302	483,00				110430		
		НА ОТМ.+3.200										
125	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	956,2		903,72	5,19	864137	4963	259809	432789	1400680
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	599365	1731		103754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	2628,5938	86,00				226059		
126	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	956,2		353,73	3,14	338237	3002	125253	152254	529730
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	209982	1482		39239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,545034	220158,00				119994		
127	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2513,75		644,38	5,19	1619810	13046	683011	668378	2471243
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	923753	4550		183055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6910,29875	86,00				594286		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1770,4		319,09	2,82	564917	4993	211527	252630	882951
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	348397	2479		65404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,920608	220158,00				202679		
129	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	167,7		4273,49	17,89	716664	3000	350459	262491	1057488
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	363205	1367		78332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	171,054	1781,00				304647		
130	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	575,65		931,47	3,79	536201	2181	142843	282423	884114
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	391177	1076		65490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,043174	646324,00				27904		
130.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	65,04845	568,00				36948		
130.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	293,5815	88,00				25835		
130.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	105,746905	483,00				51076		
		НА ОТМ.+6.400										
131	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	954,2		903,72	5,19	862330	4952	259266	431884	1397751
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	598112	1727		103537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	2623,0958	86,00				225586		
132	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	954,2		353,73	3,14	337529	2996	124991	151935	528622
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	209542	1479		39157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,543894	220158,00				119743		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2408,8		644,38	5,19	1552183	12502	654495	640473	2368068
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	885186	4360		175412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6621,7912	86,00				569474		
134	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1702,5		319,09	2,82	543251	4802	203414	242941	849088
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	335035	2384		62895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,8853	220158,00				194906		
135	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	149,3		4273,49	17,89	638032	2671	312007	233691	941461
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	323354	1217		69738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	152,286	1781,00				271221		
136	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	557		931,47	3,79	518829	2111	138214	273273	855470
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	378504	1042		63368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,041775	646324,00				27000		
136.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	62,941	568,00				35750		
136.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	284,07	88,00				24998		
136.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	102,3209	483,00				49421		
		НА ОТМ.+9.600										
137	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	960,9		903,72	5,19	868385	4987	261087	434916	1407565
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	602311	1739		104264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	2641,5141	86,00				227170		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	960,9		353,73	3,14	339899	3017	125868	153002	532333
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	211014	1489		39432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,547713	220158,00				120583		
139	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2408,45		644,38	5,19	1551957	12500	654400	640380	2367724
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	885057	4359		175387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6620,82905	86,00				569391		
140	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1524,55		319,09	2,82	486469	4299	182154	217548	760339
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	300016	2134		56321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,792766	220158,00				174534		
141	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	185,2		4273,49	17,89	791450	3313	387031	289883	1167840
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	401106	1509		86507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	188,904	1781,00				336438		
142	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	698,7		931,47	3,79	650818	2649	173374	342793	1073100
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	474795	1307		79489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,052402	646324,00				33869		
142.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	78,9531	568,00				44845		
142.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	356,337	88,00				31358		
142.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	128,35119	483,00				61994		
		НА ОТМ.+12.800										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	957,5		903,72	5,19	865312	4969	260163	433378	1402585
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	600180	1733		103895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	2632,1675	86,00				226366		
144	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	957,5		353,73	3,14	338696	3006	125423	152461	530449
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	210267	1484		39293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,545775	220158,00				120157		
145	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2463,6		644,38	5,19	1587495	12786	669385	655044	2421942
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	905324	4459		179403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	6772,4364	86,00				582430		
146	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1537,8		319,09	2,82	490697	4337	183736	219439	766947
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	302624	2153		56811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,799656	220158,00				176051		
147	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	184,55		4273,49	17,89	788673	3302	385673	288866	1163742
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	399698	1504		86203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	188,241	1781,00				335257		
148	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	741,25		931,47	3,79	690452	2809	183934	363669	1138450
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	503709	1386		84330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,055594	646324,00				35932		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	83,76125	568,00				47576		
148.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	378,0375	88,00				33267		
148.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	136,167625	483,00				65769		
		Откосы ЛИСТ 42										
149	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		3447,08	4276,62	51,62	14741851	177938	5283822	6749297	23210440
		НР - 72%; СП - 8%				2692,16	27,25	9280091	93933		1719292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	148,22444	34830,00				5162657		
150	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		9313,2	741,96	0,79	6910022	7357	2193911	3390303	11124351
		НР - 72%; СП - 8%				505,60	--	4708754	--		824026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067	62,39844	35153,00				2193492		
		ПРОЧИЕ										
151	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		140,1	5665,09	279,46	793679	39152	464683	216386	1090870
		НР - 72%; СП - 8%				2068,84	76,31	289844	10691		80805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	3,2223	33372,00				107535		
151.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	7,06104	50575,00				357112		
152	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		9981,45	1666,78	36,71	16636881	366419	6634570	7166018	25707131
		НР - 72%; СП - 8%				965,38	31,75	9635892	316911		1904232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	188,649405	35153,00				6631593		
153	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие/Обшивка Вент коробов. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		339,4	2763,09	15,84	937793	5376	543346	281725	1317079
		НР - 72%; СП - 8%				1146,35	6,52	389071	2213		97561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	149145 С	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,05	356,37	510,00				181749		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153.2	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,7774	263,84956	211,00				55672		
153.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,1006	712,94364	322,00				229568		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					244823458	1900785	173826334	50454927	318900654
								69096339	979951	--	23622267	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					241831967				
		Материалы	тенге					72613901				
		Всего заработная плата	тенге						70010633			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					98287293				
		Накладные расходы	тенге					50407654				
		Сметная прибыль	тенге					23379165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					315618786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47897
		Сметная заработная плата	тенге						70010633			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					2991491				
		Материалы	тенге					13808				
		Всего заработная плата	тенге						65657			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					2911323				
		Накладные расходы	тенге					47273				
		Сметная прибыль	тенге					243102				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					3281866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	тенге						65657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					318900652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47945
		Сметная заработная плата	тенге						70076290			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ										
154	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича/ПАРАПЕТ. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,3		37498,95	3040,91	723730	58690	525568	112188	902791
		НР - 72%; СП - 8%				7226,52	846,88	139472	16345		66873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	4,632	33372,00				154579		
154.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	7,334	50575,00				370917		
155	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,6		1415,35	68,04	285335	13717	105937	127606	445976
		НР - 72%; СП - 8%				821,83	57,29	165681	11550		33035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	2,8224	34830,00				98304		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0264	5,32224	891,00				4742		
156	Е12-080101-0605 1208-0101-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Мауэрлаты. Смена отдельных частей с осмолкой и обертывание толем	м		30	4436,47	20,77	133094	623	68884	45998	193419
		НР - 72%; СП - 8%				2119,58	9,95	63587	298		14327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6.5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0472	1,416	44541,00				63070		
157	Е12-080101-0603 1208-0101-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные из брусьев. Смена	м		270	6073,44	10,62	1639829	2867	1100826	387002	2188977
		НР - 72%; СП - 8%				1985,69	5,06	536136	1366		162146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0266	7,182	136744,00				982095		
158	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		1,4	185979,71	1213,78	260372	1699	218447	29536	313100
		НР - 72%; СП - 8%				28732,50	568,80	40226	796		23193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	1,302	136744,00				178041		
159	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		80	314,43	3,02	25154	242	21724	2376	29732
		НР - 72%; СП - 8%				39,85	1,40	3188	112		2202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0184	1148617,00				21135		
160	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		80	373,57	13,21	29886	1057	21200	5704	38437
		НР - 72%; СП - 8%				95,36	3,66	7629	293		2847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	88	175,00				15400		
160.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	40	145,00				5800		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	80		7958,24	23,05	636659	1844	570212	47056	738413
		НР - 72%; СП - 8%				807,54	9,41	64603	753		54697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	248567 С	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,15	92	6133,00				564236		
161.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,6	1090,00				1744		
161.3	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	3,408	1015,00				3459		
162	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	160		52,70	5,54	8432	886	415	5416	14955
		НР - 72%; СП - 8%				44,57	2,44	7131	390		1108	
163	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,28		137218,00	--	175639	--	175639	--	189690
		СП - 8%				--	--	--	--		14051	
164	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,768		136744,00	--	105019	--	105019	--	113421
		СП - 8%				--	--	--	--		8402	
165	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	370		336,47	4,12	124494	1524	6605	84065	225244
		НР - 72%; СП - 8%				314,50	1,06	116365	392		16685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,01759	6,5083	1015,00				6606		
166	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	370		511,00	--	189070	--	189070	--	204196
		СП - 8%				--	--	--	--		15126	
167	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	200		2063,75	25,55	412750	5110	391120	12980	459789
		НР - 72%; СП - 8%				82,60	7,54	16520	1508		34058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0052	1,04	1143,00				1189		
167.2	300125 С	Сварная решетка ограждения	т	0,00302	0,604	645236,00				389723		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,516		1044,90	1,22	18302	22	2439	11414	32093
		НР - 72%; СП - 8%				904,40	0,61	15841	11		2377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,308936	483,00				2081		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4767765	88281	3503105	871341	6090233
								1176379	33814	--	451127	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4767765				
	Материалы		тенге					3033376				
	Всего заработная плата		тенге						1210193			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					469728				
		Накладные расходы	тенге					871341				
		Сметная прибыль	тенге					451127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6090233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									883
		Сметная заработная плата	тенге						1210193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6090233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									883
		Сметная заработная плата	тенге						1210193			
		РАЗДЕЛ 3. СБОРНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +18.820 ЛИСТ48										
169	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	13		5200,51	952,23	67607	12379	42101	11538	85477
		НР - 72%; СП - 8%				1009,77	222,94	13127	2898		6332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	0,93795	29542,00				27709		
169.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,01378	907312,00				12503		
170	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	93,0616		9857,00	--	917308	--	917308	--	990693
		СП - 8%				--	--	--	--		73385	
171	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0091		670235,10	13546,34	6099	123	3343	1907	8646
		НР - 72%; СП - 8%				289340,00	1690,60	2633	15		640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1	0,0091	349485,00				3180		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					991014	12502	962752	13445	1084816
								15760	2913	--	80357	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					991014				
	Материалы		тенге					45444				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						18673			
	Местные материалы		тенге					917308				
		Накладные расходы	тенге					13445				
		Сметная прибыль	тенге					80357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1084816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						18673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1084816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						18673			
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК Б ПЕРЕМЫЧКИ										
172	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,199		72038,73	4600,62	14336	915	9907	2683	18380
		НР - 72%; СП - 8%				17658,80	1066,57	3514	212		1361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,201985	32918,00				6649		
172.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,017114	100795,00				1725		
172.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,004995	125784,00				628		
173	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108		349485,00	--	3774	--	3774	--	4076
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
174	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02844		346394,00	--	9851	--	9851	--	10639
		СП - 8%				--	--	--	--		788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					27961	915	23532	2683	33095
								3514	212	--	2451	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					27961				
	Материалы		тенге					9906				
	Всего заработная плата		тенге						3726			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					13625				
		Накладные расходы	тенге					2683				
		Сметная прибыль	тенге					2451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					33095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						3726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					33095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						3726			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									326108796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					70291992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2002483			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1016890			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						178315712		
		- Накладные расходы	тенге							51342396	
		- Сметная прибыль	тенге							24156202	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б" и Фасад блока А

Основание: АС

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	48132,7047	1460,38 --	- --	- -	70291990
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	710,424452	1431,38 --	- --	- -	(1016890)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**70291990**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,0214% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	235,427431	2506 --	- --	1323 311470,49	589981
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	113,603622	3216 --	- --	1580 179493,72	365349
5	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	239,5548	1505 --	- --	1323 316931	360530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	43,8605673	5167 --	- --	1580 69299,7	226628
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,3494% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	27,5935359	5320 --	- --	2257 62278,61	146798
8	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	12,4162	6664 --	- --	1580 19617,6	82742
9	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,998955	3044 --	- --	1580 30018,35	57833
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,6292% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
10	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	8,3185185	4091 --	- --	1580 13143,26	34031
11	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	211,51076	150 --	- --	- -	31727
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1313,09551	19 --	- --	- -	24949
13	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1453,54043	16 --	- --	- -	23257
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,3852222	6352 --	- --	1580 3768,65	15151
15	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	200,66013	66 --	- --	- -	13244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	8,2656	1519 --	- --	1323 10935,39	12555
17	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	50,30144	123 --	- --	- -	6187
18	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	31,1555	94 --	- --	- -	2929
19	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	149,263141	14 --	- --	- -	2090
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,2789621	199 --	- --	- -	1648
21	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	28,9399596	49 --	- --	- -	1418
22	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	84,00987	16 --	- --	- -	1344
23	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	46,13579	29 --	- --	- -	1338
24	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	12,089172	28 --	- --	- -	338
25	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	1,08608	240 --	- --	- -	261
26	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,328	707 --	- --	- -	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,462	160	-	-	74
						--	--	-	
28	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,352	13	-	-	31
						--	--	-	
29	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1551205	44	-	-	7
						--	--	-	
30	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,171915	32	-	-	6
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1016956,77**	**2002674**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,9409% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
31		С ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2	5007,6	10105,92	-	-	50606405
						--	--	-	
32	287791С	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	3903,642	3892	3778	-	15192975
						--	--	-	
33	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	254,575565	35153	32481	-	8949095
						--	--	-	
34	136005С	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	368,0586	20235	19682	-	7447666
						--	--	-	
35	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	2335,424	2495	2441	-	5826883
						--	--	-	
36	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	63200,3347	86	83	-	5435229
						--	--	-	
37	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	151,04684	34830	32165	-	5260961
						--	--	-	
38	282003С	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	437,85082	9918	9707	-	4342604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
39	279916С	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	3146,7055	1173	1148	-	3691086
						--	--	-	
40	133887С	223-102-0606 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	151,02	22998	22464	-	3473158
						--	--	-	
41	293156С	231-302-0204 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм	м2	516,9	6244	6085	-	3227524
						--	--	-	
42	131489С	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	11016,72	266	264	-	2930448
						--	--	-	
43	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1280,70549	1712	1677	-	2192568
						--	--	-	
44	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	9,768846	220158	213529	-	2150690
						--	--	-	
45	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	64,8445	32882	29961	-	2132217
						--	--	-	
46	133780С	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	232,540164	8550	8299	-	1988218
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9622% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
47		223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	371	5262	5157	-	1952202
						--	--	-	
48	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	61,8885	30497	27415	-	1887414
						--	--	-	
49	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1036,626	1781	1722	-	1846231
						--	--	-	
50	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1572,2875	1015	994	-	1595872
						--	--	-	
51	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,051205	32918	29789	-	1581750
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,8811072	700886	685734	-	1318442
						--	--	-	
53	133962С	223-203-0502 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	21	54172	53054	-	1137612
						--	--	-	
54	282002С	223-201-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	77,26901	14016	13725	-	1083002
						--	--	-	
55	287797С	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	387,396	2556	2480	-	990184
						--	--	-	
56	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,184786	136744	133458	-	982476
						--	--	-	
57	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	42063,84	23	22	-	967468
						--	--	-	
58	287747С	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	23,55	40727	40378	-	959121
						--	--	-	
59	146059С	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	13019,76	73	71	-	950442
						--	--	-	
60	269501С	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	93,0616	9857	9410	-	917308
						--	--	-	
61	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	558	1538	1502	-	858204
						--	--	-	
62	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3255,0355	235	228	-	764933
						--	--	-	
63	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,39504	50575	46433	-	728029
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	90,58308	7240	6175	-	655822
						--	--	-	
65	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	25038	26	25	-	650988
						--	--	-	
66	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	128,73114	4842	4464	-	623316
						--	--	-	
67	248567С	224-103-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	92	6133	6003	-	564236
						--	--	-	
68	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	364,55328	1313	1286	-	478658
						--	--	-	
69	300125С	222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,604	645236	639022	-	389723
						--	--	-	
70	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	2037,271	182	177	-	370783
						--	--	-	
71	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	10,338	35474	32796	-	366730
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,0969% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
72	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4129,48584	85	85	-	351006
						--	--	-	
73	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	705,528576	483	471	-	340770
						--	--	-	
74	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,8543	33372	30441	-	262114
						--	--	-	
75	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2887,343	88	85	-	254086
						--	--	-	
76	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	431,3436	568	554	-	245003
						--	--	-	
77	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	215,57718	1101	1078	-	237350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
78	272056С	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	16725,384	14	14	-	234155
						--	--	-	
79	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	712,94364	322	319	-	229568
						--	--	-	
80	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	437,892	505	493	-	221135
						--	--	-	
81	134931С	224-105-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	370	511	499	-	189070
						--	--	-	
82	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,28629	646324	632123	-	185036
						--	--	-	
83	149145С	232-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	356,37	510	487	-	181749
						--	--	-	
84	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,302	136744	133458	-	178041
						--	--	-	
85	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	583,2425	302	295	-	176139
						--	--	-	
86	131588С	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,28	137218	133923	-	175639
						--	--	-	
87	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4065,2	42	39	-	170738
						--	--	-	
88	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,843	137218	133923	-	115675
						--	--	-	
89	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1993,952	58	55	-	115649
						--	--	-	
90	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7748808	136744	133458	-	105960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
91	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	121,35	806	789	-	97808
						--	--	-	
92	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7550338	102750	100223	-	77580
						--	--	-	
93	248315С	261-103-0137 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	1,416	44541	42881	-	63070
						--	--	-	
94	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	263,84956	211	209	-	55672
						--	--	-	
95	133765С	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	7,37381	7136	6913	-	52620
						--	--	-	
96	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	1,03968	33805	30865	-	35146
						--	--	-	
97	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2174,75105	15	14	-	32621
						--	--	-	
98	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	406,52	79	76	-	32115
						--	--	-	
99	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,93795	29542	26686	-	27709
						--	--	-	
100	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	324,734737	85	85	-	27602
						--	--	-	
101	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	2232	10	9	-	22320
						--	--	-	
102	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	25,9215	836	818	-	21670
						--	--	-	
103	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0184	1148617	1124894	-	21135
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	404,49692	46	46	-	18607
						--	--	-	
105	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	43,282438	392	383	-	16967
						--	--	-	
106	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,07184	216199	211906	-	15532
						--	--	-	
107	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	88	175	169	-	15400
						--	--	-	
108	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	88,49874	170	167	-	15045
						--	--	-	
109	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01378	907312	899147	-	12503
						--	--	-	
110	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	157,10826	78	75	-	12254
						--	--	-	
111	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	186,933	65	62	-	12151
						--	--	-	
112	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10,5	985	965	-	10342
						--	--	-	
113	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02844	346394	338192	-	9851
						--	--	-	
114	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	306,4782	32	31	-	9807
						--	--	-	
115	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	7,05952	1237	1211	-	8733
						--	--	-	
116	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	41,3152	192	187	-	7933
						--	--	-	
117	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0199	349485	341222	-	6955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
118	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	76,063788	90	87	-	6846
						--	--	-	
119	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,46012	317	317	-	5852
						--	--	-	
120	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	40	145	141	-	5800
						--	--	-	
121	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	114,24204	50	49	-	5712
						--	--	-	
122	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,20676	25641	24119	-	5302
						--	--	-	
123	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,060675	78711	76563	-	4776
						--	--	-	
124	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	5,32224	891	872	-	4742
						--	--	-	
125	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	359,9337	10	9	-	3599
						--	--	-	
126	135553С	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	11,1	308	299	-	3419
						--	--	-	
127	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,907485	314	307	-	3111
						--	--	-	
128	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,004214	605496	592809	-	2552
						--	--	-	
129	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,027612	80185	77655	-	2214
						--	--	-	
130	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,6	1090	1068	-	1744
						--	--	-	
131	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017114	100795	98214	-	1725
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0075	207992	202955	-	1560
						--	--	-	
133	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	1,04	1143	1119	-	1189
						--	--	-	
134	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	78711	76563	-	1102
						--	--	-	
135	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0101265	100795	98214	-	1021
						--	--	-	
136	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	970,10702	1	1	-	970
						--	--	-	
137	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0068808	136744	133458	-	941
						--	--	-	
138	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,606	1276	1250	-	773
						--	--	-	
139	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0049949	125784	122713	-	628
						--	--	-	
140	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0916128	6777	6479	-	621
						--	--	-	
141	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,17	459	448	-	537
						--	--	-	
142	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,03	238	233	-	483
						--	--	-	
143	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0048	74850	72181	-	359
						--	--	-	
144	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,472932	748	732	-	354
						--	--	-	
145	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,36417	925	883	-	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
146	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0032	70405	68968	-	225
						--	--	-	
147	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,000728	223297	217960	-	163
						--	--	-	
148	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004577	211214	206114	-	97
						--	--	-	
149	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4975	70	68	-	35
						--	--	-	
150	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00015323	32363	31113	-	5
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**154245497**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
151		223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/солнцезащитные	м2	903,6	26638,2	-	-	24070278
						--	--	-	
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**24070278**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10120'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Здание акушеского корпуса "Б"''2'2-1-2'Водопровод канализация'ВК''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	(1128)(РС295614)(РС296074)(РС296299)(РС296019)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В1*
6	Е11-160301-0207'35''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
7	Е11-160301-0206'19''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
8	Е11-160301-0205'37''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
9	Е11-160301-0204'38''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	Е11-160301-0203'16''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
11	Е11-160301-0202'368''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
12	Е11-160301-0201'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
13	Е11-160501-0402(РС181697)(РС296009)'336''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
14	С1241-205-1301'336.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
15	Е11-160501-0206(РС295991)'20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
16	С1241-205-1306'20.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм'м*
17	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'543''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
18	Е11-220701-0101'0,543''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
19	С1241-114-0104'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм'шт.*
20	С1241-114-0102'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
21	С1241-114-0101'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/25х20/''шт.*
22	С1241-114-0103'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм'шт.*
23	Е11-260101-1701(РС295727)'35+19+37+38+16+368''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
24	С1234-303-0219'35.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм'м*
25	С1234-303-0215'19.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
26	С1234-303-0214'37.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
27	С1234-303-0212'38.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
28	С1234-303-0209'16.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
29	С1234-303-0207'368.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
30	С1242-207-3702'27''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
31	С1242-207-3701'122''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
32	Е11-170201-0103(РС296068)'181+22+18''Смесители. Установка'шт.*
33	С1244-104-0408'181''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
34	С1244-104-0508'22''Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
35	С1244-104-0404'18''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный'шт.*
36	Е11-160501-0212'276''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
37	С1242-303-0101'276''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
38	Е11-160701-0103'7''Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка'кран*
39	Е11-130301-0406'45,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
40	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'45,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя'м2*
41	С1261-301-0219'116,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
42	С1242-403-0104'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65'шт.*
43	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
44	С1242-101-1002'1''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
45	С1241-116-0208'2''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
46	Ц13-070401-0102'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
47	511-801-0511'1''Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 50,0 м вод.ст.'шт.*
48	511-901-0101'1''Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А'шт.*
49	Е11-160701-0102(РС252466РС252464)'11''Краны поливочные диаметром до 25 мм/15мм. Установка'кран*
50	П2 УЗЕЛ А, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	E11-160901-0101(PC296019)(PC296074)(PC296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
52	C1244-301-0506'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40'шт.*
53	C1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
54	C1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
55	C1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
56	C1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
57	C1241-114-0111'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм'шт.*
58	Р Т3 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*
59	E11-160301-0207'50''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
60	E11-160301-0206'55''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
61	E11-160301-0202'360''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
62	E11-160301-0201'30''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
63	E11-160501-0206(PC295991)'20''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях'м трубопровода*
64	C1241-205-1306'20.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм'м*
65	E11-160501-0402(PC296009)'285''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
66	C1241-205-1301'285.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
67	E11-161101-0101(PC295855PC249132)'495''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
68	E11-220701-0101'0,495''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
69	C1241-114-0112'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм'шт.*
70	E11-260101-1701(PC295727)'50+55+360+30''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
71	C1234-303-0317'50.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм'м*
72	C1234-303-0314'55.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм'м*
73	C1234-303-0305'360.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
74	C1234-303-0303'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм'м*
75	C1242-207-3702'27''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
76	C1242-207-3701'122''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	E11-160501-0212'220''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж'м подводок*
78	C1242-303-0101'220''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
79	E11-130301-0406'45,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
80	E11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'45,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя'м2*
81	C1261-301-0219'120,4''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
82	E11-180701-0210(РС296026)(РС296113)'25''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
83	C1245-405-1502'25''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15/20'шт.*
84	П2 УЗЕЛ В, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
85	Н43=2*
86	E11-160901-0102'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка'узел*
87	C1244-301-0507'1''Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50'шт.*
88	C1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
89	C1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
90	C1242-207-3705'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
91	C1242-207-3706'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
92	C1241-114-0112'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм'шт.*
93	Н43=1*
94	Р Т4 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*
95	E11-160301-0206'55''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
96	E11-160301-0205'54''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
97	E11-160301-0202'40''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
98	E11-160301-0201'408''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
99	E11-160501-0402(РС296009)'125''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
100	C1241-205-1301'125.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм'м*
101	C1241-114-0107'1''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
102	E11-260101-1701(РС295727)'22+26+40+27''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
103	C1234-303-0314'22.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм'м*
104	C1234-303-0312'26.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	С1234-303-0305'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
106	С1234-303-0303'27.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм'м*
107	Е11-130301-0406'10,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
108	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя'м2*
109	С1261-301-0219'29,2''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
110	Е11-170201-0101'18''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*
111	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'557''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
112	Е11-220701-0101'0,557''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
113	П2 УЗЕЛ Г, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ*
114	Н43=2*
115	Е11-160901-0101(РС296019)(РС296074)(РС296299)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
116	С1244-301-0204'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°'шт.*
117	С1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
118	С1242-207-4301'1''Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
119	С1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
120	С1242-207-3705'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
121	С1241-114-0107'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм'шт.*
122	С1242-307-0105'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
123	Н43=1*
124	Р К3 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
125	Е11-160401-0201(РС278602)'12''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
126	С1241-102-0116'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм'м*
127	С1242-207-3702'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
128	Е11-180501-0101(РС296315)'3''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка'насос*
129	511-304-0301'3''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.'шт.*
130	Е11-130301-0406'0,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
131	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя'м2*
132	Р К1.1 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ (подвал)*
133	Е11-160501-0101(РС295855РС249132)(РС295994)'50''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
134	С1241-203-0101'50.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
135	Ц13-070401-0102'3''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
136	512-101-0101'3''Автономная канализация, корпус из полипропилена производительность 1,2 м3/сутки, энергопотребление 0,10 кВт/час'комплект*
137	Р К1 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ*
138	Е11-170301-0101(РС296070)'56''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
139	С1244-101-0301'56''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
140	С1244-101-0601'56''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*
141	С1244-104-0201'56''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
142	Е11-170501-0101(РС296070)'10''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
143	Е11-170501-0102(РС296070)'2+6''Мойки на два отделения. Установка'комплект*
144	С1244-102-0501'10''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
145	С1244-102-0303'2''Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм'шт.*
146	С1244-102-0303'6''Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм'шт.*
147	Е11-170101-0106(РС296070)'168''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
148	С1244-101-0102'168''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм'комплект*
149	С1244-104-0101'168''Пьедестал для умывальника'шт.*
150	Е11-170101-0102(РС296070)'1''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
151	С1244-103-0101'1''Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм'шт.*
152	Е11-170101-0110(РС296070)'21''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка'комплект*
153	С1244-102-0802'21''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм'шт.*
154	С1244-104-0601'176''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
155	С1244-104-0602'8''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2'шт.*
156	С1244-104-0605'22''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ'шт.*
157	Е11-160501-0101(РС295855РС249132)(РС295994)'378''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
158	С1241-203-0101'378.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм'м*
159	Е11-160501-0102(РС295855РС249132)(РС295994)'441''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
160	С1241-203-0107'441.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм'м*
161	Е11-160201-0202(РС295855РС249132)'12''Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах'м трубопровода*
162	С1241-220-0201'21+88''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
163	С1241-220-0204'31+51''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
164	Е11-170101-0111'21''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
165	С1241-208-3603'96''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
166	С1241-208-3601'147''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
167	С1241-208-3601'128''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
168	С1241-209-2504'51''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
169	С1241-209-2506'63''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
170	С1241-209-2501'62''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
171	С1241-209-2404'7''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
172	С1241-209-2406'56''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
173	С1241-209-2401'117''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
174	С1241-212-0405'6''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 150х100х150 мм'шт.*
175	С1241-212-0404'17''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм'шт.*
176	С1241-212-0401'6''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
177	Е11-160401-0207(РС249131)'18''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм/футляр. Прокладка'м трубопровода*
178	Р В2 ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ*
179	Е11-160401-0204(РС278605РС150594)'160''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
180	Е11-160401-0203'82''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
181	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'8+5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
182	С1242-101-1003'8''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
183	С1242-101-1002'5''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
184	С1241-116-0209'16''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
185	С1241-116-0208'10''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
186	Е11-160601-0103(РС296026)(РС296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
187	С1242-403-0105'4''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80'шт.*
188	Е11-130301-0406'61,09''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
189	Е11-130301-1421(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'61,09''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя'м2*
190	С1261-301-0219'22,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
191	Ц13-070401-0102'1''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
192	511-801-0608'1''Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, Н 40,0 м вод.ст.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
193	511-901-0101'1''Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А'шт.*
194	П2 КРАН ПОЖАРНЫЙ -26ШТ*
195	Н43=26*
196	Е11-160701-0101(РС187933=2)(РС187939=20)'1''Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка'кран*
197	Е11-161401-0101(РС296170)'1''Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише'шт.*
198	С1248-307-0106'1''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ'шт.*
199	С1244-401-0102'1''Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50'шт.*
200	С1248-305-0106'2''Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10'шт.*
201	Н43=1*
202	К'Истилеева М.З.*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б"
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод канализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	37071,157	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	5754,489	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,665	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В1										
1	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	35		4460,15	54,55	156105	1909	125486	21254	191547
		НР - 72%; СП - 8%				820,29	23,11	28710	809		14189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157972 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1	35	3546,00				124110		
2	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	19		3309,15	41,15	62874	782	49093	9599	78271
		НР - 72%; СП - 8%				684,14	17,54	12999	333		5798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	19	2561,00				48659		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	37	2919,43	23,35	108019	864	87454	14446	132262
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	19701	363		9797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	157970 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1 37	2347,00				86839		
4	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	38	2411,43	23,35	91634	887	70514	14836	114988
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	20233	372		8518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	157969 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1 38	1841,00				69958		
5	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2149,04	23,35	34385	374	25492	6247	43882
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	8519	157		3251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	157968 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1 16	1580,00				25280		
6	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	368	1864,25	23,35	686044	8592	481507	143677	896099
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	195945	3606		66378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1 368	1296,00				476928		
7	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1789,65	23,35	53690	700	37016	11713	70635
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	15974	294		5232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1 30	1222,00				36660		
8	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	336	1387,88	2,57	466328	863	1688	333975	864328
		НР - 72%; СП - 8%			1380,29	0,23	463777	77		64024	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	2,016	836,00				1685		
9	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	332,64		163,00	--	54220	--	54220	--	58558
		СП - 8%				--	--	--	--		4338	
10	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20		2507,22	581,92	50144	11639	539	29987	86541
		НР - 72%; СП - 8%				1898,32	184,09	37966	3682		6410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,144	1230,00				177		
10.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	317,00				296		
11	С1241-205-1306 241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	19,8		1565,00	--	30987	--	30987	--	33466
		СП - 8%				--	--	--	--		2479	
12	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	543		102,79	1,32	55815	717	689	39174	102588
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	--	54409	--		7599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1086	568,00				62		
12.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	5,43	85,00				462		
12.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2715	483,00				131		
13	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,543		72088,04	--	39144	--	2147	26638	71044
		НР - 72%; СП - 8%				68134,50	--	36997	--		5263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,4074	317,00				2031		
14	С1241-114-0104 241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1		267,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
15	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1		229,00	--	229	--	229	--	247
		СП - 8%				--	--	--	--		18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/25х20/	шт.	1		249,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
17	С1241-114-0103 241-114-0103 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1		277,00	--	277	--	277	--	299
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
18	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	513		757,96	80,40	388833	41246	169961	142481	573819
		НР - 72%; СП - 8%				346,25	39,50	177626	20264		42505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	7,3359	4580,00				33598		
18.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	76,95	1740,00				133893		
19	С1234-303-0219 234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	38,5		652,00	--	25102	--	25102	--	27110
		СП - 8%				--	--	--	--		2008	
20	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	20,9		431,00	--	9008	--	9008	--	9729
		СП - 8%				--	--	--	--		721	
21	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7		364,00	--	14815	--	14815	--	16000
		СП - 8%				--	--	--	--		1185	
22	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	41,8		325,00	--	13585	--	13585	--	14672
		СП - 8%				--	--	--	--		1087	
23	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	17,6		274,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%				--	--	--	--		386	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	404,8		218,00	--	88246	--	88246	--	95306
		СП - 8%				--	--	--	--		7060	
25	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27		1492,00	--	40284	--	40284	--	43507
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
26	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	122		953,00	--	116266	--	116266	--	125567
		СП - 8%				--	--	--	--		9301	
27	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	221		1138,81	0,14	251677	31	7220	175987	461877
		НР - 72%; СП - 8%				1106,00	--	244426	--		34213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	2,873	568,00				1632		
27.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	5,746	459,00				2637		
27.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	2,431	836,00				2032		
28	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	181		3191,00	--	577571	--	577571	--	623777
		СП - 8%				--	--	--	--		46206	
29	С1244-104-0508 244-104-0508 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	22		10010,00	--	220220	--	220220	--	237838
		СП - 8%				--	--	--	--		17618	
30	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	18		3016,00	--	54288	--	54288	--	58631
		СП - 8%				--	--	--	--		4343	
31	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	276		805,78	--	222395	--	109572	81233	327918
		НР - 72%; СП - 8%				408,78	--	112823	--		24290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	276	397,00				109572		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	276		1498,00	--	413448	--	413448	--	446524
		СП - 8%				--	--	--	--		33076	
33	Е11-160701-0103 1116-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка	кран	7		26837,54	--	187863	--	184545	2389	205472
		НР - 72%; СП - 8%				474,00	--	3318	--		15220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	187945 С	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	20	140	1200,00				168000		
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,3		99,53	2,70	4509	122	1990	1736	6745
		НР - 72%; СП - 8%				52,92	0,32	2397	14		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004077	439993,00				1794		
35	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя	м2	45,3		222,37	6,97	10073	316	7652	1546	12549
		НР - 72%; СП - 8%				46,46	0,95	2105	43		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	8,154	897,00				7314		
36	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	116,6		537,00	--	62614	--	62614	--	67623
		СП - 8%				--	--	--	--		5009	
37	С1242-403-0104 242-403-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2		15337,00	--	30674	--	30674	--	33128
		СП - 8%				--	--	--	--		2454	
38	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1		2542,58	133,97	2543	134	275	1560	4431
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	31,60	2134	32		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
38.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0011	165361,00				182		
39	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1		48512,00	--	48512	--	48512	--	52393
		СП - 8%				--	--	--	--		3881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
41	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	45995,18	1665,70	45995	1666	1489	31121	83285
		НР - 72%; СП - 8%			42840,00	383,70	42840	384		6169	
42	511-801-0511 511-801-0511 РСНБ РК 2015	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	3024526,00	--	3024526	--		--	3024526
					--	--	--	--	3024526	--	
43	511-901-0101 511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00	--	348729	--		--	348729
					--	--	--	--	348729	--	
44	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм/15мм. Установка	кран	11	20972,54	--	230698	--	225484	3754	253208
		НР - 72%; СП - 8%			474,00	--	5214	--		18756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	**187944 С**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20 220**	**972,00**				**213840**		
		УЗЕЛ А, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
45	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25486,29	515,31	25486	515	12629	8987	37231
		НР - 72%; СП - 8%			12342,00	139,94	12342	140		2758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	**188241 С**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**12 12**	**655,00**				**7860**		
45.2	**262755 С**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1 1**	**2179,00**				**2179**		
46	С1244-301-0506 244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026,00	--	39026	--	39026	--	42148
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
47	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	19635,00	--	19635	--	19635	--	21206
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2015	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	1	1557,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
49	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	1	4879,00	--	4879	--	4879	--	5269
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
50	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
51	С1241-114-0111 241-114-0111 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм**	**шт.**	2	523,00	--	1046	--	1046	--	1130
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				8437652	71357	3492585	1102340	10033332
							1500455	30570	3373255	493342	
	Стоимость оборудования		тенге				3373255				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3373255				
	Стоимость монтажных работ		тенге				45995				
	Материалы		тенге				1489				
	Всего заработная плата		тенге					43224			
		Накладные расходы	тенге				31121				
		Сметная прибыль	тенге				6169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				83285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					43224			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				598137				
	Материалы		тенге				181751				
	Всего заработная плата		тенге					239446			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				155578				
		Накладные расходы	тенге				172401				
		Сметная прибыль	тенге				61645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				832183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
		Сметная заработная плата	тенге					239446			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4420265				
	Материалы		тенге				1419201				
	Всего заработная плата		тенге					1248355			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1734565				
		Накладные расходы	тенге				898818				
		Сметная прибыль	тенге				425528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5744611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								807
		Сметная заработная плата	тенге					1248355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10033334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								987
		Сметная заработная плата	тенге					1531025			
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
52	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	4460,15	54,55	223007	2728	179265	30362	273639
		НР - 72%; СП - 8%			820,29	23,11	41014	1156		20270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	157972 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм**	м	1 50	3546,00				177300		
53	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	3309,15	41,15	182003	2264	142111	27787	226573
		НР - 72%; СП - 8%			684,14	17,54	37628	965		16783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	157971 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1 55	2561,00				140855		
54	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	360	1864,25	23,35	671130	8406	471038	140554	876618
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	191686	3528		64935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	157967 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1 360	1296,00				466560		
55	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1789,65	23,35	53690	700	37016	11713	70635
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	15974	294		5232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	157966 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1 30	1222,00				36660		
56	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	20	2507,22	581,92	50144	11639	539	29987	86541
		НР - 72%; СП - 8%			1898,32	184,09	37966	3682		6410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	145663 С	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90**	кг	0,0072 0,144	1230,00				177		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	317,00				296		
57	С1241-205-1306 241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	19,8		1565,00	--	30987	--	30987	--	33466
		СП - 8%				--	--	--	--		2479	
58	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	285		1394,81	2,57	397521	733	3405	283283	735268
		НР - 72%; СП - 8%				1380,29	0,23	393383	66		54464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	282,15	7,00				1975		
58.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,71	836,00				1430		
59	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	282,15		163,00	--	45990	--	45990	--	49669
		СП - 8%				--	--	--	--		3679	
60	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	495		102,79	1,32	50881	653	629	35711	93520
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	--	49599	--		6927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,099	568,00				56		
60.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	4,95	85,00				421		
60.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2475	483,00				120		
61	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,495		72088,04	--	35684	--	1957	24283	64764
		НР - 72%; СП - 8%				68134,50	--	33727	--		4797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	5,841	317,00				1852		
62	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1		521,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
63	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	495		757,96	80,40	375190	39798	163998	137481	553685
		НР - 72%; СП - 8%				346,25	39,50	171394	19552		41014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	7,0785	4580,00				32420		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15 74,25	1740,00				129195		
64	С1234-303-0317 234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	55	848,00	--	46640	--	46640	--	50371
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
65	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	60,5	687,00	--	41564	--	41564	--	44889
		СП - 8%			--	--	--	--		3325	
66	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	396	374,00	--	148104	--	148104	--	159952
		СП - 8%			--	--	--	--		11848	
67	С1234-303-0303 234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	33	285,00	--	9405	--	9405	--	10157
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
68	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	1492,00	--	40284	--	40284	--	43507
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
69	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	122	953,00	--	116266	--	116266	--	125567
		СП - 8%			--	--	--	--		9301	
70	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	220	805,78	--	177272	--	87340	64751	261385
		НР - 72%; СП - 8%			408,78	--	89932	--		19362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	187512 С	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1 220	397,00				87340		
71	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	220	1498,00	--	329560	--	329560	--	355925
		СП - 8%			--	--	--	--		26365	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,3	99,53	2,70	4509	122	1990	1736	6745

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				52,92	0,32	2397	14		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004077	439993,00				1794		
73	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя	м2	45,3		222,37	6,97	10073	316	7652	1546	12549
		НР - 72%; СП - 8%				46,46	0,95	2105	43		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	8,154	897,00				7314		
74	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,4		537,00	--	64655	--	64655	--	69827
		СП - 8%				--	--	--	--		5172	
75	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	25		2845,19	341,47	71130	8536	1692	46737	127296
		НР - 72%; СП - 8%				2436,07	160,41	60902	4010		9429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	1	568,00				568		
75.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	1,75	459,00				803		
76	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15/20	шт.	25		3259,00	--	81475	--	81475	--	87993
		СП - 8%				--	--	--	--		6518	
		УЗЕЛ В, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
77	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	2		36381,37	1248,01	72763	2496	32225	27930	108748
		НР - 72%; СП - 8%				19021,20	374,68	38042	749		8055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	17	537,00				9129		
77.2	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	24,8	655,00				16244		
78	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2		54579,00	--	109158	--	109158	--	117891
		СП - 8%				--	--	--	--		8733	
79	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2		25176,00	--	50352	--	50352	--	54380
		СП - 8%				--	--	--	--		4028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2015	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1557,00**	**--**	**3114**	**--**	**3114**	**--**	**3363**
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
81	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**7347,00**	**--**	**14694**	**--**	**14694**	**--**	**15870**
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
82	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**4**	**10389,00**	**--**	**41556**	**--**	**41556**	**--**	**44880**
		СП - 8%			--	--	--	--		3324	
83	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**521,00**	**--**	**2084**	**--**	**2084**	**--**	**2251**
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3551406**	**78391**	**2307266**	**863861**	**4768487**
							1165749	**34059**	**--**	**353220**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**671169**				
		Материалы	тенге				**175597**				
		Всего заработная плата	тенге					**229232**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**245713**				
		Накладные расходы	тенге				**165046**				
		Сметная прибыль	тенге				**66897**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**903112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	тенге					**229232**			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**2880237**				
		Материалы	тенге				**955261**				
		Всего заработная плата	тенге					**970576**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**930696**				
		Сдача и испытание	тенге				**2022**				
		Накладные расходы	тенге				**698815**				
		Сметная прибыль	тенге				**286323**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**3865375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**630**
		Сметная заработная плата	тенге					**970576**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**4768487**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**775**
		Сметная заработная плата	тенге					**1199808**			

РАЗДЕЛ 3. Т4 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3309,15	41,15	182003	2264	142111	27787	226573
		НР - 72%; СП - 8%			684,14	17,54	37628	965		16783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1 55	2561,00				140855		
85	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2919,43	23,35	157649	1261	127635	21083	193031
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	28753	529		14299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 54	2347,00				126738		
86	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1864,25	23,35	74570	934	52338	15617	97402
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	21298	392		7215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 40	1296,00				51840		
87	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	408	1789,65	23,35	730177	9526	503407	159294	960629
		НР - 72%; СП - 8%			532,46	9,80	217244	3998		71158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 408	1222,00				498576		
88	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	125	1394,81	2,57	174351	321	1494	124247	322486
		НР - 72%; СП - 8%			1380,29	0,23	172536	29		23888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99 123,75	7,00				866		
88.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006 0,75	836,00				627		
89	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	123,75	163,00	--	20171	--	20171	--	21785
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	362,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
91	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	115	757,96	80,40	87165	9246	38100	31940	128634
		НР - 72%; СП - 8%			346,25	39,50	39819	4542		9528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 1,6445	4580,00				7532		
91.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм. длиной 10 м	рулон	0,15 17,25	1740,00				30015		
92	С1234-303-0314 234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	24,2	687,00	--	16625	--	16625	--	17955
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
93	С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	28,6	482,00	--	13785	--	13785	--	14888
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
94	С1234-303-0305 234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	44	374,00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
95	С1234-303-0303 234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	29,7	285,00	--	8464	--	8464	--	9141
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
96	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,8	99,53	2,70	1075	29	474	414	1608
		НР - 72%; СП - 8%			52,92	0,32	572	3		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000972	439993,00				428		
97	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя	м2	10,8	222,37	6,97	2402	75	1825	369	2992
		НР - 72%; СП - 8%			46,46	0,95	502	10		222	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1,944	897,00				1744		
98	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,2		537,00	--	15680	--	15680	--	16934
		СП - 8%				--	--	--	--		1254	
99	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	18		9292,14	32,44	167259	584	149327	12696	194351
		НР - 72%; СП - 8%				963,80	15,80	17348	284		14396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	187914 С	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	18	8255,00				148590		
100	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	557		102,79	1,32	57254	735	708	40184	105233
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	--	55811	--		7795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1114	568,00				63		
100.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	5,57	85,00				473		
100.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2785	483,00				135		
101	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,557		72088,04	--	40153	--	2202	27325	72876
		НР - 72%; СП - 8%				68134,50	--	37951	--		5398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	6,5726	317,00				2084		
		УЗЕЛ Г, ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
102	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2		25486,29	515,31	50973	1031	25258	17974	74463
		НР - 72%; СП - 8%				12342,00	139,94	24684	280		5516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	24	655,00				15720		
102.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2179,00				4358		
103	С1244-301-0204 244-301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2		97230,00	--	194460	--	194460	--	210017
		СП - 8%				--	--	--	--		15557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**19635,00** --	**--** **--**	**39270** --	**--** --	**39270**	**--** **3142**	**42412**
105	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2015	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1557,00** --	**--** **--**	**3114** --	**--** --	**3114**	**--** **249**	**3363**
106	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**4879,00** --	**--** **--**	**9758** --	**--** --	**9758**	**--** **781**	**10539**
107	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**7347,00** --	**--** **--**	**29388** --	**--** --	**29388**	**--** **2351**	**31739**
108	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**362,00** --	**--** **--**	**1448** --	**--** --	**1448**	**--** **116**	**1564**
109	С1242-307-0105 242-307-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**5666,00** --	**--** **--**	**11332** --	**--** --	**11332**	**--** **907**	**12239**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2105344** **654146**	**26006** **11032**	**1425192** --	**478930** **206743**	**2791017**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**186125**				
		Материалы	тенге				**42602**				
		Всего заработная плата	тенге					**83399**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**55330**				
		Накладные расходы	тенге				**60048**				
		Сметная прибыль	тенге				**19693**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**265866**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	тенге					**83399**			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**1919219**				
		Материалы	тенге				**1002277**				
		Всего заработная плата	тенге					**581779**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**324983**				
		Накладные расходы	тенге				**418882**				
		Сметная прибыль	тенге				**187050**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**2525151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**362**
		Сметная заработная плата	тенге					**581779**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2791017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	тенге					665178			
		РАЗДЕЛ 4. К3 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ									
110	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	964,61	44,49	11575	534	350	7846	20975
		НР - 72%; СП - 8%			890,88	17,22	10691	207		1554	
111	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	12	1009,00	--	12108	--	12108	--	13077
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
112	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
113	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	24730,63	479,94	74192	1440	12336	43856	127492
		НР - 72%; СП - 8%			20138,56	165,06	60416	495		9444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0066	233942,00				1544		
113.2	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1 3	1329,00				3987		
113.3	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1 3	1406,00				4218		
114	511-304-0301 511-304-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	41136,00	--	123408	--		--	123408
					--	--	--	--	123408	--	
115	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	99,53	2,70	80	2	36	31	119
		НР - 72%; СП - 8%			52,92	0,32	42	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000072	439993,00				32		
116	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя	м2	0,8	222,37	6,97	178	6	135	27	222
		НР - 72%; СП - 8%			46,46	0,95	37	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18 0,144	897,00				129		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				226017	1982	29441	51760	290127
							71186	703	123408	12350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		тенге				123408				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				123408				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				258				
	Материалы		тенге				170				
	Всего заработная плата		тенге					80			
		Накладные расходы	тенге				58				
		Сметная прибыль	тенге				25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				341				
		Сметная заработная плата	тенге					80			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				102351				
	Материалы		тенге				12687				
	Всего заработная плата		тенге					71809			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				16584				
	Сдача и испытание		тенге				1802				
		Накладные расходы	тенге				51702				
		Сметная прибыль	тенге				12325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				166378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					71809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				290127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					71889			
		РАЗДЕЛ 5. К1.1 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ (подвал)									
117	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	962,15	1,49	48108	75	116	34520	89238
		НР - 72%; СП - 8%			958,34	0,54	47917	27		6610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,0039 0,195	85,00				17		
117.2	293028 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,000012 0,0006	165361,00				99		
118	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	49,5	270,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
119	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	3	45995,18	1665,70	137986	4997	4469	93363	249857
		НР - 72%; СП - 8%			42840,00	383,70	128520	1151		18508	
120	512-101-0101 512-101-0101 РСНБ РК 2015	**Автономная канализация, корпус из полипропилена производительность 1,2 м3/сутки, энергопотребление 0,10 кВт/час**	комплект	3	635937,00	--	1907811	--		--	1907811
					--	--	--	--	1907811	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**2107270**	**5072**	**17950**	**127883**	**2261340**
								176437	**1178**	**1907811**	**26187**	
		Стоимость оборудования	тенге					**1907811**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					**1907811**				
		Стоимость монтажных работ	тенге					**137986**				
		Материалы	тенге					**4468**				
		Всего заработная плата	тенге						**129671**			
		Накладные расходы	тенге					**93363**				
		Сметная прибыль	тенге					**18508**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					**249857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**85**
		Сметная заработная плата	тенге						**129671**			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					**61473**				
		Материалы	тенге					**116**				
		Всего заработная плата	тенге						**47944**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**13365**				
		Накладные расходы	тенге					**34520**				
		Сметная прибыль	тенге					**7679**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					**103672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**29**
		Сметная заработная плата	тенге						**47944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					**2261340**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	тенге						**177615**			
		РАЗДЕЛ 6. К1 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ										
121	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**56**		**4194,29**	**205,90**	**234880**	**11531**	**29907**	**143470**	**408618**
		НР - 72%; СП - 8%				**3454,32**	**103,96**	**193442**	**5822**		**30268**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0,0001**	**0,0056**	**1358578,00**				**7608**		
121.2	**147640 С**	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,08**	**4,48**	**1252,00**				**5609**		
121.3	**295762 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,4**	**22,4**	**357,00**				**7997**		
121.4	**295777 С**	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	**т**	**0,00008**	**0,00448**	**1176898,00**				**5273**		
122	**С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**56**		**8879,00**	**--**	**497224**	**--**	**497224**	**--**	**537002**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39778**	
123	**С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**56**		**8876,00**	**--**	**497056**	**--**	**497056**	**--**	**536820**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39764**	
124	**С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2015**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**56**		**1372,00**	**--**	**76832**	**--**	**76832**	**--**	**82979**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		6147	
125	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10		2883,87	77,88	28839	779	3412	18030	50618
		НР - 72%; СП - 8%				2464,80	39,32	24648	393		3749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,0014	1358578,00				1902		
125.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,36	836,00				301		
125.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	2	357,00				714		
126	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	8		4226,26	286,09	33810	2288	2956	21410	59638
		НР - 72%; СП - 8%				3570,80	146,29	28566	1170		4418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00112	1358578,00				1522		
126.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,288	836,00				241		
126.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	1,6	357,00				571		
127	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	10		4598,00	--	45980	--	45980	--	49658
		СП - 8%				--	--	--	--		3678	
128	С1244-102-0303 244-102-0303 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	2		23140,00	--	46280	--	46280	--	49982
		СП - 8%				--	--	--	--		3702	
129	С1244-102-0303 244-102-0303 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	6		23140,00	--	138840	--	138840	--	149947
		СП - 8%				--	--	--	--		11107	
130	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	168		3403,26	103,61	571748	17406	36734	378963	1026768
		НР - 72%; СП - 8%				3081,00	51,96	517608	8729		76057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,06048	216199,00				13076		
36.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	6,048	836,00				5056		
36.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	33,6	357,00				11995		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	168		8000,00	--	1344000	--	1344000	--	1451520
		СП - 8%				--	--	--	--		107520	
132	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	168		3977,00	--	668136	--	668136	--	721587
		СП - 8%				--	--	--	--		53451	
133	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1		3713,63	403,18	3714	403	230	2361	6561
		НР - 72%; СП - 8%				3081,00	197,83	3081	198		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	193419,00				39		
133.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358578,00				95		
133.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,13	459,00				60		
134	С1244-103-0101 244-103-0101 РСНБ РК 2015	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	шт.	1		38131,00	--	38131	--	38131	--	41181
		СП - 8%				--	--	--	--		3050	
135	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21		2085,33	257,03	43792	5397	5547	25592	74935
		НР - 72%; СП - 8%				1564,20	128,39	32848	2696		5551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0042	193419,00				812		
135.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00147	1358578,00				1997		
135.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	1,47	568,00				835		
135.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	2,94	459,00				1349		
136	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	21		15308,00	--	321468	--	321468	--	347185
		СП - 8%				--	--	--	--		25717	
137	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	176		785,00	--	138160	--	138160	--	149213
		СП - 8%				--	--	--	--		11053	
138	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	8		1268,00	--	10144	--	10144	--	10956
		СП - 8%				--	--	--	--		812	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	22		1072,00	--	23584	--	23584	--	25471
		СП - 8%				--	--	--	--		1887	
140	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	378		962,15	1,49	363693	563	877	260969	674635
		НР - 72%; СП - 8%				958,34	0,54	362253	204		49973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0039	1,4742	85,00				125		
140.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,004536	165361,00				750		
141	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	374,22		270,00	--	101039	--	101039	--	109122
		СП - 8%				--	--	--	--		8083	
142	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	441		928,30	3,61	409380	1592	2527	292182	757687
		НР - 72%; СП - 8%				918,96	1,24	405261	547		56125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	6,9237	85,00				589		
142.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,000027	0,011731	165361,00				1940		
143	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	436,59		1094,00	--	477629	--	477629	--	515839
		СП - 8%				--	--	--	--		38210	
144	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12		14903,74	55,03	178845	660	163586	10697	204705
		НР - 72%; СП - 8%				1216,60	21,49	14599	258		15163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	11,976	13491,00				161568		
144.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0157	0,1884	85,00				16		
145	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	109		209,00	--	22781	--	22781	--	24603
		СП - 8%				--	--	--	--		1822	
146	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	82		642,00	--	52644	--	52644	--	56856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4212	
147	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	21	10973,26	39,68	230438	833	214342	11288	261064
		НР - 72%; СП - 8%			726,80	19,77	15263	415		19338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1	245424 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1 21	10073,00				211533		
148	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	281,00	--	26976	--	26976	--	29134
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
149	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	147	82,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
150	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	128	82,00	--	10496	--	10496	--	11336
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
151	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	51	431,00	--	21981	--	21981	--	23739
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
152	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	514,00	--	32382	--	32382	--	34973
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
153	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	144,00	--	8928	--	8928	--	9642
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
154	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	320,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
155	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	56	431,00	--	24136	--	24136	--	26067
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
156	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	117	130,00	--	15210	--	15210	--	16427
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С1241-212-0405 241-212-0405 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 150х100х150 мм**	**шт.**	**6**	**3098,00**	**--**	**18588**	**--**	**18588**	**--**	**20075**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1487**	
158	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм**	**шт.**	**17**	**431,00**	**--**	**7327**	**--**	**7327**	**--**	**7913**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**586**	
159	С1241-212-0401 241-212-0401 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**6**	**144,00**	**--**	**864**	**--**	**864**	**--**	**933**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
160	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм/футляр. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**	**8425,39**	**103,75**	**151657**	**1868**	**120661**	**21438**	**186943**
		НР - 72%; СП - 8%			**1618,24**	**35,93**	**29128**	**647**		**13848**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1	**278608 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4.5 мм**	**м**	**1 18**	**6608,00**				**118944**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**6931906**	**43320**	**5261889**	**1186400**	**8767769**
							1626697	**21079**	**--**	**649463**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2338280**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2338280**				
		Сметная прибыль	тенге				**187062**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2525342**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**4593626**				
	Материалы		тенге				**580775**				
	Всего заработная плата		тенге					**1647776**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2342830**				
		Накладные расходы	тенге				**1186400**				
		Сметная прибыль	тенге				**462401**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**6242427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1028**
		Сметная заработная плата	тенге					**1647776**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**8767769**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1028**
		Сметная заработная плата	тенге					**1647776**			
		РАЗДЕЛ 7. В2 ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ									
161	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**160**	**5250,37**	**77,27**	**840059**	**12363**	**640821**	**137849**	**1056141**
		НР - 72%; СП - 8%			**1167,97**	**28,64**	**186875**	**4582**		**78233**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.1	150594 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1 160	3935,00				629600		
162	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82	3606,00	53,25	295692	4367	204666	63583	388017
		НР - 72%; СП - 8%			1056,82	20,13	86659	1651		28742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 82	2450,00				200900		
163	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	13	4555,35	306,41	59220	3984	6158	35991	102828
		НР - 72%; СП - 8%			3775,20	69,97	49078	910		7617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033 0,00429	206112,00				884		
163.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207 0,02691	165361,00				4450		
164	С1242-101-1003 242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	58368,00	--	466944	--	466944	--	504300
		СП - 8%			--	--	--	--		37356	
165	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	48512,00	--	242560	--	242560	--	261965
		СП - 8%			--	--	--	--		19405	
166	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	2030,00	--	32480	--	32480	--	35078
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
167	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	1811,00	--	18110	--	18110	--	19559
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
168	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4555,35	306,41	18221	1226	1894	11074	31639
		НР - 72%; СП - 8%			3775,20	69,97	15101	280		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033 0,00132	206112,00				272		
168.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207 0,00828	165361,00				1369		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С1242-403-0105 242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	18269,00	--	73076	--	73076	--	78922
		СП - 8%			--	--	--	--		5846	
170	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,09	99,53	2,70	6080	165	2682	2342	9096
		НР - 72%; СП - 8%			52,92	0,32	3233	20		674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,005498	439993,00				2419		
171	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/2 слоя	м2	61,09	222,37	6,97	13585	426	10321	2085	16924
		НР - 72%; СП - 8%			46,46	0,95	2838	58		1254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1	249439 С	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18 10,9962	897,00				9864		
172	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,6	537,00	--	12136	--	12136	--	13107
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
173	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	45995,18	1665,70	45995	1666	1489	31121	83285
		НР - 72%; СП - 8%			42840,00	383,70	42840	384		6169	
174	511-801-0608 511-801-0608 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, Н 40,0 м вод.ст.	шт.	1	3065763,00	--	3065763	--		--	3065763
					--	--	--	--	3065763	--	
175	511-901-0101 511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00	--	348729	--		--	348729
					--	--	--	--	348729	--	
		КРАН ПОЖАРНЫЙ -26ШТ									
176	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	26	32362,45	130,64	841424	3396	801056	27507	938446
		НР - 72%; СП - 8%			1422,00	47,40	36972	1232		69514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1	187939 С	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	20 520	733,00				381160		
176.2	269238 С	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	1 26	13223,00				343798		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	26	1126,42	18,57	29287	483	500	20509	53780
		НР - 72%; СП - 8%			1088,62	6,95	28304	181		3984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,023 0,598	836,00				500		
178	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	шт.	26	22457,00	--	583882	--	583882	--	630593
		СП - 8%			--	--	--	--		46711	
179	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50**	шт.	26	593,00	--	15418	--	15418	--	16651
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
180	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	52	8979,00	--	466908	--	466908	--	504261
		СП - 8%			--	--	--	--		37353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				7475569	28076	3581101	332061	8159084
							451900	9298	3414492	351453	
		Стоимость оборудования	тенге				3414492				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3414492				
		Стоимость монтажных работ	тенге				1096785				
		Материалы	тенге				1489				
		Всего заработная плата	тенге					43224			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1050790				
		Накладные расходы	тенге				31121				
		Сметная прибыль	тенге				90233				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1218139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					43224			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				19665				
		Материалы	тенге				13003				
		Всего заработная плата	тенге					6149			
		Накладные расходы	тенге				4427				
		Сметная прибыль	тенге				1928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6149			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				2944627				
		Материалы	тенге				1655096				
		Всего заработная плата	тенге					411825			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				860724				
		Накладные расходы	тенге				296513				
		Сметная прибыль	тенге				259292				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				3500432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263
		Сметная заработная плата	тенге					411825			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				8159083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	тенге					461198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								37071157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5646570				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					254204			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					107919			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16115420		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						8818966		
		- Накладные расходы	тенге							4143235	
		- Сметная прибыль	тенге							2092758	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-2

на Водопровод канализация

Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б"

Основание: ВК

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3596,19374	1570,15 --	- --	- -	5646571
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,691452	1571,08 --	- --	- -	(107920)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**5646571**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	52,039105	3216 --	- --	1580 82221,79	167358
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,336	4227 --	- --	1323 7059,53	22555
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,9741	6352 --	- --	1580 4699,08	18891
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,58926	5320	-	2257	13775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	5843,96	
7	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,204	2506	-	1323	13041
						--	--	6884,89	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	32,4568	199	-	-	6459
						--	--	-	
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	115,5194	28	-	-	3235
						--	--	-	
10	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	5693	-	2257	2846
						--	--	1128,5	
11	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	23,925	88	-	-	2105
						--	--	-	
12	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	6,400968	166	-	-	1063
						--	--	-	
13	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	55,6362	19	-	-	1057
						--	--	-	
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	36,8776	16	-	-	590
						--	--	-	
15	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,5	31	-	-	450
						--	--	-	
16	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,6	94	-	-	338
						--	--	-	
17	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,048987	5167	-	1580	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	77,4	
18	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	12,61	14 --	- --	- -	177
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,048987	28 --	- --	- -	1
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**107915,14**	**254195**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
20	295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	168	8000 --	7825 --	- -	1344000
21	157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	768	1296 --	1269 --	- -	995328
22	252967С	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	496	1498 --	1468 --	- -	743008
23	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	168	3977 --	3887 --	- -	668136
24	150594С	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	160	3935 --	3846 --	- -	629600
25	271551С	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	26	22457 --	21995 --	- -	583882
26	286242С	244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	181	3191 --	3127 --	- -	577571
27	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	468	1222 --	1197 --	- -	571896
28	295059С	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	56	8879 --	8682 --	- -	497224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	56	8876 --	8682 --	- -	497056
30	269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	436,59	1094 --	1070 --	- -	477629
31	282087С	242-101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	58368 --	57174 --	- -	466944
32	267061С	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	52	8979 --	8789 --	- -	466908
33	187939С	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	520	733 --	718 --	- -	381160
34	269238С	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	26	13223 --	12960 --	- -	343798
35	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	129	2561 --	2507 --	- -	330369
36	275089С	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	21	15308 --	14991 --	- -	321468
37	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	85	3546 --	3471 --	- -	301410
38	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	168,45	1740 --	1706 --	- -	293103
39	282086С	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	48512 --	47522 --	- -	291072
40	273422С	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	244	953	934	-	232532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
41	286246С	244-104-0508 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	22	10010	9811	-	220220
						--	--	-	
42	187944С	261-301-0326 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	220	972	953	-	213840
						--	--	-	
43	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	91	2347	2297	-	213577
						--	--	-	
44	245424С	244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	21	10073	9867	-	211533
						--	--	-	
45	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	82	2450	2397	-	200900
						--	--	-	
46	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	496	397	390	-	196912
						--	--	-	
47	275114С	244-301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды многоструйный класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°	шт.	2	97230	95315	-	194460
						--	--	-	
48	187827С	244-102-0303 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	8	23140	22612	-	185120
						--	--	-	
49	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	314,8	537	526	-	169048
						--	--	-	
50	187945С	261-301-0327 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	140	1200	1177	-	168000
						--	--	-	
51	140246С	234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	440	374	367	-	164560
						--	--	-	
52	157997С	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	11,976	13491	13211	-	161568
						--	--	-	
53	187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	18	8255	8086	-	148590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
54	187898С	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	176	785	769	-	138160
						--	--	-	
55	154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	738,54	163	159	-	120382
						--	--	-	
56	278608С	261-305-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	18	6608	6470	-	118944
						--	--	-	
57	269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	423,72	270	264	-	114404
						--	--	-	
58	273312С	244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	54579	53496	-	109158
						--	--	-	
59	297008С	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	404,8	218	214	-	88246
						--	--	-	
60	273423С	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	57	1492	1463	-	85044
						--	--	-	
61		245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15/20	шт.	25	3259	3195	-	81475
						--	--	-	
62	187753С	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	56	1372	1344	-	76832
						--	--	-	
63	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,0589	4580	4489	-	73550
						--	--	-	
64	269933С	242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	18269	17898	-	73076
						--	--	-	
65	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	38	1841	1802	-	69958
						--	--	-	
66	154880С	241-205-1306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	39,6	1565	1532	-	61974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
67	257095С	242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	3	19635	19238	-	58905
						--	--	-	
68	273426С	242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	8	7347	7200	-	58776
						--	--	-	
69	297040С	234-303-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	84,7	687	672	-	58189
						--	--	-	
70	286233С	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	18	3016	2955	-	54288
						--	--	-	
71	182903С	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	82	642	628	-	52644
						--	--	-	
72	257096С	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	25176	24666	-	50352
						--	--	-	
73	297043С	234-303-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм	м	55	848	831	-	46640
						--	--	-	
74	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	10	4598	4500	-	45980
						--	--	-	
75	187933С	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	52	880	863	-	45760
						--	--	-	
76	273427С	242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	10389	10182	-	41556
						--	--	-	
77	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60,8	655	641	-	39824
						--	--	-	
78	273311С	244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026	38251	-	39026
						--	--	-	
79	251502С	244-103-0101 РСНБ РК 2015	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	шт.	1	38131	37345	-	38131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
80	158886С	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	2030	1986	-	32480
						--	--	-	
81	182876С	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	514	503	-	32382
						--	--	-	
82	269932С	242-403-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15337	15025	-	30674
						--	--	-	
83	187953С	244-403-0101 РСНБ РК 2015	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	26	1110	1086	-	28860
						--	--	-	
84	182842С	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	96	281	268	-	26976
						--	--	-	
85	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	29,3922	897	877	-	26365
						--	--	-	
86	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	16	1580	1547	-	25280
						--	--	-	
87	297020С	234-303-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	38,5	652	639	-	25102
						--	--	-	
88	182859С	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	56	431	421	-	24136
						--	--	-	
89	187903С	244-104-0605 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	22	1072	1050	-	23584
						--	--	-	
90	182901С	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	109	209	204	-	22781
						--	--	-	
91	182840С	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	275	82	77	-	22550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
92	182874С	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	51	431	421	-	21981
						--	--	-	
93	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	1811	1772	-	21732
						--	--	-	
94	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	59,6	357	350	-	21277
						--	--	-	
95	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,6451	317	317	-	20492
						--	--	-	
96	182927С	241-212-0405 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 150х100х150 мм	шт.	6	3098	3034	-	18588
						--	--	-	
97	140210С	234-303-0303 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	62,7	285	279	-	17870
						--	--	-	
98	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01221	1358578	1331123	-	16588
						--	--	-	
99	187955С	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	26	593	581	-	15418
						--	--	-	
100	182854С	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	117	130	127	-	15210
						--	--	-	
101	252467С	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2131	2085	-	14917
						--	--	-	
102	297015С	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7	364	357	-	14815
						--	--	-	
103	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,671	836	818	-	14773
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	273425С	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	4879 --	4781 --	- -	14637
105	297038С	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	28,6	482 --	472 --	- -	13785
106	297013С	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	41,8	325 --	319 --	- -	13585
107	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06048	216199 --	211906 --	- -	13076
108	150542С	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	12	1009 --	986 --	- -	12108
109	283980С	242-307-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	5666 --	5554 --	- -	11332
110	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	19,3171	568 --	554 --	- -	10972
111	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2179 --	2135 --	- -	10895
112	187899С	244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	8	1268 --	1242 --	- -	10144
113	252464С	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	11	858 --	840 --	- -	9438
114	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	20,548	459 --	448 --	- -	9432
115	297016С	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	20,9	431 --	422 --	- -	9008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	182871С	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	144 --	141 --	- -	8928
117	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0531566	165361 --	160708 --	- -	8790
118	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,5144	5777 --	5661 --	- -	8749
119	254411С	242-207-4301 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	1557 --	1526 --	- -	7785
120	182924С	241-212-0404 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	17	431 --	421 --	- -	7327
121	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,086	874 --	856 --	- -	7067
122	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0146961	439993 --	429053 --	- -	6466
123	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,48	1252 --	1226 --	- -	5609
124	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,246	2409 --	2361 --	- -	5411
125	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00448	1176898 --	1153768 --	- -	5272
126	297010С	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	17,6	274 --	269 --	- -	4822
127	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,64736	303 --	268 --	- -	4741
128	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0175	247731 --	241915 --	- -	4335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,8105	483 --	471 --	- -	4255
130	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	1406 --	1375 --	- -	4218
131	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,075	320 --	313 --	- -	4184
132	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	1329 --	1301 --	- -	3987
133	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	405,9	7 --	7 --	- -	2841
134	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0045591	622565 --	608926 --	- -	2838
135	158590С	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	5	521 --	510 --	- -	2605
136	182857С	241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	320 --	312 --	- -	2240
137	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01136	193419 --	188606 --	- -	2197
138	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07392	29542 --	26686 --	- -	2184
139	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	24,7313	85 --	85 --	- -	2102
140	187935С	261-301-0322 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	22	91 --	89 --	- -	2002
141	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00669489	287630 --	281927 --	- -	1926
142	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009273	206112	201113	-	1911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
143	158580С	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	5	362	354	-	1810
						--	--	-	
144	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0066	233942	228592	-	1544
						--	--	-	
145	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,06	25552	22774	-	1533
						--	--	-	
146	187936С	261-301-0323 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 32 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	14	107	105	-	1498
						--	--	-	
147	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00381	309548	302606	-	1179
						--	--	-	
148	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,036	31711	31080	-	1142
						--	--	-	
149	158587С	241-114-0111 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	523	512	-	1046
						--	--	-	
150	182920С	241-212-0401 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	144	141	-	864
						--	--	-	
151	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	47,5	17	17	-	808
						--	--	-	
152	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,288	1230	1205	-	354
						--	--	-	
153	144603С	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00094105	360911	353219	-	340
						--	--	-	
154	158576С	241-114-0103 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	277	271	-	277
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	158577С	241-114-0104 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	267 --	262 --	- -	267
156		241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм/25х20/	шт.	1	249 --	244 --	- -	249
157	158575С	241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	229 --	224 --	- -	229
158	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2	153 --	147 --	- -	184
159	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00021	647579 --	633472 --	- -	136
160	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,034	3903 --	3817 --	- -	133
161	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,21	446 --	437 --	- -	94
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**16115419**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
162	511-801-0608	511-801-0608 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 20,0 м3/ч, Н 40,0 м вод.ст.	шт.	1	3065763 --	3065763 --	- -	3065763
163	511-801-0511	511-801-0511 РСНБ РК 2015	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 50,0 м вод.ст.	шт.	1	3024526 --	3024526 --	- -	3024526
164	512-101-0101	512-101-0101 РСНБ РК 2015	Автономная канализация, корпус из полипропилена производительность 1,2 м3/сутки, энергопотребление 0,10 кВт/час	комплект	3	635937 --	635937 --	- -	1907811
165	511-901-0101	511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	2	348729 --	348729 --	- -	697458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	511-304-0301	511-304-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	3	41136	41136	-	123408
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**8818966**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10130'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Здание акушеского корпуса "Б"''2'2-1-3'Отопление Вентиляция'ОВ''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	Х1,12=Ф100*
4	Н15=72*
5	Р ОТОПЛЕНИЕ*
6	П2 РАДИАТОРЫ*
7	Е11-180301-0102(РС296104)'229,76''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
8	С1245-104-0305'2''Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 800 мм'комплект*
9	С1245-104-0307'178''Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1000 мм'комплект*
10	С1245-104-0308'2''Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1100 мм'комплект*
11	С1245-104-0309'2''Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1200 мм'комплект*
12	Е11-180301-0104(РС296105)'167,920''Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка'кВт*
13	С1245-103-0110'1050''Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
14	Е11-160602-0101(РС295077)'307''Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении'шт.*
15	С1245-510-0201'307''Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
16	С1245-510-0402'307''Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С'шт.*
17	Е11-160602-0301(РС293247)(РС295076)'307''Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
18	С1245-510-0301'307''Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15'шт.*
19	Е11-160602-0201(РС293247)(РС296116)'35+3''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
20	С1245-507-0112'35''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25'шт.*
21	С1245-507-0113'3''Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25'шт.*
22	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'35''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
23	Е11-160601-0102(РС296026)(РС296299)'5''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
24	С1242-207-2802'35''Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
25	С1242-207-2804'5''Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
26	Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113РС261886)'72''Воздухоотводчики. Установка'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	С1242-207-4001'72''Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
28	Е11-160501-0602(РС296009)'193''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
29	Е11-160501-0603(РС296009)'24''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
30	Е11-160501-0604(РС296009)'24''Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
31	С1241-205-2301'193.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм'м*
32	С1241-205-2302'24.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм'м*
33	С1241-205-2303'24.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм'м*
34	Е11-160301-0102'1308''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
35	Е11-160301-0103'228''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
36	Е11-160301-0104'350''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
37	Е11-160301-0105'218''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
38	Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'2345''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
39	Е11-150403-1004'368,17''Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
40	Е11-160401-0101(РС249131)(РС278610РС278602)'0,5.143''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/гильзы. Прокладка'м трубопровода*
41	П2 ИЗОЛЯЦИЯ*
42	Е11-260101-1701(РС295727)'1501+252+374+218''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
43	С1234-303-0208'1501.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
44	С1234-303-0210'252.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
45	С1234-303-0212'374.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
46	С1234-303-0215'218.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
47	П БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ЛИСТ 11*
48	Е11-180801-0101(Н53=0)'1''Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка'узел*
49	Ц13-080301-0123'1''Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети'шт.*
50	СТПРАЙС (=14)(Н27=1,2)'1'15513611:Ф100'Шкаф управления ШУ БТП-121-1-21 ЭнКо'комплект*
51	П БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ЛИСТ 13*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	E11-160601-0104(PC296026)(PC296299)'3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка'шт.*
53	E11-160601-0103(PC296026)(PC296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
54	E11-160601-0102(PC296026)(PC296299)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
55	E11-160601-0101(PC296026)(PC296299)'7''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
56	C1242-202-0310'3''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125'шт.*
57	C1242-202-0309'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100'шт.*
58	C1242-202-0301'7''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
59	C1242-404-0110'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125'шт.*
60	C1242-312-1006'2''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50'шт.*
61	C1242-312-1005'2''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
62	E11-180701-0105'1''Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка'шт.*
63	E11-181101-0102'8''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
64	E11-181101-0104(PC296117)'4''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
65	C1245-713-0204'4''Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм'шт.*
66	C1245-713-0202'4''Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм'шт.*
67	E11-160601-0101(PC296026)(PC296299)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
68	C1242-207-0601'2+2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
69	П РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА*
70	E11-160602-0201(PC293247)(PC296116)'2''Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
71	E11-160602-0202(PC293247)(PC296116)'2''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
72	C1242-312-0903'2''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
73	C1242-312-0904'2''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
74	E11-160601-0102(PC296026)(PC296299)'2+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
75	E11-160601-0103(PC296026)(PC296299)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
76	C1242-207-0904'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
77	С1242-207-0905'2''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
78	С1242-207-0909'4''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100'шт.*
79	Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)'12''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
80	С1242-207-3601'12''Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
81	Е11-180701-0210(РС296026)(РС296113РС261889)'2''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
82	Е11-181101-0102(РС262755)'8+2''Манометры с трехходовым краном. Установка'комплект*
83	Е11-181101-0104(РС296117)'4+2''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
84	С1245-701-0302'8+2''Манометр радиальный DN 63, PN 16'шт.*
85	С1245-713-0202'4+2''Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм'шт.*
86	Е11-160401-0304(РС187571)'2''Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб/КОЛЛЕКТРОРА ИЗ 2 ТРУБ, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
87	С1241-102-0209'2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм'м*
88	П ТРУБЫ*
89	Е11-160401-0205'56''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
90	Е11-160401-0206'14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка'м трубопровода*
91	Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'56+14''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
92	Е11-150403-1003'47,48''Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
93	С1261-301-0219'57''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
94	Е11-260101-1002(РС295721)'1,649''Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна'м3 изоляции*
95	С1234-202-0204'1,649.1,44''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50'м3*
96	К'Истилеева М.З.*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б"
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление Вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	40607,073	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	4133,701	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,599	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
		РАДИАТОРЫ										
1	**Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	**кВт**	**229,76**		**1265,56**	**97,69**	**290775**	**22444**	**68887**	**151610**	**477775**
		НР - 72%; СП - 8%				**868,05**	**48,42**	**199444**	**11125**		**35391**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**187489 С**	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	**комплект**	**0,442**	**101,55392**	**550,00**				**55855**		
2	**С1245-104-0305 245-104-0305 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 800 мм**	**комплект**	**2**		**11195,00**	**--**	**22390**	**--**	**22390**	**--**	**24181**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1791**	
3	**С1245-104-0307 245-104-0307 РСНБ РК 2015**	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**178**		**13522,00**	**--**	**2406916**	**--**	**2406916**	**--**	**2599469**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**192553**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	С1245-104-0308 245-104-0308 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	2		14831,00	--	29662	--	29662	--	32035
		СП - 8%				--	--	--	--		2373	
5	С1245-104-0309 245-104-0309 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	2		16674,00	--	33348	--	33348	--	36016
		СП - 8%				--	--	--	--		2668	
6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	167,92		1272,51	17,92	213680	3009	75095	98414	337062
		НР - 72%; СП - 8%				807,39	6,61	135576	1110		24968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	280188 С	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	436,592	172,00				75094		
7	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1050		2281,00	--	2395050	--	2395050	--	2586654
		СП - 8%				--	--	--	--		191604	
8	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	307		330,32	0,64	101408	196	2846	70894	186086
		НР - 72%; СП - 8%				320,41	0,32	98366	98		13784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	1,535	568,00				872		
8.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	3,07	483,00				1483		
9	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2" , DN 15	шт.	307		6657,00	--	2043699	--	2043699	--	2207195
		СП - 8%				--	--	--	--		163496	
10	С1245-510-0402 245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	307		3540,00	--	1086780	--	1086780	--	1173722
		СП - 8%				--	--	--	--		86942	
11	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	307		799,21	2,52	245357	774	21575	160720	438564
		НР - 72%; СП - 8%				726,41	0,70	223008	215		32486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	27,63	537,00				14837		
11.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	6,14	483,00				2966		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	307		2621,00	--	804647	--	804647	--	869019
		СП - 8%				--	--	--	--		64372	
13	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	38		706,28	2,52	26839	96	2671	17351	47725
		НР - 72%; СП - 8%				633,48	0,70	24072	27		3535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	3,42	537,00				1837		
13.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,76	483,00				367		
14	С1245-507-0112 245-507-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	35		27978,00	--	979230	--	979230	--	1057568
		СП - 8%				--	--	--	--		78338	
15	С1245-507-0113 245-507-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25	шт.	3		31344,00	--	94032	--	94032	--	101555
		СП - 8%				--	--	--	--		7523	
16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35		2510,42	101,81	87865	3563	9597	54186	153415
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	15,80	74705	553		11364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,07	31711,00				2220		
16.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0385	165361,00				6366		
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5		2542,58	133,97	12713	670	1371	7798	22152
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	31,60	10672	158		1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317		
17.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0055	165361,00				909		
18	С1242-207-2802 242-207-2802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	35		4289,00	--	150115	--	150115	--	162124
		СП - 8%				--	--	--	--		12009	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	С1242-207-2804 242-207-2804 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5		11272,00	--	56360	--	56360	--	60869
		СП - 8%				--	--	--	--		4509	
20	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	72		6104,19	341,47	439502	24586	239519	134602	620032
		НР - 72%; СП - 8%				2436,07	160,41	175397	11550		45928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	2,88	568,00				1636		
20.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	5,04	459,00				2313		
20.3	261886 С	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	72	3259,00				234648		
21	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	72		3185,00	--	229320	--	229320	--	247666
		СП - 8%				--	--	--	--		18346	
22	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	193		1189,25	2,57	229525	496	2306	163272	424221
		НР - 72%; СП - 8%				1174,73	0,23	226723	44		31424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,99	191,07	7,00				1337		
22.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006	1,158	836,00				968		
23	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	24		1186,69	2,14	28481	51	267	20284	52666
		НР - 72%; СП - 8%				1173,47	0,35	28163	8		3901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	18,576	10,00				186		
23.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,096	836,00				80		
24	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	24		1158,92	4,20	27814	101	365	19700	51315
		НР - 72%; СП - 8%				1139,50	0,54	27348	13		3801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,99	23,76	12,00				285		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,096	836,00				80		
25	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	191,07		163,00	--	31144	--	31144	--	33636
		СП - 8%				--	--	--	--		2492	
26	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	23,76		278,00	--	6605	--	6605	--	7133
		СП - 8%				--	--	--	--		528	
27	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	23,76		424,00	--	10074	--	10074	--	10880
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
28	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1308		1690,51	20,38	2211187	26657	1570738	449813	2873880
		НР - 72%; СП - 8%				469,26	8,37	613792	10948		212880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	1308	1191,00				1557828		
29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	228		1388,30	20,38	316532	4646	204895	78408	426535
		НР - 72%; СП - 8%				469,26	8,37	106991	1908		31595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	228	888,00				202464		
30	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	350		1982,70	20,38	693945	7133	522571	120363	879452
		НР - 72%; СП - 8%				469,26	8,37	164241	2930		65145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	350	1481,00				518350		
31	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	218		2116,69	20,38	461438	4443	354696	74969	579319
		НР - 72%; СП - 8%				469,26	8,37	102299	1825		42913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	218	1613,00				351634		
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2345		102,79	1,32	241043	3095	2979	169178	443038
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	--	234969	--		32818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,469	568,00				266		
32.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	23,45	85,00				1993		
32.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	1,1725	483,00				566		
33	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	368,17		1044,90	1,22	384701	450	51278	239902	674571
		НР - 72%; СП - 8%				904,40	0,61	332973	225		49968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	90,56982	483,00				43745		
34	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм/гильзы. Прокладка	м трубопровода	71,5		1985,03	44,49	141930	3181	75051	46749	203773
		НР - 72%; СП - 8%				890,88	17,22	63698	1231		15094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	71,5	1026,00				73359		
		ИЗОЛЯЦИЯ										
35	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2345		757,96	80,40	1777416	188538	776922	651300	2623014
		НР - 72%; СП - 8%				346,25	39,50	811956	92628		194297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	33,5335	4580,00				153583		
35.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	351,75	1740,00				612045		
36	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1651,1		211,00	--	348382	--	348382	--	376253
		СП - 8%				--	--	--	--		27871	
37	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	277,2		276,00	--	76507	--	76507	--	82628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6121	
38	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	411,4	325,00	--	133705	--	133705	--	144401
		СП - 8%			--	--	--	--		10696	
39	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	239,8	431,00	--	103354	--	103354	--	111622
		СП - 8%			--	--	--	--		8268	
		БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ЛИСТ 11									
40	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	16628,17	1167,87	16628	1168	--	11498	30376
		НР - 72%; СП - 8%			15460,30	509,13	15460	509		2250	
41	Ц13-080301-0123 1308-0301-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4946,63	22,11	4947	22	1643	2363	7895
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	--	3282	--		585	
42	ПРАЙС	Шкаф управления ШУ БТП-121-1-21 ЭнКо	комплект	1	14017655,65	--	14017656	--		--	14017656
					--	--	--	--	14017656	--	
42.1		*От пускная цена -*			*13851438,39*				*13851438,39*		
42.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*166217,26*				*166217,26*		
		БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ЛИСТ 13									
43	Е11-160601-0104 1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	10420,34	565,38	41681	2262	4281	25748	72824
		НР - 72%; СП - 8%			8784,60	155,74	35138	623		5394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	**187339 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002 0,008**	**60757,00**				**486**		
43.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,00504 0,02016**	**165361,00**				**3334**		
44	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4555,35	306,41	9111	613	948	5537	15820
		НР - 72%; СП - 8%			3775,20	69,97	7550	140		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033 0,00066**	**206112,00**				**136**		
44.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,00207 0,00414**	**165361,00**				**685**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2542,58	133,97	10170	535	1097	6238	17721
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	31,60	8538	126		1313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
45.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
46	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7		2510,42	101,81	17573	713	1919	10837	30683
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	15,80	14941	111		2273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
46.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0077	165361,00				1273		
47	С1242-202-0310 242-202-0310 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	3		35352,00	--	106056	--	106056	--	114540
		СП - 8%				--	--	--	--		8484	
48	С1242-202-0309 242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2		17483,00	--	34966	--	34966	--	37763
		СП - 8%				--	--	--	--		2797	
49	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7		5192,00	--	36344	--	36344	--	39252
		СП - 8%				--	--	--	--		2908	
50	С1242-404-0110 242-404-0110 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1		73506,00	--	73506	--	73506	--	79386
		СП - 8%				--	--	--	--		5880	
51	С1242-312-1006 242-312-1006 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2		153780,00	--	307560	--	307560	--	332165
		СП - 8%				--	--	--	--		24605	
52	С1242-312-1005 242-312-1005 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2		150446,00	--	300892	--	300892	--	324963
		СП - 8%				--	--	--	--		24071	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-180701-0105 1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	1		104950,04	679,31	104950	679	92420	8635	122671
		НР - 72%; СП - 8%				11850,77	141,81	11851	142		9087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261691 С	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	шт.	1	1	75506,00				75506		
54	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8		2569,39	--	20555	--	17580	2142	24513
		НР - 72%; СП - 8%				371,85	--	2975	--		1816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	8	2179,00				17432		
55	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4		559,28	--	2237	--	283	1407	3935
		НР - 72%; СП - 8%				488,53	--	1954	--		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00044	474618,00				209		
55.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
56	С1245-713-0204 245-713-0204 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	4		2368,00	--	9472	--	9472	--	10230
		СП - 8%				--	--	--	--		758	
57	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	4		1935,00	--	7740	--	7740	--	8359
		СП - 8%				--	--	--	--		619	
58	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4		2510,42	101,81	10042	407	1097	6193	17533
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	15,80	8538	63		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
58.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
59	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4		2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		706,28	2,52	1413	5	141	913	2512
		НР - 72%; СП - 8%				633,48	0,70	1267	1		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	0,18	537,00				97		
60.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
61	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2		826,33	2,52	1653	5	222	1028	2895
		НР - 72%; СП - 8%				712,97	0,70	1426	1		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150		
61.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	483,00				29		
62	С1242-312-0903 242-312-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2		69976,00	--	139952	--	139952	--	151148
		СП - 8%				--	--	--	--		11196	
63	С1242-312-0904 242-312-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2		79574,00	--	159148	--	159148	--	171880
		СП - 8%				--	--	--	--		12732	
64	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2542,58	133,97	10170	535	1097	6238	17721
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	31,60	8538	126		1313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
64.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165361,00				728		
65	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4555,35	306,41	18221	1226	1894	11074	31639
		НР - 72%; СП - 8%				3775,20	69,97	15101	280		2344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206112,00				272		
65.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,00828	165361,00				1369		
66	С1242-207-0904 242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2		8284,00	--	16568	--	16568	--	17893

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1325	
67	С1242-207-0905 242-207-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2		12467,00	--	24934	--	24934	--	26929
		СП - 8%				--	--	--	--		1995	
68	С1242-207-0909 242-207-0909 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4		112742,00	--	450968	--	450968	--	487045
		СП - 8%				--	--	--	--		36077	
69	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12		2510,42	101,81	30125	1222	3290	18578	52599
		НР - 72%; СП - 8%				2134,44	15,80	25613	190		3896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,024	31711,00				761		
69.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0132	165361,00				2183		
70	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12		3397,00	--	40764	--	40764	--	44025
		СП - 8%				--	--	--	--		3261	
71	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2		5767,19	341,47	11534	683	5979	3739	16495
		НР - 72%; СП - 8%				2436,07	160,41	4872	321		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,08	568,00				45		
71.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,14	459,00				64		
71.3	261889 С	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	2	2922,00				5844		
72	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10		390,39	--	3904	--	185	2677	7108
		НР - 72%; СП - 8%				371,85	--	3719	--		526	
73	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6		559,28	--	3356	--	425	2110	5904
		НР - 72%; СП - 8%				488,53	--	2931	--		437	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00066	474618,00				313		
73.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	483,00				58		
74	С1245-701-0302 245-701-0302 РСНБ РК 2015	Манометр радиальный DN 63, PN 16	шт.	10		3525,00	--	35250	--	35250	--	38070
		СП - 8%				--	--	--	--		2820	
75	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	6		1935,00	--	11610	--	11610	--	12539
		СП - 8%				--	--	--	--		929	
76	Е11-160401-0304 1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб/КОЛЛЕКТРОРА ИЗ 2 ТРУБ, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1339,41	94,10	2679	188	81	1793	4830
		НР - 72%; СП - 8%				1205,03	40,02	2410	80		358	
77	С1241-102-0209 241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2		6250,00	--	12500	--	12500	--	13500
		СП - 8%				--	--	--	--		1000	
		ТРУБЫ										
78	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	56		5422,92	77,27	303684	4327	233951	48247	380086
		НР - 72%; СП - 8%				1167,97	28,64	65406	1604		28154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	56	4095,00				229320		
79	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	14		6702,82	103,75	93839	1452	69732	16674	119354
		НР - 72%; СП - 8%				1618,24	35,93	22655	503		8841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	278607 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	1	14	4831,00				67634		
80	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70		105,17	1,32	7362	92	256	5050	13405
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	--	7014	--		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,014	568,00				8		
80.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	2,66	85,00				226		
80.3	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,035	483,00				17		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,48		657,10	1,22	31199	58	6613	17681	52791
		НР - 72%; СП - 8%				516,60	0,61	24528	29		3910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	11,68008	483,00				5641		
82	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57		537,00	--	30609	--	30609	--	33058
		СП - 8%				--	--	--	--		2449	
83	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,649		38419,98	1243,50	63355	2050	20139	30352	101204
		НР - 72%; СП - 8%				24964,00	600,40	41166	990		7497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0096	0,01583	132012,00				2090		
83.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0135	0,022262	693247,00				15433		
84	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,37456		17346,00	--	41189	--	41189	--	44484
		СП - 8%				--	--	--	--		3295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					35661223	312371	17339930	2976265	40607074
								3991266	142435	14017656	1969586	
	Стоимость оборудования		тенге					13851438				
	Заготов.складские расходы		тенге					166217				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					14017655				
	Стоимость монтажных работ		тенге					4947				
	Материалы		тенге					1643				
	Всего заработная плата		тенге						3282			
		Накладные расходы	тенге					2363				
		Сметная прибыль	тенге					585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					7895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						3282			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3023880				
	Материалы		тенге					854952				
	Всего заработная плата		тенге						1304495			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					767209				
		Накладные расходы	тенге					939235				
		Сметная прибыль	тенге					317049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4280164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									836
		Сметная заработная плата	тенге						1304495			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					18614740				
	Материалы		тенге					3592302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					2825924			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12123819				
	Сдача и испытание		тенге				17672				
		Накладные расходы	тенге				2034667				
		Сметная прибыль	тенге				1651952				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				22301359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1761
		Сметная заработная плата	тенге					2825924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				40607073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2599
		Сметная заработная плата	тенге					4133701			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								40607073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3991266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					312371			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					142435			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17339925		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						14017655		
		- Накладные расходы	тенге							2976265	
		- Сметная прибыль	тенге							1969586	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-3

на Отопление Вентиляция

Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б"

Основание: ОВ

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	2509,83134	1590,25 --	- --	- -	3991268
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	89,0114907	1600,19 --	- --	- -	(142435)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3991268**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	79,9171326	3216 --	- --	1580 126269,07	257014
4	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,84116834	5320 --	- --	2257 8669,52	20435
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,1378	6352 --	- --	1580 3377,72	13579
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,11544014	2506	-	1323	7807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	4121,73	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	34,2509	199	-	-	6816
						--	--	-	
8	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	38,1182224	88	-	-	3354
						--	--	-	
9	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	63,8546	28	-	-	1788
						--	--	-	
10	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	69,5765048	19	-	-	1322
						--	--	-	
11	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,3776	16	-	-	166
						--	--	-	
12	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	1,8924	28	-	-	53
						--	--	-	
13	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,03887	34	-	-	35
						--	--	-	
14	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,59997088	14	-	-	8
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**142438,04**	**312378**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	260726С	245-104-0307 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	комплект	178	13522	13235	-	2406916
						--	--	-	
16	260446С	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1050	2281	2234	-	2395050
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	262619С	245-510-0201 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	307	6657 --	6526 --	- -	2043699
18	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1308	1191 --	1166 --	- -	1557828
19	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	307	3540 --	3471 --	- -	1086780
20	262467С	245-507-0112 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25	шт.	35	27978 --	27428 --	- -	979230
21	262634С	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	307	2621 --	2569 --	- -	804647
22	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	351,75	1740 --	1706 --	- -	612045
23	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	350	1481 --	1449 --	- -	518350
24	275341С	242-207-0909 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	112742 --	110516 --	- -	450968
25	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	218	1613 --	1578 --	- -	351634
26	297009С	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1651,1	211 --	207 --	- -	348382
27	256104С	242-312-1006 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	153780 --	150749 --	- -	307560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	256103С	242-312-1005 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	150446 --	147484 --	- -	300892
29	261886С	245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	72	3259 --	3195 --	- -	234648
30	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	56	4095 --	4006 --	- -	229320
31	254407С	242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	72	3185 --	3122 --	- -	229320
32	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	228	888 --	869 --	- -	202464
33	256089С	242-312-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	79574 --	78004 --	- -	159148
34	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	33,5335	4580 --	4489 --	- -	153583
35	254449С	242-207-2802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	35	4289 --	4204 --	- -	150115
36	256088С	242-312-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	69976 --	68597 --	- -	139952
37	297013С	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	411,4	325 --	319 --	- -	133705
38	283096С	242-202-0310 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	3	35352 --	34635 --	- -	106056
39	297016С	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	239,8	431	422	-	103354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
40	262468С	245-507-0113 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25	шт.	3	31344	30728	-	94032
						--	--	-	
41	297011С	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	277,2	276	271	-	76507
						--	--	-	
42	261691С	261-302-0305 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 133 мм, Dн корпуса 429 мм	шт.	1	75506	73867	-	75506
						--	--	-	
43	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	436,592	172	168	-	75094
						--	--	-	
44	257100С	242-404-0110 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	1	73506	72002	-	73506
						--	--	-	
45	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	71,5	1026	1004	-	73359
						--	--	-	
46	278607С	261-305-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм	м	14	4831	4730	-	67634
						--	--	-	
47	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	123,3546	483	471	-	59580
						--	--	-	
48	254451С	242-207-2804 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	11272	11049	-	56360
						--	--	-	
49	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	101,55392	550	540	-	55855
						--	--	-	
50	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88,51	537	526	-	47530
						--	--	-	
51	136272С	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,37456	17346	16927	-	41189
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	275326С	242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	3397 --	3330 --	- -	40764
53	283087С	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	5192 --	5089 --	- -	36344
54	300865С	245-701-0302 РСНБ РК 2015	Манометр радиальный DN 63, PN 16	шт.	10	3525 --	3455 --	- -	35250
55	280591С	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	17483 --	17127 --	- -	34966
56	260728С	245-104-0309 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	2	16674 --	16322 --	- -	33348
57	154930С	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	191,07	163 --	159 --	- -	31144
58	260727С	245-104-0308 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	14831 --	14517 --	- -	29662
59	275337С	242-207-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	12467 --	12221 --	- -	24934
60	260724С	245-104-0305 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 800 мм	комплект	2	11195 --	10959 --	- -	22390
61	300871С	245-713-0202 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	10	1935 --	1897 --	- -	19350
62	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,11068	165361 --	160708 --	- -	18302
63	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2179 --	2135 --	- -	17432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	275336С	242-207-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	8284 --	8121 --	- -	16568
65	279797С	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0222615	693247 --	678244 --	- -	15433
66	158888С	241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	3615 --	3537 --	- -	14460
67	150628С	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2	6250 --	6110 --	- -	12500
68	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	19,9302	568 --	554 --	- -	11320
69	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,69	2409 --	2361 --	- -	11298
70	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	10,3392	977 --	957 --	- -	10101
71	154932С	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	23,76	424 --	414 --	- -	10074
72	254470С	242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420 --	2372 --	- -	9680
73	300873С	245-713-0204 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	4	2368 --	2321 --	- -	9472
74	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,22255	748 --	732 --	- -	8394
75	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,8982	317 --	317 --	- -	7576
76	154931С	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	23,76	278 --	272 --	- -	6605
77	261889С	245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2922	2864	-	5844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
78	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	60,574	85	85	-	5149
						--	--	-	
79	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,154	31711	31080	-	4883
						--	--	-	
80	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6978	5777	5661	-	4031
						--	--	-	
81	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,0978	874	856	-	3581
						--	--	-	
82	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	10,0304	320	313	-	3210
						--	--	-	
83	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01428	206112	201113	-	2943
						--	--	-	
84	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	5,18	459	448	-	2378
						--	--	-	
85	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,77392	836	818	-	2319
						--	--	-	
86	125919С	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0158304	132012	128986	-	2090
						--	--	-	
87	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,67769	303	268	-	2023
						--	--	-	
88	126235С	214-301-0205 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,3298	6012	5893	-	1983
						--	--	-	
89	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0027352	622565	608926	-	1703
						--	--	-	
90	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	191,07	7	7	-	1337
						--	--	-	
91	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00391	309548	302606	-	1210
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03344	29542	26686	-	988
						--	--	-	
93	146122С	217-503-0101 РСНБ РК 2015	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00154	565017	552528	-	870
						--	--	-	
94	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636	624	-	636
						--	--	-	
95	146678С	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0011	474618	463648	-	522
						--	--	-	
96	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	60757	59543	-	486
						--	--	-	
97	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00082	592271	579630	-	486
						--	--	-	
98	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,5	304	297	-	456
						--	--	-	
99	187340С	261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	87194	85453	-	349
						--	--	-	
100	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23,76	12	12	-	285
						--	--	-	
101	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,02827	132	129	-	268
						--	--	-	
102	128059С	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,649	158	155	-	261
						--	--	-	
103	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	18,576	10	9	-	186
						--	--	-	
104	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,24695	90	87	-	112
						--	--	-	
105	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00006596	1589156	1556586	-	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
106	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	1092 --	1071 --	- -	34
107	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	234305 --	228752 --	- -	19
108	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,011	652 --	638 --	- -	7
109	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00001	508438 --	495555 --	- -	5
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**17339926**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
110		ТПРАЙС	Шкаф управления ШУ БТП-121-1-21 ЭнКо	комплект	1	14017655,65 --	13851438,39 --	- -	14017656
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**14017656**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10140'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Акушерский корпус''2'2-1-4'Электрооборудование и электроосвещение'ЭО.СО'' в текущих ценах 2021 г.*
3	Х1,12=Ф50*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н15=72*
6	Р Электроосвещение *
7	П2 1ЩО*
8	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
9	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
10	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
11	Ц13-080304-0501'5+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
12	С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
13	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
14	П2 2ЩО*
15	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
16	С1247-201-0211'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
17	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
18	Ц13-080304-0501'5+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
19	С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
20	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
21	С1247-204-2810'1''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
22	П2 3ЩО*
23	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
24	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
25	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
26	Ц13-080304-0501'10+1+8''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
27	С1247-204-0713'10''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
28	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
29	С1247-204-2810'8''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
30	П2 4ЩО*
31	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
32	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
33	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
34	Ц13-080304-0501'7+1+7''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
35	С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
36	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
37	С1247-204-2810'7''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
38	П2 5ЩО*
39	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
40	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
41	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
42	Ц13-080304-0501'7+1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
43	С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
44	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
45	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
46	П2 6ЩО,8ЩО*
47	Е11-210502-0108'2''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
48	С1247-201-0214'2''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
49	С1247-215-0104'2''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
50	Ц13-080304-0501'(7+1+6).2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
51	С1247-204-0713'7.2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
52	С1247-204-0781'1.2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
53	С1247-204-2810'6.2''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
54	П2 7ЩО*
55	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
56	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
57	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
58	Ц13-080304-0501'8+1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
59	С1247-204-0713'8''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
60	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
61	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
62	П2 9ЩО*
63	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
64	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
65	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
66	Ц13-080304-0501'9+1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
67	С1247-204-0713'9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
68	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
69	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
70	П2 10ЩО*
71	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
72	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
73	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
74	Ц13-080304-0501'11+1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
75	С1247-204-0713'11''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
76	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
77	С1247-204-2810'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
78	П2 11ЩО*
79	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
80	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
81	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
82	Ц13-080304-0501'5+1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
83	С1247-204-0713'5''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
84	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
85	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
86	П2 12ЩО*
87	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
88	С1247-201-0212'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
89	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
90	Ц13-080304-0501'7+1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
91	С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
92	С1247-204-0781'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
93	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
94	П2 1ЩАО,5ЩАО*
95	Е11-210502-0108'2''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
96	С1247-201-0210'2''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
97	С1247-215-0104'2''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
98	Ц13-080304-0501'(5+1).2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
99	С1247-204-0713'5.2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
100	С1247-204-0781'1.2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
101	П2 2ЩАО*
102	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
103	С1247-201-0211'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
104	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
105	Ц13-080304-0501'8+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
106	С1247-204-0713'8''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
107	С1247-204-0780'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
108	П2 3ЩАО*
109	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
110	С1247-201-0210'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
111	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
112	Ц13-080304-0501'6+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
113	С1247-204-0713'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
114	С1247-204-0780'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
115	П2 4ЩАО,6ЩАО*
116	Е11-210502-0108'2''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
117	С1247-201-0210'2''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
118	С1247-215-0104'2''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
119	Ц13-080304-0501'(4+1).2''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
120	С1247-204-0713'4.2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
121	С1247-204-0780'1.2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
122	Е11-210401-0101'75+171+121+6+140''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
123	С1247-102-0162'75''Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65'шт.*
124	С1247-102-0163'171''Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65'шт.*
125	С1247-102-0156'121''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
126	С1247-102-0178'6''Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40'шт.*
127	С1247-102-0148'140''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014'шт.*
128	С1247-102-0136'273''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
129	С1247-102-0110'78''Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014'шт.*
130	С1247-102-0141'121''Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014'шт.*
131	Е11-210401-0401'30''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
132	С1247-102-0182'30''Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20'шт.*
133	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264507)'319+350+51''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
134	С1247-214-0116'319''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
135	С1247-212-0102'350''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
136	С1247-212-0105'51''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
137	Е11-210202-0202(РС296168)'10''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
138	С1247-212-0206'10''Выключатель/Брызгозащищенный/ открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
139	С1248-306-0101'985''Разветвительная коробка типа УК-2П/У-192/'шт.*
140	С1247-202-0801'730''Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/Л250УЗ/'шт.*
141	Е11-210502-0201'2''Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
142	С1247-203-0107'2''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30'шт.*
143	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)'9080+3400''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
144	С1243-106-0501'9080.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
145	С1243-106-0502'3400.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
146	С1241-207-0302'12480.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
147	К'Сыдыкова А.''*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Акушерский корпус
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭО.СО

Сметная стоимость	37063,971	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3483,173	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,375	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
		1ЩО										
1	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
1.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
1.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
1.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
1.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
1.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
1.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
3	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6		1653,95	--	9924	--	78	7089	18374
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	9846	--		1361	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	6	1641,00		9846				
4.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00012	647579,00				78		
5	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5		527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
6	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1		3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
		2ЩО										
7	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
7.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
7.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
7.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
7.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
7.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
7.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
8	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%				--	--	--	--		462	
9	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**7**		**1653,95**	**--**	**11578**	**--**	**91**	**8271**	**21437**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**11487**	**--**		**1588**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	7	1641,00		11487				
10.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00014	647579,00				91		
11	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**		**527,00**	**--**	**2635**	**--**	**2635**	**--**	**2846**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
12	247-204-0781 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
13	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**1**		**5358,00**	**--**	**5358**	**--**	**5358**	**--**	**5787**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**429**	
		ЗЩО										
14	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
14.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
14.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
14.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
14.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
14.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
14.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
15	247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**12726,00**	**--**	**12726**	**--**	**12726**	**--**	**13744**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
16	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**19**		**1653,95**	**--**	**31425**	**--**	**246**	**22449**	**58184**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**31179**	**--**		**4310**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	19	1641,00		31179				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00038	647579,00				246		
18	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**10**		**527,00**	**--**	**5270**	**--**	**5270**	**--**	**5692**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**422**	
19	**247-204-0781 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
20	**247-204-2810 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**8**		**5358,00**	**--**	**42864**	**--**	**42864**	**--**	**46293**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3429**	
		4ЩО										
21	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
21.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
21.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
21.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
21.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
21.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
21.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
21.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
22	**247-201-0214 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**12726,00**	**--**	**12726**	**--**	**12726**	**--**	**13744**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
23	**247-215-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
24	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**15**		**1653,95**	**--**	**24809**	**--**	**194**	**17723**	**45934**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**24615**	**--**		**3403**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	15	1641,00		24615				
24.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,0003	647579,00				194		
25	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**		**527,00**	**--**	**3689**	**--**	**3689**	**--**	**3984**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
26	247-204-0781 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
27	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**7**		**5358,00**	**--**	**37506**	**--**	**37506**	**--**	**40506**
		СП - 8%				--	--	--	--		3000	
		5ЩО										
28	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
28.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
28.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
28.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
28.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
28.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
28.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
28.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
29	247-201-0213 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**8383,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
30	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**12**		**1653,95**	**--**	**19847**	**--**	**155**	**14178**	**36747**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**19692**	**--**		**2722**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	12	1641,00		19692				
31.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00024	647579,00				155		
32	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**		**527,00**	**--**	**3689**	**--**	**3689**	**--**	**3984**
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
33	247-204-0781 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
34	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**4**		**5358,00**	**--**	**21432**	**--**	**21432**	**--**	**23147**
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
		6ЩО,8ЩО										
35	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**2**		**4056,05**	**61,54**	**8112**	**123**	**2033**	**4326**	**13433**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**5956**	**52**		**995**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	3,8926	1530,00		5956				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0272							
35.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,5		14,00		7			
35.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0136		5320,00		72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0136		2257,00		31			
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0136		3216,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0136		1580,00		21			
35.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	450,00				37		
35.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,032	448,00				14		
35.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**2**	**636,00**				**1272**		
35.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0004	458638,00				183		
35.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**1,16**	**454,00**				**527**		
36	247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**		**12726,00**	**--**	**25452**	**--**	**25452**	**--**	**27488**
		СП - 8%				--	--	--	--		2036	
37	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**2**		**1799,00**	**--**	**3598**	**--**	**3598**	**--**	**3886**
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
38	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**28**		**1653,95**	**--**	**46311**	**--**	**363**	**33083**	**85745**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**45948**	**--**		**6351**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	28	1641,00		45948				
38.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00056	647579,00				363		
39	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**14**		**527,00**	**--**	**7378**	**--**	**7378**	**--**	**7968**
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
40	247-204-0781 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**		**3253,00**	**--**	**6506**	**--**	**6506**	**--**	**7026**
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
41	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**12**		**5358,00**	**--**	**64296**	**--**	**64296**	**--**	**69440**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		5144	
		7ЩО										
42	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
42.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
42.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
42.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
42.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
42.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
42.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
42.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
43	**247-201-0213 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**8383,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
44	**247-215-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
45	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**13**		**1653,95**	**--**	**21501**	**--**	**168**	**15360**	**39810**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**21333**	**--**		**2949**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	13	1641,00		21333				
45.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00026	647579,00				168		
46	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**		**527,00**	**--**	**4216**	**--**	**4216**	**--**	**4553**
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
47	**247-204-0781 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
48	**247-204-2810 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**4**		**5358,00**	**--**	**21432**	**--**	**21432**	**--**	**23147**
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
		9ЩО										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
49.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
49.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
49.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
49.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
49.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
49.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
49.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
49.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
50	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
51	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14		1653,95	--	23155	--	181	16541	42872
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	22974	--		3176	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	14	1641,00		22974				
52.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00028	647579,00				181		
53	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9		527,00	--	4743	--	4743	--	5122
		СП - 8%				--	--	--	--		379	
54	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1		3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
55	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4		5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
		10ЩО										
56	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
56.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
56.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
56.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
56.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
56.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
56.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
56.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
57	**247-201-0214 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**12726,00**	**--**	**12726**	**--**	**12726**	**--**	**13744**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
58	**247-215-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
59	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**17**		**1653,95**	**--**	**28117**	**--**	**220**	**20086**	**52059**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**27897**	**--**		**3856**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	17	1641,00		27897				
59.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00034	647579,00				220		
60	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**		**527,00**	**--**	**5797**	**--**	**5797**	**--**	**6261**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**464**	
61	**247-204-0781 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
62	**247-204-2810 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**5**		**5358,00**	**--**	**26790**	**--**	**26790**	**--**	**28933**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2143**	
		11ЩО										
63	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
63.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
63.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
63.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
63.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
63.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
63.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
63.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
64	**247-201-0212 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**5893,00**	**--**	**5893**	**--**	**5893**	**--**	**6364**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**471**	
65	**247-215-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
66	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**9**		**1653,95**	**--**	**14886**	**--**	**117**	**10634**	**27561**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**14769**	**--**		**2042**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	9	1641,00		14769				
66.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00018	647579,00				117		
67	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**5**		**527,00**	**--**	**2635**	**--**	**2635**	**--**	**2846**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
68	**247-204-0781 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
69	**247-204-2810 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**3**		**5358,00**	**--**	**16074**	**--**	**16074**	**--**	**17360**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
		12ЩО										
70	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
70.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
70.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
70.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
70.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
70.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
70.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
70.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
71	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		5893,00	--	5893	--	5893	--	6364
		СП - 8%				--	--	--	--		471	
72	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
73	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11		1653,95	--	18193	--	142	12997	33685
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	18051	--		2495	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	11	1641,00		18051				
73.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00022	647579,00				142		
74	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7		527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
75	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1		3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
76	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3		5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%				--	--	--	--		1286	
		1ЩАО,5ЩАО										
77	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2		4056,05	61,54	8112	123	2033	4326	13433
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	5956	52		995	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	3,8926	1530,00		5956				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0272							
77.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,5		14,00		7			
77.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0136		5320,00		72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0136		2257,00		31			
77.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0136		3216,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0136		1580,00		21			
77.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	450,00				37		
77.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,032	448,00				14		
77.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**2**	**636,00**				**1272**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0004	458638,00				183		
77.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**1,16**	**454,00**				**527**		
78	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2		5018,00	--	10036	--	10036	--	10839
		СП - 8%				--	--	--	--		803	
79	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2		1799,00	--	3598	--	3598	--	3886
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
80	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12		1653,95	--	19847	--	155	14178	36747
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	19692	--		2722	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	12	1641,00		19692				
80.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00024	647579,00				155		
81	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10		527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%				--	--	--	--		422	
82	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2		3253,00	--	6506	--	6506	--	7026
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
		2ЩАО										
83	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
83.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
83.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
83.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
83.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
83.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
83.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
83.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
84	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%				--	--	--	--		462	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
86	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9		1653,95	--	14886	--	117	10634	27561
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	14769	--		2042	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	9	1641,00		14769				
86.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00018	647579,00				117		
87	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8		527,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
88	247-204-0780 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1		3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
		ЗЩАО										
89	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
89.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
89.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
89.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
89.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
89.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
89.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
89.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
89.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
90	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		5018,00	--	5018	--	5018	--	5419
		СП - 8%				--	--	--	--		401	
91	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
92	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7		1653,95	--	11578	--	91	8271	21437
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	11487	--		1588	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	7	1641,00		11487				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00014	647579,00				91		
93	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**		**527,00**	**--**	**3162**	**--**	**3162**	**--**	**3415**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
94	247-204-0780 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
		4ЩАО,6ЩАО										
95	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**2**		**4056,05**	**61,54**	**8112**	**123**	**2033**	**4326**	**13433**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**5956**	**52**		**995**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	3,8926	1530,00		5956				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0272							
95.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,5		14,00		7			
95.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0136		5320,00		72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0136		2257,00		31			
95.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0136		3216,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0136		1580,00		21			
95.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	450,00				37		
95.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,032	448,00				14		
95.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**2**	**636,00**				**1272**		
95.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0004	458638,00				183		
95.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**1,16**	**454,00**				**527**		
96	247-201-0210 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**2**		**5018,00**	**--**	**10036**	**--**	**10036**	**--**	**10839**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**803**	
97	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**2**		**1799,00**	**--**	**3598**	**--**	**3598**	**--**	**3886**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**288**	
98	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**10**		**1653,95**	**--**	**16540**	**--**	**130**	**11815**	**30624**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**16410**	**--**		**2268**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	10	1641,00		16410				
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,0002	647579,00				130		
99	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**		**527,00**	**--**	**4216**	**--**	**4216**	**--**	**4553**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	
100	247-204-0780 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**		**3253,00**	**--**	**6506**	**--**	**6506**	**--**	**7026**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		520	
101	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**513**		**643,96**	**4,27**	**330351**	**2191**	**35263**	**211595**	**585302**
		НР - 72%; СП - 8%				**570,95**	**1,92**	**292897**	**985**		**43356**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3863	198,1719	1478,00		292897				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,513							
101.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,2565		5320,00		1365			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2565		2257,00		579			
101.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2565		3216,00		825			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2565		1580,00		405			
101.5	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000032	0,01616	32612,00				527		
101.6	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	1,5903	448,00				712		
101.7	**261-404-0531**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**10,4652**	**951,00**				**9952**		
101.8	**261-303-0101**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**52,326**	**460,00**				**24070**		
102	247-102-0162 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65**	**шт.**	**75**		**8608,00**	**--**	**645600**	**--**	**645600**	**--**	**697248**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51648**	
103	247-102-0163 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65**	**шт.**	**171**		**11476,00**	**--**	**1962396**	**--**	**1962396**	**--**	**2119388**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**156992**	
104	247-102-0156 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**121**		**22647,00**	**--**	**2740287**	**--**	**2740287**	**--**	**2959510**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**219223**	
105	247-102-0178 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40**	**шт.**	**6**		**20083,00**	**--**	**120498**	**--**	**120498**	**--**	**130138**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9640**	
106	247-102-0148 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**140**		**20134,00**	**--**	**2818760**	**--**	**2818760**	**--**	**3044261**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**225501**	
107	247-102-0136 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**273**		**29734,00**	**--**	**8117382**	**--**	**8117382**	**--**	**8766773**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**649391**	
108	247-102-0110 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**78**		**18146,00**	**--**	**1415388**	**--**	**1415388**	**--**	**1528619**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**113231**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	247-102-0141 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	121		33297,00	--	4028937	--	4028937	--	4351252
		СП - 8%				--	--	--	--		322315	
110	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	30		816,98	17,91	24509	537	196	17284	45137
		НР - 72%; СП - 8%				792,52	7,67	23776	230		3343	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,5768	17,304	1374,00		23776				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,12							
110.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	1,8		14,00		25			
110.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,06		5320,00		319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06		2257,00		135			
110.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06		3216,00		193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06		1580,00		95			
110.6	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,306**	**450,00**				**138**		
110.7	**261-107-0493**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,003**	**0,09**	**652,00**				**59**		
111	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	30		8607,00	--	258210	--	258210	--	278867
		СП - 8%				--	--	--	--		20657	
112	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	720		302,96	0,35	218131	252	1058	156199	404277
		НР - 72%; СП - 8%				301,14	0,17	216821	122		29946	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,2151	154,872	1400,00		216821				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00011	0,0792							
112.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00011	0,0792		3216,00		255			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,0792		1580,00		125			
112.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	0,0216	32612,00				704		
112.5	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,792	448,00				355		
113	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	319		476,00	--	151844	--	151844	--	163992
		СП - 8%				--	--	--	--		12148	
114	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	350		401,00	--	140350	--	140350	--	151578
		СП - 8%				--	--	--	--		11228	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	51		421,00	--	21471	--	21471	--	23189
		СП - 8%				--	--	--	--		1718	
116	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10		274,08	0,31	2741	3	97	1903	5015
		НР - 72%; СП - 8%				264,10	0,14	2641	1		371	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,1852	1,852	1426,00		2641				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00009	0,0009							
116.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0005	0,005		16,00		0			
116.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0009		3216,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0009		1580,00		1			
116.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0009	0,009		19,00		0			
116.6	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,204**	**450,00**				**92**		
116.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,011	448,00				5		
117	247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель/Брызгозащищенный/ открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10		1170,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%				--	--	--	--		936	
118	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П/У-192/	шт.	985		154,00	--	151690	--	151690	--	163825
		СП - 8%				--	--	--	--		12135	
119	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/Л250УЗ/	шт.	730		51,00	--	37230	--	37230	--	40208
		СП - 8%				--	--	--	--		2978	
120	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2		2096,17	87,74	4192	176	234	2778	7528
		НР - 72%; СП - 8%				1891,08	38,37	3782	77		558	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,236	2,472	1530,00		3782				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
120.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,17	0,34		14,00		5			
120.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02		5320,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		2257,00		45			
120.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		3216,00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1580,00		32			
120.6	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,041**	**0,082**	**450,00**				**37**		
120.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,032	448,00				14		
120.8	**261-201-0322**	**Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71**	**т**	**0,0002**	**0,0004**	**458638,00**				**183**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2		14536,00	--	29072	--	29072	--	31398
		СП - 8%				--	--	--	--		2326	
122	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	12480		231,97	2,16	2894986	26957	291283	1855886	5130942
		НР - 72%; СП - 8%				206,47	0,07	2576746	874		380070	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	1774,656	1452,00		2576746				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,4243							
122.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	480,48		16,00		7688			
122.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,29952		5320,00		1593			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,29952		2257,00		676			
122.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,1248		3216,00		401			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,1248		1580,00		197			
122.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	909,792		19,00		17286			
122.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,26208	512,00				134		
122.8	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	19,968	448,00				8946		
122.9	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,053664	76280,00				4093		
122.10	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	14976	7,00				104832		
122.11	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	49,92	1978,00				98742		
122.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	89,1072	836,00				74494		
123	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	9,08		301095,00	--	2733943	--	2733943	--	2952658
		СП - 8%				--	--	--	--		218715	
124	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,4		468325,00	--	1592305	--	1592305	--	1719689
		СП - 8%				--	--	--	--		127384	
125	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12604,8		32,00	--	403354	--	403354	--	435622
		СП - 8%				--	--	--	--		32268	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					31810601	31217	28298968	2507888	37063959
								3480416	2757	--	2745482	
Стоимость монтажных работ			Тенге					27859329				
Материалы			Тенге					2448				
Всего заработная плата			Тенге						310149			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					27546732				
		Накладные расходы	Тенге					223309				
		Сметная прибыль	Тенге					2246609				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					30329247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
		Сметная заработная плата	Тенге					310149			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3547918				
	Материалы		Тенге				346436				
	Всего заработная плата		Тенге					3173024			
		Накладные расходы	Тенге				2284579				
		Сметная прибыль	Тенге				466605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6299102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2186
		Сметная заработная плата	Тенге					3173024			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				403354				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403354				
		Сметная прибыль	Тенге				32268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				435622				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				37063971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2375
		Сметная заработная плата	Тенге					3483173			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								37063971
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3480416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28298970		
		- Накладные расходы	Тенге							2507888	
		- Сметная прибыль	Тенге							2745482	

Составил Сыдыкова А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение

Наименование объекта - Акушерский корпус

Основание: ЭО.СО

Составлен в текущих ценах 2021 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	2373,3613	1466,45 --	- --	- -	3480413
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,42222	1939,8 --	- --	- -	(2759)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**3480413**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	909,801	19 --	- --	- -	17286
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	480,485	16 --	- --	- -	7688
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75842	5320 --	- --	2257 1711,75	4035
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6638	3216	-	1580	2135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1048,8	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	6,64	14	-	-	93
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2760,56**	**31237**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
8	286466С	247-102-0136 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	273	29734	29145	-	8117382
						--	--	-	
9	286471С	247-102-0141 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	121	33297	32637	-	4028937
						--	--	-	
10	286478С	247-102-0148 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	140	20134	19733	-	2818760
						--	--	-	
11	286486С	247-102-0156 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	121	22647	22202	-	2740287
						--	--	-	
12	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	9,08	301095	294992	-	2733943
						--	--	-	
13	289098С	247-102-0163 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	171	11476	11250	-	1962396
						--	--	-	
14	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,4	468325	458846	-	1592305
						--	--	-	
15	283771С	247-102-0110 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	78	18146	17785	-	1415388
						--	--	-	
16	289097С	247-102-0162 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	75	8608	8438	-	645600
						--	--	-	
17	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	12604,8	32	31	-	403354
						--	--	-	
18	265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	51	5358	5253	-	273258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	289117С	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	30	8607	8438	-	258210
						--	--	-	
20	275818С	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	319	476	467	-	151844
						--	--	-	
21		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П/У-192/	шт.	985	154	151	-	151690
						--	--	-	
22	275794С	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	350	401	393	-	140350
						--	--	-	
23	289113С	247-102-0178 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	6	20083	19688	-	120498
						--	--	-	
24	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	14976	7	7	-	104832
						--	--	-	
25	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	49,92	1978	1939	-	98742
						--	--	-	
26	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	89,1072	836	818	-	74494
						--	--	-	
27	264343С	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	12726	12469	-	63630
						--	--	-	
28	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	120	527	517	-	63240
						--	--	-	
29	264861С	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	14	3253	3189	-	45542
						--	--	-	
30		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/Л250УЗ/	шт.	730	51	50	-	37230
						--	--	-	
31	275855С	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	18	1799	1763	-	32382
						--	--	-	
32	264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	5018	4917	-	30108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	264676С	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14536	14243	-	29072
						--	--	-	
34	264342С	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8383	8213	-	25149
						--	--	-	
35	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	52,326	460	449	-	24070
						--	--	-	
36	275796С	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	51	421	413	-	21471
						--	--	-	
37	264860С	247-204-0780 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	4	3253	3189	-	13012
						--	--	-	
38	264341С	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5893	5773	-	11786
						--	--	-	
39		247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель/Брызгозащищенный/ открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1170	1147	-	11700
						--	--	-	
40	264340С	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5781	5663	-	11562
						--	--	-	
41	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	18	636	624	-	11448
						--	--	-	
42	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	22,6813	448	438	-	10161
						--	--	-	
43	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	10,4652	951	932	-	9952
						--	--	-	
44	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,44	454	442	-	4740
						--	--	-	
45	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,053664	76280	73970	-	4093
						--	--	-	
46	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00378	647579	633472	-	2448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
47	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,004	458638	448118	-	1835
						--	--	-	
48	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0377595	32612	31247	-	1231
						--	--	-	
49	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,33	450	441	-	598
						--	--	-	
50	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,26208	512	501	-	134
						--	--	-	
51	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,09	652	638	-	59
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**28298923**

Составил Сыдыкова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10150'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Акушерский корпус''2'2-1-5'Электроосвещение'ЭМ.СО'' в текущих ценах 2021 г.*
3	Х1,12=Ф50*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н15=72*
6	Р Электрооборудование *
7	П2 1ВРУ*
8	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
9	515-301-0301'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А'шт.*
10	Ц13-080101-0601'1''Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования'комплект (3 фазы)*
11	С1247-302-0701'1''Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,'шт.*
12	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
13	С1247-301-0313'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
14	С1247-207-0101'1''Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3'шт.*
15	П2 2ВРУ*
16	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
17	515-301-0312'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А'шт.*
18	С1247-207-0101'4+2+1+3''Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-100А-УХЛ3'шт.*
19	П2 3ВРУ*
20	Е11-210501-0101'1''Устройства вводно-распределительные. Монтаж'шкаф*
21	515-301-0305'1''Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А'шт.*
22	Ц13-080101-0601'1''Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования'комплект (3 фазы)*
23	С1247-302-0701'1''Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,'шт.*
24	Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
25	С1247-301-0313'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
26	С1247-207-0101'1''Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3'шт.*
27	П2 1ШР*
28	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
29	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
30	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
31	Ц13-080304-0501'8+1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
32	С1247-204-0713'8''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"'шт.*
34	С1247-204-2810'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
35	П2 2ШР*
36	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
37	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
38	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
39	Ц13-080304-0501'4+3+1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
40	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
41	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
42	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
43	С1247-204-2810'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
44	П2 3ШР*
45	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
46	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
47	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
48	Ц13-080304-0501'3+3+1+7''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
49	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
50	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
51	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
52	С1247-204-2810'7''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
53	П2 4ШР*
54	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
55	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
56	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
57	Ц13-080304-0501'4+1+1+9''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
58	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
59	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
60	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
61	С1247-204-2810'9''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
62	П2 5ШР*
63	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
64	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
65	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
66	Ц13-080304-0501'3+3+1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
67	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
68	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
69	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
70	С1247-204-2810'6''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
71	П2 6ШР*
72	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
73	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
74	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	Ц13-080304-0501'4+1+1+8''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
76	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
77	С1247-204-0759'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
78	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
79	С1247-204-2810'8''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
80	П2 7ШР*
81	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
82	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
83	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
84	Ц13-080304-0501'3+3+1+5''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
85	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
86	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
87	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
88	С1247-204-2810'5''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
89	П2 8ШР*
90	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
91	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
92	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
93	Ц13-080304-0501'9+1+6''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
94	С1247-204-0713'9''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
95	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"'шт.*
96	С1247-204-2810'6''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
97	П2 9ШР*
98	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
99	С1247-201-0215'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
100	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
101	Ц13-080304-0501'3+3+1+9''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
102	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
103	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
104	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"'шт.*
105	С1247-204-2810'9''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
106	П2 10ШР*
107	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
108	С1247-201-0213'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
109	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
110	Ц13-080304-0501'7+1+4''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
111	С1247-204-0713'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
112	С1247-204-1036'1''Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"'шт.*
113	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
114	П2 ШН*
115	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
116	С1247-201-0121'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
118	Ц13-080304-0501'1+2+4+1+3''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
119	С1247-204-0753'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
120	С1247-204-0757'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
121	С1247-204-1833'4''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"'шт.*
122	С1247-204-1846'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"'шт.*
123	С1247-204-2810'3''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
124	П2 ШР-1К*
125	Е11-210502-0108'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'шкаф*
126	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
127	С1247-215-0104'1''Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм'шт.*
128	Ц13-080304-0501'1+3+1+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
129	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
130	С1247-204-0759'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
131	С1247-204-0763'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"'шт.*
132	С1247-204-1846'1''Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"'шт.*
133	Е11-210401-0401'96''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
134	ТПрайс (=13)'96'5589:Ф50.Ф10'Светильник с надписью "Не входить"'шт*
135	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264507)'192+156+3''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
136	С1247-212-0102'192''Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
137	С1247-214-0116'156''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
138	С1247-214-0120'3''Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ/'шт.*
139	Ц13-080104-0201'1''Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования'шкаф*
140	515-301-0278'1''Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А/РУСМ 5425-2074/'шт.*
141	Ц13-080303-1204'27''Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
142	С1247-209-0101'27''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
143	С1247-202-1202'5''Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54'шт.*
144	Е11-210401-0109(РС290063)'24''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
145	С1247-213-0201'24''Патрон керамический тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20'шт.*
146	Ц13-080304-0501'17''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
147	СТПрайс (=19)'17'4960:Ф50.Ф10'Выключатель АП50Б-3МТ(16А)'шт.*
148	С1247-202-0601'159''Коробка ответвительная/Л250УЗ/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм'шт.*
149	С1247-202-0801'155''Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/КОР-73/'шт.*
150	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)''(1037+2790+16+35+610+220+109+143+95+5+6+6+325+3+16)''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
151	С1243-106-0501'1037.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'км*
152	С1243-106-0502'2790.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'км*
153	С1243-106-0701'16.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66'км*
154	С1243-106-0902'35.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66'км*
155	С1243-106-0903'610.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66'км*
156	С1243-106-0904'220.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66'км*
157	С1243-106-0906'109.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66'км*
158	С1243-106-0907'143.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66'км*
159	С1243-106-0908'95.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66'км*
160	С1243-106-0909'5.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66'км*
161	С1243-106-1014'6.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1'км*
162	С1243-106-0653'6.0,001.1,02''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1'км*
163	С1243-201-3903'325.0,001.1,02''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66'км*
164	С1243-201-4103'3.0,001.1,02''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66'км*
165	С1243-201-4203'16.0,001.1,02''Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66'км*
166	С1241-207-0302'4621.1,02''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
167	С1241-207-0304'220.1,02''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
168	С1241-207-0305'252.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм'м*
169	С1241-207-0306'100.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
170	Ц13-080208-0202(РС279800=0,000785)'230''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
171	К'Сыдыкова А.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Акушерский корпус
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭМ.СО

Сметная стоимость	14202,489	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1882,456	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,265	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
		1ВРУ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1		24223,89 9260,02	722,66 316,55	24224 9260	723 317	14241	6895 2490	33609
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	6,0523	6,0523	1530,00		9260				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,165	0,165							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,18		14,00		3			
1.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,08	0,08		199,00		16			
1.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0825	0,0825		5320,00		439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,0825		2257,00		186			
1.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0825	0,0825		3216,00		265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,0825		1580,00		130			
1.7	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
1.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00051	0,00051	647579,00				330		
1.9	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,06	0,06	448,00				27		
1.10	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	234305,00				47		
1.11	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.12	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,00015	1140948,00				171		
2	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**		**693838,00**	**--**	**693838**	**--**		**--**	**693838**
						--	**--**	**--**	**--**	**693838**	**--**	
3	**1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1**		**47693,62**	**10951,36**	**47694**	**10951**	**11463**	**21434**	**74658**
		НР - 72%; СП - 8%				**25280,00**	**4489,24**	**25280**	**4489**		**5530**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	16	16	1580,00		25280				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,19	2,19							
3.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,52	1,52		5693,00		8653			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	1,52		2257,00		3431			
3.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,72	0,72		199,00		143			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	0,67		3216,00		2155			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,67		1580,00		1059			
3.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00797	0,00797	647579,00				5161		
3.7	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	592271,00				178		
3.8	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4	4	302,00				1208		
3.9	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,057	0,057	3867,00				220		
3.10	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00105	0,00105	234305,00				246		
3.11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01	0,01	429640,00				4296		
3.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	0,0003	508438,00				153		
4	**247-302-0701 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,**	**шт.**	**1**		**3552,00**	**--**	**3552**	**--**	**3552**	**--**	**3836**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
5	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1543,67**	**89,09**	**1544**	**89**	**27**	**1056**	**2807**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,67**	**38,37**	**1428**	**38**		**208**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,87	0,87	1641,00		1428				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
5.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5693,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		2257,00		23			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		3216,00		32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1580,00		16			
5.5	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,03	897,00				27		
6	**247-301-0313 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**		**31556,00**	**--**	**31556**	**--**	**31556**	**--**	**34080**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2524	
7	247-207-0101 РСНБ РК 2015	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3**	**шт.**	**1**		**1237,00**	**--**	**1237**	**--**	**1237**	**--**	**1336**
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
		2ВРУ										
8	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**24223,89**	**722,66**	**24224**	**723**	**14241**	**6895**	**33609**
		НР - 72%; СП - 8%				**9260,02**	**316,55**	**9260**	**317**		**2490**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	6,0523	6,0523	1530,00		9260				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,165	0,165							
8.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,18		14,00		3			
8.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,08	0,08		199,00		16			
8.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0825	0,0825		5320,00		439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,0825		2257,00		186			
8.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0825	0,0825		3216,00		265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,0825		1580,00		130			
8.7	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
8.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00051	0,00051	647579,00				330		
8.9	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,06	0,06	448,00				27		
8.10	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	234305,00				47		
8.11	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
8.12	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,00015	1140948,00				171		
9	515-301-0312 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**шт.**	**1**		**325399,00**	**--**	**325399**	**--**		**--**	**325399**
						--	**--**	**--**	**--**	**325399**	**--**	
10	247-207-0101 РСНБ РК 2015	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-100А-УХЛ3**	**шт.**	**10**		**1237,00**	**--**	**12370**	**--**	**12370**	**--**	**13360**
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
		3ВРУ										
11	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		**24223,89**	**722,66**	**24224**	**723**	**14241**	**6895**	**33609**
		НР - 72%; СП - 8%				**9260,02**	**316,55**	**9260**	**317**		**2490**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	6,0523	6,0523	1530,00		9260				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,165	0,165							
11.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,18		14,00		3			
11.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,08	0,08		199,00		16			
11.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0825	0,0825		5320,00		439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,0825		2257,00		186			
11.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0825	0,0825		3216,00		265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,0825		1580,00		130			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.7	**222-509-0801**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	**т**	**0,015**	**0,015**	**868671,00**				**13030**		
11.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00051	0,00051	647579,00				330		
11.9	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,06	0,06	448,00				27		
11.10	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	234305,00				47		
11.11	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
11.12	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,00015	1140948,00				171		
12	**515-301-0305 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А**	**шт.**	**1**		**636623,00**	**--**	**636623**	**--**		**--**	**636623**
						--	**--**	**--**	**--**	**636623**	**--**	
13	**1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**комплект (3 фазы)**	**1**		**47693,62**	**10951,36**	**47694**	**10951**	**11463**	**21434**	**74658**
						25280,00	**4489,24**	**25280**	**4489**		**5530**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	16	16	1580,00		25280				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,19	2,19							
13.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,52	1,52		5693,00		8653			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	1,52		2257,00		3431			
13.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,72	0,72		199,00		143			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	0,67		3216,00		2155			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,67		1580,00		1059			
13.6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00797	0,00797	647579,00				5161		
13.7	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0003	592271,00				178		
13.8	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4	4	302,00				1208		
13.9	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,057	0,057	3867,00				220		
13.10	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00105	0,00105	234305,00				246		
13.11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01	0,01	429640,00				4296		
13.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	0,0003	508438,00				153		
14	**247-302-0701 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,** *СП - 8%*	**шт.**	**1**		**3552,00**	**--**	**3552**	**--**	**3552**	**--**	**3836**
						--	**--**	**--**	**--**		**284**	
15	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**1543,67**	**89,09**	**1544**	**89**	**27**	**1056**	**2807**
						1427,67	**38,37**	**1428**	**38**		**208**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,87	0,87	1641,00		1428				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
15.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5693,00		57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		2257,00		23			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		3216,00		32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1580,00		16			
15.5	217-102-0102	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,03	897,00				27		
16	**247-301-0313 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1**		**31556,00**	**--**	**31556**	**--**	**31556**	**--**	**34080**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2524**	
17	**247-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3**	**шт.**	**1**		**1237,00**	**--**	**1237**	**--**	**1237**	**--**	**1336**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
		1ШР										
18	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
18.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
18.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
18.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
18.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
18.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
18.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
19	**247-201-0213 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**8383,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**671**	
20	**247-215-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
21	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**14**		**1653,95**	**--**	**23155**	**--**	**181**	**16541**	**42872**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**22974**	**--**		**3176**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	14	1641,00		22974				
21.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00028	647579,00				181		
22	**247-204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**8**		**527,00**	**--**	**4216**	**--**	**4216**	**--**	**4553**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**337**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
24	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5		5358,00	--	26790	--	26790	--	28933
		СП - 8%				--	--	--	--		2143	
		2ШР										
25	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
25.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
25.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
25.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
25.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
25.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
25.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
26	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		12726,00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
27	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13		1653,95	--	21501	--	168	15360	39810
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	21333	--		2949	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	13	1641,00		21333				
28.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00026	647579,00				168		
29	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4		527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
30	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3		1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%				--	--	--	--		406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
32	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5		5358,00	--	26790	--	26790	--	28933
		СП - 8%				--	--	--	--		2143	
		ЗШР										
33	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
33.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
33.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
33.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
33.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
33.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
33.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
33.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
34	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		12726,00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
35	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14		1653,95	--	23155	--	181	16541	42872
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	22974	--		3176	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	14	1641,00		22974				
36.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00028	647579,00				181		
37	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3		527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
38	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3		1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%				--	--	--	--		406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	247-204-1036 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**		**6050,00**	**--**	**6050**	**--**	**6050**	**--**	**6534**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
40	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**7**		**5358,00**	**--**	**37506**	**--**	**37506**	**--**	**40506**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3000**	
		4ШР										
41	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
41.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
41.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
41.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
41.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
41.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
41.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
41.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
42	247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**12726,00**	**--**	**12726**	**--**	**12726**	**--**	**13744**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
43	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**15**		**1653,95**	**--**	**24809**	**--**	**194**	**17723**	**45934**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**24615**	**--**		**3403**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	15	1641,00		24615				
44.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,0003	647579,00				194		
45	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**		**527,00**	**--**	**2108**	**--**	**2108**	**--**	**2277**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
46	247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**1691,00**	**--**	**1691**	**--**	**1691**	**--**	**1826**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**135**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
48	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9		5358,00	--	48222	--	48222	--	52080
		СП - 8%				--	--	--	--		3858	
		5ШР										
49	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
49.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
49.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
49.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
49.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
49.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
49.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
49.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
49.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
50	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		12726,00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
51	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13		1653,95	--	21501	--	168	15360	39810
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	21333	--		2949	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	13	1641,00		21333				
52.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00026	647579,00				168		
53	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3		527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
54	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3		1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%				--	--	--	--		406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
56	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6		5358,00	--	32148	--	32148	--	34720
		СП - 8%				--	--	--	--		2572	
		6ШР										
57	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
57.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
57.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
57.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
57.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
57.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
57.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
57.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
57.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
58	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		12726,00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
59	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
60	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14		1653,95	--	23155	--	181	16541	42872
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	22974	--		3176	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	14	1641,00		22974				
60.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00028	647579,00				181		
61	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4		527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%				--	--	--	--		169	
62	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1		1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%				--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
64	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8		5358,00	--	42864	--	42864	--	46293
		СП - 8%				--	--	--	--		3429	
		7ШР										
65	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
65.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
65.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
65.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
65.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
65.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
65.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
65.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
65.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
66	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		12726,00	--	12726	--	12726	--	13744
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
67	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
68	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12		1653,95	--	19847	--	155	14178	36747
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	19692	--		2722	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	12	1641,00		19692				
68.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00024	647579,00				155		
69	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3		527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
70	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3		1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%				--	--	--	--		406	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	247-204-1036 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"**	**шт.**	**1**		**6050,00**	**--**	**6050**	**--**	**6050**	**--**	**6534**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
72	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**5**		**5358,00**	**--**	**26790**	**--**	**26790**	**--**	**28933**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2143**	
		8ШР										
73	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
73.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
73.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
73.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
73.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
73.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
73.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
73.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
73.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
74	247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**12726,00**	**--**	**12726**	**--**	**12726**	**--**	**13744**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1018**	
75	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
76	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**16**		**1653,95**	**--**	**26463**	**--**	**207**	**18904**	**48997**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**26256**	**--**		**3629**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	16	1641,00		26256				
76.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00032	647579,00				207		
77	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**9**		**527,00**	**--**	**4743**	**--**	**4743**	**--**	**5122**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**379**	
78	247-204-1036 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"**	**шт.**	**1**		**6050,00**	**--**	**6050**	**--**	**6050**	**--**	**6534**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6		5358,00	--	32148	--	32148	--	34720
		СП - 8%				--	--	--	--		2572	
		9ШР										
80	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
80.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
80.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
80.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
80.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
80.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
80.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
80.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
80.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
81	247-201-0215 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		16969,00	--	16969	--	16969	--	18327
		СП - 8%				--	--	--	--		1358	
82	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
83	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16		1653,95	--	26463	--	207	18904	48997
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	26256	--		3629	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	16	1641,00		26256				
83.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00032	647579,00				207		
84	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3		527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
85	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3		1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
86	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9		5358,00	--	48222	--	48222	--	52080
		СП - 8%				--	--	--	--		3858	
		10ШР										
88	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1		4056,05	61,54	4056	61	1017	2163	6716
		НР - 72%; СП - 8%				2977,84	26,09	2978	26		498	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
88.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
88.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
88.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
88.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
88.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
88.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
88.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
88.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
89	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
90	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1		1799,00	--	1799	--	1799	--	1943
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
91	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12		1653,95	--	19847	--	155	14178	36747
		НР - 72%; СП - 8%				1641,00	--	19692	--		2722	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	12	1641,00		19692				
91.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00024	647579,00				155		
92	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7		527,00	--	3689	--	3689	--	3984
		СП - 8%				--	--	--	--		295	
93	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"	шт.	1		6050,00	--	6050	--	6050	--	6534
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
94	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4		5358,00	--	21432	--	21432	--	23147
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ШН										
95	**1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
95.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
95.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
95.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
95.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
95.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
95.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
95.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
95.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
96	**247-201-0121 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**		**20392,00**	**--**	**20392**	**--**	**20392**	**--**	**22023**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1631**	
97	**247-215-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
98	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**11**		**1653,95**	**--**	**18193**	**--**	**142**	**12997**	**33685**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**18051**	**--**		**2495**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	11	1641,00		18051				
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00022	647579,00				142		
99	**247-204-0753 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**1646,00**	**--**	**1646**	**--**	**1646**	**--**	**1778**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**132**	
100	**247-204-0757 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**		**1646,00**	**--**	**3292**	**--**	**3292**	**--**	**3555**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	
101	**247-204-1833 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	**4**		**8610,00**	**--**	**34440**	**--**	**34440**	**--**	**37195**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2755**	
102	**247-204-1846 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**		**11452,00**	**--**	**11452**	**--**	**11452**	**--**	**12368**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**916**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**3**		**5358,00**	**--**	**16074**	**--**	**16074**	**--**	**17360**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
		ШР-1К										
104	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**		**4056,05**	**61,54**	**4056**	**61**	**1017**	**2163**	**6716**
		НР - 72%; СП - 8%				**2977,84**	**26,09**	**2978**	**26**		**498**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,9463	1,9463	1530,00		2978				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0136							
104.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25		14,00		4			
104.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		5320,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		2257,00		15			
104.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0068	0,0068		3216,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0068		1580,00		11			
104.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
104.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00				7		
104.8	**252-207-3979**	**Перемычки гибкие, тип ПГС-50**	**шт.**	**1**	**1**	**636,00**				**636**		
104.9	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	458638,00				92		
104.10	**236-201-0101**	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	**кг**	**0,58**	**0,58**	**454,00**				**263**		
105	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**7069,00**	**--**	**7069**	**--**	**7069**	**--**	**7635**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**566**	
106	247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	**шт.**	**1**		**1799,00**	**--**	**1799**	**--**	**1799**	**--**	**1943**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
107	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**6**		**1653,95**	**--**	**9924**	**--**	**78**	**7089**	**18374**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**9846**	**--**		**1361**	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	6	1641,00		9846				
107.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00012	647579,00				78		
108	247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**527,00**	**--**	**527**	**--**	**527**	**--**	**569**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
109	247-204-0759 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**		**1691,00**	**--**	**5073**	**--**	**5073**	**--**	**5479**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**406**	
110	247-204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**2128,00**	**--**	**2128**	**--**	**2128**	**--**	**2298**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**170**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	247-204-1846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	1		11452,00	--	11452	--	11452	--	12368
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
112	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	96		816,98	17,91	78430	1719	629	55309	144438
		НР - 72%; СП - 8%				792,52	7,67	76082	736		10699	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,5768	55,3728	1374,00		76082				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,384							
112.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	5,76		14,00		81			
112.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,192		5320,00		1021			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,192		2257,00		433			
112.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,192		3216,00		617			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,192		1580,00		303			
112.6	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,9792**	**450,00**				**441**		
112.7	**261-107-0493**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,003**	**0,288**	**652,00**				**188**		
113	Прайс	Светильник с надписью "Не входить"	шт	96		5089,98	--	488638	--	488638	--	527729
		СП - 8%				--	--	--	--		39091	
114	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	351		302,96	0,35	106339	123	516	76147	197085
		НР - 72%; СП - 8%				301,14	0,17	105700	60		14599	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,2151	75,5001	1400,00		105700				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00011	0,0386							
114.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00011	0,03861		3216,00		124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,03861		1580,00		61			
114.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	0,01053	32612,00				343		
114.5	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,3861	448,00				173		
115	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	192		401,00	--	76992	--	76992	--	83151
		СП - 8%				--	--	--	--		6159	
116	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	156		476,00	--	74256	--	74256	--	80196
		СП - 8%				--	--	--	--		5940	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	**247-214-0120 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ/**	**шт.**	**3**		**636,00**	**--**	**1908**	**--**	**1908**	**--**	**2061**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**153**	
118	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**		**29758,76**	**7127,20**	**29759**	**7128**	**2091**	**16999**	**50499**
		НР - 72%; СП - 8%				**20540,00**	**3069,60**	**20540**	**3070**		**3741**	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	13	13	1580,00		20540				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6							
118.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8		5693,00		4554			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8		2257,00		1806			
118.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8	0,8		3216,00		2573			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8		1580,00		1264			
118.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00077	0,00077	647579,00				499		
118.6	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	0,0048	1755,00				8		
118.7	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	376,00				6		
118.8	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	2,04	462,00				942		
118.9	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	636,00				636		
119	**515-301-0278 РСНБ РК 2015**	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А/РУСМ 5425-2074/**	**шт.**	**1**		**175323,00**	**--**	**175323**	**--**		**--**	**175323**
						--	**--**	**--**	**--**	**175323**	**--**	
120	**1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**27**		**5674,43**	**26,43**	**153210**	**714**	**68472**	**60497**	**230804**
		НР - 72%; СП - 8%				**3112,00**	**--**	**84024**	**--**		**17097**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	54	1556,00		84024				
120.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,08		14,00		15			
120.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	3,51		199,00		698			
120.4	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,054	868671,00				46908		
120.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00005	0,00135	647579,00				874		
120.6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,378	450,00				170		
120.7	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	0,162	713,00				116		
120.8	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,027	304,00				8		
120.9	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,027	1075,00				29		
120.10	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,324	652,00				211		
120.11	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,00162	234305,00				380		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.12	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	27	636,00				17172		
120.13	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,162	186,00				30		
120.14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,071	1,917	1092,00				2093		
120.15	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000035	0,000945	508438,00				480		
121	**247-209-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**27**		**1091,00**	**--**	**29457**	**--**	**29457**	**--**	**31814**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2357**	
122	**247-202-1202 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54**	**шт.**	**5**		**10744,00**	**--**	**53720**	**--**	**53720**	**--**	**58018**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4298**	
123	**1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**24**		**495,53**	**13,08**	**11893**	**314**	**443**	**8117**	**21611**
		НР - 72%; СП - 8%				**464,00**	**5,76**	**11136**	**138**		**1601**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3377	8,1048	1374,00		11136				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,072							
123.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,48		14,00		7			
123.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,036		5320,00		192			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,036		2257,00		81			
123.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,036		3216,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,036		1580,00		57			
123.6	**261-107-0224**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0151**	**0,3624**	**450,00**				**163**		
123.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,072	652,00				47		
123.8	**261-404-0531**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,2448**	**951,00**				**233**		
124	**247-213-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон керамический тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20**	**шт.**	**24**		**88,00**	**--**	**2112**	**--**	**2112**	**--**	**2281**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
125	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**17**		**1653,95**	**--**	**28117**	**--**	**220**	**20086**	**52059**
		НР - 72%; СП - 8%				**1641,00**	**--**	**27897**	**--**		**3856**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	17	1641,00		27897				
125.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00002	0,00034	647579,00				220		
126	**ТПРАЙС**	**Выключатель АП50Б-3МТ(16А)**	**шт.**	**17**		**4517,14**	**--**	**76791**	**--**	**76791**	**--**	**82934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6143**	
127	**247-202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная/Л250УЗ/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	**шт.**	**159**		**129,00**	**--**	**20511**	**--**	**20511**	**--**	**22152**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1641**	
128	**247-202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/КОР-73/**	**шт.**	**155**		**51,00**	**--**	**7905**	**--**	**7905**	**--**	**8537**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
129	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	5416		231,97	2,16	1256350	11698	126410	805407	2226697
		НР - 72%; СП - 8%				206,47	0,07	1118242	379		164941	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	770,1552	1452,00		1118242				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,1841							
129.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	208,516		16,00		3336			
129.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,129984		5320,00		692			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,129984		2257,00		293			
129.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,05416		3216,00		174			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,05416		1580,00		86			
129.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	394,8264		19,00		7502			
129.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,113736	512,00				58		
129.8	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	8,6656	448,00				3882		
129.9	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,023289	76280,00				1776		
129.10	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**6499,2**	**7,00**				**45494**		
129.11	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**21,664**	**1978,00**				**42851**		
129.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	38,67024	836,00				32328		
130	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,05774		301095,00	--	318480	--	318480	--	343958
		СП - 8%				--	--	--	--		25478	
131	243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,8458		468325,00	--	1332759	--	1332759	--	1439380
		СП - 8%				--	--	--	--		106621	
132	243-106-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01632		400941,00	--	6543	--	6543	--	7066
		СП - 8%				--	--	--	--		523	
133	243-106-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0357		789943,00	--	28201	--	28201	--	30457
		СП - 8%				--	--	--	--		2256	
134	243-106-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,6222		1240322,00	--	771728	--	771728	--	833466
		СП - 8%				--	--	--	--		61738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,2244	1814564,00	--	407188	--	407188	--	439763
		СП - 8%			--	--	--	--		32575	
136	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,11118	4872137,00	--	541684	--	541684	--	585019
		СП - 8%			--	--	--	--		43335	
137	243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,14586	7603692,00	--	1109075	--	1109075	--	1197801
		СП - 8%			--	--	--	--		88726	
138	243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,0969	10199613,00	--	988342	--	988342	--	1067409
		СП - 8%			--	--	--	--		79067	
139	243-106-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,0051	10222608,00	--	52135	--	52135	--	56306
		СП - 8%			--	--	--	--		4171	
140	243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,00612	20850052,00	--	127602	--	127602	--	137810
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
141	243-106-0653 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,00612	28864316,00	--	176650	--	176650	--	190782
		СП - 8%			--	--	--	--		14132	
142	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,3315	289894,00	--	96100	--	96100	--	103788
		СП - 8%			--	--	--	--		7688	
143	243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,00306	490967,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
144	243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,01632	741735,00	--	12105	--	12105	--	13073

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
145	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4713,42		32,00	--	150829	--	150829	--	162895
		СП - 8%				--	--	--	--		12066	
146	241-207-0304 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	224,4		66,00	--	14810	--	14810	--	15995
		СП - 8%				--	--	--	--		1185	
147	241-207-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	254,52		102,00	--	25961	--	25961	--	28038
		СП - 8%				--	--	--	--		2077	
148	241-207-0306 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	101		148,00	--	14948	--	14948	--	16144
		СП - 8%				--	--	--	--		1196	
149	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	230		644,40	25,83	148212	5941	93005	36869	199888
		НР - 72%; СП - 8%				214,20	8,44	49266	1941		14806	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14	32,2	1530,00		49266				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,012							
149.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,506		5693,00		2881			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,506		2257,00		1142			
149.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	7,199		199,00		1433			
149.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,506		3216,00		1627			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,506		1580,00		799			
149.6	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00207	234305,00				485		
149.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	8,51	910,00				7744		
149.8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000785	0,18055	469545,00				84776		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11930723**	**52618**	**8181107**	**1355368**	**14202476**
								1865815	**16641**	**1831183**	**916398**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**1831183**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1831183**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**8135990**				
	Материалы		Тенге					**188784**				
	Всего заработная плата		Тенге						**505204**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7420203**				
		Накладные расходы	Тенге					**363747**				
		Сметная прибыль	Тенге					**679976**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**9179713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**313**
		Сметная заработная плата	Тенге						**505204**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1757002**				
	Материалы		Тенге					**182924**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1377252**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182646				
		Накладные расходы	Тенге				991621				
		Сметная прибыль	Тенге				219898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2968521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952
		Сметная заработная плата	Тенге					1377252			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				206548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206548				
		Сметная прибыль	Тенге				16524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				223072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14202489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1265
		Сметная заработная плата	Тенге					1882456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14202489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1865815				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16641			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8181105		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1831183		
		- Накладные расходы	Тенге							1355368	
		- Сметная прибыль	Тенге							916398	

Составил Сыдыкова А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-5

на Электроосвещение

Наименование объекта - Акушерский корпус

Основание: ЭМ.СО

Составлен в текущих ценах 2021 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1256,5854	1484,83 --	- --	- -	1865812
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,368954	1988,55 --	- --	- -	(16642)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1865812**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,366	5693 --	- --	2257 9854,06	24856
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,31587	3216 --	- --	1580 5239,07	10664
5	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	394,8264	19 --	- --	- -	7502
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,687084	5320	-	2257	3655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1550,75	
7	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	208,516	16	-	-	3336
						--	--	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,389	199	-	-	2465
						--	--	-	
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	10,86	14	-	-	152
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**16643,89**	**52630**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,8458	468325	458846	-	1332759
						--	--	-	
11	197107С	243-106-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,14586	7603692	7451062	-	1109075
						--	--	-	
12	197108С	243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,0969	10199613	9995103	-	988342
						--	--	-	
13	197103С	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,6222	1240322	1215306	-	771728
						--	--	-	
14	197106С	243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,11118	4872137	4774454	-	541684
						--	--	-	
15		ТПрайс	Светильник с надписью "Не входить"	шт	96	5089,98	-	-	488638
						--	--	-	
16	197104С	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,2244	1814564	1778060	-	407188
						--	--	-	
17	265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	67	5358	5253	-	358986
						--	--	-	
18	196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,05774	301095	294992	-	318480
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	196944С	243-106-0653 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1	км	0,00612	28864316 --	28285554 --	- -	176650
20		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4713,42	32 --	31 --	- -	150829
21	197136С	243-106-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,00612	20850052 --	20431804 --	- -	127602
22	200518С	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,3315	289894 --	283905 --	- -	96100
23	264343С	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	7	12726 --	12469 --	- -	89082
24	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,099	868671 --	860795 --	- -	85998
25	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,18055	469545 --	458929 --	- -	84776
26		247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	192	401 --	393 --	- -	76992
27		СТПРАЙС	Выключатель АП50Б-3МТ(16А)	шт.	17	4517,14 --	- --	- -	76791
28		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	156	476 --	467 --	- -	74256
29	266053С	247-301-0313 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	31556 --	30935 --	- -	63112
30	295083С	247-202-1202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	5	10744 --	10529 --	- -	53720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	293591С	243-106-0909 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (ок)-0,66	км	0,0051	10222608 --	10015861 --	- -	52135
32	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6499,2	7 --	7 --	- -	45494
33	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	21,664	1978 --	1939 --	- -	42851
34	291528С	247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А 6 кА "С"	шт.	7	6050 --	5931 --	- -	42350
35	264963С	247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	4	8610 --	8441 --	- -	34440
36	264845С	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	20	1691 --	1658 --	- -	33820
37	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	38,67024	836 --	818 --	- -	32328
38	274141С	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	27	1091 --	1069 --	- -	29457
39	197102С	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0357	789943 --	773975 --	- -	28201
40	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	43	636 --	624 --	- -	27348
41		241-207-0305 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	254,52	102 --	100 --	- -	25961
42	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	49	527 --	517 --	- -	25823
43	264975С	247-204-1846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 80А 10 кА "С"	шт.	2	11452 --	11227 --	- -	22904
44	275855С	247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	12	1799 --	1763 --	- -	21588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45		247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная/Л250УЗ/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	159	129 --	126 --	- -	20511
46	264322С	247-201-0121 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	20392 --	19984 --	- -	20392
47		247-204-1036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 4Р 32А/25 А/ 6 кА "С"	шт.	3	6050 --	5931 --	- -	18150
48	264344С	247-201-0215 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16969 --	16628 --	- -	16969
49	264342С	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	8383 --	8213 --	- -	16766
50	154783С	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	101	148 --	144 --	- -	14948
51	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02305	647579 --	633472 --	- -	14927
52	154781С	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	224,4	66 --	65 --	- -	14810
53		247-207-0101 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-100А-УХЛ3	шт.	10	1237 --	1212 --	- -	12370
54	200542С	243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	км	0,01632	741735 --	726553 --	- -	12105
55	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02	429640 --	419806 --	- -	8593
56		247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207/КОР-73/	шт.	155	51 --	50 --	- -	7905
57	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,51	910 --	891 --	- -	7744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	282830С	247-302-0701 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	2	3552 --	3482 --	- -	7104
59	264329С	247-201-0104 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7069 --	6926 --	- -	7069
60	196981С	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,01632	400941 --	392774 --	- -	6543
61	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	9,4237	448 --	438 --	- -	4222
62	264843С	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646 --	1613 --	- -	3292
63	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6,96	454 --	442 --	- -	3160
64	274135С	247-207-0101 РСНБ РК 2015	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	2	1237 --	1212 --	- -	2474
65	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8	302 --	295 --	- -	2416
66	264849С	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128 --	2086 --	- -	2128
67	265961С	247-213-0201 РСНБ РК 2015	Патрон керамический тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20	шт.	24	88 --	86 --	- -	2112
68	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,917	1092 --	1071 --	- -	2093
69		247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ/	шт.	3	636 --	623 --	- -	1908
70	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0232888	76280 --	73970 --	- -	1776
71	264839С	247-204-0753 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646	1613	-	1646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
72	200534С	243-201-4103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	км	0,00306	490967	480878	-	1502
						--	--	-	
73	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00639	234305	228752	-	1497
						--	--	-	
74	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0024	458638	448118	-	1101
						--	--	-	
75	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2116	450	441	-	995
						--	--	-	
76	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	462	453	-	942
						--	--	-	
77	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001545	508438	495555	-	786
						--	--	-	
78	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	1140948	1115663	-	513
						--	--	-	
79	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,684	652	638	-	446
						--	--	-	
80	147023С	261-107-0424 РСНБ РК 2015	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,114	3867	3790	-	441
						--	--	-	
81	146704С	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0006	592271	579630	-	355
						--	--	-	
82	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01053	32612	31247	-	343
						--	--	-	
83	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,2448	951	932	-	233
						--	--	-	
84	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,162	713	698	-	116
						--	--	-	
85	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,113736	512	501	-	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
86	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,06	897	878	-	54
						--	--	-	
87	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,162	186	181	-	30
						--	--	-	
88	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,027	1075	1053	-	29
						--	--	-	
89	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	1755	1719	-	8
						--	--	-	
90	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,027	304	297	-	8
						--	--	-	
91	147732С	261-107-0782 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	376	367	-	6
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**8181091**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
92	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838	693838	-	693838
						--	--	-	
93	515-301-0305	515-301-0305 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623	636623	-	636623
						--	--	-	
94	515-301-0312	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399	325399	-	325399
						--	--	-	
95	515-301-0278	515-301-0278 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А/РУСМ 5425-2074/	шт.	1	175323	175323	-	175323
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**1831183**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Сыдыкова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10160'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Акушерский корпус''2'2-1-6'Видеонаблюдение'ВН'' в текущих ценах 2021 г.*
3	Х1,12=Ф50*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н15=72*
6	Р Видеонаблюдение*
7	Ц13-100408-0623'2''Монтаж видеоконтрольного устройства'шт*
8	С1248-403-0108'2''Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)'шт.*
9	С1248-404-0301'8''Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб'шт.*
10	С1248-404-0202'2''Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"/Монитор 27 /LS27F354FHIXCI 1920x1080/ "SAMSUNG"/'шт.*
11	Ц13-080105-0109'2''Сетевого блока питания. Монтаж оборудования'шт.*
12	СТ Прайс-лист(=13)'2'25363:Ф50.Ф10'Импульсный ,блок питания РС-145-12'шт*
13	Ц13-100408-0612(Р20)'4''Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи. Монтаж оборудования'шт.*
14	СТ ПРАЙС(=13)'4'6000:Ф50.Ф10'Коммутационная коробка "СВ 260"'шт*
15	СТ ПРАЙС(=13)'2'200:Ф50.Ф10'Переходник HDMI на VGA "GC05"'шт*
16	Е11-210301-0101(РС296125)'5.2''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
17	СТ ПРАЙС(=13)'2'2000:Ф50.Ф10'Интерфейсный кабель HDMI-HDMI, SHIP, Контакты с золотым напылением, 5м."SH6016-5P"'шт*
18	Ц13-101001-0101'32+2''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
19	С1248-402-0205'32''Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м/"Umbrella N217"/'шт.*
20	С1248-402-0103'2''Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м/"Umbrella X217"/'шт.*
21	С1247-202-0501'32''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
22	С1247-211-0401'64''прим.Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)/Сигнальный видео разъем "BNC18"/'шт.*
23	С1247-211-0502'64''прим.Разъем РРМ78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)/Насадка на коаксиальный кабель"BNC(насадка под резьбу)"/'шт.*
24	СТ Прайс-лист(=13)'32'1000:Ф50.Ф10'Разъем питания с терминалом, крепление провода под болт "NPC32"'шт*
25	Е11-210201-0201(РС296127)(РС296162)'1785-215''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
26	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)'215''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
27	С1243-304-0201'1785.0,001''Кабель/VSC 312/ FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
28	Е11-210102-0102(РС296142)'1570''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
29	С1243-907-0107'1570.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм'м*
30	С1241-207-0303'215.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
31	К'Сыдыкова А.''*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Акушерский корпус
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение
(наименование работ и зат рат)

Основание: ВН

Сметная стоимость	4816,304	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1069,132	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,711	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение												
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Монтаж видеоконтрольного устройства**	**шт**	**2**		**3827,67**	**51,67**	**7655**	**104**	**--**	**5460**	**14164**
		НР - 72%; СП - 8%				**3776,00**	**15,80**	**7552**	**32**		**1049**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	2	4	1888,00		7552				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		5167,00		103			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1580,00		32			
2	248-403-0108 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**2**		**183332,00**	**--**	**366664**	**--**	**366664**	**--**	**395997**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29333**	
3	248-404-0301 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	**шт.**	**8**		**22341,00**	**--**	**178728**	**--**	**178728**	**--**	**193026**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14298**	
4	248-404-0202 РСНБ РК 2015	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" /Монитор 27 /LS27F354FHIXCI 1920x1080/ "SAMSUNG" /**	**шт.**	**2**		**100783,00**	**--**	**201566**	**--**	**201566**	**--**	**217691**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16125**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**1308-0105-0109 РСНБ РК 2015**	**Сетевого блока питания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**14468,16**	**--**	**28936**	**--**	**3656**	**18202**	**50909**
		НР - 72%; СП - 8%				**12640,00**	**--**	**25280**	**--**		**3771**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	8	16	1580,00		25280				
5.2	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00005	0,0001	248521,00				25		
5.3	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	18,6	37,2	66,00				2455		
5.4	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0062	0,0124	85775,00				1064		
5.5	261-107-0930	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00017	0,00034	331332,00				113		
6	**Прайс-лист**	**Импульсный ,блок питания РС-145-12**	**шт**	**2**		**23098,45**	**--**	**46197**	**--**	**46197**	**--**	**49893**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3696**	
7	**1310-0408-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**54697,41**	**206,68**	**218790**	**827**	**15723**	**145795**	**393752**
		НР - 72%; СП - 8%				**50560,00**	**63,20**	**202240**	**253**		**29167**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	32	128	1580,00		202240				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,16		5167,00		827			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,16		1580,00		253			
7.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00009	0,00036	647579,00				233		
7.5	261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,0012	0,0048	14910,00				72		
7.6	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,017	0,068	1082,00				74		
7.7	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000007	0,000028	527109,00				15		
7.8	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,002	0,008	587,00				5		
7.9	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0525	0,21	8307,00				1744		
7.10	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,015	0,06	1143,00				69		
7.11	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0026	0,0104	614,00				6		
7.12	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,0146	0,0584	2738,00				160		
7.13	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00002	0,00008	1532411,00				123		
7.14	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0015	0,006	220158,00				1321		
7.15	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0111	0,0444	180643,00				8021		
7.16	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	3	12	27,00				324		
7.17	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,24	0,96	3706,00				3558		
8	**ПРАЙС**	**Коммутационная коробка "СВ 260"**	**шт**	**4**		**5464,29**	**--**	**21857**	**--**	**21857**	**--**	**23606**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1749**	
9	**ПРАЙС**	**Переходник HDMI на VGA "GC05"**	**шт**	**2**		**182,14**	**--**	**364**	**--**	**364**	**--**	**393**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
10	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**10**		**422,17**	**2,82**	**4222**	**28**	**377**	**2751**	**7531**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				381,73	0,37	3817	4		558	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2629	2,629	1452,00		3817				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00019	0,0019							
10.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	0,385		16,00		6			
10.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,001		5320,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001		2257,00		2			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,0009		3216,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,0009		1580,00		1			
10.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	0,729		19,00		14			
10.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,016	448,00				7		
10.8	**261-404-0209**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**1,2**	**227,00**				**272**		
10.9	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,04**	**1978,00**				**79**		
10.10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,021	836,00				18		
11	**ПРАЙС**	**Интерфейсный кабель HDMI-HDMI, SHIP, Контакты с золотым напылением, 5м." SH6016-5P"**	**шт**	**2**		**1821,43**	**--**	**3643**	**--**	**3643**	**--**	**3934**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**291**	
12	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**34**		**4958,62**	**5,77**	**168593**	**196**	**--**	**121246**	**313026**
		НР - 72%; СП - 8%				**4952,85**	**--**	**168397**	**--**		**23187**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,9)	чел-ч	2,67	90,78	1855,00		168397				
12.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23	7,82		16,00		125			
12.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,11	3,74		19,00		71			
13	**248-402-0205 РСНБ РК 2015**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м/" Umbrella N217" /**	**шт.**	**32**		**31657,00**	**--**	**1013024**	**--**	**1013024**	**--**	**1094066**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**81042**	
14	**248-402-0103 РСНБ РК 2015**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м/" Umbrella X217" /**	**шт.**	**2**		**32559,00**	**--**	**65118**	**--**	**65118**	**--**	**70327**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5209**	
15	**247-202-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**32**		**111,00**	**--**	**3552**	**--**	**3552**	**--**	**3836**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
16	**247-211-0401 РСНБ РК 2015**	**прим.Разъем РРМ77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)/Сигнальный видео разъем "BNC18" /**	**шт.**	**64**		**751,00**	**--**	**48064**	**--**	**48064**	**--**	**51909**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3845**	
17	**247-211-0502 РСНБ РК 2015**	**прим.Разъем РРМ78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)/Насадка на коаксиальный кабель" BNC(насадка под резьбу)" /**	**шт.**	**64**		**345,00**	**--**	**22080**	**--**	**22080**	**--**	**23846**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1766	
18	Прайс-лист	**Разъем питания с терминалом, крепление провода под болт "NPC32"**	**шт**	**32**		**910,71**	**--**	**29143**	**--**	**29143**	**--**	**31474**
		СП - 8%				--	--	--	--		2331	
19	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**1570**		**87,58**	**0,77**	**137501**	**1209**	**16297**	**86487**	**241907**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,43**	**0,08**	**119995**	**126**		**17919**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0536	84,152	1426,00		119995				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00004	0,0628							
19.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	18,055		16,00		289			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,0314		5320,00		167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0314		2257,00		71			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,0314		3216,00		101			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0314		1580,00		50			
19.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	34,226		19,00		650			
19.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	2,512	448,00				1125		
19.8	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**6,28**	**1978,00**				**12422**		
19.9	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**3,297**	**836,00**				**2756**		
20	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**215**		**231,97**	**2,16**	**49874**	**464**	**5019**	**31972**	**88394**
		НР - 72%; СП - 8%				**206,47**	**0,07**	**44391**	**15**		**6548**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	30,573	1452,00		44391				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,0073							
20.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	8,2775		16,00		132			
20.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,00516		5320,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,00516		2257,00		12			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00215		3216,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00215		1580,00		3			
20.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	15,6735		19,00		298			
20.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,004515	512,00				2		
20.8	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,344	448,00				154		
20.9	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000925	76280,00				71		
20.10	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**258**	**7,00**				**1806**		
20.11	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,86**	**1978,00**				**1701**		
20.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1,5351	836,00				1283		
21	243-304-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель/VSC 312/ FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**1,785**		**172302,00**	**--**	**307559**	**--**	**307559**	**--**	**332164**
		СП - 8%				--	--	--	--		24605	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	1570		335,82	4,51	527237	7080	23629	357862	955907
		НР - 72%; СП - 8%				316,26	0,32	496528	502		70808	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,2259	354,663	1400,00		496528				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,314							
22.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,027	42,39		14,00		593			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045	70,65		32,00		2261			
22.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	94,2		16,00		1507			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,314		3216,00		1010			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,314		1580,00		496			
22.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0575	90,275		19,00		1715			
22.8	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,018**	**28,26**	**836,00**				**23625**		
23	243-907-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	1617,1		142,00	--	229628	--	229628	--	247998
		СП - 8%				--	--	--	--		18370	
24	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	217,15		45,00	--	9772	--	9772	--	10554
		СП - 8%				--	--	--	--		782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3689767	9908	2611660	769775	4816304
								1068200	932	--	356762	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1136061				
	Материалы		Тенге					19379				
	Всего заработная плата		Тенге						403754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					712087				
		Накладные расходы	Тенге					290703				
		Сметная прибыль	Тенге					114140				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1540904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						403754			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2543934				
	Материалы		Тенге					45319				
	Всего заработная плата		Тенге						665378			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1825100				
		Накладные расходы	Тенге					479072				
		Сметная прибыль	Тенге					241840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3264846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	Тенге						665378			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9772				
		Сметная прибыль	Тенге					782				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					10554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4816304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									711
		Сметная заработная плата	Тенге						1069132			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4816304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1068200				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2611657		
		- Накладные расходы	Тенге							769775	
		- Сметная прибыль	Тенге							356762	

Составил Сыдыкова А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-6

на Видеонаблюдение

Наименование объекта - Акушерский корпус

Основание: ВН

Составлен в текущих ценах 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	710,797	1502,82 --	- --	- -	1068201
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,56601	1645,11 --	- --	- -	(931)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**1068201**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	144,6435	19 --	- --	- -	2748
4	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	70,65	32 --	- --	- -	2261
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	128,7375	16 --	- --	- -	2060
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34845	3216	-	1580	1121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	550,55	
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	5167	-	1580	930
						--	--	284,4	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	42,39	14	-	-	593
						--	--	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03756	5320	-	2257	200
						--	--	84,77	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**919,72**	**9913**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10		248-402-0205 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м/"Umbrella N217"/	шт.	32	31657	31036	-	1013024
						--	--	-	
11	303469С	248-403-0108 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	2	183332	179732	-	366664
						--	--	-	
12		243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель/VSC 312/ FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,785	172302	168797	-	307559
						--	--	-	
13	273995С	243-907-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	1617,1	142	137	-	229628
						--	--	-	
14		248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"/Монитор 27 /LS27F354FHIXCI 1920x1080/ "SAMSUNG"/	шт.	2	100783	98804	-	201566
						--	--	-	
15	303476С	248-404-0301 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	8	22341	21902	-	178728
						--	--	-	
16		248-402-0103 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м/"Umbrella X217"/	шт.	2	32559	31920	-	65118
						--	--	-	
17		247-211-0401 РСНБ РК 2015	прим.Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)/Сигнальный видео разъем "BNC18"/	шт.	64	751	736	-	48064
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		С Прайс-лист	Импульсный ,блок питания РС-145-12	шт	2	23098,45	-	-	46197
						--	--	-	
19		С Прайс-лист	Разъем питания с терминалом, крепление провода под болт "NPC32"	шт	32	910,71	-	-	29143
						--	--	-	
20	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	33,1131	836	818	-	27683
						--	--	-	
21		247-211-0502 РСНБ РК 2015	прим.Разъем РРМ78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)/Насадка на коаксиальный кабель"BNC(насадка под резьбу)"/	шт.	64	345	338	-	22080
						--	--	-	
22		С ПРАЙС	Коммутационная коробка "СВ 260"	шт	4	5464,29	-	-	21857
						--	--	-	
23	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	7,18	1978	1939	-	14202
						--	--	-	
24	154780С	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	217,15	45	44	-	9772
						--	--	-	
25	237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0444	180643	177020	-	8021
						--	--	-	
26		С ПРАЙС	Интерфейсный кабель HDMI-HDMI, SHIP, Контакты с золотым напылением, 5м."SH6016-5P"	шт	2	1821,43	-	-	3643
						--	--	-	
27	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,96	3706	3632	-	3558
						--	--	-	
28	264496С	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	32	111	109	-	3552
						--	--	-	
29	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	37,2	66	66	-	2455
						--	--	-	
30	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	258	7	7	-	1806
						--	--	-	
31	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,21	8307	8143	-	1744
						--	--	-	
32	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006	220158	213529	-	1321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
33	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	2,872	448	438	-	1287
						--	--	-	
34	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0124	85775	82496	-	1064
						--	--	-	
35		С ПРАЙС	Переходник HDMI на VGA "GC05"	шт	2	182,14	-	-	364
						--	--	-	
36	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	12	27	26	-	324
						--	--	-	
37	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	227	223	-	272
						--	--	-	
38	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00036	647579	633472	-	233
						--	--	-	
39	147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,0584	2738	2684	-	160
						--	--	-	
40	149306С	236-201-0801 РСНБ РК 2015	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00008	1532411	1500051	-	123
						--	--	-	
41	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00034	331332	323449	-	113
						--	--	-	
42	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,068	1082	1060	-	74
						--	--	-	
43	146576С	261-107-0977 РСНБ РК 2015	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	0,0048	14910	14606	-	72
						--	--	-	
44	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0009245	76280	73970	-	71
						--	--	-	
45	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,06	1143	1119	-	69
						--	--	-	
46	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	248521	243211	-	25
						--	--	-	
47	147105С	261-107-0464 РСНБ РК 2015	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,000028	527109	515680	-	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0104	614	601	-	6
						--	--	-	
49	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,008	587	574	-	5
						--	--	-	
50	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,004515	512	501	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2611661**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**--**

Составил Сыдыкова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10170'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Акушерский корпус''2'2-1-7'Пожарная сигнализация'ПС.СО'' в текущих ценах 2021 г.*
3	Х1,12=Ф50*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н15=72*
6	Р Пожарная сигнализация*
7	Ц13-100701-0102(РС145656РС287729)'1+1+5''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей'шт*
8	СТПРАЙС-ЛИСТ(=13)'1'46389:Ф50.Ф10'Пульт контроля и управления С 2000 М'шт.*
9	С1248-303-0222'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10'шт.*
10	С1248-303-0221'5''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD'шт.*
11	Ц13-100701-0113(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1''Устройства промежуточные на количество лучей 1/2ЛУЧА. Монтаж оборудования'шт.*
12	СТПРАЙС-ЛИСТ(=13)'1'18723:Ф50.Ф10'Контрольно-пусковой блок С 2000 КПБ'шт.*
13	Ц13-100701-0113'1''Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования'шт.*
14	СТПРАЙС-ЛИСТ(=13)'1'31912:Ф50.Ф10'Блок контроля и индикации С2000-БКИ'шт.*
15	Ц13-100202-0206'7''Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования'шт.*
16	СТПРАЙС-ЛИСТ(=13)'7'46533:Ф50.Ф10'Резервированный источник питания РИП-24(исп.06)'шт.*
17	СТПРАЙС-ЛИСТ(=13)'7'4082:Ф50.Ф10'Аккумулятор SF7-12/Аккумуляторная батарея 12 В ТР12-7/''шт.*
18	Ц13-100701-0201'434''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
19	С1248-302-0102'434''Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
20	Ц13-100701-0202(РС145656РС287729)'120''Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении'шт*
21	С1248-302-0202'120''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М'шт.*
22	Ц13-100701-0202(РС145656РС287729)'18''Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении'шт*
23	С1248-302-0501'18''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР-3 СУ'шт.*
24	Ц13-101001-0508'52''пр.Идентификаторы/Резисторы/. Подключение'шт.*
25	С1261-404-0590'52''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
26	С1248-306-0101'266''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
27	Ц13-100701-0601'2''Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
28	С1248-304-0213'2''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
29	Е11-210201-0202(РС296127)'4475''Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
30	С1243-305-0112'4475.0,001''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80'км*
31	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)'90+110''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
32	С1243-106-0501'90.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
33	С1243-301-0845'110.0,001''пр.Кабели/Кабель для интерфейса RS 485/ телефонные ТППэпЗБбШп 20х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012'км*
34	Е11-210102-0103(РС296142)'4475''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка'м*
35	С1243-907-0606'4475.1,03''Миниканал ТМС 20х10'м*
36	С1241-207-0302'200.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
37	РОПОВЕЩЕНИЕ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
38	Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
39	С1248-303-0602'1''Приборы управления оповещением модели Рокот-2'шт.*
40	Ц13-100411-0207'19''Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении'шт.*
41	С1248-301-0401'19''пр.Извещатели акустические/Акустическая система АС2-2/ модели PATROL 501'шт.*
42	С1248-306-0101'23''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
43	Е11-210301-0101(РС296125)'(202+3)-(142+60)''Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
44	Е11-210201-0201(РС296127)'142''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
45	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)'60''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
46	С1243-301-0702'202.0,001''пр.Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ/КСРЭВнг/ 2х0,8'км*
47	С1243-106-0501'3.0,001''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
48	Е11-210102-0103(РС296142)'142''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка'м*
49	С1243-907-0606'142.1,03''Миниканал ТМС 20х10'м*
50	С1241-207-0302'60.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
51	К'Сыдыкова А.''*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Акушерский корпус
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и зат рат)

Основание: ПС.СО

Сметная стоимость	14541,822	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4548,478	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,061	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация												
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	шт	7		64100,94	2,24	448707	16	3939	320221	830443
		НР - 72%; СП - 8%				63536,00	--	444752	--		61514	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	38	266	1672,00		444752				
1.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	1,12		14,00		16			
1.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00007	1196715,00				84		
1.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0007	4805116,00				3364		
1.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,588	836,00				492		
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Пульт контроля и управления С 2000 М**	шт.	1		42247,12	--	42247	--	42247	--	45627
		СП - 8%				--	--	--	--		3380	
3	248-303-0222 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10**	шт.	1		12863,00	--	12863	--	12863	--	13892
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
4	248-303-0221 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	5		17594,00	--	87970	--	87970	--	95008

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		7038	
5	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Устройства промежуточные на количество лучей 1/2ЛУЧА. Монтаж оборудования**	шт.	1		4274,36	3,64	4274	4	185	2941	7792
		НР - 72%; СП - 8%				4084,80	--	4085	--		577	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,4)	чел-ч	2,4	2,4	1702,00		4085				
5.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26		14,00		4			
5.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00004	0,00004	32612,00				1		
5.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000002	1196715,00				2		
5.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,000016	4805116,00				77		
5.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,126	0,126	836,00				105		
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Контрольно-пусковой блок С 2000 КПБ**	шт.	1		17051,30	--	17051	--	17051	--	18415
		СП - 8%				--	--	--	--		1364	
7	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	шт.	1		2137,18	1,82	2137	2	93	1471	3896
		НР - 72%; СП - 8%				2042,40	--	2042	--		289	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,4)	чел-ч	1,2	1,2	1702,00		2042				
7.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,13		14,00		2			
7.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0,00002	32612,00				1		
7.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000001	1196715,00				1		
7.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000008	0,000008	4805116,00				38		
7.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,063	836,00				53		
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок контроля и индикации С2000-БКИ**	шт.	1		29062,71	--	29063	--	29063	--	31388
		СП - 8%				--	--	--	--		2325	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	7		20661,31	2273,48	144629	15914	9771	89143	252474
		НР - 72%; СП - 8%				16992,00	695,20	118944	4866		18702	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	9	63	1888,00		118944				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,08							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	3,08		5167,00		15914			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	3,08		1580,00		4866			
9.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	0,0021	32612,00				68		
9.5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,0021	647579,00				1360		
9.6	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00007	1196715,00				84		
9.7	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,14	652,00				91		
9.8	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00042	4805116,00				2018		
9.9	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,56	614,00				344		
9.10	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00014	220158,00				31		
9.11	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	70	27,00				1890		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.12	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,14	160,00				22		
9.13	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	0,7	3706,00				2594		
9.14	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,21	186,00				39		
9.15	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	1,47	836,00				1229		
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Резервированный источник питания РИП-24(исп.06)**	**шт.**	**7**		**42378,27**	**--**	**296648**	**--**	**296648**	**--**	**320380**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**23732**	
11	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Аккумулятор SF7-12/Аккумуляторная батарея 12 В ТР12-7/**	**шт.**	**7**		**3717,54**	**--**	**26023**	**--**	**26023**	**--**	**28105**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2082**	
12	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**434**		**1620,30**	**0,84**	**703210**	**365**	**17125**	**493718**	**1292683**
		НР - 72%; СП - 8%				**1580,00**	**--**	**685720**	**--**		**95754**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1	434	1580,00		685720				
12.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	26,04		14,00		365			
12.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	0,00434	32612,00				142		
12.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000087	1196715,00				104		
12.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000868	4805116,00				4171		
12.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,021	9,114	836,00				7619		
12.7	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,005	2,17	2345,00				5089		
13	**248-302-0102 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**434**		**320,00**	**--**	**138880**	**--**	**138880**	**--**	**149990**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11110**	
14	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**120**		**3231,50**	**2,24**	**387780**	**269**	**8311**	**273024**	**713668**
		НР - 72%; СП - 8%				**3160,00**	**--**	**379200**	**--**		**52864**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	2	240	1580,00		379200				
14.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	19,2		14,00		269			
14.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	0,0012	32612,00				39		
14.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,00006	1196715,00				72		
14.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0006	4805116,00				2883		
14.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	6,36	836,00				5317		
15	**248-302-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	**шт.**	**120**		**2326,00**	**--**	**279120**	**--**	**279120**	**--**	**301450**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22330**	
16	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении**	**шт**	**18**		**3231,50**	**2,24**	**58167**	**40**	**1247**	**40954**	**107050**
		НР - 72%; СП - 8%				**3160,00**	**--**	**56880**	**--**		**7930**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	2	36	1580,00		56880				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	2,88		14,00		40			
16.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	0,00018	32612,00				6		
16.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000009	1196715,00				11		
16.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00009	4805116,00				432		
16.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	0,954	836,00				798		
17	**248-302-0501 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР-3 СУ**	**шт.**	**18**		**1052,00**	**--**	**18936**	**--**	**18936**	**--**	**20451**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1515**	
18	**1310-1001-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**пр.Идентификаторы/Резисторы/. Подключение**	**шт.**	**52**		**27,02**	**--**	**1405**	**--**	**--**	**1012**	**2610**
		НР - 72%; СП - 8%				**27,02**	**--**	**1405**	**--**		**193**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0171	0,8892	1580,00		1405				
19	**261-404-0590 РСНБ РК 2015**	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**52**		**48,00**	**--**	**2496**	**--**	**2496**	**--**	**2696**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**200**	
20	**248-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**266**		**154,00**	**--**	**40964**	**--**	**40964**	**--**	**44241**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3277**	
21	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**899,51**	**4,81**	**1799**	**9**	**22**	**1275**	**3320**
		НР - 72%; СП - 8%				**883,83**	**1,58**	**1768**	**3**		**246**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,6087	1,2174	1452,00		1768				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,002							
21.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	0,08		16,00		1			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002		3216,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002		1580,00		3			
21.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05	0,1		19,00		2			
21.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,013	0,026	836,00				22		
22	**248-304-0213 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**2**		**1530,00**	**--**	**3060**	**--**	**3060**	**--**	**3305**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
23	**1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**4475**		**111,71**	**1,36**	**499902**	**6086**	**82519**	**297230**	**860902**
		НР - 72%; СП - 8%				**91,91**	**0,34**	**411297**	**1522**		**63771**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0633	283,2675	1452,00		411297				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	0,7608							
23.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	51,4625		16,00		823			
23.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,4475		5320,00		2381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,4475		2257,00		1010			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,31325		3216,00		1007			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,31325		1580,00		495			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	97,555		19,00		1854			
23.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	7,16	448,00				3208		
23.8	**243-902-1404**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**17,9**	**3991,00**				**71439**		
23.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	9,3975	836,00				7856		
24	**243-305-0112 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80**	**км**	**4,475**		**113815,00**	**--**	**509322**	**--**	**509322**	**--**	**550068**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40746**	
25	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**200**		**231,97**	**2,16**	**46394**	**432**	**4668**	**29742**	**82227**
		НР - 72%; СП - 8%				**206,47**	**0,07**	**41294**	**14**		**6091**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	28,44	1452,00		41294				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,0068							
25.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	7,7		16,00		123			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,0048		5320,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,0048		2257,00		11			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,002		3216,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,002		1580,00		3			
25.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	14,58		19,00		277			
25.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,0042	512,00				2		
25.8	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,32	448,00				143		
25.9	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00086	76280,00				66		
25.10	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**240**	**7,00**				**1680**		
25.11	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,8**	**1978,00**				**1582**		
25.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1,428	836,00				1194		
26	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,09**		**301095,00**	**--**	**27099**	**--**	**27099**	**--**	**29267**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2168**	
27	**243-301-0845 РСНБ РК 2015**	**пр.Кабели/Кабель для интерфейса RS 485/ телефонные ТППэпЗБбШп 20х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,11**		**1625521,00**	**--**	**178807**	**--**	**178807**	**--**	**193112**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14305**	
28	**1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка**	**м**	**4475**		**524,57**	**7,27**	**2347451**	**32533**	**134698**	**1571273**	**4232222**
		НР - 72%; СП - 8%				**487,20**	**0,47**	**2180220**	**2103**		**313498**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,348	1557,3	1400,00		2180220				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,3425							
28.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	241,65		14,00		3383			
28.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045	201,375		32,00		6444			
28.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12	537		16,00		8592			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	1,3425		3216,00		4317			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	1,3425		1580,00		2121			
28.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,115	514,625		19,00		9778			
28.8	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,036**	**161,1**	**836,00**				**134680**		
29	**243-907-0606 РСНБ РК 2015**	**Миниканал ТМС 20х10**	**м**	**4609,25**		**724,00**	**--**	**3337097**	**--**	**3337097**	**--**	**3604065**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**266968**	
30	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**202**		**32,00**	**--**	**6464**	**--**	**6464**	**--**	**6981**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**517**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9699965**	**55670**	**5316688**	**3122004**	**13847728**
								4327607	**8508**	**--**	**1025760**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**6797258**				
	Материалы		Тенге					**40695**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1699665**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5045150**				
		Накладные расходы	Тенге					**1223759**				
		Сметная прибыль	Тенге					**641683**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**8662700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1048**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1699665**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2896243**				
	Материалы		Тенге					**221885**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2636450**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2496**				
		Накладные расходы	Тенге					**1898245**				
		Сметная прибыль	Тенге					**383560**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5178048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1871**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2636450**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**6464**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**6464**				
		Сметная прибыль	Тенге					**517**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**6981**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13847729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2919**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4336115**			
		РАЗДЕЛ 2.ОПОВЕЩЕНИЕ										
31	**1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**64100,94**	**2,24**	**64101**	**2**	**563**	**45746**	**118635**
		НР - 72%; СП - 8%				**63536,00**	**--**	**63536**	**--**		**8788**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	38	38	1672,00		63536				
31.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16		14,00		2			
31.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	1196715,00				12		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0001	4805116,00				481		
31.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	0,084	836,00				70		
32	**248-303-0602 РСНБ РК 2015**	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	**шт.**	**1**		**32936,00**	**--**	**32936**	**--**	**32936**	**--**	**35571**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2635**	
33	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**19**		**3106,62**	**--**	**59026**	**--**	**3850**	**39727**	**106653**
		НР - 72%; СП - 8%				**2904,00**	**--**	**55176**	**--**		**7900**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	2	38	1452,00		55176				
33.2	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,011	0,209	4269,00				892		
33.3	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,285	652,00				186		
33.4	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,095	29177,00				2772		
34	**248-301-0401 РСНБ РК 2015**	**пр.Извещатели акустические/Акустическая система АС2-2/ модели PATROL 501**	**шт.**	**19**		**5534,00**	**--**	**105146**	**--**	**105146**	**--**	**113558**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8412**	
35	**248-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**23**		**154,00**	**--**	**3542**	**--**	**3542**	**--**	**3825**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**283**	
36	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**3**		**422,17**	**2,82**	**1267**	**8**	**114**	**825**	**2260**
		НР - 72%; СП - 8%				**381,73**	**0,37**	**1145**	**1**		**167**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2629	0,7887	1452,00		1145				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00019	0,0006							
36.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	0,1155		16,00		2			
36.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		5320,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		2257,00		1			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,00027		3216,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00009	0,00027		1580,00		0			
36.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	0,2187		19,00		4			
36.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,0048	448,00				2		
36.8	**261-404-0209**	**Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017**	**10 шт.**	**0,12**	**0,36**	**227,00**				**82**		
36.9	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,012**	**1978,00**				**24**		
36.10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0063	836,00				5		
37	**1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**142**		**87,58**	**0,77**	**12436**	**109**	**1474**	**7822**	**21879**
		НР - 72%; СП - 8%				**76,43**	**0,08**	**10853**	**11**		**1621**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0536	7,6112	1426,00		10853				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00004	0,0057							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	1,633		16,00		26			
37.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,00284		5320,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00284		2257,00		6			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,00284		3216,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00284		1580,00		4			
37.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	3,0956		19,00		59			
37.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,2272	448,00				102		
37.8	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,568**	**1978,00**				**1124**		
37.9	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**0,2982**	**836,00**				**249**		
38	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**60**		**231,97**	**2,16**	**13918**	**129**	**1401**	**8923**	**24668**
		НР - 72%; СП - 8%				**206,47**	**0,07**	**12388**	**4**		**1827**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	8,532	1452,00		12388				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,002							
38.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	2,31		16,00		37			
38.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,00144		5320,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,00144		2257,00		3			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0006		3216,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0006		1580,00		1			
38.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	4,374		19,00		83			
38.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,00126	512,00				1		
38.8	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,096	448,00				43		
38.9	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000258	76280,00				20		
38.10	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**72**	**7,00**				**504**		
38.11	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,24**	**1978,00**				**475**		
38.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	0,4284	836,00				358		
39	**243-301-0702 РСНБ РК 2015**	**пр.Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ/КСРЭВнг/ 2х0,8**	**км**	**0,202**		**70209,00**	**--**	**14182**	**--**	**14182**	**--**	**15317**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1135**	
40	**243-106-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,003**		**301095,00**	**--**	**903**	**--**	**903**	**--**	**975**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
41	**1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка**	**м**	**142**		**524,57**	**7,27**	**74489**	**1033**	**4274**	**49859**	**134296**
		НР - 72%; СП - 8%				**487,20**	**0,47**	**69182**	**67**		**9948**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,348	49,416	1400,00		69182				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0426							
41.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	7,668		14,00		107			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045	6,39		32,00		204			
41.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12	17,04		16,00		273			
41.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0426		3216,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0426		1580,00		67			
41.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,115	16,33		19,00		310			
41.8	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,036**	**5,112**	**836,00**				**4274**		
42	**243-907-0606 РСНБ РК 2015**	**Миниканал ТМС 20х10**	**м**	**146,26**		**724,00**	**--**	**105892**	**--**	**105892**	**--**	**114363**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8471**	
43	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**60,6**		**32,00**	**--**	**1939**	**--**	**1939**	**--**	**2094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**489777**	**1281**	**276216**	**152902**	**694094**
								212280	**83**	**--**	**51414**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**385728**				
		Материалы	Тенге					**4413**				
		Всего заработная плата	Тенге						**118712**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**262601**				
		Накладные расходы	Тенге					**85473**				
		Сметная прибыль	Тенге					**37696**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**508897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**76**
		Сметная заработная плата	Тенге						**118712**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**102110**				
		Материалы	Тенге					**7261**				
		Всего заработная плата	Тенге						**93651**			
		Накладные расходы	Тенге					**67429**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13563**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**183102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**66**
		Сметная заработная плата	Тенге						**93651**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1939**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1939**				
		Сметная прибыль	Тенге					**155**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**2094**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**694093**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**142**
		Сметная заработная плата	Тенге						**212363**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14541822**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4539887**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**56951**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**8591**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5592904**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3274906**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1077174**	

Составил Сыдыкова А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-7

на Пожарная сигнализация

Наименование объекта - Акушерский корпус

Основание: ПС.СО

Составлен в текущих ценах 2021 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3056,062	1485,54 --	-	- -	4539888
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24294	1638,72 --	-	- -	(8592)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**4539888**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,08	5167 --	- --	1580 4866,4	15914
4	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	650,8783	19 --	- --	- -	12367
5	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	617,341	16 --	- --	- -	9877
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	207,765	32	-	-	6648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,70606	3216	-	1580	5487
						--	--	2695,57	
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	299,108	14	-	-	4188
						--	--	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,45688	5320	-	2257	2431
						--	--	1031,18	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**8593,15**	**56912**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10		243-907-0606 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 20х10	м	4755,51	724	709	-	3442989
						--	--	-	
11		243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	4,475	113815	111500	-	509322
						--	--	-	
12		СТПРАЙС-ЛИСТ	Резервированный источник питания РИП-24(исп.06)	шт.	7	42378,27	-	-	296648
						--	--	-	
13	266958С	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	120	2326	2280	-	279120
						--	--	-	
14		243-301-0845 РСНБ РК 2015	пр.Кабели/Кабель для интерфейса RS 485/ телефонные ТППэпЗБбШп 20х2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,11	1625521	1592008	-	178807
						--	--	-	
15	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	196,5554	836	818	-	164320
						--	--	-	
16	266950С	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	434	320	313	-	138880
						--	--	-	
17		248-301-0401 РСНБ РК 2015	пр.Извещатели акустические/Акустическая система АС2-2/ модели PATROL 501	шт.	19	5534	5426	-	105146
						--	--	-	
18	271495С	248-303-0221 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	5	17594	17249	-	87970
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	17,9	3991 --	3911 --	- -	71439
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления С 2000 М	шт.	1	42247,12 --	- --	- -	42247
21	271521С	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	266	154 --	151 --	- -	40964
22		248-303-0602 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	32936 --	32290 --	- -	32936
23		СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	1	29062,71 --	- --	- -	29063
24		243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,093	301095 --	294992 --	- -	28002
25		СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор SF7-12/Аккумуляторная батарея 12 В ТР12-7/	шт.	7	3717,54 --	- --	- -	26023
26		248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ИПР-3 СУ	шт.	18	1052 --	1031 --	- -	18936
27		СТПРАЙС-ЛИСТ	Контрольно-пусковой блок С 2000 КПБ	шт.	1	17051,3 --	- --	- -	17051
28		243-301-0702 РСНБ РК 2015	пр.Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ/КСРЭВнг/ 2х0,8	км	0,202	70209 --	68784 --	- -	14182
29	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002802	4805116 --	4709821 --	- -	13464
30	274175С	248-303-0222 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	12863 --	12610 --	- -	12863
31		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	262,6	32 --	31 --	- -	8403
32	295768С	261-105-0625 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	2,17	2345 --	2298 --	- -	5089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33		248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	23	154	151	-	3542
						--	--	-	
34	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	7,808	448	438	-	3498
						--	--	-	
35	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,62	1978	1939	-	3204
						--	--	-	
36	274178С	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	2	1530	1500	-	3060
						--	--	-	
37	238263С	261-302-0417 РСНБ РК 2015	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,095	29177	28542	-	2772
						--	--	-	
38	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,7	3706	3632	-	2594
						--	--	-	
39	242974С	261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	52	48	47	-	2496
						--	--	-	
40	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	312	7	7	-	2184
						--	--	-	
41	242741С	252-207-0441 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	70	27	26	-	1890
						--	--	-	
42	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0021	647579	633472	-	1360
						--	--	-	
43	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,209	4269	4175	-	892
						--	--	-	
44	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0003088	1196715	1171764	-	370
						--	--	-	
45	147734С	261-107-0784 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,56	614	601	-	344
						--	--	-	
46	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,425	652	638	-	277
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00788	32612 --	31247 --	- -	257
48	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,001118	76280 --	73970 --	- -	85
49	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,36	227 --	223 --	- -	82
50	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,21	186 --	181 --	- -	39
51	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00014	220158 --	213529 --	- -	31
52	242797С	261-404-0533 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,14	160 --	155 --	- -	22
53	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00546	512 --	501 --	- -	3
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5592867**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**--**

Составил Сыдыкова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10180'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ2В1+Ш1РБ''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Акушерский корпус''2'2-1-8'Сети связи'СС.СО'' в текущих ценах 2021 г.*
3	Х1,12=Ф50*
4	Х1,02=Ф10*
5	Н15=72*
6	Р Телефонизация*
7	Ц13-100203-0102(РС296262)'1+15''Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования'шт.*
8	С1248-102-0102'1''Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)'шт.*
9	С1248-201-0101'15''прим.Аппарат телефонный, модели Euroset 802/Panasonic KX-TS2350/'шт.*
10	Е11-210202-0201(РС296168)(РС264507)'15''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
11	С1247-214-0301'15''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20/RJ45/'шт.*
12	Е11-210201-0202(РС296127)'535''Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
13	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)'165''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
14	С1243-304-0114'700.0,001''Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7'км*
15	Е11-210102-0103(РС296142)'535''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка'м*
16	С1243-907-0606'535.1,03''Миниканал ТМС 20х10'м*
17	С1241-207-0302'165.1,01''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм'м*
18	К'Сыдыкова А.''*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Акушерский корпус
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Сети связи

(наименование работ и зат рат)

Основание: СС.СО

Сметная стоимость	1774,541	тыс.тенге
Сметная заработная плата	367,059	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,259	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация										
1	**1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16**		**1346,11**	**--**	**21538**	**--**	**3336**	**13105**	**37415**
		НР - 72%; СП - 8%				**1137,60**	**--**	**18202**	**--**		**2771**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,72	11,52	1580,00		18202				
1.2	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	0,016	78711,00				1259		
1.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00016	1196715,00				191		
1.4	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,16	587,00				94		
1.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00016	4805116,00				769		
1.6	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	3,2	144,00				461		
1.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,042	0,672	836,00				562		
2	**248-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)**	**шт.**	**1**		**38047,00**	**--**	**38047**	**--**	**38047**	**--**	**41091**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		3044	
3	248-201-0101 РСНБ РК 2015	прим.Аппарат телефонный, модели Euroset 802/Panasonic KX-TS2350/	шт.	15		6685,00	--	100275	--	100275	--	108297
		СП - 8%				--	--	--	--		8022	
4	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	15		302,96	0,35	4544	6	21	3254	8422
		НР - 72%; СП - 8%				301,14	0,17	4517	3		624	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,2151	3,2265	1400,00		4517				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00011	0,0016							
4.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00011	0,00165		3216,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,00165		1580,00		3			
4.4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	0,00045	32612,00				15		
4.5	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,0165	448,00				7		
5	247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20/RJ45/	шт.	15		742,00	--	11130	--	11130	--	12020
		СП - 8%				--	--	--	--		890	
6	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	535		111,71	1,36	59765	728	9865	35535	102924
		НР - 72%; СП - 8%				91,91	0,34	49172	182		7624	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0633	33,8655	1452,00		49172				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00017	0,091							
6.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	6,1525		16,00		98			
6.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0535		5320,00		285			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0535		2257,00		121			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,03745		3216,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,03745		1580,00		59			
6.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	11,663		19,00		222			
6.7	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,856	448,00				383		
6.8	**243-902-1404**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**2,14**	**3991,00**				**8541**		
6.9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1,1235	836,00				939		
7	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	165		231,97	2,16	38275	357	3850	24537	67837
		НР - 72%; СП - 8%				206,47	0,07	34068	12		5025	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,1422	23,463	1452,00		34068				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000034	0,0056							
7.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	6,3525		16,00		102			
7.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,00396		5320,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,00396		2257,00		9			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00165		3216,00		5			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00165		1580,00		3			
7.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	12,0285		19,00		229			
7.7	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	0,003465	512,00				2		
7.8	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	0,264	448,00				118		
7.9	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000709	76280,00				54		
7.10	**241-221-0101**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**1,2**	**198**	**7,00**				**1386**		
7.11	**243-902-1401**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**0,66**	**1978,00**				**1305**		
7.12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1,1781	836,00				985		
8	**243-304-0114 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7**	**км**	**0,7**		**600428,00**	**--**	**420300**	**--**	**420300**	**--**	**453924**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**33624**	
9	**1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка**	**м**	**535**		**524,57**	**7,27**	**280645**	**3889**	**16104**	**187850**	**505975**
		НР - 72%; СП - 8%				**487,20**	**0,47**	**260652**	**251**		**37480**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,348	186,18	1400,00		260652				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1605							
9.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,054	28,89		14,00		404			
9.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045	24,075		32,00		770			
9.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12	64,2		16,00		1027			
9.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1605		3216,00		516			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,1605		1580,00		254			
9.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,115	61,525		19,00		1169			
9.8	**217-105-0102**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,036**	**19,26**	**836,00**				**16101**		
10	**243-907-0606 РСНБ РК 2015**	**Миниканал ТМС 20х10**	**м**	**551,05**		**724,00**	**--**	**398960**	**--**	**398960**	**--**	**430877**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31917**	
11	**241-207-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**166,65**		**32,00**	**--**	**5333**	**--**	**5333**	**--**	**5760**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**427**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1378812**	**4980**	**1007221**	**264281**	**1774542**
								366611	**448**	**--**	**131448**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**531903**				
	Материалы		Тенге					**3336**				
	Всего заработная плата		Тенге						**18202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**510365**				
		Накладные расходы	Тенге					**13105**				
		Сметная прибыль	Тенге					**43600**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**588608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**18202**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**841576**				
	Материалы		Тенге					**29842**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					348857			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458347				
		Накладные расходы	Тенге				251176				
		Сметная прибыль	Тенге				87421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
		Сметная заработная плата	Тенге					348857			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5333				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5333				
		Сметная прибыль	Тенге				427				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1774541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					367059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1774541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				366611				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4980			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					448			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1007223		
		- Накладные расходы	Тенге							264281	
		- Сметная прибыль	Тенге							131448	

Составил Сыдыкова А.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-8

на Сети связи

Наименование объекта - Акушерский корпус

Основание: СС.СО

Составлен в текущих ценах 2021 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	258,255	1419,57 --	- --	- -	366610
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25871	1729,54 --	- --	- -	(447)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**366610**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	85,2165	19 --	- --	- -	1619
4	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	76,705	16 --	- --	- -	1227
5	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	24,075	32 --	- --	- -	770
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,20125	3216	-	1580	647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	317,98	
7	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	28,89	14	-	-	404
						--	--	-	
8	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05746	5320	-	2257	306
						--	--	129,69	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**447,66**	**4974**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	304417С	243-304-0114 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,7	600428	588571	-	420300
						--	--	-	
10		243-907-0606 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 20х10	м	551,05	724	709	-	398960
						--	--	-	
11		248-201-0101 РСНБ РК 2015	прим.Аппарат телефонный, модели Euroset 802/Panasonic KX-TS2350/	шт.	15	6685	6553	-	100275
						--	--	-	
12	303431С	248-102-0102 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	38047	37300	-	38047
						--	--	-	
13	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,2336	836	818	-	18587
						--	--	-	
14		247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20/RJ45/	шт.	15	742	727	-	11130
						--	--	-	
15	286295С	243-902-1404 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,14	3991	3911	-	8541
						--	--	-	
16		241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	166,65	32	31	-	5333
						--	--	-	
17	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	198	7	7	-	1386
						--	--	-	
18	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,66	1978	1939	-	1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,016	78711	76563	-	1259
						--	--	-	
20	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00016	4805116	4709821	-	769
						--	--	-	
21	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	1,1365	448	438	-	509
						--	--	-	
22	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,2	144	141	-	461
						--	--	-	
23	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00016	1196715	1171764	-	191
						--	--	-	
24	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,16	587	574	-	94
						--	--	-	
25	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0007095	76280	73970	-	54
						--	--	-	
26	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00045	32612	31247	-	15
						--	--	-	
27	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,003465	512	501	-	2
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1007218**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**--**

Составил Сыдыкова А.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10190'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-1'Здание акушеского корпуса "Б"''2'2-1-9'Медицинские лечебные газы'ТХ МГ''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	(1128)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р ОБОРУДОВАНИЯ*
6	П Комплекс лечебного газоснабжения*
7	Ц13-340107-0116'2''Устройство потолочное. Монтаж оборудования'шт.*
8	СТПрайс-лист(=14)'2'4310000:Ф100.1,02'Потолочный операционный консоль ACE-2 (двухплечевая)'шт*
9	Ц13-340107-0116'6+5''Устройство потолочное. Монтаж оборудования'шт.*
10	СТПрайс-лист(=14)'6'1950000:Ф100.1,02'Ренимационный палатный консоль AC-ICU-1 (потолочная)'шт*
11	СТПрайс-лист(=14)'5'3445000:Ф100.1,02'Реанимационно-палатная AC-ICU-2 (потолочно-мостовая)'шт*
12	Ц13-340105-0202'7''Вертикальные настенные консоль. Монтаж оборудования'комплект*
13	СТПрайс-лист(=14)'7'470000:Ф100.1,02'Реанимационно-палатный консоль A-BHU-XX-0M'шт*
14	Ц13-340116-0620'2''Установка компрессорная. Монтаж оборудования'комплект*
15	СТПрайс-лист(=14)'2'9850000:Ф100.1,02'Компрессорная станция РЕМЕЗА МВК 10-10-1(2)'шт*
16	Ц13-340113-0311'2''Установка вакуумная. Монтаж оборудования'комплект*
17	СТПрайс-лист(=14)'2'11850000:Ф100.1,02'Вакуумная станция E VAK 3x40\500'шт*
18	Ц13-340113-0308'80+101+20''Рампа для кислорода трехбалонная. Монтаж оборудования'комплект*
19	СТПрайс-лист(=14)'80'64000:Ф100.1,02'Кислородный разъем модель DIN O2'шт*
20	СТПрайс-лист(=14)'101'52000:Ф100.1,02'Кислородный увлажнитель модель DIN O2'к-т*
21	СТПрайс-лист(=14)'101'18000:Ф100.1,02'Кислородный коннектор модель DIN O2 для ИВЛ аппарата'л*
22	СТПрайс-лист(=14)'20'94000:Ф100.1,02'Вакуумный регулятор DIN VAK емкость 2 литр'м*
23	Ц13-340113-0302'3+1''Блок арматурный.Монтаж оборудования'шт.*
24	СТПрайс-лист(=14)'3'640000:Ф100.1,02'Контрольно-распределительный блок на 3 газ КРБ-О2'шт*
25	СТПрайс-лист(=14)'1'240000:Ф100.1,02'Контрольно-распределительный блок на 1 газ КРБ-О2'шт*
26	Ц13-120104-0101'48+16+220+118+190+543+295+690+30''Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа,диаметр труб наружный 18 мм.Монтаж оборудования'м трубопровода*
27	СТПрайс-лист(=21)'48'10000:Ф100.1,02'Труба медная О32х1 мм'м*
28	СТПрайс-лист(=21)'16'8000:Ф100.1,02'Труба медная О28х1 мм'м*
29	СТПрайс-лист(=21)'220'6500:Ф100.1,02'Труба медная О22х1 мм'м*
30	СТПрайс-лист(=21)'118'5800:Ф100.1,02'Труба медная О20х1 мм'м*
31	СТПрайс-лист(=21)'190'5000:Ф100.1,02'Труба медная О18х1 мм'м*
32	СТПрайс-лист(=21)'543'3800:Ф100.1,02'Труба медная О16х1 мм'м*
33	СТПрайс-лист(=21)'295'3600:Ф100.1,02'Труба медная О12х1 мм'м*
34	СТПрайс-лист(=21)'690'3350:Ф100.1,02'Труба медная О10х1 мм'м*
35	СТПрайс-лист(=21)'30'3300:Ф100.1,02'Труба медная О8х1 мм'м*
36	СТПрайс-лист(=21)'3'2000:Ф100.1,02'Тройник медный О32х1мм'шт*
37	СТПрайс-лист(=21)'12'1800:Ф100.1,02'Тройник медный О28х1мм'шт*
38	СТПрайс-лист(=21)'12'1100:Ф100.1,02'Тройник медный О22х1мм'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	СТПрайс-лист(=21)'10'1000:Ф100.1,02'Тройник медный О20х1мм'шт*
40	СТПрайс-лист(=21)'18'900:Ф100.1,02'Тройник медный О18х1мм'шт*
41	СТПрайс-лист(=21)'40'700:Ф100.1,02'Тройник медный О16х1мм'шт*
42	СТПрайс-лист(=21)'50'600:Ф100.1,02'Тройник медный О12х1мм'шт*
43	СТПрайс-лист(=21)'105'550:Ф100.1,02'Тройник медный О10х1мм'шт*
44	СТПрайс-лист(=21)'12'500:Ф100.1,02'Тройник медный О8х1мм'шт*
45	СТПрайс-лист(=21)'6'2000:Ф100.1,02'Отвод медный О32х1мм'шт*
46	СТПрайс-лист(=21)'7'1800:Ф100.1,02'Отвод медный О28х1мм'шт*
47	СТПрайс-лист(=21)'60'1500:Ф100.1,02'Отвод медный О22х1мм'шт*
48	СТПрайс-лист(=21)'45'1400:Ф100.1,02'Отвод медный О20х1мм'шт*
49	СТПрайс-лист(=21)'35'900:Ф100.1,02'Отвод медный О18х1мм'шт*
50	СТПрайс-лист(=21)'105'700:Ф100.1,02'Отвод медный О16х1мм'шт*
51	СТПрайс-лист(=21)'250'650:Ф100.1,02'Отвод медный О12х1мм'шт*
52	СТПрайс-лист(=21)'580'550:Ф100.1,02'Отвод медный О10х1мм'шт*
53	СТПрайс-лист(=21)'15'500:Ф100.1,02'Отвод медный О8х1мм'шт*
54	СТПрайс-лист(=21)'8'1000:Ф100.1,02'Муфта медный О28х1мм'шт*
55	СТПрайс-лист(=21)'6'700:Ф100.1,02'Муфта медный О28х1мм'шт*
56	СТПрайс-лист(=21)'18'650:Ф100.1,02'Муфта медный О22х1мм'шт*
57	СТПрайс-лист(=21)'20'600:Ф100.1,02'Муфта медный О20х1мм'шт*
58	СТПрайс-лист(=21)'62'550:Ф100.1,02'Муфта медный О18х1мм'шт*
59	СТПрайс-лист(=21)'85'500:Ф100.1,02'Муфта медный О16х1мм'шт*
60	СТПрайс-лист(=21)'120'450:Ф100.1,02'Муфта медный О12х1мм'шт*
61	СТПрайс-лист(=21)'160'400:Ф100.1,02'Муфта медный О10х1мм'шт*
62	СТПрайс-лист(=21)'20'350:Ф100.1,02'Муфта медный О8х1мм'шт*
63	СТПрайс-лист(=21)'15'3600:Ф100.1,02'Крепление цанга'кг*
64	С1224-201-0101'12''Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012'м2*
65	Е11-160401-0201(РС249131)(РС278602)'5+10+10+20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
66	СТПрайс-лист(=21)'5'650:Ф100.1,02'Труба стальная О32х1 мм (для гильз)'м*
67	СТПрайс-лист(=21)'10'450:Ф100.1,02'Труба стальная О20х1 мм (для гильз)'м*
68	СТПрайс-лист(=21)'10'400:Ф100.1,02'Труба стальная О18х1 мм (для гильз)'м*
69	СТПрайс-лист(=21)'20'350:Ф100.1,02'Труба стальная О16х1 мм (для гильз)'м*
70	СТПрайс-лист(=21)'40'1200:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О32(fischer)'шт*
71	СТПрайс-лист(=21)'16'1000:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О28(fischer)'шт*
72	СТПрайс-лист(=21)'180'950:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О22(fischer)'шт*
73	СТПрайс-лист(=21)'90'950:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О20(fischer)'шт*
74	СТПрайс-лист(=21)'160'900:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О18(fischer)'шт*
75	СТПрайс-лист(=21)'640'900:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О16(fischer)'шт*
76	СТПрайс-лист(=21)'343'700:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О12(fischer)'шт*
77	СТПрайс-лист(=21)'1100'700:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О10(fischer)'шт*
78	СТПрайс-лист(=21)'20'600:Ф100.1,02'Клипсы для медных труб О8(fischer)'шт*
79	Е11-130601-0303'300''Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание этиловым спиртом'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	K'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б"
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на Медицинские лечебные газы

(наименование работ и зат рат)

Основание: ТХ МГ

Сметная стоимость	123871,439	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	10631,134	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,885	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ										
		Комплекс лечебного газоснабжения										
1	Ц13-340107-0116 1334-0107-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство потолочное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**83398,00**	**--**	**166796**	**--**	**--**	**120093**	**309840**
		НР - 72%; СП - 8%				**83398,00**	**--**	**166796**	**--**		**22951**	
2	**Прайс-лист**	**Потолочный операционный консоль ACE-2 (двухплечевая)**	**шт**	**2**		**3925178,57**	**--**	**7850357**	**--**		**--**	**7850357**
						--	**--**	**--**	**--**	**7850357**	**--**	
3	Ц13-340107-0116 1334-0107-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство потолочное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**		**83398,00**	**--**	**917378**	**--**	**--**	**660512**	**1704121**
		НР - 72%; СП - 8%				**83398,00**	**--**	**917378**	**--**		**126231**	
4	**Прайс-лист**	**Ренимационный палатный консоль AC-ICU-1 (потолочная)**	**шт**	**6**		**1775892,86**	**--**	**10655357**	**--**		**--**	**10655357**
						--	**--**	**--**	**--**	**10655357**	**--**	
5	**Прайс-лист**	**Реанимационно-палатная AC-ICU-2 (потолочно-мостовая)**	**шт**	**5**		**3137410,71**	**--**	**15687054**	**--**		**--**	**15687054**
						--	**--**	**--**	**--**	**15687054**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-340105-0202 1334-0105-0202 РСНБ РК 2015	Вертикальные настенные консоль. Монтаж оборудования	комплект	7	21088,30	--	147618	--	226	106122	274039
		НР - 72%; СП - 8%			21056,00	--	147392	--		20299	
7	Прайс-лист	Реанимационно-палатный консоль A-BHU-XX-0M	шт	7	428035,71	--	2996250	--		--	2996250
					--	--	--	--	2996250	--	
8	Ц13-340116-0620 1334-0116-0620 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная. Монтаж оборудования	комплект	2	11495,84	--	22992	--	18	16541	42696
		НР - 72%; СП - 8%			11487,00	--	22974	--		3163	
9	Прайс-лист	Компрессорная станция PEME3A MBK 10-10-1(2)	шт	2	8970535,71	--	17941071	--		--	17941071
					--	--	--	--	17941071	--	
10	Ц13-340113-0311 1334-0113-0311 РСНБ РК 2015	Установка вакуумная. Монтаж оборудования	комплект	2	24064,00	--	48128	--	--	34652	89403
		НР - 72%; СП - 8%			24064,00	--	48128	--		6622	
11	Прайс-лист	Вакуумная станция E VAK 3x40\500	шт	2	10791964,29	--	21583929	--		--	21583929
					--	--	--	--	21583929	--	
12	Ц13-340113-0308 1334-0113-0308 РСНБ РК 2015	Рампа для кислорода трехбалонная. Монтаж оборудования	комплект	201	31738,40	--	6379418	--	31034	4570836	11826275
		НР - 72%; СП - 8%			31584,00	--	6348384	--		876020	
13	Прайс-лист	Кислородный разъем модель DIN O2	шт	80	58285,71	--	4662857	--		--	4662857
					--	--	--	--	4662857	--	
14	Прайс-лист	Кислородный увлажнитель модель DIN O2	к-т	101	47357,14	--	4783071	--		--	4783071
					--	--	--	--	4783071	--	
15	Прайс-лист	Кислородный коннектор модель DIN O2 для ИВЛ аппарата	л	101	16392,86	--	1655679	--		--	1655679
					--	--	--	--	1655679	--	
16	Прайс-лист	Вакуумный регулятор DIN VAK емкость 2 литр	м	20	85607,14	--	1712143	--		--	1712143
					--	--	--	--	1712143	--	
17	Ц13-340113-0302 1334-0113-0302 РСНБ РК 2015	Блок арматурный.Монтаж оборудования	шт.	4	21056,00	--	84224	--	--	60641	156455
		НР - 72%; СП - 8%			21056,00	--	84224	--		11589	
18	Прайс-лист	Контрольно-распределительный блок на 3 газ КРБ-О2	шт	3	582857,14	--	1748571	--		--	1748571
					--	--	--	--	1748571	--	
19	Прайс-лист	Контрольно-распределительный блок на 1 газ КРБ-О2	шт	1	218571,43	--	218571	--		--	218571
					--	--	--	--	218571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа,диаметр труб наружный 18 мм.Монтаж оборудования	м трубопровода	2150	1399,45	102,39	3008818	220138	71080	2028546	5440353
		НР - 72%; СП - 8%			1264,00	46,43	2717600	99824		402989	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О32х1 мм	м	48	9107,14	--	437143	--	437143	--	472114
		СП - 8%			--	--	--	--		34971	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О28х1 мм	м	16	7285,71	--	116571	--	116571	--	125897
		СП - 8%			--	--	--	--		9326	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О22х1 мм	м	220	5919,64	--	1302321	--	1302321	--	1406507
		СП - 8%			--	--	--	--		104186	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О20х1 мм	м	118	5282,14	--	623293	--	623293	--	673156
		СП - 8%			--	--	--	--		49863	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О18х1 мм	м	190	4553,57	--	865178	--	865178	--	934392
		СП - 8%			--	--	--	--		69214	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О16х1 мм	м	543	3460,71	--	1879166	--	1879166	--	2029499
		СП - 8%			--	--	--	--		150333	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О12х1 мм	м	295	3278,57	--	967178	--	967178	--	1044552
		СП - 8%			--	--	--	--		77374	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О10х1 мм	м	690	3050,89	--	2105114	--	2105114	--	2273523
		СП - 8%			--	--	--	--		168409	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О8х1 мм	м	30	3005,36	--	90161	--	90161	--	97374
		СП - 8%			--	--	--	--		7213	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О32х1мм	шт	3	1821,43	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О28х1мм	шт	12	1639,29	--	19671	--	19671	--	21245
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О22х1мм	шт	12	1001,79	--	12021	--	12021	--	12983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
33	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О20х1мм	шт	10	910,71	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О18х1мм	шт	18	819,64	--	14754	--	14754	--	15934
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О16х1мм	шт	40	637,50	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О12х1мм	шт	50	546,43	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О10х1мм	шт	105	500,89	--	52593	--	52593	--	56800
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
38	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О8х1мм	шт	12	455,36	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
39	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О32х1мм	шт	6	1821,43	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О28х1мм	шт	7	1639,29	--	11475	--	11475	--	12393
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О22х1мм	шт	60	1366,07	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О20х1мм	шт	45	1275,00	--	57375	--	57375	--	61965
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О18х1мм	шт	35	819,64	--	28687	--	28687	--	30982
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О16х1мм	шт	105	637,50	--	66938	--	66938	--	72293
		СП - 8%			--	--	--	--		5355	
45	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О12х1мм	шт	250	591,96	--	147990	--	147990	--	159829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11839	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О10х1мм	шт	580	500,89	--	290516	--	290516	--	313757
		СП - 8%			--	--	--	--		23241	
47	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О8х1мм	шт	15	455,36	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
48	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О28х1мм	шт	8	910,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
49	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О28х1мм	шт	6	637,50	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
50	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О22х1мм	шт	18	591,96	--	10655	--	10655	--	11507
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
51	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О20х1мм	шт	20	546,43	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О18х1мм	шт	62	500,89	--	31055	--	31055	--	33539
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
53	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О16х1мм	шт	85	455,36	--	38706	--	38706	--	41802
		СП - 8%			--	--	--	--		3096	
54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О12х1мм	шт	120	409,82	--	49178	--	49178	--	53112
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О10х1мм	шт	160	364,29	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%			--	--	--	--		4663	
56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О8х1мм	шт	20	318,75	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
57	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление цанга	кг	15	3278,57	--	49179	--	49179	--	53113
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1224-201-0101 224-201-0101 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	12	1209,00	--	14508	--	14508	--	15669
		СП - 8%			--	--	--	--		1161	
59	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	959,03	44,49	43156	2002	1064	29422	78385
		НР - 72%; СП - 8%			890,88	17,22	40090	775		5806	
60	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О32х1 мм (для гильз)	м	5	591,96	--	2960	--	2960	--	3197
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
61	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О20х1 мм (для гильз)	м	10	409,82	--	4098	--	4098	--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О18х1 мм (для гильз)	м	10	364,29	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О16х1 мм (для гильз)	м	20	318,75	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
64	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О32(fischer)	шт	40	1092,86	--	43714	--	43714	--	47211
		СП - 8%			--	--	--	--		3497	
65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О28(fischer)	шт	16	910,71	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
66	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О22(fischer)	шт	180	865,18	--	155732	--	155732	--	168191
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	
67	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О20(fischer)	шт	90	865,18	--	77866	--	77866	--	84095
		СП - 8%			--	--	--	--		6229	
68	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О18(fischer)	шт	160	819,64	--	131142	--	131142	--	141633
		СП - 8%			--	--	--	--		10491	
69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О16(fischer)	шт	640	819,64	--	524570	--	524570	--	566536
		СП - 8%			--	--	--	--		41966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О12(fischer)	шт	343	637,50	--	218662	--	218662	--	236155
		СП - 8%			--	--	--	--		17493	
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О10(fischer)	шт	1100	637,50	--	701250	--	701250	--	757350
		СП - 8%			--	--	--	--		56100	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О8(fischer)	шт	20	546,43	--	10929	--	10929	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
73	Е11-130601-0303 1113-0601-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание этиловым спиртом	м2	300	230,37	1,16	69111	348	31335	27050	103854
		НР - 72%; СП - 8%			124,76	0,47	37428	141		7693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	146760 С	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00032 0,096	312355,00				29986		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**113818767**	**222488**	**11570975**	**7654415**	**123871443**
							10530394	**100740**	**91494910**	**2398257**	
	Стоимость оборудования		тенге				**91494910**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**91494910**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**10775372**				
	Материалы		тенге				**102357**				
	Всего заработная плата		тенге					**10552700**			
		Накладные расходы	тенге				**7597943**				
		Сметная прибыль	тенге				**1469864**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**19843179**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6832**
		Сметная заработная плата	тенге					**10552700**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**83619**				
	Материалы		тенге				**31335**				
	Всего заработная плата		тенге					**37569**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14508**				
		Накладные расходы	тенге				**27050**				
		Сметная прибыль	тенге				**8854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**119523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	тенге					**37569**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**11464866**				
	Материалы		тенге				**1065**				
	Всего заработная плата		тенге					**40865**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**11421710**				
		Накладные расходы	тенге				**29422**				
		Сметная прибыль	тенге				**919539**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**12413827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	тенге					**40865**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**123871439**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6885**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					10631134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								123871439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10530394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					222488			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					100740			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11570975		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						91494910		
		- Накладные расходы	тенге							7654415	
		- Сметная прибыль	тенге							2398257	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-9

на Медицинские лечебные газы

Наименование объекта - Здание акушеского корпуса "Б"

Основание: ТХ МГ

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	6830,125	1541,76 --	-	- -	10530394
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	54,532	1847,36 --	-	- -	(100740)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**10530394**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	21,5	5693 --	- --	2257 48525,5	122400
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	21,9515	3216 --	- --	1580 34683,37	70596
5	1697С	3204-0108-0401 РСНБ РК 2015	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	10,965	2151 --	- --	1580 17324,7	23586
6	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	83,635	60	-	-	5018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,054	6352	-	1580	343
						--	--	85,32	
8	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,298	28	-	-	232
						--	--	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0315	5320	-	2257	168
						--	--	71,1	
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03	5167	-	1580	155
						--	--	47,4	
11	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,03	28	-	-	0,84
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**100737,39**	**222498**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
12		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О10х1 мм	м	690	3050,89	-	-	2105114
						--	--	-	
13		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О16х1 мм	м	543	3460,71	-	-	1879166
						--	--	-	
14		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О22х1 мм	м	220	5919,64	-	-	1302321
						--	--	-	
15		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О12х1 мм	м	295	3278,57	-	-	967178
						--	--	-	
16		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О18х1 мм	м	190	4553,57	-	-	865178
						--	--	-	
17		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О10(fischer)	шт	1100	637,5	-	-	701250
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О20х1 мм	м	118	5282,14 --	- --	- -	623293
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О16(fischer)	шт	640	819,64 --	- --	- -	524570
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О32х1 мм	м	48	9107,14 --	- --	- -	437143
21		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О10х1мм	шт	580	500,89 --	- --	- -	290516
22		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О12(fischer)	шт	343	637,5 --	- --	- -	218662
23		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О22(fischer)	шт	180	865,18 --	- --	- -	155732
24		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О12х1мм	шт	250	591,96 --	- --	- -	147990
25		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О18(fischer)	шт	160	819,64 --	- --	- -	131142
26		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О28х1 мм	м	16	7285,71 --	- --	- -	116571
27		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба медная О8х1 мм	м	30	3005,36 --	- --	- -	90161
28		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О22х1мм	шт	60	1366,07 --	- --	- -	81964
29		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О20(fischer)	шт	90	865,18 --	- --	- -	77866
30		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О16х1мм	шт	105	637,5 --	- --	- -	66938
31	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	10,249	5777 --	5661 --	- -	59208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О10х1мм	шт	160	364,29	-	-	58286
						--	--	-	
33		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О20х1мм	шт	45	1275	-	-	57375
						--	--	-	
34		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О10х1мм	шт	105	500,89	-	-	52593
						--	--	-	
35		СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление цанга	кг	15	3278,57	-	-	49179
						--	--	-	
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О12х1мм	шт	120	409,82	-	-	49178
						--	--	-	
37		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О32(fischer)	шт	40	1092,86	-	-	43714
						--	--	-	
38		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О16х1мм	шт	85	455,36	-	-	38706
						--	--	-	
39		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О18х1мм	шт	62	500,89	-	-	31055
						--	--	-	
40	146666С	217-605-0105 РСНБ РК 2015	Воздух сжатый	м3	160,8	193	186	-	31034
						--	--	-	
41	146760С	261-107-0364 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,096	312355	306145	-	29986
						--	--	-	
42		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О18х1мм	шт	35	819,64	-	-	28687
						--	--	-	
43		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О12х1мм	шт	50	546,43	-	-	27322
						--	--	-	
44		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О16х1мм	шт	40	637,5	-	-	25500
						--	--	-	
45		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О28х1мм	шт	12	1639,29	-	-	19671
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О18х1мм	шт	18	819,64 --	- --	- -	14754
47		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О28(fischer)	шт	16	910,71 --	- --	- -	14571
48	135408С	224-201-0101 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	12	1209 --	1160 --	- -	14508
49		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О22х1мм	шт	12	1001,79 --	- --	- -	12021
50		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О28х1мм	шт	7	1639,29 --	- --	- -	11475
51		СТПРАЙС-ЛИСТ	Клипсы для медных труб О8(fischer)	шт	20	546,43 --	- --	- -	10929
52		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О20х1мм	шт	20	546,43 --	- --	- -	10929
53		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О32х1мм	шт	6	1821,43 --	- --	- -	10929
54		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О22х1мм	шт	18	591,96 --	- --	- -	10655
55		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О20х1мм	шт	10	910,71 --	- --	- -	9107
56	147664С	261-107-0738 РСНБ РК 2015	Припой	кг	4,515	1661 --	1627 --	- -	7499
57		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О28х1мм	шт	8	910,71 --	- --	- -	7286
58		СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод медный О8х1мм	шт	15	455,36 --	- --	- -	6830
59		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О8х1мм	шт	20	318,75 --	- --	- -	6375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О16х1 мм (для гильз)	м	20	318,75 --	- --	- -	6375
61		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О8х1мм	шт	12	455,36 --	- --	- -	5464
62		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник медный О32х1мм	шт	3	1821,43 --	- --	- -	5464
63		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О20х1 мм (для гильз)	м	10	409,82 --	- --	- -	4098
64		СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта медный О28х1мм	шт	6	637,5 --	- --	- -	3825
65		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О18х1 мм (для гильз)	м	10	364,29 --	- --	- -	3643
66	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,7675	303 --	268 --	- -	3566
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная О32х1 мм (для гильз)	м	5	591,96 --	- --	- -	2960
68	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,415	85 --	85 --	- -	1480
69	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	15	90 --	87 --	- -	1350
70	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	14,34	17 --	17 --	- -	244
71	146808С	261-107-0389 РСНБ РК 2015	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,00043	495223 --	484329 --	- -	213
72	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0036	29542 --	26686 --	- -	106
73	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,09	874 --	856 --	- -	79
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11570987**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
74		ТПрайс-лист	Вакуумная станция E VAK 3x40\500	шт	2	10791964,29 --	10791964,29 --	- -	21583929
75		ТПрайс-лист	Компрессорная станция РЕМЕЗА МВК 10-10-1(2)	шт	2	8970535,71 --	8970535,71 --	- -	17941071
76		ТПрайс-лист	Реанимационно-палатная AC-ICU-2 (потолочно-мостовая)	шт	5	3137410,71 --	3137410,71 --	- -	15687054
77		ТПрайс-лист	Ренимационный палатный консоль AC-ICU-1 (потолочная)	шт	6	1775892,86 --	1775892,86 --	- -	10655357
78		ТПрайс-лист	Потолочный операционный консоль ACE-2 (двухплечевая)	шт	2	3925178,57 --	3925178,57 --	- -	7850357
79		ТПрайс-лист	Кислородный увлажнитель модель DIN O2	к-т	101	47357,14 --	47357,14 --	- -	4783071
80		ТПрайс-лист	Кислородный разъем модель DIN O2	шт	80	58285,71 --	58285,71 --	- -	4662857
81		ТПрайс-лист	Реанимационно-палатный консоль A-BHU-XX-0M	шт	7	428035,71 --	428035,71 --	- -	2996250
82		ТПрайс-лист	Контрольно-распределительный блок на 3 газ КРБ-О2	шт	3	582857,14 --	582857,14 --	- -	1748571
83		ТПрайс-лист	Вакуумный регулятор DIN VAK емкость 2 литр	м	20	85607,14 --	85607,14 --	- -	1712143
84		ТПрайс-лист	Кислородный коннектор модель DIN O2 для ИВЛ аппарата	л	101	16392,86 --	16392,86 --	- -	1655679
85		ТПрайс-лист	Контрольно-распределительный блок на 1 газ КРБ-О2	шт	1	218571,43 --	218571,43 --	- -	218571
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**91494910**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10210'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-2'Чистые помещение''2'2-2-1'Архитектурно строительная часть'АР''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	(1128)(РС293032)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ*
6	П СТЕНЫ*
7	Е11-090402-0106(РС271899)'500''Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями'м2*
8	СТПрайс-лист(=19)'500'37050:Ф100.1,02'Стеновая панель из гальванизированной стали (наполнение: мин.вата, габ:1170х2700х50)'м2*
9	Е11-090306-0303(РС295591)'215''Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж'м2*
10	СТПрайс-лист(=19)'215'37050:Ф100.1,02'Потолочная панель из гальванизированной стали повышенной жесткости (наполнение: мин.вата, габ:1170х3020х50)'м2*
11	Е11-090402-0108(РС295592)'370''Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов'м фасонных (доборных) элементов*
12	СТПрайс-лист(=19)'370'11080:Ф100.1,02'Профиль основания (материал:алюминий, габ:40х40х1,2)'м*
13	СТПрайс-лист(=19)'370'12350:Ф100.1,02'Профиль основания регулируемый (материал:алюминий)'м*
14	СТПрайс-лист(=19)'500'18460:Ф100.1,02'Профиль стеновой "Ф" (материал:алюминий)'м2*
15	СТПрайс-лист(=19)'215'17160:Ф100.1,02'Профиль потолочный "Ф" (материал:алюминий)'м2*
16	СТПрайс-лист(=19)'1120'8320:Ф100.1,02'Профиль скругляющий для внутреннего угла'м*
17	СТПрайс-лист(=19)'1120'5460:Ф100.1,02'Профиль "L" крепления внутреннего угла'м*
18	СТПрайс-лист(=19)'280'8320:Ф100.1,02'Профиль скругляющий для внешнего угла'м*
19	СТПрайс-лист(=19)'730'8320:Ф100.1,02'Профиль "Т" крепления внешнего угла'м*
20	СТПрайс-лист(=19)'370'8450:Ф100.1,02'Профиль "П" (материал:алюминий)'м*
21	СТПрайс-лист(=19)'360'7280:Ф100.1,02'Профиль "П" (материал:гальванизированная сталь)'м*
22	СТПрайс-лист(=19)'360'5720:Ф100.1,02'Профиль "Н" (материал:алюминий)'м*
23	СТПрайс-лист(=19)'220'3250:Ф100.1,02'Тройник внутренний скругляющего профиля'шт*
24	СТПрайс-лист(=19)'160'3900:Ф100.1,02'Тройник внешний скругляющего профиля'шт*
25	СТПрайс-лист(=19)'50'2600:Ф100.1,02'Крышка скругляющего профиля внутреннего угла'шт*
26	П2 ДВЕРИ*
27	Е11-100501-0803(РС295688)'2,1.3+2,1.4+1,5.2,1.2''Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей'м2*
28	Е11-090403-0501(РС293076)'3+4+2''Доводчики дверные. Установка'шт.*
29	СТПрайс-лист(=30)'3'1690000:Ф100.1,02'Дверь 1000х2100мм (материал: алюминий, привод, механический, створка, распашная, глухая) с доводчиком'шт*
30	СТПрайс-лист(=30)'4'2080000:Ф100.1,02'Дверь 1000х2100мм (материал: алюминий, привод, автоматический, створка, раздвижная, глухая) с доводчиком'шт*
31	СТПрайс-лист(=30)'2'1950000:Ф100.1,02'Дверь 1500х2100мм (материал: алюминий, привод, механический, створка, распашная) с доводчиком'шт*
32	П2 ПОЛЫ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	E11-110101-1109(РС293172РС249637)(РС293173РС249643)'202''Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм'м2 стяжки*
34	E11-110101-3601(РС149999РС149926)'235''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*
35	E11-100107-0105(РС295662)'0,6.0,6.35''Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков'м2*
36	СТПрайс-лист(=19)'35'15600:Ф100.1,02'Люк алюминиевый 600х600мм'шт*
37	С1261-105-0605'100''Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл'шт.*
38	E11-170101-0106(РС296070)'4''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
39	СТПрайс-лист(=21)'4'58500:Ф100.1,02'Умывальник хирургический керамический'шт*
40	СТПрайс-лист(=21)'4'143000:Ф100.1,02'Смеситель бесконтактный'шт*
41	E11-180301-0102(РС296104)'1,4.12''Радиаторы стальные панельные. Установка'кВт*
42	С1245-104-0102'12''Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм'комплект*
43	К'Истилеева М.З.*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Чистые помещение
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно строительная часть
(наименование работ и зат рат)

Основание: АР

Сметная стоимость	105382,620	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1171,506	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,787	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ										
		СТЕНЫ										
1	**Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	**м2**	**500**		**2922,46**	**1010,60**	**1461230**	**505300**	**741160**	**255463**	**1854029**
		НР - 72%; СП - 8%				**429,54**	**280,08**	**214770**	**140040**		**137335**	
2	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стеновая панель из гальванизированной стали (наполнение: мин.вата, габ:1170х2700х50)**	**м2**	**500**		**33741,96**	**--**	**16870980**	**--**	**16870980**	**--**	**18220658**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1349678**	
3	**Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж**	**м2**	**215**		**870,66**	**150,96**	**187192**	**32456**	**13100**	**108574**	**319427**
		НР - 72%; СП - 8%				**658,77**	**42,61**	**141636**	**9161**		**23661**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**135878 С**	**Герметик силиконовый, 310 мл**	**шт.**	**0,064**	**13,76**	**952,00**				**13100**		
4	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Потолочная панель из гальванизированной стали повышенной жесткости (наполнение: мин.вата, габ:1170х3020х50)**	**м2**	**215**		**33741,96**	**--**	**7254521**	**--**	**7254521**	**--**	**7834883**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		580362	
5	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	370		2322,25	1003,52	859232	371302	236878	291753	1243064
		НР - 72%; СП - 8%				678,52	416,65	251052	154160		92079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	136010 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,003	1,11	55748,00				61880		
5.2	295752 С	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,162	59,94	1529,00				91648		
5.3	295785 С	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	0,104	38,48	1978,00				76113		
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль основания (материал:алюминий, габ:40х40х1,2)	м	370		10090,71	--	3733563	--	3733563	--	4032248
		СП - 8%				--	--	--	--		298685	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль основания регулируемый (материал:алюминий)	м	370		11247,32	--	4161508	--	4161508	--	4494429
		СП - 8%				--	--	--	--		332921	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль стеновой "Ф" (материал:алюминий)	м2	500		16811,79	--	8405895	--	8405895	--	9078367
		СП - 8%				--	--	--	--		672472	
9	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль потолочный "Ф" (материал:алюминий)	м2	215		15627,86	--	3359990	--	3359990	--	3628789
		СП - 8%				--	--	--	--		268799	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль скругляющий для внутреннего угла	м	1120		7577,14	--	8486397	--	8486397	--	9165309
		СП - 8%				--	--	--	--		678912	
11	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "L" крепления внутреннего угла	м	1120		4972,50	--	5569200	--	5569200	--	6014736
		СП - 8%				--	--	--	--		445536	
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль скругляющий для внешнего угла	м	280		7577,14	--	2121599	--	2121599	--	2291327
		СП - 8%				--	--	--	--		169728	
13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "Т" крепления внешнего угла	м	730		7577,14	--	5531312	--	5531312	--	5973817
		СП - 8%				--	--	--	--		442505	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "П" (материал:алюминий)	м	370		7695,54	--	2847350	--	2847350	--	3075138
		СП - 8%				--	--	--	--		227788	
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "П" (материал:гальванизированная сталь)	м	360		6630,00	--	2386800	--	2386800	--	2577744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		190944	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "Н" (материал:алюминий)	м	360	5209,29	--	1875344	--	1875344	--	2025372
		СП - 8%			--	--	--	--		150028	
17	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник внутренний скругляющего профиля	шт	220	2959,82	--	651160	--	651160	--	703253
		СП - 8%			--	--	--	--		52093	
18	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник внешний скругляющего профиля	шт	160	3551,79	--	568286	--	568286	--	613749
		СП - 8%			--	--	--	--		45463	
19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крышка скругляющего профиля внутреннего угла	шт	50	2367,86	--	118393	--	118393	--	127864
		СП - 8%			--	--	--	--		9471	
		ДВЕРИ									
20	Е11-100501-0803 1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	21	1956,06	41,72	41077	877	8627	23003	69207
		НР - 72%; СП - 8%			1503,46	17,93	31573	377		5126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24 5,04	1712,00				8628		
21	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1503,18	2,38	13529	21	--	9725	25114
		НР - 72%; СП - 8%			1500,80	--	13507	--		1860	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь 1000х2100мм (материал: алюминий, привод, механический, створка, распашная, глухая) с доводчиком	шт	3	1539107,14	--	4617321	--	4617321	--	4986707
		СП - 8%			--	--	--	--		369386	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь 1000х2100мм (материал: алюминий, привод, автоматический, створка, раздвижная, глухая) с доводчиком	шт	4	1894285,71	--	7577143	--	7577143	--	8183314
		СП - 8%			--	--	--	--		606171	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь 1500х2100мм (материал: алюминий, привод, механический, створка, распашная) с доводчиком	шт	2	1775892,86	--	3551786	--	3551786	--	3835929
		СП - 8%			--	--	--	--		284143	
		ПОЛЫ									
25	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	202	1080,86	17,25	218334	3485	127809	63394	304267
		НР - 72%; СП - 8%			430,89	4,99	87040	1008		22538	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	147047 С	Ветошь	кг	0,0016	0,3232	90,00				29		
25.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,0068	1,3736	85,00				117		
25.3	249637 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5,6	1131,2	58,00				65610		
25.4	249643 С	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3,2	646,4	96,00				62054		
26	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	235		11549,03	48,23	2714022	11334	2630364	55543	2991131
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	72324	4820		221565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	149926 С	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	1,04	244,4	10641,00				2600660		
27	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	12,6		3625,07	566,17	45676	7134	18426	15920	66523
		НР - 72%; СП - 8%				1596,54	158,27	20116	1994		4928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	17,892	238,00				4258		
27.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	21,798	575,00				12534		
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Люк алюминиевый 600х600мм	шт	35		14207,14	--	497250	--	497250	--	537030
		СП - 8%				--	--	--	--		39780	
29	С1261-105-0605 261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	100		1529,00	--	152900	--	152900	--	165132
		СП - 8%				--	--	--	--		12232	
30	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4		3403,26	103,61	13613	415	874	9023	24447
		НР - 72%; СП - 8%				3081,00	51,96	12324	208		1811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00144	216199,00				311		
30.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,144	836,00				120		
30.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,8	357,00				286		
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Умывальник хирургический керамический	шт	4		53276,79	--	213107	--	213107	--	230156
		СП - 8%				--	--	--	--		17049	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Смеситель бесконтактный	шт	4		130232,14	--	520929	--	520929	--	562603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		41674	
33	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	16,8	1265,56	97,69	21261	1641	5037	11086	34934
		НР - 72%; СП - 8%			868,05	48,42	14583	813		2588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	187489 С	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	0,442 7,4256	550,00				4084		
34	С1245-104-0102 245-104-0102 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм**	комплект	12	7093,00	--	85116	--	85116	--	91925
		СП - 8%			--	--	--	--		6809	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				96733016	933965	94940125	843484	105382622
							858925	312581	--	7806120	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				93357807				
		Материалы	тенге				2785227				
		Всего заработная плата	тенге					219252			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				90338698				
		Накладные расходы	тенге				157860				
		Сметная прибыль	тенге				7481254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				100996921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	тенге					219252			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				2521183				
		Материалы	тенге				991138				
		Всего заработная плата	тенге					924326			
		Накладные расходы	тенге				665515				
		Сметная прибыль	тенге				254935				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3441633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	тенге					924326			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				854026				
		Материалы	тенге				5912				
		Всего заработная плата	тенге					27928			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				819152				
		Сдача и испытание	тенге				473				
		Накладные расходы	тенге				20109				
		Сметная прибыль	тенге				69931				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				944066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					27928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				105382620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
		Сметная заработная плата	тенге					1171506			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								105382620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				858925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					933965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					312581			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						94940127		
		- Накладные расходы	тенге							843484	
		- Сметная прибыль	тенге							7806120	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-2-1

на Архитектурно строительная часть

Наименование объекта - Чистые помещение

Основание: АР

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	614,175264	1398,5 --	- --	- -	858925
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	172,522655	1811,83 --	- --	- -	(312582)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**858925**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 53,6595% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	131,919	3799 --	- --	1580 208432,02	501160
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 35,7787% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	35,197	9494 --	- --	2697 94926,31	334160
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,5618% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
5	3421С	3105-0602-0902 РСНБ РК 2015	Самоходный ножничный подъемник, высота подъема до 22 м	маш.-ч	27,8	2619 --	- --	- -	72808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,3749536	5320 --	- --	2257 3103,27	7315
7	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,888464	3216 --	- --	1580 2983,77	6073
8	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,87192	6352 --	- --	1580 1377,63	5538
9	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,9885176	2506 --	- --	1323 1307,81	2477
10	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,2828	5167 --	- --	1580 446,82	1461
11	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,728	123 --	- --	- -	1443
12	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	50,3013384	14 --	- --	- -	704
13	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	27,50398	16 --	- --	- -	440
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,36036	707 --	- --	- -	255
15	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,35	29 --	- --	- -	68
16	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,5662	19 --	- --	- -	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,138432	88 --	- --	- -	12
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**312577,64**	**933964**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0231% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
18		СТПРАЙС-ЛИСТ	Стеновая панель из гальванизированной стали (наполнение: мин.вата, габ:1170х2700х50)	м2	500	33741,96 --	- --	- -	16870980
19		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль скругляющий для внутреннего угла	м	1120	7577,14 --	- --	- -	8486397
20		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль стеновой "Ф" (материал:алюминий)	м2	500	16811,79 --	- --	- -	8405895
21		СТПРАЙС-ЛИСТ	Потолочная панель из гальванизированной стали повышенной жесткости (наполнение: мин.вата, габ:1170х3020х50)	м2	215	33741,96 --	- --	- -	7254521
22		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "L" крепления внутреннего угла	м	1120	4972,5 --	- --	- -	5569200
23		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "Т" крепления внешнего угла	м	730	7577,14 --	- --	- -	5531312
24		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль основания регулируемый (материал:алюминий)	м	370	11247,32 --	- --	- -	4161508
25		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль основания (материал:алюминий, габ:40х40х1,2)	м	370	10090,71 --	- --	- -	3733563
26		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль потолочный "Ф" (материал:алюминий)	м2	215	15627,86 --	- --	- -	3359990
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,9402% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
27		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "П" (материал:алюминий)	м	370	7695,54 --	- --	- -	2847350
28	149926С	233-101-0303 РСНБ РК 2015	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	244,4	10641	10429	-	2600660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
29		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "П" (материал:гальванизированная сталь)	м	360	6630	-	-	2386800
						--	--	-	
30		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль скругляющий для внешнего угла	м	280	7577,14	-	-	2121599
						--	--	-	
31		СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль "Н" (материал:алюминий)	м	360	5209,29	-	-	1875344
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,0367% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
32	295752С	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	599,94	1529	1499	-	917308
						--	--	-	
33		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник внутренний скругляющего профиля	шт	220	2959,82	-	-	651160
						--	--	-	
34		СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник внешний скругляющего профиля	шт	160	3551,79	-	-	568286
						--	--	-	
35		СТПРАЙС-ЛИСТ	Смеситель бесконтактный	шт	4	130232,14	-	-	520929
						--	--	-	
36		СТПРАЙС-ЛИСТ	Люк алюминиевый 600х600мм	шт	35	14207,14	-	-	497250
						--	--	-	
37		СТПРАЙС-ЛИСТ	Умывальник хирургический керамический	шт	4	53276,79	-	-	213107
						--	--	-	
38		СТПРАЙС-ЛИСТ	Крышка скругляющего профиля внутреннего угла	шт	50	2367,86	-	-	118393
						--	--	-	
39	260457С	245-104-0102 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 500 мм	комплект	12	7093	6949	-	85116
						--	--	-	
40	295785С	261-105-0644 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	38,48	1978	1938	-	76113
						--	--	-	
41	281880С	217-107-0102 РСНБ РК 2015	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	360	190	186	-	68400
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	249637С	233-401-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1131,2	58 --	55 --	- -	65610
43	249643С	233-401-0401 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	646,4	96 --	93 --	- -	62054
44	136010С	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,11	55748 --	54107 --	- -	61880
45	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	45,825	505 --	493 --	- -	23142
46	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	13,76	952 --	933 --	- -	13100
47	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	21,798	575 --	563 --	- -	12534
48	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,04	1712 --	1677 --	- -	8628
49	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,011174	647579 --	633472 --	- -	7236
50	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27,025	235 --	228 --	- -	6351
51	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	17,892	238 --	233 --	- -	4258
52	187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	7,4256	550 --	540 --	- -	4084
53	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,9576	977 --	957 --	- -	936
54	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,021042	38292 --	35559 --	- -	806
55	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,004725	80185 --	77655 --	- -	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,8936	85	85	-	331
						--	--	-	
57	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00144	216199	211906	-	311
						--	--	-	
58	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,8	357	350	-	286
						--	--	-	
59	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,6732	90	87	-	241
						--	--	-	
60	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,41958	348	340	-	146
						--	--	-	
61	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,144	836	818	-	120
						--	--	-	
62	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0032508	32612	31247	-	106
						--	--	-	
63	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,16	459	448	-	73
						--	--	-	
64	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	568	554	-	45
						--	--	-	
65	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,12	320	313	-	38
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**79193879**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 77,4436% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
66		СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь 1000х2100мм (материал: алюминий, привод, автоматический, створка, раздвижная, глухая) с доводчиком	шт	4	1894285,71	-	-	7577143
						--	--	-	
67		СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь 1000х2100мм (материал: алюминий, привод, механический, створка, распашная, глухая) с доводчиком	шт	3	1539107,14	-	-	4617321
						--	--	-	
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ЗАТРАТ 22,5564% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
68		СТПРАЙС-ЛИСТ	Дверь 1500х2100мм (материал: алюминий, привод, механический, створка, распашная) с доводчиком	шт	2	1775892,86	-	-	3551786
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**15746250**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10220'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-2'Чистые помещение''2'2-2-2'Вентиляция'ОВ''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	(1128)(РС296077)(РС296305)*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р ПРИТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
6	Е11-202501-0101(РС295485)(РС296330)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'камера*
7	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'5400000:Ф100'Кондиционер Aerostar GlobalStar-4 L=2230м3/ч, Р=900Па'шт*
8	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'2280000:Ф100'Комплект дренажа в составе'к-т*
9	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'450000:Ф100'Узел регулирования 1-й подогрев (-31,2С до +21С)'шт*
10	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'3345000:Ф100'Комплект теплоснабжения в составе'к-т*
11	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'975000:Ф100'Прямоугольный канальный вентилятор Aerostar SVF 60- 35/31-4D 'шт*
12	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'1045500:Ф100'Комплект обвязки для вытяжных вентиляторов'к-т*
13	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'3458700:Ф100'Комплект воздуховодов'к-т*
14	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'4477500:Ф100'Крепежные изделия воздуховодов'шт*
15	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'7902300:Ф100'Увлажнитель Carel с модулирующим контроллером, полный пакет опций heaterSteam Titanium 27 кг/ч, 3х400В; 'шт*
16	Е11-201901-0101(РС147678)(РС296320)'2''Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка'агрегат*
17	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'2'2700000:Ф100'Установка низкопрофильная вентиляционная УНВ-АМС 623.00.000-10 'шт*
18	Е11-202301-0101(РС296331)'1''Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка'доводчик*
19	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'6696000:Ф100'Комплект панели воздухозаборные'к-т*
20	Е11-200201-0102(РС296082)'1''Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 50 кг. Установка'воздухораспределитель*
21	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'19740000:Ф100'Распределитель воздуха с фильтром HEPA (1800х1800) Н14 'шт*
22	Е11-202601-1608(РС296091)(РС296092)(РС296093)'1''Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу'1 сплит-система*
23	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'6000000:Ф100'Система холодоснабжения К1'шт*
24	СТПрайс-лист(=14)(Н27=1,2)'1'6000000:Ф100'Комплект автоматики К1'шт*
25	К'Истилеева М.З.*

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Чистые помещение
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция
(наименование работ и зат рат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	66299,646	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	92,372	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,062	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПРИТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1		71102,98	3501,97	71103	3502	5370	45576	126013
		НР - 72%; СП - 8%				62231,19	1068,84	62231	1069		9334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	0,0042	647579,00				2720		
1.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	526783,00				506		
1.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	446,00				1213		
2	Прайс-лист	**Кондиционер Aerostar GlobalStar-4 L=2230м3/ч, P=900Па**	шт	1		4879285,71	--	4879286	--		--	4879286
						--	--	--	--	4879286	--	
2.1		*От пускная цена -*				*4821428,57*				*4821428,57*		
2.2		*Загот ов.-складские расходы -*			*1,2%*	*57857,14*				*57857,14*		
3	Прайс-лист	**Комплект дренажа в составе**	к-т	1		2060142,86	--	2060143	--		--	2060143
						--	--	--	--	2060143	--	
3.1		*От пускная цена -*				*2035714,29*				*2035714,29*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*24428,57*				*24428,57*		
4	**Прайс-лист**	**Узел регулирования 1-й подогрев (-31,2С до +21С)**	**шт**	**1**	**406607,14**	**--**	**406607**	**--**		**--**	**406607**
					--	**--**	**--**	**--**	**406607**	**--**	
4.1		*От пускная цена -*			*401785,71*				*401785,71*		
4.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*4821,43*				*4821,43*		
5	**Прайс-лист**	**Комплект теплоснабжения в составе**	**к-т**	**1**	**3022446,43**	**--**	**3022446**	**--**		**--**	**3022446**
					--	**--**	**--**	**--**	**3022446**	**--**	
5.1		*От пускная цена -*			*2986607,14*				*2986607,14*		
5.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*35839,29*				*35839,29*		
6	**Прайс-лист**	**Прямоугольный канальный вентилятор Aerostar SVF 60-35/31-4D**	**шт**	**1**	**880982,14**	**--**	**880982**	**--**		**--**	**880982**
					--	**--**	**--**	**--**	**880982**	**--**	
6.1		*От пускная цена -*			*870535,71*				*870535,71*		
6.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*10446,43*				*10446,43*		
7	**Прайс-лист**	**Комплект обвязки для вытяжных вентиляторов**	**к-т**	**1**	**944683,93**	**--**	**944684**	**--**		**--**	**944684**
					--	**--**	**--**	**--**	**944684**	**--**	
7.1		*От пускная цена -*			*933482,14*				*933482,14*		
7.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*11201,79*				*11201,79*		
8	**Прайс-лист**	**Комплект воздуховодов**	**к-т**	**1**	**3125182,50**	**--**	**3125183**	**--**		**--**	**3125183**
					--	**--**	**--**	**--**	**3125183**	**--**	
8.1		*От пускная цена -*			*3088125,00*				*3088125,00*		
8.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*37057,50*				*37057,50*		
9	**Прайс-лист**	**Крепежные изделия воздуховодов**	**шт**	**1**	**4045741,07**	**--**	**4045741**	**--**		**--**	**4045741**
					--	**--**	**--**	**--**	**4045741**	**--**	
9.1		*От пускная цена -*			*3997767,86*				*3997767,86*		
9.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*47973,21*				*47973,21*		
10	**Прайс-лист**	**Увлажнитель Carel с модулирующим контроллером, полный пакет опций heaterSteam Titanium 27 кг/ч, 3х400В;**	**шт**	**1**	**7140292,50**	**--**	**7140293**	**--**		**--**	**7140293**
					--	**--**	**--**	**--**	**7140293**	**--**	
10.1		*От пускная цена -*			*7055625,00*				*7055625,00*		
10.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*84667,50*				*84667,50*		
11	**Е11-201901-0101 1120-1901-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка**	**агрегат**	**2**	**8620,14**	**650,92**	**17240**	**1302**	**3437**	**9407**	**28778**
		НР - 72%; СП - 8%			**6250,34**	**282,03**	**12501**	**564**		**2132**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0017 0,0034**	**526783,00**				**1791**		
12	**Прайс-лист**	**Установка низкопрофильная вентиляционная УНВ-АМС 623.00.000-10**	**шт**	**2**	**2439642,86**	**--**	**4879286**	**--**		**--**	**4879286**
					--	**--**	**--**	**--**	**4879286**	**--**	
12.1		*От пускная цена -*			*2410714,29*				*4821428,58*		
12.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*	*28928,57*				*57857,14*		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-202301-0101 1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка	доводчик	1		3344,40	67,54	3344	67	3	2381	6183
		НР - 72%; СП - 8%				3273,80	33,18	3274	33		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,002	568,00				1		
13.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,004	483,00				2		
14	Прайс-лист	Комплект панели воздухозаборные	к-т	1		6050314,29	--	6050314	--		--	6050314
						--	--	--	--	6050314	--	
14.1		*От пускная цена -*				*5978571,43*				*5978571,43*		
14.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*71742,86*				*71742,86*		
15	Е11-200201-0102 1120-0201-0102 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 50 кг. Установка	воздухораспределитель	1		2619,25	109,94	2619	110	304	1600	4556
		НР - 72%; СП - 8%				2205,00	16,59	2205	17		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00019	0,00019	647579,00				123		
15.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,314	0,314	446,00				140		
16	Прайс-лист	Распределитель воздуха с фильтром HEPA (1800x1800) H14	шт	1		17836500,00	--	17836500	--		--	17836500
						--	--	--	--	17836500	--	
16.1		*От пускная цена -*				*17625000,00*				*17625000,00*		
16.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*211500,00*				*211500,00*		
17	Е11-202601-1608 1120-2601-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу	1 сплит-система	1		10781,29	24,32	10781	24	279	7544	19792
		НР - 72%; СП - 8%				10478,40	--	10478	--		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144757 С	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12x100	шт.	4	4	33,00				132		
17.2	147183 С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,15	587,00				88		
17.3	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	0,07	836,00				59		
18	Прайс-лист	Система холодоснабжения К1	шт	1		5421428,57	--	5421429	--		--	5421429
						--	--	--	--	5421429	--	
18.1		*От пускная цена -*				*5357142,86*				*5357142,86*		
18.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*64285,71*				*64285,71*		
19	Прайс-лист	Комплект автоматики К1	шт	1		5421428,57	--	5421429	--		--	5421429
						--	--	--	--	5421429	--	
19.1		*От пускная цена -*				*5357142,86*				*5357142,86*		
19.2		*Загот ов.-складские расходы -*		*1,2%*		*64285,71*				*64285,71*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					66219408	5005	9393	66508	66299643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							90689	1683	66114321	13728	
	Стоимость оборудования		тенге				65330358				
	Заготов.складские расходы		тенге				783965				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				66114323				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				105087				
	Материалы		тенге				9394				
	Всего заработная плата		тенге					92372			
	Сдача и испытание		тенге				4056				
		Накладные расходы	тенге				66508				
		Сметная прибыль	тенге				13728				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				185323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					92372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				66299646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	тенге					92372			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								66299646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				90689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5005			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1683			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9394		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						66114323		
		- Накладные расходы	тенге							66508	
		- Сметная прибыль	тенге							13728	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-2-2

на Вентиляция

Наименование объекта - Чистые помещение

Основание: ОВ

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	61,347	1478,3 --	- --	- -	90689
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,966	1741,89 --	- --	- -	(1683)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**90689**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,735	3216 --	- --	1580 1161,3	2364
4	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	5320 --	- --	2257 521,37	1229
5	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,149	61 --	- --	- -	985
6	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0055	199	-	-	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	19	-	-	15
						--	--	-	
8	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,19	32	-	-	6
						--	--	-	
9	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0735	60	-	-	4
						--	--	-	
10	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19	16	-	-	3
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**1682,67**	**5006**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
11	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00601	647579	633472	-	3892
						--	--	-	
12	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00436	526783	515575	-	2297
						--	--	-	
13	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,374	446	437	-	1951
						--	--	-	
14	251491С	261-301-0260 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	98	94	-	294
						--	--	-	
15	147001С	261-107-0419 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	439294	429866	-	167
						--	--	-	
16	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,294	483	471	-	142
						--	--	-	
17	144887С	261-107-0985 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	736442	720962	-	133
						--	--	-	
18	144757С	217-101-0302 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	33	33	-	132
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	206112	201113	-	111
						--	--	-	
20	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	587	574	-	88
						--	--	-	
21	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,142	568	554	-	81
						--	--	-	
22	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	836	818	-	59
						--	--	-	
23	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	320	313	-	48
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**9394**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
24		ТПрайс-лист	Распределитель воздуха с фильтром HEPA (1800x1800) H14	шт	1	17836500	17625000	-	17836500
						--	--	-	
25		ТПрайс-лист	Увлажнитель Carel с модулирующим контроллером, полный пакет опций heaterSteam Titanium 27 кг/ч, 3x400В;	шт	1	7140292,5	7055625	-	7140292
						--	--	-	
26		ТПрайс-лист	Комплект панели воздухозаборные	к-т	1	6050314,29	5978571,43	-	6050314
						--	--	-	
27		ТПрайс-лист	Система холодоснабжения К1	шт	1	5421428,57	5357142,86	-	5421429
						--	--	-	
28		ТПрайс-лист	Комплект автоматики К1	шт	1	5421428,57	5357142,86	-	5421429
						--	--	-	
29		ТПрайс-лист	Установка низкопрофильная вентиляционная УНВ-АМС 623.00.000-10	шт	2	2439642,86	2410714,29	-	4879286
						--	--	-	
30		ТПрайс-лист	Кондиционер Aerostar GlobalStar-4 L=2230м3/ч, P=900Па	шт	1	4879285,71	4821428,57	-	4879286
						--	--	-	
31		ТПрайс-лист	Крепежные изделия воздуховодов	шт	1	4045741,07	3997767,86	-	4045741
						--	--	-	
32		ТПрайс-лист	Комплект воздуховодов	к-т	1	3125182,5	3088125	-	3125182
						--	--	-	
33		ТПрайс-лист	Комплект теплоснабжения в составе	к-т	1	3022446,43	2986607,14	-	3022446
						--	--	-	
34		ТПрайс-лист	Комплект дренажа в составе	к-т	1	2060142,86	2035714,29	-	2060143
						--	--	-	
35		ТПрайс-лист	Комплект обвязки для вытяжных вентиляторов	к-т	1	944683,93	933482,14	-	944684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
36		ТПрайс-лист	Прямоугольный канальный вентилятор Aerostar SVF 60- 35/31-4D	шт	1	880982,14	870535,71	-	880982
						--	--	-	
37		ТПрайс-лист	Узел регулирования 1-й подогрев (-31,2С до +21С)	шт	1	406607,14	401785,71	-	406607
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**66114321**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10230'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-2'Чистые помещение''2'2-2-3'Светотехнические изделия'ЭО''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	Н15=72*
4	Х1,12=Ф100*
5	Р СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ*
6	Ц13-080304-0204'2''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене'шт.*
7	СТПрайс-лист(=13)'1'45000:Ф100.1,02'Щит распределительный ЩО MiniPragma 1х18м'шт*
8	СТПрайс-лист(=13)'1'65000:Ф100.1,02'Щит распределительный ЩАО MiniPragma 1х12м'шт*
9	Е11-210401-0101'30''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
10	СТПрайс-лист(=19)'30'21000:Ф100.1,02'Светильник с 4-мя светодиодными лампами, потолочный'шт*
11	С1247-106-0102'120''Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/Лампа светодиодная низкого давления/'шт.*
12	С1247-213-0202'120''Стартер'шт.*
13	П2 ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ*
14	Е11-210202-0201(РС296168)'10''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
15	С1247-212-0105'10''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
16	Е11-210202-0202(РС296168)'10''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
17	С1247-212-0205'10''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
18	П2 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ*
19	Е11-210202-0101(РС154778)(РС296127)'10''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
20	Е11-210301-0101(РС296125)'5+110+15+90+50''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
21	С1243-107-0301'15.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
22	С1243-107-0501'110.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
23	С1243-108-0301'15.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66'км*
24	С1243-108-0501'90.0,001''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66'км*
25	С1243-142-0307'50.0,001''Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2'км*
26	П2 МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
27	С1247-202-0501'10''Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм'шт.*
28	С1247-202-0104'10''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55'шт.*
29	С1243-906-2201'30+8''прим.Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/WAGO 222-413/WAGO 222-415/'шт.*
30	С1217-102-0104'1,124.30.0,001''Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный'т*
31	С1243-907-6103'120''Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок 27х27 DKC 25474'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1241-216-0101'120+120''Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта'шт.*
33	С1243-902-0212'15''Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-6'100 шт.*
34	С1243-902-0210'15''Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-4'100 шт.*
35	С1217-102-0104'0,00131.15.0,001''Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный'т*
36	С1217-101-0101'(0,7+0,129+0,3).15''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный'кг*
37	С1241-207-0302'10.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
38	Е11-210401-0401(РС296169)'8+4''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
39	СТПрайс-лист(=19)'8'2200:Ф100.1,02'Пиктограмма для светильника аварийного освещения (Н8О, В60, полимерный)'шт*
40	СТПрайс-лист(=19)'4'2800:Ф100.1,02'Пиктограмма для выключателя аварийного освещения (Н3О, В16, полимерный)'шт*
41	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Чистые помещение
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3
(Локальный сметный расчет)

на Светотехнические изделия
(наименование работ и зат рат)

Основание: ЭО

Сметная стоимость	1589,983	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	149,747	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,102	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**2**		**29636,15**	**2812,46**	**59272**	**5624**	**43802**	**8691**	**73401**
		НР - 72%; СП - 8%				**4923,00**	**1112,73**	**9846**	**2225**		**5437**	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Щит распределительный ЩО MiniPragma 1х18м**	**шт**	**1**		**40982,14**	**--**	**40982**	**--**	**40982**	**--**	**44261**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3279**	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Щит распределительный ЩАО MiniPragma 1х12м**	**шт**	**1**		**59196,43**	**--**	**59196**	**--**	**59196**	**--**	**63932**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4736**	
4	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**30**		**643,96**	**4,27**	**19319**	**128**	**2063**	**12374**	**34228**
		НР - 72%; СП - 8%				**570,95**	**1,92**	**17128**	**58**		**2535**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	0,612	951,00				582		
4.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	3,06	460,00				1408		
5	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с 4-мя светодиодными лампами, потолочный	шт	30		19125,00	--	573750	--	573750	--	619650
		СП - 8%				--	--	--	--		45900	
6	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/Лампа светодиодная низкого давления/	шт.	120		1093,00	--	131160	--	131160	--	141653
		СП - 8%				--	--	--	--		10493	
7	С1247-213-0202 247-213-0202 РСНБ РК 2015	Стартер	шт.	120		89,00	--	10680	--	10680	--	11534
		СП - 8%				--	--	--	--		854	
		ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ										
8	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10		393,74	0,35	3937	4	922	2169	6595
		НР - 72%; СП - 8%				301,14	0,17	3011	2		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	10,2	89,00				908		
9	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10		421,00	--	4210	--	4210	--	4547
		СП - 8%				--	--	--	--		337	
10	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10		274,08	0,31	2741	3	97	1903	5015
		НР - 72%; СП - 8%				264,10	0,14	2641	1		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,204	450,00				92		
11	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10		1004,00	--	10040	--	10040	--	10843
		СП - 8%				--	--	--	--		803	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
12	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10		231,97	2,16	2320	22	233	1487	4112
		НР - 72%; СП - 8%				206,47	0,07	2065	1		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	12	7,00				84		
12.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,04	1978,00				79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	270	422,17	2,82	113986	761	10158	74280	203328
		НР - 72%; СП - 8%			381,73	0,37	103067	100		15061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12 32,4	227,00				7355		
13.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 1,08	1978,00				2136		
14	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	171438,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
15	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	233523,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
16	С1243-108-0301 243-108-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	286245,00	--	4294	--	4294	--	4637
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
17	С1243-108-0501 243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	380886,00	--	34280	--	34280	--	37022
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
18	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,05	94730,00	--	4736	--	4736	--	5115
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
19	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	111,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
20	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	10	829,00	--	8290	--	8290	--	8953
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
21	С1243-906-2201 243-906-2201 РСНБ РК 2015	прим.Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/WAGO 222-413/WAGO 222-415/	шт.	38	1061,00	--	40318	--	40318	--	43543
		СП - 8%			--	--	--	--		3225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,03372	1589156,00	--	53586	--	53586	--	57873
		СП - 8%			--	--	--	--		4287	
23	С1243-907-6103 243-907-6103 РСНБ РК 2015	Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок 27х27 DKC 25474	шт.	120	736,00	--	88320	--	88320	--	95386
		СП - 8%			--	--	--	--		7066	
24	С1241-216-0101 241-216-0101 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	240	67,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
25	С1243-902-0212 243-902-0212 РСНБ РК 2015	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-6	100 шт.	0,15	1816,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
26	С1243-902-0210 243-902-0210 РСНБ РК 2015	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-4	100 шт.	0,15	1214,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
27	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0000197	1589156,00	--	31	--	31	--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
28	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	16,935	985,00	--	16681	--	16681	--	18015
		СП - 8%			--	--	--	--		1334	
29	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10,1	32,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
30	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	12	816,98	17,91	9804	215	79	6914	18055
		НР - 72%; СП - 8%			792,52	7,67	9510	92		1337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	**145785 С**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102 0,1224**	**450,00**				**55**		
30.2	**147172 С**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм**	**кг**	**0,003 0,036**	**652,00**				**23**		
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пиктограмма для светильника аварийного освещения (Н8О, В60, полимерный)	шт	8	2003,57	--	16029	--	16029	--	17311
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Пиктограмма для выключателя аварийного освещения (Н3О, В16, полимерный)	шт	4	2550,00	--	10200	--	10200	--	11016
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1364389	6757	1210364	107818	1589985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							147268	2479	--	117776	
	Стоимость монтажных работ		тенге				484456				
	Материалы		тенге				43801				
	Всего заработная плата		тенге					12071			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				425184				
		Накладные расходы	тенге				8691				
		Сметная прибыль	тенге				39453				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				532600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					12071			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				863530				
	Материалы		тенге				13550				
	Всего заработная плата		тенге					137676			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				711423				
		Накладные расходы	тенге				99127				
		Сметная прибыль	тенге				77011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1039668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	тенге					137676			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				16403				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				16403				
		Сметная прибыль	тенге				1312				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				17715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1589983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	тенге					149747			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1589983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				147268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6757			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2479			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1210361		
		- Накладные расходы	тенге							107818	
		- Сметная прибыль	тенге							117776	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-2-3

на Светотехнические изделия

Наименование объекта - Чистые помещение

Основание: ЭО

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	100,9186	1459,28 --	-	- -	147269
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,29164	1919,11 --	-	- -	(2479)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**147269**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,58	5693 --	- --	2257 1309,06	3302
4	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6454	3216 --	- --	1580 1019,73	2076
5	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3	199 --	- --	- -	458
6	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,421	19	-	-	388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
7	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,06624	5320	-	2257	352
						--	--	149,5	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,785	16	-	-	173
						--	--	-	
9	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,72	14	-	-	10
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2478,3**	**6758**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10		СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с 4-мя светодиодными лампами, потолочный	шт	30	19125	-	-	573750
						--	--	-	
11		247-106-0102 РСНБ РК 2015	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/Лампа светодиодная низкого давления/	шт.	120	1093	1071	-	131160
						--	--	-	
12		243-907-6103 РСНБ РК 2015	Монтажная плата высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок 27х27 DKC 25474	шт.	120	736	721	-	88320
						--	--	-	
13		СТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный ЩАО MiniPragma 1х12м	шт	1	59196,43	-	-	59196
						--	--	-	
14	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0337397	1589156	1556586	-	53618
						--	--	-	
15	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,05	868671	860795	-	43434
						--	--	-	
16		СТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный ЩО MiniPragma 1х18м	шт	1	40982,14	-	-	40982
						--	--	-	
17		243-906-2201 РСНБ РК 2015	прим.Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/WAGO 222-413/WAGO 222-415/	шт.	38	1061	1041	-	40318
						--	--	-	
18	293748С	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	380886	372786	-	34280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
19	197724С	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	233523	228694	-	25688
						--	--	-	
20	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	16,935	985	965	-	16681
						--	--	-	
21	182264С	241-216-0101 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	240	67	66	-	16080
						--	--	-	
22		СТПРАЙС-ЛИСТ	Пиктограмма для светильника аварийного освещения (Н8О, В60, полимерный)	шт	8	2003,57	-	-	16029
						--	--	-	
23		247-213-0202 РСНБ РК 2015	Стартер	шт.	120	89	87	-	10680
						--	--	-	
24		СТПРАЙС-ЛИСТ	Пиктограмма для выключателя аварийного освещения (Н3О, В16, полимерный)	шт	4	2550	-	-	10200
						--	--	-	
25	275809С	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1004	984	-	10040
						--	--	-	
26	271421С	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	10	829	813	-	8290
						--	--	-	
27	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	32,4	227	223	-	7355
						--	--	-	
28	237106С	243-142-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,05	94730	92801	-	4736
						--	--	-	
29	293737С	243-108-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	286245	280054	-	4294
						--	--	-	
30	275796С	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	421	413	-	4210
						--	--	-	
31	293635С	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,015	171438	167885	-	2572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
32	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,12	1978	1939	-	2215
						--	--	-	
33	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	3,06	460	449	-	1408
						--	--	-	
34	264496С	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	111	109	-	1110
						--	--	-	
35	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10,2	89	87	-	908
						--	--	-	
36	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,612	951	932	-	582
						--	--	-	
37	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,6384	836	818	-	534
						--	--	-	
38	154779С	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10,1	32	31	-	323
						--	--	-	
39	263415С	243-902-0212 РСНБ РК 2015	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-6	100 шт.	0,15	1816	1774	-	272
						--	--	-	
40	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,563	448	438	-	252
						--	--	-	
41	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00034	647579	633472	-	220
						--	--	-	
42	263413С	243-902-0210 РСНБ РК 2015	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-4	100 шт.	0,15	1214	1185	-	182
						--	--	-	
43	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3264	450	441	-	147
						--	--	-	
44	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	234305	228752	-	117
						--	--	-	
45	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	7	7	-	84
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001245	32612	31247	-	41
						--	--	-	
47	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00006	508438	495555	-	31
						--	--	-	
48	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	652	638	-	23
						--	--	-	
49	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000043	76280	73970	-	3
						--	--	-	
50	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00021	512	501	-	0,11
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1210364**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10250'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-3'Переходная галлерея''2'2-3-1'Ремонтные работы'АС''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	Н15=72*
4	Х1,12.1,02=Ф100*
5	Р Ремонтные работы*
6	П ФАСАД*
7	Х631,5=Ф1*
8	Е11-150109-0501(РС295730)(РС295950)'Ф1''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
9	С1234-101-0202'Ф1.0,07.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м3*
10	СТ ПЕРЕЧЕНЬ(=19)'Ф1'11545:Ф100'Фасадная кассета'м2*
11	Х66,24=Ф1*
12	Е11-150106-0102(РС295971)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
13	С1231-302-0204'Ф1''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм'м2*
14	Е11-110101-0209'246,8.0,15''Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство'м3 подстилающего слоя*
15	Е11-150203-0101(РС295576РС128234)'57,8''Стены внутри зданий/ЦОКОЛЬ. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
16	П ОКНА*
17	Е11-100501-0106(РС295687)'1,8.1,8.8=Ф1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
18	С1223-102-0207'Ф1'24665.1,08'Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/солнцезащитные'м2*
19	Е11-100501-0401(РС134096)'2.8''Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*
20	С1223-501-0104'2.8''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм'м*
21	Е12-080101-1804'4:0,25''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
22	П ПОЛЫ*
23	П2 НА ОТМ.+3.200*
24	П2ТИП 405*
25	Х133,5=Ф1*
26	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,015)(РС295970РС287791)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство'м2 покрытия*
27	Е11-110101-3905'96''Плинтуса керамогранитные. Устройство'м*
28	П ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
29	Е11-150206-0205'133,5=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
30	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	E11-150206-0201'272,6''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
32	E11-150405-0101'112,8''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
33	E11-150403-0308(РС295962РС249453)'159,8''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
34	П Откосы*
35	E11-150204-0101'17,28''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
36	E11-150201-0301'43,2''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м откосов*
37	E11-150203-0101(РС295576РС128234)'163,55''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
38	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Переходная галлерея
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	18221,565	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2824,454	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,967	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы												
ФАСАД												
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	631,5		4064,50	14,96	2566732	9448	1056259	1082134	3940775
		НР - 72%; СП - 8%				2376,92	3,07	1501025	1939		291909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1389,3	266,00				369554		
1.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	3157,5	26,00				82095		
1.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1641,9	73,00				119859		
1.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	5304,6	23,00				122006		
1.5	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	197,028	1015,00				199983		
2	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	46,41525		20235,00	--	939213	--	939213	--	1014350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		75137	
3	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2	631,5	10105,92	--	6381888	--	6381888	--	6892439
		СП - 8%			--	--	--	--		510551	
4	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	66,24	4887,62	36,01	323756	2386	47733	197866	563351
		НР - 72%; СП - 8%			4131,00	17,75	273637	1176		41730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02 1,3248	35474,00				46996		
5	С1231-302-0204 231-302-0204 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм	м2	66,24	6244,00	--	413603	--	413603	--	446691
		СП - 8%			--	--	--	--		33088	
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	37,02	39519,06	7,68	1462996	284	1298359	118334	1707837
		НР - 72%; СП - 8%			4439,58	--	164353	--		126506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 37,7604	30497,00				1151579		
7	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий/ЦОКОЛЬ. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,8	1415,35	68,04	81807	3932	30373	36585	127864
		НР - 72%; СП - 8%			821,83	57,29	47502	3311		9471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014 0,8092	34830,00				28184		
7.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0264 1,52592	891,00				1360		
		ОКНА									
8	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	25,92	2501,80	198,65	64847	5149	30619	22760	94615
		НР - 72%; СП - 8%			1121,87	97,68	29079	2532		7009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 17,8848	1712,00				30619		
9	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/солнцезащитные	м2	25,92	26638,20	--	690462	--	690462	--	745699
		СП - 8%			--	--	--	--		55237	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	16		1295,16	5,83	20723	93	16145	3263	25905
		НР - 72%; СП - 8%				280,34	2,90	4485	46		1919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	9,056	1712,00				15504		
11	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	16		1538,00	--	24608	--	24608	--	26577
		СП - 8%				--	--	--	--		1969	
12	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	16		1836,67	2,47	29387	39	23819	3996	36053
		НР - 72%; СП - 8%				345,57	1,27	5529	20		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00211	0,03376	700886,00				23662		
						ПОЛЫ						
		НА ОТМ.+3.200										
		ТИП 405										
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/КЕРАМОГРАНИТ. Устройство	м2 покрытия	133,5		6156,19	85,24	821851	11379	616037	143890	1043000
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	194435	5412		77259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,015	2,0025	32882,00				65846		
13.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	4,0851	4842,00				19780		
13.3	287791 С	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	1,02	136,17	3892,00				529974		
14	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	96		1568,08	14,34	150536	1377	117673	23040	187462
		НР - 72%; СП - 8%				327,98	5,35	31486	514		13886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	279916 С	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	96,96	1173,00				113734		
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
15	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,5		903,72	5,19	120647	693	36274	60424	195557
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	83680	242		14486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	366,9915	86,00				31561		
16	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		133,5	353,73	3,14	47223	419	17487	21257	73958
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	29317	207		5478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,076095	220158,00				16753		
17	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		272,6	644,38	5,19	175658	1414	74069	72481	267990
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	100175	493		19851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	749,3774	86,00				64446		
18	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		112,8	319,09	2,82	35993	318	13477	16096	56256
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	22198	158		4167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,058656	220158,00				12914		
19	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		159,8	931,47	3,79	148849	606	39653	78400	245429
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	108590	299		18180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,011985	646324,00				7746		
19.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	18,0574	568,00				10257		
19.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	81,498	88,00				7172		
19.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	29,35526	483,00				14179		
		Откосы										
20	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		17,28	4276,62	51,62	73900	892	26487	33834	116353
		НР - 72%; СП - 8%				2692,16	27,25	46521	471		8619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,74304	34830,00				25880		
21	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		43,2	741,96	0,79	32053	34	10177	15726	51601
		НР - 72%; СП - 8%				505,60	--	21842	--		3822	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067	0,28944	35153,00				10175		
22	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,55		1415,35	68,04	231480	11128	85942	103522	361802
		НР - 72%; СП - 8%				821,83	57,29	134410	9370		26800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,014	2,2897	34830,00				79750		
22.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0264	4,31772	891,00				3847		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					14838212	49591	11990357	2033608	18221564
								2798264	26190	--	1349745	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					14838212				
		Материалы	тенге					3540579				
		Всего заработная плата	тенге						2824454			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					8449774				
		Накладные расходы	тенге					2033608				
		Сметная прибыль	тенге					1349745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					18221565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1967
		Сметная заработная плата	тенге						2824454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					18221565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1967
		Сметная заработная плата	тенге						2824454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									18221565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2798264				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						49591			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						26190			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							11990353		
		- Накладные расходы	тенге								2033608	
		- Сметная прибыль	тенге								1349745	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-3

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-3-1

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Переходная галлерея

Основание: АС

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1948,24745	1436,3 --	- --	- -	2798265
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,720189	1399 --	- --	- -	(26189)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2798265**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,5072% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,838081	2506 --	- --	1323 7723,78	14630
4	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	9,07535	1519 --	- --	1323 12006,69	13785
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,341144	3216 --	- --	1580 3699,01	7529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65583	5320 --	- --	2257 1480,21	3489
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,4095% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,553464	5167 --	- --	1580 874,47	2860
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	147,321924	19 --	- --	- -	2799
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,0832% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	155,297424	16 --	- --	- -	2485
10	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,25632	4091 --	- --	1580 404,99	1049
11	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,73612	150 --	- --	- -	560
12	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,7696	16 --	- --	- -	284
13	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	0,96	94 --	- --	- -	90
14	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,51408	66 --	- --	- -	34
15	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2016	14 --	- --	- -	3
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**26189,14**	**49598**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,6702% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16		С ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2	631,5	10105,92	-	-	6381888
						--	--	-	
17	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37,7604	30497	27415	-	1151579
						--	--	-	
18	136005С	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	46,41525	20235	19682	-	939213
						--	--	-	
19	287791С	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	136,17	3892	3778	-	529974
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9257% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
20	293156С	231-302-0204 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм	м2	66,24	6244	6085	-	413603
						--	--	-	
21	131489С	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1389,3	266	264	-	369554
						--	--	-	
22	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	197,028	1015	994	-	199983
						--	--	-	
23	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,84194	34830	32165	-	133815
						--	--	-	
24	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	5304,6	23	22	-	122006
						--	--	-	
25	146059С	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1641,9	73	71	-	119859
						--	--	-	
26	279916С	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	96,96	1173	1148	-	113734
						--	--	-	
27	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1116,3689	86	83	-	96008
						--	--	-	
28	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,4762	7240	6175	-	83088
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3157,5	26 --	25 --	- -	82095
30	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,0025	32882 --	29961 --	- -	65846
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,404% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
31	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	45,9732	1313 --	1286 --	- -	60363
32	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	74,04	806 --	789 --	- -	59676
33	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,3248	35474 --	32796 --	- -	46996
34	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	26,9408	1712 --	1677 --	- -	46123
35	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	505,2	85 --	85 --	- -	42942
36	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	27,186075	1101 --	1078 --	- -	29932
37	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,134751	220158 --	213529 --	- -	29667
38	272056С	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	2109,21	14 --	14 --	- -	29529
39	134092С	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	16	1538 --	1502 --	- -	24608
40	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03376	700886 --	685734 --	- -	23662
41	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	4,0851	4842 --	4464 --	- -	19780
42	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,35526	483	471	-	14179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
43	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,39526	35153	32481	-	13895
						--	--	-	
44	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	47,5137	235	228	-	11166
						--	--	-	
45	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	18,0574	568	554	-	10257
						--	--	-	
46	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	94,4805	88	85	-	8314
						--	--	-	
47	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011985	646324	632123	-	7746
						--	--	-	
48	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	5,84364	891	872	-	5207
						--	--	-	
49	249624С	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	61,44	58	55	-	3564
						--	--	-	
50	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,1525	302	295	-	3066
						--	--	-	
51	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03702	78711	76563	-	2914
						--	--	-	
52	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	18,465774	85	85	-	1570
						--	--	-	
53	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,026496	25641	24119	-	679
						--	--	-	
54	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	64	10	9	-	640
						--	--	-	
55	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,76	65	62	-	374
						--	--	-	
56	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,12127	170	167	-	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
57	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,474945	392	383	-	186
						--	--	-	
58	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,32488	317	317	-	103
						--	--	-	
59	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,08623	90	87	-	98
						--	--	-	
60	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,16	192	187	-	31
						--	--	-	
61	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0038352	6777	6479	-	26
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**11299894**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
62		223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка/солнцезащитные	м2	25,92	26638,2	-	-	690462
						--	--	-	
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**690462**

Составил Истилеева М.З.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10300'К9Ж5А0В1'Ц7Н2ХМ+Ш2Б''6.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А'10-2021-1'2-4'Столовая''2'2-4-1'Ремонтные работы'АС''в текщих ценах на 4 квартал 2021г.*
3	Н15=72*
4	Х1,12.1,02=Ф100*
5	Р Ремонтные работы*
6	П ФАСАД*
7	Х208,5=Ф1*
8	Е11-150109-0501(РС295730)(РС295950)'Ф1''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
9	С1234-101-0202'Ф1.0,07.1,05''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50'м3*
10	СТ ПЕРЕЧЕНЬ(=19)'Ф1'11545:Ф100'Фасадная кассета'м2*
11	Х64,8=Ф1*
12	Е11-150106-0102(РС295971)'Ф1''Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе'м2 поверхности облицовки*
13	С1231-302-0204'Ф1''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм'м2*
14	Е11-110101-0209'89,4.0,15''Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство'м3 подстилающего слоя*
15	Е11-150203-0101(РС295576РС128234)'32,2''Стены внутри зданий/ЦОКОЛЬ. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
16	Е12-080101-1804'2,225:0,25''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*
17	П ПОЛЫ*
18	П2 1-этаж*
19	П2 ТИП-1*
20	Х95,1=Ф1*
21	Е11-110101-2702(РС102636РС102637=0,02)(РС295970РС287797)'Ф1''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
22	Е11-110101-3902'109,05''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
23	П2 ТИП 2*
24	Х9,7=Ф1*
25	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
26	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
27	Е11-110101-3902'11,6''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
28	П ТИП-3*
29	Х7,8=Ф1*
30	Е11-110101-1501'Ф1''Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство'м2 покрытия*
31	Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
32	Е11-110101-3601'Ф1''Покрытия из линолеума. Устройство'м2 покрытия*
33	Е11-110101-4003'10,5''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	П ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
35	Е11-150206-0205'70,6+33,6+8,4=Ф1''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
36	Е11-150405-0102'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
37	Е11-150206-0201'224,3+140,3+70''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
38	Е11-150405-0101'224,3+73,08+40,05''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
39	Е11-150403-0308(РС295962РС249453)'40,6''Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
40	Е11-150107-0105'22,25''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
41	П Откосы*
42	Е11-150204-0101'8,5''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
43	Е11-150201-0301'104''Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню'м откосов*
44	Е11-150203-0101(РС295576РС128234)'257,8''Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону'м2 оштукатуриваемой поверхности*
45	Е11-110101-0209'9,7.0,03''Слои подстилающие бетонные/СТЯЖКА. Устройство'м3 подстилающего слоя*
46	П ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС*
47	Е12-190101-0201(РС295913)'35+8''Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление'отверстие*
48	Е11-070107-0101(РС279852)'(5,04+16,8).0,001''Накладки арматурные стыковые. Установка'т стальных элементов*
49	С1214-210-0301'(5,04+16,8).0,001''Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм'т*
50	Е11-460101-0403(РС150379)(РС279831)(РС279852)'(1692,80+8,64).0,001=Ф1''Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами'т*
51	С1214-203-0202'1,69280''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П'т*
52	С1214-201-0102'8,64.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
53	Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
54	К'Истилеева М.З.*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А
Шифр стройки 10-2021-1
Наименование объекта - Столовая
Шифр объекта 2-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АС

Сметная стоимость	9938,087	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2175,125	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,525	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		ФАСАД										
1	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	208,5		4064,50	14,96	847448	3119	348741	357284	1301111
		НР - 72%; СП - 8%				2376,92	3,07	495588	640		96379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131489 С	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	458,7	266,00				122014		
1.2	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1042,5	26,00				27105		
1.3	146059 С	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	542,1	73,00				39573		
1.4	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	1751,4	23,00				40282		
1.5	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	65,052	1015,00				66028		
2	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	15,32475		20235,00	--	310096	--	310096	--	334904

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		24808	
3	ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2	208,5		10105,92	--	2107084	--	2107084	--	2275651
		СП - 8%				--	--	--	--		168567	
4	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	64,8		4887,62	36,01	316718	2333	46696	193564	551105
		НР - 72%; СП - 8%				4131,00	17,75	267689	1150		40823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	1,296	35474,00				45974		
5	С1231-302-0204 231-302-0204 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм	м2	64,8		6244,00	--	404611	--	404611	--	436980
		СП - 8%				--	--	--	--		32369	
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/ОТМОСТКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,41		39519,06	7,68	529951	103	470313	42865	618641
		НР - 72%; СП - 8%				4439,58	--	59535	--		45825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	13,6782	30497,00				417144		
7	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий/ЦОКОЛЬ. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,2		1415,35	68,04	45574	2191	16920	20382	71232
		НР - 72%; СП - 8%				821,83	57,29	26463	1845		5276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	0,4508	34830,00				15701		
7.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0264	0,85008	891,00				757		
8	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	8,9		1836,67	2,47	16346	22	13248	2223	20054
		НР - 72%; СП - 8%				345,57	1,27	3076	11		1486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00211	0,018779	700886,00				13162		
				ПОЛЫ								
		1-этаж										
		ТИП-1										
9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	95,1		4957,88	85,24	471494	8106	324881	102501	619915

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1456,44	40,54	138507	3855		45920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	1,902	32882,00				62542		
9.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,91006	4842,00				14091		
9.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	97,002	2556,00				247937		
10	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		109,05	219,70	1,29	23958	141	5898	12951	39862
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	17919	69		2953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,17448	33805,00				5898		
		ТИП 2										
11	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия		9,7	1754,69	108,09	17020	1049	11948	3195	21833
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	4023	415		1617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,29682	32918,00				9771		
12	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		9,7	-369,44	-9,78	-3584	-95	-3257	-202	-4089
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-232	-49		-303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,09894	-32918,00				-3257		
13	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		11,6	219,70	1,29	2549	15	628	1378	4241
		НР - 72%; СП - 8%				164,32	0,63	1906	7		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,01856	33805,00				627		
		ТИП-3										
14	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20 мм. Устройство	м2 покрытия		7,8	1754,69	108,09	13687	843	9609	2569	17557
		НР - 72%; СП - 8%				414,79	42,74	3235	333		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,23868	32918,00				7857		
15	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		7,8	-369,44	-9,78	-2882	-76	-2620	-162	-3288
		НР - 72%; СП - 8%				-23,90	-5,03	-186	-39		-244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,07956	-32918,00				-2619		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	7,8		3077,19	48,23	24002	376	21225	1844	27913
		НР - 72%; СП - 8%				307,76	20,51	2401	160		2068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	8,112	2495,00				20239		
17	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10,5		297,47	2,55	3123	27	2026	778	4213
		НР - 72%; СП - 8%				101,90	1,03	1070	11		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	10,605	182,00				1930		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
18	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	112,6		903,72	5,19	101759	585	30594	50964	164941
		НР - 72%; СП - 8%				626,82	1,81	70580	204		12218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	309,5374	86,00				26620		
19	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	112,6		353,73	3,14	39830	354	14749	17929	62380
		НР - 72%; СП - 8%				219,60	1,55	24727	175		4621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057	0,064182	220158,00				14130		
20	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	434,6		644,38	5,19	280048	2256	118085	115555	427251
		НР - 72%; СП - 8%				367,48	1,81	159707	787		31648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	1194,7154	86,00				102746		
21	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	337,43		319,09	2,82	107671	951	40317	48150	168287
		НР - 72%; СП - 8%				196,79	1,40	66403	472		12466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,175464	220158,00				38630		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,6		931,47	3,79	37818	154	10075	19919	62356
		НР - 72%; СП - 8%				679,54	1,87	27589	76		4619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003045	646324,00				1968		
22.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	4,5878	568,00				2606		
22.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	20,706	88,00				1822		
22.4	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	7,45822	483,00				3602		
23	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	22,25		4273,49	17,89	95085	398	46498	34827	140305
		НР - 72%; СП - 8%				2165,80	8,15	48189	181		10393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	22,695	1781,00				40420		
				Откосы								
24	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,5		4276,62	51,62	36351	439	13029	16643	57233
		НР - 72%; СП - 8%				2692,16	27,25	22883	232		4240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,3655	34830,00				12730		
25	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	104		741,96	0,79	77164	82	24500	37859	124225
		НР - 72%; СП - 8%				505,60	--	52582	--		9202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0067	0,6968	35153,00				24495		
26	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,8		1415,35	68,04	364877	17540	135469	163179	570300
		НР - 72%; СП - 8%				821,83	57,29	211868	14769		42244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,014	3,6092	34830,00				125708		
26.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0264	6,80592	891,00				6064		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/СТЯЖКА. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,291		39519,06	7,68	11500	2	10206	930	13425
		НР - 72%; СП - 8%				4439,58	--	1292	--		994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,29682	30497,00				9052		
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС										
28	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	43		73,57	0,94	3164	40	--	2249	5846
		НР - 72%; СП - 8%				72,63	--	3123	--		433	
29	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02184		320750,10	13546,34	7005	296	390	4576	12508
		НР - 72%; СП - 8%				289340,00	1690,60	6319	37		927	
30	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02184		344112,00	--	7515	--	7515	--	8116
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
31	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,70144		311957,89	4816,04	530778	8194	95595	309920	907954
		НР - 72%; СП - 8%				250957,16	2031,32	426989	3456		67256	
32	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,6928		470303,00	--	796129	--	796129	--	859819
		СП - 8%				--	--	--	--		63690	
33	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00864		424901,00	--	3671	--	3671	--	3965
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,34176		167,83	3,84	8281	189	5040	2220	11341
		НР - 72%; СП - 8%				61,86	0,63	3052	31		840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,008882	508438,00				4516		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7635841	49634	5439909	1566090	9938087
								2146297	28828	--	736156	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7635841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				1810803				
	Всего заработная плата		тенге					2175125			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3629106				
		Накладные расходы	тенге				1566090				
		Сметная прибыль	тенге				736156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9938087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525
		Сметная заработная плата	тенге					2175125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9938087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525
		Сметная заработная плата	тенге					2175125			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								9938087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2146297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					49634			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					28828			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5439909		
		- Накладные расходы	тенге							1566090	
		- Сметная прибыль	тенге							736156	

Составил Истилеева М.З.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт акушерского корпуса "Б" по адресу Атырауская область, г.Атырау, Адмирал Лев Владимирский, 22А

Объект номер - 2-4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-4-1

на Ремонтные работы

Наименование объекта - Столовая

Основание: АС

Составлен в текщих ценах на 4 квартал 2021г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1505,27595	1425,85 --	- --	- -	2146297
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,1493599	1430,73 --	- --	- -	(28828)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2146297**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,1384% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	11,89	1519 --	- --	1323 15730,47	18061
4	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,277908	2506 --	- --	1323 5659,67	10720
5	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,6942044	5320 --	- --	2257 3823,82	9013
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,7958% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,51198915	3216 --	- --	1580 2388,94	4863
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0658% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
7	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,63350835	5167 --	- --	1580 1000,94	3273
8	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	49,1201	19 --	- --	- -	933
9	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	50,41785	16 --	- --	- -	807
10	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,03424	150 --	- --	- -	755
11	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,14175	3044 --	- --	1580 223,96	431
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1090352	199 --	- --	- -	221
13	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	9,667714	14 --	- --	- -	135
14	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,98598	16 --	- --	- -	112
15	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,64144288	166 --	- --	- -	106
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,1136352	28	-	-	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
17	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,2376	66	-	-	82
						--	--	-	
18	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,17472	123	-	-	21
						--	--	-	
19	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,596425	29	-	-	17
						--	--	-	
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00986835	28	-	-	0,28
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**28827,81**	**49639**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,8993% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
21		С ПЕРЕЧЕНЬ	Фасадная кассета	м2	208,5	10105,92	-	-	2107084
						--	--	-	
22	279828С	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,6928	470303	459672	-	796129
						--	--	-	
23	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,97502	30497	27415	-	426196
						--	--	-	
24	293156С	231-302-0204 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 120х60х10мм	м2	64,8	6244	6085	-	404611
						--	--	-	
25	136005С	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	15,32475	20235	19682	-	310096
						--	--	-	
26	287797С	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	97,002	2556	2480	-	247937
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5837% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
27	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,4255	34830	32165	-	154140
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1504,2528	86	83	-	129366
						--	--	-	
29	131489С	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	458,7	266	264	-	122014
						--	--	-	
30	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	65,052	1015	994	-	66028
						--	--	-	
31	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,902	32882	29961	-	62542
						--	--	-	
32	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,085072	647579	633472	-	55091
						--	--	-	
33	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2396456	220158	213529	-	52760
						--	--	-	
34	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,296	35474	32796	-	45974
						--	--	-	
35	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22,695	1781	1722	-	40420
						--	--	-	
36	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1751,4	23	22	-	40282
						--	--	-	
37	146059С	261-107-0235 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	542,1	73	71	-	39573
						--	--	-	
38	131535С	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2892448	136744	133458	-	39552
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,5169% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
39	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,78281	7240	6175	-	34628
						--	--	-	
40	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,8213	35153	32481	-	28871
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1042,5	26	25	-	27105
						--	--	-	
42	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	27,402	806	789	-	22086
						--	--	-	
43	149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	8,112	2495	2441	-	20239
						--	--	-	
44	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	15,1788	1313	1286	-	19930
						--	--	-	
45	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	71,5944	235	228	-	16825
						--	--	-	
46	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	166,8	85	85	-	14178
						--	--	-	
47	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	2,91006	4842	4464	-	14091
						--	--	-	
48	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,018779	700886	685734	-	13162
						--	--	-	
49	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,357	32918	29789	-	11752
						--	--	-	
50	290061С	217-106-0104 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	8,975925	1101	1078	-	9882
						--	--	-	
51	272056С	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	696,39	14	14	-	9749
						--	--	-	
52	279854С	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,02184	344112	335954	-	7515
						--	--	-	
53	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	7,656	891	872	-	6822
						--	--	-	
54	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,19304	33805	30865	-	6526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
55	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00888152	508438	495555	-	4516
						--	--	-	
56	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,68	302	295	-	4131
						--	--	-	
57	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	43,7705	88	85	-	3852
						--	--	-	
58	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	89	42	39	-	3738
						--	--	-	
59	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00864	424901	415160	-	3671
						--	--	-	
60	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,45822	483	471	-	3602
						--	--	-	
61	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,5878	568	554	-	2606
						--	--	-	
62	149237С	261-201-0310 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003045	646324	632123	-	1968
						--	--	-	
63	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	10,605	182	177	-	1930
						--	--	-	
64	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,013701	78711	76563	-	1078
						--	--	-	
65	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,0115488	303	268	-	912
						--	--	-	
66	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	9,78103	85	85	-	831
						--	--	-	
67	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	1,521	505	493	-	768
						--	--	-	
68	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	8,9	79	76	-	703
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	144523С	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,02592	25641	24119	-	665
						--	--	-	
70	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00138157	379074	369328	-	524
						--	--	-	
71	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0017472	223297	217960	-	390
						--	--	-	
72	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	1,72491	170	167	-	293
						--	--	-	
73	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,381	392	383	-	149
						--	--	-	
74	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,43776	317	317	-	139
						--	--	-	
75	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,43415	90	87	-	129
						--	--	-	
76	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1155	836	818	-	97
						--	--	-	
77	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,255216	153	147	-	39
						--	--	-	
78	128068С	261-102-0224 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,089	192	187	-	17
						--	--	-	
79	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0009744	6777	6479	-	7
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**5439913**

Составил Истилеева М.З.