Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту «Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО».

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14ноября 2017 года №249-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 102-нқот 11.05.2018г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2021.1.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 1 квартала 2021 года.

- Сметные нормы и расценки для 7.03-го территориального района, 4 зоны севернее г.Уральск.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1-14;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020 (17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020 ;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2020;
-Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2020 ;
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) стр.6 п.47 с к=0,8;
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015)стр.13 VII социальный комплекс Г);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Акжайыкского района
(наименование организации)

"Утверждаю/Согласовано"

Сводный сметный расчет в сумме 30443,66 тыс.тенге

в том числе:

Налог на добавленную стоимость (НДС) 3261,82 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"01" 04 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГЭ СНР (расчет)	-Проектные работы на 2020г			6061,71	6061,71
2.	Правила КВОТ	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу Проекта на 2021г			862,43	862,43
		-Итого по разделу I			6924,14	6924,14
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ на 2021г				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	17679,53	1731,84	-	19411,37
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 19411,369.3,244 = 628,928			628,93	628,93
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -19411,369.1,124 = 217,407			217,41	217,41
		-Итого по разделу III			846,34	846,34
		Итого по сводному сметному расчету:	17679,53	1731,84	7770,47	27181,84
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость	-	-	3261,82	3261,82
		Всего по сводному сметному расчету	17679,53	1731,84	11032,29	30443,66
		На 2020г ПИР				6789,12
		На 2021г ГЭ, СМР				23654,54

Руководитель проектной организации Шапкенов А.Ж.

Главный инженер проекта Хасанов Р.

ФОРМА 2

Заказчик ГУ "Отдел культуры развития языков физической культуры и спорта Бейнеуского района"

Утверждена

Сметная стоимость строительства в ценах 21740,733 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2329,364 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

01. 04 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жаменке Бокейординского района ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 1кв.2021 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	оборудования, инженерного поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	01-01	-Демонтажные работы	1093,901	-	-	1093,901
		Всего по главе	1093,901	-	-	1093,901
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	02-01	-Общеремонтные работы	14862,568	1731,835	-	16594,403
		Всего по главе	14862,568	1731,835	-	16594,403
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3.	06-01	-Газопровод наружний	101,974	-	-	101,974
4.	06-02	-Наружные сети водоснабжения и канализации	552,531	-	-	552,531
		Всего по главе	654,505	-	-	654,505
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16610,974	1731,835	-	18342,809
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	НДЭ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,32%	385,375	-	-	385,375
		Всего по главе	385,375	-	-	385,375
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16996,349	1731,835	-	18728,184
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
6.	НДЭ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	336,528	-	-	336,528
		Всего по главе	336,528	-	-	336,528
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	17332,876	1731,835	-	19064,711
7.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты 2%	346,658	-	-	346,658
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17679,534	1731,835	-	19411,369
8.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость 12%	-	-	2329,364	2329,364
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	17679,534	1731,835	2329,364	21740,733

Руководитель проектной организации _____ Бапкенов А.Ж.

Главный инженер проекта _____ Хасанов Р.

Начальник сметного отдела _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Демонтажные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 01-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Демонтажные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1093,901 тыс.тенге
Сметная заработная плата 548,115 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,488 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
					Общеремонтные работы										
1.				4,9	140,53	23,07	689		113		--		447		1227
	E12-03010 1-0101 1203-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен		117,46	9,35	576		46		--		91		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	295913	Мусор строительный	0,0094 т	0,04606			--		--						
С															
2.				9	2231,29	120,05	20082		1080		--		14055		36868
	E12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		2111,24	57,72	19001		519		--		2731		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
2.1.	295913	Мусор строительный	0,105 т	0,945			--		--						
С															
3.				16,17	383,84	--	6207		--		--		4469		11530
	E12-06010 1-1001 1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Полотна дверные. Снятие	м2		383,84	--	6207		--		--		854		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1.	295913	Мусор строительный	0,0118 т	0,190806			--		--						
С															
4.				52,34	363,02	20,64	19000		1080		--		13297		34881
	E12-07010 1-0201 1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		342,38	10,47	17920		548		--		2584		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
4.1.	295913	Мусор строительный	0,008 т	0,41872			--		--						
С															
5.				52,34	145,31	--	7606		--		--		5476		14128
	E12-07010 1-0101 1207-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2		145,31	--	7606		--		--		1047		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1.	295913	Мусор строительный	0,0362 т	1,894708			--		--						
С															
6.				52,34	78,16	--	4091		--		--		2945		7599
	E12-07010 1-0102 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		78,16	--	4091		--		--		563		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
6.1.	295913	Мусор строительный	0,007 т	0,36638			--		--						
С															
7.				9,24	1977,11	623,81	18268		5764		--		11006		31616
	E12-07010 1-0208 1207-0101 -0208 РСНБ РК 2015	-Полы цементные. Разборка покрытия	м2		1353,3	301,07	12504		2782		--		2342		
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
7.1.	295913	Мусор строительный	0,066 т	0,60984			--		--						
С															
8.				258,9	1027,75	89,28	266084		23114		--		183377		485418
	E12-04010 1-0303 1204-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки		938,47	45,27	242970		11720		--		35957		
		НР - 72%; СП - 8%													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	295913	Мусор строительный	0,1236 т	32,00004		--		--			
С											
9.	E11-46020 1-0802 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	423,55	232,54	--	98492	--	--	82734	195724
					232,54	--	98492	--	--	14498	
10.	E11-46040 1-0104 1146-0401 -0104 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	1,452	12629,5	3477,6	18338	5050	--	13202	34063
					9151,9	1672,1	13289	2428	--	2523	
						Отопление и вентиляция					
11.	E12-15010 1-0101 1215-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	154	437,3	3,32	67344	511	5130	44562	120858
					400,67	1,22	61703	188	--	8952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,0043 м3	0,6622		5867		3885			
С											
11.2.	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,0274 м3	4,2196		295		1245			
С											
11.3.	295913	Мусор строительный	0,0022 т	0,3388		--		--			
С											
12.	E12-15010 2-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	33	1195,56	53,76	39453	1774	--	27777	72608
					1141,8	27,26	37679	900	--	5378	
						Электроосвещение					
13.	E12-17010 1-0401 1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	250	25,88	--	6470	--	--	4658	12019
					25,88	--	6470	--	--	890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	295913	Мусор строительный	0,00004 т	0,01		--		--			
С											
14.	E12-17010 1-0701 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	59,51	--	476	--	--	343	884
					59,51	--	476	--	--	66	
15.	С3414-104 -0501 414-104-0 501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	36,82	117	--	4308	--	--	--	4653
					--	--	--	--	--	345	
16.	С3411-101 -0105 411-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т·км	184,1	150	--	27615	--	--	--	29824
					--	--	--	--	--	2209	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1093901
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	528984		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	38486		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		19131	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	5130		
Перевозка грузов	Тенге	31923		
Накладные расходы	Тенге	408348		
Сметная прибыль	Тенге	81030		

Составил Руденко Е.

Форма N 3

наименование стройки Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Общеремонтные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 16594,403 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 2,633 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 3602,367 тыс.тнг.

в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-Общеремонтные работы	9354,646	-	-	9354,646	1,723	2286,062	-
2.	02-01-02	-Отопление и вентиляция	1988,827	-	-	1988,827	0,341	493,141	-
3.	02-01-03	-Газоснабжение внутреннее	411,277	697,195	-	1108,472	0,119	172,562	-
4.	02-01-04	-Пожарная сигнализация	699,108	14,277	-	713,385	0,131	190,006	-
5.	02-01-05	-Электроосвещение	1170,359	93,682	-	1264,041	0,126	177,745	-
6.	02-01-06	-Видеонаблюдение	841,605	892,931	-	1734,536	0,13	192,841	-
7.	02-01-07	-Водоснабжение и канализация	396,746	33,75	-	430,496	0,063	90,01	-
		ИТОГО	14862,568	1731,835	-	16594,403	2,633	3602,367	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общеремонтные работы

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

НА Общеремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	9354,646 тыс.тенге
Сметная заработная плата	2286,062 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,723 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
						Сливной элемент										
1.				14,56	1142,25	2,37	16631	34	11969	3345	21574					
	E12-08010 1-1804 1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м		317,88	1,17	4628	17	--	1598						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.			0,00211	0,030722												
С	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		11826								
						ОТМОСТКА										
2.				7,59	32999,75	1532,81	250468	11634	228530	9441	280702					
	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		1357,56	370,04	10304	2809	--	20793						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.			1,02	7,7418												
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			29243		226393								
						ПЕРЕМЫЧКИ										
3.				4	693,19	310,53	2773	1242	671	828	3889					
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		215,02	72,51	860	290	--	288						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
3.1.			0,0114	0,0456												
С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			14706		671								
3.2.			1	4												
С	295547	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.			--		--								
4.				0,088	85511	--	7525	--	7525	--	8127					
	С1222-102 -0101 222-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	602						
		СП - 8%														
5.				0,03896	38101,27	13145,61	1484	513	172	689	2347					
	E11-09030 2-0401 1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		20511,98	4045,4	799	158	--	174						
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
5.1.			0,003	0,000117												
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		76								
5.2.			0,0026	0,000101												
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211214		21								
5.3.			0,0006	0,000023												
С	272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		15								
5.4.			0,00194	0,000076												
	279826	Швеллер горячекатаный с	т			434848		33								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У									
5.5.	295605	Конструкции стальные	1 т	0,03896		--		--			
С											
6.	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0356	273545	--	9738	--	9738	--	10517
					--	--	--	--	--	779	
		СП - 8%									
7.	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00336	297907	--	1001	--	1001	--	1081
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
						Перегородки					
8.	Е11-06010-1-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,7	32999,75	1532,81	23100	1073	21077	871	25888
					1357,56	370,04	950	259	--	1918	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,714		29243		20880			
С											
9.	Е12-03010-1-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	-Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,3	12371,58	1708,98	16083	2221	5262	6723	24630
					6615,25	567,06	8600	737	--	1824	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,392 1000 шт.	0,5096		--		--			
С											
10.	С1213-102-0101 213-102-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,5096	47647	--	24281	--	24281	--	26223
					--	--	--	--	--	1942	
		СП - 8%									
11.	Е11-08020-1-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,128	13587,27	2041,69	15326	2303	4392	6623	23705
					7651,59	503,26	8631	568	--	1756	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,24 м3	0,27072		16207		4388			
С											
11.2.	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,38 1000 шт.	0,42864		--		--			
С											
12.	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,428	58336	--	24968	--	24968	--	26965
					--	--	--	--	--	1997	
		СП - 8%									
13.	Е11-08010-1-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	2	1601,38	5,35	3203	11	2890	220	3696
					151,03	1,48	302	3	--	274	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,05		12225		611			
С											
13.2.	135523	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	1,1 м2	2,2		122		268			
С											
13.3.	135822	Мастика битумно-гидроизоляционна	1,545 кг	3,09		571		1764			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		я холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000									
14.				0,004	113672,43	1168,09	455	5	344	78	575
	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26437,5	523,44	106	2	--	43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,00372		70707		263			
14.2.	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,00048		69663		33			
15.				2	520	--	1040	--	1040	--	1123
	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	83	
						Фасад					
16.				225	1660,42	87	373594	19575	140422	166034	582798
	E12-11010 2-1501 1211-0102 -1501 РСНБ РК 2015	-Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР - 72%; СП - 8%	м2		949,32	75,58	213597	17006	--	43170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	149726 С	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	5,5 кг	1237,5		93		115088			
17.				225	224,96	6,82	50616	1535	38191	7865	63160
	E12-12010 2-0701 1212-0102 -0701 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2		48,4	0,15	10890	34	--	4678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	149231 С	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000161 т	0,036225		1054270		38191			
18.				225	258,9	15,51	58252	3489	34380	14910	79016
	E12-12010 2-0801 1212-0102 -0801 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2		90,59	1,45	20383	326	--	5853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	249431 С	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	0,323 кг	72,675		459		33358			
19.				21,4	499,61	1,26	10692	27	1542	6577	18651
	E12-12010 2-0501 1212-0102 -0501 РСНБ РК 2015	-Цоколь. Окраска силикатными красками за один раз по штукатурке с земли и лесов НР - 72%; СП - 8%	м2		426,3	0,58	9123	12	--	1382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	146546 С	Стекло жидкое калийное	0,000145 т	0,003103		402709		1250			
						Отделка помещений					
20.				8	1611,44	19,64	12892	157	6338	4654	18950
	E11-15010 8-1503 1115-0108 -1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Откосы. Облицовка гипсокартонными листами на клее НР - 72%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)		799,58	8,39	6397	67	--	1404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	1,05 м2	8,4		516		4334			
20.2.	149907 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	2,8396 кг	22,7168		61		1386			
20.3.	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для	0,1608 кг	1,2864		235		302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
21.				250,4	2908,62	18,96	728319	4748	340601	277090	1085842
	E11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка		1529,43	7,5	382970	1878	--	80433	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,78	445,712							
С	131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.			60		26743			
21.2.			1,03	257,912							
С	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2			516		133083			
21.3.			0,09	22,536							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		18840			
21.4.			2,8634	716,99536							
С	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м			146		104681			
22.				250,4	872,27	4,21	218416	1055	53961	117889	363210
	E11-15020 6-0207 1115-0206 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		652,56	1,34	163400	335	--	26904	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			2,096	524,8384							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		45136			
23.				250,4	550,37	4,16	137813	1043	38466	71135	225664
	E11-15040 5-0106 1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		392,59	1,98	98304	495	--	16716	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,00069	0,172776							
С	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		38038			
24.				7,7	1860,32	200,64	14324	1545	--	9727	25975
	E11-15010 8-1401 1115-0108 -1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		1659,68	94,8	12780	730	--	1924	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1	7,7							
С	295861	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2			--		--			
25.				7,7	3122	--	24039	--	24039	--	25962
	С1232-401 -0101 232-401-0 101 РСНБ РК 2015	-Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2		--	--	--	--	--	1923	
		СП - 8%									
26.				45,88	1649,54	108,21	75681	4965	15742	42365	127490
	E11-15020 3-0203 1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1198,21	84,28	54974	3867	--	9444	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,0187	0,857956							
С	102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			18248		15656			
27.				401,02	787,14	6,33	315657	2536	107525	148632	501432
	E11-15020 6-0201 1115-0206 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		512,68	2,09	205596	837	--	37143	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			2,795	1120,8509							
С	149732	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг			86		96393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				401,02	497,77	4,16	199615	1669	58072	101279	324966
	E11-15040 5-0105 1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		348,8	1,98	139874	792	--	24072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	С 149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,252643		220158		55621			
29.				45,88	3934,63	47,11	180521	2162	93866	61587	261476
	E11-15010 7-0105 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		1841,61	22,75	84493	1044	--	19369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	С 287772	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	45,88		1781		81712			
30.				79	303,93	3,08	24011	243	15249	6201	32629
	E11-11010 1-4003 1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		107,84	1,19	8519	94	--	2417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	С 249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1,01 м	79,79		182		14522			
31.				62,8	414,49	2,31	26030	145	1478	17622	47144
	E11-11010 1-3904 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов		388,64	1,09	24407	68	--	3492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	С 102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	0,10048		14706		1478			
32.				6,4056	1781	--	11408	--	11408	--	12321
	С1232-201 -0101 232-201-0101 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	913	
						Полы ТИП 1					
33.				53,8	623,57	42,3	33548	2276	26321	4184	40751
	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		92,02	16	4951	861	--	3019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	С 100249	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	0,051 м3	2,7438		9589		26310			
34.				53,8	1014,27	39,04	54568	2101	29393	17362	77685
	E11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		428,89	19,33	23074	1040	--	5754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	С 100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	1,09752		26613		29208			
35.				53,8	885,86	40,59	47659	2184	43812	1940	53567
	E11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		30,91	19,16	1663	1031	--	3968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	С 100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	1,64628		26613		43812			
36.				4,304	32387,55	9,6	139396	41	119120	14569	166282
	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		4701,45	--	20235	--	--	12317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	4,39008		24942		109497			
37.	E11-11010 1-2802 1111-0101 -2802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	53,8	2716,57 2014,34	55,63 11,2	146151 108371	2993 603	34787 --	78461 17969	242581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. С	144669	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	0,0031 т	0,16678		124844		20821			
37.2. С	146073	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-3-50	0,00035 т	0,01883		588506		11082			
37.3. С	295970	Плитки керамические для полов	1,02 м2	54,876		--		--			
38.	С1233-202 -0103 233-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м2	54,876	1797 --	-- --	98612 --	-- --	98612 --	-- 7889	106501
						ТИП 2					
39.	E11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнен ия	176,8	623,57 92,02	42,3 16	110248 16270	7479 2829	86499 --	13751 9920	133919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. С	100249	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	0,051 м3	9,0168		9589		86462			
40.	E11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	176,8	1014,27 428,89	39,04 19,33	179323 75828	6902 3417	96593 --	57056 18910	255290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	3,60672		26613		95986			
41.	E11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	176,8	885,86 30,91	40,59 19,16	156620 5465	7176 3388	143979 --	6374 13040	176034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	5,41008		26613		143978			
42.	E11-11010 1-0209 1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстила ющего слоя	14,144	32387,55 4701,45	9,6 --	458090 66497	136 --	391457 --	47878 40477	546446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	14,42688		24942		359835			
43.	E11-11010 1-3601 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	176,8	3250,49 507,83	29,81 14,41	574687 89784	5271 2548	479632 --	66479 51293	692459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. С	149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	1,02 м2	180,336		2495		449938			
43.2. С	295767	Клей Бустилат	0,5 кг	88,4		335		29614			
						ТИП 3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.				27,5	623,57	42,3	17148	1163	13454	2139	20830
	E11-11010 -1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 72%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		92,02	16	2531	440	--	1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,051	1,4025							
С	100249	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3			9589		13449			
45.				27,5	1014,27	39,04	27892	1073	15024	8875	39708
	E11-11010 -1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		428,89	19,33	11795	531	--	2941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.			0,0204	0,561							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26613		14930			
46.				27,5	885,86	40,59	24361	1116	22395	991	27381
	E11-11010 -1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		30,91	19,16	850	527	--	2028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0306	0,8415							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26613		22395			
47.				6,4	3283,21	88,44	21013	566	6607	10257	33771
	E11-11010 -1-0501 1111-0101 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее . Устройство первого слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		2162,46	63,39	13840	406	--	2502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			1,16	7,424							
С	135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг			496		3682			
47.2.			0,5	3,2							
С	249503	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг			406		1299			
						Проемы					
48.				14,56	1606,42	7,35	23389	107	14968	6002	31742
	E11-15010 -8-1902 1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м		570,99	1,56	8314	23	--	2351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1,05	15,288							
С	131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м			279		4265			
48.2.			1,05	15,288							
С	147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м			656		10029			
49.				5,67	3548,94	64,6	20122	366	3162	12059	34756
	E11-09040 -3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 72%; СП - 8%	м2		2926,67	27,33	16594	155	--	2575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,24	1,3608							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		2330			
49.2.			0,4207	2,385369							
С	144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		749			
49.3.			1	5,67							
С	295688	Блоки дверные	м2			--		--			
50.				5,67	40727	--	230922	--	230922	--	249396
	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	18474	
51.				14,28	2035,65	107,3	29069	1532	7276	15070	47671
	E11-10010 -7-0106	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних	м2		1418,81	46,95	20261	670	--	3531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	3,4272		1712		5867			
51.2. С	295688	Блоки дверные	1 м2	14,28		--		--			
52.	С1223-201 -0102 223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	14,28	7622 --	-- --	108842 --	-- --	108842 --	-- 8707	117549
53.	С1223-502 -0901 223-502-0 901 РСНБ РК 2015	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара	8	4148 --	-- --	33184 --	-- --	33184 --	-- 2655	35839
54.	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление НР - 72%; СП - 8%	м коробок	40,4	416,17 87,35	1,24 0,58	16813 3529	50 23	13234 --	2558 1550	20920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. С	131822	Наличники ГОСТ 8242-88	1,12 м	45,248		290		13122			
55.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,062	117930,08 30403,13	Сцена 1460,11 654,3	361102 93094	4470 2003	263538 --	68470 34366	463938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. С	131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	2,84766		70707		201349			
55.2. С	131589	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,36744		69663		25597			
56.	Е11-11010 1-1201 1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 72%; СП - 8%	м2 пола	55	1664,43 625,6	27,44 11,26	91544 34408	1509 619	55627 --	25220 9341	126105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. С	131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0024 м3	0,132		60737		8017			
56.2. С	150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	0,0118 м3	0,649		64712		41998			
57.	С1213-101 -0101 213-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП - 8%	1000 шт.	0,624	58336 --	-- --	36402 --	-- --	36402 --	-- 2912	39314
58.	Е11-11010 1-3504 1111-0101 -3504 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	3,1	2073,69 615,1	49,53 23,91	6428 1907	153 74	4368 --	1426 628	8483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	132746 С	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	0,01027 100 м2	0,031837		135179		4304			
						Входная часть					
59.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,385	117855,93 / 29379,74	1898,51 / 789,29	45375 / 11311	731 / 304	33333 / --	8363 / 4299	58037
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,01463		216199		3163			
59.2.	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,0616		69870		4304			
59.3.	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,31955		69663		22261			
60.	E11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 72%; СП - 8%	м2 потолков	6,3	1743,8 / 750,69	29,9 / 13,19	10986 / 4729	188 / 83	6069 / --	3465 / 1156	15607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	131620 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,0186 м3	0,11718		50458		5913			
61.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,6	9087,22 / 1113,18	78,4 / 34,79	5452 / 668	47 / 21	4737 / --	496 / 476	6424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,00402		1148617		4617			
62.	E11-09030 6-0201 1109-0306 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,055204	146744,92 / 114088,05	17384,53 / 1674,4	8101 / 6298	959 / 92	844 / --	4601 / 1016	13718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,014 т	0,000773		474502		367			
62.2.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,001656		219538		364			
62.3.	295605 С	Конструкции стальные	1 т	0,055204		--		--			
63.	С1214-205 -0102 214-205-0 102 РСНБ РК 2015	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП - 8%	т	0,055204	325307 / --	-- / --	17958 / --	-- / --	17958 / --	-- / 1437	19395
64.	E11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	24	957,6 / 855,08	27,81 / 10,83	22982 / 20522	668 / 260	1792 / --	14963 / 3036	40980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.			0,02	0,48							
С	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.			1090		523			
10.2.			0,0426	1,0224							
С	290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг			1015		1038			
10.3.			1,15	27,6							
С	295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			--		--			
65.				27,6	2550	--	70380	--	70380	--	76010
	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	5630	
		СП - 8%									
66.				6,3	117,07	16,11	738	101	--	477	1312
	Е11-12010-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		100,96	4,2	636	26	--	97	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.				6,93	104	--	721	--	721	--	779
	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
						Крыльцо К1					
68.				0,6	14352,72	2218,8	8612	1331	6626	908	10282
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1091,87	1009,85	655	606	--	762	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.			1,15	0,69							
С	280065	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м3			9589		6616			
69.				1,8	36859,75	2181,3	66348	3926	57913	3935	75905
	Е11-06010-1-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2505,19	530,71	4509	955	--	5623	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			1,015	1,827							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			31403		57373			
70.				0,01811	296003	--	5361	--	5361	--	5790
	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	429	
		СП - 8%									
71.				6,1	1014,27	39,04	6187	238	3333	1969	8808
	Е11-11010-1-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		428,89	19,33	2616	118	--	652	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.			0,0204	0,12444							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26613		3312			
72.				6,1	645,86	50,51	3940	308	43	2675	7145
	Е11-27070-1-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		588,33	20,83	3589	127	--	529	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.			0,0005	0,00305							
С	102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3			14031		43			
72.2.			1	6,1							
С	295530	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2			--		--			
73.				6,1	2555	--	15586	--	15586	--	16833
	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	1247	
		СП - 8%									
74.				0,502	600359	--	301380	--	301380	--	325490
	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные	т		--	--	--	--	--	24110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	массой до 0,1 т СП - 8%									
						Пандус					
75.				2,3	510,63	3,79	1174	9	642	380	1678
	Е11-15040 2-0102 1115-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Пандус. Окраска с подготовкой поверхности, силикатная НР - 72%; СП - 8%	м2 фасада		227,58	1,74	523	4	--	124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.	146546 С	Стекло жидкое калийное	0,000532 т	0,001224		402709		493			
75.2.	249435 С	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	0,45 кг	1,035		96		99			
76.				1,6	4286,8	1300,05	6859	2080	3176	1794	9345
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		1001,95	555,48	1603	889	--	692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	1,76		1791		3152			
77.				1,6	34667,35	2181,3	55468	3490	47970	3497	63683
	Е11-06010 1-0115 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		2505,19	530,71	4008	849	--	4717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,624		29243		47491			
78.				0,0108	250492	--	2705	--	2705	--	2921
	С1261-102 -0252 261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	216	
79.				0,000411	961828,64	1772,44	395	--	270	90	524
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т		304207,2	771,11	125	--	--	39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,000411		655849		270			
80.				0,16713	151825,13	47031,79	25375	7860	1464	13447	41928
	Е11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		96040,41	15709,21	16051	2625	--	3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,005014		219538		1101			
80.2.	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000324		434848		141			
80.3.	295605 С	Конструкции стальные	1 т	0,16713		--		--			
81.				0,16713	584919	--	97758	--	97758	--	105579
	С1222-503 -0201 222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т		--	--	--	--	--	7821	
82.				0,20792	151825,13	47031,79	31567	9779	1819	16729	52160
	Е11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		96040,41	15709,21	19969	3266	--	3864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,006238		219538		1369			
С											
82.2.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000403		434848		175			
С											
82.3.	295605	Конструкции стальные	1 т	0,20792		--		--			
С											
83.	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20792	584919	--	121616	--	121616	--	131345
					--	--	--	--	--	9729	
		СП - 8%									
84.	E11-09060-4-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	-Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	конструкций	0,03474	151825,13	47031,79	5274	1634	304	2795	8715
					96040,41	15709,21	3336	546	--	646	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,03 т	0,001042		219538		229			
С											
84.2.	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000067		434848		29			
С											
84.3.	295605	Конструкции стальные	1 т	0,03474		--		--			
С											
85.	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03474	584919	--	20320	--	20320	--	21946
					--	--	--	--	--	1626	
		СП - 8%									
86.	E11-11010-1-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	1014,27	39,04	8114	313	4370	2582	11551
					428,89	19,33	3431	155	--	856	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0204 м3	0,1632		26613		4343			
С											
87.	E11-27070-1-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	8	645,86	50,51	5167	404	56	3509	9370
					588,33	20,83	4707	167	--	694	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	0,0005 м3	0,004		14031		56			
С											
87.2.	295530	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	1 м2	8		--		--			
С											
88.	С1255-102-0101 255-102-0101 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	8	2555	--	20440	--	20440	--	22075
					--	--	--	--	--	1635	
		СП - 8%									
89.	E11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	172,33	4,74	483	13	287	133	666
					65,46	0,73	183	2	--	49	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18 К=2										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000504		508438		256			
С											
90.	E11-09030-4-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	конструкций	0,206	92825,52	33799,66	19122	6963	2519	8638	29980
					46794,88	11441,71	9640	2357	--	2221	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,0134	0,00276							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		1788			
90.2.			0,004	0,000824							
С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		181			
90.3.			0,00194	0,0004							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		174			
90.4.			1	0,206							
С	295605	Конструкции стальные	т			--		--			
91.				10,22	1915	--	19571	--	19571	--	21137
	С1232-602-0101 232-602-0 101 РСНБ РК 2015	-Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1566	
						Крыльцо Кр2					
92.				0,2	14352,72	2218,8	2871	444	2209	303	3428
	Е11-08010-1-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		1091,87	1009,85	218	202	--	254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			1,15	0,23							
С	280065	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м3			9589		2205			
93.				0,9	36859,75	2181,3	33174	1964	28955	1967	37953
	Е11-06010-1-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3		2505,19	530,71	2255	478	--	2811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			1,015	0,9135							
С	279236	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3			31403		28687			
94.				0,00673	296003	--	1992	--	1992	--	2151
	С1214-403-0101 214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	159	
95.				2,5	1014,27	39,04	2536	97	1367	807	3610
	Е11-11010-1-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		428,89	19,33	1072	48	--	267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,0204	0,051							
С	100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			26613		1357			
96.				2,5	645,86	50,51	1615	126	18	1096	2928
	Е11-27070-1-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 72%; СП - 8%	м2 тротуара		588,33	20,83	1471	52	--	217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,0005	0,00125							
С	102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3			14031		18			
96.2.			1	2,5							
С	295530	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2			--		--			
97.				2,5	2555	--	6388	--	6388	--	6899
	С1255-102-0101 255-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	511	
		КОЗЫРЕК									
98.				0,043788	33049,25	16724,03	1447	732	326	431	2028
	Е11-09030-2-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		8878,51	4783,14	389	209	--	150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,005	0,000219							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	т			474502		104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		единицы от 0,1 до 0,5 т									
98.2.			0,004	0,000175							
С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		113			
98.3.			1,95	0,085387							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			295		25			
98.4.			0,00194	0,000085							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			434848		37			
98.5.			1	0,043788							
С	295605	Конструкции стальные	т			--		--			
99.				0,04166	328277	--	13676	--	13676	--	14770
	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	-Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т		--	--	--	--	--	1094	
		СП - 8%									
100.				0,002128	250492	--	533	--	533	--	576
	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
101.				2,58	957,6	27,81	2471	72	193	1609	4406
	Е11-12010-1-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		855,08	10,83	2206	28	--	326	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.			0,02	0,0516							
С	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.			1090		56			
101.2.			0,0426	0,109908							
С	290060	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг			1015		112			
101.3.			1,15	2,967							
С	295697	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			--		--			
102.				2,967	2550	--	7566	--	7566	--	8171
	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		--	--	--	--	--	605	
		СП - 8%									
103.				0,74	3599,35	18,28	2664	14	1643	727	3663
	Е11-12010-1-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1360,36	4,91	1007	4	--	271	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1.			0,0057	0,004218							
С	279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			384947		1624			
104.				1,1	103,27	3,35	114	3	49	45	171
	Е11-13030-1-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		56,01	0,36	62	--	--	13	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1.			0,00009	0,000099							
С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		44			
105.				1,1	86,16	2,36	95	2	57	26	131
	Е11-13030-1-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		32,73	0,36	36	--	--	10	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1.			0,00009	0,000099							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		50			

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 9354646
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2217973				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				157090				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					68089			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4640678				
		Накладные расходы	Тенге				1645963				
		Сметная прибыль	Тенге				692937				

Начальник отдела Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	1988,827 тыс.тенге
Сметная заработная плата	493,141 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,341 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					Отопление											
1.	E11-18030-1-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 72%; СП - 8%	кВт	31,2	1207,99 743,41	17,38 6,09	37689 23194	542 190	13953 --	16837 4362	58888					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1. С	280188	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	81,12	172		13953								
1.2. С	296105	Радиаторы биметаллические	кВт	1	31,2	--		--								
2.	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт СП - 8%	секция	218	2222 --	-- --	484396 --	-- --	484396 --	-- 38752	523148					
3.	С1242-207-3802 242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный(Н-Н), для спуска воздуха,Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	14	287 --	-- --	4018 --	-- --	4018 --	-- 321	4339					
4.	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	19	953 --	-- --	18107 --	-- --	18107 --	-- 1449	19556					
5.	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	4	1492 --	-- --	5968 --	-- --	5968 --	-- 477	6445					
6.	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП - 8%	шт.	2	7347 --	-- --	14694 --	-- --	14694 --	-- 1176	15870					
7.	E11-16060-2-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	304,78 294,89	0,62 0,29	3353 3244	7 3	102 --	2338 455	6146					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
7.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,055	568		31								
7.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,11	483		53								
7.3. С	295077	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	11	--		--								
8.	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ	Клапан термостатической регулировкирадиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с	шт.	5	5477 --	-- --	27385 --	-- --	27385 --	-- 2191	29576					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	резьбой R 1/2", DN 15									
		СП - 8%									
9.				6	7635	--	45810	--	45810	--	49475
	С1245-510 -0206 245-510-0 206 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатической регулировкирадиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.		--	--	--	--	--	3665	
		СП - 8%									
10.				2	655,98	2,46	1312	5	141	841	2325
	Е11-16060 -2-0201 1116-0602 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		583,24	0,64	1166	1	--	172	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,09	0,18							
С	187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг			537		97			
10.2.			0,02	0,04							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		19			
10.3.			1	2							
С	293247	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная	шт.			--		--			
10.4.			1	2							
С	296116	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.			--		--			
11.				2	106785	--	213570	--	213570	--	230656
	С1242-312 -0203 242-312-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	17086	
		СП - 8%									
12.				2	20269	--	40538	--	40538	--	43781
	С1242-303 -1003 242-303-1 003 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	3243	
		СП - 8%									
13.				54	1270,04	13,68	68582	739	641	48391	126331
	Е11-16050 1-0801 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1244,48	0,14	67202	8	--	9358	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,98	52,92							
С	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.			7		370			
13.2.			0,006	0,324							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		271			
13.3.			0,99	53,46							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
14.				36	1354,13	16,23	48749	584	396	34398	89799
	Е11-16050 1-0802 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1326,92	0,18	47769	6	--	6652	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,764	27,504							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		275			
14.2.			0,004	0,144							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		120			
14.3.			0,99	35,64							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
15.				58	1458,13	18,85	84572	1093	623	59668	155780
	Е11-16050 1-0803 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1428,56	0,28	82856	16	--	11539	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,615	35,67							
С	181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.			12		428			
3.2.			0,004	0,232							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		194			
3.3.			0,99	57,42							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
16.				6	1604,52	22,13	9627	133	101	6765	17703
	E11-16050 1-0804 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы отопления из напорныхполимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1565,52	0,42	9393	3	--	1311	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,513	3,078							
С	181700	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.			28		86			
16.2.			0,99	5,94							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
17.				53,46	103	--	5506	--	5506	--	5947
	С1241-201 -0101 241-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20 х3,4 мм	м		--	--	--	--	--	441	
		СП - 8%									
18.				35,64	158	--	5631	--	5631	--	6081
	С1241-201 -0102 241-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25 х4,2 мм	м		--	--	--	--	--	450	
		СП - 8%									
19.				57,42	259	--	14872	--	14872	--	16062
	С1241-201 -0103 241-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32 х5,4 мм	м		--	--	--	--	--	1190	
		СП - 8%									
20.				5,94	402	--	2388	--	2388	--	2579
	С1241-201 -0104 241-201-0 104 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х 6,7 мм	м		--	--	--	--	--	191	
		СП - 8%									
21.				154	466,17	77,25	71790	11897	10827	39358	120040
	E11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		318,61	36,35	49066	5598	--	8892	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			0,0143	2,2022							
С	135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		10086			
21.2.			1,1	169,4							
С	295727	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м			--		--			
22.				0,154	369	--	57	--	57	--	62
	С1234-303 -1001 234-303-1 001 РСНБ РК 2015	-Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, Лст 9 мм Лст 9 мм	м3		--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
23.				2,3	1740	--	4002	--	4002	--	4322
	С1234-304 -2701 234-304-2 701 РСНБ РК 2015	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон		--	--	--	--	--	320	
		СП - 8%									
24.				116	1604,52	22,13	186124	2567	1957	130787	342264
	E11-16050 1-0804 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы отопления из напорныхполимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		1565,52	0,42	181600	49	--	25353	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	0,513 шт.	59,508		28		1666			
24.2.	296009 С	Трубы полимерные	0,99 м	114,84		--		--			
25.	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	116	102	--	11832	--	11832	--	12779
					--	--	--	--	--	947	
		СП - 8%									
						Вентиляция В1					
26.	Е11-20150 1-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5862,98	241,9	5863	242	49	4072	10730
		НР - 72%; СП - 8%			5572,46	82,88	5572	83	--	795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00002 т	0,00002		647579		13			
26.2.	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,08		446		36			
26.3.	296087 С	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	1 комплект	1		--		--			
27.	С1246-401-0103 246-401-0103 РСНБ РК 2015	-Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	17760	--	17760	--	17760	--	19181
					--	--	--	--	--	1421	
		СП - 8%									
28.	Е11-20030 2-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2	378,66	3,36	757	7	18	527	1387
		НР - 72%; СП - 8%			365,85	0,3	732	1	--	103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0113 кг	0,0226		836		19			
28.2.	295937 С	Решетки пластиковые	1 шт.	2		--		--			
29.	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	-Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2696	--	5392	--	5392	--	5823
					--	--	--	--	--	431	
		СП - 8%									
30.	Е11-20070 1-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4001,26	52,67	4001	52	3249	515	4877
		НР - 72%; СП - 8%			699,72	15,27	700	15	--	361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	188197 С	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	1 шт.	1		3122		3122			
31.	Е11-20010 1-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	6354,39	57,29	31772	286	21258	7448	42357
		НР - 72%; СП - 8%			2045,51	23,25	10228	116	--	3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	1 м2	5		4079		20395			
31.2.	295740 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,2505		338		85			
32.	Е11-26010	-Трубопроводы. Изоляция	м3	0,15	43424,65	1999,02	6514	300	2024	3118	10402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	изоляции		27935,7	930,56	4190	140	--	771	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,78	0,117							
С	126235	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг			1856		217			
32.2.			0,0265	0,003975							
С	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т			356123		1416			
32.3.			0,00004	0,000006							
С	293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т			1589156		10			
32.4.			1,54	0,231							
С	295721	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3			--		--			
32.5.			0,002204	0,000331							
С	295734	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2			419709		139			
33.				0,15	12297	--	1845	--	1845	--	1993
	С1234-202 -0201 234-202-0 201 РСНБ РК 2015	-Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3		--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
34.				3	655	--	1965	--	1965	--	2122
	С1246-301 -0502 246-301-0 502 РСНБ РК 2015	-Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		--	--	--	--	--	157	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1988827
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	486912	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	18454	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	6229	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	981075	
Накладные расходы	Тенге	355063	
Сметная прибыль	Тенге	147323	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

НА Газоснабжение внутреннее

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1108,472 тыс.тенге
Сметная заработная плата 172,562 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,119 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ОБОРУДОВАНИЕ													
1.	E11-18010 1-0201 1118-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР - 72%; СП - 8%	котел	2	90958,87 66711,04	7781,73 3277,57	181918 133422	15563 6555	32933 --	100784 22616	305318				
1.1.	144763	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	0,00802 т	0,01604		309548		4965							
1.2.	158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	1 шт.	2		1811		3622							
1.3.	158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2		2030		4060							
1.4.	158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	3 шт.	6		2590		15540							
1.5.	296317	Котлы стальные	1 комплект	2		--		--							
2.	513-104-0 101 513-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт, отапливаемая площадь 150-250 м2	комплект	2	262939 --	-- --	525878 --	-- --	-- 525878	-- --	525878				
3.	Прайс	-Счетчики газа модели ВК-G6	шт	1	19517,14 --	-- --	19517 --	-- --	-- 19517	-- --	19517				
4.	Прайс	-Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду50 с запорным клапаном КЗГЭМ 25	шт	1	72308,3 --	-- --	72308 --	-- --	-- 72308	-- --	72308				
5.	Прайс	-Блок управления БУПС-4	шт	1	44916,54 --	-- --	44917 --	-- --	-- 44917	-- --	44917				
6.	Прайс	-Пульт контроля к системе автономного контроля загазованности ПК-3	шт	1	7928,84 --	-- --	7929 --	-- --	-- 7929	-- --	7929				
7.	Прайс	-Блок реле для передачи сигналов на контрольные пункты БР2	шт	1	13210,21 --	-- --	13210 --	-- --	-- 13210	-- --	13210				
8.	Прайс	-Адаптер пожарных извещателей АПИ1	шт	1	13436,11 --	-- --	13436 --	-- --	-- 13436	-- --	13436				
9.	С1248-302 -0201 248-302-0 201 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 СП - 8%	шт.	1	1832 --	-- --	1832 --	-- --	1832 --	-- 147	1979				
		ГАЗОПРОВОД К КОТЛАМ Г1													
10.	С1242-207 -4102 242-207-4 102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, дляводы, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492 --	-- --	2984 --	-- --	2984 --	-- 239	3223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
11.				1	2539,71	--	2540	--	2198	246	3009
	E11-18110 1-0102 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		342,17	--	342	--	--	223	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			1	1							
С	262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
12.				2	1471,76	19,71	2944	39	2041	633	3863
	E11-16030 1-0105 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		431,84	7,71	864	15	--	286	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1	2							
С	150379	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м			1012		2024			
13.				6	918,76	19,71	5513	118	2804	1899	8005
	E11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		431,84	7,71	2591	46	--	593	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			1	6							
С	150377	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м			459		2754			
14.				6	885,11	43,11	5311	259	135	3609	9633
	E11-16040 1-0201 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		819,55	15,85	4917	95	--	714	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				6	442	--	2652	--	2652	--	2864
	С1241-101 -0105 241-101-0 105 РСНБ РК 2015	-Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		--	--	--	--	--	212	
		СП - 8%									
16.				14	603,45	--	8448	--	187	5948	15548
	E11-19110 1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		590,08	--	8261	--	--	1152	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,01	0,14							
С	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг			748		105			
16.2.			0,009	0,126							
С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		58			
17.				4	537	--	2148	--	2148	--	2320
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%									
18.				2	162,84	3,79	326	7	205	83	441
	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		56,92	0,58	114	1	--	33	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,00018	0,00036							
С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		183			
19.				2	190,58	5,35	381	11	175	141	564
	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		97,4	0,58	195	1	--	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,00036		439993		158			
						ПРОДУВНОЙ ТРУБОПРОВОД Г5,Г6					
20.	С1242-207 -3702 242-207-3 702 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492	--	4476	--	4476	--	4834
					--	--	--	--	--	358	
		СП - 8%									
21.	С1242-207 -3701 242-207-3 701 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	953	--	953	--	953	--	1029
					--	--	--	--	--	76	
		СП - 8%									
22.	Е11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1526,76	19,71	6107	79	4301	1266	7963
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	1727	31	--	590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. С	157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	4		1067		4268			
23.	Е11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1650,76	19,71	6603	79	4797	1266	8498
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	1727	31	--	630	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. С	157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	4		1191		4764			
24.	Е11-16030 1-0103 1116-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1347,76	19,71	8087	118	5378	1899	10785
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%			431,84	7,71	2591	46	--	799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. С	157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	6		888		5328			
25.	Е11-16040 1-0202 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	-ФУТЛЯР.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2934,11	43,11	1467	22	1035	301	1909
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 72%; СП - 8%			819,55	15,85	410	8	--	141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. С	278603	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	1 м	0,5		2049		1025			
26.	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%									
27.	С1241-112 -0105 241-112-0 105 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами	шт.	2	134	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--	--	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		20х2,5 мм СП - 8%									
28.	С1241-112-0108 241-112-0 108 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм СП - 8%	шт.	2	151 ---	-- --	302 --	-- --	302 --	-- 24	326
29.	Е11-19110 1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 72%; СП - 8%	м газопровода	14	603,45 590,08	-- --	8448 8261	-- --	187 --	5948 1152	15548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. С	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,14		748		105			
29.2. С	249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,126		459		58			
30.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	2	162,84 56,92	3,79 0,58	326 114	7 1	205 --	83 33	441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. С	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,00036		508438		183			
31.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	2	190,58 97,4	5,35 0,58	381 195	11 1	175 --	141 42	564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. С	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00018 т	0,00036		439993		158			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1108472
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	165731	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	16313	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	6831	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	74516	
Оборудование, инвентарь	Тенге	697195	
Накладные расходы	Тенге	124247	
Сметная прибыль	Тенге	30467	

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)

НА Пожарная сигнализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	713,385 тыс.тенге
Сметная заработная плата	190,006 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,131 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА													
1.	Ц13-10070 1-0104 1310-0701 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	17749,94	4,06	17750	4	201	12632	32813				
					17545	--	17545	--	--	2431					
2.	Ц13-10041 1-0215 1310-0411 -0215 РСНБ РК 2015	-Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2941,81	--	2942	--	34	2094	5439				
					2908	--	2908	--	--	403					
3.	Ц13-08010 3-3002 1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1836,45	343,6	12855	2406	271	8040	22567				
					1454	141,24	10178	989	--	1672					
4.	Ц13-10070 1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	1494,21	0,84	11954	7	315	8375	21955				
					1454	--	11632	--	--	1626					
5.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойвнормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	2979,41	2,24	35753	27	830	25125	65748				
					2908	--	34896	--	--	4870					
6.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Извещатель ПС ручной, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2979,41	2,24	11918	9	277	8375	21916				
					2908	--	11632	--	--	1623					
7.	Ц13-08020 6-0101 1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт	3	252,37	2,31	757	7	50	504	1362				
					233,27	0,12	700	--	--	101					
8.	Ц13-10070 1-0502 1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильныйс разделительным основанием. Прокладка по стенамипотолкам кирпичным НР - 72%; СП - 8%	м	174	496,07	0,81	86316	141	17577	49390	146563				
					394,24	--	68598	--	--	10857					
9.	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301	-Кабель-канал. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м канала	126	193,71	78,14	24407	9845	--	13281	40703				
					115,57	30,82	14562	3883	--	3015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
10.	Ц13-08020 6-2101 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	30	777 408,32	55,36 7,77	23310 12250	1661 233	9399 --	8988 2584	34881
						ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
11.	С1248-303 -0103 248-303-0 103 РСНБ РК 2015	-Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П СП - 8%	шт.	1	18502 --	-- --	18502 --	-- --	18502 --	-- 1480	19982
12.	ПРАЙС	-Аккумулятор АКБ 12В-7,0АЧ	шт.	1	7047,86 --	-- --	7048 --	-- --	-- 7048	-- --	7048
13.	ПРАЙС	-Аккумулятор АКБ 12В-2,0АЧ	шт.	1	7228,57 --	-- --	7229 --	-- --	-- 7229	-- --	7229
14.	С1245-405 -3101 245-405-3 101 РСНБ РК 2015	-Источник бесперебойного питания дляэлектрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 СП - 8%	шт.	1	182248 --	-- --	182248 --	-- --	182248 --	-- 14580	196828
15.	С1248-304 -0212 248-304-0 212 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	1	1970 --	-- --	1970 --	-- --	1970 --	-- 158	2128
16.	С1248-304 -0301 248-304-0 301 РСНБ РК 2015	-Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35 СП - 8%	шт.	3	1707 --	-- --	5121 --	-- --	5121 --	-- 410	5531
17.	С1248-304 -0201 248-304-0 201 РСНБ РК 2015	-Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход" СП - 8%	шт.	4	1931 --	-- --	7724 --	-- --	7724 --	-- 618	8342
18.	С1248-302 -0102 248-302-0 102 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный тепловой моделиИП 103-5/1-А3 СП - 8%	шт.	8	320 --	-- --	2560 --	-- --	2560 --	-- 205	2765
19.	С1248-302 -0203 248-302-0 203 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-45 СП - 8%	шт.	12	1732 --	-- --	20784 --	-- --	20784 --	-- 1663	22447
20.	С1248-302 -0501 248-302-0 501 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	4	1052 --	-- --	4208 --	-- --	4208 --	-- 337	4545
21.	С1247-202 -1101 247-202-1 101 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная типа КС-10 СП - 8%	шт.	3	7357 --	-- --	22071 --	-- --	22071 --	-- 1766	23837
22.	С1243-801 -0203 243-801-0 203 РСНБ РК 2015	-Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2 СП - 8%	км	0,002	203613 --	-- --	407 --	-- --	407 --	-- 33	440
23.	С1243-303 -0412 243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 СП - 8%	км	0,002	47871 --	-- --	96 --	-- --	96 --	-- 8	104
24.	С1243-303 -0411 243-303-0 411 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	0,17	26765 --	-- --	4550 --	-- --	4550 --	-- 364	4914
25.	С1243-907 -0104 243-907-0 104 РСНБ	-Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	126	67 --	-- --	8442 --	-- --	8442 --	-- 675	9117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
26.	С1243-904 -0101 243-904-0 101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав типа РЗ-ЦХ м 8		30	129	--	3870	--	3870	--	4180
					--	--	--	--	--	310	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	713385
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	Тенге	184901
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	14107
в том числе зарплата машинистов	Тенге	5105
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	311509
Оборудование, инвентарь	Тенге	14277
Накладные расходы	Тенге	136804
Сметная прибыль	Тенге	51789

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)

НА Электроосвещение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1264,041 тыс.тенге
Сметная заработная плата 177,745 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,126 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	E11-21050 1-0101 1121-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	19434,51 8521,64	696,34 291,31	19435 8522	696 291	10217 --	6345 2062	27843				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	600359		9005							
2.	С1247-201 -0307 247-201-0 307 РСНБ РК 2015	-Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	14776 --	-- --	14776 --	-- --	14776 --	-- 1182	15958				
3.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1522,95 1510	-- --	22844 22650	-- --	194 --	16308 3132	42284				
4.	С1247-204 -1613 247-204-1 613 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	469 --	-- --	469 --	-- --	469 --	-- 38	507				
5.	С1247-204 -1610 247-204-1 610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	8	454 --	-- --	3632 --	-- --	3632 --	-- 291	3923				
6.	С1247-204 -0346 247-204-0 346 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА СП - 8%	шт.	6	4715 --	-- --	28290 --	-- --	28290 --	-- 2263	30553				
7.	Ц13-08030 5-1001 1308-0305 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	626,21 513,4	85,9 35,31	626 513	86 35	27 --	395 82	1103				
8.	С1247-301 -0111 247-301-0 111 РСНБ РК 2015	-Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0 СП - 8%	шт.	1	10136 --	-- --	10136 --	-- --	10136 --	-- 811	10947				
9.	E11-21050 2-0201 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1942,19 1740,29	84,55 35,31	1942 1740	84 35	118 --	1278 258	3478				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
9.1.				0,041	0,041										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		18			
9.2.			0,0002	0,0002							
С	249387	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458638		92			
10.				1	12892	--	12892	--	12892	--	13923
	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		--	--	--	--	--	1031	
		СП - 8%									
11.				2	6339,99	111,46	12680	223	6921	4037	18054
	Ц13-08030 3-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2768	35,31	5536	71	--	1337	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				2	8220	--	16440	--	16440	--	17755
	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.		--	--	--	--	--	1315	
		СП - 8%									
13.				541	82,08	0,86	44405	465	5794	27516	77674
	Е11-21020 1-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		70,51	0,13	38146	70	--	5754	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,004	2,164							
С	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		4280			
13.2.			0,0021	1,1361							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		950			
13.3.			1,03	557,23							
С	296127	Провод	м			--		--			
14.				0,185	222611	--	41183	--	41183	--	44478
	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	3295	
		СП - 8%									
15.				0,356	346715	--	123431	--	123431	--	133305
	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км		--	--	--	--	--	9874	
		СП - 8%									
16.				10	314,26	2,55	3143	25	132	2151	5717
	Е11-21010 1-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		298,6	0,11	2986	1	--	423	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,97	9,7							
С	181698	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.			10		97			
16.2.			0,004074	0,04074							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		34			
16.3.			1,01	10,1							
С	296009	Трубы полимерные	м			--		--			
17.				10	90	--	900	--	900	--	972
	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	-Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
18.				43	597,93	4,11	25711	177	2943	16320	45394
	Е11-21040 1-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		525,37	1,77	22591	76	--	3362	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,0204	0,8772							
	242795	Сжимы соединительные	100 шт.			951		834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С 18.2.	264229	Держатель светильника	0,102 10 шт.	4,386		460		2018			
С 19.	С1247-104 -0201 247-104-0 201 РСНБ РК 2015	-Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65 СП - 8%	шт.	2	15200 -- --	-- -- --	30400 -- --	-- -- --	30400 -- --	-- 2432	32832
20.	С1247-102 -0310 247-102-0 310 РСНБ РК 2015	-Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 СП - 8%	шт.	4	6922 -- --	-- -- --	27688 -- --	-- -- --	27688 -- --	-- 2215	29903
21.	С1247-104 -0108 247-104-0 108 РСНБ РК 2015	-Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65 СП - 8%	шт.	32	7116 -- --	-- -- --	227712 -- --	-- -- --	227712 -- --	-- 18217	245929
22.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Лампа светодиодная 220в 10вт СП - 8%	шт.	4	619,29 -- --	-- -- --	2477 -- --	-- -- --	2477 -- --	-- 198	2675
23.	С1247-102 -0182 247-102-0 182 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 СП - 8%	шт.	5	8607 -- --	-- -- --	43035 -- --	-- -- --	43035 -- --	-- 3443	46478
24.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Лампа накаливания 36вт СП - 8%	шт.	1	91,07 -- --	-- -- --	91 -- --	-- -- --	91 -- --	-- 7	98
25.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Светильник переносной ЛСУ-2 СП - 8%	шт.	1	3096,43 -- --	-- -- --	3096 -- --	-- -- --	3096 -- --	-- 248	3344
26.	ПРАЙС	-Блок аварийного питания ES1	шт.	4	23420,57 -- --	-- -- --	93682 -- --	-- -- --	-- 93682	-- --	93682
27.	Е11-21020 2-0201 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	210,5 209,08	0,22 0,1	5473 5436	6 3	31 --	3916 751	10140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. С	296168	Выключатели, розетки штепсельные	1,02 шт.	26,52		--		--			
28.	С1247-212 -0101 247-212-0 101 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	3	345 -- --	-- -- --	1035 -- --	-- -- --	1035 -- --	-- 83	1118
29.	С1247-212 -0104 247-212-0 104 РСНБ РК 2015	-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	4	368 -- --	-- -- --	1472 -- --	-- -- --	1472 -- --	-- 118	1590
30.	С1247-212 -0207 247-212-0 207 РСНБ РК 2015	-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 СП - 8%	шт.	2	300 -- --	-- -- --	600 -- --	-- -- --	600 -- --	-- 48	648
31.	С1247-214 -0113 247-214-0 113 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП - 8%	шт.	17	358 -- --	-- -- --	6086 -- --	-- -- --	6086 -- --	-- 487	6573
32.	С1247-202 -0801 247-202-0 801 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207 СП - 8%	шт.	21	39 -- --	-- -- --	819 -- --	-- -- --	819 -- --	-- 66	885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	С1247-202 -0606 247-202-0 606 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм СП - 8%	шт.	25	27 ---	-- --	675 ---	-- --	675 ---	-- 54	729
34.	С1247-202 -0701 247-202-0 701 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 СП - 8%	шт.	12	479 ---	-- --	5748 ---	-- --	5748 ---	-- 460	6208
35.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	3569,57 --- 985,6	170,81 --- 49,43	21417 --- 5914	1025 --- 297	14478 --- --	4471 --- 2071	27959
36.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	60	649,75 --- 197,12	25,13 --- 7,77	38985 --- 11827	1508 --- 466	25650 --- --	8851 --- 3827	51663
						Молниезащита					
37.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	21	3569,57 --- 985,6	170,81 --- 49,43	74961 --- 20698	3587 --- 1038	50676 --- --	15650 --- 7249	97860
38.	Ц13-08020 8-0202 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	105	649,75 --- 197,12	25,13 --- 7,77	68224 --- 20698	2639 --- 816	44887 --- --	15490 --- 6697	90411
39.	Ц13-08020 8-0204 1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	32	398,73 --- 211,2	54,68 --- 16,6	12759 --- 6758	1750 --- 531	4251 --- --	5249 --- 1441	19448

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1264041
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	174015		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	12271		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		3730	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	769402		
Оборудование, инвентарь	Тенге	93682		
Накладные расходы	Тенге	127977		
Сметная прибыль	Тенге	86694		

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)

НА Видеонаблюдение

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 1734,536 тыс.тенге
Сметная заработная плата 192,841 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,13 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	машинистов	материалы: Всего	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ															
1.	Ц13-10040 8-0623 1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015	-Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3526,4	50,4	3526		51		--		2513		6522		
					3476	14,54	3476		15		--		483				
2.	Ц13-10100 1-0101 1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	камера	11	4563,46	5,77	50198		63		--		36097		93199		
					4557,69	--	50135		--		--		6904				
3.	Ц13-10070 2-0501 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж настене НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	751,95	--	8271		--		120		5869		15271		
					741	--	8151		--		--		1131				
4.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	217,5	346,97	156,65	75466		34071		9771		30643		114598		
					145,4	50,28	31624		10936		--		8489				
5.	Ц13-08020 6-2101 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	200	777	55,36	155400		11072		62664		59917		232542		
					408,32	7,77	81664		1554		--		17225				
6.	Е11-21010 2-0101 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	20	282,97	3,68	5659		74		300		3806		10222		
					264,24	0,04	5285		1		--		757				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:															
6.1.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,018 кг	0,36		836			301								
6.2.	296142 С	Канал кабельный из ПВХ	1,03 м	20,6		--			--								
		МАТЕРИАЛЫ															
7.	ПРАЙС	-IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus	шт.	1	257517,86	--	257518		--		--		--		257518		
					--	--	--		--		257518		--				
8.	ПРАЙС	-Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	54783,54	--	54784		--		--		--		54784		
					--	--	--		--		54784		--				
9.	ПРАЙС	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	32651,46	--	32651		--		--		--		32651		
					--	--	--		--		32651		--				
10.	ПРАЙС	-Видеокамера уличная модели HAC-HFW1200SP	шт.	6	12650	--	75900		--		--		--		75900		
					--	--	--		--		75900		--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	ПРАЙС	-Видеокамера купольная модели EAGLE EGL-SDM430	шт.	5	1766,48	--	8832	--	--	--	8832
					--	--	--	--	8832	--	
12.	ПРАЙС	-Блок питания UPS SKAT 1000	шт.	1	218935,36	--	218935	--	--	--	218935
					--	--	--	--	218935	--	
13.	ПРАЙС	-Блок питания БП 12-4-2,5	шт.	11	12144	--	133584	--	--	--	133584
					--	--	--	--	133584	--	
14.	С1248-306 -0302 248-306-0 302 РСНБ РК 2015	-Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742	--	5742	--	5742	--	6201
					--	--	--	--	--	459	
		СП - 8%									
15.	ПРАЙС	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ БОКС УМБ-3/100	шт.	1	20189,4	--	20189	--	--	--	20189
					--	--	--	--	20189	--	
16.	ПРАЙС	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В 65А/Ч	шт.	3	26655,36	--	79966	--	--	--	79966
					--	--	--	--	79966	--	
17.	ПРАЙС	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12В 7А/Ч	шт.	3	3523,93	--	10572	--	--	--	10572
					--	--	--	--	10572	--	
18.	С1247-202 -0103 247-202-0 103 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	6	443	--	2658	--	2658	--	2871
					--	--	--	--	--	213	
		СП - 8%									
19.	С1247-202 -0101 247-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 65 мм, IP44	шт.	5	330	--	1650	--	1650	--	1782
					--	--	--	--	--	132	
		СП - 8%									
20.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Передатчик по витой паре AVT TX 224	шт.	11	8925	--	98175	--	98175	--	106029
					--	--	--	--	--	7854	
		СП - 8%									
21.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Приемник по витой паре AVT RX 234	шт.	11	9234,64	--	101581	--	101581	--	109707
					--	--	--	--	--	8126	
		СП - 8%									
22.	С1243-801 -0204 243-801-0 204 РСНБ РК 2015	-Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,015	335028	--	5025	--	5025	--	5427
					--	--	--	--	--	402	
		СП - 8%									
23.	С1243-802 -0102 243-802-0 102 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0025	73786	--	184	--	184	--	199
					--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%									
24.	ПРАЙС СТПРАЙС	-КАБЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КВК-П-3 2х0,75ММ	км.	0,2	258417	--	51683	--	51683	--	55818
					--	--	--	--	--	4135	
		СП - 8%									
25.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	22	26,41	--	581	--	581	--	627
					--	--	--	--	--	46	
		СП - 8%									
26.	С1243-907 -1003 243-907-1 003 РСНБ РК 2015	-Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	20	1351	--	27020	--	27020	--	29182
					--	--	--	--	--	2162	
		СП - 8%									
27.	С1243-904 -0106 243-904-0 106 РСНБ РК 2015	-Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	200	238	--	47600	--	47600	--	51408
					--	--	--	--	--	3808	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1734536
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	180335		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	45331		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		12506	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	414754		
Оборудование, инвентарь	Тенге	892931		
Накладные расходы	Тенге	138845		
Сметная прибыль	Тенге	62341		

Составил Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Вокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(Локальный сметный расчет)

НА Водоснабжение и канализация

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	430,496 тыс.тенге
Сметная заработная плата	90,01 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,063 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В1														
1.	E11-16050 1-0202 1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1672,23	19,54	8361		98		54		5911		15414
					1641,71	0,18	8209		1		--		1142			
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
1.1.	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	3,82	10			38							
1.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,02	836			17							
1.3.	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	4,95	--			--							
2.	E11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1548,03	16,25	12384		130		87		8761		22837
					1520,88	0,11	12167		1		--		1692			
		НР - 72%; СП - 8%														
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
2.1.	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	7,68	7			54							
2.2.	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	0,04	836			33							
2.3.	296009 С	Трубы полимерные	м	0,99	7,92	--			--							
3.	С1241-201 -0303 241-201-0 303 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25 х2,8 мм	м	4,95	160	--	792		--		792		--		855
					--	--	--		--		--		63			
		СП - 8%														
4.	С1241-201 -0301 241-201-0 301 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х 2,0 мм	м	7,92	70	--	554		--		554		--		598
					--	--	--		--		--		44			
		СП - 8%														
5.	С1242-303 -0102 242-303-0 102 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	2009	--	10045		--		10045		--		10849
					--	--	--		--		--		804			
		СП - 8%														
6.	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537	--	1074		--		1074		--		1160
					--	--	--		--		--		86			
		СП - 8%														
7.	E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	626,72	30,9	627		31		19		426		1137
					577,28	14,54	577		15		--		84			
		НР - 72%; СП - 8%														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01		568		6			
С											
7.2.	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
С											
7.3.	296074	Водомеры ГОСТ 6019-83	1 шт.	1		--		--			
С											
8.	С1244-301 -0406 244-301-0 406 РСНБ РК 2015	-Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	1	3195	--	3195	--	3195	--	3451
					--	--	--	--	--	256	
9.	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	фильтр	1	1275,77	173,66	1276	174	14	822	2266
					1087,68	54,56	1088	55	--	168	
10.	С1242-404 -0601 242-404-0 601 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый,для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 СП - 8%	шт.	1	1101	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--	--	88	
11.	С1242-207 -3703 242-207-3 703 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	2	2893	--	5786	--	5786	--	6249
					--	--	--	--	--	463	
12.	Е11-16040 1-0205 1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	1	5288,94	74,97	5289	75	4140	793	6568
					1074,45	26,36	1074	26	--	487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	278606	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	1		4095		4095			
С											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	50484	508	26861	16713	72573
			Тенге		--	--	23115	98	--	5377	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	50484				
Материалы	Тенге	4315				
Всего заработная плата	Тенге		23213			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	22547				
Сдача и испытание	Тенге	37				
Накладные расходы	Тенге	16713				
Сметная прибыль	Тенге	5377				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	72574				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16
Сметная заработная плата	Тенге		23213			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	72574				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16
Сметная заработная плата	Тенге		23213			

РАЗДЕЛ 2. Т3-горячее водоснабжение

13.	Е11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	8	1548,03	16,25	12384	130	87	8761	22837
					1520,88	0,11	12167	1	--	1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	0,96 шт.	7,68		7		54			
С											
13.2.	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,005 кг	0,04		836		33			
С											
13.3.	296009	Трубы полимерные	0,99 м	7,92		--		--			
С											
14.	С1241-201 -0302 241-201-0 302 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм СП - 8%	м	7,92	103	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--	--	65	
15.	Е11-18020 1-0301 1118-0201	-Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	33264,01	2135,4	33264	2136	12026	14323	51394
					19101,97	791,57	19102	792	--	3807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	146122	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	0,00468 т	0,00468		565017		2644			
15.2. С	158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	3 шт.	3		1406		4218			
15.3. С	158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	2 шт.	2		1811		3622			
15.4. С	296109	Водоподогреватели емкостные со змеевиком, клапаном предохранительным с грузом, манометром, краном трехходовым, вентилем и термометром в оправе	1 комплект	1		--		--			
16.	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2015	-Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	33750	--	33750	--	--	--	33750
					--	--	--	--	33750	--	
17.	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2009	--	8036	--	8036	--	8679
					--	--	--	--	--	643	
		СП - 8%									
18.	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537	--	537	--	537	--	580
					--	--	--	--	--	43	
		СП - 8%									
19.	Е11-16050-1-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	853,51	К1 3,51	6828	28	35	4877	12642
					845,6	1,14	6765	9	--	936	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000213		165361		35			
19.2. С	295855	Вода	0,0157 м3	0,1256		--		--			
19.3. С	295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	0,998 м	7,984		--		--			
20.	Е11-16050-1-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	885,26	1,44	5312	9	12	3812	9854
					881,84	0,5	5291	3	--	730	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000012 т	0,000072		165361		12			
20.2. С	295855	Вода	0,0039 м3	0,0234		--		--			
20.3. С	295994	Трубы полиэтиленовые канализационные	0,998 м	5,988		--		--			
21.	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	7,984	967	--	7721	--	7721	--	8339
					--	--	--	--	--	618	
		СП - 8%									
22.	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	5,988	270	--	1617	--	1617	--	1746
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				6	14802,39	53,31	88814	320	81777	4922	101235
	E11-16020 1-0202 1116-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		1119,58	19,77	6717	119	--	7499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,998	5,988							
С	157997	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м			13491		80784			
23.2.			0,0157	0,0942							
С	295855	Вода	м3			--		--			
24.				14	474,98	0,31	6650	4	1611	3627	11099
	E12-15010 1-1001 1215-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Сеть канализационная внутренняя. Прочистка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода		359,67	0,15	5035	2	--	822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,02	0,28							
С	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		125			
24.2.			0,078	1,092							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		328			
24.3.			0,0005	0,007							
С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		1158			
25.				1	642	--	642	--	642	--	693
	С1241-220 -0204 241-220-0 204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	51	
26.				1	537	--	537	--	537	--	580
	С1261-301 -0219 261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	43	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	206908	2627	115454	40322	264309
			Тенге		--	--	55077	926	33750	17078	
	Стоимость оборудования		Тенге				33750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				33750				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6650				
	Материалы		Тенге				1610				
	Всего заработная плата		Тенге					5037			
	Накладные расходы		Тенге				3627				
	Сметная прибыль		Тенге				822				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11099				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					5037			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				166508				
	Материалы		Тенге				93938				
	Всего заработная плата		Тенге					50966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19906				
	Сдача и испытание		Тенге				619				
	Накладные расходы		Тенге				36695				
	Сметная прибыль		Тенге				16256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				219459				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								35
	Сметная заработная плата		Тенге					50966			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				264308				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40
	Сметная заработная плата		Тенге					56003			

РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

27.				2	3910,7	197,59	7821	395	1068	4716	13540
	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект		3179,04	95,65	6358	191	--	1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,0001	0,0002							
С	147076	Каболка	т			1358578		272			
27.2.			0,08	0,16							
С	147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		200			
27.3.			0,036	0,072							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		60			
27.4.			0,4	0,8							
С	295762	Замазка защитная	кг			357		286			
27.5.			0,00008	0,00016							
	295777	Клей	т			1176898		188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016									
27.6.			1	2							
	296070	Санитарные приборы	комплект			--		--			
С											
28.				2	8879	--	17758	--	17758	--	19179
	С1244-101 -0301 244-101-0 301 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		--	--	--	--	--	1421	
		СП - 8%									
29.				2	8876	--	17752	--	17752	--	19172
	С1244-101 -0601 244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		--	--	--	--	--	1420	
		СП - 8%									
30.				2	2397,71	90,19	4795	180	457	3057	8480
	Е11-17010 1-0104 1117-0101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект		2079,22	43,45	4158	87	--	628	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,000072	0,000144							
	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		31			
С											
30.2.			0,00007	0,00014							
	147076	Каболка	т			1358578		190			
С											
30.3.			0,036	0,072							
	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		60			
С											
30.4.			0,2	0,4							
	295762	Замазка защитная	кг			357		143			
С											
30.5.			1	2							
	296070	Санитарные приборы	комплект			--		--			
С											
31.				2	8000	--	16000	--	16000	--	17280
	С1244-101 -0102 244-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект		--	--	--	--	--	1280	
		СП - 8%									
32.				2	3977	--	7954	--	7954	--	8590
	С1244-104 -0101 244-104-0 101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	636	
		СП - 8%									
33.				2	3016	--	6032	--	6032	--	6515
	С1244-104 -0404 244-104-0 404 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.		--	--	--	--	--	483	
		СП - 8%									
34.				2	397	--	794	--	794	--	858
	С1261-301 -0370 261-301-0 370 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	78906	575	67815	7773	93614
			Тенге		--	--	10516	278	--	6935	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	51510	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	51510	
Сметная прибыль	Тенге	4121	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	55631	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	27396	
Материалы	Тенге	1525	
Всего заработная плата	Тенге		10794
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14780	
Накладные расходы	Тенге	7773	
Сметная прибыль	Тенге	2814	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	37983	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге		10794
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	93614	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7
Сметная заработная плата	Тенге		10794
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		430496
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	88708	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3710	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		1302
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	210131	
Оборудование, инвентарь	Тенге	33750	
Накладные расходы	Тенге	64808	
Сметная прибыль	Тенге	29390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Вокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Газопровод наружний

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01
(Локальный сметный расчет)

НА Газопровод наружний

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость	101,974 тыс.тенге
Сметная заработная плата	27,731 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9				10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ													
1.	E11-22090 1-0201 1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1698,03 1455,2	92,7 43,62	1698 1455		93 44		150 --		1079 222		2999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1. С	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04		446			18						
1.2. С	293028	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008		165361			132						
1.3. С	296306	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1		--			--						
2.	С1242-207 -4103 242-207-4 103 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	1	2893 --	-- --	2893 --		-- --		2893 --		-- 231		3124
3.	Е11-24010 1-0101 1124-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	890911,66 594280	286967,05 81970,48	8909 5943		2870 820		96 --		4869 1102		14880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
3.1. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04		211214			84						
3.2. С	295990	Трубы стальные	м	1010		--			--						
4.	С1241-102 -0108 241-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм СП - 8%	м	10	369 --	-- --	3690 --		-- --		3690 --		-- 295		3985
5.	Е11-16110 1-0101 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	10	-93,92 -92,18	-1,32 --	-939 -922		-13 --		-4 --		-664 -128		-1731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1. С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002		568			1						
5.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005		483			2						
5.3. С	295855	Вода	м3	0,01		--			--						
6.	Е11-19110 1-0101 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 72%; СП - 8%	м газопровода	10	603,45 590,08	-- --	6034 5901		-- --		133 --		4249 823		11105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 6										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,1		748		75			
6.2.	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,09		459		41			
7.				0,05	2853,2	--	143	--	--	103	265
	Е11-01020-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2853,2	--	143	--	--	20	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				0,05	860,22	--	43	--	--	31	80
	Е11-01020-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		860,22	--	43	--	--	6	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				0,001	315487,45	74517,37	315	75	1	189	544
	Е11-22050-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		239432	23000,84	239	23	--	40	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 4										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	5 м3	0,005		300		2			
9.2.	295991 С	Трубы полиэтиленовые напорные	1010 м	1,01		--		--			
10.				1	217	--	217	--	217	--	234
	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м		--	--	--	--	--	17	
		СП - 8%									
11.				1	4694,48	2399,62	4694	2400	148	2123	7363
	Е11-22110-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2146,3	803	2146	803	--	545	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,018 м3	0,018		5867		106			
11.2.	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,0001		211214		21			
11.3.	295990 С	Трубы стальные	0,4 м	0,4		--		--			
12.				2	81,42	1,89	163	4	102	41	221
	Е11-13030-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,46	0,29	57	1	--	16	
		НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,00018		508438		92			
13.				2	95,29	2,68	191	6	88	71	282
	Е11-13030-1406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		48,7	0,29	97	1	--	21	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,00018		439993		79			
14.				2	547,27	16,05	1095	32	56	725	1966
	Ц13-39020-1-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		503,7	--	1007	--	--	146	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Выход газопровода из земли Д 25 1ШТ					
15.				0,001	839561,08	263524,98	840	263	16	490	1436
	Е11-22030	-Трубы водопроводные	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0203 1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 72%; СП - 8%	трубопровода		561440	119074,42	561	119	--	106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00018		34153		6			
15.2. С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,04 т	0,00004		211214		8			
15.3. С	295990	Трубы стальные	1004 м	1,004		--		--			
16.	С1241-102 -0177 241-102-0 177 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м		1	2679	--	2679	--	2679	2893
						--	--	--	--	--	214
17.	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 72%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1156701,27	28819,44	1157	29	901	163	1426
					226688	189,02	227	--	--	106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2190 кг	2,19		263		576			
17.2. С	136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	40 10 м2	0,04		4019		161			
18.	С1261-201 -0607 261-201-0 607 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	0,7557	575	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--	--	35	
19.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		1	1480,7	927,6	1481	928	--	597	2244
						553,1	275,8	553	276	--	166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. С	296021	Фасонные части	1 шт.	1		--		--			
20.	С1241-210 -0611 241-210-0 611 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм СП - 8%	шт.		1	4497	--	4497	--	4497	4857
						--	--	--	--	--	360
21.	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3	0,11	37100,31	1387,21	4081	152	3544	303	4735
					3499,62	331,18	385	36	--	351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. С	279221	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	1,015 м3	0,11165		30572		3413			
22.	Е11-20070 1-0401 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР - 72%; СП - 8%	зонт		1	5966,26	52,67	5966	52	5214	515	6999
						699,72	15,27	700	15	--	518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. С	188205	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	1 шт.	1		5087		5087			
23.	С1214-210 -0201 214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00108	275482	--	298	--	298	--	322
						--	--	--	--	24	
24.					1	7347	--	7347	--	7347	--	7935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1242-207 -3705 242-207-3 705 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	588	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	57927	6891	32501	14884	78634
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	18535	2138	--	5824	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1095				
	Материалы		Тенге				55				
	Всего заработная плата		Тенге					1007			
	Накладные расходы		Тенге				725				
	Сметная прибыль		Тенге				146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1966				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
	Сметная заработная плата		Тенге					1007			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24448				
	Материалы		Тенге				5047				
	Всего заработная плата		Тенге					13972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733				
	Накладные расходы		Тенге				10059				
	Сметная прибыль		Тенге				2760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37267				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								7
	Сметная заработная плата		Тенге					13972			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32384				
	Материалы		Тенге				5344				
	Всего заработная плата		Тенге					5694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21323				
	Сдача и испытание		Тенге				36				
	Накладные расходы		Тенге				4100				
	Сметная прибыль		Тенге				2918				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39402				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
	Сметная заработная плата		Тенге					5694			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				78635				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11
	Сметная заработная плата		Тенге					20673			
		РАЗДЕЛ 2. Опора ОП1 Н=3М 2шт									
25.				0,4	2853,2	--	1141	--	--	822	2120
	Е11-01020 5-0402 1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	---	---	---	---	---	
					2853,2	--	1141	--	--	157	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				0,02	3896,1	1040,04	78	21	40	19	105
	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		---	---	---	---	---	---	
					871,26	444,38	17	9	--	8	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,1	0,022							
С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1791		39			
27.				0,03	38824,26	1032,76	1165	31	993	110	1377
	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					4708,3	395,58	141	12	--	102	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1,02	0,0306							
С	279235	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3			30986		948			
28.				4	696,3	1,12	2785	4	1	2001	5169
	Е11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2		---	---	---	---	---	---	
					694,91	--	2780	--	--	383	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,003	0,012							
С	147047	Ветошь	кг			90		1			
28.2.			0,0002	0,0008							
С	295819	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т			--		--			
28.3.			0,0021	0,0084							
С	295821	Битум горячий	т			--		--			
29.				2,2	616,09	1,17	1355	2	307	754	2278
	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					475,64	0,56	1046	1	--	169	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,246	0,5412							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		261			
30.				0,01934	114336,06	7295,63	2211	141	168	1376	3874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09030-5-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций		98329,6	461,11	1902	9	--	287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. С	144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,005 т	0,000097		647579		63			
30.2. С	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000271		219538		59			
30.3. С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000038		434848		16			
30.4. С	295605	Конструкции стальные	1 т	0,01934		--		--			
31.	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм СП - 8%	м	6,8	310 --	-- --	2108 --	-- --	2108 --	-- 169	2277
32.	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм СП - 8%	т	0,00314	297907 --	-- --	935 --	-- --	935 --	-- 75	1010
33.	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П СП - 8%	т	0,0148	320858 --	-- --	4749 --	-- --	4749 --	-- 380	5129
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	16527 7027	199 31	9301 --	5082 1730	23339

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12208	
Материалы	Тенге	1339	
Всего заработная плата	Тенге		5147
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5684	
Накладные расходы	Тенге	3706	
Сметная прибыль	Тенге	1274	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	17188	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		4
Сметная заработная плата	Тенге		5147
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2211	
Материалы	Тенге	168	
Всего заработная плата	Тенге		1911
Накладные расходы	Тенге	1376	
Сметная прибыль	Тенге	287	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3874	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1
Сметная заработная плата	Тенге		1911
Стоимость сантехнических работ	Тенге	2108	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2108	
Сметная прибыль	Тенге	169	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2277	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	23339	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		5
Сметная заработная плата	Тенге		7058
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		101974
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	25562	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7090	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2169
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	41801	
Накладные расходы	Тенге	19966	
Сметная прибыль	Тенге	7554	

Составил Руденко Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жарменке Бокейординского района ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Наружные сети водоснабжения и канализации

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02
(Локальный сметный расчет)

НА Наружные сети водоснабжения и канализации

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 552,531 тыс.тенге
Сметная заработная плата 92,741 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,065 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				32,98	279,96	273,93	9233	9034	--	1174	11240				
	E11-01010-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		6,03	43,42	199	1432	--	833					
	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015														
	Изм. и доп. вып. 20	НР - 72%; СП - 8%													
2.				1,02	1663,8	--	1697	--	--	1222	3152				
	E11-01020-5-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1663,8	--	1697	--	--	234					
	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015														
		НР - 72%; СП - 8%													
3.				2	860,22	--	1720	--	--	1239	3195				
	E11-01020-5-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		860,22	--	1720	--	--	237					
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015														
		НР - 72%; СП - 8%													
4.				32	30,57	30,57	978	978	--	277	1355				
	E11-01010-4-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	12,01	--	384	--	100					
	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015														
		НР - 72%; СП - 8%													
5.				0,015	316191,45	75221,37	4743	1128	24	2834	8183				
	E11-22050-1-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		239432	23000,84	3591	345	--	606					
	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015														
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
5.1.			5	0,075											
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			300		23							
С															
5.2.			1010	15,15											
	295991	Трубы полиэтиленовые напорные	м			--		--							
С															
6.				15,15	160	--	2424	--	2424	--	2618				
	С1241-201-0303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м		--	--	--	--	--	194					
	241-201-0303 РСНБ РК 2015														
		СП - 8%													
7.				1	394	--	394	--	394	--	426				
	С1241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.		--	--	--	--	--	32					
	241-114-0108 РСНБ РК 2015														
		СП - 8%													
8.				1	1319,81	30,9	1320	31	155	827	2319				
	E11-22090-1-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1134,32	14,54	1134	15	--	172					
	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015														
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
8.1.			0,05	0,05											
	147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг			446		22							
С															
8.2.			0,0008	0,0008											
	293028	Болт с гайкой и шайбой	т			165361		132							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
8.3.	296313	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	1 шт.	1		--		--			
С											
9.	С1242-301-1203 242-301-1 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1457	--	1457	--	1457	--	1574
					--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
10.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1480,7	927,6	1481	928	--	597	2244
					553,1	275,8	553	276	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	296021	Фасонные части	1 шт.	1		--		--			
С											
11.	С1241-214-0101 241-214-0 101 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	1	736	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%									
12.	С1241-211-3003 241-211-3 003 РСНБ РК 2015	-Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	247	--	247	--	247	--	267
					--	--	--	--	--	20	
		СП - 8%									
13.	Е11-22110 1-0101 1122-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4694,48	2399,62	4694	2400	148	2123	7363
					2146,3	803	2146	803	--	545	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.	146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,018 м3	0,018		5867		106			
С											
13.2.	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0001 т	0,0001		211214		21			
С											
13.3.	295990	Трубы стальные	0,4 м	0,4		--		--			
С											
						Выгреб 8,5м3					
14.	Е11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3	44726,14	11232,11	134178	33696	44895	50044	198960
					18528,98	4639,65	55587	13919	--	14738	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,41 м3	1,23		29243		35969			
С											
14.2.	279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0017 т	0,0051		903027		4605			
С											
14.3.	295484	Раствор асбоцементный	0,012 м3	0,036		--		--			
С											
15.	С1225-101-0208 225-101-0 208 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7409	--	7409	--	7409	--	8002
					--	--	--	--	--	593	
		СП - 8%									
16.	С1225-101-0101 225-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3995	--	7990	--	7990	--	8629
					--	--	--	--	--	639	
		СП - 8%									
17.	С1225-101-0613 225-101-0 613 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	51442	--	51442	--	51442	--	55557
					--	--	--	--	--	4115	
		СП - 8%									
18.	С1225-101-0110 225-101-0 110 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	23314	--	69942	--	69942	--	75537
					--	--	--	--	--	5595	
		СП - 8%									
19.	С1225-101-0111 225-101-0	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34983	--	34983	--	34983	--	37782
					--	--	--	--	--	2799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	111 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
20.	С1225-101-0603 225-101-0 603 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	52841	--	52841	--	52841	--	57068
					--	--	--	--	--	4227	
		СП - 8%									
21.	С1214-201-0102 214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0226	273545	--	6182	--	6182	--	6677
					--	--	--	--	--	495	
		СП - 8%									
22.	С1214-210-0102 214-210-0 102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,009	271941	--	2447	--	2447	--	2643
					--	--	--	--	--	196	
		СП - 8%									
23.	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00802	921794,95	1417,95	7393	11	5260	1531	9638
					264528	616,89	2122	5	--	714	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,00802		655849		5260			
С											
24.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	81,42	1,89	73	1	46	19	99
					28,46	0,29	26	--	--	7	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000081		508438		41			
С											
25.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	95,29	2,68	86	2	40	32	127
					48,7	0,29	44	--	--	9	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000081		439993		36			
С											
26.	С1244-202-0101 244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--	--	1515	
		СП - 8%									
27.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22	900,08	19,87	19802	437	12686	4855	26629
					303,58	2,91	6679	64	--	1973	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,00352		178205		627			
С											
27.2.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,00528		53822		284			
С											
27.3.	295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	52,8		223		11774			
С											

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		552531
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	75498	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	48646	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	17243	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	320683	
Накладные расходы	Тенге	66774	
Сметная прибыль	Тенге	40930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Руденко Е.