WESTKAROS

Государственная лицензия №16002237 от 08.02.2016 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ» В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
016-18

г.Уральск, 2018 год

westkaros.kz

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Заказчик:	Наименование рабочего проекта:	Исходные данные:
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» Генеральный проектировщик: ТОО «Westkaros» Источник финансирования: государственные инвестиции.	«Реконструкция монумента «Скорбящая мать» в п. Таскала, Таскалинского района, ЗКО»	Задание на проектирование и договор

Ситуационная схема расположения объекта

План реконструкции монумента



ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

п/п	УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1		ДЕМОНТАЖ БОРДЮРА	П.М.	280,0	
2		ДЕМОНТАЖ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА СТУПЕНЯХ	М2	300,0	
3		ДЕМОНТАЖ БРУСЧАТКИ НА ПЛОЩАДКЕ	М2	280,0	
4		ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНОГО ПОСТАМЕНТА, С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОНТАЖОМ	ШТ	4	ГРАНИТНЫЙ ОБЕЛИСК 810 КГ-1ШТ
5		ДЕМОНТАЖ ЦЕПНОГО БАРЬЕРА (ДОРОЖНЫЙ БЛОКИРАТОР)	П.М.	8,0	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 265 КГ
6		ДЕМОНТАЖ УЛИЧНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ	ШТ	10,0	ВЫСОТА 2,0 МЕТРА
7		ДЕМОНТАЖ ПАМЯТНИКА "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ"	ШТ	1	РАЗМЕР 2х2 МЕТРА ОБЬЕМ БЕТОН 2,4 М3
8		ДЕМОНТАЖ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ С ИМЕНАМИ ПОГИБШИХ СОЛДАТ	ШТ	1	ДЛИНА 16,0 м ОБЬЕМ БЕТОН 8,6 М3

- Площадь участка - 3656,0 м²; (по линии благоустройства)
- площадь покрытия- 1409,0 м²;
- площадь занимаемая отмосткой, крыльцами бортовыми камнями - 250,0 м².
- площадь озеленения - 1997,0 м².

Характеристика площадки

Район строительства	Республика Казахстан, г.Уральск, Таскалинский район, п. Таскала
Климатический район строительства	III А
Скоростной напор ветра	0,38 кПа
Вес снежного покрова	1,0 кПа
Абсолютный минимум температуры	-41°С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	-31°С
Нормативная глубина промерзания	1,7 м

Инженерное оборудование

Наружный водопровод и канализация	Согласно ТУ
Электроснабжение	Согласно ТУ

Директор
ТОО «Westkaros» Абилев Е.К. _____ подпись

Главный инженер проекта Кдрашев Н.Е. _____ подпись