WESTKAROS

Государственная лицензия №16002237 от 08.02.2016 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА «СКОРБЯЩАЯ МАТЬ» В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
016-18-СМ

Том – 3

Директор **Абилев Е.К.**

г.Уральск, 2018 год

westkaros.kz

СОДЕРЖАНИЕ: объект-016-18

№ п/п	№ смет	Наименование документов	№ Лист
1	**2**	**3**	**4**
		Пояснительная записка	
		Сводный сметный расчет	
		Сметный расчет стоимости строительства	
	Лок. см. 1-1	Рекультивация	
	Лок. см. 2-1	Реконструкция монумента	
	Лок. см. 4-1	Внутриплощадочные сети электроснабжения	
	Лок. см. 5-1	Внутриплощадочные сети видеонаблюдения	
	Лок. см. 6-1	Внутриплощадочные сети водоснабжения	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации на объект:

«РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО»

Сметная стоимость определена по ресурсной сметно-нормативной базе «РСНБ РК 2015» (2020) , введенной в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан **№ 205-нк от 11.12.2019 г.** "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию и сметам", утверждающим и вводящим в действие с 1 января 2020 года:

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

1) ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2020 год (Выпуск 2) (17 сборников);

2) ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2020 год (Выпуск 2);

3) СЦПГ РК 8.04-12-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» 2020 ;

4) СЦЭМ РК 8.04-11-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2020 год;

5) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» (ЭСН РК 8.04- 01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2019, СТС РК 8.04-07-2019) Изменения и дополнения Выпуск 19»;

6) Укрупненные сметные нормативы Республики Казахстан 8.02-03-2020 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ». Сборник Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы;

Сметная документация разработана к 7 территориальному району (Западно-Казахстанская область)

При определении сметной стоимости приняты:

- накладные расходы первого уровня согласно приложения 2 к «Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве»;
- сметная прибыль - 8%;

К сметной стоимости строительства начислен налог на добавленную стоимость, согласно налоговому кодексу РК - 12%.

Сметы составлены по программе АВС 4 (редакция 2020.4) в текущих ценах 4 квартала 2020 года, сметный расчет составлен в ценах на 2021 год.

Сметная документация разработана на основании чертежей и спецификаций, рабочего проекта по заказу **№ 016-18**

Исполнитель ТОО « Westkaros»

Технико-экономические показатели по Сводному Сметному расчету:

- Сметная стоимость работ - 108 435,770 тыс.тенге

в том числе:

- НДС - 11 618,118 тыс.тенге

Заказчик «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 108 435,770 тысяч тенге

В том числе 11 618,118 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"16" ноября 2020 г.

Заказ 016-18

Форма 1

Сводный сметный расчет

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2018-2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I ПИР				
2	ГН СИИЗ (расчет)	Проектно-изыскательские работы (2018 г.)			523,984	523,984
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2020год			90,529	90,529
4		**Итого по разделу I**			**614,513**	**614,513**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
5	СРСС	Сметная стоимость строительства	92 055,830	128,090		92 183,920
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.				
		2019 г.				
		2020 г.				
		2021 г.	92 055,830	128,090		92 183,920
6		**Итого по разделу II**	**92 055,830**	**128,090**		**92 183,920**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			2 986,759	2 986,759
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.				
		2019 г.				
		2020 г.				

8	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			1 032,460	1 032,460
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.				
		2019 г.				
		2020 г.				
		2021 г. (92183,92*1,12 %)			1 032,460	1 032,460
9		**Итого по разделу III**			**4 019,219**	**4 019,219**
10		**Итого по сводному сметному расчету**	**92 055,830**	**128,090**	**4 633,732**	**96 817,652**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			523,984	523,984
		2019 г.				
		2020 г.			90,529	90,529
		2021 г.	92 055,830	128,090	4 019,219	96 203,139
11		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**11 618,118**	**11 618,118**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			62,878	62,878
		2019 г.				
		2020 г.			10,863	10,863
		2021 г.			11 544,377	11 544,377
12		**Всего по сводному сметному расчету**	**92 055,830**	**128,090**	**16 251,850**	**108 435,770**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2018 г.			586,862	586,862
		2019 г.				
		2020 г.			101,392	101,392
		2021 г.	92 055,830	128,090	15 563,596	107 747,516
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

ДИРЕКТОР ТОО «WESTKAROS» АБИЛЕВ Е.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КДРАШЕВ Н.Е.

ФОРМА 1

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

"16" ноября 2021 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 103245,99 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 11062,07 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА,
ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

(наименование стройки)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, поставки подрядчика	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	СМЕТА 1-1	-РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	362,42	-	-	362,42
		Всего по главе	362,42	-	-	362,42
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	ЛОК.СМ. 2-1	-РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА	68204,31	-	-	68204,31
		Всего по главе	68204,31	-	-	68204,31
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3.	ЛОК.СМ. 4-1	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	6558,38	121,99	-	6680,37
		Всего по главе	6558,38	121,99	-	6680,37
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4.	ЛОК.СМ. 5-1	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	1077,23	-	-	1077,23
		Всего по главе	1077,23	-	-	1077,23
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
5.	ЛОК.СМ. 6-1	-ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6168,1	-	-	6168,1
		Всего по главе	6168,1	-	-	6168,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	82370,44	121,99	-	82492,43
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 2,9.0,8%	1910,99	-	-	1910,99
		Всего по главе	1910,99	-	-	1910,99
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	84281,43	121,99	-	84403,42
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
7.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9%	1668,77	-	-	1668,77
		Всего по главе	1668,77	-	-	1668,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	85950,2	121,99	-	86072,19
8.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	1719	-	-	1719
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	87669,21	121,99	-	87791,2
9.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	-	-	-	-
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	92055,83	128,09	-	92183,92
11.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	11062,07	11062,07
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	92055,83	128,09	11062,07	103245,99

ДИРЕКТОР ТОО «WESTKAROS» АБИЛЕВ Е.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КДРАШЕВ Н.Е.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э8020'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМВ1+Ш1Б''7'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКА
ЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО'016-18'1'РЕКУЛЬТИВАЦ
ИЯ'РП'1'1-1'РЕКУЛЬТИВАЦИЯ'016-18-ГП'РЕКУЛЬТИВАЦИЯ'
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.*
3 Е11-010101-0307'430''Грунты 1 группы. Срезка плодородн
ого растительного слоя'м3 грунта*
4 Е11-010104-0101'430''Грунты 1 группы. Перемещение плод
ородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
5 Е11-010104-0109(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(Р1.5)(Р1.5)(Р3.5)#
k=5'430''Грунты 1 группы. Перемещение плодородного
грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). До
бавлять на каждые последующие 10 м перемещения гру
нта'м3 грунта*
6 Е11-010102-0601'430''Грунты 1 группы. Работа на отвале
'м3 грунта*
7 Е11-010104-0101'430''Обратное перемещение плодородного
грунта для озеленения до 10 м'м3 грунта*
8 Е11-010104-0109(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(Р1.5)(Р1.5)(Р3.5)#
k=5'430''Обратное перемещение грунта бульдозерами
мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые пос
ледующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
9 К'И.Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(Локальный сметный расчет)

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 016-18-ГП

Сметная стоимость	362,421 тыс.тенге
Сметная заработная плата	94,669 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,06 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1.	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного растительного слоя	м3 грунта	430	122,2	115,65	52546	49730	--	11034			68667
					6,55	29,09	2816	12509	--	5086			
		НР - 72%; СП - 8%											
2.	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	430	42,85	42,85	18426	18426	--	4848			25136
					--	15,66	--	6734	--	1862			
		НР - 72%; СП - 8%											
3.	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 k=5	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	430	198,37	198,37	85299	85299	--	22437			116355
					--	72,47	--	31162	--	8619			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				430	17,25	14,57	7418	6266	60	2557	10773
	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2,54	5,72	1092	2460	--	798	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00002 м3	0,0086		7216		62			
5.				430	42,85	42,85	18426	18426	--	4848	25136
	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Обратное перемещение плодородного грунта для озеленения до 10 м	м3 грунта		--	15,66	--	6734	--	1862	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				430	198,37	198,37	85299	85299	--	22437	116355
	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 k=5	-Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	72,47	--	31162	--	8619	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								362422
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				3908				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				263446				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					90761			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				60				
	Накладные расходы		Тенге				68161				
	Сметная прибыль		Тенге				26846				

Составил И.Голубева

Форма № 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Основание: 016-18-ГП
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0086	Казахстан

Составил И.Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э8900'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМВ1+Ш1Б''7''''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО'016-18'2'РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА 'РП'2'2-1-1'ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА'016-18-ГП''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.*
3 Р Демонтажные работы*
4 Е12-180101-1401'280''Демонтаж бордюра'м*
5 Е12-070101-0207'300''Разборка покрытия ступеней из керамических плиток'м2*
6 Е12-180101-2101'280''Демонтаж брусчатого покрытия площадки'м2*
7 Е11-070502-0101(А3.0,8)(А4.0,8)(А5.0,8)(Р1.0,8)(Р3.0,8)(РС100581)(РС131589)(РС125423)'4''Демонтаж памятного постамента'шт*
8 Е11-460201-0301'0,265''Демонтаж металлической цепи'т*
9 Е11-330303-0301'10''Демонтаж опор осветительных фонарей'опора*
10 Е12-170101-0705'10''Демонтаж светильников'шт.*
11 Е11-460401-0801'2,4''Демонтаж памятника "Вечный огонь" 'м3*
12 Е11-460401-0401'8,6.4''Демонтаж мемориальной доски'м3*
13 Е11-460401-0801'36,45''Основания бетонные на гравии. Разборка'м3*
14 Е11-460401-0102'6,3''Частичный демонтаж бетонных ступеней 'м3*
15 Е12-110103-0105'118,7''Очистка монумента "Памятная стена" от старой краски''м2*
16 Е12-110103-0105'57,74''Очистка монумента "Скорбящая мать" от старой краски''м2*
17 Е12-130103-0105'12,32''Разборка облицовки из керамической плитки памятника "Вечный огонь" 'м2*
18 Е12-130103-0105'5,34.4''Разборка облицовки из керамической плитки Постаментов - 4 шт 'м2*
19 С342-040201-0123'17,09''Погрузка мусора строительного' т*
20 С341-020102-0202'17,09.2''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км'т·км*
21 Р Монтажные работы*
22 ПР Постамент для "Мемориальной доски с именами погибших солдат" - 2 шт*
23 Н43=2*
24 Е11-080201-0805(РС245640РС102867)(РС102641РС102636)'3,57''Кладка ограждающих стен из керамического кирпича'м3 кладки*
25 Е11-010201-0501'13,06''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
26 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'3,3''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
27 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'3,97''Подготовка бетонная. Устройство'м3*
28 Е11-060601-0205'5,53''Устройство железобетонного основания постамента'м3*
29 С121-050309-0303'(1.76,52+6.32,21+1.110,76+4.6,63):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
30 Е11-110101-1101'39,7''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
31 Е11-150106-0102(РС279917)'39,7''Облицовка постамента гранитной плиткой'м2 поверхности облицовки*
32 С122-010101-0301'39,7''Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012' м2*
33 Н43=1*
34 ПР Облицовка и установка монументов, постаментов и памятников *
35 П Монумент "Памятная стена"*
36 Е11-150106-0102(РС279917)'118,7''Облицовка покрытия гранитной плиткой'м2 поверхности облицовки*
37 С122-010101-0301'118,7''Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 'м2*
38 П Постамент "Скорбящая мать"*
39 Е11-150106-0102(РС279917)'57,74''Облицовка покрытия гранитной плиткой'м2 поверхности облицовки*
40 С122-010101-0301'57,74''Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 'м2*
41 П Памятник "Вечный огонь"*
42 Е11-150106-0102(РС279917)'12,32''Облицовка покрытия гранитной плиткой'м2 поверхности облицовки*
43 С122-010101-0301'12,32''Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 'м2*
44 Е11-070201-0205(РС125425)'2,4''Установка памятника'м3 *
45 П Гранитный обелиск - 4 шт*
46 Е11-150106-0102(РС150296)(РС279917)'5,34.4''Облицовка покрытия гранитной плиткой'м2 поверхности облицовки*
47 С122-010101-0301'5,34.4''Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
48 Е11-070201-0205(РС125425)'0,81:2,6.4''Установка обелисков'м3 *
49 ПР Устройство бетонных бортов памятника (Лист 8, ГП)*
50 Е11-080101-0203(РС100261РС100414)'12,81''Основание под фундаменты из ПГС. Устройство'м3 основания*
51 Е11-060701-0201'92,23''Устройство бетонных бортов'м3*
52 С121-050309-0303'1580,75:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
53 С121-050301-3201'399,4:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
54 ПР Устройство дорожек, тротуаров и площадок*
55 П Площадка, ступени*

56 ПДополнительная работа*
57 Е11-110101-0209(РС100467РС279223)'2,8''Выравнивание ступеней бетонным раствором'м3 *
58 П Покрытие ТИП I,II,III*
59 Е11-110101-0209(РС100467РС279223)'253,5''Выравнивание бетонного основания бетонным раствором'м3 *
60 Е11-110101-1101'522+142+35''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
61 Е11-110101-1102(А5.8)(Р1.8)(Р3.8)(Н41.8)#k=8'522+142+35''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
62 Е11-110101-2707(РС287783РС148685)'522+142''Покрытия из плит керамогранитных 300х300х20'м2 покрытия*
63 Е11-150105-0101(РС148840РС148685)(РС148842РС148685)'35''Ступени. Облицовка керамогранитными ступенями'м2 поверхности облицовки*
64 Е11-150105-0101(РС148840РС287790)(РС148842РС287790)'20''Подступенки. Облицовка керамогранитными ступенями'м2 поверхности облицовки*
65 П Борта*
66 Е11-150106-0103(РС279917РС287772)'250''Облицовка борто в керамической плиткой'м2*
67 П Брусчатое покрытие Тип IV-V*
68 П БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК - (450 и 80 м2)*
69 Е11-010104-0102'(450+80).0,32''УСТРОЙСТВО КОРЫТА*
70 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)''(450+80).0,1''СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО'М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ*
71 Е11-470301-0101(РС100328)(РС249751)(РС281902)''(450+80)''Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство'м2*
72 С121-130101-0101'(450+80).0,06:5.1,3''Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85'т*
73 С121-010401-0101'(450+80).0,06:1.1,6''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
74 С121-040509-0412'(450+80).1,02''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
75 П БОРТОВЫЕ КАМНИ*
76 Е11-270201-1002(РС247618)'140''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
77 С121-040508-9902'140.0,047''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
78 П Декоративное покрытие тип VI*
79 ПР Декоративное покрытие искусственным щебнем - 180 м2 *
80 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'180.0,08''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
81 Е11-110101-0503'180''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
82 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)'180.0,03''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
83 Е11-270602-0101(РС100227)(РС100228)(РС100229)(РС283838РС144641)'180''Покрытие из искусственного щебня, толщина 6 см. Устройство'м2*
84 С121-010203-0101'180.0,06.1,45''Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89'т*
85 ПРОзеленение*
86 П ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ*
87 Е11-470104-0108'36+36+36+36+120''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%'яма*
88 Е11-470103-0103(РС244563)(РС268268)'36+36+36+36''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка'шт.*
89 Е11-470103-0102(РС244563)(РС268268)'120''Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,3 м. Посадка'шт.*
90 С125-010301-0301'36+36'4223'Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская, бересклет) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
91 С125-010302-0301'36+36'4162'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
92 С125-010302-0201'120'2606'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина, роза) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81'шт.*
93 Е11-470112-0104(РС100005)'140''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. 'м2*
94 Е11-470112-0105(РС100005)'140''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать'м2*
95 Е11-470112-0106'140''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'м2*
96 ПР Ограждение*
97 П Монтаж фундаментов под стойки ограждения*
98 Е11-010203-0504'200''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2'яма*
99 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'(0,3.0,3.0,5).200''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
100 П Монтаж опор ограждения - 200 шт *
101 Е11-090701-0126'1,16+0,47+0,1''Изготовление опор ограждения*
102 Е11-090302-0112(РС248298)'1,16+0,47+0,1''Монтаж стоек из труб'т конструкций*
103 Е11-060301-0406'1,16+0,47+0,1''Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка'т*
104 С121-050206-0802'(1,16.5).200:1000''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами

```
        от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
105 С121-060805-0101'2,35.200:1000''Шар стальной диам. 80
        мм'т*
106 С121-050106-2403'(0,25.200):1000''Прокат сортовой стал
        ьной горячекатаный полосовой из углеродистой стали
        , шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм
        ГОСТ 535-2005 (фланец опоры)'т*
107 С121-050106-2403'(0,25.200):1000''Прокат сортовой стал
        ьной горячекатаный полосовой из углеродистой стали
        , шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм
        ГОСТ 535-2005 (закладная деталь)'т*
108 П Монтаж секций ограждения - 198 шт*
109 Е11-090701-0127'3,044+13,921+0,0535''Изготовление секц
        ий ограждения'т конструкций*
110 Е11-090305-0401(РС248298)'3,044+13,921+0,0535'''Монтаж
         секций ограждения'т конструкций*
111 С121-050206-0802'(2,52.6,1.198):1000''Трубы стальные к
        вадратные из углеродистой стали наружными размерам
        и от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
112 С121-050304-0602'(7,9.8,9.198):1000''Прокат стальной г
        орячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенн
        ой и низколегированной стали размерами 11 мм х 11
        мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)'т*
113 С121-050106-2401'(0,27.198):1000''Прокат сортовой стал
        ьной горячекатаный полосовой из углеродистой стали
        , шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм Г
        ОСТ 535-2005'т*
114 Е11-130301-0406'332,58''Поверхности металлические. Огр
        унтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
115 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'332,58''Поверх
        ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
         ПФ-115'м2*
116 К'И.Голубева*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

ОСНОВАНИЕ: 016-18-ГП

Сметная стоимость 68204,311 тыс.тенге
Сметная заработная плата 14953,543 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 12,244 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1.				280	1055,55	280,12	295554	78434	--	181549		515271
	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	-Демонтаж бордюра	м		775,43	125,11	217120	35031	--	38168		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				300	809,81	31,46	242943	9438	--	171588		447694
	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытия ступеней из керамических плиток	м2		778,35	16,04	233505	4812	--	33162		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1.	2113-0816-3426	Мусор строительный	0,052 т	15,6		--		--				
3.				280	1265,43	--	354320	--	17225	242708		644791
	1218-0101-2101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж брусчатого покрытия площадки	м2		1203,91	--	337095	--	--	47762		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,04 м3	11,2		1538		17226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				4	6418,39	3018,18	25674	12073	--	21244	50671
	1107-0502 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж памятного постамента	шт		3400,22	1100,53	13601	4402	--	3753	
		НР - 118%; СП - 8%									
5.				0,265	16066,16	2696,15	4258	715	687	2596	7402
	1146-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж металлической цепи	т		10775,9	885,98	2856	235	--	548	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,33	0,08745							
	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3			5717		500			
5.2.			2,5	0,6625							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			283		187			
5.3.			2	0,53							
	2113-0812-0700	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.			--		--			
6.				10	5627,42	3744	56274	37440	--	26473	89367
	1133-0303 -0301 РСНБ РК 2015	-Демонтаж опор осветительных фонарей	опора		1883,42	1425,75	18834	14258	--	6620	
		НР - 80%; СП - 8%									
7.				10	178,15	1,75	1782	18	--	1276	3303
	1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Демонтаж светильников	шт.		176,4	0,89	1764	9	--	245	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				2,4	16061,5	6644,4	38548	15946	--	25049	68685
	1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015	-Демонтаж памятника "Вечный огонь"	м3		9417,1	3008,06	22601	7219	--	5088	
		НР - 84%; СП - 8%									
9.				34,4	19045,8	8496,6	655176	292283	--	415981	1156849
	1146-0401 -0401 РСНБ РК 2015	-Демонтаж мемориальной доски	м3		10549,2	3846,59	362892	132323	--	85693	
		НР - 84%; СП - 8%									
10.				36,45	16061,5	6644,4	585442	242189	--	380434	1043146
	1146-0401 -0801 РСНБ РК 2015	-Основания бетонные на гравии. Разборка	м3		9417,1	3008,06	343253	109644	--	77270	
		НР - 84%; СП - 8%									
11.				6,3	18108,2	8349,6	114082	52602	--	71646	200587
	1146-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Частичный демонтаж бетонных ступеней	м3		9758,6	3780,04	61479	23814	--	14858	
		НР - 84%; СП - 8%									
12.				118,7	687,12	362,5	81561	43028	183	41306	132697
	1211-0103	-Очистка монумента	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	"Памятная стена" от старой краски"			323,08	160,24	38350	19020	--	9829	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,001 м3	0,1187		1538		183			
13.	1211-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Очистка монумента "Скорбящая мать" от старой краски" м2		57,74	687,12	362,5	39674	20930	89	20093	64548
					323,08	160,24	18655	9252	--	4781	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 2101-0401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,001 м3	0,05774		1538		89			
14.	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Разборка облицовки из керамической плитки памятника "Вечный огонь" м2		12,32	761,71	55,86	9384	688	--	6489	17143
					705,85	25,73	8696	317	--	1270	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 2113-0816-3426		Мусор строительный	0,0441 т	0,543312		--		--			
15.	1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015	-Разборка облицовки из керамической плитки Постаментов - 4 шт м2		21,36	761,71	55,86	16270	1194	--	11251	29723
					705,85	25,73	15077	550	--	2202	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 2113-0816-3426		Мусор строительный	0,0441 т	0,941976		--		--			
16.	4204-0201 -0123 РСНБ РК 2015	-Погрузка мусора строительного т		17,09	193	--	3298	--	--	--	3562
					--	--	--	--	--	264	
		СП - 8%									
17.	4102-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км т·км		34,18	83	--	2837	--	--	--	3064
					--	--	--	--	--	227	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2527077	806978	18184	1619683	4478503
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	1695778	360886	--	331740	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2527077				
		Материалы	Тенге				18185				
		Всего заработная плата	Тенге					2056664			
		Транспортные расходы	Тенге				6135				
		Накладные расходы	Тенге				1619683				
		Сметная прибыль	Тенге				331740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4478500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2056664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4478500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2056664			

РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

Подраздел1. Постамент для "Мемориальной доски с именами погибших солдат" - 2 шт

18.			7,14	22009,45	1443,32	157147	10306	94635	50744	224522
1108-0201-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кладка ограждающих стен из керамического кирпича	м3 кладки		7311,72	330,22	52206	2358	--	16631	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	1,2138		12971		15744		
18.2. 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,202	1,44228		54690		78878		
19.			26,12	160,21	75,97	4185	1985	--	2241	6940
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	2200	913	--	514	
	НР - 72%; СП - 8%									
20.			6,6	3537,27	1076,53	23346	7105	15304	2719	28151
1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.	м3 материала основания в		141,98	239,52	937	1581	--	2085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	Устройство плотном теле									
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			1,22	8,052							
2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3			1895		15259			
20.2.			0,07	0,462							
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			98		45			
21.				7,94	27317,2	1097,59	216899	8715	198194	10835	245952
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1258,2	241,31	9990	1916	--	18219	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,02	8,0988							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			22773		184434			
22.				11,06	42596,65	3657,33	471119	40450	338967	91012	607102
	1106-0601 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонного основания постамента	м3		8291,28	751,54	91702	8312	--	44971	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1,015	11,2259							
2102-0101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3			27687		310811			
23.				0,81412	254068	--	206842	--	206842	--	223389
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	16547	
		СП - 8%									
24.				79,4	662,22	29,11	52580	2312	22906	26776	85705
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		344,61	14,15	27362	1124	--	6349	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0204	1,61976							
2102-0401-2805		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3			13974		22635			
25.				79,4	3857,43	31,44	306280	2496	27448	222018	570561
	1115-0106 -0102	-Облицовка постамента гранитной плиткой	м2 поверхно		3480,3	14,94	276336	1186	--	42264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%	сти облицовки								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	1,588		16744		26589			
26.	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	79,4	6262 --	-- --	497203 --	-- --	497203 --	-- 39776	536979
		СП - 8%									
		Подраздел2. Облицовка и установка монументов, постаментов и памятников									
						Монумент "Памятная стена"					
27.	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Облицовка покрытия гранитной плиткой НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	118,7	3857,43 3480,3	31,44 14,94	457877 413112	3732 1773	41033 --	331908 63183	852968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	2,374		16744		39750			
28.	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	118,7	6262 --	-- --	743299 --	-- --	743299 --	-- 59464	802763
		СП - 8%									
						Постамент "Скорбящая мать"					
29.	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Облицовка покрытия гранитной плиткой НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	57,74	3857,43 3480,3	31,44 14,94	222728 200953	1816 863	19959 --	161452 30734	414915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,02	1,1548							
2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			16744		19336			
30.				57,74	6262	--	361568	--	361568	--	390493
	2201-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2		--	--	--	--	--	28925	
		СП - 8%									
						Памятник "Вечный огонь"					
31.				12,32	3857,43	31,44	47524	387	4260	34449	88531
	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Облицовка покрытия гранитной плиткой	м2 поверхности облицовки		3480,3	14,94	42877	184	--	6558	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,02	0,2464							
2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3			16744		4126			
32.				12,32	6262	--	77148	--	77148	--	83320
	2201-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2		--	--	--	--	--	6172	
		СП - 8%									
33.				2,4	20783,88	7876,85	49881	18904	7319	36443	93230
	1107-0201 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка памятника	м3		9857,38	3010,92	23658	7226	--	6906	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,002	0,0048							
2105-0302-0101		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216144		1037			
33.2.			0,0148	0,03552							
2107-0203-0303		Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3			45762		1625			
33.3.			0,0229	0,05496							
2107-0203-0304		Доски обрезные хвойных	м3			50384		2769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
						Гранитный обелиск - 4 шт					
34.				21,36	3857,43	31,44	82395	671	7385	59727	153491
	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Облицовка покрытия гранитной плиткой НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		3480,3	14,94	74339	319	--	11370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	0,4272		16744		7153			
35.				21,36	6262	--	133756	--	133756	--	144457
	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	10701	
36.				1,2461538	20783,88	7876,85	25900	9816	3800	18922	48408
	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка обелисков НР - 118%; СП - 8%	м3		9857,38	3010,92	12284	3752	--	3586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,002 т	0,002492		216144		539			
36.2.	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0148 м3	0,018443		45762		844			
36.3.	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0229 м3	0,028537		50384		1438			

Подраздел3. Устройство бетонных бортов памятника (Лист 8, ГП)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты из ПГС. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	12,81	4799,73 868,7	1737,08 739,54	61485 11128	22252 9474	28105 --	19159 6452	87096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,15 м3	14,7315		1895		27916			
38.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонных бортов НР - 91%; СП - 8%	м3	92,23	44553,39 9916,5	4702,88 967,23	4109159 914599	433747 89208	2760813 --	913464 401810	5424433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	93,61345		27687		2591876			
39.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,58075	254068 --	-- --	401618 --	-- --	401618 --	-- 32129	433747
40.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,3994	228166 --	-- --	91130 --	-- --	91130 --	-- 7290	98420

Подраздел4. Устройство дорожек, тротуаров и площадок

Площадка, ступени
Дополнительная работа

41.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Выравнивание ступеней бетонным раствором НР - 94%; СП - 8%	м3	2,8	34505,96 3740,52	7,2 --	96617 10473	20 --	86124 --	9845 8517	114979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.	2102-0101-0607	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	2,856		28136		80356			
						Покрытие ТИП I,II,III					
42.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Выравнивание бетонного основания бетонным раствором НР - 94%; СП - 8%	м3	253,5	34505,96 3740,52	7,2 --	8747261 948222	1825 --	7797214 --	891329 771087	10409677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1.	2102-0101-0607	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	258,57		28136		7275126			
43.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	699	662,22 344,61	29,11 14,15	462892 240882	20348 9891	201662 --	235727 55889	754508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0204 м3	14,2596		13974		199264			
44.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 k=8	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	699	882,19 272,56	39,49 18,72	616651 190519	27603 13085	398529 --	191388 64643	872683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,0408 м3	28,5192		13974		398527			
45.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плит керамогранитных 300x300x20 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	664	13072,79 1060,11	132,02 59,76	8680333 703913	87662 39681	7888758 --	698978 750345	10129656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	2201-0101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	1,02 м2	677,28		11141		7545576			
45.2.	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	7,65 кг	5079,6		59		299696			
46.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Ступени. Облицовка керамогранитными ступенями НР - 80%; СП - 8%	35 м2 поверхности облицовки	20053,5 8310,5	65,93 29,36	701872 290868	2308 1028	408696 --	233516 74831	1010219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	0,7		16608		11626			
46.2.	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,2 кг	7		335		2345			
46.3.	2201-0101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	1,01 м2	35,35		11141		393834			
47.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Подступенки. Облицовка керамогранитными ступенями НР - 80%; СП - 8%	20 м2 поверхности облицовки	12231,05 8310,5	65,93 29,36	244621 166210	1318 587	77093 --	133438 30245	408303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	0,4		16608		6643			
47.2.	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически	0,2 кг	4		335		1340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74									
47.3. 2206-0301-0131		Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	1,01 м2	20,2		3396		68599			
						Борта					
48.	1115-0106 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Облицовка бортов керамической плиткой НР - 80%; СП - 8%	м2	250	6469,73 4382,6	31,44 14,94	1617432 1095650	7860 3735	513922 --	879508 199755	2696695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 2102-0402-0102		Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	0,02 м3	5		16744		83720			
48.2. 2202-0101-0133		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	1 м2	250		1710		427500			
						Брусчатое покрытие Тип IV-V БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК - (450 и 80 м2)					
49.	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	169,6	50,08 --	50,08 18,3	8494 --	8494 3104	-- --	2235 858	11587
50.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	53	3537,27 141,98	1076,53 239,52	187475 7525	57057 12695	122893 --	21837 16745	226057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 2101-0601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	64,66		1895		122531			
50.2. 2113-0703-1405		Вода техническая	0,07 м3	3,71		98		364			
51.	1147-0301 -0101	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство	м2	530	1791,73 1622,7	168,54 66,68	949617 860031	89326 35340	260 --	787927 139003	1876547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	НР - 88%; СП - 8%									
52.	2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	8,268	25113	--	207634	--	207634	--	224245
		СП - 8%			--	--	--	--	--	16611	
53.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,88	1538	--	78253	--	78253	--	84513
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6260	
54.	2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	540,6	3515	--	1900209	--	1900209	--	2052226
		СП - 8%			--	--	--	--	--	152017	
						БОРТОВЫЕ КАМНИ					
55.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	М БОРТОВОГО КАМНЯ	140	2467,67	31,54	345474	4415	234154	117292	499787
					763,61	12,13	106905	1698	--	37021	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,059 м3	8,26		27687		228695			
56.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,58	56907	--	374448	--	374448	--	404404
		СП - 8%			--	--	--	--	--	29956	
						Декоративное покрытие тип VI					
		Подраздел5. Декоративное покрытие искусственным щебнем - 180 м2									
57.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	14,4	3537,27	1076,53	50937	15502	33390	5933	61420
					141,98	239,52	2045	3449	--	4550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	теле НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,22 м3	17,568		1895		33291			
57.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,07 м3	1,008		98		99			
58.	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	180	193,84	0,55	34891	99	27875	6548	44754
					38,43	0,27	6917	49	--	3315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,000392 т	0,07056		395063		27876			
59.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	5,4	2879,05	1040,37	15547	5618	9162	2168	19132
					141,98	229,81	767	1241	--	1417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	5,94		1538		9136			
59.2.	2113-0703-1405	Вода техническая	0,05 м3	0,27		98		26			
60.	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из искусственного щебня, толщина 6 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2	180	227,8	164,05	41004	29529	1323	18097	63829
					56,4	36,69	10152	6604	--	4728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	0,000021 т	0,00378		103211		390			
61.	2101-0203-0101 РСНБ РК 2015	-Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	15,66	8904	--	139437	--	139437	--	150592
					--	--	--	--	--	11155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Подраздел6. Озеленение									
		ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ									
62.				264	2290,39	--	604663	--	99280	444737	1133352
1147-0104 -0108 РСНБ РК 2015		-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма		1914,33	--	505383	--	--	83952	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,236	62,304							
2101-0101-0202		Земля растительная механизированной заготовки	м3			768		47849			
62.2.			0,079	20,856							
2503-0201-0113		Перегной	м3			2466		51431			
63.				144	2672,78	870,98	384880	125421	19113	247906	683409
1147-0103 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.		1669,07	287,26	240346	41365	--	50623	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,015	2,16							
2113-0803-1101		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2			6931		14971			
64.				120	1086,53	148,1	130384	17772	14224	90236	238270
1147-0103 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,3 м. Посадка	шт.		819,9	34,61	98388	4153	--	17650	
		НР - 88%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,015	1,8							
2113-0803-1101		Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2			6931		12476			
65.				72	4223	--	304056	--	304056	--	328380
2501-0301 -0301 РСНБ РК 2015		-Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская, бересклет) с комом	шт.		--	--	--	--	--	24324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%									
66.	2501-0302 -0301 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%	шт.	72	4162 ---	-- ---	299664 ---	-- ---	299664 ---	-- 23973	323637
67.	2501-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина, роза) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%	шт.	120	2606 ---	-- ---	312720 ---	-- ---	312720 ---	-- 25018	337738
68.	1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. НР - 88%; СП - 8%	м2	140	402,01 ---	14,81 ---	56281 ---	2073 ---	-- ---	48129 ---	112763
					387,2	3,46	54208	484	--	8353	
69.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать НР - 88%; СП - 8%	м2	140	53,1 ---	0,15 ---	7434 ---	21 ---	-- ---	6523 ---	15074
					52,95	--	7413	--	--	1117	
70.				140	250,97	156,07	35136	21850	5244	11570	50442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2		57,44	36,47	8042	5106	--	3736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	0,02 кг	2,8		1383		3872			
		Подраздел7. Ограждение									
						Монтаж фундаментов под стойки ограждения					
71.			200		666,06	543,97	133212	108794	--	56726	205133
	1101-0203 -0504 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма		122,09	271,84	24418	54368	--	15195	
72.			9		36844,75	1153,64	331603	10383	272093	46888	408770
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		5458,6	266,42	49127	2398	--	30279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,02 м3	9,18		28134		258270			
						Монтаж опор ограждения - 200 шт					
73.			1,73		48367,32	6247,83	83675	10809	1484	51182	145646
	1109-0701 -0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление опор ограждения НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		41261	1616	71382	2796	--	10789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1.	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,6 м3	1,038		283		294			
73.2.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0032 т	0,005536		206090		1141			
74.			1,73		27004	12644,74	46717	21876	12614	12618	64082
	1109-0302	-Монтаж стоек из труб	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%	конструк ций		7067,76	3502,81	12227	6060	--	4747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 2106-0801-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,005 т	0,00865		473435		4095			
74.2. 2113-0201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,004 т	0,00692		633854		4386			
74.3. 2113-0701-0401		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,95 м3	3,3735		283		955			
74.4. 2105-0204-0703		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,00194 т	0,003356		417326		1401			
75.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,73	643731,07 --- 56567,5	17483,23 --- 6827,28	1113655 --- 97862	30246 --- 11811	985547 --- --	99802 --- 97077	1310534
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 2106-0802-0105		Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	1,73		568202		982989			
76.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,16	283427 --- --	-- --- --	328775 --- --	-- --- --	328775 --- --	-- --- 26302	355077
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.				0,47	595011	--	279655	--	279655	--	302027
	2106-0805 -0101 РСНБ РК 2015	-Шар стальной диам. 80 мм СП - 8%	т		--	--	--	--	--	22372	
78.				0,05	275572	--	13779	--	13779	--	14881
	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (фланец опоры) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1102	
79.				0,05	275572	--	13779	--	13779	--	14881
	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (закладная деталь) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1102	
						Монтаж секций ограждения - 198 шт					
80.				17,0185	176290,92	11331,19	3000207	192840	89172	1907660	5300496
	1109-0701 -0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Изготовление секций ограждения НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		159720	2734,04	2718195	46529	--	392629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0215 т	0,365898		206090		75408			
81.				17,0185	115425,83	1547,72	1964374	26340	200956	1204232	3422095
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	Монтаж секций ограждения		102070	481,01	1737078	8186	--	253489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,016 т	0,272296		633854		172596			
82.				3,043656	283427	--	862654	--	862654	--	931666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	69012	
83.				13,92138	275177	--	3830844	--	3830844	--	4137311
	2105-0304 -0602 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	306467	
84.				0,05346	283463	--	15154	--	15154	--	16366
	2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1212	
85.				332,58	90,77	2,41	30188	802	14563	10290	43716
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		---	---	---	---	---	---	
					44,57	0,27	14823	90	--	3238	
85.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,029932		438655		13130			
86.				332,58	154,89	3,41	51513	1134	33052	12078	68678
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		---	---	---	---	---	---	
					52,1	0,53	17327	176	--	5087	
86.1.	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая	0,00018 т	0,059864		484042		28977			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПФ-115 ГОСТ 6465-76									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	48537170	1494039	34592150	10468212	63725810
			Тенге		--	--	12450981	445898	--	4720429	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43162542				
		Материалы	Тенге				22814299				
		Всего заработная плата	Тенге					8294426			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5972209				
		Местные материалы	Тенге				5221761				
		Накладные расходы	Тенге				7292520				
		Сметная прибыль	Тенге				4036403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54491465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6848
		Сметная заработная плата	Тенге					8294426			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5374628				
		Материалы	Тенге				304227				
		Всего заработная плата	Тенге					4602453			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				279655				
		Накладные расходы	Тенге				3175692				
		Сметная прибыль	Тенге				684026				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9234346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3620
		Сметная заработная плата	Тенге					4602453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				63725811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10468
		Сметная заработная плата	Тенге					12896879			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68204313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				14146759				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2301017				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					806784			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				34610334				
		Перевозка грузов	Тенге				6135				
		Накладные расходы	Тенге				12087895				
		Сметная прибыль	Тенге				5052169				

Составил И.Голубева

Форма № 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ЗАСТРОЙКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА

Основание: 016-18-ГП
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	62,304	Казахстан
2	2101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	15,66	Казахстан
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	147,64944	Казахстан
4	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,06927692	Казахстан
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00385	Казахстан
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	105,0115	Казахстан
7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,0988	Казахстан
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	113,09935	Казахстан
9	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06563077	Казахстан
10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,18	Казахстан
11	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,31202	Казахстан
12	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	44,39856	Казахстан
13	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	10,7904	Казахстан
14	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,1	Казахстан
15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,44228	Казахстан
16	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00837231	Казахстан
17	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11	Казахстан

1	2	3	4	5	6
18	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	238,83407037	Казахстан
19	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,35059695	Казахстан
20	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00865	Казахстан
21	2106-0802-0105 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,73	Казахстан
22	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01931096	Казахстан
23	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042484	Казахстан
24	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,238	Казахстан
25	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05396308	Казахстан
26	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08349692	Казахстан
27	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,981493	Казахстан
28	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2563	Казахстан
29	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	512,6	Казахстан
30	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	8,268	Казахстан
31	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,215808	Казахстан
32	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0488066	Казахстан
33	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00378	Казахстан
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,28917	Казахстан
35	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,08745	Казахстан
36	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	49,3221	Казахстан
37	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,87595	Казахстан
38	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000432	Казахстан
39	2113-0704-1901 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	4,092	Казахстан
40	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0049887	Казахстан
41	2113-0802-0501 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0,00385	Казахстан

1	2	3	4	5	6
42	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	18,7276	Казахстан
43	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,62	Казахстан
44	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00187485	Казахстан
45	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00636	Казахстан
46	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,07056	Казахстан
47	2113-0812-0700 РСНБ РК 2015	Круг шлифовальный ГОСТ 2424-83	шт.	0,53	Казахстан
48	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,265497	Казахстан
49	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,37143375	Казахстан
50	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00109385	Казахстан
51	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,002475	Казахстан
52	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	17,085288	Казахстан
53	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	289,52	Казахстан
54	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	712,63	Казахстан
55	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03574424	Казахстан
56	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00931224	Казахстан
57	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0112491	Казахстан
58	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	20,856	Казахстан
59	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	2,8	Казахстан
60	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,58	Казахстан
61	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	190,6697104	Казахстан
62	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	5079,6	Казахстан
63	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	498	Казахстан
64	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	85,89057	Казахстан
65	2102-0101-0607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	261,426	Казахстан
66	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05346	Казахстан
67	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03637209	Казахстан
68	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными раз-	т	4,203656	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	мерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3994	Казахстан
70	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,39487	Казахстан
71	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	66,4	Казахстан
72	2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	13,92138	Казахстан
73	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	44,60010807	Казахстан
74	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	250	Казахстан
75	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0598644	Казахстан
76	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	20,2	Казахстан
77	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	540,6	Казахстан
78	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (закладная деталь)	т	0,05	Казахстан
79	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (фланец опоры)	т	0,05	Казахстан
80	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Шар стальной диам. 80 мм	т	0,47	Казахстан
81	2501-0301-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская, бересклет) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	72	Казахстан
82	2501-0302-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина, роза) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	120	Казахстан
83	2501-0302-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	72	Казахстан

Составил И.Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э8030'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО'016-18'4'ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ'РП'4'4-1'ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ'016-18-ЭС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.*
3 П МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ*
4 П Кабельная линия КЛ-0,4 кВ*
5 Е11-010205-0302'46,8''Разработка траншеи для прокладки кабеля 'м3 грунта*
6 Ц13-080201-0301'126''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
7 С121-010401-0101'2,34''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
8 Ц13-080201-0201'126''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
9 С123-060137-0804'(126):1000''Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
10 Ц13-100904-0101#k=0,3(Н53=0,3)(Н52=0,3)(Н5=0,3)'126:1000''Прокладка сигнальной ленты'км*
11 С121-130809-1618'126''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
12 Ц13-080201-2701'2''Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
13 С123-061703-2805'2''Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86'шт.*
14 Е11-010205-0502'46,8-2,34''Засыпка траншеи'м3 грунта*
15 П Установка опор освещения*
16 У86-010308-0121'10''Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам): Парковый светильник DENALYI'комплект*
17 П Прокладка кабеля*
18 Ц13-080201-0801(РС290063)'30''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
19 С123-060128-0802'30:1000''Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
20 Ц13-100408-0504'10''Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования'шт.*
21 С123-070202-1201'10''Коробка соединительная для опор освещения'шт.*
22 Ц13-080304-0501(РС144746)'10''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
23 С123-070204-0806'10''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
24 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
25 51-080401-0127'1''Щит управления наружным освещением ЯУО9601-32А, прим'шт.*
26 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
27 С123-070201-0506'1''Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
28 Ц13-080305-1002(РС290057РС287761)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
29 С123-070501-0206'1''Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
30 П Комплектация шкафа управления ЯУО9601-32А*
31 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
32 С123-070208-0716'1''Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025150, 110 В, типа ИЭК'шт.*
33 Ц13-100104-0206'1''Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования'шт.*
34 С123-080303-1401'1''Фотореле, ФР-2-УЗ с фоторезистором 'шт.*
35 Ц13-080305-0106(РС290063РС287761)'1''Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
36 С123-070206-0133'1''Переключатели кулачковые модели ПКУЗ-58'шт.*
37 Ц13-080304-0501(РС144746)'1+3+1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
38 С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014(прим.)'шт.*
39 С123-070204-0642'3''Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014(прим.)'шт.*
40 С123-070204-0806'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
41 П Подводка кабеля к опорам освещения*
42 Е11-010205-0302'93,274''Разработка траншеи для прокладки кабеля 'м3 грунта*
43 Ц13-080201-0301'298''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
44 Ц13-080201-0201'298-60''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
45 Ц13-080206-1908'60''Прокладка поливинилхлоридных труб по дну траншеи'м*
46 Ц13-080201-0901'60''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах 'м кабеля*
47 С123-010501-1313'60''Труба полиэтиленовая диам. 100 мм 'м*
48 С123-060133-1014'298:1000''Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км*
49 Ц13-100904-0101#k=0,3(Н53=0,3)(Н52=0,3)(Н5=0,3)'(350-1

26):1000''Прокладка сигнальной ленты'км*
50 С121-130809-1618'(350-126)''Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2'м*
51 Е11-010205-0502'93,274-5,96''Засыпка траншеи'м3 грунта*
52 П Монтаж прожекторов*
53 Ц13-080305-0602'3''Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на фундамент на земле'шт.*
54 С123-070103-0227'3''Прожектор, тип ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016'шт.*
55 П Заземление*
56 Ц13-080208-0101'3''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
57 Ц13-080208-0202'25''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'м*
58 Е11-130301-0406'2,71''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
59 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 016-18-ЭС

Сметная стоимость 6680,368 тыс.тенге
Сметная заработная плата 808,36 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,698 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Кабельная линия КЛ-0,4 кВ									
1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Разработка траншеи для прокладки кабеля НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	46,8	1657,04 1657,04	-- --	77549 77549	-- --	-- --	55836 10671	144055				
2.	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	126	483,45 79,86	403,59 161,28	60915 10062	50852 20321	-- --	21876 6623	89414				
3.	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	2,34	1538 --	-- --	3599 --	-- --	3599 --	-- 288	3887				
4.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	126	348,59 146,41	155,51 48,48	43922 18448	19594 6108	5880 --	17680 4928	66531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
5.	2306-0137 -0804 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,126	708324 ---	-- ---	89249 ---	-- ---	89249 ---	-- 7140	96389
6.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 k=0,3	-Прокладка сигнальной ленты НР - 61%; СП - 8%	км	0,126	28302,24 8870,4	19431,84 4362,07	3566 1118	2449 550	-- --	1017 367	4950
7.	2113-0809 -1618 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2 СП - 8%	м	126	92 ---	-- ---	11592 ---	-- ---	11592 ---	-- 927	12519
8.	1308-0201 -2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	8664,94 7986	80,88 32,32	17330 15972	162 65	1196 --	11546 2310	31186
9.	2306-1703 -2805 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	2	8644 ---	-- ---	17288 ---	-- ---	17288 ---	-- 1383	18671
10.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншеи НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44,46	864,11 864,11	-- --	38418 38418	-- --	-- --	27661 5286	71366
						Установка опор освещения					
11.	8601-0308 -0121 УСН	-Модульные конструкции парковых фонарей с	комплект	10	367954 12251	6504 1750	3679540 122510	65040 17500	3491990 --	105830 302830	4088200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2 019 0	подразделением по типам (видам): Парковый светильник DENALYI НР - 10583 Тенге; СП - 30283 Тенге									
						Прокладка кабеля					
12.	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	30	300,79	122,86	9024	3686	1345	3683	13724
					133,1	37,42	3993	1123	--	1017	
13.	2306-0128 -0802 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,03	283516	--	8505	--	8505	--	9185
					--	--	--	--	--	680	
14.	1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	4614,33	--	46143	--	1583	27182	79191
					4456	--	44560	--	--	5866	
15.	2307-0202 -1201 РСНБ РК 2015	-Коробка соединительная для опор освещения СП - 8%	шт.	10	6366	--	63660	--	63660	--	68753
					--	--	--	--	--	5093	
16.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	1383	--	13830	--	--	9958	25691
					1383	--	13830	--	--	1903	
17.	2307-0204 -0806 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	10	687	--	6870	--	6870	--	7420
					--	--	--	--	--	550	
18.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и	шт.	1	12858,4	945,86	12858	946	9146	2224	16289
					2766	323,2	2766	323	--	1207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%									
19.	5108-0401 -0127 РСНБ РК 2015	-Щит управления наружным освещением ЯУО9601-32А, прим	шт.	1	121988 ---	-- --	121988 ---	-- --	-- 121988	-- --	121988
20.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4199,41 2766	1336,92 519,06	4199 2766	1337 519	96 --	2365 525	7089
21.	2307-0201 -0506 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	15424 ---	-- --	15424 ---	-- --	15424 --	-- 1234	16658
22.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1306,47 1203,21	80,88 32,32	1306 1203	81 32	22 --	890 176	2371
23.	2307-0501 -0206 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	14439 ---	-- --	14439 ---	-- --	14439 --	-- 1155	15594
						Комплектация шкафа управления ЯУО9601-32А					
24.	1308-0303 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6748,3 3801	104,54 32,32	6748 3801	104 32	2843 --	2760 761	10269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
25.	2307-0208 -0716 РСНБ РК 2015	-Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025150, 110 В, типа ИЭК СП - 8%	шт.	1	4783 -- --	-- -- --	4783 -- --	-- -- --	4783 -- --	-- 383 --	5166
26.	1310-0104 -0206 РСНБ РК 2015	-Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	2228 2228 --	-- -- --	2228 2228 --	-- -- --	-- -- --	1359 287 --	3874
27.	2308-0303 -1401 РСНБ РК 2015	-Фотореле, ФР-2-УЗ с фоторезистором СП - 8%	шт.	1	6023 -- --	-- -- --	6023 -- --	-- -- --	6023 -- --	-- 482 --	6505
28.	1308-0305 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	473,79 456,39 --	4,07 1,29 --	474 456 --	4 1 --	14 -- --	330 64 --	868
29.	2307-0206 -0133 РСНБ РК 2015	-Переключатели кулачковые модели ПКУЗ-58 СП - 8%	шт.	1	5021 -- --	-- -- --	5021 -- --	-- -- --	5021 -- --	-- 402 --	5423
30.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1383 1383 --	-- -- --	6915 6915 --	-- -- --	-- -- --	4979 952 --	12845
31.	2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014(прим.) СП - 8%	шт.	1	1662 -- --	-- -- --	1662 -- --	-- -- --	1662 -- --	-- 133 --	1795
32.	2307-0204 -0642 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014(прим.) СП - 8%	шт.	3	1632 -- --	-- -- --	4896 -- --	-- -- --	4896 -- --	-- 392 --	5288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.				1	687	--	687	--	687	--	742
	2307-0204 -0806 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		--	--	--	--	--	55	
		СП - 8%									
						Подводка кабеля к опорам освещения					
34.				93,274	1657,04	--	154559	--	--	111282	287109
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разработка траншеи для прокладки кабеля	м3 грунта		1657,04	--	154559	--	--	21267	
		НР - 72%; СП - 8%									
35.				298	483,45	403,59	144068	120269	--	51739	211472
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		79,86	161,28	23798	48061	--	15665	
		НР - 72%; СП - 8%									
36.				238	348,59	155,51	82964	37011	11107	33396	125669
	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		146,41	48,48	34846	11538	--	9309	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.				60	351,87	36,36	21112	2181	2690	12308	36094
	1308-0206 -1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прокладка поливинилхлоридных труб по дну траншеи	м		270,69	14,22	16241	853	--	2674	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.				60	325,5	147,04	19530	8822	2722	7738	29449
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		133,1	46,02	7986	2761	--	2181	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.				60	1646	--	98760	--	98760	--	106661
	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая диам. 100 мм	м		--	--	--	--	--	7901	
		СП - 8%									
40.				0,298	892104	--	265847	--	265847	--	287115
	2306-0133 -1014	-Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ	км		--	--	--	--	--	21268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	16442-80 СП - 8%									
41.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 k=0,3	-Прокладка сигнальной ленты НР - 61%; СП - 8%	км	0,224	28302,24 8870,4	19431,84 4362,07	6340 1987	4353 977	-- --	1808 652	8800
42.	2113-0809 -1618 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2 СП - 8%	м	224	92 --	-- --	20608 --	-- --	20608 --	-- 1649	22257
43.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншеи НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	87,314	864,11 864,11	-- --	75449 75449	-- --	-- --	54323 10382	140154
						Монтаж прожекторов					
44.	1308-0305 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на фундамент на земле НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3922,65 2461,74	252,56 91,47	11768 7385	757 274	3626 --	5515 1383	18666
45.	2307-0103 -0227 РСНБ РК 2015	-Прожектор, тип ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 СП - 8%	шт.	3	93755 --	-- --	281265 --	-- --	281265 --	-- 22501	303766
						Заземление					
46.	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	4757,49 1160,1	184,82 61,41	14272 3480	554 184	10238 --	2638 1353	18263
47.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	629,45 180,46	23,36 7,11	15736 4512	584 178	10640 --	3376 1529	20641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
48.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,71	90,77	2,41	246	7	118	84	356
					44,57	0,27	121	1	--	26	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000244		438655		107			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								6680368
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				696959				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				318793				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					111401			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				4475434				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				121988				
	Накладные расходы		Тенге				581383				
	Сметная прибыль		Тенге				485810				

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 4-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: 016-18-ЭС
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,34	Казахстан
2	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0126	Казахстан
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4596	Казахстан
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,003578	Казахстан
5	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,018	Казахстан
6	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,33	Казахстан
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001783	Казахстан
8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0344	Казахстан
9	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	Казахстан
10	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	Казахстан
11	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00004065	Казахстан
12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	Казахстан
13	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,1	Казахстан
14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	Казахстан
15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0901	Казахстан
16	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,052854	Казахстан
17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000906	Казахстан

1	2	3	4	5	6
18	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	5,25	Казахстан
19	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	Казахстан
20	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000378	Казахстан
21	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,5	Казахстан
22	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002439	Казахстан
23	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,2	Казахстан
24	2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	Казахстан
25	2306-0133-1014 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,298	Казахстан
26	2306-0137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,126	Казахстан
27	2306-1702-0107 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	6,2	Казахстан
28	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,54	Казахстан
29	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0306	Казахстан
30	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0455968	Казахстан
31	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	Казахстан
32	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	Казахстан
33	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,6	Казахстан
34	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00012	Казахстан
35	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9954	Казахстан
36	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,112	Казахстан
37	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	Казахстан
38	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	Казахстан
39	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0325	Казахстан
40	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00364	Казахстан
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0712	Казахстан
42	2306-1703-2805 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X10-35-CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней, с болто-	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
		выми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86			
43	2307-0103-0227 РСНБ РК 2015	Прожектор, тип ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	Казахстан
44	2113-0204-2318 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0346	Казахстан
45	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,8937	Казахстан
46	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000999	Казахстан
47	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	350	Казахстан
48	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 100 мм	м	60	Казахстан
49	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	Казахстан
50	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная для опор освещения	шт.	10	Казахстан
51	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014(прим.)	шт.	3	Казахстан
52	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 88-32 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014(прим.)	шт.	1	Казахстан
53	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	Казахстан
54	2307-0206-0133 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые модели ПКУЗ-58	шт.	1	Казахстан
55	2307-0208-0716 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1	Казахстан
56	2308-0303-1401 РСНБ РК 2015	Фотореле, ФР-2-УЗ с фоторезистором	шт.	1	Казахстан
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			
1	5108-0401-0127 РСНБ РК 2015	Щит управления наружным освещением ЯУО9601-32А, прим	шт.	1	Казахстан

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э8040'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''7'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО'016-18'5'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ'РП'5'5-1'ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ'016-18-ВН''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.*
3 Ц13-100410-0114'1''Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования'устройство*
4 С123-080502-0406'1''IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR 5416-4KS2 (4HDD, разрешение 4 К), прим. 'шт.*
5 Ц13-101001-0102'2''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
6 С123-080501-2120'2''Видеокамера цветная купольная уличная SD 49225T HN 2 MP (25xZOOM), прим. 'шт.*
7 С123-080505-0702'1''Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ'шт.*
8 Ц13-100701-0303'2''Устройство. Блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
9 С123-080306-0204'2''Аккумулятор TP 12-7'шт.*
10 Ц13-100202-0202'1''Коммутатор. Монтаж оборудования'к-т*
11 С123-080102-0101'1''Индустриальный коммутатор в комплекте'шт.*
12 Ц13-100701-0303'1''Устройство. Блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
13 С123-080505-0511'1''Блок питания резервированный 12В, V-1000-F'шт.*
14 Ц13-100202-0202'1''Коммутатор . Монтаж оборудования'к-т*
15 С123-080102-0101'1''Коммутатор PFS3005-4P-58 PoE, прим.'шт.*
16 Ц13-100302-0108(РС290063РС287761)'1''Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-061708-0301'1''Шкаф телекоммуникационный настенный, IP 65 (DM 500x700x300 мм)'шт.*
18 С123-070104-0102'1''Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91'шт.*
19 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
20 С123-050403-0201'1''Вентилятор ЕВМ , 60 м/ч 150x150 мм, прим. 'комплект*
21 С123-051403-0101'1''Термостат вентилятора'шт.*
22 Е11-202701-0101'1''Монтаж обогревателя. Монтаж'комплект*
23 С123-051403-0107'1''Обогреватель 50W, прим. 'шт.*
24 Ц13-100702-0501(РС290063РС287761)'2''Коробка ответвительная. Монтаж на стене'шт.*
25 С123-061707-0101'2''Коробка распределительная JVS'шт.*
26 Ц13-080304-0501(РС144746)'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
27 С123-070204-1012'1''Выключатель автоматический FM6-C, 2P, 10A, 230/400V, прим.'шт.*
28 Ц13-080304-0203'1''Монтаж бокса выключателя. Установка на стене'шт.*
29 С123-080504-0501'1''Бокс для 2-х полюсного выключателя 'шт.*
30 Ц13-100105-0301'115+60''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка'м*
31 С123-060409-0201'115:1000''Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный'км*
32 С123-060144-0402'60:1000''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
33 С123-061709-0410'2''Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP'шт.*
34 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 5-1
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 016-18-ВН

Сметная стоимость 1077,228 тыс.тенге
Сметная заработная плата 122,246 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,088 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	устройство	1	9973,77 9784	-- --	9974 9784	-- --	190 --	5968 1275	17218						
2.	2308-0502 -0406 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR 5416-4KS2 (4HDD, разрешение 4 К), прим. СП - 8%	шт.	1	283635 --	-- --	283635 --	-- --	283635 --	-- 22691	306326						
3.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	2	4871,21 4860,93	10,28 --	9742 9722	21 --	-- --	5930 1254	16926						
4.	2308-0501	Видеокамера цветная	шт.	2	100553	--	201106	--	201106	--	217194						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-2120 РСНБ РК 2015	купольная уличная SD 49225T HN 2 MP (25xZOOM), прим.			-- -- -- -- -- 16088						
		СП - 8%									
5.	2308-0505 -0702 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	43287 -- -- -- -- 3463	-- -- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%									
13.	2308-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Коммутатор PFS3005-4P-58 PoE, прим.	шт.	1	22935	--	22935	--	22935	--	24770
					--	--	--	--	--	1835	
		СП - 8%									
14.	1310-0302 -0108 РСНБ РК 2015	-Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования	шт.	1	12437,76	1523,88	12438	1524	266	6763	20737
					10648	439,23	10648	439	--	1536	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 61%; СП - 8%									
15.	2306-1708 -0301 РСНБ РК 2015	-Шкаф телекоммуникационный настенный, IP 65 (DM 500x700x300 мм)	шт.	1	57530	--	57530	--	57530	--	62132
					--	--	--	--	--	4602	
		СП - 8%									
16.	2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	226	--	226	--	226	--	244
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
17.	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7924,85	169,27	7925	169	738	6911	16023
					7018,2	33,94	7018	34	--	1187	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0014 т	0,0014		526699		737			
18.	2305-0403 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентилятор ЕВМ , 60 м/ч 150x150 мм, прим.	комплект	1	21276	--	21276	--	21276	--	22978
					--	--	--	--	--	1702	
		СП - 8%									
19.	2305-1403 -0101 РСНБ РК 2015	-Термостат вентилятора	шт.	1	7490	--	7490	--	7490	--	8089
					--	--	--	--	--	599	
		СП - 8%									
20.				1	20752,2	34,15	20752	34	111	20195	44222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1120-2701 -0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж обогревателя. Монтаж НР - 98%; СП - 8%	комплект		20606,87	--	20607	--	--	3276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 2113-0812-1045		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,00045 т	0,00045		219516		99			
21.	2305-1403 -0107 РСНБ РК 2015	-Обогреватель 50W, прим. СП - 8%	шт.	1	24236 --	-- --	24236 --	-- --	24236 --	-- 1939	26175
22.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	687,11 678,5	-- --	1374 1357	-- --	17 --	828 176	2378
23.	2306-1707 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная JVS СП - 8%	шт.	2	3556 --	-- --	7112 --	-- --	7112 --	-- 569	7681
24.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1383 1383	-- --	1383 1383	-- --	-- --	996 190	2569
25.	2307-0204 -1012 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический FM6-C, 2P, 10A, 230/400V, прим. СП - 8%	шт.	1	4809 --	-- --	4809 --	-- --	4809 --	-- 385	5194
26.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Монтаж бокса выключателя. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12858,4 2766	945,86 323,2	12858 2766	946 323	9146 --	2224 1207	16289
27.	2308-0504 -0501 РСНБ РК 2015	-Бокс для 2-х полюсного выключателя СП - 8%	шт.	1	10913 --	-- --	10913 --	-- --	10913 --	-- 873	11786
28.	1310-0105 -0301	-Кабель и провод питания сечением 6 мм2.	м	175	169,27 146,41	22,27 6,52	29622 25622	3897 1141	103 --	16325 3676	49623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Прокладка НР - 61%; СП - 8%									
29.	2306-0409 -0201 РСНБ РК 2015	-Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный СП - 8%	км	0,115	172232	--	19807	--	19807	--	21392
					--	--	--	--	--	1585	
30.	2306-0144 -0402 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,06	191643	--	11499	--	11499	--	12419
					--	--	--	--	--	920	
31.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP СП - 8%	шт.	2	38	--	76	--	76	--	82
					--	--	--	--	--	6	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1077228
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	119963			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	7778			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2283		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	784398			
Накладные расходы	Тенге	85295			
Сметная прибыль	Тенге	79795			

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 5-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Основание: 016-18-ВН
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого	кг	0,00002	Казахстан
	РСНБ РК 2015	класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74			
2	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой	т	0,015	Казахстан
	РСНБ РК 2015	до 0,1 т ГОСТ 23118-2012			
3	2107-0302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м	м3	0,002	Казахстан
	РСНБ РК 2015	до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83			
4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00046	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00147	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
6	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
7	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
8	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000032	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
9	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000248	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
10	2113-0802-1002	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00004	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
11	2113-0802-9902	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	2	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
12	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
13	2113-0804-1203	Нитки суровые	кг	0,0005	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
14	2113-0805-0101	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00002	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки	кг	0,04	Казахстан
	РСНБ РК 2015	ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			
16	2113-0812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,008	Казахстан
	РСНБ РК 2015				
17	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,02	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015	13344-79			
18	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	Казахстан
19	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00045	Казахстан
20	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	2	Казахстан
21	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000091	Казахстан
22	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	Казахстан
23	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,02	Казахстан
24	2113-0816-3207 РСНБ РК 2015	Флюс ФКДТ	кг	0,04	Казахстан
25	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01925	Казахстан
26	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	Казахстан
27	2306-0144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	Казахстан
28	2306-1601-0301 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	Казахстан
29	2404-0207-1813 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	Казахстан
30	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	Казахстан
31	2204-0201-0201 РСНБ РК 2015	Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0525	Казахстан
32	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	2	Казахстан
33	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,115	Казахстан
34	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	2	Казахстан
35	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	Казахстан
36	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	Казахстан
37	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,357	Казахстан
38	2113-0204-2318 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,06	Казахстан
39	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,22	Казахстан
40	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	Казахстан
41	2305-0403-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор ЕВМ , 60 м/ч 150х150 мм, прим.	комплект	1	Казахстан
42	2305-1403-0101 РСНБ РК 2015	Термостат вентилятора	шт.	1	Казахстан
43	2305-1403-0107 РСНБ РК 2015	Обогреватель 50W, прим.	шт.	1	Казахстан
44	2306-1707-0101	Коробка распределительная JVS	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
45	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, IP 65 (DM 500x700x300 мм)	шт.	1	Казахстан
46	2307-0204-1012 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический FM6-C, 2P, 10A, 230/400V, прим.	шт.	1	Казахстан
47	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Индустриальный коммутатор в комплекте	шт.	1	Казахстан
48	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор PFS3005-4P-58 PoE, прим.	шт.	1	Казахстан
49	2308-0501-2120 РСНБ РК 2015	Видеокамера цветная купольная уличная SD 49225T HN 2 MP (25xZOOM), прим.	шт.	2	Казахстан
50	2308-0502-0406 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR 5416-4KS2 (4HDD, разрешение 4 K), прим.	шт.	1	Казахстан
51	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс для 2-х полюсного выключателя	шт.	1	Казахстан
52	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Блок питания резервированный 12В, V-1000-F	шт.	1	Казахстан

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э8010'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМВ1+Ш1Б''7''''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО'016-18'6'ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ'РП'6'6-1'ВОДОСНАБЖЕНИЕ'01618-НВ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.*
3 Р ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА В1*
4 П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
5 Е11-010101-0362'4022,4-603,4''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
6 Е11-010205-0302'603,4''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
7 Е11-010104-0402'3955-593,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
8 Е11-010205-0501'593,3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
9 П Водопровод В1*
10 Е11-161001-0106(РС404186)'1''Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети'врезка*
11 Е11-220501-0101(РС050402)(РС250404)'(343+310):1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка'км трубопровода*
12 С123-010501-1405'343.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
13 С123-010501-1402'310.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
14 Е11-220801-0201'1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
15 С123-020301-0907'1''Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
16 Е11-220801-0202'3''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
17 С123-020301-1005'3''Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25х1/2х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
18 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'2''Установка крана диаметром 25 мм'шт.*
19 С123-020103-0304'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80'шт.*
20 С123-020302-8003'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
21 С123-040905-0903'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
22 Е11-220701-0101'(343+310):1000''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
23 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'343+310''Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
24 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,4''Устройство бетонных упоров'м3*
25 Е11-221101-0101(РС250402)'31''Врезка форсунок в трубопровод, прим. 'врезка*
26 С123-080309-0118'31''Ороситель спринклерный водяной универсальный 'шт.*
27 Е11-220901-0101(РС421195)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
28 С123-040501-0111'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
29 Е11-221001-0101(РС256489)'1''Вантузы одинарные. Установка'шт.*
30 С123-041011-0602'1''Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD'шт.*
31 Е11-221401-0301'12''Трубы стальные диаметром 108 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футляре*
32 С123-010201-0184'12''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
33 Е11-220601-0103'12:1000''Битумно-резиновая изоляция стального футляра'км*
34 Е11-221401-0401(Н5.0,11)(Н52.0,11)(Н53.0,11)(Р1.0,11)(Р3.0,11)# k=0,11'1''Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью'футляр*
35 Р Устройство колодцев диам. 1500 мм - 2 шт*
36 Е11-010101-0308'(4,22-0,25).2''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
37 Е11-010205-0302'0,25.2''Доработка грунта вручную'м3 грунта*
38 Е11-010201-0501'4,71.0,3.2''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
39 Е11-221301-0102(РС102721)'0,38.3+0,265.2+0,4.2+0,31.1+0,27.2+0,02.2+0,32.1+0,05.1''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
40 С121-040302-0102'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
41 С121-040301-0110'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
42 С121-040301-0112'2+1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
43 С121-040302-0109'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла

сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
44 С121-040302-0120'2+1''Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
45 С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
46 С123-030101-0308'2''Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 36 34-99'комплект*
47 С121-060510-5501'0,0066.2''Стремянки'т*
48 Е11-080201-0109'0,05''Горловина колодцев. Кладка'м3 кл адки*
49 Е11-010205-0502'0,87''Обратная засыпка грунта 'м3 грун та*
50 Е11-060101-0119'0,55''Отмостка бетонная из бетона В7,5 . Устройство'м3*
51 Е11-010105-0306'9''Обсыпка оголовка колодца. Группа гр унтов 2'м3 грунта*
52 Е11-010203-0105'66''Планировка обсыпки оголовка колодц а. Группа грунтов 2'м2 спланированной площади*
53 Р Водомерный узел*
54 Е11-160901-0101'1''Узлы водомерные, поставляемые на ме сто монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
55 С123-030301-0209'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
56 С123-011306-0205'9,8''Узлы укрупненные монтажные /труб опроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопр оводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм'м*
57 С123-040501-0111'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п д ля воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005'шт.*
58 С123-020103-0307'4''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 33259-2015'шт.*
59 Е11-181001-0103'1''Фильтр для очистки воды в трубопров одах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фи льтр*
60 К'И.Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 01618-НВ

Сметная стоимость 6168,098 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2164,598 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,932 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА В1														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3419	211,27	211,27	722332	722332	--	130789	921371					
					--	53,13	--	181651	--	68250						
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	603,4	1657,04	--	999858	--	--	719898	1857336					
					1657,04	--	999858	--	--	137580						
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	3361,7	35,1	35,1	117996	117996	--	31030	160948					
					--	12,82	--	43097	--	11922						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	593,3	786,76 786,76	-- --	466785 466785	-- --	-- --	336085 64230	867100
						Водопровод В1					
5.	1116-1001 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР - 98%; СП - 8%	врезка	1	10098,79 7506,84	203,82 26,62	10099 7507	204 27	2388 --	7383 1399	18880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	0,4	1903		761			
5.2.	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369		1369			
6.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,653	294988,98 219191	74426,82 21054,25	192628 143132	48600 13748	896 --	155311 27835	375774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3,265	267		872			
7.	2301-0501 -1405 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	346,43	283 --	-- --	98040 --	-- --	98040 --	-- 7843	105883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.				313,1	124	--	38824	--	38824	--	41930
	2301-0501 -1402 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	3106	
		СП - 8%									
9.				1	1428,31	921,99	1428	922	--	751	2354
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		506,32	252,46	506	252	--	174	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	1							
2302-1199-9901		Фасонные части	шт.			--		--			
10.				1	257	--	257	--	257	--	278
	2302-0301 -0907 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
11.				3	2104,88	1357,63	6315	4073	--	3324	10410
	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		747,25	371,87	2242	1116	--	771	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			1	3							
2302-1199-9901		Фасонные части	шт.			--		--			
12.				3	359	--	1077	--	1077	--	1163
	2302-0301 -1005 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	86	
		СП - 8%									
13.				2	2185,29	89,59	4371	180	595	3550	8554
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка крана диаметром 25 мм	шт.		1797,81	13,31	3596	27	--	634	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,0011	0,0022							
2113-0201-0506		Болты с гайками и	т			186919		411			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87									
13.2. 2302-1101-1303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,004		31711		127			
14.	2302-0103 -0304 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	680	--	1360	--	1360	--	1469
					--	--	--	--	--	109	
		СП - 8%									
15.	2302-0302 -8003 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	736	--	1472	--	1472	--	1590
					--	--	--	--	--	118	
		СП - 8%									
16.	2304-0905 -0903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2280	--	4560	--	4560	--	4925
					--	--	--	--	--	365	
		СП - 8%									
17.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,653	60734,69	--	39660	--	2197	37089	82889
					57371	--	37463	--	--	6140	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 2113-0703-1404		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	11,8 м3	7,7054		267		2057			
18.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	653	86,98	1,16	56798	757	915	54024	119687
					84,42	--	55126	--	--	8866	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 2204-0603-0108		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,1306		656		86			
18.2.			0,01	6,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0703-1405		Вода техническая	м3			98		640			
18.3.			0,0005	0,3265							
2204-0201-0616		Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			445		145			
19.				0,4	27317,2	1097,59	10927	440	9984	546	12391
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных упоров	м3		1258,2	241,31	503	97	--	918	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			1,02	0,408							
2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3			22773		9291			
20.				31	4449,11	2339,84	137922	72535	4494	82844	238427
	1122-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Врезка форсунок в трубопровод, прим.	врезка		1964,3	735,08	60893	22787	--	17661	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,018	0,558							
2113-0701-0201		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3			5717		3190			
20.2.			0,0001	0,0031							
2113-0812-1035		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			211192		655			
21.				31	3600	--	111600	--	111600	--	120528
	2308-0309 -0118 РСНБ РК 2015	-Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.		--	--	--	--	--	8928	
		СП - 8%									
22.				1	1238,78	27,29	1239	27	174	1041	2463
	1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1038,4	13,31	1038	13	--	182	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,0008	0,0008							
2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т			188483		151			
23.				1	2776	--	2776	--	2776	--	2998
	2304-0501 -0111 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	222	
		СП - 8%									
24.				1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		1981,26	26,62	1981	27	--	339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 2113-0201-0508		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0011 т	0,0011		188483		207			
25.	2304-1011 -0602 РСНБ РК 2015	-Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD СП - 8%	шт.	1	292227 --	-- --	292227 --	-- --	292227 --	-- 23378	315605
26.	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 108 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	12	1283,8 1123,36	7,51 2,26	15406 13480	90 27	1836 --	13372 2302	31081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 2113-0816-2304		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	2,712		621		1684			
27.	2301-0201 -0184 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	12	2012 --	-- --	24144 --	-- --	24144 --	-- 1932	26076
28.	1122-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Битумно-резиновая изоляция стального футляра НР - 99%; СП - 8%	км	0,012	861873,3 153387	21711,86 133,1	10342 1841	261 2	8240 --	1824 973	13139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 2110-0402-0101		Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	420 м2	5,04		280		1411			
28.2. 2110-0501-9903		Мастика	1460 кг	17,52		263		4608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000									
28.3.			40	0,48							
2111-0203-0804		Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2			3736		1793			
29.				1	2533,87	356,28	2534	356	2062	122	2869
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 k=0,11	-Концы футляра диаметром футляр 100 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%			116,21	7,32	116	7	--	212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			0,00275	0,00275							
2113-0104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			176526		485			
29.2.			0,001078	0,001078							
2113-0804-0401		Каболка	т			1358560		1465			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	3375227	968828	610332	1580971	5352695
			Тенге		--	--	1796067	262878	--	396496	

Стоимость монтажных работ	Тенге	111600	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	111600	
Сметная прибыль	Тенге	8928	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	120528	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2727622	
Материалы	Тенге	30094	
Всего заработная плата	Тенге		1992662
Накладные расходы	Тенге	1516014	
Сметная прибыль	Тенге	339489	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4583125	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1809
Сметная заработная плата	Тенге		1992662
Стоимость сантехнических работ	Тенге	536005	
Материалы	Тенге	3898	
Всего заработная плата	Тенге		66283
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	464737	
Накладные расходы	Тенге	64957	
Сметная прибыль	Тенге	48079	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	649041	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		42
Сметная заработная плата	Тенге		66283
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5352694	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1851
Сметная заработная плата	Тенге		2058945

РАЗДЕЛ 2. Устройство колодцев диам. 1500 мм - 2 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.				7,94	154,17	145,89	1224	1158	--	257	1600
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		8,28	36,69	66	291	--	118	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.				0,5	1657,04	--	829	--	--	597	1540
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Доработка грунта вручную	м3 грунта		1657,04	--	829	--	--	114	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				2,826	160,21	75,97	453	215	--	242	751
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	238	99	--	56	
		НР - 72%; СП - 8%									
33.				3,73	46754,28	9366,26	174393	34937	73766	78945	273605
	1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		17611,3	3767,46	65690	14053	--	20267	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,272 м3	1,01456		22773		23105			
33.2.	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,101 м3	0,37673		24649		9286			
33.3.	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	21,1 кг	78,703		136		10704			
33.4.	2113-0804-0401	Каболка	0,004 т	0,01492		1358560		20270			
34.				3	28074	--	84222	--	84222	--	90960
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	6738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
35.				2	15497	--	30994	--	30994	--	33474
	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	2480	
		СП - 8%									
36.				3	23325	--	69975	--	69975	--	75573
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	5598	
		СП - 8%									
37.				2	22550	--	45100	--	45100	--	48708
	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	3608	
		СП - 8%									
38.				3	29324	--	87972	--	87972	--	95010
	2104-0302 -0120 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	7038	
		СП - 8%									
39.				1	3882	--	3882	--	3882	--	4193
	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	311	
		СП - 8%									
40.				2	20171	--	40342	--	40342	--	43569
	2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		--	--	--	--	--	3227	
		СП - 8%									
41.				0,0132	474707	--	6266	--	6266	--	6767
	2106-0510	-Стремянки	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-5501 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	501	
42.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Горловина колодцев. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,05	33710,34 6295,1	2173,68 479,16	1686 315	109 24	1262 --	315 160	2161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 2103-0101-0103		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,4 1000 шт.	0,02		54690		1094			
43.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Обратная засыпка грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,87	864,11 864,11	-- --	752 752	-- --	-- --	541 103	1397
44.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,55	28806,53 3203,52	1342,28 303,16	15844 1762	739 167	13343 --	1755 1408	19007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 2102-0101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,015 м3	0,55825		22773		12713			
45.	1101-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Обсыпка оголовка колодца. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	9	195,68 3,57	192,11 57,6	1761 32	1729 518	-- --	396 173	2330
46.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка обсыпки оголовка колодца. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	66	137,02 137,02	-- --	9043 9043	-- --	-- --	6511 1244	16799
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	574738 78727	38887 15152	457124 --	89559 53144	717444

Стоимость общестроительных работ Тенге 528130
Материалы Тенге 88372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					93879			
		Местные материалы	Тенге				322145				
		Накладные расходы	Тенге				89559				
		Сметная прибыль	Тенге				49416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				667105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					93879			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6266				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6266				
		Сметная прибыль	Тенге				501				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6767				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40342				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40342				
		Сметная прибыль	Тенге				3227				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				717441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					93879			

РАЗДЕЛ 3. Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.				1	23341,34	466,82	23341	467	12478	10303	36336
	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		10395,5	117,88	10396	118	--	2692	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.				1	1						
	2302-1105-0101	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект			--		--			
47.2.				12	12						
	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг			655		7860			
47.3.				1	1						
	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.			--		--			
47.4.				1	1						
	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
47.5.				3	3						
	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.			--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				1	3194	--	3194	--	3194	--	3450
	2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.		--	--	--	--	--	256	
		СП - 8%									
49.				9,8	2413	--	23647	--	23647	--	25539
	2301-1306 -0205 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м		--	--	--	--	--	1892	
		СП - 8%									
50.				2	2776	--	5552	--	5552	--	5996
	2304-0501 -0111 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	444	
		СП - 8%									
51.				4	1561	--	6244	--	6244	--	6744
	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		--	--	--	--	--	500	
		СП - 8%									
52.				1	17190,48	218,37	17190	219	15783	1234	19898
	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1187,56	71,68	1188	72	--	1474	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			1	1							
	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.			15766		15766			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	79168	686	66898	11537	97963
			Тенге		--	--	11584	190	--	7258	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	79168		
Материалы	Тенге	28264		
Всего заработная плата	Тенге		11774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38637				
		Сдача и испытание	Тенге				41				
		Накладные расходы	Тенге				11537				
		Сметная прибыль	Тенге				7258				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				97963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11774			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6168102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1886378				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1008401				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					278220			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1134354				
		Накладные расходы	Тенге				1682067				
		Сметная прибыль	Тенге				456898				

Составил И.Голубева

Форма № 7

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА "СКОРБЯЩАЯ МАТЬ" В П. ТАСКАЛА, ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО
Наименование объекта ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основание: 01618-НВ
Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество единиц по проекту	Происхождение товара (страна изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,98081	Казахстан
2	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,37673	Казахстан
3	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	Казахстан
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0383	Казахстан
5	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,3357	Казахстан
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,02	Казахстан
7	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	Казахстан
8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	Казахстан
12	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000115	Казахстан
13	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,006456	Казахстан
14	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,154	Казахстан
15	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01492	Казахстан
16	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00121	Казахстан
17	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000055	Казахстан

1	2	3	4	5	6
18	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,10448	Казахстан
19	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,04	Казахстан
20	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	78,703	Казахстан
21	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	17,52	Казахстан
22	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,48	Казахстан
23	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005478	Казахстан
24	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00038527	Казахстан
25	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00275	Казахстан
26	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	Казахстан
27	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	Казахстан
28	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,5685	Казахстан
29	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,336	Казахстан
30	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000444	Казахстан
31	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00746	Казахстан
32	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	Казахстан
33	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,1406	Казахстан
34	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15223	Казахстан
35	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,015998	Казахстан
36	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036225	Казахстан
37	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00098	Казахстан
38	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,065	Казахстан
39	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,712	Казахстан
40	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000672	Казахстан
41	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1406	Казахстан
42	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	Казахстан
43	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	Казахстан
44	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	313,1	Казахстан

1	2	3	4	5	6
45	2301-0501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	346,43	Казахстан
46	2301-1306-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	9,8	Казахстан
47	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	Казахстан
48	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	Казахстан
49	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	Казахстан
50	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	Казахстан
51	2302-1105-0101 РСНБ РК 2015	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	Казахстан
52	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	Казахстан
53	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	Казахстан
54	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	Казахстан
55	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,6404	Казахстан
56	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	6,5358128	Казахстан
57	2302-1199-9901 РСНБ РК 2015	Фасонные части	шт.	4	Казахстан
58	2303-0301-9900 РСНБ РК 2015	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	Казахстан
59	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	Казахстан
60	2305-1208-0103 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	Казахстан
61	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	Казахстан
62	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	Казахстан
63	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	Казахстан
64	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2464	Казахстан
65	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4476	Казахстан
66	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	Казахстан
67	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3465	Казахстан
68	2304-1011-0602 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	1	Казахстан
69	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3974	Казахстан
70	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	Казахстан

1	2	3	4	5	6
	РСНБ РК 2015				
71	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0132	Казахстан
72	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	Казахстан
73	2302-0301-0907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	Казахстан
74	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	Казахстан
75	2302-0302-8003 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	Казахстан
76	2308-0309-0118 РСНБ РК 2015	Оросительь спринклерный водяной универсальный	шт.	31	Казахстан

Составил И.Голубева