ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0137/20
Заказчик ГУ «Отдел строительства
города Уральск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. ДОМ № 7»

(без благоустройства и инженерных сетей)

Альбом 9

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

г. Уральск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Содержание.	2
	Состав рабочего проекта.	3
	Пояснительная записка.	4
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**5-6**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**7-8**
Лок. см. № 01-01-01	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	9
	Ресурсная смета	10
Об. см. № 02-01	**«МНОГОКВАРТИНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №7»**	**11**
Лок. см. № 02-01-01	Общестроительные работы. Локальная смета.	12-56
	Ресурсная смета	57-68
Лок. см. № 02-01-02	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	69-72
	Ресурсная смета	73-75
Лок. см. № 02-01-03	Водопровод. Локальная смета.	76-87
	Ресурсная смета	88-93
Лок. см. № 02-01-04	Канализация. Локальная смета.	94-104
	Ресурсная смета	105-110
Лок. см. № 02-01-05	Газоснабжение. Локальная смета.	111-117
	Ресурсная смета	118-122
Лок. см. № 02-01-06	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	123-132
	Ресурсная смета	133-138
Лок. см. № 02-01-07	Слаботочные устройства. Локальная смета.	139-144
	Ресурсная смета	145-149
Лок. см. № 02-01-08	Видеонаблюдение. Локальная смета.	150-152
	Ресурсная смета	153-155
Лок. см. № 02-01-09	Подкрановые пути. Локальная смета.	156
	Ресурсная смета	157
Лок. см. № 07-01-01	Вертикальная планировка. Локальная смета.	158
	Ресурсная смета	159
	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	**160-163**
	Письмо о начале строительства ГУ «Отдел строительства города Уральск» за №1.1-21/263 от 12.04-2022 г.	164
	Письмо о перевозке грунта ГУ «Отдел строительства города Уральск» за №1.1-21/948 от 15.07.2021 г.	165
	Расчет ПИР	166-171
	Согласование стоимости оборудования и материалов	

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка, Исходные данные.

Альбом 1-1 Паспорт проекта

Альбом 1-2 Схемы генплана.

Альбом 1-3 Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Архитектурно строительные чертежи.

Альбом 3. Конструктивные решения.

Альбом 4. Водопровод, канализация.

Альбом 5. Отопление , вентиляция.

Альбом 6. Газоснабжение.

Альбом 7. Электротехнические чертежи.

Альбом 8. Слаботочные сети.

Альбом 9. Сметная документация.

Альбом 10. Проект организации строительства.

Альбом 11. Отчет по инженерным изысканиям ТОО « Уральский Каздорпроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект «**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск, ЗКО дом №7**» (без благоустройства и инженерных сетей) разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для корректировки сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.1

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах текущих ценах 2022 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Нормативная продолжительность строительства 7 месяцев.

Начало строительства –2 квартал (июнь) 2022 года.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах-2022г.	- 928 360,743 тыс. тенге
В том числе СМР	- 757 961,618 тыс. тенге

Общая площадь кв. 1-5 этаж - 4017 м2

Стоимость 1 м2 общей площади - 231,1 тыс. тенге

Инженер-сметчик: Поповиченко В.С.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 928360,743 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 99467,223 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"13" апреля 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2020 Г.				
1	СМЕТА ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			6070,275	6070,275
	СМЕТА ПИР	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			1576,564	1576,564
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			917,621	917,621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020 Г.			**8564,460**	**8564,460**
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2021 Г.				
2	ПРИКАЗ № 167 ОТ 28.02.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			1017,674	1017,674
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			122,121	122,121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2021 г.			**1139,795**	**1139,795**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020 Г. И 2021 Г.			**9704,255**	**9704,255**
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**757961,618**	**27963,960**	**35,525**	**785961,103**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022Г. - .3,24%			25465,140	25465,140
5	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2022 Г- .1,12%			8802,764	8802,764
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**34267,904**	**34267,904**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2022 ГОДА	757961,618	27963,960	34303,429	820229,007
6	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			98427,481	98427,481
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**757961,618**	**27963,960**	**142435,165**	**928360,743**

* в том числе 2020 г. ПИР с НДС 8564,46
* в том числе 2021 г. Экспертиза проекта с НДС 1139,795
* в том числе 2022 г. СМР с НДС 918656,488
ИТОГО сметная стоимость строительства **928360,743**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства 880276,440 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 94315,332 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании / об утверждении)

"13" апреля 2022 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7
(БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	ЛОК.СМ. № 01-01-	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	35,525	35,525
		Всего по главе		--	**35,525**	**35,525**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ОБ.СМ. № 02-01	СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДОМ №7	730099,459	27963,960		758063,419
		Всего по главе	**730099,459**	**27963,960**	**0**	**758063,419**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	ЛОК.СМ. № 07-01-	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	383,269	--	--	383,269
		Всего по главе	**383,269**	--	--	**383,269**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**730482,728**	**27963,960**	**35,525**	**758482,213**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 1%	7304,827	--	--	7304,827
		Всего по главе	**7304,827**	--	--	**7304,827**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-8	**737787,555**	**27963,960**	**35,525**	**765787,040**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,72%	5312,070	--	--	5312,070
		Всего по главе	**5312,070**	**--**		**5312,070**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-9	**743099,625**	**27963,960**	**35,525**	**771099,110**
6	ГН ОССС	СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	14861,993			14861,993
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г.	**757961,618**	**27963,960**	**35,525**	**785961,103**
7		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г. - 12 %			94315,332	94315,332
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2022Г. - 12 %	757961,618	27963,960	94350,857	880276,435
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022 Г.	**757961,618**	**27963,960**	**94350,857**	**880276,44**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35,525 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-ЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2 020 ТАБЛ. 1601-0204 -20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,23	154455 --	--	35525 --	--	--	--	35525

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 35525

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 35525

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202010

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	ТССЦИ РК 8.03-04-2020 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,23	154455 -	- -	- -	35525
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	35525
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ФОРМА N 3

"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 758063,419 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76,869 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 119766,629 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	638223,487	238,26	-	638461,747	65,713	101208,398	-
2.	02-01-02	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	19984,813	-	-	19984,813	2,31	3871,49	-
3.	02-01-03	-ВОДОПРОВОД	10040,709	2508,498	-	12549,207	1,69	2896,492	-
4.	02-01-04	-КАНАЛИЗАЦИЮ	15857,924	96,918	-	15954,842	1,165	1994,469	-
5.	02-01-05	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	9762,451	23452,539	-	33214,99	1,208	2070,62	-
6.	02-01-06	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	27591,449	1667,745	-	29259,194	3,816	6134,971	-
7.	02-01-07	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	5606,308	-	-	5606,308	0,658	1095,384	-
8.	02-01-08	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1759,111	-	-	1759,111	0,217	344,839	-
9.	02-01-09	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ	1273,207	-	-	1273,207	0,092	149,966	-
		ИТОГО	730099,459	27963,96	-	758063,419	76,869	119766,629	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-АР, 0137/20-КР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 638461,747 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 101208,398 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 65,713 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.				696	306,47	306,47	213303	213303	--	34086	267180		
1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	68,02	--	47342	--	--	19791			
2.				49	2845,13	--	139411	--	--	100376	258970		
1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		2845,13	--	139411	--	--	19183			
3.				1303,75	206	--	268572	--	--	--	290058		
412-102-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	21486			
4.				1440,35	272,2	272,2	392063	392063	--	80081	509916		
1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ/0137/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.6 В 8 ПРОХОДОК/ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	77,22	--	111224	--	--	37772			
5.				1440,35	197,33	197,33	284224	284224	--	70737	383358		
1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=7	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	68,21	--	98246	--	--	28397			
6.				1800,43	69,82	--	125707	--	3060	88306	231134		
1101-0201-0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ 0137/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.4 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		68,12	--	--	122647	--	--	17121			
6.1.				0,02	36,0086								
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			85			3061					
7.				798	306,47	306,47	244563	244563	--	39082	306336		
1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 КЗТР И	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА		--	68,02	--	54280	--	--	22692			

	КЭМ=1,11									
	НР - 72%; СП - 8%									
8.			1396,5	206	--	287679	--	--	--	310693
412-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	23014	
	СП - 8%									
9.			199,5	1237,52	--	246885	--	--	177757	458613
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/	М3 ГРУНТА		1237,52	--	246885	--	--	33971	
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			598,5	37,39	37,39	22378	22377	--	4456	28980
1101-0104 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	10,34	--	6188	--	2147	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			598,5	236,8	116,2	141726	69546	--	73516	232461
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	72180	29925	--	17219	
	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2366511	1226076	3060	668397	3277699
		ТЕНГЕ		--	--	581123	347205	--	242793	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2366511				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3061				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					928328			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				556252				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				668397				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				242793				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3277701				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								665
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					928328			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				3277701				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								665
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					928328			
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
12.			77	33124,68	1688,99	2550600	130052	2281856	150407	2917088
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ, БЕТОН КЛАССА В10 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	138692	26590	--	216081	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.		1,02	78,54							
212-101-1801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				26816	2106129			
13.			259	45572,97	3024,35	11803398	783306	9445912	1572461	14445928
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО БЕТОН КЛАССА В20 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	М3		6077,92	593,82	1574180	153799	--	1070069	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.		1,015	262,885							
212-101-2101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				32835	8631829			
14.			1,749	408502	--	714470	--	714470	--	771628
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	57158	
	СП - 8%									
15.			3,051	389901	--	1189588	--	1189588	--	1284755
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	95167	
	СП - 8%									
16.			14,89	391464	--	5828899	--	5828899	--	6295211
214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	Т		--	--	--	--	--	466312	

	КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014										
	СП - 8%										
17.				64	3079,58	1727,84	197093	110582	49803	71110	289659
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			573,57	368,03	36708	23554	--	21456	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,023	1,472							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				28750		42320			
18.				314	3537,72	1694,26	1110845	531997	370508	379554	1609631
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			663,5	360,88	208340	113316	--	119232	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			0,034	10,676							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				28750		306935			
19.				120	4503,85	2158,27	540462	258992	160294	208084	808430
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			1009,8	459,72	121176	55166	--	59884	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			0,0418	5,016							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				28750		144210			
20.				132	7325,76	3785,38	967001	499671	264291	365175	1438750
1107-0501 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			1538,17	806,3	203039	106432	--	106574	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			0,0626	8,2632							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				28750		237567			
21.				73,824	40862	--	3016596	--	3016596	--	3257924
221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			--	--	--	--	--	241328	
	СП - 8%										
22.				27,288	40862	--	1115042	--	1115042	--	1204245
221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			--	--	--	--	--	89203	
	СП - 8%										
23.				160,092	40862	--	6541679	--	6541679	--	7065013
221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3			--	--	--	--	--	523334	
	СП - 8%										
24.				28,89	39916,61	1975,26	1153191	57066	949620	145100	1402154
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	М3			5071,12	448,1	146505	12946	--	103863	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			1,02	29,4678							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				29407		866560			
25.				0,2	28641,13	1351,09	5728	270	77	4981	11566
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			26906,04	462,5	5381	92	--	857	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.			3	0,6							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО	КГ				128		77			

	НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74									
26.			1,1	41924,6	870,16	46117	958	38186	6675	57015
1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ	М3		6338,66	329,63	6973	363	--	4223	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1,015	1,1165						
212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			30917		34519			
27.			0,014	408502	--	5719	--	5719	--	6177
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	458	
	СП - 8%									
28.			135,6	4627,33	10,47	627466	1420	583914	39509	720332
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		310,71	2,58	42132	350	--	53358	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,025	3,39						
212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3			22286		75550			
28.2.			2,3	311,88						
235-102-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			405		126311			
28.3.			3,09	419,004						
235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ			862		361181			
29.			360,6	1185,65	28,84	427546	10400	273739	134647	607168
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	143407	1374	--	44975	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.			2,4	865,44						
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		255305			
30.			0,14	49217,49	1362,88	6890	191	5836	852	8361
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ, КР Л.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ	М3		6166,49	518,17	863	73	--	619	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			1,02	0,1428						
212-101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			37652		5377			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1									
31.			0,02175	1361332,95	1939,89	29609	43	22028	6876	39404
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		346593,06	808,09	7538	18	--	2919	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			1	0,02175						
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1012800		22028			
32.			0,00516	1099167,16	14168,22	5672	73	5230	365	6520
1108-0201 -0703 РСНБ РК 2022	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		71415,51	4742,85	369	24	--	483	

	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			1	0,00516							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588	5024					
33.				0,472	1473,54	8,3	696	3	352	312	1088
1106-0301-0201	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2			722,14	3,13	341	1	--	81	
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,0204	0,009629							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407	283					
33.2.			0,001	0,000472							
215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871	44					
34.				0,472	9801,52	68,39	4626	32	2841	1607	6731
1106-0301-0202	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2			3713,88	26,45	1753	12	--	499	
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=18	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,1836	0,086659							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407	2548					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	37888933	2385056	32866480	3087715	44254778
		ТЕНГЕ			--	--	2637397	494110	--	3278133	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					37888933				
	МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					14454487				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						3131507			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					18411993				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					3087715				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					3278133				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					44254781				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1963
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						3131507			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					44254781				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1963
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						3131507			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600 - КР Л.9									
35.				42,6	57905,94	7153,51	2466793	304739	1557774	603554	3315975
1106-0701-0201	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В20	М3			14184,97	1384,19	604280	58966	--	245628	
	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			1,015	43,239							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			31597	1366223					
36.				0,452	408502	--	184643	--	184643	--	199414
214-210-0101	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	14771	
	РСНБ РК 2022	СП - 8%									
37.				0,0694	389901	--	27059	--	27059	--	29224
214-210-0201	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	2165	
	РСНБ РК 2022	СП - 8%									
38.				4,08	391464	--	1597173	--	1597173	--	1724947
214-210-0202	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	127774	
	РСНБ РК 2022	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			--	--	4275668	304739	3366649	603554	5269560
		ТЕНГЕ									

				--	--	604280	58966	--	390338	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					4275668				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1557774				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						663246			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					1808875				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					603554				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					390338				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					5269560				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									424
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						663246			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ					5269560				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									424
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						663246			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ-0137/20-АР Л.7

39.			84,57	45486,77	3249,41	3846816	274802	2554511	998712	5233170
1108-0201 -1703 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 770 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		12031,49	666,67	1017503	56380	--	387642	
39.1.		0,207	17,50599							
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223		581602			
39.2.		0,05698	4,818799							
213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			95699		461154			
39.3.		0,23716	20,056621							
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		1507576			
40.			581,93	45486,77	3249,41	26470116	1890929	17577702	6872179	36009679
1108-0201 -1703 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		12031,49	666,67	7001485	387955	--	2667384	
40.1.		0,207	120,45951							
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223		4002026			
40.2.		0,05698	33,158371							
213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			95699		3173223			
40.3.		0,23716	138,010519							
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		10373699			
41.			771	45486,77	3249,41	35070300	2505296	23288725	9104962	47709282
1108-0201 -1703 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		12031,49	666,67	9276279	514003	--	3534021	
41.1.		0,207	159,597							
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223		5302291			
41.2.		0,05698	43,93158							
213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			95699		4204208			
41.3.		0,23716	182,85036							
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		13744130			

42.			303,7	55733	--	16926112	--	16926112	--	18280201
234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3		--	--	--	--	--	--	1354089
	СП - 8%									
43.			6,8897	98692,84	3472,16	679964	23923	--	616709	1400407
1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	656042	7087	--	103734	
	НР - 93%; СП - 8%									
44.			0,5077	28641,13	1351,09	14541	686	195	12644	29360
1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		26906,04	462,5	13660	235	--	2175	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	3 КГ	1,5231		128		195			
45.			0,238	408502	--	97223	--	97223	--	105001
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	7778	
	СП - 8%									
46.			0,50762	389901	--	197922	--	197922	--	213756
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	15834	
	СП - 8%									
47.			6,144	456152	--	2802598	--	2802598	--	3026806
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	224208	
	СП - 8%									
48.			185,47	43759,07	4398,45	8115995	815781	5509200	1841744	10754358
1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЧЕРДАКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9656,62	1020,95	1791014	189356	--	796619	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,225 М3	41,73075		33223		1386421			
48.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	0,29568 1000 ШТ.	54,83977		75166		4122086			
49.			944	943,12	370,43	890309	349686	309396	357506	1347640
1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		244,94	76	231227	71744	--	99825	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0114 М3	10,7616		28750		309396			
50.			24	3411,09	2005,35	81866	48128	1402	49808	142208
1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1347,33	411,43	32336	9874	--	10534	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1. 212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	0,0023 М3	0,0552		25394		1402			

51.			33,848	162234	--	5491296	--	5491296	--	5930600
222-102-0 108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	439304	
	СП - 8%									
52.			1096,62	42286,65	4398,45	46372387	4823428	31992222	9928988	60805485
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		8714,72	1020,95	9556737	1119594	--	4504110	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.			0,216	236,86992						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				33223		7869529		
52.2.			0,2926	320,871012						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		24118590		
53.			66,02	43759,07	4398,45	2888974	290386	1961058	655588	3828127
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЛОДЖИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9656,62	1020,95	637530	67403	--	283565	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,225	14,8545						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				33223		493511		
53.2.			0,29568	19,520794						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		1467300		
54.			31,02	42757,51	4398,45	1326338	136440	904961	294444	1750445
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9185,58	1020,95	284937	31670	--	129663	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,216	6,70032						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				33223		222605		
54.2.			0,2926	9,076452						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		682241		
55.			20,64	1312,06	3,88	27081	80	8253	22164	53184
1107-0515 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ И КРУПНОБЛОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ	М ШВА		908,31	1,71	18748	35	--	3940	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1,07	22,0848						
235-101-1104	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2				148		3269		
55.2.			0,22	4,5408						
261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ				758		3442		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	151299838	11159565	109622776	30755448	196619709
		ТЕНГЕ		--	--	30517498	2455336	--	14564425	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				151299838				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				84107626				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32972834			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				25515151				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				30755448				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14564425				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				196619711				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								21712
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32972834			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				196619711				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								21712
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32972834			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

56.			21,71	6002,61	404,97	130317	8792	67370	52222	197142
1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ АР Л.5 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	54155	1997	--	14603	
56.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0207 М3	0,449397		33223		14930			
56.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,038808 1000 ШТ.	0,842522		62234		52433			
57.			1,68	13341,28	4084,98	22413	6863	5394	10754	35821
1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	10156	1408	--	2653	
57.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,11 М3	0,1848		28750		5313			
58.			220,8	571	--	126077	--	126077	--	136163
213-302-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10086	
59.			0,593	1051231,11	6496,86	623380	3853	581171	36806	713000
1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	КРЕПЛЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АР-21/ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		64681,25	2057,14	38356	1220	--	52815	
59.1. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	1 Т	0,593		973588		577338			
60.			178,88	10178,78	4084,98	1820780	730722	8702	1145085	3203134
1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	1081356	149918	--	237269	
61.			164,5696	29608	--	4872577	--	4872577	--	5262383
213-301-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	389806	
62.			3577,6	41	--	146682	--	146682	--	158417
212-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006 СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	11735	
63.			4,782	554844,84	3472,16	2653268	16604	2181319	428045	3327819
1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ, АР ЛИСТ 7 ПРИМ.П.6 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	455345	4919	--	246505	
63.1. 214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	1 Т	4,782		456152		2181319			
64.			114,47	39955,78	3063,73	4573738	350705	3127244	1086000	6112516
1108-0201-1501	СТЕНЫ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА	М3 КЛАДКИ		9572,72	628,57	1095789	71952	--	452779	

	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М - АР Л.9. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,189	21,63483							
212-401-0203		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			30984		670334			
64.2.			0,2849	32,612503							
213-102-0201		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		2451351			
65.				0,336	554844,84	3472,16	186428	1167	153267	30076	233824
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ, АР ЛИСТ 9 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ/ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	31994	346	--	17320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			1	0,336							
214-403-0101		СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			456152		153267			
66.				1081,65	6504,47	404,97	7035562	438036	3899359	2601841	10408396
	1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	2698167	99512	--	770992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.			0,0207	22,390155							
212-401-0205		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223		743868			
66.2.			0,038808	41,976673							
213-102-0201		КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		3155219			
67.				1,55	1051231,11 6496,86		1629408 10071		1519081 96203		1863660
	1108-0201 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АР-20/ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		64681,25	2057,14	100256	3189	--	138049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1	1,55							
222-525-0101		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588		1509061			
68.				2,485	98692,84	3472,16	245252	8628	--	222437	505104
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.12 СПЕЦИФИКАЦИЯ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	236623	2556	--	37415	
69.				2,027	435218	--	882187	--	882187	--	952762
	214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	70575	
70.				0,22	1805137	--	397130	--	397130	--	428900
	214-103-0203 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ	Т		--	--	--	--	--	31770	

	19903-74)									
	СП - 8%									
71.			0,247	425973	--	105215	--	105215	--	113632
214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т		--	--	--	--	--	--	8417
	СП - 8%									
72.			2,485	9412	--	23389	--	23389	--	25260
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	--	1871
	СП - 8%									
73.			2,485	24882	--	61832	--	61832	--	66779
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	--	4947
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	25535635	1575441	18157996	5709469	33744712
		ТЕНГЕ		--	--	5802197	337017	--	2499607	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				25450414				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11542909				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6139214			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6529868				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5709469				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2492789				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				33652672				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3993
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6139214			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				85221				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				85221				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6818				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				92039				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				33744711				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3993
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					6139214			
	РАЗДЕЛ 6. ВЕНТШАХТЫ									
74.			63,29	43158,69	3342,25	2731513	211531	1949832	570601	3566283
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	570150	43399	--	264169	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			0,308	19,49332						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		1465235		
75.			32,73	39357,72	3342,25	1288178	109392	883937	295082	1709921
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	294849	22443	--	126661	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,308	10,08084						
213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.				62234		627371		
76.			1,383	98692,84	3472,16	136492	4802	--	123795	281110
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ НР - 93%; СП - 8%	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	131690	1423	--	20823	
77.			1,383	456152	--	630858	--	630858	--	681327
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	--	50469
	СП - 8%									
78.			149,7	786,5	4,19	117739	627	62874	43557	174200
1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	М2		362,31	1,39	54238	208	--	12904	

КЭТР И КЭМ=1,05	100 ММ/УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-11 ПРИМ.П.3/									
	НР - 80%; СП - 8%									
79.			18,5091	55733	--	1031568	--	1031568	--	1114093
234-101-0 306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-11 ПРИМ.П.3/	М3		--	--	--	--	--	82525	
	СП - 8%									
80.			149,7	5794,56	40,66	867445	6086	571235	234748	1190369
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1938,04	22,12	290124	3311	--	88175	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.			0,031	4,6407						
212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3				21299		98842		
80.2.			1,08	161,676						
214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2				2819		455765		
81.			123,8	68,74	1,06	8510	131	841	6081	15758
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	7538	63	--	1167	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,00021	0,025998						
216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т				28270		735		
81.2.			0,005	0,619						
261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ				170		105		
82.			25,9	847,51	4,53	21951	117	17846	3231	27197
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		153,97	1,98	3988	51	--	2015	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.			0,00079	0,020461						
236-203-0201	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т				825573		16892		
83.			43,66	9888,72	178,83	431742	7808	360733	65020	536503
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1447,56	72,07	63201	3147	--	39741	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.			1	43,66						
261-302-0118	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2				7889		344434		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	7265996	340494	5509724	1342115	9296761
		ТЕНГЕ		--	--	1415778	74045	--	688649	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6834254				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3486563				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1423475			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1662426				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1277095				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				648908				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8760257				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								988
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1423475			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				431742				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				360733				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66348			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				65020				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				39741				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				536503				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					66348			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				9296760				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1028
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1489823			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ- 0137/20-КР Л.20-27

84.			151	5887,6	1491,2	889028	225171	155420	654936	1667481
1107-0504	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ	ШТ.								

	-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3367,13	308,57	508437	46594	--	123517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0209 М3	3,1559		28750		90732			
84.2.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00036 Т	0,05436		1029630		55971			
85.	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	314	5952,73 1217,16	1378,02 268,76	1869157 382188	432699 84391	1054270 --	550563 193578	2613297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,07215 М3	22,6551		28750		651334			
85.2.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00106 Т	0,33284		1029630		342702			
86.	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	295	8983,3 5184,31	2357,59 502,48	2650074 1529372	695489 148232	425213 --	1979572 370372	5000017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0381 М3	11,2395		28750		323136			
86.2.	222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00028 Т	0,0826		1029630		85047			
87.	1107-0512 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	60	3387,39 1486,15	1429,74 293,33	203243 89169	85785 17600	28289 --	125987 26338	355568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0164 М3	0,984		28750		28290			
88.	222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2	6441,6	9848 --	--	63436877 --	--	63436877 --	--	68511827 5074950
89.	1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М НР - 91%; СП - 8%	М3	56,94	80463,24 25350,62	2805,92 601,38	4581577 1443465	159770 34243	2978342 --	1344713 474103	6400394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	57,7941		31597		1826120			
89.2.	222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	0,006 Т	0,34164		973588		332617			

	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
89.3.		0,0622	3,541668							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		92871	328918					
89.4.		0,0275	1,56585							
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		92871	145422					
90.			11,4	80463,24	2805,92	917281	31988	596296	269226	1281428
1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		25350,62	601,38	288997	6856	--	94921	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.		1,015	11,571							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		31597	365609					
90.2.		0,006	0,0684							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		973588	66593					
90.3.		0,0622	0,70908							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		92871	65853					
90.4.		0,0275	0,3135							
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3		92871	29115					
91.			8,516	389901	--	3320397	--	3320397	--	3586029
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	265632	
	СП - 8%									
92.			1,549	779301,42	16901,96	1207138	26181	640501	641463	1996489
1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ		348906,3	2038,09	540456	3157	--	147888	
	НР - 118%; СП - 8%	ЭЛЕМЕНТОВ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.		1	1,549							
214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ ПЛИТА П-1-6	Т ШТ		389901	603957					
93.			2,76	80463,24	2805,92	222079	7745	144366	65181	310241
1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		25350,62	601,38	69968	1660	--	22981	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.		1,015	2,8014							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		31597	88516					
93.2.		0,006	0,01656							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		973588	16123					
93.3.		0,0622	0,171672							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ	М3		92871	15943					

	ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3									
93.4.			0,0275	0,0759						
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		7049			
94.				1,62	6112,49	2496,75	9902	4045	--	6354	17557
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ			3615,74	647,62	5857	1049	--	1301	
	НР - 92%; СП - 8%										
95.				1,62	9000	--	14580	--	14580	--	15746
	-КЕРАМЗИТ	М3			--	--	--	--	--	1166	
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	СП - 8%										
96.				0,42518	28235,64	1699,62	12005	722	164	10329	24121
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т			26152,02	544,12	11119	231	--	1787	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1.			3	1,27554							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		163				
97.				0,184	28641,13	1351,09	5270	249	70	4583	10641
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			26906,04	462,5	4951	85	--	788	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1.			3	0,552							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		71				
98.				0,27118	389901	--	105733	--	105733	--	114192
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	8459	
	СП - 8%										
99.				0,348	391464	--	136229	--	136229	--	147127
214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	10898	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			--	--	79580570	1669844	73036747	5652907	92052155
		ТЕНГЕ			--	--	4873979	344098	--	6818679	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					79580570				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					6022934				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5218077			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					66999236				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					14580				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					5652907				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					6818679				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					92052156				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3303
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5218077			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ					92052156				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3303
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5218077			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ - АР Л.17

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-4 ШТ

100.			36	8869,42	4344,76	319299	156411	8234	220375	582848
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4295,93	891,81	154654	32105	--	43174	
	НР - 118%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1.			0,007	0,252							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		7245				
101.				32	8339,35	4312,94	266859	138014	5612	179040	481570
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3851,03	890,48	123233	28495	--	35672	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1.			0,0061	0,1952							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		5612				
102.				116,352	17462	--	2031739	--	2031739	--	2194278
222-301-0 201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2			--	--	--	--	--	162539	
	СП - 8%										
103.				189,528	12309	--	2332900	--	2332900	--	2519532
222-301-0 301 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2			--	--	--	--	--	186632	
	СП - 8%										
104.				50,4	2032,62	78,63	102444	3963	3199	114384	234174
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	М СТУПЕНЕЙ			1890,51	32,81	95282	1654	--	17346	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1.			0,0025	0,126							
212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			25394		3200				
105.				50,4	4457	--	224633	--	224633	--	242604
222-301-0 101 РСНБ РК 2022	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М			--	--	--	--	--	17971	
	СП - 8%										
106.				0,12	33890,61	1818,67	4067	219	3662	211	4620
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО СТУПЕНИ, БЕТОН В15	М3			1546,14	387,81	186	47	--	342	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1.			1,02	0,1224							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		3599				
	ОГРАЖДЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК - 4										
107.				26	22854,43	128,74	594215	3347	563496	33907	678372
1107-0519 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. УСТАНОВКА	М ОГРАЖДЕНИЯ			1052,76	52,44	27372	1363	--	50250	
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.			0,0209	0,5434							
222-503-0201	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т				1004968		546100			
108.				1,06428	1004968	--	1069567	--	1069567	--	1155132
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	85565	
	СП - 8%										
109.				1,068	24882	--	26574	--	26574	--	28700
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	2126	
	СП - 8%										
	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ										
110.				0,91602	104630,29	35680,91	95843	32684	14351	41256	148067
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			53283,22	11990,05	48808	10983	--	10968	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1.			0,0134	0,012275							
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т				813201		9982			
110.2.			0,004	0,003664							

261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			289955		1062				
110.3.			0,00194	0,001777							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		897				
111.			0,91602	1004968	--	920571	--	920571	--	994217	
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	73646	
	СП - 8%										
112.			0,91602	24882	--	22792	--	22792	--	24615	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1823	
	СП - 8%										
113.			3,9	35767,5	1688,99	139493	6587	125881	7618	158880	
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	7025	1347	--	11769		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1.			1,02	3,978							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		116981				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			--	--	8150996	341225	7353211	596791	9447609
		ТЕНГЕ			--	--	456560	75994	--	699823	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					8005787				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					710086				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						472763			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					6579410				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					555535				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					684906				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9246228				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									293
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						472763			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					145209				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					14351				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						59791			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					49366				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					41256				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					14917				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					201382				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						59791			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ					9447610				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									328
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						532554			
	РАЗДЕЛ 9. АРМИРОВАННЫЙ ШОВ - 0137/20-АР - Л.19										
114.			53	55683,09	7153,51	2951204	379136	1820265	750900	3998273	
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		14184,97	1384,19	751803	73362	--	296168		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1.			1,015	53,795							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		1581950				
115.			0,574	408502	--	234480	--	234480	--	253238	
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	18758	
	СП - 8%										
116.			5,1	389901	--	1988495	--	1988495	--	2147575	
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	159080	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			--	--	5174179	379136	4043240	750900	6399086
		ТЕНГЕ			--	--	751803	73362	--	474006	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5174179				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1820264				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						825165			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					2222975				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					750900				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					474006				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					6399085				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									528
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						825165			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				6399085				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								528
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					825165			

РАЗДЕЛ 10. КРЫША И КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1004 М2

117.			60,24	6112,49	2496,75	368216	150405	--	236279	652854
1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТА/ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	217812	39013	--	48360	
118.			60,24	9000	--	542160	--	542160	--	585533
	-КЕРАМЗИТ	М3		--	--	--	--	--	43373	
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	СП - 8%									
119.			1004	1079,36	32,73	1083674	32861	587039	454021	1660710
1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	463774	19227	--	123016	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	20,4816		28516		584053			
120.			1004	627,09	23,14	629596	23233	584056	32926	715524
1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=4	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		22,22	12,67	22307	12721	--	53002	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	20,4816		28516		584053			
121.			1,2048	21636,37	2051,97	26067	2472	--	22408	52353
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	23595	1029	--	3878	
	НР - 91%; СП - 8%									
122.			1,2048	456152	--	549572	--	549572	--	593538
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	43966	
	СП - 8%									
123.			1004	501,97	21,34	503983	21425	276743	196083	756071
1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	205815	7319	--	56005	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	240,96		592		142648			
123.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	632,52		212		134094			
124.			1004	170,78	10,13	171460	10171	68111	88938	281230
1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ		92,81	3,48	93178	3494	--	20832	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	321,28		212		68111			
125.			2309,2	1191	--	2750257	--	2750257	--	2970278
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	220021	

	СП - 8%										
126.			1154,6	1345	--	1552937	--	1552937	--	1677172
235-103-0313 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2		--	--	--	--	--	124235
	СП - 8%										
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2-968 М2										
127.			968	257,08	0,82	248851	793	197706	47659	320231
1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		52,02	0,36	50352	348	--	23721	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1. 261-107-0509	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,379456			521019		197704		
128.			968	680,19	202	658422	195536	--	479627	1229093
1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		478,19	60,38	462886	58448	--	91044	
	НР - 92%; СП - 8%										
129.			159,5264	41869	--	6679211	--	6679211	--	7213548
234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	534337	
	СП - 8%										
130.			968	1184,33	147,59	1146431	142868	689718	321643	1585520
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	313845	35768	--	117446	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	29,6208			8923		264306		
130.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	14,8104			27742		410870		
131.			968	792,02	54,63	766675	52882	684782	39416	870579
1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	29011	13833	--	64487	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0255 М3	24,684			27742		684784		
132.			1,1616	21636,37	2051,97	25133	2383	--	21605	50477
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	22749	992	--	3739	
	НР - 91%; СП - 8%										
133.			1,1616	456152	--	529866	--	529866	--	572255
214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	42389	
	СП - 8%										
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ										
134.			0,88766	125526,1	28655,25	111424	25436	2873	62422	187754
1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	83115	7352	--	13908	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1.		0,0002	0,000178							

222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			965674		171				
134.2.			0,00044	0,000391							
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		318				
134.3.			1,2	1,065192							
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			409		436				
134.4.			0,0001	0,000089							
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			2453940		218				
134.5.			0,0006	0,000533							
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062		332				
134.6.			0,00194	0,001722							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		869				
135.			0,8815	458447	--	404121	--	404121	--	436451	
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	32330	
	СП - 8%										
136.			0,00616	389901	--	2402	--	2402	--	2594	
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	192	
	СП - 8%										
137.			0,888	9412	--	8358	--	8358	--	9027	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	669	
	СП - 8%										
138.			0,888	24882	--	22095	--	22095	--	23863	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1768	
	СП - 8%										
139.			0,154	124347	--	19149	--	19149	--	20681	
217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	1532	
	СП - 8%										
140.			0,12	558992	--	67079	--	67079	--	72445	
217-103-0106 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	5366	
	СП - 8%										
141.			95	1029,25	30,08	97779	2857	2421	86093	198581	
1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		973,69	11,35	92501	1078	--	14710		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1.			0,02	1,9							
236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.			1181		2244				
142.			809	18	--	14562	--	14562	--	15727	
217-105-0201 РСНБ РК 2022	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ С САМОРЕЗОМ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	1165	
	СП - 8%										
143.			95	5035	--	478325	--	478325	--	516591	
224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	38266	
	СП - 8%										
144.			62	5548,8	21,59	344025	1339	246628	88667	467307	
1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	96058	319	--	34615		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

144.1.		0,0057	0,3534							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т		691811	244486					
	ПАРАПЕТ									
145.			46,6	1184,33	147,59	55190	6878	33203	15484	76328
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	15109	1722	--	5654	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.		0,0306	1,42596							
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3		8923	12724					
145.2.		0,0153	0,71298							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3		27742	19779					
146.			46,6	158,4	10,93	7382	509	6594	380	8382
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ		5,99	2,86	279	133	--	621	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.		0,0051	0,23766							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3		27742	6593					
147.			64,68	5548,8	21,59	358896	1396	257290	92499	487507
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	100210	332	--	36112	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.		0,0057	0,368676							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т		691811	255054					
148.			185,64	4754,93	36,14	882705	6709	740002	126793	1090258
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ		732,57	9,83	135994	1825	--	80760	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.		0,65	120,666							
235-103-0311	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-3,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2		1191	143713					
148.2.		0,85	157,794							
235-103-0313	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2		1345	212233					
148.3.		0,002	0,37128							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т		691811	256856					
148.4.		0,067	12,43788							
261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ		2960	36816					
149.			5	1607,01	--	8035	--	1407	6495	15693
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1325,55	--	6628	--	--	1162	
	НР - 98%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1.		0,0004	0,002								
217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т			166935		334				
149.2.		0,00012	0,0006								
261-107-0447	КАБОЛКА	Т			1789060		1073				
150.			5	21090	--	105450	--	105450	--	113886	
224-106-0 301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	8436		
	СП - 8%										
151.			182,7	143,72	34,91	26258	6378	1681	18271	48091	
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ		99,61	9,09	18199	1661	--	3562		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1.		0,0052	0,95004								
261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ			1505		1430				
152.			2,033	458447	--	932023	--	932023	--	1006585	
214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.13/	Т		--	--	--	--	--	74562		
	СП - 8%										
	МОЛНИЕЗАЩИТА										
153.			0,1535	389400,42	16901,96	59773	2595	3621	63567	133207	
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	Т СТАЛЬНЫХ		348906,3	2038,09	53557	313	--	9867		
	НР - 118%; СП - 8%	ЭЛЕМЕНТОВ									
154.			0,1535	408502	--	62705	--	62705	--	67721	
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	5016		
	СП - 8%										
	ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ										
155.			5,44	38308,97	4398,45	208401	23928	134503	51637	280841	
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9185,58	1020,95	49970	5554	--	20803		
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1.		0,216	1,17504								
212-401-0202	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3			30146		35423				
155.2.		0,2926	1,591744								
213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			62234		99061				
156.			0,0194	98692,84	3472,16	1915	67	--	1737	3944	
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	1847	20	--	292		
	НР - 93%; СП - 8%										
157.			0,0194	435218	--	8443	--	8443	--	9118	
214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	675		
	СП - 8%										
158.			0,94	81885,3	2805,92	76972	2637	49552	23067	108042	
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ -	М3		26364,65	601,38	24783	565	--	8003		

	1,04										
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1.		0,006	0,00564								
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	т			973588		5491				
158.2.		0,0622	0,058468								
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	м3			92871		5430				
158.3.		0,0275	0,02585								
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	м3			92871		2401				
158.4.		1,015	0,9541								
212-101-0703	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3			31999		30530				
159.			0,05934	389901	--	23137	--	23137	--	24988	
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	1851		
	СП - 8%										
160.			12,6	4754,93	36,14	59912	456	50226	8606	73999	
1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	м ПРИМЫКАНИЙ		732,57	9,83	9230	124	--	5481		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1.		0,65	8,19								
235-103-0311	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-3,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	м2			1191		9754				
160.2.		0,85	10,71								
235-103-0313	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	м2			1345		14405				
160.3.		0,002	0,0252								
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	т			691811		17434				
160.4.		0,067	0,8442								
261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	кг			2960		2499				
161.			0,172	1049749,29	1939,89	180557	334	174201	5606	201056	
1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВЫХОДА НА ЧЕРДАК И КРОВЛЮ . УСТАНОВКА	т		35009,4	808,09	6022	139	--	14893		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1.		1	0,172								
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	т			1012800		174202				
162.			4,5414	4575,31	812,67	20778	3690	8345	8648	31780	
1110-0107-0105 РСНБ РК	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	м2		1925,07	190,8	8743	866	--	2354		

	2022 КЗТР и КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1. 235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1,42 М2	6,448788		289		1864				
162.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	1,73 КГ	7,856622		758		5955				
163. 261-104-0305 РСНБ РК 2022	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	4,541	43654 --	-- --	198233 --	-- --	198233 --	-- 15859	214092	
	СП - 8%										
164. 261-107-0997 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	12	389 --	-- --	4668 --	-- --	4668 --	-- 373	5041	
	СП - 8%										
165. 261-107-0620 РСНБ РК 2022	-СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	3,72	203 --	-- --	755 --	-- --	755 --	-- 60	815	
	СП - 8%										
166. 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022	-ПОДШИВКА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	М2	4,56	3296,37 364,28	4,74 2,1	15031 1661	22 10	13348 --	1504 1323	17857	
	КЗТР и КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0042 Т	0,019152		691811		13250				
167. 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1896	104630,29 53283,22	35680,91 11990,05	19838 10102	6765 2273	2971 --	8539 2270	30647	
	КЗТР и КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0134 Т	0,002541		813201		2066				
167.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,000758		289955		220				
167.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000368		504496		186				
168. 222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,1896	1004968 --	-- --	190542 --	-- --	190542 --	-- 15243	205785	
	СП - 8%										
169. СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,1896	9412 --	-- --	1785 --	-- --	1785 --	-- 143	1928	
	СП - 8%										
170. СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,1896	24882 --	-- --	4718 --	-- --	4718 --	-- 377	5095	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	23315932 2619332	727025 216478	19969574 --	2610620 2074124	28000673	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23139679					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4809773					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2726340				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				14573437					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				542160					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2533164					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2053827					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27726670					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1990	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2726340				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				168218					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5844					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102842				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				36956					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				70961					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				19135					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				258314					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								66	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102842				

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					8035				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6628			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					6495				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					1162				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					15692				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ					28000676				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									2061
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						2835810			

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ

ОКНА

171.			27,82	4635,59	245,24	128962	6823	62065	56974	200811
1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		2159,37	116,14	60074	3231	--	14875	
171.1.			1,14	31,7148						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		62066		
172.			20,39	3889,62	246,17	79309	5020	36710	35982	124514
1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПРОЕМОВ		1843,01	117,73	37579	2401	--	9223	
172.1.			0,92	18,7588						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		36711		
173.			359,18	2945,91	242,46	1058113	87087	485011	475471	1656271
1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		1353,12	117,73	486015	42286	--	122687	
173.1.			0,69	247,8342						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		485012		
174.			379,57	38517	--	14619898	--	14619898	--	15789490
223-102-0208 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1169592	
175.			27,82	46174	--	1284561	--	1284561	--	1387326
223-102-0106 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	102765	
176.			271,3	1290,9	9,51	350222	2580	255706	83822	468767
1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	П/М		338,87	4,42	91936	1199	--	34723	
176.1.			0,453	122,8989						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		240513		
177.			271,3	1733	--	470163	--	470163	--	507776
223-501-0105 РСНБ РК 2022	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М		--	--	--	--	--	37613	

	СП - 8%									
178.			206,75	83	--	17160	--	17160	--	18533
217-202-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2		--	--	--	--	--	1373	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
179.			172,79	4803,89	253,15	830065	43741	417616	350742	1275271
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		2133,85	121,56	368708	21004	--	94464	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179.1.			1,235	213,39565						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		417615		
180.			172,79	42592	--	7359472	--	7359472	--	7948230
223-204-0 204 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	588758	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
181.			9,79	1913,33	250,63	18731	2454	4214	11944	33129
1110-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		1232,16	123,47	12063	1209	--	2454	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.			0,22	2,1538						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		4215		
182.			9,79	86912	--	850868	--	850868	--	918937
223-203-0 704 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	68069	
	СП - 8%									
183.			4	1717,45	3,17	6870	13	--	6175	14088
1110-0106 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1714,28	0,95	6857	4	--	1044	
	НР - 90%; СП - 8%									
184.			4	5073	--	20292	--	20292	--	21915
223-502-0 103 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	1623	
	СП - 8%									
185.			16,25	3309,79	196,92	53784	3200	2691	44305	105936
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ		2947,25	82,17	47893	1335	--	7847	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1.			0,0005	0,008125						
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т				286428		2327		
186.			6,46	55181	--	356469	--	356469	--	384987
223-207-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	28518	
	СП - 8%									
187.			9,79	72945	--	714132	--	714132	--	771263
223-207-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2		--	--	--	--	--	57131	

	ГОСТ 31173-2003										
	СП - 8%										
	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
188.				534,36	2371,98	118,93	1267493	63552	340259	800976	2233946
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ			1616,29	49,2	863682	26291	--	165477	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1.			0,001	0,53436							
215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3				104757		55978			
188.2.			0,24	128,2464							
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		250978			
189.				158,68	16706	--	2650908	--	2650908	--	2862981
223-201-0115 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	212073	
	СП - 8%										
190.				108,11	11025	--	1191913	--	1191913	--	1287266
223-201-0112 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	95353	
	СП - 8%										
191.				108,1	7373	--	797021	--	797021	--	860783
223-201-0103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	63762	
	СП - 8%										
192.				159,47	9366	--	1493596	--	1493596	--	1613084
223-201-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2			--	--	--	--	--	119488	
	СП - 8%										
193.				560	527	--	295120	--	295120	--	318730
223-502-0201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	23610	
	СП - 8%										
194.				115,71	3309,79	196,92	382976	22786	19164	315481	754333
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ			2947,25	82,17	341026	9508	--	55877	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1.			0,0005	0,057855							
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т				286428		16571			
195.				108,1	55181	--	5965066	--	5965066	--	6442271
223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2			--	--	--	--	--	477205	
	СП - 8%										
196.				4,79	27378	--	131141	--	131141	--	141632
223-207-0103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2			--	--	--	--	--	10491	
	СП - 8%										
197.				2,82	46884	--	132213	--	132213	--	142790
223-207-0203 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2			--	--	--	--	--	10577	
	СП - 8%										
	ВИТРАЖИ В-1 - В-6										
198.				425,178	4031,94	3,26	1714294	1386	1080871	568833	2465777
1110-0501 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2			1486,52	--	632037	--	--	182650	
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

198.1.			0,92	391,16376							
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957	765507					
198.2.			1,3	552,7314							
261-107-0671	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М			562	310635					
199.				309,618	21807	--	6751840	--	6751840	--	7291987
223-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2			--	--	--	--	--	540147	
	СП - 8%										
200.				115,56	43578	--	5035874	--	5035874	--	5438744
223-102-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2			--	--	--	--	--	402870	
	СП - 8%										
	ПРОДУХИ ОБП - 51 ШТ, АР ЛИСТ 22										
201.				0,98634	334411,49	63010,16	329843	62150	105137	121720	487688
1109-0403 -0101 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ			164806,92	14041,71	162556	13850	--	36125	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1.			0,1	0,098634							
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			965674	95248					
202.				0,98634	977889	--	964531	--	964531	--	1041693
222-509-0 701 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т			--	--	--	--	--	77162	
	СП - 8%										
203.				0,98634	9412	--	9283	--	9283	--	10026
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	743	
	СП - 8%										
204.				0,98634	24882	--	24542	--	24542	--	26505
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	1963	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ			--	--	57356725	300792	53945507	2872425	65047480
		ТЕНГЕ			--	--	3110426	122318	--	4818332	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					56993057				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					2704309				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3056338			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					51102238				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					2750705				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					4779501				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					64523263				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2016
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3056338			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					363668				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					105138				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						176406			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					33825				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					121720				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					38831				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					524219				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						176406			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ					65047482				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3232744			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 1 ЭТАЖ

205.				709,06	464,07	44,45	329055	31518	--	293262	672102
1111-0101 -0901	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ	М2 ИЗОЛИРУЕ			419,62	20,37	297537	14444	--	49785	

	РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	МОЙ ПОВЕРХНОСТИ							
		НР - 94%; СП - 8%								
206.				32,864931	41869	--	1376022	--	1376022	--	1486104
	234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	110082	
		СП - 8%								
207.				0,6700617	21636,37	2051,97	14498	1374	--	12463	29117
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	13123	572	--	2157	
		НР - 91%; СП - 8%								
208.				0,6700617	456152	--	305650	--	305650	--	330102
	214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	24452	
		СП - 8%								
209.				709,06	1026,22	32,73	727649	23207	376908	320645	1132158
	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5, ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	327534	13578	--	83864	
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
209.1.				0,0204 14,464824							
212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		374798			
210.				709,06	286,97	11,57	203478	8203	187398	11623	232310
	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		11,11	6,33	7877	4488	--	17208	
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
210.1.				0,0102 7,232412							
212-101-0301		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		187399			
211.				709,06	3624,52	58,72	2570005	41636	2279501	249519	3045086
	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	248868	16578	--	225562	
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
211.1.				1,04 737,4224							
233-101-0111		ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2			2963		2184983			
212.				908,76	374,08	1,22	339951	1109	188804	141497	519964
	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2	М ПЛИНТУСОВ		165,1	0,54	150038	491	--	38516	
		НР - 94%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
212.1.				1,01 917,8476							
233-204-0102		ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М			167		153281			
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ									
213.				2836,24	464,07	44,45	1316220	126071	--	1173048	2688409
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	1190149	57774	--	199141	
		НР - 94%; СП - 8%								
214.				131,459724	41869	--	5504087	--	5504087	--	5944414
	234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	440327	
		СП - 8%								
215.				2,6802468	21636,37	2051,97	57991	5500	--	49851	116469
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	52491	2290	--	8627	
		НР - 91%; СП - 8%								

	КЭТР И КЭМ=1,11									
216.			2,6802468	456152	--	1222600	--	1222600	--	1320408
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	97808	
	СП - 8%									
217.			2836,24	1026,22	32,73	2910596	92830	1507632	1282582	4528632
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	1310134	54314	--	335454	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	57,859296			25911		1499192		
218.			2836,24	286,97	11,57	813913	32815	749590	46494	929239
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		11,11	6,33	31508	17953	--	68833	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0102 М3	28,929648			25911		749596		
219.			2836,24	3624,52	58,72	10280019	166544	9118002	998078	12180344
1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	995473	66311	--	902248	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1. 233-101-0111	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	1,04 М2	2949,6896			2963		8739930		
220.			3635,04	374,08	1,22	1359803	4435	755216	565988	2079855
1111-0101 -4001 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2	М ПЛИНТУСОВ		165,1	0,54	600152	1963	--	154063	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1. 233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	3671,3904			167		613122		
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 1 ЭТАЖА									
221.			51,18	464,07	44,45	23751	2275	--	21168	48512
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	21476	1043	--	3594	
	НР - 94%; СП - 8%									
222.			2,108616	41869	--	88286	--	88286	--	95349
234-101-0 204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	7063	
	СП - 8%									
223.			0,0483651	21636,37	2051,97	1046	99	--	900	2101
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	947	41	--	156	
	НР - 91%; СП - 8%									
224.			0,0483651	456152	--	22062	--	22062	--	23827
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	1765	
	СП - 8%									
225.			51,18	1026,22	32,73	52522	1675	27206	23144	81719
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	23641	980	--	6053	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

225.1.			0,0204	1,044072							
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		27053				
226.			51,18	286,97	11,57	14687	592	13526	839	16768	
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ			11,11	6,33	569	324	--	1242	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1.			0,0102	0,522036							
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		13526				
227.			51,18	1748,17	114,35	89471	5852	36874	44735	144942	
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			913,35	16,51	46745	845	--	10737	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1.			0,00346	0,177083							
216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т			208227		36873				
228.			57,3216	405	--	23215	--	23215	--	25072	
235-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			--	--	--	--	--	1857	
	СП - 8%										
229.			51,18	4404,4	26,34	225417	1348	114231	103752	355502	
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			2146,12	10,47	109838	536	--	26333	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1.			4	204,72							
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			53		10850				
229.2.			0,25	12,795							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		3352				
229.3.			1,02	52,2036							
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА	М2			1863		97255				
230.			0,1934604	21636,37	2051,97	4186	397	--	3598	8407	
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	3789	165	--	623		
	НР - 91%; СП - 8%										
231.			0,1934604	456152	--	88247	--	88247	--	95307	
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	7060	
	СП - 8%										
232.			204,72	1026,22	32,73	210087	6700	108821	92577	326877	
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	94566	3920	--	24213		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232.1.			0,0204	4,176288							
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		108212				
233.			204,72	286,97	11,57	58748	2369	54105	3356	67072	
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ			11,11	6,33	2274	1296	--	4968	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1.			0,0102	2,088144							
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		54106				

234.			204,72	1748,17	114,35	357886	23410	147494	178940	579772
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		913,35	16,51	186982	3380	--	42946	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234.1. 216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,708331			208227		147494		
235.			229,2864	405	--	92861	--	92861	--	100290
235-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	7429	
236.			204,72	4404,4	26,34	901668	5392	456923	415007	1422008
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	439353	2143	--	105334	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	4 КГ	818,88			53		43401		
236.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 КГ	51,18			262		13409		
236.3. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	208,8144			1863		389021		
ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА										
237.			10,48	1138,72	33,78	11934	354	6691	4784	18056
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	4889	201	--	1337	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	0,213792			31150		6660		
238.			10,48	340,83	11,57	3572	121	3330	176	4048
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	121	66	--	300	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0102 М3	0,106896			31150		3330		
239.			10,48	4444,18	26,34	46575	276	23808	21245	73246
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	22491	110	--	5426	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	4 КГ	41,92			53		2222		
239.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 КГ	2,62			262		686		
239.3. 233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	1,02 М2	10,6896			1902		20332		
240.			16,04	2348,86	2,45	37676	39	30920	6331	47527
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ		418,78	1,08	6717	17	--	3521	

	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1.		0,0016	0,025664							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3		28750	738					
240.2.		1,01	16,2004							
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		1863	30181					
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ									
241.			126,09	1138,72	33,78	143582	4260	80500	57562	217236
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	58822	2415	--	16092	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.		0,0204	2,572236							
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3		31150	80125					
242.			126,09	340,83	11,57	42975	1459	40062	2117	48699
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ НА РАСТВОРЕ М150/	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	1454	798	--	3607	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.		0,0102	1,286118							
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3		31150	40063					
243.			126,09	4444,18	26,34	560366	3321	286441	255608	881252
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	270604	1320	--	65278	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.		4	504,36							
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ		53	26731					
243.2.		0,25	31,5225							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ		262	8259					
243.3.		1,02	128,6118							
233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		1902	244620					
244.			279,4	2348,86	2,45	656272	685	538579	110271	827866
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСО В		418,78	1,08	117008	302	--	61323	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.		0,0016	0,44704							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3		28750	12852					
244.2.		1,01	282,194							
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2		1863	525727					
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
245.			361,3	1079,36	32,73	389972	11825	211253	163384	597625
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	166894	6919	--	44268	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.		0,0204	7,37052							
212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3		28516	210178					
	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ, НАСОСНОЙ,ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ									
246.			894,57	606,46	43,41	542523	38833	414973	96730	690394
1111-0101 -0102 РСНБ РК	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕН		99,17	15,86	88717	14188	--	51140	

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 94%; СП - 8%	ИЯ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	0,051 М3	45,62307	9092	414805					
247. 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В12,5	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	71,5656	39286,82 5065,07	11,59 --	2811585 362485	829 --	2448271 --	340736 --	3404507 252186
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	72,996912	28516	2081580					
248. 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	1,9859454	21636,37 19584,4	2051,97 854,34	42969 38894	4075 1697	-- --	36937 6392	86299
	НР - 91%; СП - 8%									
249. 214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,9859454	408502 --	-- --	811263 --	-- --	811263 --	-- --	876164 64901
	СП - 8%									
250. 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ	484,22	240,26 187,38	1,63 0,72	116340 90735	790 349	24815 --	85618 16157	218115
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250.1. 212-401-0107	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	0,0016 М3	0,774752	32032	24817					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	37803281	652218	29766167	7214565	48619272
		ТЕНГЕ		--	--	7384895	293811	--	3601428	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				37803281				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				20231873				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7678706			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9534293				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7214565				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3601428				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				48619274				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5377
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7678706			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				48619274				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5377
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7678706			

РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

251. 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3801,2	1082,77 714,71	22,15 18,64	4115841 2716771	84196 70854	1314874 --	2230100 507675	6853616
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1. 232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	2,749 КГ	10449,4988	111	1159894					
252. 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3801,2	646,11 422,88	4,33 1,95	2455982 1607440	16459 7412	832083 --	1291882 299829	4047693
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	2,622828	313969	823487					
253. 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ)	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО	447,14	877,47 718,67	7,46 4,52	392353 321347	3336 2021	67670 --	258695 52084	703131

КЭМ=1,05	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ/ЗАТИРКА/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СТИ									
253.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,007 М3	3,12998		21620		67670				
254.			447,14	652,49	4,33	291753	1936	100732	151966	479216	
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		422,88	1,95	189085	872	--	35498		
254.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,308527		313969		96868				
255.			21,19	68,74	1,06	1457	23	144	1041	2698	
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	1290	11	--	200		
255.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	0,00021 Т	0,00445		28270		126				
255.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ СТЕНЫ	0,005 КГ	0,10595		170		18				
256.			7952,57	1955,29	102,17	15549557	812514	4473480	8742273	26235176	
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1290,6	83,53	10263563	664278	--	1943346		
256.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	148,713059		21620		3215176				
256.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	0,0554 М2	440,572378		2819		1241974				
257.			1633,98	1579,28	96,7	2580516	158006	663853	1511775	4419674	
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ/ШТУКАТУРКА ПРОСТАЯ/ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	1758657	131062	--	327383		
257.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0151 М3	24,673098		21620		533432				
257.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	0,0277 М2	45,261246		2819		127591				
258.			1633,98	5638,12	23,12	9212575	37777	3667468	4423001	14726422	
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3370,5	13,11	5507330	21421	--	1090846		
70.1. 232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	1633,98		1901		3106196				
259.			3721,26	823,26	22,15	3063550	82426	1287221	1410614	4832097	
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		455,2	18,64	1693903	69364	--	357933		

КЭМ=1,05	ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ									
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1.		2,749	10229,74374							
232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ		111	1135502					
260.			8182,57	749,04	22,15	6129040	181244	2223123	3101757	9969261
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		455,2	18,64	3724673	152523	--	738464	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1.		2,749	22493,88493							
232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ		84	1889486					
261.			230	2500,74	26,84	575169	6173	254918	252944	894362
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1365,56	9,14	314078	2102	--	66249	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1.		12,82	2948,6							
232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ		84	247682					
262.			230	580,1	4,33	133423	995	46014	69490	219146
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	86414	448	--	16233	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.		0,00063	0,1449							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		313969	45494					
263.			341,28	593,44	2,3	202528	785	65952	108835	336272
1115-0206 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		397,89	0,74	135791	253	--	24909	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.		1,374	468,91872							
232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ		111	52050					
263.2.		0,117	39,92976							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ		262	10462					
264.			10018,45	580,1	4,33	5811713	43380	2004291	3026862	9545661
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	3764042	19536	--	707086	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.		0,00063	6,311623							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		313969	1981654					
265.			1996,67	397,82	3,51	794311	7009	339153	361059	1247799
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		224,45	1,59	448149	3175	--	92430	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.		0,00052	1,038268							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		313969	325984					
266.			84,95	68,74	1,06	5839	90	576	4173	10813
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО		60,89	0,51	5173	43	--	801	

	КЗТР и КЭМ=1,05	И БЕТОНУ	СТИ								
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			0,00021	0,017839							
216-102-0301		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т			28270	504				
266.2.			0,005	0,42475							
261-201-0336		КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			170	72				
267.				162	4148,9	35,99	672122	5830	376960	262490	1009381
	1110-0404 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ОБШИВКА ДЫМОХОДОВ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1786	14,34	289332	2323	--	74769	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.			2,1	340,2							
232-101-0102		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577	196295				
267.2.			2,0257	328,1634							
222-529-0201		ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			306	100418				
268.				116,64	2961,74	20,84	345457	2431	238590	94867	475550
	1110-0404 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		895,37	8,33	104436	972	--	35226	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			1,05	122,472							
232-101-0102		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577	70666				
268.2.			0,8564	99,890496							
222-529-0103		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			358	35761				
268.3.			2,1213	247,428432							
222-529-0302		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			448	110848				
269.				62,64	2961,74	20,84	185523	1306	128131	50947	255388
	1110-0404 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ЩИТКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		895,37	8,33	56086	522	--	18918	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1.			1,05	65,772							
232-101-0102		ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577	37950				
269.2.			0,8564	53,644896							
222-529-0103		ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			358	19205				
269.3.			2,1213	132,878232							
222-529-0302		ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			448	59529				
		ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ									
270.				17,43	786,5	4,19	13709	73	7321	5071	20283
	1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ	М2		362,31	1,39	6315	24	--	1502	
		НР - 80%; СП - 8%									
271.				2,154348	55733	--	120068	--	120068	--	129673
	234-101-0	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3								

306 РСНБ РК 2022	ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/			--	--	--	--	--	9605	
	СП - 8%									
272.			12,32	3732,84	40,66	45989	501	21611	19319	70533
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1938,04	22,12	23877	273	--	5225	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1. 212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,031 М3	0,38192		21299	8135				
272.2. 214-402-0101	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	1,08 М2	13,3056		910	12108				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	52698475	1446490	18234233	27379161	86483845
		ТЕНГЕ		--	--	33017752	1149489	--	6406211	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				52698475				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				18114166				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34167241			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				120068				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				27379161				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6406211				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				86483847				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								21352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34167241			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ				86483847				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								21352
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					34167241			
	РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 0137/20-АР Л.3									
273.			159,8	2165,11	5,62	345985	898	246762	78857	458829
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М		615,3	1,54	98325	246	--	33987	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	167,79		551	92452				
273.2. 261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	167,79		865	145138				
274.			206,8	3374,57	45,86	697862	9484	135049	448651	1238234
1115-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ГЛАДКИЕ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2675,67	36,19	553329	7484	--	91721	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,022 М3	4,5496		21620	98362				
274.2. 212-402-0108	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	0,007 М3	1,4476		23146	33506				
275.			206,8	243,34	2,09	50322	432	27976	17680	73442
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		105,97	0,9	21914	186	--	5440	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	0,38 КГ	78,584		356	27976				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	1094169	10814	409787	545188	1770505
		ТЕНГЕ		--	--	673568	7916	--	131148	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1094169					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				409787					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					681484				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				545188					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				131148					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1770505					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									395
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					681484				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				1770505					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									395
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					681484				

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 4 ШТ

276.			1,24	33657,12	1688,99	41735	2094	37408	2422	47690
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В10 НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	2233	428	--	3533	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1.			1,02	1,2648						
212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			27338		34577			
277.			28	3079,58	1727,84	86228	48380	21788	31110	126726
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		573,57	368,03	16060	10305	--	9387	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.			0,023	0,644						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		18515			
278.			5,076	40862	--	207416	--	207416	--	224009
221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	16593	
	СП - 8%									
279.			0,216	39121,92	2058,15	8450	445	7015	986	10191
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8%	М3		4582,61	433,85	990	94	--	755	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1.			1,015	0,21924						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		6447			
280.			1,92	43335,58	1764,7	83204	3388	64820	14313	105318
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		7810,4	381,28	14996	732	--	7801	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1.			1,02	1,9584						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		57591			
281.			5,932	284	--	1685	--	1685	--	1820
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	135	
	СП - 8%									
282.				1163022,95		55546		38900		76296
			0,04776		1939,89		93		15099	
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т		346593,06	808,09	16553	39	--	5652	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.			1	0,04776						
222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			814490		38900			
283.				0,04776	9412	--	450	--	450	--	486
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	36

284.			0,04776	24882	--	1188	--	1188	--	1283
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	95	
285.			102	1185,65	28,84	120936	2942	77430	38086	171744
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	40564	389	--	12722	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	244,8		295		72216			
286.			4	4419,24	1168,43	17677	4674	8987	5835	25393
1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1004,08	232,19	4016	929	--	1881	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,04996 М3	0,19984		28750		5745			
286.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00066 Т	0,00264		1029630		2718			
287.			4	5952,73	1378,02	23811	5512	13430	7014	33290
1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	4869	1075	--	2466	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,07215 М3	0,2886		28750		8297			
287.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00106 Т	0,00424		1029630		4366			
288.			41,76	9848	--	411252	--	411252	--	444152
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	32900
289.			0,003552	800070,99	3319,4	2842	12	1097	1582	4777
1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М НР - 91%; СП - 8%	Т		487921,59	1384,91	1733	5	--	354	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	1 Т	0,003552		308830		1097			
290.			41,6	1672,84	119,6	69590	4975	21360	43020	121619
1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		1039,77	60,37	43255	2511	--	9009	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98	0,013 М3	0,5408		28750		15548			

	МАРКИ М100										
290.2.			0,0306	1,27296							
215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3			4459		5676				
291.			41,6	3951	--	164362	--	164362	--	177511	
255-102-0 603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2			--	--	--	--	--	13149	
	СП - 8%										
	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1- 4 ШТ										
292.			0,5344	45797,06	28656,91	24474	15315	3002	6214	33143	
1109-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНТАЖ СТОЕК/СТОЙКА+ПОРУЧЕНЬ/ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		11521,02	5330,49	6157	2849	--	2455		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1.			0,0023	0,001229							
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			965674		1187				
292.2.			1,95	1,04208							
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			409		426				
292.3.			0,0016	0,000855							
261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			278998		239				
292.4.			0,0006	0,000321							
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062		200				
292.5.			0,00194	0,001037							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		523				
293.			0,5344	458447	--	244994	--	244994	--	264594	
214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	19600	
	СП - 8%										
294.			0,28928	125526,1	28655,25	36312	8289	937	20343	61187	
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	27086	2396	--	4532		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1.			0,0002	0,000058							
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			965674		56				
294.2.			0,00044	0,000127							
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		104				
294.3.			1,2	0,347136							
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			409		142				
294.4.			0,0001	0,000029							
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			2453940		71				
294.5.			0,0006	0,000174							
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062		108				
294.6.			0,00194	0,000561							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		283				
295.			0,2648	514782	--	136314	--	136314	--	147219	
214-205-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	10905	
	СП - 8%										
296.			0,02448	408502	--	10000	--	10000	--	10800	
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240)	Т			--	--	--	--	--	800	

	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
297.			0,88468	9412	--	8327	--	8327	--	8993
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	666	
	СП - 8%									
298.			0,88468	24882	--	22013	--	22013	--	23774
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	1761	
	СП - 8%									
299.			0,2248	1163022,95	1939,89	261448	436	183098	71067	359116
1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		346593,06	808,09	77914	182	--	26601	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.		1	0,2248							
222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т			814490		183097			
300.			0,288	558992	--	160990	--	160990	--	173869
217-103-0106 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	12879	
	СП - 8%									
301.			0,06068	1099167,16	14168,22	66697	860	61504	4298	76674
1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		71415,51	4742,85	4333	288	--	5680	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1.		1	0,06068							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т КОЗЫРЕК- 4 ШТ	Т			973588		59077			
302.			1,03732	125526,1	28655,25	130211	29724	3359	72946	219410
1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	97128	8591	--	16253	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1.		0,0002	0,000207							
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т			965674		200			
302.2.		0,00044	0,000456							
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		371			
302.3.		1,2	1,244784							
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			409		509			
302.4.		0,0001	0,000104							
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			2453940		255			
302.5.		0,0006	0,000622							
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062		388			
302.6.		0,00194	0,002012							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		1015			
303.			0,23076	458447	--	105791	--	105791	--	114254
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	8463	

	СП - 8%										
304.			0,60472	435218	--	263185	--	263185	--	284240
214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	--	21055
	СП - 8%										
305.			0,20184	492092	--	99324	--	99324	--	107270
214-205-0201 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	--	7946
	СП - 8%										
306.			1,02	9412	--	9600	--	9600	--	10368
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	--	768
	СП - 8%										
307.			1,02	24882	--	25380	--	25380	--	27410
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	--	2030
	СП - 8%										
308.			56,16	1086,35	30,08	61010	1689	4638	50894	120857
1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		973,69	11,35	54683	637	--	8952	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1. 236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	1,1232		1181		1326			
308.2. 217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	2,392416		1119		2677			
309.			33,04	5035	--	166356	--	166356	--	179665
224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	--	13309
	СП - 8%										
310.			23,12	3774	--	87255	--	87255	--	94235
224-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2		--	--	--	--	--	--	6980
	СП - 8%										
311.			27,44	5548,8	21,59	152259	592	109153	39242	206821
1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1549,33	5,14	42514	141	--	15320	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,156408		691811		108205			
312.			0,024	124347	--	2984	--	2984	--	3223
217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	--	239
	СП - 8% ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-4 ШТ									
313.			1,2002	104630,29	35680,91	125577	42824	18802	54055	194003
1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		53283,22	11990,05	63951	14390	--	14371	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0134 Т	0,016083		813201		13078			
313.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,004801		289955		1392			
313.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	0,00194 Т	0,002328		504496		1175			

	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У										
314.			0,59612	981243	--	584939	--	584939	--	631734
222-503-0 101 РСНБ РК 2022	-КОСОУРЫ	Т		--	--	--	--	--	46795	
	СП - 8%									
315.			0,60408	1004968	--	607081	--	607081	--	655647
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	48566	
	СП - 8%									
316.			0,72	52664,05	2058,15	37918	1481	33138	3287	44501
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ	М3		4582,61	433,85	3299	312	--	3296	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1.			1,015	0,7308						
212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				42749		31241		
317.			1,2	24882	--	29858	--	29858	--	32247
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	2389	
	СП - 8%									
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М-0140/20-АР Л.2 ПРИМЕЧАНИЕ П.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ									
318.			362,11	48,85	48,85	17689	17689	--	4213	23654
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ		--	16,16	--	5852	--	1752	
	НР - 72%; СП - 8%									
319.			54,3165	35767,5	1688,99	1942765	91740	1753190	106099	2212773
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	97835	18757	--	163909	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319.1.			1,02	55,40283						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				29407		1629231		
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ									
320.			20	1186,21	152,01	23724	3040	1582	18535	45640
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ. УСТАНОВКА	ШТ		955,12	74,62	19102	1492	--	3381	
	НР - 90%; СП - 8%									
321.			60	3971	--	238260	--	--	--	238260
47-305-01 21 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.		--	--	--	--	238260	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	6979107	286194	5815382	610660	8177886
		ТЕНГЕ		--	--	639271	72394	238260	588121	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				238260				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				238260				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6325772				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2438538				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					489117			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3252243				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				457102				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				542630				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7325504				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								335
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					489117			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				415075				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				26101				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					222548			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				98501				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				153558				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				45491				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				614124				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								139
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					222548			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ				8177888				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								474
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					711665			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								638461747
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				95085859				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				22805109				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					6122539			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				382100546				

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	556251
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	238260
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	90399915
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	47275817

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202030

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	13257,5688 4476	1493 -	- -	- -	19793550
2	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11106,3833 5697	1521 -	- -	- -	16892809
3	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	6179,14689	1661 -	- -	- -	10263563
4	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5599,98298 44	1605 -	- -	- -	8987973
5	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	5004,18040 038	1549 -	- -	- -	7751475
6	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4551,17236 035	1577 -	- -	- -	7177199
7	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2862,95156 928	1549 -	- -	- -	4434712
8	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2523,32064 9	1202 -	- -	- -	3033031
9	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2025,3726	1464 -	- -	- -	2965145
10	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1513,32072	1605 -	- -	- -	2428880
11	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	961,104392 85	1387 -	- -	- -	1333052
12	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	830,278444 5	1493 -	- -	- -	1239606
13	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	555,918957 01	1577 -	- -	- -	876684
14	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	634,16409	1364 -	- -	- -	865000
15	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	531,441003 47	1436 -	- -	- -	763149
16	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	409,177193 22	1849 -	- -	- -	756569
17	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	523,692950 4	1436 -	- -	- -	752023
18	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	428,912001	1749 -	- -	- -	750167
19	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	310,5102	1782 -	- -	- -	553329
20	20104Т	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	296,033115	1782 -	- -	- -	527531
21	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	285,649828 8	1318 -	- -	- -	376486
22	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	223,238673	1521 -	- -	- -	339546
23	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,24454	1147 -	- -	- -	246885
24	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,480065 25	1202 -	- -	- -	245785
25	20184Т	003-0151	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,77712	2091	-	-	233726

	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ				-	-	-	
26	20164Т	003-0131	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	140,559085	1464	-	-	205778
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ			17	-	-	-	
27	20001Т	001-0110	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	193,655295	1006	-	-	194817
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3	-	-	-	
28	20101Т	002-0139	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	108,859032	1690	-	-	183972
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
29	20099Т	002-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,7052	1633	-	-	154654
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
30	20100Т	002-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	90,4474597	1661	-	-	150233
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ			8	-	-	-	
31	20019Т	001-0128	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,51272	1387	-	-	139411
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
32	20172Т	003-0139	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	73,210032	1690	-	-	123725
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ				-	-	-	
33	20173Т	003-0140	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,876824	1716	-	-	90737
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ				-	-	-	
34	20155Т	003-0122	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	52,3117728	1248	-	-	65285
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ				-	-	-	
35	20242Т	004-0138	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,04969	1661	-	-	63201
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ				-	-	-	
36	20160Т	003-0127	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,71168	1364	-	-	43255
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ				-	-	-	
37	20170Т	003-0137	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,861363	1633	-	-	25902
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ				-	-	-	
38	20085Т	002-0123	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,0294	1271	-	-	19102
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
39	20091Т	002-0129	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,7576994	1410	-	-	16578
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ			2	-	-	-	
40	20112Т	002-0150	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,34332	2051	-	-	6857
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
41	20237Т	004-0133	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,3575	1521	-	-	6628
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ				-	-	-	
42	20108Т	002-0146	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,21505728	1915	-	-	6157
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
43	20087Т	002-0125	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,2603384	1318	-	-	1661
	РСНБ РК 2022	РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ			ТЕНГЕ				--	95085829
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
44	3	099-0100	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3536,09793	1731,44	-	-	(6122539)
	РСНБ РК 2022				129	-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	95085855
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,4554% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
45	698С	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУ-	МАШ.-Ч	1222,04527	8364	-	1716	10221187
	РСНБ РК 2022	ЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М			31	-	-	2097029,69	
46	694С	314-101-0104	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУ-	МАШ.-Ч	632,464693	8807	-	1716	5570117
	РСНБ РК 2022	ЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М			32	-	-	1085309,41	
47	2509С	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗО-	МАШ.-Ч	423,276232	3885	-	1716	1644428
	РСНБ РК 2022	ПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т			32	-	-	726342,01	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9819% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
48	1023С	314-102-0104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАК-	МАШ.-Ч	106,140836	13751	-	2929	1459543
	РСНБ РК 2022	СИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т			26	-	-	310886,51	
49	1010С	313-201-0801	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС-	МАШ.-Ч	473,096242	1647	-	1436	779190
	РСНБ РК 2022	ТЬЮ 1 М3/Ч			5	-	-	679366,2	

50 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	242,399732 25	2369 -	-	1436 348086,02	574245
51 3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	41,4585	11044 -	-	2451 101614,78	457868
52 3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	42,1744278	8864 -	-	2451 103369,52	373834
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,5628% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
53 1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	54,7425182 4	5701 -	-	2051 112276,9	312087
54 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	49,0266418	6212 -	-	2451 120164,3	304554
55 2518С	313-401-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч	МАШ.-Ч	151,710589 8	1835 -	-	1716 260335,37	278389
56 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	40,4513343 1	5662 -	-	1716 69414,49	229035
57 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	824,427414	218 -	-	- -	179725
58 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	21,7595668 5	3936 -	-	1716 37339,42	85646
59 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	12,6421711 7	5390 -	-	2051 25929,09	68141
60 786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	7,88962981	7154 -	-	2051 16181,63	56442
61 808С	314-103-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	5,25521952	8804 -	-	2451 12880,54	46267
62 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	31,7870957 8	934 -	-	- -	29689
63 376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	55,5803637 8	378 -	-	- -	21009
64 621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	2,85378891	6199 -	-	2051 5853,12	17691
65 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	704,853742 76	23 -	-	- -	16212
66 613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	109,868745 73	116 -	-	- -	12745
67 3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	92,6163504	123 -	-	- -	11392
68 703С	314-101-0205 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 120 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 80 М	МАШ.-Ч	0,58725216	15998 -	-	2051 1204,45	9395
69 3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,21136	1632 -	-	1436 7483,51	8505
70 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	120,556031 96	47 -	-	- -	5666
71 133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	26,5784616	201 -	-	- -	5342
72 620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84536865	4926 -	-	1716 1450,65	4164
73 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	197,546447 92	18 -	-	- -	3556
74 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	178,106586 51	19 -	-	- -	3384
75 2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	24,2000956 8	101 -	-	- -	2444
76 3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	11,827998	158 -	-	- -	1869
77 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	106,567314 17	14 -	-	- -	1492
78 3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	46,8274285 5	31 -	-	- -	1452
79 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	78,4906510 5	13 -	-	- -	1020
80 976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	11,9427	82 -	-	- -	979
81 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	11,8182268 4	82 -	-	- -	969
82 2346С	315-103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВА-	МАШ.-Ч	3,49441875	214 -	-	-	748

	РСНБ РК 2022	РОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С				-	-	-		
83 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	23,3194298 9	30 -	-	-	700		
84 969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	9,62703	71 -	-	-	684		
85 2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,00255612	81 -	-	-	486		
86 715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,06569024	7345 -	2051 -	134,73	482		
87 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	94,9735713 6	5 -	-	-	475		
88 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	13,9213926 7	33 -	-	-	459		
89 1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	16,1217	26 -	-	-	419		
90 664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,092904	123 -	-	-	380		
91 2817С	341-105-0101 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,20486413	216 -	-	-	260		
92 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,83744738	45 -	-	-	173		
93 1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	4,93295544	16 -	-	-	79		
94 514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	2,20113577	27 -	-	-	59		
95 2883С	341-204-0201 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,38652689	87 -	-	-	34		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				6122652	22805110		

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3828% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

96	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	6441,6	9848 -	9372 -	-	63436877		
97 104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	839,308023 4	75166 -	70333 -	-	63087427		
98 102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	627,627222	33223 -	30701 -	-	20851659		
99	234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	303,7	55733 -	54388 -	-	16926112		
100	223-102-0208 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	379,57	38517 -	37650 -	-	14619898		
101 149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	3687,112	2963 -	2899 -	-	10924913		
102 100868С	212-101-2101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	262,885	32835 -	30151 -	-	8631829		
103 279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	18,603534	456152 -	444978 -	-	8486039		
104 102937С	213-101-0701 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	81,90875	95699 -	90700 -	-	7838585		
105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	19,318	391464 -	381898 -	-	7562302		
106	223-204-0204 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	172,79	42592 -	41645 -	-	7359472		
107	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	166,433271	41869 -	40629 -	-	6968395		
108	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	17,5807	389901 -	380366 -	-	6854733		
109	223-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВА-	М2	309,618	21807 -	21305 -	-	6751840		

			ЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/						
110		234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	159,5264	41869 -	40629 -	- -	6679211
111		221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	160,092	40862 -	37872 -	- -	6541679
112		223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	114,56	55181 -	51270 -	- -	6321535
113		222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	33,848	162234 -	156818 -	- -	5491296
114		223-102-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	115,56	43578 -	42649 -	- -	5035874
115		213-301-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	164,5696	29608 -	28251 -	- -	4872577
116	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	145,039958	29407 -	26466 -	- -	4265190
117	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	181,065737	21620 -	18724 -	- -	3914641
118	100560С	212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	115,4055	31597 -	28613 -	- -	3646468
119	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	125,438432	28516 -	25629 -	- -	3577002
120	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	10,4261465	313969 -	304713 -	- -	3273487
121		221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	78,9	40862 -	37872 -	- -	3224012
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9269% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
122	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	1633,98	1901 -	1830 -	- -	3106196
123	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	116,31672	25911 -	23039 -	- -	3013883
124		222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	2,77398	1004968 -	932964 -	- -	2787761
125		235-103-0311 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	2309,2	1191 -	1162 -	- -	2750257
126		223-201-0115 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	158,68	16706 -	16294 -	- -	2650908
127	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	2,64108	973588 -	903773 -	- -	2571324
128	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	21148,1612 6	111 -	107 -	- -	2347446
129	293073С	222-301-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2	189,528	12309 -	11768 -	- -	2332900
130	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1156,16631	1957 -	1917 -	- -	2262617
131	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	78,065932	28750 -	25920 -	- -	2244396
132	149726С	232-501-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	25442,4849 3	84 -	80 -	- -	2137169
133	100797С	212-101-1801 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	78,54	26816 -	24250 -	- -	2106129
134	279089С	222-301-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2	116,352	17462 -	16720 -	- -	2031739
135	128102С	214-401-0104 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	647,509624	2819 -	2756 -	- -	1825330
136		235-103-0313 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ	М2	1154,6	1345 -	1311 -	- -	1552937

			30547-97						
137		223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	159,47	9366 -	9071 -	- -	1493596
138		214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	3,20498	408502 -	398603 -	- -	1309241
139		223-102-0106 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	27,82	46174 -	45157 -	- -	1284561
140		223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	108,11	11025 -	10731 -	- -	1191913
141		214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	2,65112	435218 -	424794 -	- -	1153815
142	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	40,44504	27742 -	24932 -	- -	1122026
143		221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	27,288	40862 -	37872 -	- -	1115042
144	287794С	233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	559,4124	1863 -	1791 -	- -	1042185
145		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-11 ПРИМ.П.3/	М3	18,5091	55733 -	54388 -	- -	1031568
146		222-509-0701 РСНБ РК 2022	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	0,98634	977889 -	907434 -	- -	964531
147		214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.13/	Т	2,033	458447 -	447568 -	- -	932023
148	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	1,294116	691811 -	676356 -	- -	895284
149	133994С	223-203-0704 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	9,79	86912 -	85134 -	- -	850868
150	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	251,865888	3285 -	3182 -	- -	827379
151	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,9859454	408502 -	398603 -	- -	811263
152		223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	108,1	7373 -	7119 -	- -	797021
153	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	12,51510568	62234 -	57864 -	- -	778865
154	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	4589,238	167 -	162 -	- -	766403
155		214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	1,64666	458447 -	447568 -	- -	754906
156		223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	9,79	72945 -	67795 -	- -	714132
157	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	21,63483	30984 -	28506 -	- -	670334
158		224-103-0719 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	128,04	5035 -	4923 -	- -	644681
159	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	2413,89207	262 -	254 -	- -	632440
160	279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1,549	389901 -	380366 -	- -	603957
161	274388С	222-503-0101 РСНБ РК 2022	КОСОУРЫ	Т	0,59612	981243 -	910894 -	- -	584939
162		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	КЕРАМЗИТ	М3	61,86	9000 -	- -	- -	556740
163	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,5434	1004968 -	932964 -	- -	546100
164	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	24,55908	21793 -	18893 -	- -	535216
165	147049С	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	57,5090258	9128	8940	-	524942

	РСНБ РК 2022					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6903% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
166	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,47668	1029630	955906	-	490804
						-	-	-	
167	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	53,232096	8923	7878	-	474990
						-	-	-	
168		223-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М	271,3	1733	1690	-	470163
						-	-	-	
169	102642С	212-401-0204 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	13,67064	32380	29875	-	442655
						-	-	-	
170	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	4,502103	92871	90402	-	418115
						-	-	-	
171	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	45,62307	9092	8131	-	414805
						-	-	-	
172		222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	41,76	9848	9372	-	411252
						-	-	-	
173		214-103-0203 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т	0,22	1805137	1767852	-	397130
						-	-	-	
174	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	4,2463556	92871	90402	-	394363
						-	-	-	
175	304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	691,3335	523	511	-	361567
						-	-	-	
176	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	419,004	862	843	-	361181
						-	-	-	
177	188170С	261-302-0118 РСНБ РК 2022	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	43,66	7889	7692	-	344434
						-	-	-	
178	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1110,24	295	287	-	327521
						-	-	-	
179	147558С	261-107-0671 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	552,7314	562	550	-	310635
						-	-	-	
180	149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	528,444	577	538	-	304912
						-	-	-	
181		223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	560	527	516	-	295120
						-	-	-	
182	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	139,3014	1902	1830	-	264951
						-	-	-	
183	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	598,488	405	396	-	242388
						-	-	-	
184		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	9,6854	24882	-	-	240992
						-	-	-	
185	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1073,4112198	212	204	-	227563
						-	-	-	
186	135735С	235-103-0313 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2	168,504	1345	1311	-	226638
						-	-	-	
187		222-301-0101 РСНБ РК 2022	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М	50,4	4457	4288	-	224633
						-	-	-	
188	274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,27256	814490	755775	-	221997
						-	-	-	
189	298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	4,541	43654	42618	-	198233
						-	-	-	
190	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,379456	521019	508573	-	197704
						-	-	-	
191	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,19375	1012800	940250	-	196230
						-	-	-	
192	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	323,7936	592	578	-	191686
						-	-	-	
193	144669С	216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ	Т	0,885414	208227	202664	-	184367

	РСНБ РК 2022	9548-74 МАРКИ БНК 45/180			-	-	-		
194	295742С 261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	234,0057	759	742	-		177610
195	288025С 222-529-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	380,306664	448	416	-		170377
196	116643С 255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	41,6	3951	3765	-		164362
197	147019С 261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	405,20775	398	388	-		161273
198	147337С 261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,57752931	278998	271298	-		161130
199	217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.	0,288	558992	547744	-		160990
200	135832С 235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	143,1312	1124	1099	-		160879
201	135726С 235-103-0311 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-3,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	128,856	1191	1162	-		153468
202	212-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	3577,6	41	39	-		146682
203	147770С 261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	167,79	865	846	-		145138
204	214-205-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,2648	514782	502799	-		136314
205	223-207-0203 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	2,82	46884	43534	-		132213
206	223-207-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	4,79	27378	25417	-		131141
207	102637С 212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	4,179042	31150	28273	-		130177
208	213-302-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗМЕРАМИ 390 ММ Х 90 ММ Х 188 ММ, ЦВЕТНЫЕ СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	220,8	571	-	-		126077
209	234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	2,154348	55733	54388	-		120068
210	286164С 217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	165,364013 8	659	644	-		108975
211	102685С 212-402-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	5,02262	21299	18410	-		106977
212	224-106-0301 РСНБ РК 2022	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	5	21090	20640	-		105450
213	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,247	425973	415731	-		105215
214	288033С 222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	328,1634	306	283	-		100418
215	214-205-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,20184	492092	480553	-		99324
216	131543С 215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,713196	138976	135603	-		99117
217	131019С 222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,10261179	965674	896411	-		99090
218	131308С 222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	167,79	551	511	-		92452
219	224-102-0108 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	23,12	3774	3687	-		87255
220	127727С 261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,2907764	286428	278921	-		83286
221	249623С 232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	1569,88	53	50	-		83204
222	131555С 215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,866265	92871	90402	-		80451
223	102633С 212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	3,39	22286	19979	-		75550

						-	-	-	
224	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1403,892	50	49	-	70195
						-	-	-	
225	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,7490632	92871	90402	-	69566
						-	-	-	
226		217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.	0,12	558992	547744	-	67079
						-	-	-	
227		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	6,50138	9412	-	-	61191
						-	-	-	
228	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,2145575	274757	267140	-	58951
						-	-	-	
229	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,53436	104757	102154	-	55978
						-	-	-	
230	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	2,01712	27340	26715	-	55148
						-	-	-	
231	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	153,535392	358	332	-	54966
						-	-	-	
232	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,1362	294902	286890	-	40166
						-	-	-	
233	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,04895824	813201	795366	-	39813
						-	-	-	
234	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	13,28208	2960	2900	-	39315
						-	-	-	
235	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	427,89969478	85	85	-	36371
						-	-	-	
236	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	1,17504	30146	27685	-	35423
						-	-	-	
237	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,2648	27338	24330	-	34577
						-	-	-	
238	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,1165	30917	28271	-	34519
						-	-	-	
239	102689С	212-402-0108 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	М3	1,4476	23146	20735	-	33506
						-	-	-	
240	100641С	212-101-1101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,7308	42749	39583	-	31241
						-	-	-	
241	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	51,24	605	590	-	31000
						-	-	-	
242	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	1619,1108	19	18	-	30763
						-	-	-	
243	279244С	212-101-0703 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	0,9541	31999	29331	-	30530
						-	-	-	
244	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	319,8793446	93	90	-	29749
						-	-	-	
245	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	222,281496	132	128	-	29341
						-	-	-	
246	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	127,763046	225	220	-	28747
						-	-	-	
247	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	78,584	356	346	-	27976
						-	-	-	
248	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	125,9388	201	187	-	25314
						-	-	-	
249	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,774752	32032	29138	-	24817
						-	-	-	
250	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	31,839822	758	741	-	24135
						-	-	-	
251		223-502-0103 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	4	5073	4972	-	20292
						-	-	-	
252	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	133,4398	152	147	-	20283
						-	-	-	
253	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,7136546	27896	25749	-	19908
						-	-	-	
254		217-103-0105 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.	0,154	124347	121726	-	19149
						-	-	-	
255		217-202-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕП-	М2	206,75	83	81	-	17160
						-	-	-	

			ЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013						
256	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,020461	825573 - -	805480 - -	- -	16892
257	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,074016	209970 - -	204953 - -	- -	15541
258	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	1085,2	14 - -	12 - -	- -	15193
259	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2022	ПОРУЧЕНЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М	26,52	561 - -	548 - -	- -	14878
260	282033С	217-105-0201 РСНБ РК 2022	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ С САМОРЕЗОМ ДЛЯ КРОВЛИ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	809	18 - -	18 - -	- -	14562
261	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	124,4262	116 - -	112 - -	- -	14433
262	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	11,0442	1293 - -	1264 - -	- -	14280
263	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	24,05666	589 - -	575 - -	- -	14169
264	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	337,272984	42 - -	41 - -	- -	14165
265	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	2,90694	4459 - -	4068 - -	- -	12962
266	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0257712	498437 - -	486774 - -	- -	12845
267	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,57636468	21090 - -	18977 - -	- -	12156
268	128234С	214-402-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	13,3056	910 - -	890 - -	- -	12108
269	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	44,6424	267 - -	258 - -	- -	11920
270	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	9,138204	1282 - -	1255 - -	- -	11715
271	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	98,409019	119 - -	115 - -	- -	11711
272	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,03388178	289955 - -	282039 - -	- -	9824
273	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2022	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	193,0716	49 - -	46 - -	- -	9461
274	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	6,8714	1253 - -	1228 - -	- -	8610
275	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,111024	73026 - -	69297 - -	- -	8108
276	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	114,874848	66 - -	65 - -	- -	7582
277	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,2231396	28270 - -	26275 - -	- -	6308
278	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	58,9032	104 - -	97 - -	- -	6126
279	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,01171919	504496 - -	492714 - -	- -	5912
280	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,0715656	79961 - -	77746 - -	- -	5722
281	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,1428	37652 - -	34586 - -	- -	5377
282	146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	12	389 - -	380 - -	- -	4668
283	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,1812	25394 - -	23026 - -	- -	4601
284	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	370,357704	12 - -	12 - -	- -	4444
285	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	8,7815284	409 - -	363 - -	- -	3592
286	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	3,0232	1181 - -	1157 - -	- -	3570
287	135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2022	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	22,0848	148 - -	144 - -	- -	3269
288		217-103-0105 РСНБ РК 2022	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,024	124347 - -	121726 - -	- -	2984
289	146786С	261-107-0375 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 857-95	Т	0,07238	40988 - -	36727 - -	- -	2967

						-	-	-	
290	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	13,727248	212	212	-	2910
						-	-	-	
291	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	6,31602862	444	433	-	2804
						-	-	-	
292	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	2,392416	1119	1095	-	2677
						-	-	-	
293	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	18,4944	140	136	-	2589
						-	-	-	
294	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,01700712	138976	135603	-	2364
						-	-	-	
295	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,01700712	138976	135603	-	2364
						-	-	-	
296	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00362449	623062	607746	-	2258
						-	-	-	
297	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	6,448788	289	282	-	1864
						-	-	-	
298	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	2,85768	626	612	-	1789
						-	-	-	
299		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	5,932	284	-	-	1685
						-	-	-	
300	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	329,0784	5	5	-	1645
						-	-	-	
301	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00060408	2453940	2403915	-	1482
						-	-	-	
302	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,95004	1505	1473	-	1430
						-	-	-	
303	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	8,35664	150	145	-	1254
						-	-	-	
304	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,003552	308830	300884	-	1097
						-	-	-	
305	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,0006	1789060	1752091	-	1073
						-	-	-	
306	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,001813	525811	512401	-	953
						-	-	-	
307	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00187265	467116	454857	-	875
						-	-	-	
308	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	3,72	203	197	-	755
						-	-	-	
309	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,00520611	138976	135603	-	724
						-	-	-	
310	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	0,425412	1491	1460	-	634
						-	-	-	
311	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,11296333	5414	5307	-	612
						-	-	-	
312	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,008556	59186	56442	-	506
						-	-	-	
313	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3,95064	128	124	-	506
						-	-	-	
314	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2022	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	463,0446	1	1	-	463
						-	-	-	
315	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	218,926	2	2	-	438
						-	-	-	
316	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,002	166935	161431	-	334
						-	-	-	
317	146018С	261-107-0228 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	1,2231548	245	238	-	300
						-	-	-	
318	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2022	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	1,1497	170	163	-	195
						-	-	-	
319	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00170302	106532	102213	-	181

						-	-	-	
320	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,00758414	23276	20347	-	177
						-	-	-	
321	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,0726624	1050	1028	-	76
						-	-	-	
322	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,00432	5640	5468	-	24
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	382100565
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
323		247-305-0121 РСНБ РК 2022	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.	60	3971	3971	-	238260
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	238260
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
324		412-102-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	2700,25	206	-	206	556252
						-	-	556251,5	
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				556252	556252

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19984,813 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3871,492 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,31 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА	ОБОРУДОВАНИЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	185	942,21 853,47	2,98 0,81	174309 157891	551 151	15867 --	154881 26335		355525
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	16,65	708	11788					
1.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	3,7	474	1754					
2.	242-307-0101 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	ШТ.	185	978 --	-- --	180930 --	-- --	180930 --	-- 14474		195404
		СП - 8%										
3.	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.	185	581,19 567,07	5,85 0,56	107521 104909	1082 103	1530 --	102911 16835		227267
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1.	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,021	3,885	119	462					
3.2.	261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00054	0,0999	6798	679					
3.3.	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000004	0,00074	525811	389					
4.	242-303-0701 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"	ШТ.	185	3617 --	-- --	669145 --	-- --	669145 --	-- 53532		722677
		СП - 8%										
5.	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ	ШТ.	120	581,19 567,07	5,85 0,56	69743 68049	702 67	992 --	66753 10920		147416
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1.	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,021	2,52	119	300					
5.2.	261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00054	0,0648	6798	441					
5.3.	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000004	0,00048	525811	252					
6.	242-303-0	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.	104	2876	--	299104	--	299104	--		323032

	202 РСНБ РК 2022	ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005				--	--	--	--	--	23928	
		СП - 8%										
7.	242-303-0 203 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	16	3966	--	63456	--	63456	--	68532
						--	--	--	--	--	5076	
		СП - 8%										
8.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	160	259,46	--	41514	--	3120	37626	85471
					239,96	--	38394	--	--	6331	
		НР - 98%; СП - 8%										
9.	242-207-4 001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	160	3675	--	588000	--	588000	--	635040
						--	--	--	--	--	47040	
		СП - 8%										
10.	1118-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	368,2	1486,51	115,11	547334	42385	140405	377170	998465
					990,07	55,2	364544	20324	--	73960	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1.	261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	0,442	162,7444		727		118315		
11.	245-103-0 110 РСНБ РК 2022	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	1990	3065	--	6099350	--	6099350	--	6587298
						--	--	--	--	--	487948	
		СП - 8%										
12.	1117-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.	60	9523,33	42,32	571400	2540	500936	67657	690182
					1132,07	18,56	67924	1114	--	51125	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1.	245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	1	60		8308		498480		
13.	1118-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА	КВТ	16	1610,22	104,46	25764	1672	773	23636	53352
					1457,46	49,92	23319	799	--	3952	
		НР - 98%; СП - 8%										
14.	245-201-0 203 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/	ШТ.	8	24824	--	198592	--	198592	--	214479
						--	--	--	--	--	15887	
		СП - 8%										
15.	1116-0501 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА	2666	685,32	2,51	1827058	6700	31139	1753677	3867193
					671,12	0,09	1789219	247	--	286459	
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1.	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,99	2639,34		8		21115		
15.2.	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,006	15,996		626		10013		
16.	241-205-1 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	М		2639,34	157	--	414376	--	414376	--	447526
						--	--	--	--	--	33150	

	РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ										
	СП - 8%										
17.			20	685,71	1,85	13714	37	236	13175	29040
1116-0501 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		672,07	0,13	13441	3	--	2151	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,774	15,48						
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				12	186			
17.2.			0,004	0,08						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626	50			
18.			19,8	259	--	5128	--	5128	--	5538
241-205-1 302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М		--	--	--	--	--	410	
	СП - 8%										
19.			2686	121,72	1,52	326938	4095	6876	309648	687512
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		117,63	--	315967	--	--	50927	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			0,0002	0,5372						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				579	311			
19.2.			0,01	26,86						
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				212	5694			
19.3.			0,0005	1,343						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				474	637			
20.			1170	46	--	53820	--	53820	--	58126
241-208-2 701 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	4306	
	СП - 8%										
21.			609	34	--	20706	--	20706	--	22362
241-209-1 901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	1656	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	12297902	59764	9294481	2907134	16421437
		ТЕНГЕ		--	--	2943657	22808	--	1216402	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8592607				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				8592607				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				687407				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9280014				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3705295				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				701875				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2966465			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				87477				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2907134				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				528995				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7141424				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1698
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2966465			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				16421438				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1698
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2966465			
	РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
22.			60	10699,65	228,73	641979	13724	58307	561251	1299488
1120-1401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/ НР - 98%; СП - 8%	ВЕНТИЛЯТОР		9499,14	45,94	569948	2756	--	96258	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			0,0014	0,084						
261-107-0982	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т				694126	58307			
23.			60	22498	--	1349880	--	1349880	--	1457870
246-401-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	107990	

	7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/									
	СП - 8%									
24.				180	2336,86	47	420636	8460	83259	325676	806017
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА			1827,32	18,92	328917	3406	--	59705	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.			0,02	3,6							
261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2				13986		50350			
24.2.			0,00043	0,0774							
214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т				408502		31618			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	2412495	22184	1491446	886927	3563375
		ТЕНГЕ			--	--	898865	6162	--	263953	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1349880				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1349880				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					107990				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1457870				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1062615				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					141566				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						905027			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ					43860				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					886927				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					155963				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2105505				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									613
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						905027			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					3563375				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									613
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						905027			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									19984813
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					3842522				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					81948				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						28970			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					10785928				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3794061				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1480355				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202040

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1030,671996	1749 -	- -	- -	1802645
2	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	574,3937412	1549 -	- -	- -	889736
3	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	396,9	1436 -	- -	- -	569948
4	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	145,535538	2171 -	- -	- -	315958
5	20248Т	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	106,15784	1849 -	- -	- -	196286
6	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	39,5829	1716 -	- -	- -	67924
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	3842497
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,2093962	1683,28 -	- -	- -	(28968)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	3842523
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,9281% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,20987938	3885 -	- -	1716 19236,15	43550
9	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,90652757	2369 -	- -	1436 7045,77	11624
10	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	99,225	71 -	- -	- -	7045
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6555% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
11	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,09377555	6212 -	- -	2451 2680,84	6795
12	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	46,7593014	94 -	- -	- -	4395
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,4164% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
13	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	213,6072813	18 -	- -	- -	3845
14	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	132,1047924	19 -	- -	- -	2510
15	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	18,6699345	75 -	- -	- -	1400
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	55,75187583	14 -	- -	- -	781
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				28963	81945
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,7199% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

17	245-103-0110 РСНБ РК 2022	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	1990	3065 - -	3001 - -	- - -	6099350
18	246-401-0102 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	КОМПЛЕКТ	60	22498 - -	22044 - -	- - -	1349880
19 252782С	242-303-0701 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"	ШТ.	185	3617 - -	3545 - -	- - -	669145
20	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	160	3675 - -	3602 - -	- - -	588000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8521% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
21 187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	60	8308 - -	8136 - -	- - -	498480
22 154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	2639,34	157 - -	154 - -	- - -	414376
23	242-303-0202 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	104	2876 - -	2819 - -	- - -	299104
24	245-201-0203 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/	ШТ.	8	24824 - -	24318 - -	- - -	198592
25 283976С	242-307-0101 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	ШТ.	185	978 - -	958 - -	- - -	180930
26 187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	162,7444	727 - -	711 - -	- - -	118315
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,428% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
27 252957С	242-303-0203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	16	3966 - -	3886 - -	- - -	63456
28 144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,084	694126 - -	678626 - -	- - -	58307
29 181529С	241-208-2701 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1170	46 - -	45 - -	- - -	53820
30 188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2022	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	3,6	13986 - -	13686 - -	- - -	50350
31 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0774	408502 - -	398603 - -	- - -	31618
32 181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2639,34	8 - -	8 - -	- - -	21115
33 181596С	241-209-1901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	609	34 - -	33 - -	- - -	20706
34 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	17,305	1050 - -	1028 - -	- - -	18170
35 187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	16,65	708 - -	692 - -	- - -	11788
36 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	18,2108	626 - -	612 - -	- - -	11400
37 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	26,86	212 - -	212 - -	- - -	5694
38 154876С	241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М	19,8	259 - -	253 - -	- - -	5128
39 249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	55,23	85 - -	85 - -	- - -	4695
40 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	8,243	474 - -	462 - -	- - -	3907
41 149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	4,7072	579 - -	565 - -	- - -	2725
42 147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	4,7072	423 - -	412 - -	- - -	1991
43 145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	1,8	717 - -	701 - -	- - -	1291
44 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,1647	6798 - -	6663 - -	- - -	1120
45 249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	1,44	605 - -	590 - -	- - -	871

46	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	6,405	119	115	-	762
						-	-	-	
47	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00122	525811	512401	-	641
						-	-	-	
48	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	15,48	12	12	-	186
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	10785914

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12549,207 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2896,489 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,69 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
1.				3	5200	378,84	15600	1136	1548	12892	30771
	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4305,21	79,79	12916	239	--	2279	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			0,00033	0,00099							
	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			272284		270			
1.2.			0,00207	0,00621							
	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		1028			
2.				3	69214	--	207642	--	207642	--	224253
	242-301-0904 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	16611	
		СП - 8%									
3.				6	2034	--	12204	--	12204	--	13180
	241-116-0208 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.		--	--	--	--	--	976	
		СП - 8%									
4.				0,2	1182,68	30,74	237	6	110	121	387
	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	121	2	--	29	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1	0,2							
	241-101-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М			532		106			
5.				2,115	3627,18	72,33	7671	153	5540	1993	10437
	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		935,32	26,36	1978	56	--	773	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			1	2,115							
	241-101-0124	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х3,2 ММ	М			2579		5455			
6.				1	775,35	40,79	775	41	19	718	1613

1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		715,06	18,02	715	18	--	120		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,01	579	6					
6.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	0,02	474	9					
7. 244-301-0 506 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40 СП - 8%	ШТ.	1	50087	--	50087	--	50087	--	54094	
				--	--	--	--	--	4007		
8. 244-302-0 501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.	1	16899	--	16899	--	16899	--	18251	
				--	--	--	--	--	1352		
9. 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	3301,14	--	3301	--	2889	403	4001	
				411,64	--	412	--	--	296		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1. 261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	1	2870	2870					
10. 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	1	2858,68	120,91	2859	121	304	2403	5683	
				2434,1	18,02	2434	18	--	421		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1. 261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,002	41747	83					
10.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0011	165506	182					
11. 242-301-1 201 РСНБ РК 2022 ПРИМ	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15Ч8Р2/ СП - 8%	ШТ.	1	1051	--	1051	--	1051	--	1135	
				--	--	--	--	--	84		
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 60 КОМПЛ										
12. 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	60	775,35	40,79	46521	2447	1170	43105	96796	
				715,06	18,02	42904	1081	--	7170		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	0,6	579	347					
12.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	1,2	474	569					
13. 244-301-0 406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15 СП - 8%	ШТ.	60	4100	--	246000	--	246000	--	265680	
				--	--	--	--	--	19680		
14. 244-302-0 501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.	60	16899	--	1013940	--	1013940	--	1095055	
				--	--	--	--	--	81115		
15. 1118-1001	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ	ФИЛЬТР	60	1540,03	212,93	92402	12775	1145	80772	187028	

	-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%			1308,04	65,64	78482	3938	--	13854	
16.	242-404-0 602 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 20, ТИПА ARCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	ШТ.	60	2165	--	129900	--	129900	--	140292
					--	--	--	--	--	10392	
17.	242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	60	1722	--	103320	--	103320	--	111586
					--	--	--	--	--	8266	
18.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	18	2358,09	30,74	42446	553	30963	10908	57622
					607,2	11,17	10930	201	--	4268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	1 18			1707		30726		
19.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	НАСОС	2	24558,77	567,54	49118	1135	3402	44047	100619
					22290,45	182,73	44581	365	--	7453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022 0,0044			308830		1359		
20.	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 18	-СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-02	КОМПЛ	2508497,71 1	--	2508498 --	--	--	--	--	2508498
					--	--	--	--	2508498	--	
21.	1118-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ВСТАВКА	2	13565,66	102,27	27131	205	23360	3524	33108
					1783,24	14,93	3566	30	--	2452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	241-116-0307	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1 2			1800		3600		
21.2.	245-405-0203	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ	1 2			9466		18932		
22.	241-411-0 121 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12 СП - 8%	ШТ.	4	39363	--	157452	--	157452	--	170048
					--	--	--	--	--	12596	
23.	1118-1001 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 65 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	1	28151,66	417,45	28152	417	25832	1999	32563
					1903,26	136,42	1903	136	--	2412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	261-302-0267	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=65 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1 1			25801		25801		
24.	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ	ШТ.	1	1913,88	81,58	1914	82	342	1496	3683
					1490,27	36,04	1490	36	--	273	

	ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ. УСТАНОВКА											
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1.			0,002	0,002								
261-301-0304	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			79987		160					
24.2.			0,0011	0,0011								
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		182					
25.				1	69214	--	69214	--	69214	--	74751	
242-301-0904 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +150°С, PN 25, МАРКИ 15КЧ16П,НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 65	ШТ.			--	--	--	--	--	5537		
	СП - 8%											
26.				14	3675	--	51450	--	51450	--	55566	
242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	4116		
	СП - 8%											
27.				1	3675	--	3675	--	3675	--	3969	
242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	294		
	СП - 8%											
28.				120	1100	--	132000	--	132000	--	142560	
242-207-3701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	10560		
	СП - 8%											
29.				12	5629	--	67548	--	67548	--	72952	
242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	5404		
	СП - 8%											
30.				2	11987	--	23974	--	23974	--	25892	
242-207-3706 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	1918		
	СП - 8%											
31.				60	990,38	--	59423	--	31440	27423	93794	
1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ/ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА/	М ПОДВОДОК			466,38	--	27983	--	--	6948		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1.			1	60								
261-301-0370	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М			524		31440					
32.				473,5	1913,38	17,88	905984	8467	5118	874612	1923043	
1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1884,69	0,13	892399	62	--	142448		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1.			0,96	454,56								
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			8		3636					
32.2.			0,005	2,3675								
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		1482					
33.				96	2067,69	21,6	198498	2073	1121	191419	421110	
1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			2034,42	0,22	195304	21	--	31193		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1.			0,764	73,344								
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		880					
33.2.			0,004	0,384								
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		240					
34.				36	2258,4	25,62	81302	923	466	78327	172400	
1116-0501-0203	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ	М ТРУБОПРО			2219,82	0,35	79913	13	--	12770		

	РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	ВОДА								
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,615	22,14							
241-221-0104		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.		17	376					
34.2.			0,004	0,144							
217-105-0102		ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ		626	90					
35.				72	2503,38	30,4	180243	2189	1427	173131	381644
	1116-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА		2453,15	0,53	176627	38	--	28270	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,513	36,936							
241-221-0105		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.		35	1293					
36.				468,765	157	--	73596	--	73596	--	79484
	241-205-1 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	5888	
		СП - 8%									
37.				95,04	259	--	24615	--	24615	--	26584
	241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	1969	
		СП - 8%									
38.				35,64	360	--	12830	--	12830	--	13856
	241-205-1 303 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	1026	
		СП - 8%									
39.				71,28	527	--	37565	--	37565	--	40570
	241-205-1 304 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40X3,7 ММ	М		--	--	--	--	--	3005	
		СП - 8%									
40.				11	1989,33	21,06	21883	232	3524	17797	42855
	1116-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ	М ТРУБОПРОВОДА		1647,88	3,06	18127	34	--	3174	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,479	5,269							
241-216-0203		ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.		212	1117					
40.2.			0,3005	3,3055							
261-301-0219		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		708	2340					
41.				10,89	784	--	8538	--	8538	--	9221
	241-201-0 611 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 75X4,5 ММ	М		--	--	--	--	--	683	
		СП - 8%									
42.				33,5	1117,51	66,47	37437	2227	1189	33986	77136
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	34021	658	--	5714	
		НР - 98%; СП - 8%									
43.				33,5	1155	--	38692	--	38692	--	41787
	241-102-0 123 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	3095	
		СП - 8%									
44.				63	1119,61	66,47	70535	4187	2368	63913	145204

	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	63980	1237	--	10756	
45.				28	1311	--	36708	--	36708	--	39645
	241-102-0 128 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	2937	
46.				35	1810	--	63350	--	63350	--	68418
	241-102-0 137 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	5068	
47.				14	4567,22	81,07	63941	1135	45940	16844	87247
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1204,71	22,96	16866	321	--	6463	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1.			1	14							
261-305-0106		ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230		45220			
48.				711	118,25	1,48	84075	1052	1821	79578	176745
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	81202	--	--	13092	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1.			0,0002	0,1422							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		82			
48.2.			0,01	7,11							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212		1507			
48.3.			0,0005	0,3555							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		169			
49.				88	124,18	1,48	10928	130	748	9849	22440
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	10050	--	--	1662	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1.			0,0002	0,0176							
236-104-0101		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		10			
49.2.			0,038	3,344							
217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212		709			
49.3.			0,0005	0,044							
236-202-1014		КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		21			
50.				25	708	--	17700	--	17700	--	19116
	261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	1416	
51.				17,6	918,62	1,47	16168	26	5770	8307	26433
	1115-0403 -1003 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		589,31	0,69	10372	12	--	1958	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1.			0,246	4,3296							
236-201-0102		ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	КГ			1223		5295			
52.				121,5	907,77	107,81	110294	13099	46486	42936	165489
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	50709	5786	--	12258	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1.			0,0143	1,73745							
261-105-0647		КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ	Л			5983		10395			

	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414									
52.2.			0,15	18,225						
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938	35320				
53.				36,85	1104	--	40682	--	40682	--	43937
234-303-0 412 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М			--	--	--	--	--	3255
	СП - 8%									
54.				30,8	1250	--	38500	--	38500	--	41580
234-303-0 413 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М			--	--	--	--	--	3080
	СП - 8%									
55.				38,5	1538	--	59213	--	59213	--	63950
234-303-0 416 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М			--	--	--	--	--	4737
	СП - 8%									
56.				27,5	1932	--	53130	--	53130	--	57380
234-303-0 419 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М			--	--	--	--	--	4250
	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -1 ШТ									
57.				11,2035	346,55	346,55	3883	3882	--	652	4898
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА			--	80,8	--	905	--	363
	НР - 72%; СП - 8%									
58.				0,3465	2845,13	--	986	--	--	710	1831
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА			2845,13	--	986	--	--	136
	НР - 72%; СП - 8%									
59.				1,3	1237,52	--	1609	--	--	1158	2989
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			1237,52	--	1609	--	--	221
	НР - 72%; СП - 8%									
60.				3,9	54,61	54,61	213	213	--	43	277
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			--	15,35	--	60	--	20
	НР - 72%; СП - 8%									
61.				3,9	236,8	116,2	924	453	--	479	1515
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			120,6	50	470	195	--	112

	КЭМ=1,11 НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38-8-1 ШТ									
62.				0,71	11527,51	219,97	8185	156	6970	1096	10023
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ			1492,24	66,67	1059	47	--	742	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1.			1,1	0,781							
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3				8923		6969			
63.				0,73	15158,18	3780	11065	2760	3974	6184	18629
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			5932,56	1246,26	4331	910	--	1380	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1.			0,034	0,02482							
216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т				132073		3278			
64.				0,54	100317	--	54171	--	54171	--	58505
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	4334	
65.				0,18	92764	--	16698	--	16698	--	18034
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	1336	
66.				2	2225	--	4450	--	4450	--	4806
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	356	
67.				0,73	284	--	207	--	207	--	224
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	17	
68.				0,093	72257,95	9528,81	6720	886	3723	2228	9664
1106-1301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НР - 91%; СП - 8%	М3			22695,95	3636,08	2111	338	--	716	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1.			1,015	0,094395							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				29407		2776			
68.2.			0,054	0,005022							
215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3				92871		466			
69.				8,5	3844,62	116,02	32679	986	16466	10806	46964
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2			1791,41	51,11	15227	434	--	3479	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1.			1,14	9,69							
235-101-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2				252		2442			
69.2.			0,003	0,0255							
216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т				209970		5354			
69.3.			0,004	0,034							
216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т				209970		7139			
70.				8,5	1797,83	116,02	15282	986	7816	4771	21657
1113-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2			762,3	51,11	6480	434	--	1604	

	НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 235-101-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	1,14 М2	9,69		252	2442				
70.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,0255		209970	5354				
71.			20,02	1185,65	28,84	23737	577	15198	7475	33709
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	7962	76	--	2497	
	НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	48,048		295	14174				
72.			11	907,77	107,81	9985	1186	4208	3887	14982
1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	4591	524	--	1110	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,1573		5983	941				
72.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	1,65		1938	3198				
73.			12,1	2089	--	25277	--	25277	--	27299
234-303-0421 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	2022	
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
74.			0,924	34788,23	13212,57	32144	12208	6369	18341	54524
1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14683,06	5366,95	13567	4959	--	4039	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	0,226 М3	0,208824		9092	1899				
74.2. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,133 М3	0,122892		25911	3184				
74.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,004 М3	0,003696		92871	343				
75.			2	19465	--	38930	--	38930	--	42044
225-101-0106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3114	
76.			2	4255	--	8510	--	8510	--	9191
225-101-0101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	681	
77.			1	3990	--	3990	--	3990	--	4309

	225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.							319	
		СП - 8%									
78.				1	19833	--	19833	--	19833	--	21420
	225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.							1587	
		СП - 8%									
79.				1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
	225-101-0 605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.							724	
		СП - 8%									
80.				0,924	284	--	262	--	262	--	283
	СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3							21	
		СП - 8%									
81.				1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
	244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ							2045	
		СП - 8%									
82.				0,0171	994397	--	17004	--	17004	--	18364
	222-506-0 401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т							1360	
		СП - 8%									
83.				0,0171	24882	--	425	--	425	--	459
	СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 12	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т							34	
		СП - 8%									
84.				0,55	20185,67	2448,84	11102	1347	7289	2830	15047
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4483,84	990,99	2466	545	--	1115	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.				0,29	0,1595						
211-201-0701		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3			11005		1755			
84.2.				1	0,55						
211-201-0707		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3			9092		5001			
85.				0,55	25900,02	1688,99	14245	929	12325	1074	16545
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	991	190	--	1226	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.				1,02	0,561						
212-101-0101		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			19733		11070			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	7855936	81380	3344221	1884237	10318711
			ТЕНГЕ			--	--	1921835	23919	2508498	578533	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					2508498				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					2508498				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					3314168				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					136595				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						138346			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					3014947				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					112977				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					274171				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					3701316				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									82
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						138346			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					894				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					894				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					72				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					966				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					2032376				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					191785				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1807408			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1771260				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					304290				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					4107926				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1052
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1807408			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				10318706					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1945754				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

86.			60	3080,33	120,91	184820	7254	31520	144185	355325
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2434,1	18,02	146046	1081	--	26320	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,0011	0,066						
217-101-0102	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т				367006		24222		
86.2.			0,002	0,12						
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.				41747		5010		
87.			60	1100	--	66000	--	66000	--	71280
242-207-3 701 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	5280	
	СП - 8%									
88.			402	1913,38	17,88	769178	7187	4347	742543	1632658
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1884,69	0,13	757644	52	--	120938	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,96	385,92						
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				8		3087		
88.2.			0,005	2,01						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		1258		
89.			397,98	157	--	62483	--	62483	--	67482
241-205-1 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		--	--	--	--	--	4999	
	СП - 8%									
90.			402	118,25	1,48	47536	595	1029	44994	99932
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	45912	--	--	7402	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			0,0002	0,0804						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				579		47		
90.2.			0,01	4,02						
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				212		852		
90.3.			0,0005	0,201						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				474		95		
91.			5	708	--	3540	--	3540	--	3823
261-301-0 219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	283	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			--	--	1133557	15036	168919	931722	2230500
	ТЕНГЕ			--	--	949602	1133	--	165222	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					132023				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					132023				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					10562				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					142585				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					1001534				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					36894				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						950735			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					931722				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					154660				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					2087916				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									556
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						950735			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					2230501				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									556
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						950735			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									12549207
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2871437	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	96416	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		25052
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3513138	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	2508498	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2815959	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	743755	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202050

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1231,314	1716 -	- -	- -	2112935
2	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	103,2885	1577 -	- -	- -	162886
3	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	63,178605	2171 -	- -	- -	137161
4	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	73,5105	1661 -	- -	- -	122101
5	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	65,675925	1749 -	- -	- -	114867
6	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	31,032825	1782 -	- -	- -	55300
7	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	30,6495	1633 -	- -	- -	50051
8	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	22,034862	1318 -	- -	- -	29042
9	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	11,9595	1815 -	- -	- -	21706
10	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	12,3816	1464 -	- -	- -	18127
11	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,0871704	1493 -	- -	- -	13567
12	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	6,81912	1521 -	- -	- -	10372
13	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,7111064	1690 -	- -	- -	7962
14	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,698299	1605 -	- -	- -	4331
15	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,8711	1318 -	- -	- -	2466
16	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,362636	1549 -	- -	- -	2111
17	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,23251625	1605 -	- -	- -	1978
18	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,402596	1147 -	- -	- -	1609
19	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,824175	1202 -	- -	- -	991
20	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,71076852	1387 -	- -	- -	986
21	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,467532	1006 -	- -	- -	470
22	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,231	1782 -	- -	- -	412

	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ					--	2871430
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
23	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,5827224 7	1844,66 -	- -	- -	(25055)	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ					--	2871437
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,1748% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
24 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,64459866	3885 -	- -	1716 16550,13	37469	
25 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	251,25765	75 -	- -	- -	18844	
26 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,83210381	6212 -	- -	2451 4490,49	11381	
27 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	44,08005	218 -	- -	- -	9609	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1958% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,36934578	10512 -	- -	2451 905,27	3883	
29 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,53744091	5390 -	- -	2051 1102,29	2897	
30 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,30431535	8364 -	- -	1716 522,21	2545	
31 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	22,7063014 5	82 -	- -	- -	1862	
32 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	18,91575	94 -	- -	- -	1778	
33 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	93,7244175	18 -	- -	- -	1687	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,6294% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
34 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,28397822	5662 -	- -	1716 487,31	1608	
35 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,37928625	3936 -	- -	1716 650,86	1493	
36 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,85987482	934 -	- -	- -	803	
37 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,1785	1473 -	- -	1436 256,33	263	
38 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,03489174	6104 -	- -	1716 59,87	213	
39 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,01641024	2321 -	- -	1716 28,16	38	
40 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,99162	13 -	- -	- -	13	
41 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03282048	284 -	- -	- -	9	
42 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,36934762	23 -	- -	- -	8	
43 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,1785	30 -	- -	- -	5	
44 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001848	2369 -	- -	1436 2,65	4	
45 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15939	19 -	- -	- -	3	
46 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,068145	33 -	- -	- -	2	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ					25056	96419
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8657% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

47	244-302-0501 РСНБ РК 2022	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	61	16899 -	16568 -	- -	1030839
48	244-301-0406 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	60	4100 -	4018 -	- -	246000
49	242-301-0904 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	69214 -	67801 -	- -	207642
50	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	180	1100 -	1078 -	- -	198000
51	241-411-0121 РСНБ РК 2022	ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12	ШТ.	4	39363 -	38525 -	- -	157452
52	242-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 1/2", Т ДО +120°С, PN 20, DN 20, ТИПА ARCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	60	2165 -	2122 -	- -	129900
53	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	60	1722 -	1688 -	- -	103320
54	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20Х1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	468,765	157 -	154 -	- -	73596
55 252568С	242-301-0904 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД,Т ДО +150°С, PN 25, МАРКИ 15КЧ16П,НЖ ГОСТ 5761-2005 DN 65	ШТ.	1	69214 -	67801 -	- -	69214
56	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	5629 -	5516 -	- -	67548
57	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	35	1810 -	1767 -	- -	63350
58 154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	397,98	157 -	154 -	- -	62483
59 297065С	234-303-0416 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М	38,5	1538 -	1506 -	- -	59213
60 293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,54	100317 -	96571 -	- -	54171
61 297068С	234-303-0419 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	27,5	1932 -	1892 -	- -	53130
62	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	14	3675 -	3602 -	- -	51450
63	244-301-0506 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.	1	50087 -	49093 -	- -	50087
64 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	14	3230 -	3155 -	- -	45220
65 297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	36,85	1104 -	1081 -	- -	40682
66	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	19465 -	18543 -	- -	38930
67	241-102-0123 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	33,5	1155 -	1127 -	- -	38692
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8654% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
68 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	19,875	1938 -	1900 -	- -	38518
69 297062С	234-303-0413 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	30,8	1250 -	1224 -	- -	38500
70 154878С	241-205-1304 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М	71,28	527 -	515 -	- -	37565
71	241-102-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	28	1311 -	1280 -	- -	36708
72 187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2022	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	60	524 -	513 -	- -	31440
73 157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	18	1707 -	1670 -	- -	30726
74 262178С	261-302-0267	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУ-	ШТ.	1	25801	25155	-	25801

	РСНБ РК 2022	БОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=65 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			-	-	-	
75	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	25559 -	24931 -	- -	25559
76	234-303-0421 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	12,1	2089 -	2046 -	- -	25277
77	241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	95,04	259 -	253 -	- -	24615
78	144722С 217-101-0102 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,066	367006 -	357920 -	- -	24222
79	242-207-3706 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	2	11987 -	11748 -	- -	23974
80	187490С 261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	33,3055	708 -	692 -	- -	23580
81	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	19833 -	19040 -	- -	19833
82	261710С 245-405-0203 РСНБ РК 2022	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ	2	9466 -	9229 -	- -	18932
83	274412С 222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0171	994397 -	923131 -	- -	17004
84	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,18	92764 -	88718 -	- -	16698
85	295746С 261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	48,048	295 -	287 -	- -	14174
86	241-205-1303 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	35,64	360 -	353 -	- -	12830
87	241-116-0208 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	2034 -	1989 -	- -	12204
88	135959С 261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	1,89475	5983 -	5863 -	- -	11336
89	100463С 212-101-0101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,561	19733 -	17306 -	- -	11070
90	144635С 216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,051	209970 -	204953 -	- -	10708
91	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	9050 -	- -	- -	9050
92	154270С 241-201-0611 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 75Х4,5 ММ	М	10,89	784 -	765 -	- -	8538
93	225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.	2	4255 -	- -	- -	8510
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2689% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
94	144636С 216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0372032	209970 -	204953 -	- -	7812
95	100328С 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,781	8923 -	7878 -	- -	6969
96	100094С 211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,758824	9092 -	8131 -	- -	6899
97	181697С 241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	840,48	8 -	8 -	- -	6724
98	187338С 261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,132	41747 -	40909 -	- -	5511
99	150368С 241-101-0124 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 65Х3,2 ММ	М	2,115	2579 -	2518 -	- -	5455
100	249505С 236-201-0102 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	КГ	4,3296	1223 -	1196 -	- -	5295
101	135531С 235-101-0501 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	19,38	252 -	244 -	- -	4884
102	225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	2225 -	2170 -	- -	4450
103	147341С 261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0148	272284 -	264715 -	- -	4030
104	225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	3990 -	- -	- -	3990
105	249131С 217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	17,623536	212 -	212 -	- -	3736
106	242-207-4001	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ,	ШТ.	1	3675	3602	-	3675

	РСНБ РК 2022	DN 15 10Б8БК1							
107	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1800	1759	-	3600
108	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,02482	132073	128003	-	3278
109	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	5,1215	626	612	-	3206
110	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,122892	25911	23039	-	3184
111	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,3662	8154	7991	-	2986
112	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2870	2810	-	2870
113	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,094395	29407	26466	-	2776
114	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,1595	11005	9977	-	1755
115	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00404	408199	398305	-	1649
116	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00841	165506	160371	-	1392
117	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	308830	300884	-	1359
118	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	36,936	35	34	-	1293
119	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,1375	9128	8940	-	1255
120	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,269	212	207	-	1117
121		242-301-1201 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15Ч8Р2/	ШТ.	1	1051	1029	-	1051
122	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	1,92058	474	462	-	910
123	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	73,344	12	12	-	880
124	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,265	3172	3108	-	841
125	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,027455	29918	27441	-	821
126	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,028	25394	23026	-	711
127	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	5640	5468	-	625
128	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,95666	579	565	-	554
129	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,01864	28750	25920	-	536
130	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 3	М3	0,0495	10631	9622	-	526
131		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,654	284	-	-	470
132	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,0017	275729	268093	-	469
133	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,4752	986	964	-	469
134	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,005022	92871	90402	-	466
135		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 12	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0171	24882	-	-	425
136	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,62492	659	644	-	412
137	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	22,14	17	16	-	376
138	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,872389	423	412	-	369
139	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0048048	73026	69297	-	351

						-	-	-	
140	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,003696	92871	90402	-	343
						-	-	-	
141	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,32895	962	941	-	316
						-	-	-	
142	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001241	225987	219325	-	280
						-	-	-	
143	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,034	6505	5797	-	221
						-	-	-	
144	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,498526	409	363	-	204
						-	-	-	
145	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0021297	92871	90402	-	198
						-	-	-	
146	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,001898	92871	90402	-	176
						-	-	-	
147	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	79987	78373	-	160
						-	-	-	
148	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,0026505	59186	56442	-	157
						-	-	-	
149	150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,2	532	519	-	106
						-	-	-	
150	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,14	589	575	-	82
						-	-	-	
151	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00007053	820690	801499	-	58
						-	-	-	
152	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00051	77199	73455	-	39
						-	-	-	
153	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000055	525811	512401	-	29
						-	-	-	
154	271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М10Х100	ШТ.	0,9108	29	28	-	26
						-	-	-	
155	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,0858	119	115	-	10
						-	-	-	
156	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,08426123	85	85	-	7
						-	-	-	
157	127922С	214-209-0205 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,011	624	610	-	7
						-	-	-	
158	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00022719	28270	26275	-	6
						-	-	-	
159	287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	КГ	0,0111936	76	72	-	0,85
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	3513134
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)								
160	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 18		СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-02	КОМПЛ	1	2508497,71	2508497,71	-	2508498
						-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)			ТЕНГЕ				--	2508498

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15954,842 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1994,465 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,165 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ: ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ													
1.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	154	1096,98 1092,72	1,94 0,62	168936 168280	298 95	358 --	165008 26715	360659				
1.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0039	0,6006		85		51						
1.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,001848		165506		306						
2.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	409,5	1058,32 1047,82	4,76 1,42	433380 429081	1949 581	2350 --	421069 68356	922805				
2.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0157	6,42915		85		546						
2.2.	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,010893		165506		1803						
3.	241-203-0 101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ СП - 8%	М	153,692	354 --	-- --	54407 --	-- --	54407 --	-- 4353	58760				
4.	241-203-0 107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ СП - 8%	М	408,681	1167 --	-- --	476931 --	-- --	476931 --	-- 38154	515085				
5.	1116-0501 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА	26,5	2798,79 1969,7	792,01 228,57	74168 52197	20988 6057	983 --	57089 10501	141757				
5.1.	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1425	3,77625		212		801						
6.	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ	М ТРУБОПРОВОДА	26,5	-129,55 -114,21	-1,48 --	-3433 -3027	-39 --	-367 --	-2966 -512	-6911				

КЭМ=1,05	ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,163	4,3195						
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			-85		-367			
7.				26,394	1576	--	41597	--	41597	--	44925
241-203-0 409 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М			--	--	--	--	--	3328	
	СП - 8%										
8.				89,5	907,77	107,81	81245	9649	34242	31628	121903
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА			417,36	47,62	37354	4262	--	9030	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1.			0,0143	1,27985							
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			5983		7657				
8.2.			0,15	13,425							
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938		26018				
9.				98,45	3140	--	309133	--	309133	--	333864
234-303-0 424 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М			--	--	--	--	--	24731	
	СП - 8%										
10.				40	846	--	33840	--	33840	--	36547
241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.			--	--	--	--	--	2707	
	СП - 8%										
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -3 ШТ										
11.				33,6105	346,55	346,55	11648	11648	--	1955	14692
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА			--	80,8	--	2716	--	1088	
	НР - 72%; СП - 8%										
12.				1,0395	2845,13	--	2958	--	--	2129	5494
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА			2845,13	--	2958	--	--	407	
	НР - 72%; СП - 8%										
13.				3,9	1237,52	--	4826	--	--	3475	8965
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			1237,52	--	4826	--	--	664	
	НР - 72%; СП - 8%										
14.				11,7	54,61	54,61	639	639	--	129	830
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА			--	15,35	--	180	--	61	
	НР - 72%; СП - 8%										
15.				11,7	236,8	116,2	2771	1360	--	1437	4545
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА			120,6	50	1411	585	--	337	
	НР - 72%; СП - 8%										
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3										

КАНАЛ КЛ 42Х38-8-3 ШТ

16.			2,12	11527,51	219,97	24438	466	20808	3272	29927
1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		1492,24	66,67	3164	141	--	2217	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,1	2,332						
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923		20808			
17.			2,19	15158,18	3780	33196	8278	11926	18552	55887
1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5932,56	1246,26	12992	2729	--	4140	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,034	0,07446						
216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т			132073		9834			
18.			1,62	100317	--	162514	--	162514	--	175515
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	13001	
19.			0,54	92764	--	50093	--	50093	--	54100
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	4007	
20.			6	2225	--	13350	--	13350	--	14418
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1068	
21.			2,19	284	--	622	--	622	--	672
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	50	
22.			0,28	72257,95	9528,81	20232	2668	11209	6709	29097
1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НР - 91%; СП - 8%	М3		22695,95	3636,08	6355	1018	--	2155	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1,015	0,2842						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		8357			
22.2.			0,054	0,01512						
215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		1404			
23.			60,06	1185,65	28,84	71210	1732	45593	22426	101127
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	23885	229	--	7491	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			2,4	144,144						
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		42522			
24.			25,5	3844,62	116,02	98038	2958	49399	32419	140894
1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ НР - 69%; СП - 8%	М2		1791,41	51,11	45681	1303	--	10437	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1,14	29,07						
235-101-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2			252		7326			
24.2.			0,003	0,0765						
216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ	Т			209970		16063			

	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30										
24.3.			0,004	0,102							
216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			209970		21417				
25.				25,5	1797,83	116,02	45845	2958	23448	14312	64969
1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101	М2			762,3	51,11	19439	1303	--	4813	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1.			1,14	29,07							
235-101-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2			252		7326				
25.2.			0,003	0,0765							
216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т			209970		16063				
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М 3 ШТ										
26.				2,457	58334,2	15167,59	143327	37266	46412	73836	234536
1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА			24277,27	6077,46	59649	14932	--	17373	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1.			0,41	1,00737							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		29624				
26.2.			0,012	0,029484							
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742		818				
26.3.			0,0017	0,004177							
222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т			1668129		6968				
27.				3	19833	--	59499	--	59499	--	64259
225-101-0601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.			--	--	--	--	--	4760	
	СП - 8%										
28.				6	19465	--	116790	--	116790	--	126133
225-101-0106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.			--	--	--	--	--	9343	
	СП - 8%										
29.				3	9050	--	27150	--	27150	--	29322
225-101-0605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.			--	--	--	--	--	2172	
	СП - 8%										
30.				3	3990	--	11970	--	11970	--	12928
225-101-0201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.			--	--	--	--	--	958	
	СП - 8%										
31.				2,457	284	--	698	--	698	--	754
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3			--	--	--	--	--	56	
	СП - 8%										
32.				3	25559	--	76677	--	76677	--	82811
244-202-0101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	6134	
	СП - 8%										
33.				0,0513	994397	--	51013	--	51013	--	55094
222-506-0401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т			--	--	--	--	--	4081	
	СП - 8%										
34.				1,2825	111,14	3,05	143	3	63	54	212
1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2			60,34	0,36	77	--	--	16	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1.			0,00009	0,000115							
236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т			467116		54				
35.				1,2825	186,79	4,39	240	6	144	63	327

1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		70,54	0,72	90	1	--	24	
35.1.			0,00018	0,000231						
236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т			539649		125			
36.			1,65	20185,67	2448,84	33306	4040	21868	8491	45141
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4483,84	990,99	7398	1635	--	3344	
36.1.			0,29	0,4785						
211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3			11005		5266			
36.2.			1	1,65						
211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3			9092		15002			
37.			38,7	1185,65	28,84	45885	1116	29378	14450	65162
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	15391	147	--	4827	
37.1.			2,4	92,88						
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		27400			
38.			1,65	40195,64	11,59	66323	19	57947	7856	80113
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		5065,07	--	8357	--	--	5934	
38.1.			1,02	1,683						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		49492			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	2845605	108002	1842045	883393	4027318
		ТЕНГЕ		--	--	895558	37914	--	298321	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2171234				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				352431				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					280208			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1484964				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				243193				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				193155				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2607582				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								168
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					280208			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1320				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1320				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				106				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1426				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				673051				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3324				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					653264			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				640200				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				105060				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1418311				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								369
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					653264			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				4027319				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								537
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					933472			

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

39.			1	1096,98	1,94	1097	2	2	1071	2342
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1092,72	0,62	1093	1	--	173	
39.1.			0,0039	0,0039						
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			85		0,33			
39.2.			0,000012	0,000012						
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	Т			165506		2			

	ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ										
40.				0,998	354	--	353	--	353	--	381
241-203-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М			--	--	--	--	--	--	28
	СП - 8%										
41.				1	1058,32	4,76	1058	4	6	1028	2253
1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1047,82	1,42	1048	1	--	167	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1.		0,0157	0,0157								
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3				85		1			
41.2.		0,000027	0,000027								
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т				165506		4			
42.				0,998	1167	--	1165	--	1165	--	1258
241-203-0107 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М			--	--	--	--	--	93	
	СП - 8%										
43.				1397412,07			36333		12121		53462
				0,026	594966,35		15469		13169		
1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530 ММ	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ			336255,3	175363,74	8743	4559	--	3960	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1.		1	0,026								
261-301-0254	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т				449705		11692			
44.				3	2920,76	729,93	8762	2189	78	6982	17003
1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			2164,89	209,81	6495	629	--	1260	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1.		0,0072	0,0216								
261-107-0220	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ				1620		35			
44.2.		0,0467	0,1401								
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				212		30			
45.				3	-115,69	-1,48	-347	-4	--	-336	-737
1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			-114,21	--	-343	--	--	-55	
	НР - 98%; СП - 8%										
46.				3	824	--	2472	--	2472	--	2670
241-201-0410 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			--	--	--	--	--	198	
	СП - 8%										
47.				1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037
1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			1423,42	49,31	1423	49	--	2225	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1.		1	1								
244-104-0311	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ				24566		24566			
48.				1	27662,77	567,54	27663	568	4805	22024	53662
1118-0501-0101 РСНБ РК	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1	НАСОС			22290,45	182,73	22290	183	--	3975	

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	Т. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022		308830		679			
48.2. 241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1		1620		1620			
48.3. 241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1		1484		1484			
49. 511-101-0101 РСНБ РК 2022	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.		1	96918 --	-- --	96918 --	-- --	-- 96918	-- --	96918
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ ТЕНГЕ			-- --	--	201843 40749	18330 5422	45846 96918	45381 12024	259249
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					96918				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					96918				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					40323				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					12121				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13302			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					3990				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					13169				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					4279				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					57771				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13302			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					64602				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					29734				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						32869			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					32212				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					7745				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					104559				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						32869			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					259248				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						46171			
	РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
50. 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		3	2899,47 2434,1	161,7 36,04	8698 7302	485 108	911 --	7262 1277	17237
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1. 261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,006		41747		250			
50.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0033		165506		546			
51. 242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		3	5629 --	-- --	16887 --	-- --	16887 --	-- 1351	18238
52. 241-220-0204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100 СП - 8%	ШТ.		8	846 --	-- --	6768 --	-- --	6768 --	-- 541	7309
53. 1119-1001-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ПРИБОР ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР		3	56877,48 9564,56	425,66 79,79	170632 28694	1277 239	140661 --	28354 15919	214905
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1. 241-116-0410	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	6		4773		28638			

	ДИАМЕТРОМ 100 ММ										
53.2.			1	3							
261-304-0106	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.			31136		93408				
54.				3	966	--	2898	--	2898	--	3130
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	232	
	СП - 8%										
55.				115,5	1058,32	4,76	122235	550	662	118763	260278
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1047,82	1,42	121023	164	--	19280	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.			0,0157	1,81335							
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			85		154				
55.2.			0,000027	0,003072							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		508				
56.				115,269	2119	--	244255	--	244255	--	263795
241-201-0 614 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			--	--	--	--	--	19540	
	СП - 8%										
57.				3	3078,55	30,74	9236	93	7321	1818	11938
1116-0301 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			607,2	11,17	1822	34	--	884	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1.			1	3							
261-305-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			2426		7278				
58.				31,5	907,77	107,81	28595	3396	12052	11132	42905
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРО ВОДА			417,36	47,62	13147	1500	--	3178	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1.			0,0143	0,45045							
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л			5983		2695				
58.2.			0,15	4,725							
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН			1938		9157				
59.				34,65	4306	--	149203	--	149203	--	161139
234-303-0 425 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	М			--	--	--	--	--	11936	
	СП - 8%										
60.				15	708	--	10620	--	10620	--	11470
261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	850	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	770027	5801	592238	167329	1012344
		ТЕНГЕ			--	--	171988	2045	--	74988	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				459226				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				12052				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14647			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				430631				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				11132				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				37628				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				507986				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14647			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				310801				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				149558				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					159386			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				156197				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				37360				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				504358				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					159386			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				1012344				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								99
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					174033			

РАЗДЕЛ 4. КОНДЕНСАТООТВОД ОТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

61.			35,5	1858,87	2,86	65990	101	10010	54770	130421
1116-0501 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1574,06	0,26	55879	9	--	9661	
61.1.			0,99	35,145						
241-205-2101	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х4,1 ММ	М			273	9595				
61.2.			0,99	35,145						
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			8	281				
61.3.			0,006	0,213						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626	133				
62.			3	1982,39	2,44	5947	7	1226	4620	11413
1116-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1571,17	0,39	4714	1	--	845	
62.1.			0,99	2,97						
241-205-2102	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х5,1 ММ	М			401	1191				
62.2.			0,774	2,322						
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12	28				
62.3.			0,004	0,012						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626	8				
63.			12	13900	--	166800	--	166800	--	180144
241-607-0 716 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	13344	
64.			12	24587	--	295044	--	295044	--	318648
241-602-0 810 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	23604	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	533781	108	473080	59390	640626
		ТЕНГЕ		--	--	60593	10	--	47454	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				461844				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				461844				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				36948				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				498792				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				71937				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				11235				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					60603			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				59390				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				10506				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				141833				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					60603			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				640625				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								35
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					60603			

РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

65.				60	4274,85	481,27	256491	28877	16803	219857	514456
1117-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			3513,51	225,56	210811	13534	--	38108	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1.			0,0002	0,012							
216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74		т			194532		2334			
65.2.			0,00007	0,0042							
261-107-0447	КАБОЛКА		т			1789060		7514			
65.3.			0,13	7,8							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ			605		4719			
66.				60	39946	--	2396760	--	2396760	--	2588501
244-102-0203 РСНБ РК 2022	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.			--	--	--	--	--	191741	
	СП - 8%										
67.				60	1583	--	94980	--	94980	--	102578
244-104-0604 РСНБ РК 2022	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	7598	
	СП - 8%										
68.				60	1297,05	0,15	77823	9	2138	74162	164144
1117-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА	ШТ.			1261,26	--	75676	--	--	12159	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1.			0,013	0,78							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ			579		452			
68.2.			0,026	1,56							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ			605		944			
68.3.			0,011	0,66							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ		КГ			626		413			
69.				60	11437	--	686220	--	686220	--	741118
244-104-0508 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	54898	
	СП - 8%										
70.				60	3131,62	80,68	187897	4841	16991	164887	381007
1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2767,76	36,45	166065	2187	--	28223	
	НР - 98%; СП - 8%										
71.				60	19691	--	1181460	--	1181460	--	1275977
244-101-0302 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	94517	
	СП - 8%										
72.				60	14807	--	888420	--	888420	--	959494
244-101-0601 РСНБ РК 2022	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	71074	
	СП - 8%										
73.				60	3904,4	122,37	234264	7342	16111	210078	479889
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ			3513,51	59,24	210811	3554	--	35547	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1.			0,00036	0,0216							
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		т			286428		6187			
73.2.			0,036	2,16							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ		КГ			626		1352			
73.3.			0,2	12							
261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ		КГ			472		5664			

74.			60	9913	--	594780	--	594780	--	642362
244-101-0 102 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	47582	
	СП - 8%									
75.			60	966	--	57960	--	57960	--	62597
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	4637	
	СП - 8%									
76.			60	8214	--	492840	--	492840	--	532267
244-104-0 408 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	39427	
	СП - 8%									
77.			60	5326	--	319560	--	319560	--	345125
244-104-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.		--	--	--	--	--	25565	
	СП - 8%									
78.			60	1925,24	25,21	115514	1513	17113	95597	228000
1117-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1614,81	11	96888	660	--	16889	
	НР - 98%; СП - 8%									
79.			60	6467	--	388020	--	388020	--	419062
244-102-0 401 РСНБ РК 2022	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	31042	
	СП - 8%									
80.			60	966	--	57960	--	57960	--	62597
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	4637	
	СП - 8%									
81.			60	7965	--	477900	--	477900	--	516132
244-104-0 406 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	38232	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	8508849	42582	7706016	764581	10015306
		ТЕНГЕ		--	--	760251	19935	--	741876	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				7636860				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				7636860				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				610950				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8247810				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				871989				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				69157				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					780186			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				764581				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				130926				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1767496				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								467
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					780186			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				10015306				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								467
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					780186			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								15954842
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				1929139				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				174823				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					65326			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				10659221				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				96918				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1920074				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1174663				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202060

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	404,334	1782 -	- -	- -	720523
2	20244т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	327,00129	1716 -	- -	- -	561134
3	20239т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	147,75950763	1577 -	- -	- -	233017
4	20240т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	60,3666	1605 -	- -	- -	96888
5	20243т	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	51,70725	1690 -	- -	- -	87385
6	20176т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	35,8785	1815 -	- -	- -	65119
7	20175т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	28,33941	1782 -	- -	- -	50501
8	20101т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,2402032	1690 -	- -	- -	39276
9	20241т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,65	1633 -	- -	- -	22290
10	20158т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	11,95425	1318 -	- -	- -	15756
11	20098т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,094897	1605 -	- -	- -	12992
12	20254т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,262622	2051 -	- -	- -	8743
13	20096т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,10256	1549 -	- -	- -	6355
14	20008т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,207788	1147 -	- -	- -	4826
15	20229т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2,400264	1318 -	- -	- -	3164
16	20019т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,13230556	1387 -	- -	- -	2958
17	20001т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,402596	1006 -	- -	- -	1411
18	20168т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,05736623	1577 -	- -	- -	90
19	20180т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,03972544	1948 -	- -	- -	77
20	20257т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	-1,5518475	2171 -	- -	- -	-3369,06
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	1929137
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
21	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	35,5390643	1838,27 -	- -	- -	(65330)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1929137

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,9196% ПРИ ПОРОГЕ 80%)								
22 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	13,624471	3885	-	1716	52931
					-	-	23379,59	
23 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	6,164724	6212	-	2451	38295
					-	-	15109,74	
24 116С	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	4,3908375	5045	-	1436	22152
					-	-	6305,24	
25 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,10803735	10512	-	2451	11648
					-	-	2715,8	
26 126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,6776318	6674	-	2051	11197
					-	-	3440,82	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1983% ПРИ ПОРОГЕ 15%)								
27 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	3,6834	2369	-	1436	8726
					-	-	5289,36	
28 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	1,6140066	5390	-	2051	8700
					-	-	3310,33	
29 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,82412101	5662	-	1716	4666
					-	-	1414,19	
30 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,13785875	3936	-	1716	4479
					-	-	1952,57	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,8822% ПРИ ПОРОГЕ 5%)								
31 847С	324-102-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,415584	9736	-	2451	4046
					-	-	1018,6	
32 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,41728596	934	-	-	3192
					-	-	-	
33 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,2172975	8364	-	1716	1817
					-	-	372,88	
34 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,9245	218	-	-	1074
					-	-	-	
35 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,5355	1473	-	1436	789
					-	-	768,98	
36 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,10467522	6104	-	1716	639
					-	-	179,62	
37 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	13,9821675	18	-	-	252
					-	-	-	
38 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,04090905	2321	-	1716	95
					-	-	70,2	
39 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	2,97486	13	-	-	39
					-	-	-	
40 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,79109	19	-	-	34
					-	-	-	
41 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,89	14	-	-	26
					-	-	-	
42 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,06134336	23	-	-	24
					-	-	-	
43 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0818181	284	-	-	23
					-	-	-	
44 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,53590399	30	-	-	16
					-	-	-	
45 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,03258832	174	-	-	6
					-	-	-	
46 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,043785	82	-	-	4
					-	-	-	
47 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-0,464625	94	-	-	-43,67
					-	-	-	
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			**ТЕНГЕ**				65328	174824

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,8204% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

48	244-102-0203 РСНБ РК 2022	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	60	39946	39106	-	2396760
49	244-101-0302 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	60	19691	19274	-	1181460
50 295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	60	14807	14490	-	888420
51	244-104-0508 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ ГОСТ 25809-96	ШТ.	60	11437	11210	-	686220
52 295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ	60	9913	9696	-	594780
53	244-104-0408 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	60	8214	8050	-	492840
54 269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	409,679	1167	1140	-	478095
55	244-104-0406 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	60	7965	7806	-	477900
56 187832С	244-102-0401 РСНБ РК 2022	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.	60	6467	6328	-	388020
57	244-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	60	5326	5206	-	319560
58 297073С	234-303-0424 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М	98,45	3140	3075	-	309133
59	241-602-0810 РСНБ РК 2022	СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.	12	24587	24101	-	295044
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7461% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
60	241-201-0614 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	115,269	2119	2069	-	244255
61	241-607-0716 РСНБ РК 2022	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.	12	13900	13625	-	166800
62 293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	1,62	100317	96571	-	162514
63 297074С	234-303-0425 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	М	34,65	4306	4218	-	149203
64	244-104-0603 РСНБ РК 2022	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	123	966	946	-	118818
65	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	6	19465	18543	-	116790
66	244-104-0604 РСНБ РК 2022	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	60	1583	1550	-	94980
67 267588С	261-304-0106 РСНБ РК 2022	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.	3	31136	30407	-	93408
68 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	2,97457	29407	26466	-	87473
69	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	3	25559	24931	-	76677
70 295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	237,024	295	287	-	69922
71	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	3	19833	19040	-	59499
72 269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	154,69	354	346	-	54760
73 274412С	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0513	994397	923131	-	51013
74	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,54	92764	88718	-	50093
75	241-203-0409 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	26,394	1576	1542	-	41597
76	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С	ШТ.	48	846	828	-	40608

		КРЫШКОЙ DN 100				-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,4335% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
77	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	18,15	1938	1900	-	35175
						-	-	-	
78	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	27,12	1253	1228	-	33981
						-	-	-	
79	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,153	209970	204953	-	32125
						-	-	-	
80	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	3,23662	8923	7878	-	28880
						-	-	-	
81	158943С	241-116-0410 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6	4773	4668	-	28638
						-	-	-	
82		225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	3	9050	-	-	27150
						-	-	-	
83	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1178016	209970	204953	-	24735
						-	-	-	
84	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2022	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	24566	24060	-	24566
						-	-	-	
85		242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3	5629	5516	-	16887
						-	-	-	
86	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	1,65	9092	8131	-	15002
						-	-	-	
87	135531С	235-101-0501 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	58,14	252	244	-	14651
						-	-	-	
88		225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	6	2225	2170	-	13350
						-	-	-	
89	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	16,5	790	773	-	13035
						-	-	-	
90		225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	3	3990	-	-	11970
						-	-	-	
91	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2022	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,026	449705	438997	-	11692
						-	-	-	
92	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	15	708	692	-	10620
						-	-	-	
93	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	1,7303	5983	5863	-	10352
						-	-	-	
94	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,07446	132073	128003	-	9834
						-	-	-	
95	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0336	286428	278921	-	9624
						-	-	-	
96	154898С	241-205-2101 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х4,1 ММ	М	35,145	273	267	-	9595
						-	-	-	
97	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00432	1789060	1752091	-	7729
						-	-	-	
98	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	3	2426	2372	-	7278
						-	-	-	
99	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	11,76	605	590	-	7115
						-	-	-	
100	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0041769	1668129	1549820	-	6968
						-	-	-	
101	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	12	472	461	-	5664
						-	-	-	
102	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,189189	28750	25920	-	5439
						-	-	-	
103	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,4785	11005	9977	-	5266
						-	-	-	
104	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	3,3	1124	1099	-	3709
						-	-	-	
105	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	5,5959	579	565	-	3240
						-	-	-	
106	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0191516	165506	160371	-	3170
						-	-	-	
107		241-201-0410 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	3	824	805	-	2472
						-	-	-	
108	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,082365	29918	27441	-	2464
						-	-	-	
109	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,01232	194532	189248	-	2397

						-	-	-	
110	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	3,045	626	612	-	1906
						-	-	-	
111	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0237024	73026	69297	-	1731
						-	-	-	
112	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1620	1585	-	1620
						-	-	-	
113	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 3	М3	0,1485	10631	9622	-	1579
						-	-	-	
114	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1484	1451	-	1484
						-	-	-	
115	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,0051	275729	268093	-	1406
						-	-	-	
116	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01512	92871	90402	-	1404
						-	-	-	
117		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 9А	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	4,647	284	-	-	1320
						-	-	-	
118	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	2,9418	423	412	-	1244
						-	-	-	
119	154899С	241-205-2102 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R АРМИРОВАННАЯ SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х5,1 ММ	М	2,97	401	392	-	1191
						-	-	-	
120	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00289	408199	398305	-	1180
						-	-	-	
121	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	1,655	659	644	-	1091
						-	-	-	
122	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,23	815	797	-	1002
						-	-	-	
123	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,003723	225987	219325	-	841
						-	-	-	
124	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,95025	212	212	-	837
						-	-	-	
125	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	0,029484	27742	24932	-	818
						-	-	-	
126	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,242	3172	3108	-	768
						-	-	-	
127	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	308830	300884	-	679
						-	-	-	
128	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,102	6505	5797	-	664
						-	-	-	
129	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,006412	92871	90402	-	595
						-	-	-	
130	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,005694	92871	90402	-	529
						-	-	-	
131	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,006	79987	78373	-	480
						-	-	-	
132	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00798	59186	56442	-	472
						-	-	-	
133	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	5,3693284	85	85	-	456
						-	-	-	
134	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00156	274757	267140	-	429
						-	-	-	
135	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	25394	23026	-	356
						-	-	-	
136	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	35,145	8	8	-	281
						-	-	-	
137	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,006	41747	40909	-	250
						-	-	-	
138	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00081	272284	264715	-	221
						-	-	-	
139	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,10375	1620	1586	-	168
						-	-	-	
140	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,00165	79961	77746	-	132
						-	-	-	
141	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00023085	539649	525162	-	125
						-	-	-	

142	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,018	6798	6663	-	122
						-	-	-	
143	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00153	77199	73455	-	118
						-	-	-	
144	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,01209	5146	5024	-	62
						-	-	-	
145	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,0019656	27896	25749	-	55
						-	-	-	
146	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00011543	467116	454857	-	54
						-	-	-	
147	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	589	575	-	41
						-	-	-	
148	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	2,322	12	12	-	28
						-	-	-	
149	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00003591	525811	512401	-	19
						-	-	-	
150	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,012	962	941	-	12
						-	-	-	
151	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000378	28270	26275	-	11
						-	-	-	
152	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00001924	380806	371086	-	7
						-	-	-	
153	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0132	474	462	-	6
						-	-	-	
154	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000057	820690	801499	-	5
						-	-	-	
155	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,01026	409	363	-	4
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	10659218

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

156	511-101-0101	511-101-0101 РСНБ РК 2022	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,6 КВТ, 3000 ОБ/МИН ГОСТ 20763-85	ШТ.	1	96918	96918	-	96918
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	96918

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ГСВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33214,99 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2070,621 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,209 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ												
1.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	47	1113,78 1015,56	66,47 19,64	52348 47731	3124 923	1493 --	47681 8002	108032			
2.	241-102-0 120 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	47	859 --	-- --	40373 --	-- --	40373 --	-- 3230	43603			
3.	242-204-0 304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	12	12953 --	-- --	155436 --	-- --	155436 --	-- 12435	167871			
4.	241-112-0 113 РСНБ РК 2022	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	12	295 --	-- --	3540 --	-- --	3540 --	-- 283	3823			
5.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2	5,6	259,19 120,69	6,1 0,72	1451 676	34 4	741 --	469 154	2074			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
5.1.	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	0,00018 Т	0,001008		676293		682						
6.	1113-0301 -1413 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА НР - 69%; СП - 8%	М2	5,6	720,31 45,36	5,2 1,08	4034 254	29 6	3751 --	179 337	4550			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
6.1.	236-203-0108	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	0,00046 Т	0,002576		1157989		2983						
7.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и	ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%	М ГАЗОПРОВОДА	47	748,75 731,12	-- --	35191 34362	-- --	829 --	33675 5509	74375			

	КЭМ=1,05										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.			0,01	0,47							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			986		463				
7.2.			0,009	0,423							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			605		256				
8.				5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			855,79	--	4279	--	--	584	
	НР - 61%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	297062	3308	206452	84614	412211
		ТЕНГЕ			--	--	87302	933	--	30534	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					4689				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					289				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4279			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					2610				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					584				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4279			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					204834				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					4492				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						940			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					199349				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					648				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					16439				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					221921				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						940			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					87539				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					2321				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						83016			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					81356				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					13511				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					182406				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						83016			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					412210				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						88235			
	РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД										
9.				60	12103,95	228,84	726237	13730	317716	393079	1208861
1119-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ. УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОГО КОТЛА	ПРИБОР			6579,85	105,17	394791	6310	--	89545	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,0051	0,306							
214-105-0104	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т			679670		207979				
10.				60	160045	--	9602700	--	--	--	9602700
513-104-0304 РСНБ РК 2022	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ PROTHERM JAGUAR 11 JTV	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	9602700	--	
11.				60	13495,66	19,76	809740	1186	552712	250725	1145302
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК			4264,03	--	255842	--	--	84837	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1.			1	60							
245-802-0101	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.			7842		470520				
12.				60	7997,28	346,06	479837	20764	224479	236259	773384
1119-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН			3909,91	108,11	234594	6487	--	57288	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

12.1.			2	120							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			1484		178080				
13.				60	41293	--	2477580	--	2477580	--	2675786
261-304-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	198206	
	СП - 8%										
14.				60	1612,44	--	96746	--	--	72560	182850
1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.			1612,44	--	96746	--	--	13544	
	НР - 75%; СП - 8%										
15.				60	2165	--	129900	--	129900	--	140292
242-404-0602 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ,, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.			--	--	--	--	--	10392	
	СП - 8%										
16.				60	4924,78	351,21	295487	21072	160161	121331	450163
1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ПРИБОР			1904,23	159,22	114254	9553	--	33345	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.			1	60							
261-305-0219	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1757		105420				
16.2.			1	60							
261-301-0422	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.			887		53220				
17.				60	103946	--	6236760	--	--	--	6236760
513-301-0101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.			--	--	--	--	6236760	--	
18.				120	1108	--	132960	--	132960	--	143597
261-301-0406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК 20М-ГСВ.СО Л.3/	ШТ.			--	--	--	--	--	10637	
	СП - 8%										
19.				30	1212,05	33,14	36362	994	20179	15214	55702
1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			506,31	11,17	15189	335	--	4126	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			1	30							
241-101-0301	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М			655		19650				
20.				156	1405,45	33,14	219250	5170	135096	79112	322231
1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			506,31	11,17	78984	1743	--	23869	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			1	156							
241-101-0302	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М			848		132288				
21.				36	1666,98	33,14	60011	1193	40591	18257	84529

1116-0301 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	18227	402	--	6261	
21.1.		1	36							
241-101-0303	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М			1109	39924				
22.			131	2006,92	33,14	262907	4341	192239	66434	355688
1116-0301 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	66327	1463	--	26347	
22.1.		1	131							
241-101-0304	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М			1448	189688				
23.			36,3	1176,75	1,47	42716	53	5212	29981	78512
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1031,7	0,69	37451	25	--	5816	
23.1.		0,246	8,9298							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474	4233				
24.			6	3820,61	66,47	22924	399	16432	6087	31332
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	6093	118	--	2321	
24.1.		1	6							
261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2701	16206				
25.			6	2143,61	66,47	12862	399	6370	6087	20465
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	6093	118	--	1516	
25.1.		1	6							
241-102-0130	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х2,0 ММ	М			1024	6144				
26.			12	3626,22	81,07	43515	973	28086	14437	62589
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 76Х2,5 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1204,71	22,96	14456	276	--	4636	
26.1.		1	12							
241-102-0149	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М			2289	27468				
27.			6,63	4567,22	81,07	30281	537	21757	7977	41318
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 76Х3,5 НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		1204,71	22,96	7987	152	--	3061	
27.1.		1	6,63							

261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230		21415				
28.				60	548	--	32880	--	32880	--	35510
241-211-1603 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.			--	--	--	--	--	2630	
	СП - 8%										
29.				60	681	--	40860	--	40860	--	44129
241-211-1606 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.			--	--	--	--	--	3269	
	СП - 8%										
30.				144	466,38	--	67159	--	--	65815	143612
1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК			466,38	--	67159	--	--	10638	
	НР - 98%; СП - 8%										
31.				72	535	--	38520	--	38520	--	41602
241-205-0206 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М			--	--	--	--	--	3082	
	СП - 8%										
32.				72	811	--	58392	--	58392	--	63063
241-205-0207 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М			--	--	--	--	--	4671	
	СП - 8%										
33.				353	748,75	--	264307	--	6223	252922	558607
1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА			731,12	--	258084	--	--	41378	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1.			0,01	3,53							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			986		3481				
33.2.			0,009	3,177							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			605		1922				
34.				5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			855,79	--	4279	--	--	584	
	НР - 61%; СП - 8% МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-12 ШТ, ГСВ Л.12										
35.				210,96	1703,41	3,33	359352	703	80067	273271	683232
1120-0101-0804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 355ММ. ПРОКЛАДКА	М ВОЗДУХОВОДОВ			1320,54	1,26	278582	266	--	50610	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1.			0,239	50,41944							
246-301-0503	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ХОМУТ СТД 205	КГ			790		39831				
35.2.			0,042	8,86032							
234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ	РУЛОН			3713		32898				

	АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М									
36.			12	9788,71	--	117465	--	--	--	117465
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 1	-ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ		--	--	--	--	117465	--	
37.			156	16153,59	--	2519960	--	--	--	2519960
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 2	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ		--	--	--	--	2519960	--	
38.			36	11659,37	--	419737	--	--	--	419737
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 3	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ		--	--	--	--	419737	--	
39.			48	23492,6	--	1127645	--	--	--	1127645
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 4	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ		--	--	--	--	1127645	--	
40.			12	25019,56	--	300235	--	--	--	300235
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 5	-ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ		--	--	--	--	300235	--	
41.			24	17347,95	--	416351	--	--	--	416351
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 6	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ		--	--	--	--	416351	--	
42.			36	11402,86	--	410503	--	--	--	410503
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 7	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ		--	--	--	--	410503	--	
43.			60	9670,78	--	580247	--	--	--	580247
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 8	-МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ		--	--	--	--	580247	--	
44.			12	36827,6	--	441931	--	--	--	441931
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 9	-ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ		--	--	--	--	441931	--	
45.			72	5063,18	--	364549	--	--	--	364549
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 10	-КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ		--	--	--	--	364549	--	
	КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА ГСВ Л.11									
46.			60	3853,7	--	231222	--	--	--	231222
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 11	-КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	231222	--	
47.			60	2900,73	--	174044	--	--	--	174044
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 12	-КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	174044	--	
48.			60	1967,92	--	118075	--	--	--	118075
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 13	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	118075	--	
49.			60	2336,81	--	140209	--	--	--	140209
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 14	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ		--	--	--	--	140209	--	
50.			180	430,37	--	77467	--	--	--	77467
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 15	-ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ		--	--	--	--	77467	--	
51.			180	963,55	--	173439	--	--	--	173439
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 16	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ		--	--	--	--	173439	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	30198011	71635	4718701	1912158	32802776
		ТЕНГЕ		--	--	1955138	27248	23452537	692609	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				23452539				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				23452539				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				101435				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				289				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					101025			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				75170				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14128				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				190733				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								67
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					101025			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2953808				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5212				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					37476			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2911092				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				29981				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				238703				

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3222492		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			25
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		37476	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3690231		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1802103		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1843885	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1807007		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	439778		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	5937016		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1070
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1843885	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	32802780		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1162
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1982386	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			33214990
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2042440		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	74943		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		28181	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4925147		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	23452539		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1996772		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	723143		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202070

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	403,2058632	1716 -	- -	- -	691901
2	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	259,56	1521 -	- -	- -	394791
3	20255Т	004-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	139,86	2091 -	- -	- -	292447
4	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	124,74	2051 -	- -	- -	255842
5	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	72,45	1577 -	- -	- -	114254
6	20449Т	007-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	64,8	1493 -	- -	- -	96746
7	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	47,090694	1749 -	- -	- -	82362
8	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	50,9544	1318 -	- -	- -	67158
9	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	24,62229	1521 -	- -	- -	37450
10	20465Т	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	1981 -	- -	- -	8558
11	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,34692	1948 -	- -	- -	676
12	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,161112	1577 -	- -	- -	254
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	2042439
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,4922492	1708,71 -	- -	- -	(28180)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	2042441
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,2057% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,50741425	3885 -	- -	1716 24894,72	56361
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,7406% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	26,46	218 -	- -	- -	5768
16	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	46,09638815	82 -	- -	- -	3780
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,0537% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,40020225	8364 -	- -	1716 686,75	3347
18	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,2638115	2369 -	- -	1436 1814,83	2994
19	2468С	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАК-	МАШ.-Ч	0,3184692	6212 -	- -	2451	1978

	РСНБ РК 2022	СИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т				-	-	780,57	
20 501С	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,16	112	-	-		242
						-	-		
21 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	12,9087	18	-	-		232
						-	-		
22 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,221	45	-	-		190
						-	-		
23 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,208152	174	-	-		36
						-	-		
24 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,002352	5662	-	1716		13
						-	-	4,04	
25 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,002352	30	-	-		0,07
						-	-		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ					28181	74943

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0896% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

26	261-304-0107 РСНБ РК 2022	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ	60	41293	40327	-		2477580
						-	-	-	
27 274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.	60	7842	7684	-		470520
						-	-	-	
28 279798С	214-105-0104 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т	0,306	679670	664453	-		207979
						-	-	-	
29 150447С	241-101-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М	131	1448	1415	-		189688
						-	-	-	
30 158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	120	1484	1451	-		178080
						-	-	-	
31	242-204-0304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	12	12953	12695	-		155436
						-	-	-	
32	261-301-0406 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК 20М-ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	120	1108	1085	-		132960
						-	-	-	
33 150445С	241-101-0302 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	156	848	828	-		132288
						-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5589% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

34	242-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ,, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.	60	2165	2122	-		129900
						-	-	-	
35 157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	60	1757	1720	-		105420
						-	-	-	
36 187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	120	549	536	-		65880
						-	-	-	
37	241-205-0207 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М	72	811	795	-		58392
						-	-	-	
38 254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	60	887	869	-		53220
						-	-	-	
39 146123С	217-503-0102 РСНБ РК 2022	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,12	428859	418560	-		51463
						-	-	-	
40	241-211-1606 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	60	681	667	-		40860
						-	-	-	
41	241-102-0120 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	47	859	838	-		40373
						-	-	-	
42 150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	36	1109	1083	-		39924
						-	-	-	
43 188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2022	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ХОМУТ СТД 205	КГ	50,41944	790	773	-		39831
						-	-	-	
44	241-205-0206 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,25 ММ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ СТ РК 1893-2009/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М	72	535	524	-		38520
						-	-	-	
45 144763С	261-107-0201	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С	Т	0,09	408199	398305	-		36738

	РСНБ РК 2022	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87			-	-	-		
46 298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	8,86032	3713 -	3639 -	- -		32898
47	241-211-1603 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	60	548 -	537 -	- -		32880
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3515% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
48 150579С	241-102-0149 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М	12	2289 -	2236 -	- -		27468
49 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	20,4	1050 -	1028 -	- -		21420
50 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6,63	3230 -	3155 -	- -		21415
51 187562С	261-301-0241 РСНБ РК 2022	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	120	175 -	163 -	- -		21000
52 150443С	241-101-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	30	655 -	640 -	- -		19650
53 278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6	2701 -	2639 -	- -		16206
54 147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	ШТ.	120	124 -	121 -	- -		14880
55 102868С	213-101-0102 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,12	69463 -	65476 -	- -		8336
56 149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	7,6201	986 -	964 -	- -		7513
57 150558С	241-102-0130 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х2,0 ММ	М	6	1024 -	999 -	- -		6144
58 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,12	41747 -	40909 -	- -		5010
59 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	10,483	474 -	462 -	- -		4969
60 249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	7,8	605 -	590 -	- -		4719
61 146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,565183	8154 -	7991 -	- -		4608
62 145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	116,028	34 -	33 -	- -		3945
63 127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	3,70389	962 -	941 -	- -		3563
64	241-112-0113 РСНБ РК 2022	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	12	295 -	289 -	- -		3540
65 147530С	261-107-0645 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	КГ	6,53976	519 -	507 -	- -		3394
66 251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	60	51 -	49 -	- -		3060
67 149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,002576	1157989 -	1131378 -	- -		2983
68 147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	4,14	423 -	412 -	- -		1751
69 146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	3,925735	409 -	363 -	- -		1606
70 149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,8709	579 -	565 -	- -		1083
71 274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,2	815 -	797 -	- -		978
72 102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0309556	28750 -	25920 -	- -		890
73 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	3,684532	212 -	212 -	- -		781
74 272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,001232	623062 -	607746 -	- -		768
75 149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,001008	676293 -	659933 -	- -		682
76 146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0006707	820690 -	801499 -	- -		550

						-	-	-	
77	287729С РСНБ РК 2022	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,504	626	612	-	316
						-	-	-	
78	146673С РСНБ РК 2022	217-605-0201	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,0004	697601	682861	-	279
						-	-	-	
79	274783С РСНБ РК 2022	236-202-1017	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-74	Т	0,0006	452466	440494	-	271
						-	-	-	
80	147790С РСНБ РК 2022	261-107-0832	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	1	167	163	-	167
						-	-	-	
81	147621С РСНБ РК 2022	261-107-0705	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,006	21331	19022	-	128
						-	-	-	
82	147018С РСНБ РК 2022	261-107-0422	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,51	192	188	-	98
						-	-	-	
83	249434С РСНБ РК 2022	261-201-0332	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,1	740	723	-	74
						-	-	-	
84	146883С РСНБ РК 2022	261-107-0397	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0001568	380806	371086	-	60
						-	-	-	
85	147047С РСНБ РК 2022	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,1089	119	115	-	13
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	4925148
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)								
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 60,6252% ПРИ ПОРОГЕ 80%)								
86	513-104-0304 -0304 РСНБ РК 2022	513-104-0304	КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ PROTHERM JAGUAR 11 JTV	КОМПЛЕКТ	60	160045	160045	-	9602700
						-	-	-	
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 39,3748% ПРИ ПОРОГЕ 15%)								
87	513-301 -0101 РСНБ РК 2022	513-301-0101	ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.	60	103946	103946	-	6236760
						-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)			ТЕНГЕ				--	15839460
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)								
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 77,7133% ПРИ ПОРОГЕ 80%)								
88	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 2		ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ	156	16153,59	16153,59	-	2519960
						-	-	-	
89	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 4		ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ	48	23492,6	23492,6	-	1127645
						-	-	-	
90	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 8		МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ	60	9670,78	9670,78	-	580247
						-	-	-	
91	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 9		ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ	12	36827,6	36827,6	-	441931
						-	-	-	
92	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 3		ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ	36	11659,37	11659,37	-	419737
						-	-	-	
93	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 6		ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ	24	17347,95	17347,95	-	416351
						-	-	-	
94	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 7		ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ	36	11402,86	11402,86	-	410503
						-	-	-	
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 14,0554% ПРИ ПОРОГЕ 15%)								
95	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 10		КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ	72	5063,18	5063,18	-	364549
						-	-	-	
96	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 5		ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 H=500	ШТ	12	25019,56	25019,56	-	300235
						-	-	-	
97	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 11		КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ	60	3853,7	3853,7	-	231222
						-	-	-	
98	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 12		КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ	60	2900,73	2900,73	-	174044
						-	-	-	
	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 8,2313% ПРИ ПОРОГЕ 5%)								
99	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 16		ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ	180	963,55	963,55	-	173439
						-	-	-	
100	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 14		КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ	60	2336,81	2336,81	-	140209
						-	-	-	
101	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 13		КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ	60	1967,92	1967,92	-	118075
						-	-	-	

102	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 1	ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ	12	9788,71 -	9788,71 -	- -	117465
103	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 15	ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ	180	430,37 -	430,37 -	- -	77467
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)		ТЕНГЕ				--	7613077

СОСТАВИЛ

ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ЭО.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29259,194 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6134,972 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,816 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ												
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	2	28327,79 11158,69	946,79 381,59	56656 22317	1893 763	32446 --	16618 5862				79136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	0,03 985799		29574							
2.	515-301-0307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	997333 --	-- --	997333 --	-- --	-- 997333	-- --				997333
3.	515-301-0308 РСНБ РК 2022 ПРИМ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	670412 --	-- --	670412 --	-- --	-- 670412	-- --				670412
4.	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	20	7024,83 5773,68	118,83 45	140497 115474	2377 900	22646 --	83789 17943				242229
5.	1121-0502-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	60	4204,48 3045,25	80,1 31,45	252269 182715	4806 1887	64748 --	132914 30815				415997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
5.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	60 657		39420							
5.2.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	34,8 461		16043							
6.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/УЗО/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	180	3636,45 1825,2	31,21 --	654561 328536	5618 --	320407 --	236546 71289				962395
7.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ	1	6377,23 4267,64	161,15 62,91	6377 4268	161 63	1948 --	3118 760				10255

	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0004 Т	0,0004		813201		325			
7.2. 252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	1 ШТ.	1		657		657			
7.3. 236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,58 КГ	0,58		461		267			
7.4. 214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	0,001 Т	0,001		462525		463			
8. 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/АВТД32-16А + ВА47-29-3Р-10А/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	3636,45 1825,2	31,21 --	21819 10951	187 --	10681 --	7885 2376	32080
9. 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29+АД12/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	240	3636,45 1825,2	31,21 --	872748 438048	7490 --	427210 --	315395 95051	1283194
10. 1308-0305 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	60	803,06 654,35	111,45 45	48184 39261	6687 2700	2236 --	30212 6272	84668
11. 1308-0303 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4	8076,43 3849,12	172,21 45	32306 15396	689 180	16221 --	11215 3482	47003
12. 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	1823,08 1674,37	111,45 45	5469 5023	334 135	112 --	3714 735	9917
13. 1121-0502 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	2548,3 2278,83	114,72 46,25	7645 6836	344 139	465 --	5022 1013	13681
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,041 100 ШТ.	0,123		594		73			
13.2. 261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	0,0002 Т	0,0006		604794		363			
14. 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	2175,14 1924,56	226,82 90,01	2175 1925	227 90	23 --	1450 290	3916
15. 1308-0305 -1401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	60	1206,08 1177,83	6,71 2,7	72365 70670	403 162	1292 --	50999 9869	133233
16. 1121-0401 -0101	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА	ШТ.	148	786,39 688,21	5,6 2,31	116386 101855	829 342	13702 --	73582 15197	205165

РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ										
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.		0,0204	3,0192								
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.			1381		4170				
16.2.		0,102	15,096								
261-303-0101	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.			607		9163				
17.			20	987,88	23,35	19758	467	173	13898	36348	
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		955,89	9,25	19118	185	--	2692		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.		0,0102	0,204								
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			594		121				
17.2.		0,003	0,06								
261-107-0493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ			859		52				
18.			296	606,81	17,12	179616	5067	8892	120752	324397	
1121-0401 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.		559,65	6,94	165657	2054	--	24029		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.		0,0151	4,4696								
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			594		2655				
18.2.		0,0102	3,0192								
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.			1381		4170				
18.3.		0,0042	1,2432								
217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ			1050		1305				
19.			1327	484,25	0,47	642598	624	160062	347177	1068957	
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		363,16	0,21	481912	279	--	79182		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.		1,02	1353,54								
247-202-0603	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.			117		158364				
20.			18	331,62	0,42	5969	7	230	4129	10906	
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		318,43	0,17	5732	3	--	808		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.		0,0204	0,3672								
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			594		218				
21.			3	1471,13	24,3	4413	73	414	2838	7832	
1308-0305 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1308,7	5,4	3926	16	--	580		
	НР - 72%; СП - 8%										
22.			310	275,11	2,48	85283	769	7350	55576	152128	
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ТРП	М		248,92	0,08	77164	25	--	11269		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.		1,2	372								
241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.			8		2976				
22.2.		0,004	1,24								
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		2558				
23.			65	787,63	44,58	51196	2898	7487	30226	87936	
1308-0206 -2208 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И	М		627,86	18	40811	1170	--	6514		

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х35/									
	НР - 72%; СП - 8%									
24.			55	534,11	33,43	29376	1838	3859	17584	50716
1308-0206 -2207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 150 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х25/	М		430,53	13,5	23679	742	--	3757	
	НР - 72%; СП - 8%									
25.			40	373,72	27,86	14949	1114	2354	8590	25422
1308-0206 -2206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х16/	М		287,02	11,25	11481	450	--	1883	
	НР - 72%; СП - 8%									
26.			20	224,75	8,92	4495	178	729	2635	7700
1308-0206 -2204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 5Х35/	М		179,39	3,6	3588	72	--	570	
	НР - 72%; СП - 8%									
27.			350	160,21	4,46	56074	1561	10563	32098	95225
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 5Х6,ВВГНГ 5Х2,5,ВВГНГ 5Х4,ВВГНГ 3Х2,5/	М		125,57	1,8	43950	630	--	7054	
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			10880	275,11	2,48	2993170	26982	257966	1950547	5339214
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ - ВВГНГ 3Х2,5, ВВГНГ 3Х1,5, ВВГНГ 2Х1,5, UTP 4Х2	М		248,92	0,08	2708222	870	--	395497	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.		1,2	13056							
241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.			8	104448				
28.2.		0,004	43,52							
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063	89782				
29.			1200	200,01	0,87	240010	1044	13152	162655	434878
1121-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ - ВВГНГ 3Х2,5, ВВГНГ 3Х1,5. ПРОКЛАДКА В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М		188,18	0,08	225814	96	--	32213	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.		0,004	4,8							
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063	9902				
30.			12	1584	--	19008	--	19008	--	20529
236-202-0 702 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ СТ РК 615-1-2011 ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ, УДАРОПРОЧНАЯ, ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЫРЫХ, НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ Т ОТ -60°С ДО +60°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 85%, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -15°С ДО +40°С, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 45 ДО 120 МИНУТ	КГ		--	--	--	--	--	1521	
	СП - 8%									
31.			400	458,28	4,27	183310	1708	5676	126701	334812
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		439,82	0,12	175926	48	--	24801	

	КЭТР И КЭМ=1,11 НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1.			0,97	388							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12	4656					
31.2.			0,004074	1,6296							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626	1020					
32.				40	538,93	4,31	21557	173	572	14992	39473
1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М			520,29	0,27	20812	11	--	2924		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1.			0,73	29,2							
241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.			17	496					
32.2.			0,003066	0,12264							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626	77					
33.				120	571,14	5,04	68537	605	5106	45277	122920
1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М			523,55	0,49	62826	59	--	9105		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1.			0,62	74,4							
241-221-0106	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			66	4910					
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
34.				3	7194,68	252,95	21584	759	15982	3672	27276
1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.			1614,49	85,51	4843	257	--	2020		
35.				15	981,62	31,89	14724	478	10479	2819	18947
1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М			251,14	9,9	3767	148	--	1403		
36.				50	762,22	29,09	38111	1455	20511	11932	54047
1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М			322,9	8,55	16145	428	--	4003		
37.				1990	369,14	69,31	734593	137926	61194	415844	1242472
1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М			269,08	21,15	535473	42088	--	92035		
38.				1,2648	233619	--	295481	--	295481	--	319120
243-142-0109 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ			--	--	--	--	--	23639		
39.				0,765	346158	--	264811	--	264811	--	285996
243-142-0111 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ			--	--	--	--	--	21185		
40.				60	956,02	--	57361	--	693	34567	99283
1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 КЭТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.			944,46	--	56668	--	--	7354	
41.				60	3297	--	197820	--	197820	--	213646
247-202-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО	ШТ.			--	--	--	--	--	15826		

	ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/									
	СП - 8%									
	МОЛНИЕЗАЩИТА									
42.			9	7194,68	252,95	64752	2277	47945	11016	81829
1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1614,49	85,51	14530	770	--	6061	
	НР - 72%; СП - 8%									
43.			45	981,62	31,89	44173	1436	31436	8458	56841
1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		251,14	9,9	11301	446	--	4210	
	НР - 72%; СП - 8%									
44.			65	501,31	20,17	32585	1311	11452	14504	50856
1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		304,96	4,95	19822	322	--	3767	
	НР - 72%; СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
45.			1	13755	--	13755	--	13755	--	14855
247-201-0403 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.		--	--	--	--	--	1100	
	СП - 8%									
46.			20	64024	--	1280480	--	1280480	--	1382918
247-201-1202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.		--	--	--	--	--	102438	
	СП - 8%									
47.			60	6287	--	377220	--	377220	--	407398
247-201-0210 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.		--	--	--	--	--	30178	
	СП - 8%									
48.			60	622	--	37320	--	37320	--	40306
247-204-0715 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 4,5 КА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/	ШТ.		--	--	--	--	--	2986	
	СП - 8%									
49.			4	5746	--	22984	--	22984	--	24823
247-204-0505 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16 10 МА/АВТД32-16А/	ШТ.		--	--	--	--	--	1839	
	СП - 8%									
50.			2	1800	--	3600	--	3600	--	3888
247-204-0755 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/	ШТ.		--	--	--	--	--	288	
	СП - 8%									
51.			120	594	--	71280	--	71280	--	76982
247-204-0713 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.		--	--	--	--	--	5702	
	СП - 8%									
52.			180	7717	--	1389060	--	1389060	--	1500185
247-204-2415 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.		--	--	--	--	--	111125	
	СП - 8%									
53.			120	4221	--	506520	--	506520	--	547042
247-204-2810 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.		--	--	--	--	--	40522	
	СП - 8%									
54.			60	8851	--	531060	--	531060	--	573545
247-301-0101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА	ШТ.		--	--	--	--	--	42485	

		МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/										
		СП - 8%										
55.	247-203-0 202 РСНБ РК 2022	-ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ТИПА ЯРП 11М-311-100А, IP54	ШТ.	4	24860	--	99440	--	99440	--	107395
					--	--	--	--	--	7955	
		СП - 8%										
56.	247-301-0 335 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.	3	50215	--	150645	--	150645	--	162697
					--	--	--	--	--	12052	
		СП - 8%										
57.	247-302-0 512 РСНБ РК 2022	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	3	2385	--	7155	--	7155	--	7727
					--	--	--	--	--	572	
		СП - 8%										
58.	247-203-0 111 РСНБ РК 2022	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	19022	--	19022	--	19022	--	20544
					--	--	--	--	--	1522	
		СП - 8%										
59.	247-209-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	ШТ.	60	1098	--	65880	--	65880	--	71150
					--	--	--	--	--	5270	
		СП - 8%										
60.	247-102-0 182 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	1	8300	--	8300	--	8300	--	8964
					--	--	--	--	--	664	
		СП - 8%										
61.	247-214-0 502 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 2P+PE, 63 А, 220 В, IP54 /СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ/	ШТ.	1	8179	--	8179	--	8179	--	8833
					--	--	--	--	--	654	
		СП - 8%										
62.	247-102-0 127 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.	57	4230	--	241110	--	241110	--	260399
					--	--	--	--	--	19289	
		СП - 8%										
63.	247-102-0 311 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	60	3597	--	215820	--	215820	--	233086
					--	--	--	--	--	17266	
		СП - 8%										
64.	247-102-0 309 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	31	4796	--	148676	--	148676	--	160570
					--	--	--	--	--	11894	
		СП - 8%										
65.	248-304-0 201 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	20	2349	--	46980	--	46980	--	50738
					--	--	--	--	--	3758	

		СП - 8%										
66.				168	231	--	38808	--	38808	--		41913
247-213-0 104 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.			--	--	--	--	--		3105	
		СП - 8%										
67.				128	248	--	31744	--	31744	--		34284
247-213-0 101 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.			--	--	--	--	--		2540	
		СП - 8%										
68.				295	384	--	113280	--	113280	--		122342
247-212-0 101 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.			--	--	--	--	--		9062	
		СП - 8%										
69.				159	412	--	65508	--	65508	--		70749
247-212-0 104 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.			--	--	--	--	--		5241	
		СП - 8%										
70.				18	339	--	6102	--	6102	--		6590
247-212-0 201 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.			--	--	--	--	--		488	
		СП - 8%										
71.				772	532	--	410704	--	410704	--		443560
247-214-0 116 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.			--	--	--	--	--		32856	
		СП - 8%										
72.				101	699	--	70599	--	70599	--		76247
247-214-0 120 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.			--	--	--	--	--		5648	
		СП - 8%										
73.				3	1219	--	3657	--	3657	--		3950
247-214-0 401 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2P+PE, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.			--	--	--	--	--		293	
		СП - 8%										
74.				168	229	--	38472	--	38472	--		41550
247-213-0 105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.			--	--	--	--	--		3078	
		СП - 8%										
75.				329	2397	--	788613	--	788613	--		851702
243-906-2	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ	ШТ.										

	202 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2			--	--	--	--	--	63089	
		СП - 8%									
76.	247-202-0 414 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	1283	185	--	237355	--	237355	--	256343
					--	--	--	--	--	18988	
		СП - 8%									
77.	247-202-0 212 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	4	15149	--	60596	--	60596	--	65444
					--	--	--	--	--	4848	
		СП - 8%									
78.	247-202-0 311 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	4	18557	--	74228	--	74228	--	80166
					--	--	--	--	--	5938	
		СП - 8%									
79.	243-303-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ	0,3162	26945	--	8520	--	8520	--	9202
					--	--	--	--	--	682	
		СП - 8%									
80.	243-111-1 007 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66	КМ	0,0663	1541675	--	102213	--	102213	--	110390
					--	--	--	--	--	8177	
		СП - 8%									
81.	243-111-1 006 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0561	1139128	--	63905	--	63905	--	69017
					--	--	--	--	--	5112	
		СП - 8%									
82.	243-111-1 005 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0408	791678	--	32300	--	32300	--	34884
					--	--	--	--	--	2584	
		СП - 8%									
83.	243-106-0 904 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,0204	1761461	--	35934	--	35934	--	38809
					--	--	--	--	--	2875	
		СП - 8%									
84.	243-106-0 902 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,051	779162	--	39737	--	39737	--	42916
					--	--	--	--	--	3179	
		СП - 8%									
85.	243-106-0 503 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,153	772498	--	118192	--	118192	--	127647
					--	--	--	--	--	9455	
		СП - 8%									
86.	243-106-0 502 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	6,222	472179	--	2937898	--	2937898	--	3172930
					--	--	--	--	--	235032	
		СП - 8%									
87.	243-106-0 501 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	5,814	303475	--	1764404	--	1764404	--	1905556
					--	--	--	--	--	141152	

	СП - 8%									
88.			0,3876	210781	--	81699	--	81699	--	88235
243-106-0 301 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	6536	
	СП - 8%									
89.			0,0816	139810	--	11408	--	11408	--	12321
243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ		--	--	--	--	--	913	
	СП - 8%									
90.			122,4	239	--	29254	--	29254	--	31594
241-207-0 205 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М		--	--	--	--	--	2340	
	СП - 8%									
91.			40,8	172	--	7018	--	7018	--	7579
241-207-0 204 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		--	--	--	--	--	561	
	СП - 8%									
92.			408	111	--	45288	--	45288	--	48911
241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	3623	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			29259194
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	6076442		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	222795		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		58530	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	14837454		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1667745		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4410946		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2043810		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202080

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1909,44198	1577 -	- -	- -	3011190
2	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	460,08	1690 -	- -	- -	777535
3	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	439,128	1661 -	- -	- -	729392
4	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	316,835847	1521 -	- -	- -	481907
5	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	171,270336	1549 -	- -	- -	265298
6	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	141,2316	1782 -	- -	- -	251675
7	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	130,124523	1661 -	- -	- -	216137
8	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	123,759672	1493 -	- -	- -	184773
9	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	63,461364	1605 -	- -	- -	101855
10	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	32,4	1749 -	- -	- -	56668
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	6076430
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	28,109862	2082,15 -	- -	- -	(58529)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	6076443
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 60,3155% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	12,409308	6434 -	- -	2451 30415,21	79841
13	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,0331159	3885 -	- -	1716 24080,83	54519
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 21,8936% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	223,718976	218 -	- -	- -	48771
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,7909% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
15	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	966,492312	18 -	- -	- -	17397
16	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,6649556	6212 -	- -	2451 4080,81	10343
17	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	506,08452	19 -	- -	- -	9616
18	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	20,424	75 -	- -	- -	1532
19	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	45,77424	14 -	- -	- -	641

						-	-	-
20 2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,864	120	-	-	104
						-	-	-
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				58577	222762

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,6841% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

21 196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	6,222	472179	462524	-	2937898
						-	-	-
22 196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	5,814	303475	297258	-	1764404
						-	-	-
23	247-204-2415 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД1-63 2Р 40А 100 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 / УЗО/	ШТ.	180	7717	7566	-	1389060
						-	-	-
24	247-201-1202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	20	64024	62725	-	1280480
						-	-	-
25 271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2022	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	329	2397	2350	-	788613
						-	-	-
26	247-301-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	60	8851	8676	-	531060
						-	-	-
27 265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	120	4221	4137	-	506520
						-	-	-
28 129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,468	985799	915133	-	461354
						-	-	-
29	247-214-0116 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	772	532	522	-	410704
						-	-	-
30 264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	60	6287	6158	-	377220
						-	-	-
31 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	513	657	644	-	337041
						-	-	-
32	243-142-0109 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	1,2648	233619	228899	-	295481
						-	-	-
33	243-142-0111 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,765	346158	339169	-	264811
						-	-	-
34	247-102-0127 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.	57	4230	4145	-	241110
						-	-	-
35	247-202-0414 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	1283	185	181	-	237355
						-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9786% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

36	247-102-0311 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	60	3597	3526	-	215820
						-	-	-
37	247-202-0107 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	60	3297	3232	-	197820
						-	-	-
38 264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	1353,54	117	115	-	158364
						-	-	-
39	247-301-0335 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.	3	50215	49226	-	150645
						-	-	-
40	247-102-0309 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	31	4796	4701	-	148676
						-	-	-
41 196834С	243-106-0503	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-	КМ	0,153	772498	756799	-	118192

	РСНБ РК 2022	ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯ-ЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66			-	-	-		
42	247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫ-ТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯ-ЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	295	384 -	376 -	- -		113280
43 181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	13428	8 -	8 -	- -		107424
44 286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	49,56	2063 -	2021 -	- -		102242
45 195210С	243-111-1007 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯ-ЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66	КМ	0,0663	1541675 -	1508598 -	- -		102213
46 274104С	247-203-0202 РСНБ РК 2022	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕ-ДОХРАНИТЕЛЯМИ, ТИПА ЯРП 11М-311-100А, IP54	ШТ.	4	24860 -	24351 -	- -		99440
47 196758С	243-106-0301 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯ-ЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,3876	210781 -	206465 -	- -		81699
48	247-202-0311 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗА-ЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	4	18557 -	18193 -	- -		74228
49 264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	120	594 -	582 -	- -		71280
50	247-214-0120 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮ-ЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	101	699 -	683 -	- -		70599
51	247-209-0101 РСНБ РК 2022	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕ-ПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИЙ/	ШТ.	60	1098 -	1076 -	- -		65880
52	247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫ-ТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯ-ЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	159	412 -	403 -	- -		65508
53	243-111-1006 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-ЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0561	1139128 -	1114480 -	- -		63905
54	247-202-0212 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	4	15149 -	14852 -	- -		60596
55 279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1392	435218 -	424794 -	- -		60582
56 249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	44,501	1293 -	1264 -	- -		57540
57 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	84,48132	626 -	612 -	- -		52885
58	248-304-0201 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫ-ХОД"	ШТ.	20	2349 -	2303 -	- -		46980
59	241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИА-МЕТРОМ 25 ММ	М	408	111 -	108 -	- -		45288
60 197102С	243-106-0902 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯ-ЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,051	779162 -	763243 -	- -		39737
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3373% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
61 279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕ-КАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,078	498437 -	486774 -	- -		38878
62	247-213-0104 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НО-МИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	168	231 -	227 -	- -		38808
63	247-213-0105 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТО-ВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗА-ЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РО-ЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	168	229 -	224 -	- -		38472
64	247-204-0715 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 4,5 КА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/	ШТ.	60	622 -	609 -	- -		37320
65 197104С	243-106-0904 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-ЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯ-ЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,0204	1761461 -	1725683 -	- -		35934
66	243-111-1005 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮ-ЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0408	791678 -	774704 -	- -		32300
67	247-213-0101 РСНБ РК 2022	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦО-КОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC	ШТ.	128	248 -	243 -	- -		31744

			60238-2012						
68		241-207-0205 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	122,4	239 -	234 -	- -	29254
69		247-204-0505 РСНБ РК 2022	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16 10 МА/АВТД32-16А/	ШТ.	4	5746 -	5633 -	- -	22984
70	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0486	408502 -	398603 -	- -	19853
71	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0239119	813201 -	795366 -	- -	19445
72		247-203-0111 РСНБ РК 2022	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	19022 -	18631 -	- -	19022
73	272120С	236-202-0702 РСНБ РК 2022	КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ СТ РК 615-1-2011 ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ, УДАРОПРОЧНАЯ, ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЫРЫХ, НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ Т ОТ -60°С ДО +60°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 85%, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -15°С ДО +40°С, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 45 ДО 120 МИНУТ	КГ	12	1584 -	1549 -	- -	19008
74	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	35,38	461 -	449 -	- -	16310
75	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,04837572	309392 -	301095 -	- -	14967
76	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,443	5671 -	5433 -	- -	13854
77		247-201-0403 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	13755 -	13471 -	- -	13755
78	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	22,9063	590 -	577 -	- -	13515
79	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	9	1438 -	1410 -	- -	12942
80	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,022126	539649 -	525162 -	- -	11940
81		243-304-0102 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,0816	139810 -	136959 -	- -	11408
82	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,028	354405 -	345566 -	- -	9923
83	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	16,3448	594 -	580 -	- -	9709
84	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2022	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	15,096	607 -	591 -	- -	9163
85		243-303-0102 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ	0,3162	26945 -	26385 -	- -	8520
86	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	6,0384	1381 -	1227 -	- -	8339
87		247-102-0182 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	1	8300 -	8136 -	- -	8300
88		247-214-0502 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54 /СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ/	ШТ.	1	8179 -	8018 -	- -	8179
89	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0128	604794 -	589835 -	- -	7741
90	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	8,428	859 -	840 -	- -	7240
91		247-302-0512 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	3	2385 -	2334 -	- -	7155
92		241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40,8	172 -	169 -	- -	7018
93		247-212-0201 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	18	339 -	332 -	- -	6102
94	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0595665	101238 -	97363 -	- -	6030
95	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 240-24, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 24 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 240 ММ2	ШТ.	3,25	1824 -	1788 -	- -	5928
96	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	74,4	66 -	65 -	- -	4910
97	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ	КГ	9,95	483	472	-	4806

			3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ			-	-	-	
98	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	388	12	12	-	4656
						-	-	-	
99		247-214-0401 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2P+PE, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	3	1219	1194	-	3657
						-	-	-	
100		247-204-0755 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/	ШТ.	2	1800	1764	-	3600
						-	-	-	
101	238453С	243-902-0112 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 150-19, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 19 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 150 ММ2	ШТ.	2,75	886	868	-	2436
						-	-	-	
102	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	2,592	939	919	-	2434
						-	-	-	
103	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	1,89	1242	1216	-	2347
						-	-	-	
104	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	2,0352	1050	1028	-	2137
						-	-	-	
105	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2	ШТ.	17,5	109	107	-	1908
						-	-	-	
106	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,88	492	480	-	1417
						-	-	-	
107	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 120-17, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 17 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 120 ММ2	ШТ.	2	662	648	-	1324
						-	-	-	
108	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,047472	21090	18977	-	1001
						-	-	-	
109	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	56,73	16	16	-	908
						-	-	-	
110	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	4,24	160	157	-	678
						-	-	-	
111	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,612	246	238	-	643
						-	-	-	
112	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,434	1416	1386	-	615
						-	-	-	
113	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	1,725	300	294	-	518
						-	-	-	
114	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	29,2	17	16	-	496
						-	-	-	
115	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	462525	451566	-	463
						-	-	-	
116	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,5	815	797	-	408
						-	-	-	
117	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0003	1101280	1075781	-	330
						-	-	-	
118	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00042	578162	564935	-	243
						-	-	-	
119	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	1	232	227	-	232
						-	-	-	
120	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,442	401	391	-	177
						-	-	-	
121	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,26019	541	528	-	141
						-	-	-	
122	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0006	175	170	-	0,1
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	14837481

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 59,8013% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

123	515-301-0307 ПРИМ	515-301-0307 РСНБ РК 2022	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	997333	997333	-	997333
						-	-	-	

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 40,1987% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

124	515-301-0308 ПРИМ	515-301-0308 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	670412 -	670412 -	- -	670412
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	1667745

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-СС.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5606,308 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1095,386 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,658 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ											
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ											
1.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	18655,59 12407,04	2248,37 667,18	74622 49628	8994 2669	16000 --	31901 8522	115045		
2.	1310-0902-1209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ	ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	3242,77 3101,76	61,98 18,53	12971 12407	248 74	316 --	7614 1647	22231		
3.	1310-0411-0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	4	3860,24 3406,32	-- --	15441 13625	-- --	1816 --	8311 1900	25653		
4.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ(РАЗВЕТВИТЕЛЬ) НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	20	956,02 944,46	-- --	19120 18889	-- --	231 --	11522 2451	33094		
5.	1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М	485	30,25 17,94	1,11 0,45	14671 8700	538 218	5433 --	6421 1687	22780		
6.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М	130	286,67 251,14	12,42 4,95	37268 32649	1615 644	3004 --	23970 4899	66137		
7.	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М	25	1061,58 520,23	67,52 9,9	26539 13006	1688 248	11845 --	9542 2887	38968		
8.	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	485	315,7 297,32	2,62 0,16	153116 144202	1271 78	7643 --	103881 20560	277557		
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ											
9.	1308-0208-0101	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ	ШТ.	6	7194,68 1614,49	252,95 85,51	43168 9687	1518 513	31963 --	7344 4041	54553		

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			30	981,62	31,89	29449	957	20958	5639	37895
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		251,14	9,9	7534	297	--	2807	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			150	501,31	20,17	75196	3025	26427	33470	117360
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		304,96	4,95	45744	742	--	8693	
	НР - 72%; СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
12.			4	45628	--	182512	--	182512	--	197113
248-101-0 301 РСНБ РК 2022	-МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАРКИ МТП 6 ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	14601	
	СП - 8%									
13.			4	27670	--	110680	--	110680	--	119534
248-101-0 103 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.		--	--	--	--	--	8854	
	СП - 8%									
14.			4	8306	--	33224	--	33224	--	35882
248-101-0 101 РСНБ РК 2022	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.		--	--	--	--	--	2658	
	СП - 8%									
15.			4	6016	--	24064	--	24064	--	25989
248-101-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.		--	--	--	--	--	1925	
	СП - 8%									
16.			4	14571,43	--	58286	--	58286	--	62949
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	-КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ		--	--	--	--	--	4663	
	СП - 8%									
17.			4	8196,43	--	32786	--	32786	--	35409
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ		--	--	--	--	--	2623	
	СП - 8%									
18.			4	2413,39	--	9654	--	9654	--	10426
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	-ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ		--	--	--	--	--	772	
	СП - 8%									
19.			20	149	--	2980	--	2980	--	3218
248-306-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	ШТ.		--	--	--	--	--	238	
	СП - 8%									
20.			60	68,3	--	4098	--	4098	--	4426
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ		--	--	--	--	--	328	
	СП - 8%									
21.			0,4947	112896	--	55850	--	55850	--	60318
243-302-0 101 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ		--	--	--	--	--	4468	
	СП - 8%									
22.			25,5	338	--	8619	--	8619	--	9309
243-904-0 106 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М		--	--	--	--	--	690	
	СП - 8%									
23.			132,6	111	--	14719	--	14719	--	15896
241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	1177	
	СП - 8%									
24.			494,7	121	--	59859	--	59859	--	64648
243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М		--	--	--	--	--	4789	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	1098892	19854	722967	249615	1456390
		ТЕНГЕ		--	--	356071	5483	--	107880	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				501561				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				125638				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					361554			

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			249615				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			60094				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			811270				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							222
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				361554			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			597331				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			597331				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ			47786				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ			645117				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1456387				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							222
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ				361554			

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

25.			5	5182,93	1003,92	25915	5020	2362	13227	42273
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА		3706,56	630,12	18533	3151	--	3131	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			20	989,68	--	19794	--	548	14434	36966
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		962,28	--	19246	--	--	2738	
	НР - 75%; СП - 8%									
27.			60	422,8	--	25368	--	2699	13828	42332
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		377,82	--	22669	--	--	3136	
	НР - 61%; СП - 8%									
28.			485	315,7	2,62	153116	1271	7643	103881	277557
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		297,32	0,16	144202	78	--	20560	
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			145	326,55	15,8	47350	2292	3440	30623	84210
1308-0206 -2002 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА/ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ- СС.С. Л.2/	М		287,02	6,3	41618	914	--	6238	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			60	56,06	0,42	3364	25	308	2191	5999
1308-0201 -3413 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ТРУБОПРОВОД ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ/ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ СС.С Л.2/	М		50,52	0,19	3031	11	--	444	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
31.			6	7194,68	252,95	43168	1518	31963	7344	54553
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1614,49	85,51	9687	513	--	4041	
	НР - 72%; СП - 8%									
32.			90	981,62	31,89	88346	2870	62873	16916	113683
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		251,14	9,9	22603	891	--	8421	
	НР - 72%; СП - 8%									
33.			160	778,21	5,28	124514	845	11731	80751	221686
1308-0208 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		699,61	1,35	111938	216	--	16421	
	НР - 72%; СП - 8%									
34.			0,1632	142733	--	23294	--	23294	--	25158
243-142-0 307 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ		--	--	--	--	--	1864	
	СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
35.			5	15669	--	78345	--	78345	--	84613
243-901-0 205 РСНБ	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ	ШТ.		--	--	--	--	--	6268	

	РК 2022 ПРИМ	200/100/ОРК-16/									
		СП - 8%									
36.				1	3533,57	--	3534	--	3534	--	3817
		-СПЛИТЕР 1Х4	ШТ								
	ПЕРЕЧЕНЬ				--	--	--	--	--	283	
	ПУНКТ 23	СП - 8%									
37.				4	8424,11	--	33696	--	33696	--	36392
		-СПЛИТЕР 1Х16	ШТ								
	ПЕРЕЧЕНЬ				--	--	--	--	--	2696	
	ПУНКТ 24	СП - 8%									
38.				20	8876	--	177520	--	177520	--	191722
	247-202-0	-ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК	ШТ.								
	209 РСНБ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			--	--	--	--	--	14202	
	РК 2022 ПРИМ	СП - 8%									
39.				20	2276,79	--	45536	--	45536	--	49179
		-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ								
	ПЕРЕЧЕНЬ	КПЭ-10			--	--	--	--	--	3643	
	ПУНКТ 25	СП - 8%									
40.				60	901,61	--	54097	--	54097	--	58425
		-ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ	ШТ								
	ПЕРЕЧЕНЬ	РОЗЕТКА			--	--	--	--	--	4328	
	ПУНКТ 26	СП - 8%									
41.				60	20388	--	1223280	--	1223280	--	1321142
	248-102-0	-ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ.								
	101 РСНБ	ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT			--	--	--	--	--	97862	
	РК 2022	NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T									
		СП - 8%									
42.				494,7	88	--	43534	--	43534	--	47017
	243-907-0	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ	М								
	102 РСНБ	РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10			--	--	--	--	--	3483	
	РК 2022	ММ									
		СП - 8%									
43.				66,3	172	--	11404	--	11404	--	12316
	241-207-0	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М								
	204 РСНБ	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ			--	--	--	--	--	912	
	РК 2022	СП - 8%									
44.				81,6	331	--	27010	--	27010	--	29171
	241-207-0	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М								
	206 РСНБ	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ			--	--	--	--	--	2161	
	РК 2022	СП - 8%									
45.				40,8	65	--	2652	--	2652	--	2864
	241-207-0	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М								
	304 РСНБ	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	212	
	РК 2022	ДИАМЕТРОМ 32 ММ									
		СП - 8%									
46.				20,4	143	--	2917	--	2917	--	3150
	241-207-0	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М								
	306 РСНБ	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	233	
	РК 2022	ДИАМЕТРОМ 50 ММ									
		СП - 8%									
		СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ									
47.				1,0914	85358	--	93160	--	93160	--	100613
	243-503-0	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ	КМ								
	104 РСНБ	ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T			--	--	--	--	--	7453	
	РК 2022	G657A									
		СП - 8%									
48.				128	452	--	57856	--	57856	--	62484
	261-404-0	-ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ	ШТ.								
	550 РСНБ	АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ			--	--	--	--	--	4628	
	РК 2022 ПРИМ	/КОННЕКТОР F 6 QUICK/									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2408770	13841	2001402	283195	2907322
			ТЕНГЕ		--	--	393527	5774	--	215358	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				530935				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				123568				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					399301			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				283195				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				65130				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				879260				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								239
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					399301			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1877835				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1877835				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				150228				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2028063				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				2907323				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								239
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					399301			
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
49.				4	4491,31	61,15	17965	244	--	10855	31125
	1310-0408	-УСТРОЙСТВО	ШТ.								
	-0623	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ.			4430,16	18,53	17721	74	--	2306	
	РСНБ РК 2022	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 61%; СП - 8%									

50.			4	2490,31	1,97	9961	8	368	5847	17073
1310-0701 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		2396,3	--	9585	--	--	1265	
51.			60	1565,16	--	93910	--	13848	48838	154167
1310-0203 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		1334,36	--	80062	--	--	11420	
52.			8	2347,85	445,78	18783	3566	391	11712	32934
1308-0103 -3001 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ НР - 72%; СП - 8%	ШТ		1853,28	180,01	14826	1440	--	2440	
53.			695	30,25	1,11	21023	772	7784	9202	32643
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		17,94	0,45	12467	313	--	2418	
54.			110	51,49	3,34	5664	367	1350	2948	9301
1308-0206 -0802 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		35,88	1,35	3947	148	--	689	
55.			110	458,28	4,27	50410	469	1561	34843	92073
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		439,82	0,12	48380	13	--	6820	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.		0,97	106,7							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		1280			
55.2.		0,004074	0,44814							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		281			
56.			485	315,7	2,62	153116	1271	7643	103881	277557
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,08	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		297,32	0,16	144202	78	--	20560	
57.			4	331,62	0,42	1326	2	50	918	2423
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР и КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		318,43	0,17	1274	1	--	180	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.		0,0204	0,0816							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			594		48			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
58.			4	9696	--	38784	--	38784	--	41887
248-401-0 608 РСНБ РК 2022	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3103	
59.			4	6441	--	25764	--	25764	--	27825
248-401-0 701 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2061	
60.			4	9696	--	38784	--	38784	--	41887
248-401-0 608 РСНБ РК 2022	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3103	
61.			4	12034	--	48136	--	48136	--	51987
248-306-0 301 РСНБ	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.		--	--	--	--	--	3851	

	РК 2022 ПРИМ	СП - 8%								
62.	248-401-0 501 РСНБ РК 2022	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	60	3228 -- --	193680 -- --	-- -- --	193680 -- --	-- -- 15494	209174
		СП - 8%								
63.	248-401-0 301 РСНБ РК 2022	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	4	12485 -- --	49940 -- --	-- -- --	49940 -- --	-- -- 3995	53935
		СП - 8%								
64.	248-401-0 401 РСНБ РК 2022	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	120	249 -- --	29880 -- --	-- -- --	29880 -- --	-- -- 2390	32270
		СП - 8%								
65.	243-303-0 408 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4	КМ	0,1122	186802 -- --	20959 -- --	-- -- --	20959 -- --	-- -- 1677	22636
		СП - 8%								
66.	243-303-0 401 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,4947	27505 -- --	13607 -- --	-- -- --	13607 -- --	-- -- 1089	14696
		СП - 8%								
67.	243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0459	108591 -- --	4984 -- --	-- -- --	4984 -- --	-- -- 399	5383
		СП - 8%								
68.	241-207-0 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	112,2	26 -- --	2917 -- --	-- -- --	2917 -- --	-- -- 233	3150
		СП - 8%								
69.	243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	663	121 -- --	80223 -- --	-- -- --	80223 -- --	-- -- 6418	86641
		СП - 8%								
70.	247-214-0 103 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	4	423 -- --	1692 -- --	-- -- --	1692 -- --	-- -- 135	1827
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		-- --	921508	6699	582345	229044	1242594
			ТЕНГЕ		-- --	332464	2067	--	92046	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			320422				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			31384				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				284863			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			193283				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			41098				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			554803				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							165
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				284863			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			601086				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ			1612				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				49668			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			549350				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			35761				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			50948				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ			687795				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				49668			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			1242598				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							197
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ				334531			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ							5606308
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ			1082062				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ			40394				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ				13324			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ			3306718				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			761854				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ			415284				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202090

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	255,98106	1690 / -	- / -	- / -	432608
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	192,402	1661 / -	- / -	- / -	319580
3	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	66,096	1716 / -	- / -	- / -	113421
4	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	43,2	1436 / -	- / -	- / -	62035
5	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	32,055468	1549 / -	- / -	- / -	49654
6	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	14,904	1521 / -	- / -	- / -	22669
7	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1782 / -	- / -	- / -	19246
8	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1749 / -	- / -	- / -	18889
9	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,64	2051 / -	- / -	- / -	17721
10	20452Т	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	8,64	1577 / -	- / -	- / -	13625
11	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	5,184	1849 / -	- / -	- / -	9585
12	20451Т	007-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,95696	1549 / -	- / -	- / -	3031
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	1082064
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,0541	1888,6 / -	- / -	- / -	(13322)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1082062
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,4281% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,70316	6434 / -	- / -	2451 / 4174,45	10958
15	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	1,5984	5662 / -	- / -	1716 / 2742,85	9050
16	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,7124816	3885 / -	- / -	1716 / 2938,62	6653
17	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	1,836	2734 / -	- / -	1716 / 3150,58	5020
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,6227% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
18	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	16,60068	218 / -	- / -	- / -	3619
19	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	104,662416	18 / -	- / -	- / -	1884
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,9492% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
20	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	98,26617	19 / -	- / -	- / -	1867
21	521С	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,68	14	-	-	318

	РСНБ РК 2022					-	-	-
22 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	3,9072	75	-	-	293
						-	-	-
23 1208С	314-504-0601 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ОДНОМАЧТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 500 КГ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 45 М	МАШ.-Ч	0,15714	1749	-	1436	275
						-	-	225,65
24 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	7,8624	30	-	-	236
						-	-	-
25 2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0432	4629	-	1716	200
						-	-	74,13
26 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,003663	6212	-	2451	23
						-	-	8,98
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				13315	40395

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,8756% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

27	248-102-0101 РСНБ РК 2022	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T	ШТ.	60	20388	19987	-	1223280
						-	-	-
28	248-401-0501 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	60	3228	3164	-	193680
						-	-	-
29 271480С	248-101-0301 РСНБ РК 2022	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАРКИ МТП 6 ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	4	45628	44715	-	182512
						-	-	-
30	247-202-0209 РСНБ РК 2022	ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	20	8876	8702	-	177520
						-	-	-
31	243-907-0104 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	1157,7	121	116	-	140082
						-	-	-
32	248-101-0103 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	4	27670	27121	-	110680
						-	-	-
33	243-503-0104 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	1,0914	85358	83622	-	93160
						-	-	-
34	243-901-0205 РСНБ РК 2022	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/	ШТ.	5	15669	15357	-	78345
						-	-	-
35 279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,156	498437	486774	-	77756
						-	-	-
36 271778С	248-401-0608 РСНБ РК 2022	БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	ШТ.	8	9696	9506	-	77568
						-	-	-
37 279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1392	435218	424794	-	60582
						-	-	-
38	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ	4	14571,43	-	-	58286
						-	-	-
39	261-404-0550 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ /КОННЕКТОР F 6 QUICK/	ШТ.	128	452	441	-	57856
						-	-	-
40	243-302-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	0,4947	112896	110527	-	55850
						-	-	-
41	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 26	ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ РОЗЕТКА	ШТ	60	901,61	-	-	54097
						-	-	-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6834% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

42	248-401-0301 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	4	12485	12240	-	49940
						-	-	-
43	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.	4	12034	11797	-	48136
						-	-	-
44	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 25	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ КПЭ-10	ШТ	20	2276,79	-	-	45536
						-	-	-
45	243-907-0102 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10 ММ	М	494,7	88	84	-	43534
						-	-	-
46	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 24	СПЛИТЕР 1Х16	ШТ	4	8424,11	-	-	33696
						-	-	-
47	248-101-0101 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	4	8306	8136	-	33224
						-	-	-
48	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ	4	8196,43	-	-	32786
						-	-	-
49 271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2022	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	120	249	244	-	29880
						-	-	-
50	241-207-0206 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	81,6	331	324	-	27010
						-	-	-

51	271744С	248-401-0701 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.	4	6441 -	6315 -	- -	25764
52		248-101-0102 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	4	6016 -	5892 -	- -	24064
53		243-142-0307 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,1632	142733 -	139838 -	- -	23294
54	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,06	354405 -	345566 -	- -	21264
55		243-303-0408 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4	КМ	0,1122	186802 -	183010 -	- -	20959
56	131844С	215-301-1002 РСНБ РК 2022	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ГОСТ 9620-94 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М3	0,032	490748 -	480379 -	- -	15704
57	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	14,75	1050 -	1028 -	- -	15488
58		241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	132,6	111 -	108 -	- -	14719
59		243-303-0401 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,4947	27505 -	26940 -	- -	13607
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,441% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
60	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	41,14	300 -	294 -	- -	12342
61		241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	66,3	172 -	169 -	- -	11404
62	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	16,10214	626 -	612 -	- -	10080
63		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ	4	2413,39 -	- -	- -	9654
64	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,016475	578162 -	564935 -	- -	9525
65	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	6,84	1293 -	1264 -	- -	8844
66		243-904-0106 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	25,5	338 -	330 -	- -	8619
67	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	3,398	2383 -	2335 -	- -	8097
68		243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0459	108591 -	106377 -	- -	4984
69	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,06	79961 -	77746 -	- -	4798
70		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ	60	68,3 -	- -	- -	4098
71	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000632	6325216 -	6199302 -	- -	3998
72		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 23	СПЛИТЕР 1Х4	ШТ	1	3533,57 -	- -	- -	3534
73	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	6,525	483 -	472 -	- -	3152
74		248-306-0101 РСНБ РК 2022	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ТИПА УК-2П/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/	ШТ.	20	149 -	145 -	- -	2980
75		241-207-0306 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	20,4	143 -	139 -	- -	2917
76		241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	112,2	26 -	25 -	- -	2917
77		241-207-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40,8	65 -	63 -	- -	2652
78	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,006	408502 -	398603 -	- -	2451
79	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	12	189 -	186 -	- -	2268
80	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	3,3456	594 -	580 -	- -	1987
81	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,003645	539649 -	525162 -	- -	1967
82	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,05775	32032 -	29138 -	- -	1850
83	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,29	1381 -	1227 -	- -	1781

						-	-	-	
84	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	2,072	859	840	-	1780
						-	-	-	
85		247-214-0103 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	4	423	415	-	1692
						-	-	-	
86	238260С	261-302-0416 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2	1000 М	0,016	97565	95407	-	1561
						-	-	-	
87	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,6505	2313	2263	-	1505
						-	-	-	
88	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	106,7	12	12	-	1280
						-	-	-	
89	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,000704	1576025	1542334	-	1110
						-	-	-	
90	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0034725	309392	301095	-	1074
						-	-	-	
91	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	1,375	708	688	-	974
						-	-	-	
92	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,645	1438	1410	-	928
						-	-	-	
93	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1,25	657	644	-	821
						-	-	-	
94	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,0001	7763690	7609570	-	776
						-	-	-	
95	244584С	261-601-0101 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0075	93332	89272	-	700
						-	-	-	
96	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,545	1242	1216	-	677
						-	-	-	
97	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2022	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	2,75	208	204	-	572
						-	-	-	
98	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,7	783	765	-	548
						-	-	-	
99	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,1	5445	5336	-	544
						-	-	-	
100	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2022	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,25	2011	1969	-	503
						-	-	-	
101	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,00028	1703348	1666043	-	477
						-	-	-	
102	147183С	261-107-0499 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	0,6	773	756	-	464
						-	-	-	
103	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00048	813201	795366	-	390
						-	-	-	
104	295752С	261-105-0605 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЛАЖНОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, 310 МЛ	ШТ.	0,15	2013	1973	-	302
						-	-	-	
105	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	0,84	310	301	-	260
						-	-	-	
106	145990С	261-107-0227 РСНБ РК 2022	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,044	5631	5495	-	248
						-	-	-	
107	147067С	261-107-0442 РСНБ РК 2022	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	1,8	94	84	-	169
						-	-	-	
108	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2022	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,258	501	490	-	129
						-	-	-	
109	295776С	261-105-0634 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,1	1276	1249	-	128
						-	-	-	
110	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,515	212	204	-	109
						-	-	-	
111	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,1	461	449	-	46
						-	-	-	
112	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00016	272284	264715	-	44
						-	-	-	
113	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2022	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,5	17	16	-	42
						-	-	-	
114	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,5	16	16	-	40
						-	-	-	
115	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2022	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,02	1425	1395	-	28
						-	-	-	
116	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00108	21090	18977	-	23
						-	-	-	

117	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,042	119 -	115 -	- -	5
118	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,0044	590 -	577 -	- -	3
119	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0002	175 -	170 -	- -	0,04
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	3306707
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ВН.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1759,111 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 344,839 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,217 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				9	5817,31	6,86	52356	62	--	31899	90996
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА		5810,45	--	52294	--	--	6740	
2.				1	4491,31	61,15	4491	62	--	2714	7781
	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		4430,16	18,53	4430	19	--	576	
3.				1	9450,39	244,6	9450	244	3002	3829	14342
	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		6203,52	74,13	6204	74	--	1062	
4.				2	10130,15	1,97	20260	4	287	12181	35037
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		9984,6	--	19969	--	--	2595	
5.				2	4049,01	--	8098	--	685	5337	14510
	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		3706,56	--	7413	--	--	1075	
6.				9	422,8	--	3805	--	405	2074	6350
	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		377,82	--	3400	--	--	470	
7.				205	655,12	8,01	134299	1642	18996	82270	233895
	1121-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		554,45	2,94	113661	603	--	17325	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.			0,08	16,4							
252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ.			657		10775			
7.2.			0,0065	1,3325							
261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ		100 ШТ.			2189		2917			
7.3.			0,000016	0,003341							
236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115		Т			539649		1803			
8.				455	457,29	42,22	208068	19210	83010	68064	298223
	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2022 КЗТР И	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	М ПРОВОДА		232,63	12,6	105848	5733	--	22091	

КЭМ=1,08 НР - 61%; СП - 8%									
9.			205	133,71	2,23	27411	457	4889	16019	46905
1308-0206 -2202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М		107,63	0,9	22065	184	--	3474	
НР - 72%; СП - 8%										
10.			10	464,05	49,53	4640	495	1353	1794	6949
1310-0105 -0509 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ПРОВОДА		279,16	15,01	2792	150	--	515	
НР - 61%; СП - 8%										
МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
11.			9	32966	--	296694	--	296694	--	320430
248-402-0 103 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.		--	--	--	--	--	23736	
СП - 8%										
12.			1	59755	--	59755	--	59755	--	64535
248-403-0 105 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 1 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.		--	--	--	--	--	4780	
СП - 8%										
13.			1	112227	--	112227	--	112227	--	121205
248-404-0 202 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.		--	--	--	--	--	8978	
СП - 8%										
14.			1	22925	--	22925	--	22925	--	24759
248-404-0 301 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.		--	--	--	--	--	1834	
СП - 8%										
15.			2	12034	--	24068	--	24068	--	25993
248-306-0 301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1	ШТ.		--	--	--	--	--	1925	
СП - 8%										
16.			2	10789	--	21578	--	21578	--	23304
248-306-0 303 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.		--	--	--	--	--	1726	
СП - 8%										
17.			9	1022	--	9198	--	9198	--	9934
247-202-0 201 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, /JBS/	ШТ.		--	--	--	--	--	736	
СП - 8%										
18.			9	479	--	4311	--	4311	--	4656
247-211-0 401 РСНБ РК 2022 ПРИМ	РАЗЪЕМ РРМ77 ДЛЯ РЭК77 3(PTF11A) ДЛЯ РЭК77/3(LУ3)	ШТ.		--	--	--	--	--	345	
СП - 8%										
19.			0,0102	108591	--	1108	--	1108	--	1197
243-802-0 102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	89	
СП - 8%										
20.			0,6732	397328	--	267481	--	267481	--	288879
243-304-0 113 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX 4X2XAWG 26/7	КМ		--	--	--	--	--	21398	
СП - 8%										
21.			209,1	528	--	110405	--	110405	--	119237
241-102-0 112 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	8832	
СП - 8%										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								1759111
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				338076				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				22176				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					6763			

МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1042377
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	226181
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	130302

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202100

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-08

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	79,974	1436 -	- -	- -	114843
2	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	74,72742	1521 -	- -	- -	113660
3	20466Т	007-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	25,9524	2015 -	- -	- -	52294
4	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	13,284	1661 -	- -	- -	22065
5	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1849 -	- -	- -	19969
6	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	1716 -	- -	- -	7413
7	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,16	2051 -	- -	- -	4430
8	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,2356	1521 -	- -	- -	3400
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	338075
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,84462	1759,07 -	- -	- -	(6763)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	338076
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 88,9188% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	3,483	5662 -	- -	1716 5976,83	19721
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,0812% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
11	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,18204	6212 -	- -	2451 446,18	1131
12	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1353	3885 -	- -	1716 232,17	526
13	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	21,1653	14 -	- -	- -	296
14	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04428	6434 -	- -	2451 108,53	285
15	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	6,71244	18 -	- -	- -	121
16	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,216505	19 -	- -	- -	99
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				6764	22178
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 75,482% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17	303434С	248-402-0103 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.	9	32966 -	32319 -	- -	296694
18	304416С	243-304-0113 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ТИПА UNITRONIC LAN 200 F/UTP CAT.5E FLEX 4X2XAWG 26/7	КМ	0,6732	397328 -	389451 -	- -	267481

19	303474С	248-404-0202 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.	1	112227	110019	-	112227
20		241-102-0112 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	209,1	528	515	-	110405
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5729% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
21	303466С	248-403-0105 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 1 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	59755	58580	-	59755
22	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2022	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	14,508	3831	3600	-	55580
23	271539С	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1	ШТ.	2	12034	11797	-	24068
24	303476С	248-404-0301 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.	1	22925	22474	-	22925
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 8,9451% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
25	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	35,75938	626	612	-	22385
26		248-306-0303 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.	2	10789	10577	-	21578
27	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	16,4	657	644	-	10775
28		247-202-0201 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, /JBS/	ШТ.	9	1022	1002	-	9198
29	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	6,4635	1050	1028	-	6787
30	265721С	247-211-0401 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕМ РРМ77 ДЛЯ РЭК77 3(PTF11A) ДЛЯ РЭК77/3(LУ3)	ШТ.	9	479	469	-	4311
31	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	0,6355	5671	5433	-	3604
32	237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	263384	258112	-	2924
33	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	1,3325	2189	2145	-	2917
34	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0033825	539649	525162	-	1825
35	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	5,945	300	294	-	1784
36		243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0102	108591	106377	-	1108
37	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00205	467116	454857	-	958
38	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	10,25	58	57	-	594
39	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0656	6798	6663	-	446
40	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2022	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	63	63	-	353
41	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00054	578162	564935	-	312
42	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,328	859	840	-	282
43	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	1,64	160	157	-	262
44	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114283	108585	-	229
45	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000032	6325216	6199302	-	202
46	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,00123	101238	97363	-	125
47	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2022	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	381065	371073	-	84
48	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	10935	10718	-	77
49	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0028725	21090	18977	-	61
50	149502С	236-203-0301	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,000018	1703348	1666043	-	31

	РСНБ РК 2022					-	-	-	
51	128921С	261-102-0131	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328457	320126	-	20
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
52	128064С	261-102-0220	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,036	150	145	-	5
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
53	146848С	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000032	1576025	1542334	-	5
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
54	147760С	261-107-0806	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	3606	3533	-	2
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	1042376
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1273,207 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 149,966 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,092 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.					3 349781,54	72796,02	1049345	218388	754142	123289	1266444			
1146-0801 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М		25605,04	23319,09	76815	69957	--	93811					
	НР - 84%; СП - 8%													
2.				1	3578,56	689,98	3579	690	--	2682	6762			
1146-0801 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ	ПУТЬ		2888,58	304,76	2889	305	--	501					
	НР - 84%; СП - 8%													
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ									1273207			
В ТОМ ЧИСЛЕ:														
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ					79704							
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					219078							
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						70262						
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					754141							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					125971							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					94312							

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202110

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-09

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20375Т	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	54,4788	1410 -	- -	- -	76815
2	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	1,8648	1549 -	- -	- -	2889
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	79704
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	36,1083	1945,87 -	- -	- -	(70262)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	79704
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
4	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	14,1192	6104 -	- -	1716 24228,55	86184
5	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	12,7206	5143 -	- -	2051 26089,95	65422
6	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	2,3643	8008 -	- -	2451 5794,9	18933
7	2462С	334-102-0105 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,998	9374 -	- -	2051 4097,9	18729
8	2288С	311-402-0101 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ КОВШ ОТ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА ОТ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	2,5308	5827 -	- -	2051 5190,67	14747
9	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,6327	7321 -	- -	1716 1085,71	4632
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,7326	6212 -	- -	2451 1795,6	4551
11	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,7326	5264 -	- -	2051 1502,56	3856
12	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1776	3885 -	- -	1716 304,76	690
13	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	0,7326	810 -	- -	- -	593
14	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0999	4629 -	- -	1716 171,43	462
15	431С	343-302-0402 РСНБ РК 2022	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1,665	73 -	- -	- -	122
16	1389С	322-303-0114 РСНБ РК 2022	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	8,325	12 -	- -	- -	100
17	512С	314-501-0102 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 6,3 ДО 25 Т	МАШ.-Ч	5,6277	10 -	- -	- -	56
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				70262	219078
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	84,48	8923 -	7878 -	- -	753815
19	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	3,84	85 -	85 -	- -	326
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	754141

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 7

ОБЬЕКТ НОМЕР 0137/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: 0137/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	383,269 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	81,838 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,033 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.				891	67	67	59697	59697	--	11887	77311					
1101-0104 -0106	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА		--	18,53	--	16510	--	5727							
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 72%; СП - 8%															
2.				891	265,16	265,16	236258	236257	--	47036	305958					
1101-0104 -0114	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	73,32	--	65328	--	22664							
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	НР - 72%; СП - 8%															
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ														383269
В ТОМ ЧИСЛЕ:																
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ					295954									
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ						81838								
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					58923									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					28391									

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 137202130

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 07-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	33,388443	2451,1 - -	- - -	- - -	(81838)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	--
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
2	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	33,3889776	8864 - -	- - -	2451 - 81836,38	295960
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				81836	295960

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Приложение К

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

Ибасов А.К.

«13» апреля 2022 г.

Шифр стройки: 0137/20

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 7 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	141,730	1,265	1,265	100	Казахстан
2	Щебень	м3	48,868	0,446	0,446	100	Казахстан
3	Бетоны	м3	851,587	25,481	25,481	100	Казахстан
4	Растворы	м3	1003,745	30,207	30,207	100	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	934,327	71,738	71,738	100	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	198,418	10,364	10,364	100	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	269,160	11,164	11,164	100	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	528,444	0,305	0,305	100	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	10,522	3,332	3,332	100	Казахстан
	Краски и лаки	кг	340,719	0,207	0,207	100	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	кг	52093,847	4,764	4,764	100	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	2332,694	4,413	4,413	100	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	1015,148	35,903	35,903	100	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	18024,882	1,940	1,940	100	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	3912,320	5,415	5,415	100	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	180,000	3,104	2,173	70	Казахстан, Россия

	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	180,000	2,665	1,865	70	Казахстан, Россия
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	650,323	31,725	31,725	100	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	3687,112	10,925	10,925	100	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	14,750	1,152	0,806	70	Казахстан, Россия
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	66,499	28,163	28,163	100	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	371,527	0,046	0,046	100	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	9,123	8,992	8,992	100	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	1990,000	6,099	6,099	100	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	8,000	0,199	0,199	100	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	1593,445	1,338	1,338	100	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	18,636	6,191	6,191	100	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,016	0,002	0,002	100	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	149,000	0,614	0,614	100	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	34,931	0,024	0,024	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	552,731	0,311	0,311	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	6670,795	8,975	8,975	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	112,101	0,035	0,035	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	66,142	0,153	0,153	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,258	0,000	0,000	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	60,000	2,478	2,478	100	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	470,000	0,958	0,958	100	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	20550,756	5,363	3,754	70	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	1000 шт.	0,266	0,011	0,008	70	Казахстан, Россия

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	10 шт.	0,250	0,001	0,000	70	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	60,000	0,031	0,022	70	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м2	47,260	0,395	0,276	70	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	кг	66,919	0,053	0,037	70	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	7,000	0,124	0,087	70	Казахстан, Россия
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	180,000	6,761	6,761	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	60,000	9,603	9,603	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	ШТ	1068,000	7,613	7,613	100	Казахстан
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические	шт.	1	0,097	0,068	70	Казахстан, Россия
	Насосы электрические	КОМПЛ	1	2,508	1,756	70	Казахстан, Россия
38	Вентиляторы и кондиционеры						
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	21,6841	1,4300	1,4300	100	Казахстан
	Прочие	м2	9469,7964	84,9860	84,9860	100	Казахстан
	Прочие	шт.	9561,3134	8,4258	8,4258	100	Казахстан
	Прочие	10 м	0,1130	0,0006	0,0006	100	Казахстан
	Прочие	м	9184,2378	3,0552	3,0552	100	Казахстан
	Прочие	м3	646,5413	0,6447	0,6447	100	Казахстан
	Прочие	кг	7874,2812	3,1668	3,1668	100	Казахстан
	Прочие	л	4,1321	0,0233	0,0233	100	Казахстан
	Прочие	100 шт.	35,5544	0,0393	0,0393	100	Казахстан
	Прочие	10 м2	57,6465	0,5262	0,5262	100	Казахстан
	Прочие	100 м	0,6505	0,0015	0,0015	100	Казахстан

	Прочие	1000 шт.	0,5981	0,2503	0,2503	100	Казахстан
	Прочие	комплект	223,7444	1,4928	1,4928	100	Казахстан
	Прочие	рулон	46,8853	0,1066	0,1066	100	Казахстан
	Прочие	ШТ	157,0000	0,2417	0,2417	100	Казахстан
	Прочие	КМ	0,2300	0,0355	0,0355	100	Казахстан
	Итого:			458,0764	453,4253	98,98	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил инженер-сметчик : Умирова А.Б.

Проверил ГИП: Комарова З.Г.

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Достық-Дружбы даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

город Уральск,
проспект Достық-Дружбы 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

№ ИСХ: 1.1-21/948 ОТ: 15.07.2021

Директору
ТОО «Газпромпроект»
Кульпину М.П.

Касательно объекта:
«Строительство комплекса
Многоквартирных жилых домов
Мкр 4 квартал №1, 2 в ПДП«Акжайык»
г.Уральск, ЗКО»
(без благоустройства и инженерных сетей)

ГУ «Отдел строительство г.Уральска» сообщает, что при «Строительстве комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4, квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО» Жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 учесть в смете затраты на транспортировку неиспользованного грунта на расстояние 15 км.

Руководитель отдела **А. Уксукбаев**

исп Ашиков А.
50 54 51

№ 1.1-21/263 от 12.04.2022

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Орал қаласы,
Н.Назарбаев даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

город Уральск,
проспект Н.Назарбаева 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

29.11.2018 ЭҚАБЖ МО (7.21.2 нұсқасы)

Директору
ТОО «ГазПромПроект»
М.Кульпину

ГУ «Отдел строительства г. Уральска» сообщает Вам, что начало реализации проекта «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО (7дом)», запланировано на II квартал (июнь) 2022 года, с учетом замечания экспертной организации.

Вр.и.о. руководителя отдела **А. Ибасов**

Т. Рахметуллин
50-54-51

Сводная смета

на проектно-изыскательские работы по РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов, мкр. 4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО Дом 7»
(контракт №43 от 22 мая 2020 года)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1. 2.	Инженерно- геодезические изыскания. Инженерно-геологические изыскания.	Жилой дом № 7	Смета 1-7 Смета 2-7	98024,00 1478540,00
3.	Проектные работы		Смета 3-7	6070275,00
	ИТОГО: стоимость ПИР			7646839,00
	НДС 12%			917620,68
	ИТОГО: стоимость ПИР с учетом НДС 12%			8564459,68

ИТОГО по смете 8 564 439,68 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять тенге) тенге, 68 тиын.

Руководитель проектной организации: _____ М.П.Кульпин

Главный инженер проекта: _____ Комарова З.Г.

Составил: _____ М.П.Кульпин

Согласовано:
отв.представитель Заказчика _____

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 1-7

На: выполнение инженерно-геодезических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №7

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости в тенге	Стоимость тенге
1	2	3	4	5
1.	Тахеометрическая съемка на свободной территории	СЦИРК 8.03.-04-2019		
	М 1:500 сечение горизонталей 0,5м с составлением плана	Т 1601-0102-01 п/п19	23110*0,5*1,3*1,2	18026,0
	В масштабе 1:500 I категории сложности S=0,5 га.	№п/п 20	5606*0,5*1,2	3364
		Т-2 К=1,3		
	Примечание	п. 4 К= 1,2		
2.	Изготовление и закладка реперов 1шт.	Т 1601-0204-03	39767*1*1,3	51697
		№ п/п 2		
		Т-2 К=1,3		
	Итого			73087
	Составление технич. отчета и программы изысканий	Т 1601-0205-16	73087*0,085	6212
	8,5%	№ п/п 1		
	Внутренний транспорт (5-10 км) 11,25%	Тех.часть т.3 п.2	73087*0,1125	8222
	Итого			87521
	Организация и ликвидация топогеодезических работ	Общ. указ. п. 13	87521*0,06*2	10502
	6%	К=2		
	Всего без учета НДС 12%			98024

Гл.инженер проекта: _____ З.Г.Комарова

Составил: _____ М.П. Кульпин

Согласовано:

Отв. Представитель Заказчика

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 2-7

На: выполнение инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом№ 7

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика вида работ	Обоснование стоимости: Сбор цен на изыск.работы № части, главы, таблицы, §§ и пункт указ. к разделу или главе	Расчет стоимости: Цена единицы х Объем работ х коэффициенты, или %	Стоимость тыс.тенге
	А. Полевые работы			
1.	Шнековое бурение 2-х скважин диаметром до 160 мм глубиной по 14,0 м в грунтах: II категории	СЦИРК 8.03.-04-2019, т. 1602-0204-01, § 2,3,4	1856*10	18,56
	III категории		194110	19,41
	IV категории		2216*8	17,73
2.	Отбор монолитов грунта из скважин: 1.0, -2,0- 3,0- 4,5- 6,0- 8,0 10 глубиной до 10 м.	т. 1602-0502-01, §1	4832*14	67,65
3.	Глубина отбора -14,0	т. 1602-0502-01, §4	6456*4	25,82
	Итого:			149,17
4.	Итого с неблагоприятным периодом	т.2, §3 К=1,3	149,17*1,3	193,92
5.	Внутренний транспорт	т. 3, §1 -8,75%	193,92*0,0875	16,97
	Итого:			210,89
6.	Организация и ликвидация работ	п.13, К=2,0	209,89*0,06*2,0	25,31
	Итого полевых работ:			236,2
	Б. Лабораторные работы			
1.	Полный комплекс физических свойств грунтов	т. 1602-0701-02, §§27	37577*18	676,38
2.	Испытания грунта под нагрузкой не выше 0,6мПА	т.1602-0701-01, §19, 33	1835*9	16,52
3.	Испытание грунта под нагрузкой не выше 0,6мПа	т. 1602-0701-01, §19, 32	2342*9	21,08
4.	Степень свободного набухания	т. 1602-0701-01, §9	802*3	2,41
5.	Коэффициент фильтрации	т. 1602-0701-01, §20	3418*3	10,25
6.	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколигированной стали	т. 1602-0702-06, §4	3840*3	11,52
7.	Сокращенный анализ водной вытяжки грунтов	т.1602-0702-02, § 4	5544*3	16,65
8.	Сокращенный химический анализ грунтовых вод	т. 1602-0702-04, § 3	9641*1	9,64
	Итого лабораторных работ:			764,45
	В. Камеральные работы			
1.	Составление программы и сметы	т. 1602-0801-03, § 5	105492*0,3	34,65
2.	Камеральная обработка:			
	а) буровых работ (II кат.сложности)	т. 1602-0802-01, § 2	1730*28	48,44
	б) физико –механические свойства грунтов	т. 1602-0802-05, § 1	735316*0,2	147,06
	в) водной вытяжки грунтов	т. 1602-0802-05, §4	16650*0,12	2,00
	г) химический состав воды	т. 1602-0802-05, § 5	964*0,15	1,45
	д) коррозионной агрессивности грунтов	т. 1602-0802-05, § 6	11520*0,15	1,73
	Итого:			368,79
3.	(II категория сложности)	т. 1602-0803-01, § 5	368790*0,21	77,45
	Итого камеральных работ:			477,89
	Всего по пунктам А, Б, В: без учета НДС 12%			1478,54

Гл.инженер проекта: _____ З.Г.Комарова

Составил: _____ М.П. Кульпин

Согласовано:

Отв. Представитель Заказчика _____

Смета №3-7

на проектные работы «Строительство комплекса многоквартирных жилых мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО, Дом 7 (без благоустройства и инженерных сетей)»

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020 года.

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Номер. Частей, глав, таблиц, указаний к разделу Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости, тыс.тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1.	5-ти этажный кирпичный жилой дом общей площадью жилого дома 4462м^2 (не включая чердак, техподполье). прим.4 к табл.1706-0201-01	СЦП РК 8.03-01-2019 Раздел 6, подраздел 2, гл.1. Таблица 1706-0201-01 – «Жилые здания». п.5 а=2374 в=2,24 $К_2$=1,23 п.6, табл.3-А. $К_3$=1,2 поправочный коэф. На просадочность II типа. Общая часть п.3.6. $К_4$=0,95 (не разрабатываются чертежи благоустройства и внутриплощадочные сети). указания по примен. цен п.5.2 $К_5$=0,35 коэф. на использование имеющихся материалов.	$С_{пр}$=(а+вхХ)х хК$_2$хК$_3$хК$_4$хК$_5$= (2374+2,24х4462)х1,23х х1,2х0,95х0,35=6070,275	6070275,00
	ИТОГО: без учета НДС 12%			6070275,00

ИТОГО по смете 6 070 275,00 (шесть миллионов семьдесят тысяч двести семьдесят пять) тенге, 00 тиын.

Гл.инженер проекта: _____ З.Г.Комарова

Составил: _____ М.П. Кульпин

Согласовано:
Отв. Представитель Заказчика _____

Единый портал для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства

(/Home/Main) «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов, мкр. 4, квартал 1, 2 в ПФП Ахтайлык г. Уральск, ЗКО дом N7»

ары! Техникалық қолдау көрсету саласын арттыру мақсатында Бірыңғай порталдың операторы сауалнама жүргізеді. (/Modules/Requests/News/View/101

‹На главную страницу (/Home/Main)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	6070.275
Год проведения экспертизы	2021 год
Год составления ПИР	2020 год
МРП на дату заключения договора	2 917
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 778
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**1017674**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**1 139 794,88**
В том числе НДС	122 120,88

© 2021 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан