1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,17781	286098,00	–	50871	–	50871	–	54941
		СП - 8%			–	–	–	–		4070	
193	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00858	229919,00	–	1973	–	1973	–	2131
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
194	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,47088	262504,00	–	123608	–	123608	–	133497
		СП - 8%			–	–	–	–		9889	
195	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	16,47	1320,80	–	21754	–	–	15010	39705
		НР - 69%, СП - 8%			1320,80	–	21754	–		2941	
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	16,47	269,79	10,32	4443	170	1669	1815	6759
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			158,09	1,62	2604	27		501	
197	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	17,37	3859,60	10,78	67041	187	26756	28936	103656
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2308,46	5,25	40098	91		7678	
198	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	17,37	14926,13	76,87	259267	1335	14048	176087	470182
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14040,54	39,18	243884	681		34828	
Проем №7 (Кс-56)											
199	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	т металлоконструкций перемычек	0,18507	619334,03	6384,27	114620	1182	7709	76485	206394
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			571290,72	2705,46	105729	501		15288	
200	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,15336	299957,00	–	46001	–	46001	–	49682
		СП - 8%			–	–	–	–		3680	
201	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01836	286098,00	–	5253	–	5253	–	5673
		СП - 8%			–	–	–	–		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	2,646	757,00 –	– –	2003 –	– –	2003	– 160	2163
203	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01335	229919,00 –	– –	3069 –	– –	3069	– 246	3315
204	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка *НР - 84%, СП - 8%*	м3	2,8728	61260,78 38637,00	22623,78 10256,52	175990 110996	64994 29465	–	117987 23518	317496
205	1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью *НР - 72%, СП - 8%*	т	0,47928	165032,05 160380,00	3591,42 1687,44	79097 76867	1721 809	509	55926 10802	145825
206	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,14082	286098,00 –	– –	40288 –	– –	40288	– 3223	43511
207	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00666	229919,00 –	– –	1531 –	– –	1531	– 123	1654
208	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3318	262504,00 –	– –	87099 –	– –	87099	– 6968	94067
209	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	11,676	861,00 –	– –	10053 –	– –	10053	– 804	10857
210	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%, СП - 8%*	м2	30,15	1320,80 1320,80	– –	39822 39822	– –	–	27477 5384	72683
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	30,15	269,79 158,09	10,32 1,62	8134 4766	311 49	3057	3322 917	12373
212	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	30,15	3859,60 2308,46	10,78 5,25	116367 69600	325 158	46442	50226 13327	179920
213	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	30,15	14926,13	76,87	450023	2318	24383	305643	816119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			14040,54	39,18	423322	1181		60453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	1203-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен (АС-58)**	м стоек	35,76	2529,34	11,52	90449	412	5757	60827	163379
		НР - 72%, СП - 8%			2356,83	5,65	84280	202		12102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				4252835	333452	1119103	2205225	6974710
							2800283	146918	--	516642	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4252835				
		Материалы	Тенге				254940				
		Всего заработная плата	Тенге					2947201			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				864160				
		Накладные расходы	Тенге				2205225				
		Сметная прибыль	Тенге				516645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6974704				2488
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2947201			
		Сметная заработная плата	Тенге				6974704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								2488
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2947201			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.Перемычки									
Устройство перемычек (КС 12-13,15)											
215	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	69	2482,21	1358,10	171272	93709	2084	131317	326796
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	75479	35807		24207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,668	83948,00	--	140025	--	140025	--	151227
		СП - 8%			--	--	--	--		11202	
217	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	2,04	100329,00	--	204671	--	204671	--	221045
		СП - 8%			--	--	--	--		16374	
218	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	0,162	7708,69	3271,31	1249	530	219	745	2154
		НР - 118%, СП - 8%			3083,92	815,86	500	132		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	шт.	6	2851,00	--	17106	--	17106	--	18474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
220	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Колонна К-1/**	т конструкций	0,26004	196483,00	50447,43	51093	13118	1346	28265	85707
		НР - 69%; СП - 8%			140858,90	16669,55	36629	4335		6349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Колонна К-1/**	т конструкций	0,26004	35949,07	20147,43	9348	5239	589	3392	13759
		НР - 69%; СП - 8%			13537,40	5366,38	3520	1395		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,14133	282189,00	--	39882	--	39882	--	43072
		СП - 8%			--	--	--	--		3191	
223	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,11871	267007,00	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
224	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,35	109,51	3,04	805	22	402	265	1155
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	381	2		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	14,7	83,14	2,15	1222	32	745	311	1656
		НР - 69%; СП - 8%			30,30	0,34	445	5		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	7,35	4281,92	52,08	31472	383	27739	2318	36494
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	3350	10		2703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255**	т	0,26004	10504,00	--	2731	--	2731	--	2950
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
228	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-1/**	т конструкций	0,90651	196483,00	50447,43	178114	45731	4693	98533	298778
		НР - 69%; СП - 8%			140858,90	16669,55	127690	15111		22132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-1/	т конструкций	0,90651	62685,46	35579,24	56825	32253	5803	18541	81395
		НР - 69%, СП - 8%			20704,26	8937,86	18769	8102		6029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,72777	274260,00	--	199598	--	199598	--	215566
		СП - 8%			--	--	--	--		15968	
231	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15624	267007,00	--	41717	--	41717	--	45055
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
232	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0225	262504,00	--	5906	--	5906	--	6379
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,77	109,51	3,04	1508	42	752	496	2164
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	714	5		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	13,77	166,28	4,30	2290	59	1397	582	3102
		НР - 69%, СП - 8%			60,60	0,67	834	9		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	13,77	4281,92	52,08	58962	717	51969	4343	68370
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	6276	19		5064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,90651	10504,00	--	9522	--	9522	--	10284
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
Устройство перемычек (КС-16,20,21)											
237	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	111	2482,21	1358,10	275525	150749	3354	211249	525715
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	121422	57602		38942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,576	83948,00	--	300198	--	300198	--	324214
		СП - 8%			--	--	--	--		24016	
239	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	2,04	100329,00	--	204671	--	204671	--	221045
		СП - 8%			--	--	--	--		16374	
240	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,162	7708,69	3271,31	1249	530	219	745	2154
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3083,92	815,86	500	132		160	
241	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	6	2851,00	--	17106	--	17106	--	18474
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
242	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-2,МБ-3/	т конструкций	1,11717	196483,00	50447,43	219505	56358	5784	121430	368210
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			140858,90	16669,55	157363	18623		27275	
243	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-2,МБ-3/	т конструкций	1,11717	62685,46	35579,24	70030	39748	7152	22850	100310
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20704,26	8937,86	23130	9985		7430	
244	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,84648	359442,00	--	304260	--	304260	--	328601
		СП - 8%			--	--	--	--		24341	
245	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,11523	349438,00	--	40266	--	40266	--	43487
		СП - 8%			--	--	--	--		3221	
246	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10092	330179,00	--	33322	--	33322	--	35987
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
247	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03534	267007,00	--	9436	--	9436	--	10191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
248	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	262504,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
249	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,075	386376,02	2509,04	28978	188	22987	5472	37206
		НР - 93%, СП - 8%			77377,98	1074,15	5803	81		2756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,68	109,51	3,04	3798	106	1894	1248	5450
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1798	12		404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	34,68	166,28	4,30	5766	149	3515	1466	7811
		НР - 69%, СП - 8%			60,60	0,67	2102	23		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	34,68	4281,92	52,08	148497	1806	130884	10939	172191
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	15807	47		12755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	1,11717	10504,00	--	11735	--	11735	--	12674
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
254	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,03438	738929,06	1663,16	25404	57	22510	2604	30249
		НР - 91%, СП - 8%			82507,90	713,70	2837	25		2241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МС-1/	т	0,03864	938086,06	1663,16	36248	64	25300	9929	49871
		НР - 91%, СП - 8%			281664,90	713,70	10884	28		3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Деформационный шов (КС-18)											
256	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	72,75	1012,59	3,09	73666	224	19745	63493	148131
		НР - 115%, СП - 8%			738,11	1,51	53697	110		10973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,7566	330179,00	–	249813	–	249813	–	269799
		СП - 8%			–	–	–	–		19985	
258	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1719	267007,00	–	45899	–	45899	–	49570
		СП - 8%			–	–	–	–		3672	
259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	229584,00	–	5868	–	5868	–	6338
		СП - 8%			–	–	–	–		469	
Устройство перемычек подвала (КС-53)											
260	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	18	2482,21	1358,10	44680	24446	544	34257	85251
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	19690	9341		6315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,396	83948,00	–	33243	–	33243	–	35903
		СП - 8%			–	–	–	–		2659	
262	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,56202	362825,00	–	203915	–	203915	–	220228
		СП - 8%			–	–	–	–		16313	
263	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07518	287288,00	–	21598	–	21598	–	23326
		СП - 8%			–	–	–	–		1728	
Устройство перемычек 1-го этажа(КС 54)											
264	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	132	2482,21	1358,10	327651	179269	3988	251215	625175
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	144394	68500		46309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,138	83948,00	–	263429	–	263429	–	284503
		СП - 8%			–	–	–	–		21074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	3,5712	19951,00	--	71249	--	71249	--	76949
		СП - 8%			--	--	--	--		5700	
276	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	16,68	2429,76	4,49	40528	75	25693	10654	55277
		НР - 72%, СП - 8%			884,91	2,19	14760	36		4095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	16,68	6222,95	32,03	103799	534	13490	64834	182124
		НР - 72%, СП - 8%			5382,21	16,33	89775	272		13491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Устройство перемычек 2-го этажа (КС-60)											
278	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	384	2482,21	1358,10	953167	521510	11603	730806	1818691
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	420054	199273		134718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	14,421	83948,00	--	1210614	--	1210614	--	1307463
		СП - 8%			--	--	--	--		96849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				7070559	1179293	4272958	2027002	9825362
							1618305	433606	--	727807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6485643				
	Материалы		Тенге				463806				
	Всего заработная плата		Тенге					1627258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321475				
	Местные материалы		Тенге				2462313				
		Накладные расходы	Тенге				1733990				
		Сметная прибыль	Тенге				657571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8877204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1261
		Сметная заработная плата	Тенге					1627258			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				584916				
	Материалы		Тенге				25366				
	Всего заработная плата		Тенге					424653			
		Накладные расходы	Тенге				293010				
		Сметная прибыль	Тенге				70234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				948160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					424653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9825364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2051911			
		РАЗДЕЛ 11.Перекрытие									
Лист (КС-22)											
280	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	24	6567,19	1389,23	157613	33342	26995	129315	309882
		НР - 118%, СП - 8%			4053,18	513,05	97276	12313		22954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	155,088	6736,00	--	1044673	--	1044673	--	1128247
		СП - 8%			--	--	--	--		83574	
282	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01896	938086,06	1663,16	17786	32	12414	4872	24471
		НР - 91%, СП - 8%			281664,90	713,70	5340	14		1813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Монолитный участок УМ-1/**	м3	1,26	39761,84	1578,73	50100	1989	31476	15829	71203
		НР - 91%, СП - 8%			13202,00	603,01	16635	760		5274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,09936	657625,65	22159,59	65342	2202	56604	6728	77836
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	6536	857		5766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0543	250545,00	--	13605	--	13605	--	14693
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
Лист (КС-23,30,31)											
286	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	27	6567,19	1389,23	177314	37509	30369	145480	348617
		НР - 118%, СП - 8%			4053,18	513,05	109436	13852		25824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	232,605	6736,00	--	1566827	--	1566827	--	1692173
		СП - 8%			--	--	--	--		125346	
288	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0405	938086,06	1663,16	37992	67	26518	10407	52272
		НР - 91%, СП - 8%			281664,90	713,70	11407	29		3872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Монолитный участок УМ-2/**	м3	1,11	39761,84	1578,73	44136	1752	27730	13944	62726
		НР - 91%, СП - 8%			13202,00	603,01	14654	669		4646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,09318	657625,65	22159,59	61278	2065	53083	6310	72994
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	6130	804		5407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0345	250545,00	--	8644	--	8644	--	9335
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
292	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Монолитный участок УМ-3/**	м3	1,68	39761,84	1578,73	66800	2652	41969	21105	94937
		НР - 91%, СП - 8%			13202,00	603,01	22179	1013		7032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,09318	657625,65	22159,59	61278	2065	53083	6310	72994
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	6130	804		5407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0534	250545,00	--	13379	--	13379	--	14449
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
295	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-4/**	м3	2,7	36757,54	5041,74	99245	13613	54508	32564	142355
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	31124	4661		10545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,32112	221450,00	--	71112	--	71112	--	76801
		СП - 8%			--	--	--	--		5689	
297	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08184	229584,00	--	18789	--	18789	--	20292
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05328	232893,00	--	12409	--	12409	--	13401
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
299	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01992	306489,00	--	6105	--	6105	--	6594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		488	
300	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02628	232893,00	–	6120	–	6120	–	6610
		СП - 8%			–	–	–	–		490	
301	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-5/	м3	1,4	36757,54	5041,74	51461	7058	28265	16885	73814
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	16138	2417		5468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	221450,00	–	34635	–	34635	–	37406
		СП - 8%			–	–	–	–		2771	
303	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04288	229584,00	–	9845	–	9845	–	10632
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
304	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02624	232893,00	–	6111	–	6111	–	6600
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
305	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097	306489,00	–	2973	–	2973	–	3211
		СП - 8%			–	–	–	–		238	
306	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0131	232893,00	–	3051	–	3051	–	3295
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3708621	104346	3261292	409749	4447840
							342986	38194	–	329471	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3708621				
	Материалы		Тенге				443011				
	Всего заработная плата		Тенге					381180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206777				
	Местные материалы		Тенге				2611500				
		Накладные расходы	Тенге				409751				
		Сметная прибыль	Тенге				329470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4447841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					381180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4447841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					381180			

РАЗДЕЛ 12.Покрытие кровельное пристроек (КС-24)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	137,9765	176,10	14,72	24297	2031	9382	12421	39655
		НР - 92%, СП - 8%			93,38	4,47	12884	617		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0288371	395060,00	–	11392	–	11392	–	12304
		СП - 8%			–	–	–	–		911	
309	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	137,9765	588,79	153,01	81239	21111	6528	57187	149500
		НР - 92%, СП - 8%			388,47	62,04	53600	8560		11074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	24,1596852	25953,00	–	627016	–	627016	–	677178
		СП - 8%			–	–	–	–		50161	
311	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	137,9765	741,62	75,71	102326	10447	73065	20917	133103
		НР - 92%, СП - 8%			136,36	28,42	18814	3922		9859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	137,9765	666,92	119,72	92020	16519	39141	38216	140655
		НР - 92%, СП - 8%			263,52	37,54	36360	5179		10419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	137,9765	450,74	44,20	62192	6099	52726	4928	72489
		НР - 92%, СП - 8%			24,40	14,42	3367	1989		5370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1365967	17706,31	1760,33	2419	240	5	2072	4850
		НР - 91%, СП - 8%			15914,62	754,55	2174	103		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1365967	306489,00	–	41865	–	41865	–	45215
		СП - 8%			–	–	–	–		3349	
316	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	137,9765	119,93	1,37	16547	189	8078	7703	26190
		НР - 92%, СП - 8%			60,01	0,67	8280	93		1940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	137,9765	332,29	23,97	45849	3307	2019	38483	91078
		НР - 92%, СП - 8%			293,70	9,47	40523	1306		6747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	м2 кровли	137,9765	132,86	8,77	18332	1210	582	15659	36710
		НР - 92%, СП - 8%			119,88	3,48	16540	481		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
319	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	476,018925	821,00	--	390812	--	390812	--	422076
		СП - 8%			--	--	--	--		31265	
320	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	158,672975	479,00	--	76004	--	76004	--	82085
		СП - 8%			--	--	--	--		6080	
321	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	23,03	2738,63	62,87	63071	1448	47619	13128	82295
		НР - 92%, СП - 8%			608,10	11,51	14004	265		6096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1655382	62601	1386234	210714	2015383
							206546	22515	--	149286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1655382				
	Материалы		Тенге				239145				
	Всего заработная плата		Тенге					229061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1147090				
		Накладные расходы	Тенге				210713				
		Сметная прибыль	Тенге				149288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2015382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					229061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2015382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					229061			
		РАЗДЕЛ 13.Монолитный пояс (КС-25.1)									
322	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	2,9	28911,23	4353,25	83843	12624	54403	19176	111260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			5798,59	1467,89	16816	4257		8242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,256	229584,00	--	58774	--	58774	--	63475
		СП - 8%			--	--	--	--		4702	
324	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01792	232893,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
325	2105-0307-0205 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	кг	2,1	383,00	--	804	--	804	--	869
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				147594	12624	118154	19176	180111
							16816	4257	--	13342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147594				
	Материалы		Тенге				54402				
	Всего заработная плата		Тенге					21073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63751				
		Накладные расходы	Тенге				19176				
		Сметная прибыль	Тенге				13342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180112				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21073			
		Сметная заработная плата	Тенге				180112				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге								16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					21073			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14.Лестница Л-1 (КС 32-40)									
326	1209-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам**	м2 горизонтальной проекции лестниц	14,0165	8065,02	1187,85	113043	16650	29906	53106	179441
		НР - 72%, СП - 8%			4743,49	518,74	66487	7271		13292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры +/К-1,К-1н,К-2,К-2н/**	т	0,28246	506608,00	--	143096	--	143096	--	154544
		СП - 8%			--	--	--	--		11448	
328	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00852	250545,00	--	2135	--	2135	--	2305
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
329	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +/Ог-1, Ог-2, Пв-1/**	т	0,12233	581949,00	--	71190	--	71190	--	76885
		СП - 8%			--	--	--	--		5695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	22,31	3130,00	–	69830	–	69830	–	75417
		СП - 8%			–	–	–	–		5586	
331	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	14	425,00	–	5950	–	5950	–	6426
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
332	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,31485	196483,00	50447,43	61863	15883	1631	34223	103772
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	44349	5248		7687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0698	282189,00	–	19697	–	19697	–	21273
		СП - 8%			–	–	–	–		1576	
334	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,21476	422425,00	–	90720	–	90720	–	97978
		СП - 8%			–	–	–	–		7258	
335	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01352	262504,00	–	3549	–	3549	–	3833
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
336	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00782	286098,00	–	2237	–	2237	–	2416
		СП - 8%			–	–	–	–		179	
337	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00443	288483,00	–	1278	–	1278	–	1380
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
338	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0261	267007,00	–	6969	–	6969	–	7526
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
339	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,72764	10504,00	–	7643	–	7643	–	8255
		СП - 8%			–	–	–	–		611	
340	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/ФМ-1/	м3	1,4	26695,09	2431,66	37373	3404	26953	7187	48125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			5011,29	629,76	7016	882		3565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
341	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	0,41	39761,84	1578,73	16302	647	10242	5151	23169
		НР - 91%, СП - 8%			13202,00	603,01	5413	247		1716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
342	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0465	250545,00	--	11650	--	11650	--	12582
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
343	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	19,282	109,51	3,04	2112	59	1053	694	3030
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1000	6		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
344	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	19,282	157,51	3,44	3037	66	1955	708	4045
		НР - 69%, СП - 8%			52,70	0,54	1016	10		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	19,282	4281,92	52,08	82564	1004	72772	6082	95738
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	8788	26		7092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,54621	9426,23	2175,19	5149	1188	1950	2366	8116
		НР - 94%, СП - 8%			3682,65	925,38	2011	505		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,9015	744,24	36,88	2904	144	1196	1535	4794
		НР - 94%, СП - 8%			400,80	17,88	1564	70		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,9015	1922,76	166,20	7502	648	2045	4797	13283
		НР - 94%, СП - 8%			1232,56	75,51	4809	295		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	3,97953	2996,00	--	11923	--	11923	--	12876
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				779716	39694	597570	115849	967209
							142453	14561	--	71646	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				503567				
		Материалы	Тенге				148071				
		Всего заработная плата	Тенге					107416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163751				
	Местные материалы		Тенге				69830				
		Накладные расходы	Тенге				81626				
		Сметная прибыль	Тенге				46815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					107416			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				276149				
	Материалы		Тенге				1630				
	Всего заработная плата		Тенге					49598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214286				
		Накладные расходы	Тенге				34223				
		Сметная прибыль	Тенге				24830				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				335201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					49598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				967209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					157014			
		РАЗДЕЛ 15.Лестница Л-2 (КС 41-45)									
350	1209-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам**	м2 горизонтальной проекции лестниц	8,073	8065,02	1187,85	65109	9590	17225	30587	103352
		НР - 72%, СП - 8%			4743,49	518,74	38294	4188		7656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры +/К-1,К-1н,К-2,К-2н/**	т	0,17234	506608,00	--	87309	--	87309	--	94294
		СП - 8%			--	--	--	--		6985	
352	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,1687	422425,00	--	71263	--	71263	--	76964
		СП - 8%			--	--	--	--		5701	
353	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0514	299957,00	--	15418	--	15418	--	16651
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
354	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,11409	286098,00	--	32641	--	32641	--	35252
		СП - 8%			--	--	--	--		2611	
355	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01808	262484,00	--	4746	--	4746	--	5125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
356	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,50852	10504,00	–	5341	–	5341	–	5769
		СП - 8%			–	–	–	–		427	
357	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	14	425,00	–	5950	–	5950	–	6426
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
358	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м+/ПМ-2/	м3	0,14	48351,44	1927,79	6769	270	3616	2718	10246
		НР - 91%, СП - 8%			20595,12	736,84	2883	103		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0099	23409,71	1263,80	232	13	3	201	467
		НР - 91%, СП - 8%			21857,91	408,43	216	4		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	229584,00	–	1708	–	1708	–	1845
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
361	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00246	232893,00	–	573	–	573	–	619
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
362	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) +/СТМ-1/	т конструкций	0,08925	205156,20	14231,53	18310	1270	462	11652	32359
		НР - 69%, СП - 8%			185748,00	3455,80	16578	308		2397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08925	262504,00	–	23428	–	23428	–	25303
		СП - 8%			–	–	–	–		1874	
364	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование +/СТМ-1/	м3	0,34	39977,24	15416,83	13592	5242	5964	3968	18965
		НР - 91%, СП - 8%			7018,86	5804,92	2386	1974		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование +/СТМ-1/	т	0,10659	20961,46	2074,88	2234	221	540	1417	3943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			13816,58	792,83	1473	85		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04335	250545,00	–	10861	–	10861	–	11730
		СП - 8%			–	–	–	–		869	
367	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка +/ЗД-1/**	т	0,01262	738929,06	1663,16	9325	21	8263	956	11103
		НР - 91%, СП - 8%			82507,90	713,70	1041	9		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/ФМ-1/**	м3	0,4	26695,09	2431,66	10678	973	7700	2053	13750
		НР - 91%, СП - 8%			5011,29	629,76	2005	252		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
369	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство +/ФМ-1/**	м3	0,1	24870,31	2431,66	2487	243	1743	513	3240
		НР - 91%, СП - 8%			5011,29	629,76	501	63		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	26,59	109,51	3,04	2912	81	1453	957	4179
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1378	9		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	26,59	157,51	3,44	4188	92	2695	977	5578
		НР - 69%, СП - 8%			52,70	0,54	1401	14		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	26,59	4281,92	52,08	113856	1385	100352	8387	132023
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	12119	36		9779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	8,073	3022,45	126,90	24400	1024	5666	16921	44627
		НР - 94%, СП - 8%			2193,68	36,12	17710	292		3306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				533332	20424	414920	81307	663810
							97986	7336	–	49172	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				427713				
		Материалы	Тенге				155222				
		Всего заработная плата	Тенге					88436			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				171930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				69654				
		Сметная прибыль	Тенге				39789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					88436			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105619				
	Материалы		Тенге				462				
	Всего заработная плата		Тенге					16886			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87309				
		Накладные расходы	Тенге				11652				
		Сметная прибыль	Тенге				9382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				663809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					105322			
		РАЗДЕЛ 16.Монолитное перекрытие МП-1(КС 46-50)									
374	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство +/Мп-1/**	м3	1,4	42026,87	3415,43	58838	4782	34834	18919	83977
		НР - 91%; СП - 8%			13730,08	1120,23	19222	1568		6221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11596	250545,00	--	29053	--	29053	--	31377
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
376	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж +/БМ-1,БМ-2,БМ-3/**	т конструкций	0,65362	62583,16	30292,05	40906	19799	3352	15845	61290
		НР - 69%; СП - 8%			27163,58	7968,78	17755	5209		4540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,18909	349438,00	--	66075	--	66075	--	71361
		СП - 8%			--	--	--	--		5286	
378	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,46453	422425,00	--	196229	--	196229	--	211927
		СП - 8%			--	--	--	--		15698	
379	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж +/ПВ-1,ПВ-2,ПВ-3/**	т конструкций	0,21407	116901,78	61655,15	25025	13199	2556	8580	36293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 80%			43305,21	14780,47	9270	3164		2688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения +/ПВ-1,ПВ-2,ПВ-3/**	т	0,21407	699866,00	–	149820	–	149820	–	161806
		СП - 8%			–	–	–	–		11986	
381	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255**	т	0,86769	10504,00	–	9114	–	9114	–	9843
		СП - 8%			–	–	–	–		729	
382	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03798	938086,06	1663,16	35629	63	24868	9760	49019
		НР - 91%, СП - 8%			281664,90	713,70	10698	27		3631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
383	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,06076	684872,16	1663,16	41613	101	39783	1613	46683
		НР - 91%, СП - 8%			28451,00	713,70	1729	43		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
384	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	21,51	109,51	3,04	2356	65	1176	774	3380
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1115	7		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
385	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	21,51	157,51	3,44	3388	74	2181	790	4512
		НР - 69%, СП - 8%			52,70	0,54	1133	12		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
386	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	21,51	4281,92	52,08	92104	1120	81180	6785	106800
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	9804	29		7911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				750149	39204	640221	63066	878268
							70726	10059	–	65056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				534398				
	Материалы		Тенге				184020				
	Всего заработная плата		Тенге					45387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300472				
		Накладные расходы	Тенге				38640				
		Сметная прибыль	Тенге				45843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				618882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45387			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215751				
	Материалы		Тенге				5908				
	Всего заработная плата		Тенге					35398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149820				
		Накладные расходы	Тенге				24424				
		Сметная прибыль	Тенге				19214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				259389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				878271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					80785			
		РАЗДЕЛ 17.Монолитное перекрытие МП-2(КС 51-52)									
387	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство +/Мп-1/**	м3	3,2	42026,87	3415,43	134486	10929	79621	43244	191948
		НР - 91%, СП - 8%			13730,08	1120,23	43936	3585		14218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
388	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0823	250545,00	--	20620	--	20620	--	22269
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
389	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж +/БМ-1,БМ-2,БМ-3/**	т конструкций	0,62562	62583,16	30292,05	39153	18951	3208	15166	58665
		НР - 69%, СП - 8%			27163,58	7968,78	16994	4985		4346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
390	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,62562	349438,00	--	218615	--	218615	--	236105
		СП - 8%			--	--	--	--		17489	
391	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255**	т	0,64446	10504,00	--	6769	--	6769	--	7311
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
392	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01884	938086,06	1663,16	17674	31	12336	4841	24316
		НР - 91%, СП - 8%			281664,90	713,70	5307	13		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									