1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	24,82	109,51	3,04	2718	76	1355	894	3901
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1287	8		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	24,82	157,51	3,44	3909	85	2516	912	5207
		НР - 69%, СП - 8%			52,70	0,54	1308	13		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	24,82	4281,92	52,08	106277	1293	93671	7829	123234
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	11313	33		9128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				550222	31366	438711	72886	672956
							80144	8639	--	49849	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				511069				
	Материалы		Тенге				189500				
	Всего заработная плата		Тенге					66803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246005				
		Накладные расходы	Тенге				57719				
		Сметная прибыль	Тенге				45503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66803			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39153				
	Материалы		Тенге				3208				
	Всего заработная плата		Тенге					21980			
		Накладные расходы	Тенге				15166				
		Сметная прибыль	Тенге				4346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				672956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					88783			
		РАЗДЕЛ 18.Приямок (КС-59)									
396	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13464	24870,31	2431,66	3349	327	2347	691	4363
		НР - 91%, СП - 8%			5011,29	629,76	675	85		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,2076	34931,69	2263,50	7252	470	5262	1581	9539
		НР - 95%, СП - 8%			7321,48	864,90	1520	180		707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03049	602363,00	10510,13	18366	320	16277	1778	21756
		НР - 93%, СП - 8%			58033,49	4686,23	1769	143		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
399	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,03049	10504,00	–	320	–	320	–	346
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
400	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3,60 Kтр=1,1, Kзм=1,1, Kмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	0,5841	173,26	3,79	101	2	65	24	135
		НР - 69%, СП - 8%			57,97	0,59	34	–		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				29388	1120	24271	4074	36139
							3998	408	–	2678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29388				
		Материалы	Тенге				23950				
		Всего заработная плата	Тенге					4406			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				320				
		Накладные расходы	Тенге				4074				
		Сметная прибыль	Тенге				2677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				36139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4406			
		РАЗДЕЛ 19.Вход в подвал (КС 84-87)									
401	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,625	32415,92	2515,00	85092	6602	63826	15984	109162
		НР - 93%, СП - 8%			5586,47	961,00	14664	2523		8086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
402	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2482,21	1358,10	4964	2716	60	3806	9472
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	2188	1038		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,044	83948,00	–	3694	–	3694	–	3989
		СП - 8%			–	–	–	–		295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	м2 перекрытия	13,95648	3709,81	184,64	51776	2577	29850	18367	75754
		НР - 90%, СП - 8%			1386,37	75,88	19349	1059		5611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
405	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,07803	262504,00	--	20483	--	20483	--	22122
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
406	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	13,95648	901,21	26,93	12578	376	1159	10288	24695
		НР - 92%, СП - 8%			791,26	10,02	11043	140		1829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	16,049952	2220,00	--	35631	--	35631	--	38481
		СП - 8%			--	--	--	--		2850	
408	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	9,148	749,26	18,85	6854	172	1444	4847	12637
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	5238	30		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	8,9	583,00	--	5189	--	5189	--	5604
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
410	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	8,9	647,00	--	5758	--	5758	--	6219
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
411	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	1,8	895,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
412	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	13,95648	308,09	2,69	4300	38	3788	441	5120
		НР - 90%, СП - 8%			33,93	1,20	474	17		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				237930	12481	172493	53733	314995
							52956	4806	--	23332	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				237930				
		Материалы	Тенге				100127				
		Всего заработная плата	Тенге					57762			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68672				
		Местные материалы	Тенге				3694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				53734				
		Сметная прибыль	Тенге				23333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314997				49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57762			
		Сметная заработная плата	Тенге				314997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге								49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57762			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие на отм.+3,100,+6,300(КС 64-76)									
413	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	75	7295,32	1389,23	547149	104193	138968	404111	1027361
		НР - 118%, СП - 8%			4053,18	513,05	303988	38478		76101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
414	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	516,222	6736,00	--	3477271	--	3477271	--	3755453
		СП - 8%			--	--	--	--		278182	
415	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,05148	62852,67	33935,67	3236	1747	--	1916	5564
		НР - 84%, СП - 8%			28917,00	15384,78	1489	792		412	
416	1204-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок**	т балок	0,6426	432185,09	1064,20	277722	684	255866	15421	316595
		НР - 72%, СП - 8%			32946,76	384,40	21172	247		23451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	18,63	4281,92	52,08	79772	970	70311	5876	92500
		НР - 69%, СП - 8%			455,78	1,35	8491	25		6852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,63	109,51	3,04	2040	57	1017	671	2928
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	966	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
419	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Подоконные зоны/**	т металлических изделий	0,042	330432,02	2509,04	13878	105	10523	3064	18298
		НР - 93%, СП - 8%			77377,98	1074,15	3250	45		1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	5,2	36757,54	5041,74	191139	26217	104980	62717	274164
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	59942	8978		20308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31951	229584,00	–	73354	–	73354	–	79223
		СП - 8%			–	–	–	–		5868	
422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	232893,00	–	9432	–	9432	–	10187
		СП - 8%			–	–	–	–		755	
423	2105-0307-0105 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,4	325,00	–	1430	–	1430	–	1544
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
424	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,1	32319,20	2515,00	261786	20372	196164	49322	335996
		НР - 93%, СП - 8%			5586,47	961,00	45250	7784		24889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08572	386376,02	2509,04	33120	215	26272	6254	42524
		НР - 93%, СП - 8%			77377,98	1074,15	6633	92		3150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	2,51	25953,00	–	65142	–	65142	–	70353
		СП - 8%			–	–	–	–		5211	
427	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-1/	м3	0,87	36757,54	5041,74	31979	4386	17564	10493	45870
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	10029	1502		3398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08692	221450,00	–	19248	–	19248	–	20788
		СП - 8%			–	–	–	–		1540	
429	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02268	229584,00	–	5207	–	5207	–	5624
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
430	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408	232893,00	–	3279	–	3279	–	3541
		СП - 8%			–	–	–	–		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0056	306489,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1854
432	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00594	232893,00 --	-- --	1383 --	-- --	1383	-- 111	1494
433	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-2/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,65	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	23892 7493	3277 1122	13122	7840 2539	34271
434	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08816	221450,00 --	-- --	19523 --	-- --	19523	-- 1562	21085
435	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,02228	229584,00 --	-- --	5115 --	-- --	5115	-- 409	5524
436	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0144	232893,00 --	-- --	3354 --	-- --	3354	-- 268	3622
437	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0056	306489,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1854
438	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00594	232893,00 --	-- --	1383 --	-- --	1383	-- 111	1494
439	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-3/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,53	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	19481 6109	2672 915	10700	6392 2070	27944
440	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05334	221450,00 --	-- --	11812 --	-- --	11812	-- 945	12757
441	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01587	229584,00 --	-- --	3643 --	-- --	3643	-- 291	3935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01104	232893,00 --	-- --	2571 --	-- --	2571	-- 206	2777
443	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00588	232893,00 --	-- --	1369 --	-- --	1369	-- 110	1479
444	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-4/** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,53	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	19481 6109	2672 915	10700	6392 2070	27944
445	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05334	221450,00 --	-- --	11812 --	-- --	11812	-- 945	12757
446	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01587	229584,00 --	-- --	3643 --	-- --	3643	-- 291	3935
447	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01104	232893,00 --	-- --	2571 --	-- --	2571	-- 206	2777
448	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00588	232893,00 --	-- --	1369 --	-- --	1369	-- 110	1479
449	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-5/** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,5	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	18379 5764	2521 863	10094	6030 1953	26362
450	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,05334	221450,00 --	-- --	11812 --	-- --	11812	-- 945	12757
451	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01587	229584,00 --	-- --	3643 --	-- --	3643	-- 291	3935
452	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01104	232893,00 --	-- --	2571 --	-- --	2571	-- 206	2777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	232893,00	--	1467	--	1467	--	1585
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
454	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-6/	м3	0,45	36757,54	5041,74	16541	2269	9085	5427	23726
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	5187	777		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06479	232893,00	--	15089	--	15089	--	16296
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
456	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	229584,00	--	6075	--	6075	--	6561
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
457	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-7/	м3	0,4	36757,54	5041,74	14703	2017	8075	4824	21090
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	4611	691		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05829	232893,00	--	13575	--	13575	--	14661
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
459	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0251	229584,00	--	5763	--	5763	--	6224
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
460	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-8/	м3	0,19	36757,54	5041,74	6984	958	3836	2292	10018
		НР - 91%, СП - 8%			11527,31	1726,45	2190	328		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
461	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03556	221450,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
462	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01058	229584,00	--	2429	--	2429	--	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
463	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00736	232893,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021	232893,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	528
465	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-11/ *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,15	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	5514 1729	756 259	3029	1809 586	7909
466	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03556	221450,00 --	-- --	7875 --	-- --	7875	-- 630	8505
467	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01058	229584,00 --	-- --	2429 --	-- --	2429	-- 194	2623
468	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00736	232893,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
469	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00168	232893,00 --	-- --	391 --	-- --	391	-- 31	423
470	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-9/ *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,18	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	6616 2075	908 311	3633	2171 703	9490
471	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021	232893,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	528
472	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03462	221450,00 --	-- --	7667 --	-- --	7667	-- 613	8280
473	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0072	229584,00 --	-- --	1653 --	-- --	1653	-- 132	1785
474	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0072	232893,00 --	-- --	1677 --	-- --	1677	-- 134	1811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-10/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,17	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	6249 1960	857 293	3432	2050 664	8963
476	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00197	232893,00 --	-- --	459 --	-- --	459	-- 37	496
477	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03462	221450,00 --	-- --	7667 --	-- --	7667	-- 613	8280
478	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0072	229584,00 --	-- --	1653 --	-- --	1653	-- 132	1785
479	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0072	232893,00 --	-- --	1677 --	-- --	1677	-- 134	1811
480	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-12/** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,65	36757,54 11527,31	5041,74 1726,45	23892 7493	3277 1122	13122	7840 2539	34271
481	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00168	232893,00 --	-- --	391 --	-- --	391	-- 31	423
482	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,03462	221450,00 --	-- --	7667 --	-- --	7667	-- 613	8280
483	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0072	229584,00 --	-- --	1653 --	-- --	1653	-- 132	1785
484	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0072	232893,00 --	-- --	1677 --	-- --	1677	-- 134	1811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				5450143 511929	181129 65546	4757077 --	612912 485041	6548104
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5450143				
	Материалы		Тенге				910496				
	Всего заработная плата		Тенге					577475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369317				
	Местные материалы		Тенге				3477271				
		Накладные расходы	Тенге				612913				
		Сметная прибыль	Тенге				485044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6548101				441
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					577475			
		Сметная заработная плата	Тенге				6548101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге								441
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					577475			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 21.Кровля (КС 78-84)

Тип А (S=525 м2)

485	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	525	589,97	31,53	309735	16555	171244	115083	458804
		НР - 92%, СП - 8%			232,26	6,01	121936	3154		33985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,109725	395060,00	--	43348	--	43348	--	46816
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
487	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	525	588,79	153,01	309115	80329	24839	217596	568848
		НР - 92%, СП - 8%			388,47	62,04	203947	32571		42137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	91,9275	25953,00	--	2385794	--	2385794	--	2576658
		СП - 8%			--	--	--	--		190864	
489	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	м2 кровли	525	741,62	75,71	389351	39750	278013	79590	506457
		НР - 92%, СП - 8%			136,36	28,42	71588	14922		37515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	525	666,92	119,72	350135	62853	148933	145411	535190
		НР - 92%, СП - 8%			263,52	37,54	138349	19707		39644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	525	450,74	44,20	236640	23205	200625	18750	275821
		НР - 92%, СП - 8%			24,40	14,42	12810	7570		20431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,51975	17706,31	1760,33	9203	915	16	7884	18454
		НР - 91%, СП - 8%			15914,62	754,55	8272	392		1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
493	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51975	306489,00	--	159298	--	159298	--	172041
		СП - 8%			--	--	--	--		12744	
494	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	525	119,93	1,37	62961	720	30736	29310	99652
		НР - 92%; СП - 8%			60,01	0,67	31505	353		7382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	525	332,29	23,97	174454	12582	7681	146428	346553
		НР - 92%; СП - 8%			293,70	9,47	154191	4970		25671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	525	132,86	8,77	69753	4605	2213	59583	139683
		НР - 92%; СП - 8%			119,88	3,48	62935	1829		10347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1207,5	821,00	--	991358	--	991358	--	1070666
		СП - 8%			--	--	--	--		79309	
498	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	603,75	1026,00	--	619448	--	619448	--	669003
		СП - 8%			--	--	--	--		49556	
499	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	603,75	479,00	--	289196	--	289196	--	312332
		СП - 8%			--	--	--	--		23136	
500	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	165,749	3253,71	14,98	539299	2482	328198	192842	790712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1258,64	5,98	208619	992		58571	
Тип Б (S=108 м2)											
501	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	108	589,97 232,26	31,53 6,01	63717 25084	3406 649	35227	23674 6991	94382
502	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82** *СП - 8%*	т	0,0218592	395060,00 --	-- --	8636 --	-- --	8636	-- 691	9327
503	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 утепляемого покрытия	108	588,79 388,47	153,01 62,04	63589 41955	16525 6700	5109	44763 8668	117020
504	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150** *СП - 8%*	м3	18,36	25953,00 --	-- --	476497 --	-- --	476497	-- 38120	514617
505	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике** *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	108	741,62 136,36	75,71 28,42	80095 14727	8177 3070	57191	16373 7717	104185
506	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	108	666,92 263,52	119,72 37,54	72028 28460	12930 4054	30638	29913 8155	110096
507	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	108	450,74 24,40	44,20 14,42	48680 2635	4774 1557	41271	3857 4203	56740
508	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,10692	17706,31 15914,62	1760,33 754,55	1893 1702	188 81	3	1622 281	3796
509	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,10692	306489,00 --	-- --	32770 --	-- --	32770	-- 2622	35391
510	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением** *НР - 92%, СП - 8%*	м2 кровли	108	135,11 60,01	1,37 0,67	14592 6481	148 73	7963	6029 1650	22271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	108	332,29	23,97	35888	2588	1581	30122	71291
		НР - 92%, СП - 8%			293,70	9,47	31719	1022		5281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
512	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	108	132,86	8,77	14349	947	455	12257	28735
		НР - 92%; СП - 8%			119,88	3,48	12947	376		2128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
513	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	248,4	821,00	–	203936	–	203936	–	220251
		СП - 8%			–	–	–	–		16315	
514	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	124,2	1026,00	–	127429	–	127429	–	137624
		СП - 8%			–	–	–	–		10194	
515	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	124,2	479,00	–	59492	–	59492	–	64251
		СП - 8%			–	–	–	–		4759	
Тип В (S=33 м2)											
516	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33	589,97	31,53	19469	1041	10763	7234	28839
		НР - 92%, СП - 8%			232,26	6,01	7665	198		2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
517	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0066792	395060,00	–	2639	–	2639	–	2850
		СП - 8%			–	–	–	–		211	
518	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	33	588,79	153,01	19430	5049	1561	13677	35756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%			388,47	62,04	12820	2047		2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
519	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	18,36	25953,00	--	476497	--	476497	--	514617
		СП - 8%			--	--	--	--		38120	
520	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	м2 кровли	33	741,62	75,71	24474	2499	17475	5003	31834
		НР - 92%, СП - 8%			136,36	28,42	4500	938		2358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
521	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	33	666,92	119,72	22009	3951	9362	9140	33641
		НР - 92%, СП - 8%			263,52	37,54	8696	1239		2492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
522	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	33	450,74	44,20	14875	1459	12611	1179	17337
		НР - 92%, СП - 8%			24,40	14,42	805	476		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
523	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,03267	17706,31	1760,33	578	58	--	496	1160
		НР - 91%, СП - 8%			15914,62	754,55	520	25		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
524	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03267	306489,00	--	10013	--	10013	--	10814
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
525	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	33	135,11	1,37	4459	45	2434	1842	6805
		НР - 92%, СП - 8%			60,01	0,67	1980	22		504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
526	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	33	332,29	23,97	10966	791	483	9204	21783
		НР - 92%, СП - 8%			293,70	9,47	9692	312		1614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
527	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	м2 кровли	33	132,86	8,77	4384	289	139	3745	8780
		НР - 92%, СП - 8%			119,88	3,48	3956	115		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	75,9	821,00 –	– –	62314 –	– –	62314	– 4985	67299
529	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	37,95	1026,00 –	– –	38937 –	– –	38937	– 3115	42052
530	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	37,95	479,00 –	– –	18178 –	– –	18178	– 1454	19632
Тип Г (S=57 м2)											
531	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	57	589,97 232,26	31,53 6,01	33628 13239	1797 342	18592	12495 3690	49813
532	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	т	0,0115368	395060,00 –	– –	4558 –	– –	4558	– 365	4922
533	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 утепляемого покрытия	57	588,79 388,47	153,01 62,04	33561 22143	8721 3536	2697	23625 4575	61761
534	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	9,69	25953,00 –	– –	251485 –	– –	251485	– 20119	271603
535	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	57	741,62 136,36	75,71 28,42	42272 7772	4316 1620	30184	8641 4073	54987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	57	666,92	119,72	38015	6824	16170	15787	58106
		НР - 92%, СП - 8%			263,52	37,54	15021	2140		4304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
537	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	57	450,74	44,20	25692	2519	21782	2036	29946
		НР - 92%, СП - 8%			24,40	14,42	1391	822		2218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
538	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05643	17706,31	1760,33	999	99	2	856	2004
		НР - 91%, СП - 8%			15914,62	754,55	898	43		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
539	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05643	306489,00	--	17295	--	17295	--	18679
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
540	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	57	135,11	1,37	7701	78	4202	3182	11754
		НР - 92%, СП - 8%			60,01	0,67	3421	38		871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
541	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	57	332,29	23,97	18941	1366	834	15898	37626
		НР - 92%, СП - 8%			293,70	9,47	16741	540		2787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
542	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	57	132,86	8,77	7573	500	240	6469	15166
		НР - 92%, СП - 8%			119,88	3,48	6833	199		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
543	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	131,1	821,00	--	107633	--	107633	--	116244
		СП - 8%			--	--	--	--		8611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	65,55	1026,00	--	67254	--	67254	--	72635
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
545	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	65,55	479,00	--	31398	--	31398	--	33910
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
546	2302-0301-1201 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 16, PN 16 прим./подставки для плитки/	шт.	570	86,00	--	49020	--	49020	--	52942
		СП - 8%			--	--	--	--		3922	
547	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	57	1485,80	161,20	84690	9189	--	73523	170870
		НР - 94%; СП - 8%			1324,59	47,61	75502	2714		12657	
548	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	57	1824,00	--	103968	--	103968	--	112285
		СП - 8%			--	--	--	--		8317	
549	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	5,19	3861,29	169,70	20040	881	14119	4966	27007
		НР - 92%; СП - 8%			971,18	68,86	5040	357		2000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
550	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,75	2835,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				9919751	345150	8176103	1400085	12225422
							1398494	121765	--	905587	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9870731				
		Материалы	Тенге				1535591				
		Всего заработная плата	Тенге					1520259			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6487528				
		Местные материалы	Тенге				103968				
		Накладные расходы	Тенге				1400083				
		Сметная прибыль	Тенге				901665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12172479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1520259			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49020				
		Сметная прибыль	Тенге				3922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				12225421				1276
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1520259			
		РАЗДЕЛ 22.Устройство вентканалов (КС 85-86)									
551	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	9,2	32319,20	2515,00	297337	23138	222803	56020	381625
		НР - 93%, СП - 8%			5586,47	961,00	51396	8841		28269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
552	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	3,9	10508,64	1013,30	40984	3952	4091	26431	72808
		НР - 76%, СП - 8%			8446,32	471,10	32941	1837		5393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
553	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	3,9	25953,00	–	101217	–	101217	–	109314
		СП - 8%			–	–	–	–		8097	
554	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,4	71861,17	1681,21	28744	672	3458	22401	55237
		НР - 90%, СП - 8%			61534,20	689,68	24614	276		4092	
555	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,4	55211,00	–	22084	–	22084	–	23851
		СП - 8%			–	–	–	–		1767	
556	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	зонт	26	10088,65	83,46	262305	2170	225677	34219	320246
		НР - 98%, СП - 8%			1325,30	17,67	34458	459		23722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
557	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**	м2 поверхности покрытия изоляции	63	4056,50	34,00	255560	2142	50132	155198	443618
		НР - 76%, СП - 8%			3226,76	14,64	203286	922		32861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
558	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	72,45	1997,00	–	144683	–	144683	–	156257
		СП - 8%			–	–	–	–		11575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава /Рейка прижимная/	т	0,0216	1981428,00	–	42799	–	42799	–	46223
		СП - 8%			–	–	–	–		3424	
560	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	12,15	284,00	–	3451	–	3451	–	3727
		СП - 8%			–	–	–	–		276	
Вентиляционные каналы ВЕ16, ВЕ17, ВЕ20											
561	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,93	33604,52	2515,00	64857	4854	47642	13220	84323
		НР - 93%; СП - 8%			6404,58	961,00	12361	1855		6246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
562	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	1,4	284,00	–	398	–	398	–	429
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
563	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	10088,65	83,46	30266	250	26040	3948	36951
		НР - 98%; СП - 8%			1325,30	17,67	3976	53		2737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
564	2106-1001-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава +/Рейка прижимная/	т	0,0044	1981428,00	–	8718	–	8718	–	9416
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
Вентиляционный канал В11											
565	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,24	2737,33	205,97	3394	255	233	2225	6069
		НР - 76%; СП - 8%			2343,35	18,17	2906	23		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,2444	2835,00	–	3528	–	3528	–	3810
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
567	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,2684	2177,00	–	584	–	584	–	631
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
568	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	0,17	284,00	–	48	–	48	–	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
569	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	1	1630,00 –	–	1630 –	–	1630	– 130	1760
570	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	0,5	537,00 –	–	269 –	–	269	– 21	290
571	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 +/6х65/ СП - 8%	шт.	8	29,00 –	–	232 –	–	232	– 19	251
Аэраторы											
572	1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	967,56 607,84	6,40 3,10	10643 6686	70 34	3887	6183 1346	18172
573	2305-0301-0704 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К250 для вентиляционных шахт, d=250 мм +/Аэратор/ СП - 8%	шт.	11	2906,00 –	–	31966 –	–	31966	– 2557	34523
574	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 утеплителя	0,088	16845,09 2938,86	2007,68 658,45	1482 259	177 58	1046	291 142	1915
575	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	кг	1,65	284,00 –	–	469 –	–	469	– 37	506
Воздухозаборная шахта (КС 88-90)											
576	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	1,86402	32219,04 5389,59	2515,00 961,00	60057 10046	4688 1791	45323	11009 5685	76751
577	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	4,0725	32319,20 5586,47	2515,00 961,00	131620 22751	10242 3914	98627	24798 12513	168931
578	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	8,25	923,32 323,04	24,94 3,37	7617 2665	206 28	4746	2504 810	10931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	м3 изоляции	1,7	10508,64	1013,30	17865	1723	1783	11521	31737
		НР - 76%, СП - 8%			8446,32	471,10	14359	801		2351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
580	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	1,7	25953,00	–	44120	–	44120	–	47650
		СП - 8%			–	–	–	–		3530	
581	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,09	3279,23	43,87	52763	706	25267	21698	80418
		НР - 80%, СП - 8%			1665,03	20,65	26790	332		5957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
582	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	2482,21	1358,10	7447	4074	91	5709	14209
		НР - 118%, СП - 8%			1093,89	518,94	3282	1557		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
583	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,056	83948,00	–	4701	–	4701	–	5077
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
584	1107-0105-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	1628,50	783,04	1628	783	68	1148	2999
		НР - 118%, СП - 8%			776,52	196,68	777	197		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
585	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 прим.**	м3	0,135	92475,00	–	12484	–	12484	–	13483
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
586	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,2	1055,46	121,01	1267	145	634	510	1918
		НР - 94%, СП - 8%			406,43	45,50	488	55		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
587	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=12	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	1,2	1166,98	64,90	1400	78	1153	195	1723
		НР - 94%, СП - 8%			140,51	32,09	169	39		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00262	232893,00	–	610	–	610	–	659
		СП - 8%			–	–	–	–		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,11035	262504,00	--	28967	--	28967	--	31285
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
590	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,05	56080,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1732997	60327	1218463	399228	2302803
							454207	23071	--	170578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356675				
	Материалы		Тенге				510986				
	Всего заработная плата		Тенге					438331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354825				
	Местные материалы		Тенге				17185				
		Накладные расходы	Тенге				361063				
		Сметная прибыль	Тенге				137419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1855157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					438331			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51517				
		Сметная прибыль	Тенге				4121				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55638				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				324805				
	Материалы		Тенге				251717				
	Всего заработная плата		Тенге					38946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32235				
	Сдача и испытание		Тенге				1945				
		Накладные расходы	Тенге				38167				
		Сметная прибыль	Тенге				29038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2302806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	Тенге					477277			
		РАЗДЕЛ 23.Вентиляционные отверстия (КС 91-93,94)									
591	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,145915	75674,14	42419,59	11042	6190	--	6433	18873
		НР - 84%; СП - 8%			33254,55	19230,98	4852	2806		1398	
592	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-1/**	м3	0,4	35971,93	5041,74	14389	2017	7761	4824	20750
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	4611	691		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03791	229584,00	--	8704	--	8704	--	9400
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
594	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /А-1/	т	0,04536	738929,06	1663,16	33518	75	29700	3435	39909
		НР - 91%, СП - 8%			82507,90	713,70	3743	32		2956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
595	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,06	104696,28	838,30	6282	50	2369	3265	10311
		НР - 84%, СП - 8%			64385,51	403,80	3863	24		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
596	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,69	109,51	3,04	2375	66	1185	781	3409
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1124	7		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
597	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,69	166,28	4,30	3607	93	2200	917	4885
		НР - 69%, СП - 8%			60,60	0,67	1314	15		362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
598	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,04536	10504,00	--	476	--	476	--	515
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
599	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /А-2/	т	0,04162	738929,06	1663,16	30754	69	27251	3152	36619
		НР - 91%, СП - 8%			82507,90	713,70	3434	30		2712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
600	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,06	104696,28	838,30	6282	50	2369	3265	10311
		НР - 84%, СП - 8%			64385,51	403,80	3863	24		764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,57	109,51	3,04	2362	66	1178	777	3390
		НР - 69%, СП - 8%			51,84	0,34	1118	7		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
602	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	21,57	166,28	4,30	3587	93	2187	912	4858
		НР - 69%, СП - 8%			60,60	0,67	1307	15		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									