1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,04162	10504,00	--	437	--	437	--	472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
604	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,3498	75674,14	42419,59	26471	14838	--	15422	45244
		НР - 84%, СП - 8%			33254,55	19230,98	11632	6727		3351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				150285	23608	85817	43183	208946
							40863	10378	--	15476	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150285				
	Материалы		Тенге				76197				
	Всего заработная плата		Тенге					51240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9617				
		Накладные расходы	Тенге				43184				
		Сметная прибыль	Тенге				15477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					51240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				208946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					51240			
		РАЗДЕЛ 24.Пожарные лестницы (КС 96-101)									
605	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Лестница ЛН-1/	т конструкций	0,23247	121232,30	61655,15	28183	14333	2776	10012	41250
		НР - 69%, СП - 8%			47635,73	14780,47	11074	3436		3056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
606	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /Лестница ЛН-1/	т	0,23247	699866,00	--	162698	--	162698	--	175714
		СП - 8%			--	--	--	--		13016	
607	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,23011	10504,00	--	2417	--	2417	--	2610
		СП - 8%			--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	4,44	182,90	4,73	812	21	495	206	1100
		НР - 69%, СП - 8%			66,66	0,74	296	3		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
609	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Лестница ЛН-2/	т конструкций	0,22676	121232,30	61655,15	27491	13981	2708	9766	40237
		НР - 69%, СП - 8%			47635,73	14780,47	10802	3352		2981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
610	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /Лестница ЛН-2/	т	0,22676	699866,00	--	158702	--	158702	--	171398
		СП - 8%			--	--	--	--		12696	
611	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,22568	10504,00	--	2371	--	2371	--	2560
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
612	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	4,1	182,90	4,73	750	19	458	191	1016
		НР - 69%, СП - 8%			66,66	0,74	273	3		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
613	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Лестница ЛН-3/	т конструкций	0,21296	121232,30	61655,15	25818	13130	2543	9172	37788
		НР - 69%, СП - 8%			47635,73	14780,47	10145	3148		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения /Лестница ЛН-3/	т	0,2129	699866,00	--	149001	--	149001	--	160922
		СП - 8%в			--	--	--	--		11920	
615	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,2129	10504,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%в			--	--	--	--		179	
616	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	4,1	182,90	4,73	750	19	458	191	1016
		НР - 60%, СП - 8%			66,66	0,74	273	3		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				561228	41504	486863	29538	638026
							32863	9945	--	47261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9336				
	Материалы		Тенге				1409				
	Всего заработная плата		Тенге					852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7024				
		Накладные расходы	Тенге				588				
		Сметная прибыль	Тенге				794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					852			
	Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				551892				
	Материалы		Тенге				8027				
	Всего заработная плата		Тенге					41956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470401				
		Накладные расходы	Тенге				28949				
		Сметная прибыль	Тенге				46467				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ		Тенге				627309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					41956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				638026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					42807			

РАЗДЕЛ 25.Входные группы (КС 102-131)

Входная группа №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	--	2698	--	--	1942	5011
		НР - 72%; СП - 8%			1926,85	--	2698	--		371	
618	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	--	803	2302
		НР - 95%; СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
619	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	7631,82	5320,01	7632	5320	663	3887	12440
		НР - 118%; СП - 8%			1648,76	1645,35	1649	1645		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
620	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,543	23177,00	--	12585	--	12585	--	13592
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
621	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3975	34931,69	2263,50	13885	900	10075	3026	18265
		НР - 93%; СП - 8%			7321,48	864,90	2910	344		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
622	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	359,00	--	395	--	395	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
623	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,272	923,32	24,94	1174	32	731	386	1685
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	411	4		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
624	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%; СП - 8%			260,27	11,78	138	6		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
625	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%; СП - 8%			5151,20	394,39	2215	170		1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	306489,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
627	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	7,36	4223,71	289,11	31087	2128	26318	2717	36507
		НР - 94%; СП - 8%			358,77	33,91	2641	250		2704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 поля	7,36	846,18	34,56	6228	254	5410	612	7387
		НР - 94%, СП - 8%			76,58	11,91	564	88		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
629	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,36	4445,92	161,20	32722	1186	21787	9493	45593
		НР - 94%, СП - 8%			1324,59	47,61	9749	350		3377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
631	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,71153	196483,00	50447,43	139804	35895	3684	77339	234514
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	100225	11861		17371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
632	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,71153	52781,09	22355,51	37555	15907	5404	13850	55517
		НР - 69%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16244	3828		4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
633	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,71153	558417,00	--	397330	--	397330	--	429117
		СП - 8%			--	--	--	--		31786	
634	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,71153	10504,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
635	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 8%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
636	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 8%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
637	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
638	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка сидовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	1,82	1188,00 --	-- --	2162 --	-- --	2162	-- 173	2335
639	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФП/ *СП - 8%*	м2	7,874	2177,00 --	-- --	17142 --	-- --	17142	-- 1371	18513
640	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/ *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,7	182,90 66,66	4,73 0,74	677 247	18 3	412	172 68	917
		Входная группа №2									
641	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1,4	1926,85 1926,85	-- --	2698 2698	-- --	--	1942 371	5011
642	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,5995	2215,29 926,60	1288,69 514,13	1328 555	773 308	--	803 171	2302
643	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	1	7631,82 1648,76	5320,01 1645,35	7632 1649	5320 1645	663	3887 922	12440
644	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	0,543	23177,00 --	-- --	12585 --	-- --	12585	-- 1007	13592
645	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,3975	34931,69 7321,48	2263,50 864,90	13885 2910	900 344	10075	3026 1353	18265
646	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,1	359,00 --	-- --	395 --	-- --	395	-- 32	426
647	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,272	923,32 323,04	24,94 3,37	1174 411	32 4	731	386 125	1685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
648	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%, СП - 8%			260,27	11,78	138	6		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
649	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%, СП - 8%			5151,20	394,39	2215	170		1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
650	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02039	306489,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
651	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	7,7	4223,71	289,11	32523	2226	27535	2842	38194
		НР - 94%, СП - 8%			358,77	33,91	2762	261		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
652	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	м2 пола	7,7	846,18	34,56	6516	266	5660	640	7729
		НР - 94%, СП - 8%			76,58	11,91	590	92		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
653	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	7,7	4445,92	161,20	34234	1241	22794	9932	47699
		НР - 94%, СП - 8%			1324,59	47,61	10199	367		3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
654	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/**	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
655	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,71153	196483,00	50447,43	139804	35895	3684	77339	234514
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	100225	11861		17371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
656	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж**	т конструкций	0,71153	52781,09	22355,51	37555	15907	5404	13850	55517
		НР - 69%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16244	3828		4112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
657	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,71153	558417,00	--	397330	--	397330	--	429117
		СП - 8%			--	--	--	--		31786	
658	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,71153	10504,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
659	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 8%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
660	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 8%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
661	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
662	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
663	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 69%, СП - 8%			66,66	0,74	247	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Входная группа №3							
664	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	--	2698	--	--	1942	5011
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	--	2698	--		371	
665	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	--	803	2302
		НР - 93%, СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
666	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	7631,82	5320,01	7632	5320	663	3887	12440
		НР - 118%, СП - 8%			1648,76	1645,35	1649	1645		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
667	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,543	23177,00	--	12585	--	12585	--	13592
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
668	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,3975	34931,69	2263,50	13885	900	10075	3026	18265
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7321,48	864,90	2910	344		1353	
669	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,1	359,00	--	395	--	395	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
670	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,272	923,32	24,94	1174	32	731	386	1685
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			323,04	3,37	411	4		125	
671	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			260,27	11,78	138	6		100	
672	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5151,20	394,39	2215	170		1063	
673	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02039	306489,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
674	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	7,7	4223,71	289,11	32523	2226	27535	2842	38194
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			358,77	33,91	2762	261		2829	
675	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	м2 пола	7,7	846,18	34,56	6516	266	5660	640	7729
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			76,58	11,91	590	92		572	
676	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	7,7	4445,92	161,20	34234	1241	22794	9932	47699
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1324,59	47,61	10199	367		3533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
678	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,70953	196483,00	50447,43	139411	35794	3673	77122	233855
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	99944	11828		17323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
679	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,70953	52781,09	22355,51	37450	15862	5390	13811	55361
		НР - 69%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16198	3817		4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
680	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныемассой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,70953	558417,00	--	396214	--	396214	--	427911
		СП - 8%			--	--	--	--		31697	
681	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,70953	10504,00	--	7453	--	7453	--	8049
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
682	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 8%			371,80	15,04	1367	55		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
683	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 8%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
684	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
685	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
686	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/	м2	7,874	2177,00	--	17142	--	17142	--	18513
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3,60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 69%, СП - 8%			66,66	0,74	247	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Входная группа №5									
688	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1926,85	--	2698	--	--	1942	5011
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	--	2698	--		371	
689	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	--	803	2302
		НР - 93%, СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
690	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	7631,82	5320,01	7632	5320	663	3887	12440
		НР - 118%, СП - 8%			1648,76	1645,35	1649	1645		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
691	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,088	23177,00	--	2040	--	2040	--	2203
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
692	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,3975	34931,69	2263,50	13885	900	10075	3026	18265
		НР - 95%, СП - 8%			7321,48	864,90	2910	344		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
693	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	359,00	--	395	--	395	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
694	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,272	923,32	24,94	1174	32	731	386	1685
		НР - 93%, СП - 8%			323,04	3,37	411	4		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
695	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,53	2094,29	55,63	1110	29	943	134	1344
		НР - 93%, СП - 8%			260,27	11,78	138	6		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
696	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%, СП - 8%			5151,20	394,39	2215	170		1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
697	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	306489,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
698	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	7,7	4223,71	289,11	32523	2226	27535	2842	38194
		НР - 94%; СП - 8%			358,77	33,91	2762	261		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
699	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	7,7	846,18	34,56	6516	266	5660	640	7729
		НР - 94%; СП - 8%			76,58	11,91	590	92		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
700	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,7	4445,92	161,20	34234	1241	22794	9932	47699
		НР - 94%; СП - 8%			1324,59	47,61	10199	367		3533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
701	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%; СП - 8%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
702	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,70953	196483,00	50447,43	139411	35794	3673	77122	233855
		НР - 69%; СП - 8%			140858,90	16669,55	99944	11828		17323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
703	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,70953	52781,09	22355,51	37450	15862	5390	13811	55361
		НР - 69%; СП - 8%			22829,34	5379,99	16198	3817		4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
704	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныемассой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,70953	558417,00	--	396214	--	396214	--	427911
		СП - 8%			--	--	--	--		31697	
705	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,70953	10504,00	--	7453	--	7453	--	8049
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
706	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,80	15,04	1367	55		610	
707	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1143,73	14,20	4205	52		1859	
708	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			572,58	3,32	1042	6		186	
709	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,82	1188,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
710	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/	м2	7,874	2177,00	--	17142	--	17142	--	18513
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	
711	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66,66	0,74	247	3		68	
				Входная группа №4							
712	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,76	1926,85	--	3391	--	--	2442	6300
		НР - 72%, СП - 8%			1926,85	--	3391	--		467	
713	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,018	2215,29	1288,69	40	23	--	24	69
		НР - 93%, СП - 8%			926,60	514,13	17	9		5	
714	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,52	923,32	24,94	3250	88	2025	1069	4664
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			323,04	3,37	1137	12		345	
715	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,43	25858,17	1503,85	11119	647	8257	2170	14352
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5151,20	394,39	2215	170		1063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
716	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02039	306489,00	--	6249	--	6249	--	6749
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
717	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	2,4	4223,71	289,11	10137	694	8582	886	11905
		НР - 94%, СП - 8%			358,77	33,91	861	81		882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
718	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	2,4	846,18	34,56	2031	83	1764	200	2409
		НР - 94%, СП - 8%			76,58	11,91	184	29		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
719	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,4	4445,92	161,20	10670	387	7104	3096	14867
		НР - 94%, СП - 8%			1324,59	47,61	3179	114		1101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
720	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Стойки Ст-1/	т	0,18974	657625,65	22159,59	124778	4205	108091	12849	148637
		НР - 91%, СП - 8%			65785,75	8629,35	12482	1637		11010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
721	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,70957	196483,00	50447,43	139418	35796	3673	77126	233868
		НР - 69%, СП - 8%			140858,90	16669,55	99949	11828		17324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
722	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,70957	52781,09	22355,51	37452	15863	5390	13811	55364
		НР - 69%, СП - 8%			22829,34	5379,99	16199	3817		4101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
723	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварныемассой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,70957	558417,00	--	396236	--	396236	--	427935
		СП - 8%			--	--	--	--		31699	
724	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,70957	10504,00	--	7453	--	7453	--	8050
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
725	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	3,6764	1727,20	36,64	6350	135	4848	1280	8240
		НР - 90%, СП - 8%			371,80	15,04	1367	55		610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
726	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	м2 кровли	3,6764	5254,01	35,89	19316	132	14979	3916	25091
		НР - 92%; СП - 8%			1143,73	14,20	4205	52		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
727	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	1,82	749,26	18,85	1364	34	288	964	2514
		НР - 92%; СП - 8%			572,58	3,32	1042	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
728	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	1,82	1188,00	–	2162	–	2162	–	2335
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
729	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /ФИ/**	м2	7,805	2177,00	–	16991	–	16991	–	18351
		СП - 8%			–	–	–	–		1359	
730	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/**	м2	3,7	182,90	4,73	677	18	412	172	917
		НР - 69%; СП - 8%			66,66	0,74	247	3		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				4306483	328680	3192823	663429	5367512
							784979	100252	–	397593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1436271				
	Материалы		Тенге				974980				
	Всего заработная плата		Тенге					225547			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147781				
	Местные материалы		Тенге				39795				
		Накладные расходы	Тенге				208256				
		Сметная прибыль	Тенге				131562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					225547			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2868633				
	Материалы		Тенге				45365				
	Всего заработная плата		Тенге					659683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1983324				
		Накладные расходы	Тенге				455181				
		Сметная прибыль	Тенге				265905				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3589719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					659683			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1580				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1580				
		Сметная прибыль	Тенге				126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				5367514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								656
		Сметная заработная плата	Тенге					885230			
		РАЗДЕЛ 26.Укрепление стен и потолка пом.№16									
731	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,42354	341152,31	45832,29	144492	19412	5140	105922	270446
		НР - 84%; СП - 8%			283183,54	14538,53	119940	6158		20033	
732	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,41708	250545,00	–	104497	–	104497	–	112857
		СП - 8%			–	–	–	–		8360	
733	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,00646	337008,00	–	2177	–	2177	–	2351
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				251166	19412	111814	105922	385654
							119940	6158	–	28567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251166				
	Материалы		Тенге				5140				
	Всего заработная плата		Тенге					126097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106674				
		Накладные расходы	Тенге				105922				
		Сметная прибыль	Тенге				28567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				385655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126097			
		РАЗДЕЛ 27.Лестница МЛ-1(КС-133)									
734	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	1,50211	66365,23	9440,54	99688	14181	3895	58175	170492
		НР - 69%; СП - 8%			54331,29	1797,40	81612	2700		12629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
735	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	1,50211	581949,00	–	874151	–	874151	–	944084
		СП - 8%			–	–	–	–		69932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиХВ-124 /за 2 раза/	м2	43,56	458,95	4,99	19992	217	18077	1202	22889
		НР - 69%, СП - 8%			38,98	1,01	1698	44		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
737	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С245	т	0,137489	5772,00	--	794	--	794	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				994625	14398	896917	59377	1138322
							83309	2744	--	84320	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20786				
	Материалы		Тенге				18077				
	Всего заработная плата		Тенге					1742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				794				
		Накладные расходы	Тенге				1202				
		Сметная прибыль	Тенге				1759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1742			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				973839				
	Материалы		Тенге				3896				
	Всего заработная плата		Тенге					84311			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				874151				
		Накладные расходы	Тенге				58175				
		Сметная прибыль	Тенге				82561				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1114575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					84311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1138322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					86053			
		РАЗДЕЛ 28.Металлическая решетчатая дверь(КС-134)									
738	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы инр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06217	205156,20	14231,53	12755	885	322	8116	22541
		НР - 69%, СП - 8%			185748,00	3455,80	11548	215		1670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
739	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,06217	113363,73	5951,76	7048	370	69	4664	12648
		НР - 69%, СП - 8%			106311,29	2405,45	6609	150		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
740	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	232893,00	--	2934	--	2934	--	3169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		235	
741	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0447	262504,00	–	11734	–	11734	–	12673
		СП - 8%			–	–	–	–		939	
742	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00224	232924,00	–	522	–	522	–	563
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
743	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками изуглеродистой стали обыкновенного качества толщинойот 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0024	271990,00	–	653	–	653	–	705
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
744	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	2664,00	–	2664	–	2664	–	2877
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
745	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,79	120,46	3,35	216	6	108	71	309
		НР - 60%, СП - 8%			57,02	0,37	102	1		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
746	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатыхповерхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/**	м2	1,79	182,90	4,73	327	8	200	83	443
		НР - 69%, СП - 8%			66,66	0,74	119	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				38852	1269	19206	12934	55928
							18379	366	–	4144	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16386				
		Материалы	Тенге				307				
		Всего заработная плата	Тенге					223			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15843				
		Накладные расходы	Тенге				154				
		Сметная прибыль	Тенге				1323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17863				
		Сметная заработная плата	Тенге					223			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22466				
		Материалы	Тенге				390				
		Всего заработная плата	Тенге					18522			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				12780				
		Сметная прибыль	Тенге				2820				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				38066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				55929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18745			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				43121257	2852082	31391010	8589389	55847500
							8878160	1031523	–	4136848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37055916				
	Материалы		Тенге				6289377				
	Всего заработная плата		Тенге					8517751			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12053806				
	Местные материалы		Тенге				8785557				
		Накладные расходы	Тенге				7617667				
		Сметная прибыль	Тенге				3573887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48247469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6927
		Сметная заработная плата	Тенге					8517751			
	Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				5689936				
	Материалы		Тенге				94252				
	Всего заработная плата		Тенге					1352986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3833473				
		Накладные расходы	Тенге				933560				
		Сметная прибыль	Тенге				529880				
	ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				7153376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								967
		Сметная заработная плата	Тенге					1352986			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				375405				
	Материалы		Тенге				251717				
	Всего заработная плата		Тенге					38946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82834				
	Сдача и испытание		Тенге				1945				
		Накладные расходы	Тенге				38167				
		Сметная прибыль	Тенге				33086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				446658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					38946			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				55847503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7927
		Сметная заработная плата	Тенге					9909683			
ОТДЕЛ 4. Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности											
РАЗДЕЛ 29. Видеонаблюдение											
747	**1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3261,57**	**45,57**	**3262**	**46**	**–**	**1970**	**5650**
		НР - 61%, СП - 83%			**3216,00**	**13,46**	**3216**	**13**		**419**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
748	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БРИИГ", г.Алматы	Видеорегистратор 24 канальный с PoE Dahua NVR5424-24P-4KS2, 320 Мбит/сек, VGA,HDMI, формат сжатия H.265/H.264/MJPG/MPEG4	шт	1	282321,43	--	282321	--	282321	--	304907
		СП - 8%			--	--	--	--		22586	
749	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	21	4224,26	5,66	88709	119	--	54040	154170
		НР - 61%, СП - 8%			4218,60	--	88591	--		11420	
750	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БРИИГ", г.Алматы	Видеокамера цветная купольная Dahua IPC-HDW1230SP-0280B,2Мп,фокусное расстояние 2,8 м,DC12В/PoE, 4,6 Вт, IP67	шт	21	25500,00	--	535500	--	535500	--	578340
		СП - 8%			--	--	--	--		42840	
751	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H прим.	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
752	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Stroy Connection"	Мышь оптическая проводная, USB	шт	1	683,04	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
753	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7410,95	1,82	7411	2	159	4423	12780
		НР - 61%, СП - 8%			7250,00	--	7250	--		947	
754	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood прим. APS Back-UPS1100	шт.	1	23446,00	--	23446	--	23446	--	25322
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
755	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story Connection", г.Алматы	Кабель HDMI-HDMI, 1.5 м	шт	1	2914,29	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
756	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	63	269,08	--	16952	--	--	10341	29476
		НР - 61%, СП - 8%			269,08	--	16952	--		2183	
757	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story Connection", г.Алматы	1-портовы сплиттер PS-154-1PoE 802.3af 10/100Mbps, 12В/1А	шт	21	45308,04	--	951469	--	951469	--	1027586
		СП - 8%			--	--	--	--		76117	
758	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	42	38,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%			--	--	--	--		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
759	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	2	43287,00	–	86574	–	86574	–	93500
		СП - 8%			–	–	–	–		6926	
760	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	323	105,87	1,23	34195	397	3624	21731	60400
		НР - 72%, СП - 8%			93,42	0,02	30174	8		4474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
761	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	467	227,99	2,08	106472	970	23356	59165	178888
		НР - 72%, СП - 8%			175,90	0,06	82146	28		13251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
762	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,79	88013,00	–	69530	–	69530	–	75093
		СП - 8%			–	–	–	–		5562	
763	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	323	293,08	2,54	94665	820	4545	64320	171704
		НР - 72%, СП - 8%			276,47	0,10	89300	34		12719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
764	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	323	90,00	–	29070	–	29070	–	31396
		СП - 8%			–	–	–	–		2326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2400653	2353	2080671	215990	2825976
							317628	83	–	209333	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2136252				
	Материалы		Тенге				159				
	Всего заработная плата		Тенге					116022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2019918				
		Накладные расходы	Тенге				70773				
		Сметная прибыль	Тенге				176562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2383587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					116022			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				235331				
	Материалы		Тенге				31525				
	Всего заработная плата		Тенге					201689			
		Накладные расходы	Тенге				145216				
		Сметная прибыль	Тенге				30444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				410991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					201689			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29070				
		Сметная прибыль	Тенге				2326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2825974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					317711			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				2400653	2353	2080671	215990	2825976
							317628	83	–	209333	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2136252				
	Материалы		Тенге				159				
	Всего заработная плата		Тенге					116022			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2019918				
		Накладные расходы	Тенге				70773				
		Сметная прибыль	Тенге				176562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2383587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					116022			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				235331				
	Материалы		Тенге				31525				
	Всего заработная плата		Тенге					201689			
		Накладные расходы	Тенге				145216				
		Сметная прибыль	Тенге				30444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				410991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					201689			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29070				
		Сметная прибыль	Тенге				2326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31396				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2825974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					317711			
		ОТДЕЛ 5. Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведении									
		РАЗДЕЛ 30.Индивидуальный тепловой пункт									
765	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел	4	70125,31	4215,13	280501	16861	52910	213315	533321
		НР - 98%, СП - 8%			52682,44	1734,60	210730	6938		39505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
766	5104-0201-0313 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо**	шт.	4	4260360,00	–	17041440	–		–	17041440
					–	–	–	–	17041440	–	
767	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	4	5827,25	–	23309	–	270	17279	43835
		НР - 75%, СП - 8%			5759,76	–	23039	–		3247	
768	2307-0502-0219 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет прим./Модуль передачи данных/**	комплект	4	426544,00	–	1706176	–	1706176	–	1842670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		136494	
769	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	3926,21	153,60	157048	6144	29509	121375	300698
		НР - 98%, СП - 8%			3034,86	61,45	121395	2458		22274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
770	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	4260,21	153,60	255613	9216	64305	182063	472690
		НР - 98%, СП - 8%			3034,86	61,45	182092	3687		35014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
771	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	5296,03	153,60	127105	3686	50582	72825	215924
		НР - 98%, СП - 8%			3034,86	61,45	72837	1475		15994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
772	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	6290,76	184,03	50326	1472	20053	28790	85445
		НР - 98%, СП - 8%			3600,13	72,06	28801	576		6329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
773	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	7490,02	265,77	299601	10631	129818	160039	496411
		НР - 98%, СП - 8%			3978,80	103,82	159152	4153		36771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
774	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм** прим./Вектор/	м2	30,64	4536,17	214,75	138988	6580	48528	61982	217048
		НР - 69%, СП - 8%			2737,60	194,16	83880	5949		16078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
775	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	2,08	142379,74	6123,00	296150	12736	68240	168213	501512
		НР - 76%, СП - 8%			103448,80	2961,20	215174	6159		37149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
776	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	124	348,52	4,98	43217	618	280	41472	91465
		НР - 98%, СП - 8%			341,28	–	42319	–		6775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
777	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	48	353,68	4,98	16976	239	356	16054	35673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 98%, СП - 8%			341,28	–	16381	–		2642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				20436451	68182	2171027	1083407	21878132
							1155799	31396	17041440	358272	
	Стоимость оборудования		Тенге				17041440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17041440				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1729485				
	Материалы		Тенге				270				
	Всего заработная плата		Тенге					23039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1706176				
		Накладные расходы	Тенге				17279				
		Сметная прибыль	Тенге				139741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1886505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23039			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435138				
	Материалы		Тенге				116769				
	Всего заработная плата		Тенге					311162			
		Накладные расходы	Тенге				230195				
		Сметная прибыль	Тенге				53227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					311162			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1230388				
	Материалы		Тенге				347815				
	Всего заработная плата		Тенге					852994			
	Сдача и испытание		Тенге				6629				
		Накладные расходы	Тенге				835934				
		Сметная прибыль	Тенге				165306				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2231627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
		Сметная заработная плата	Тенге					852994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				21878132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856
		Сметная заработная плата	Тенге					1187195			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				20436451	68182	2171027	1083407	21878132
							1155799	31396	17041440	358272	
	Стоимость оборудования		Тенге				17041440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17041440				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1729485				
	Материалы		Тенге				270				
	Всего заработная плата		Тенге					23039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1706176				
		Накладные расходы	Тенге				17279				
		Сметная прибыль	Тенге				139741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1886505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23039			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				435138				
	Материалы		Тенге				116769				
	Всего заработная плата		Тенге					311162			