1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		Установка ШУНО									
83	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32558,38	7997,76	32558	7998	2080	18605	55256
		НР - 72%; СП - 8%			22479,60	3360,00	22480	3360		4093	
84	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sabau Light"	шт	1	4517857,14	--	4517857	--		--	4517857
					--	--	--	--	4517857	--	
84.1		*Отпускная цена -*			*4464285,71*				*4464285,71*		
84.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*53571,43*				*53571,43*		
85	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2	547,88	222,22	1096	444	133	476	1697
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	70,99	519	142		126	
86	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	678292,00	--	1357	--	1357	--	1466
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
87	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1041101,40	180864,00	1041101	180864	--	575376	1745795
		НР - 61%; СП - 8%			860237,40	83001,60	860237	83002		129318	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23797375
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13523579		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4517857		
		2-1-9. мкр. Жеруйык, улицы Рыскулбекова									
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная продукция									
		Прокладка кабеля в траншее									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,6	2152,92	--	27127	--	--	19531	50391
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	27127	--		3733	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,19	1123,25	--	9199	--	--	6624	17088
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	9199	--		1266	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8,82	178,01	--	1570	--	--	1130	2916
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	1570	--		216	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,41	9204,24	195,47	40591	862	33754	6180	50513
		НР - 99%; СП - 8%			1354,97	60,52	5975	267		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,851	6958,00				33753		
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	399929,14	102637,82	17997	4619	116	14504	35101
		НР - 99%; СП - 8%			294705,60	30866,64	13262	1389		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,36	317,00				114		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63x7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45	983,00	--	44235	--	44235	--	47774
		СП - 8%			--	--	--	--		3539	
7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	561,67	256,99	25275	11565	2038	11163	39354
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	11672	3833		2915	
8	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	678292,00	--	31134	--	31134	--	33625
		СП - 8%			--	--	--	--		2491	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,042	35206,78	23677,78	1479	994	--	441	2073
		НР - 61%; СП - 8%			11529,00	5668,50	484	238		154	
10	2113-0809-1302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электро "ЛСЭ-150	кг	1,344	1211,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		Прокладка кабеля в металлических лотках									
11	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	18	663,32	163,00	11940	2934	457	7004	20460
		НР - 72%; СП - 8%			474,92	65,52	8549	1179		1516	
12	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Лоток перфорированный 50x50x3000 ИЭК	шт	6	2544,83	--	15269	--	15269	--	16491
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
13	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Крышка на лоток осн. 50мм ИЭК	шт	6	1837,79	--	11027	--	11027	--	11909
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	21	574,64	256,99	12067	5397	951	5406	18871
		НР - 72%; СП - 8%			272,35	85,17	5719	1789		1398	
15	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	678292.00	--	14529	--	14529	--	15691
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
		Монтаж муфт									
16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	27616,62	20643,92	27617	20644	56	10500	41166
		НР - 72%; СП - 8%			6916,80	7666,34	6917	7666		3049	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КнТп-1-25/50(б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9975,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
18	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	1913,20	99,97	9566	500	420	6376	17218
		НР - 72%; СП - 8%			1729,20	42,00	8646	210		1275	
19	2113-0815-0305 РСНБ РК 2015	Перчатка термоусаживаемая	шт.	5	310,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор и монтаж светильников									
		Установка опор									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,56	2152,92	--	9817	--	--	7068	18236
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	9817	--		1351	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,36075	1123,25	--	2652	--	--	1909	4926
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	2652	--		365	
22	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4,3985	178,01	--	783	--	--	564	1454
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	783	--		108	
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,57	9829,24	1257,44	5603	717	4295	829	6947
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	528,44	591	301		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,627	6839,00				4288		
24	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	19	31601,42	11447,58	600427	217504	14110	365124	1042795
		НР - 80%; СП - 8%			19411,20	4610,12	368813	87592		77244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,266	53046,00				14110		
25	ТПРАЙС ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	19	29142,86	--	553714	--	553714	--	598011
		СП - 8%			--	--	--	--		44297	
26	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВг-10,0-3,0 ГЦ	шт	19	104348,22	--	1982616	--	1982616	--	2141225
		СП - 8%			--	--	--	--		158609	
		Зануление									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	4,2	746,32	4,84	3135	20	234	2078	5630
		НР - 72%; СП - 8%			685,99	1,26	2881	5		417	
28	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004284	605025,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
				Устройство оттяжек на опоры освещения							
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,27	2152,92	--	581	--	--	419	1080
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	581	--		80	
30	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	0,54	178,01	--	96	--	--	69	178
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	96	--		13	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,27	38492,07	1237,21	10393	334	8548	1491	12835
		НР - 91%; СП - 8%			5597,95	470,35	1511	127		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							8163		
31.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2754	29639,00						
32	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006636	582545,64	14187,20	3866	94	1670	2495	6870
		НР - 118%; СП - 8%			316812,00	1850,24	2102	12		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1551		
32.1	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006636	233681,00						
33	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	6	23411,07	7705,88	140466	46235	18166	71721	229162
		НР - 80%; СП - 8%			12677,47	2264,40	76065	13586		16975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							15550		
33.1	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,2532	61413,00						
34	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R	к-т	6	16848,22	--	101089	--	101089	--	109176
		СП - 8%			--	--	--	--		8087	
				Установка светильников							
35	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	19	2454,93	204,41	46644	3884	377	35483	88697
		НР - 80%; СП - 8%			2230,67	103,75	42383	1971		6570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							312		
35.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,19	1643,00						
36	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ	шт	19	10794,65	--	205098	--	205098	--	221506
		СП - 8%			--	--	--	--		16408	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	19	145714,28	–	2768571	–	2768571	–	2990057
		СП - 8%			–	–	–	–		221486	
38	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	19	14081,18	1159,57	267542	22032	173834	57353	350886
		НР - 72%; СП - 8%			3772,44	420,00	71676	7980		25992	
39	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI	шт	19	73767,86	–	1401589	–	1401589	–	1513716
		СП - 8%			–	–	–	–		112127	
40	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	3,61	380,39	3,32	1373	12	49	945	2504
		НР - 72%; СП - 8%			363,48	0,14	1312	1		185	
41	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: T 160	шт	19	1800,48	–	34209	–	34209	–	36946
		СП - 8%			–	–	–	–		2737	
42	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123)	шт	19	1054,61	–	20038	–	20038	–	21641
		СП - 8%			–	–	–	–		1603	
43	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору	шт	19	314,84	–	5982	–	5982	–	6461
		СП - 8%			–	–	–	–		479	
44	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке	шт	19	224,88	–	4273	–	4273	–	4615
		СП - 8%			–	–	–	–		342	
45	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	136,8	561,67	256,99	76836	35156	6197	33937	119635
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	35483	11651		8862	
46	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013566	228483,00	–	3100	–	3100	–	3348
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
47	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12597	294845,00	–	37142	–	37142	–	40113
		СП - 8%			–	–	–	–		2971	
		Подвеска СИП									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,51	84977,14	29917,43	43338	15257	–	27712	76734
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	28080	6559		5684	
49	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,5202	613116,00	–	318943	–	318943	–	344458
		СП - 8%			–	–	–	–		25515	
		Линейная арматура									
50	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	26	2056,00	–	53456	–	53456	–	57732
		СП - 8%			–	–	–	–		4276	
51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	55,998	507,00	–	28391	–	28391	–	30662
		СП - 8%			–	–	–	–		2271	
52	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	87	157,00	–	13659	–	13659	–	14752
		СП - 8%			–	–	–	–		1093	
53	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	6	7506,11	–	45037	–	45037	–	48640
		СП - 8%			–	–	–	–		3603	
54	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150	шт.	8	366,00	–	2928	–	2928	–	3162
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
55	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4	шт	44	2746,72	–	120856	–	120856	–	130524
		СП - 8%			–	–	–	–		9668	
56	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6	шт	20	14695,28	–	293906	–	293906	–	317418
		СП - 8%			–	–	–	–		23512	
57	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10x38	шт	20	2917,92	–	58358	–	58358	–	63027
		СП - 8%			–	–	–	–		4669	
58	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	14	7005,22	–	98073	–	98073	–	105919
		СП - 8%			–	–	–	–		7846	
59	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим P635	шт.	16	938,00	–	15008	–	15008	–	16209
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
60	2404-0207-4310 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения OP600/50	шт.	3	12047,00	–	36141	–	36141	–	39032
		СП - 8%			–	–	–	–		2891	
61	2404-0207-5313 РСНБ РК 2015	Дистанционный фиксатор BIC-15.50	шт.	3	1323,00	–	3969	–	3969	–	4287
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
62	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером PC 481	шт.	8	2258,00	–	18064	–	18064	–	19509
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
		РАЗДЕЛ 3.Установка оборудования									
63	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	2196,89	3,86	2197	4	230	1414	3899
		НР - 72%; СП - 8%			1963,20	–	1963	–		289	
64	2307-0205-0104 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной BP-32-31 Ф-B71250-100A	шт.	1	8131,00	–	8131	–	8131	–	8781

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
		Кронштейн крепления щита									
65	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,08	38597,54	2120,54	3088	169	2408	501	3877
		НР - 91%; СП - 8%			6382,15	505,08	511	40		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	27443,00				2239		
66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016158	782857,70	7920,50	12649	128	11235	1551	15336
		НР - 118%; СП - 8%			79575,72	1781,08	1286	29		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,016158	687041,00				11101		
67	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,01452	272757,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
68	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001638	281681,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
69	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,148	1052,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
70	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляной краской	м2	0,468582	156,61	7,53	73	3	46	17	97
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	1,04	24	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,084345	504,00				43		
		Заземление щита освещения									
71	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2056,19	226,28	8225	905	1289	4572	13821
		НР - 72%; СП - 8%			1507,68	79,80	6031	319		1024	
72	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,0444	259976,00	--	11543	--	11543	--	12466
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
73	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	321,92	28,49	4829	428	883	2633	8059
		НР - 72%; СП - 8%			234,53	9,24	3518	139		597	
74	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали 40х4 мм	т	0,0189	281681,00	--	5324	--	5324	--	5750
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
		Ограждение ШУНО									
75	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12	4508,87	1184,13	54106	14210	185	53414	116121

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			3309,26	462,88	39711	5555		8602	
76	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	13,3	1964,00	--	26121	--	26121	--	28211
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
77	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Панель металлическая 1ПМ30.16	т	0,101	540121,00	--	54552	--	54552	--	58916
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	259976,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
79	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0011	281681,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
80	2301-0302-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8733-74	м	0,28	1246,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
81	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00069	233681,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
82	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,025	278242,00	--	6956	--	6956	--	7512
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
83	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1104,77	35,66	1105	36	41	1219	2510
		НР - 118%; СП - 8%			1027,51	5,88	1028	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							42		
83.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	208012,00						
84	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Панель металлическая 1ПМ30.16	т	0,0148	540121,00	--	7994	--	7994	--	8634
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		Установка ШУНО									
85	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32558,38	7997,76	32558	7998	2080	18605	55256
		НР - 72%; СП - 8%			22479,60	3360,00	22480	3360		4093	
86	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light"	шт	1	4517857,14	--	4517857	--		--	4517857
					--	--	--	--	4517857	--	
86.1		*Отпускная цена -*			*4464285,71*				*4464285,71*		
86.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*53571,43*				*53571,43*		
87	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2	547,88	222,22	1096	444	133	476	1697

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	70,99	519	142		126	
88	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	678292,00	--	1357	--	1357	--	1466
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
89	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1041101,40	180864,00	1041101	180864	--	575376	1745795
		НР - 61%; СП - 8%			860237,40	83001,60	860237	83002		129318	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								17910671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8767716		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4517857		
		2.1.10. мкр. Оркен, улицы Канакова									
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная продукция									
		Прокладка кабеля в траншее									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,4	2152,92	--	95590	--	--	68825	177568
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	95590	--		13153	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,86	1123,25	--	32417	--	--	23340	60218
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	32417	--		4461	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	31,08	178,01	--	5532	--	--	3983	10277
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	5532	--		761	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,54	9204,24	195,47	143034	3037	118941	21777	177996
		НР - 99%; СП - 8%			1354,97	60,52	21056	940		13185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,094	6958,00				118940		
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	399929,14	102637,82	59989	15396	387	48347	117003
		НР - 99%; СП - 8%			294705,60	30866,64	44206	4630		8667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2	317,00				380		
6	2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63х7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	983,00	--	147450	--	147450	--	159246
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	561,67	256,99	84250	38549	6794	37211	131178
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	38907	12776		9717	
8	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	678292,00	--	103779	--	103779	--	112081
		СП - 8%			--	--	--	--		8302	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,148	35206,78	23677,78	5211	3504	--	1553	7305
		НР - 61%; СП - 8%			11529,00	5668,50	1706	839		541	
10	2113-0809-1302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электро "ЛСЭ-150	кг	4,736	1211,00	--	5735	--	5735	--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		Прокладка кабеля в металлических лотках									
11	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	30	663,32	163,00	19900	4890	762	11673	34099
		НР - 72%; СП - 8%			474,92	65,52	14248	1966		2526	
12	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Лоток перфорированный 50х50х3000 ИЭК	шт	10	2544,83	--	25448	--	25448	--	27484
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
13	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Крышка на лоток осн. 50мм ИЭК	шт	10	1837,79	--	18378	--	18378	--	19848
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	35	574,64	256,99	20112	8995	1585	9009	31451
		НР - 72%; СП - 8%			272,35	85,17	9532	2981		2330	
15	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	678292,00	--	24215	--	24215	--	26152
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
		Монтаж муфт									
16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	27616,62	20643,92	27617	20644	56	10500	41166
		НР - 72%; СП - 8%			6916,80	7666,34	6917	7666		3049	
17	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КнТп-1-25/50(б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9975,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
18	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1913,20	99,97	7653	400	336	5101	13774
		НР - 72%; СП - 8%			1729,20	42,00	6917	168		1020	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	2113-0815-0305 РСНБ РК 2015	Перчатка термоусаживаемая	шт.	4	310,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор и монтаж светильников									
		Установка опор									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,44	2152,92	--	28935	--	--	20833	53750
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	28935	--		3981	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,958	1123,25	--	7816	--	--	5627	14519
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	7816	--		1075	
22	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12,964	178,01	--	2308	--	--	1662	4287
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	2308	--		318	
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,68	9829,24	1257,44	16513	2113	12659	2445	20474
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	528,44	1741	888		1517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,848	6839,00				12638		
24	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	56	31601,42	11447,58	1769680	641065	41588	1076155	3073502
		НР - 80%; СП - 8%			19411,20	4610,12	1087027	258167		227667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,784	53046,00				41588		
25	ТПРАЙС ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	56	29142,86	--	1632000	--	1632000	--	1762560
		СП - 8%			--	--	--	--		130560	
26	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВг-10,0-3,0 ГЦ	шт	56	104348,22	--	5843500	--	5843500	--	6310980
		СП - 8%			--	--	--	--		467480	
		Зануление									
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	12	746,32	4,84	8956	58	666	5938	16085
		НР - 72%; СП - 8%			685,99	1,26	8232	15		1192	
28	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01224	605025,00	--	7406	--	7406	--	7998
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
		Устройство оттяжек на опоры освещения									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,585	2152,92	--	1259	--	--	907	2339
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	1259	--		173	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1,17	178,01	--	208	--	--	150	387
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	208	--		29	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,585	38492,07	1237,21	22518	724	18519	3230	27808
		НР - 91%; СП - 8%			5597,95	470,35	3275	275		2060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5967	29639,00				17686		
32	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,014378	582545,64	14187,20	8376	204	3617	5406	14885
		НР - 118%; СП - 8%			316812,00	1850,24	4555	27		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014378	233681,00				3360		
33	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	13	23411,07	7705,88	304344	100176	39361	155395	496519
		НР - 80%; СП - 8%			12677,47	2264,40	164807	29437		36779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,5486	61413,00				33691		
34	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R	к-т	13	16848,22	--	219027	--	219027	--	236549
		СП - 8%			--	--	--	--		17522	
		Ограждение опоры освещения									
35	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015	Установка ограждения опоры	м оград	18	4057,84	1176,64	73041	21179	--	70947	155507
		НР - 118%; СП - 8%			2881,20	459,07	51862	8263		11519	
36	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,88	1859,00	--	66701	--	66701	--	72037
		СП - 8%			--	--	--	--		5336	
37	2302-0101-2504 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	48	10485,00	--	503280	--	503280	--	543542
		СП - 8%			--	--	--	--		40262	
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляной краской	м2	9,6528	156,61	7,53	1512	73	948	346	2006
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	1,04	491	10		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,737504	504,00				876		
		Установка светильников									
39	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	56	2454,93	204,41	137476	11447	1112	104582	261423
		НР - 80%; СП - 8%			2230,67	103,75	124917	5810		19365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,56	1643,00				920		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ	шт	56	10794,65	--	604500	--	604500	--	652860
		СП - 8%			--	--	--	--		48360	
41	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	56	145714,28	--	8160000	--	8160000	--	8812800
		СП - 8%			--	--	--	--		652800	
42	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	56	14081,18	1159,57	788546	64936	512353	169039	1034192
		НР - 72%; СП - 8%			3772,44	420,00	211257	23520		76607	
43	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI	шт	56	73767,86	--	4131000	--	4131000	--	4461480
		СП - 8%			--	--	--	--		330480	
44	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	10,64	380,39	3,32	4047	35	145	2786	7379
		НР - 72%; СП - 8%			363,48	0,14	3867	1		547	
45	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: T 160	шт	56	1800,48	--	100827	--	100827	--	108893
		СП - 8%			--	--	--	--		8066	
46	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123)	шт	56	1054,61	--	59058	--	59058	--	63783
		СП - 8%			--	--	--	--		4725	
47	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору	шт	56	314,84	--	17631	--	17631	--	19042
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
48	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке	шт	56	224,88	--	12594	--	12594	--	13601
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
49	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	403,2	561,67	256,99	226465	103619	18264	100024	352608
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	104582	34341		26119	
50	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые. не распространяющие горение. с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039984	228483,00	--	9136	--	9136	--	9867
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
51	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37128	294845,00	--	109470	--	109470	--	118228
		СП - 8%			--	--	--	--		8758	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Подвеска СИП									
52	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,56	84977,14 55059,71	29917,43 12861,62	132564 85893	46671 20064	--	84766 17386	234716
53	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	1,5912	613116,00 --	-- --	975590 --	-- --	975590	-- 78047	1053637
		Линейная арматура									
54	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16 *СП - 8%*	шт.	76	2056,00 --	-- --	156256 --	-- --	156256	-- 12500	168756
55	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207 *СП - 8%*	м	149,94	507,00 --	-- --	76020 --	-- --	76020	-- 6082	82102
56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20 *СП - 8%*	шт.	240	157,00 --	-- --	37680 --	-- --	37680	-- 3014	40694
57	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450 *СП - 8%*	шт	22	7506,11 --	-- --	165134 --	-- --	165134	-- 13211	178345
58	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150 *СП - 8%*	шт.	8	366,00 --	-- --	2928 --	-- --	2928	-- 234	3162
59	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4 *СП - 8%*	шт	130	2746,72 --	-- --	357073 --	-- --	357073	-- 28566	385639
60	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6 *СП - 8%*	шт	57	14695,28 --	-- --	837631 --	-- --	837631	-- 67010	904641
61	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10х38 *СП - 8%*	шт	57	2917,92 --	-- --	166322 --	-- --	166322	-- 13306	179628
62	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M *СП - 8%*	шт	44	7005,22 --	-- --	308230 --	-- --	308230	-- 24658	332888
63	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим P635 *СП - 8%*	шт.	45	938,00 --	-- --	42210 --	-- --	42210	-- 3377	45587
64	2404-0207-4310 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения OP600/50 *СП - 8%*	шт.	9	12047,00 --	-- --	108423 --	-- --	108423	-- 8674	117097
65	2404-0207-5313 РСНБ РК 2015	Дистанционный фиксатор BIC-15.50 *СП - 8%*	шт.	6	1323,00 --	-- --	7938 --	-- --	7938	-- 635	8573
66	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером PC 481 *СП - 8%*	шт.	8	2258,00 --	-- --	18064 --	-- --	18064	-- 1445	19509
		РАЗДЕЛ 3.Концевая опора А10-1 с РЛНД									
67	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	18659,89 8998,70	8969,76 4644,96	18660 8999	8970 4645	691	10915 2366	31941
67.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1643,00				164		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45,00				270		
67.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	504,00				202		
68	2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	60591,00	--	60591	--	60591	--	65438
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	
69	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У1 (У51)	шт.	1	4305,00	--	4305	--	4305	--	4649
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
70	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ 2003	шт.	1	9267,00	--	9267	--	9267	--	10008
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
71	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-1 (0,6м)	шт.	3	5578,00	--	16734	--	16734	--	18073
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
72	2113-0814-2802 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1т	т	0,0118	142348,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
73	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,052	1052,00	--	3211	--	3211	--	3468
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
74	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	7	10679,00	--	74753	--	74753	--	80733
		СП - 8%			--	--	--	--		5980	
75	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7	44,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
76	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-70/95.1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	477,00	--	5724	--	5724	--	6182
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
77	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,2	6958,00	--	15308	--	15308	--	16533
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
78	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	21058,17	3772,82	8423	1510	3110	4387	13835
		НР - 94%; СП - 8%			9506,40	2161,50	3803	865		1025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	2101-0102-0101	Глина	м3	0,176	1638,00				288		
78.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,408	6839,00				2790		
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,6	961,00	23,80	7304	181	4379	2576	10670
		НР - 93%; СП - 8%			361,00	3,46	2744	26		790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18,24	223,00				4068		
80	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3154,74	1707,84	6309	3415	--	3442	10531
		НР - 80%; СП - 8%			1446,90	704,16	2894	1408		780	