1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3703,00	--	7406	--	7406	--	7998
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
82	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	41,6	318,62	60,35	13255	2510	106	9087	24129
		НР - 80%; СП - 8%			255,74	17,29	10639	719		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000499	211235,00				105		
83	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0832	234064,00	--	19474	--	19474	--	21032
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
84	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	4611,89	787,85	4612	788	366	2713	7911
		НР - 72%; СП - 8%			3458,40	309,89	3458	310		586	
85	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	8456,69	240,98	8457	241	1299	5042	14578
		НР - 72%; СП - 8%			6916,80	85,42	6917	85		1080	
86	Прайс ТОО "Sorball Petroleum Systems"	Разъединитель РЛНД-10	шт	1	81321,43	--	81321	--		--	81321
					--	--	--	--	81321	--	
86.1		*Отпускная цена -*			*80357,14*				*80357,14*		
86.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*964,29*				*964,29*		
87	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
88	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,78375	1052,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
89	2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	842,00	--	5052	--	5052	--	5456
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
90	2404-0207-0906 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1	комплект	1	33247,00	--	33247	--	33247	--	35907
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
91	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа РА2, РА5	шт.	2	1624,00	--	3248	--	3248	--	3508
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
92	2401-0202-0706 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3	шт.	3	8108,00	--	24324	--	24324	--	26270
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
93	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х7, Х8	шт.	4	1204,00	--	4816	--	4816	--	5201
		СП - 8%			--	--	--	--		385	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0028	236741,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		РАЗДЕЛ 4.Устройство ответвления от промежуточной опоры									
95	1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	1915,40	1252,18	1915	1252	--	816	2949
		НР - 72%; СП - 8%			663,22	469,45	663	469		218	
96	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2	шт.	1	9267,00	--	9267	--	9267	--	10008
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
97	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	1	2628,96	2240,74	2629	2241	--	884	3794
		НР - 72%; СП - 8%			388,22	840,07	388	840		281	
98	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт.	1	1204,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
99	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-1 (0,6м)	шт.	1	5578,00	--	5578	--	5578	--	6024
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
100	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	3	946,11	99,97	2838	300	152	1809	5019
		НР - 72%; СП - 8%			795,43	42,00	2386	126		372	
101	2404-0102-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные штыревые полимерные ШПУ-10-УХЛ1	шт.	3	4365,00	--	13095	--	13095	--	14143
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
102	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Вязка для штыревых изоляторов d3,5мм	т	0,000624	246685,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
103	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
104	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	84977,14	29917,43	8498	2992	--	5434	15046
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	5506	1286		1115	
105	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,102	282475,00	--	28812	--	28812	--	31117
		СП - 8%			--	--	--	--		2305	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								34254622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26212713		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						81321		
		2-1-11. г. Атырау, улицы Шарипова и Муканова									
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная продукция									
		Прокладка кабеля в траншее									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37,5	2152,92	--	80734	--	--	58129	149972

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	80734	--		11109	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,375	1123,25	--	27379	--	--	19713	50859
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	27379	--		3767	
3	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	26,25	178,01	--	4673	--	--	3364	8680
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	4673	--		643	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,125	9204,24	195,47	120806	2565	100457	18392	150334
		НР - 99%; СП - 8%			1354,97	60,52	17784	794		11136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,4375	6958,00				100456		
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,129	399929,14	102637,82	51591	13240	334	41579	100623
		НР - 99%; СП - 8%			294705,60	30866,64	38017	3982		7454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,032	317,00				327		
6	2301-0501-1607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63x7,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129	983,00	--	126807	--	126807	--	136952
		СП - 8%			--	--	--	--		10145	
7	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	129	561,67	256,99	72455	33152	5843	32002	112813
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	33460	10987		8357	
8	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13158	678292,00	--	89250	--	89250	--	96390
		СП - 8%			--	--	--	--		7140	
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,125	35206,78	23677,78	4401	2960	--	1311	6169
		НР - 61%; СП - 8%			11529,00	5668,50	1441	709		457	
10	2113-0809-1302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электро "ЛСЭ-150	кг	4	1211,00	--	4844	--	4844	--	5232
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
		Прокладка кабеля в металлических лотках									
11	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	30	663,32	163,00	19900	4890	762	11673	34099
		НР - 72%; СП - 8%			474,92	65,52	14248	1966		2526	
12	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Лоток перфорированный 50x50x3000 ИЭК	шт	10	2544,83	--	25448	--	25448	--	27484
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Крышка на лоток осн. 50мм ИЭК	шт	10	1837,79	--	18378	--	18378	--	19848
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
14	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	35	574,64	256,99	20112	8995	1585	9009	31451
		НР - 72%; СП - 8%			272,35	85,17	9532	2981		2330	
15	2306-0131-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	678292,00	--	24215	--	24215	--	26152
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
		Монтаж муфт									
16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	27616,62	20643,92	27617	20644	56	10500	41166
		НР - 72%; СП - 8%			6916,80	7666,34	6917	7666		3049	
17	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КиТп-1-25/50(б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9975,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
18	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1913,20	99,97	19132	1000	840	12753	34435
		НР - 72%; СП - 8%			1729,20	42,00	17292	420		2551	
19	2113-0815-0305 РСНБ РК 2015	Перчатка термоусаживаемая	шт.	10	310,00	--	3100	--	3100	--	3348
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор и монтаж светильников									
		Установка опор									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,12	2152,92	--	19635	--	--	14137	36474
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	19635	--		2702	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,7215	1123,25	--	5303	--	--	3818	9851
		НР - 72%; СП - 8%			1123,25	--	5303	--		730	
22	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8,797	178,01	--	1566	--	--	1127	2909
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	1566	--		215	
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,14	9829,24	1257,44	11205	1433	8591	1659	13893
		НР - 93%; СП - 8%			1036,15	528,44	1181	602		1029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,254	6839,00				8576		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	38	31601,42	11447,58	1200854	435008	28220	730248	2085590
		НР - 80%; СП - 8%			19411,20	4610,12	737626	175185		154488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,532	53046,00				28220		
25	ТПРАЙС ТОО АСПМК-519	Фундамент Ф18Б	шт	38	29142,86	--	1107429	--	1107429	--	1196023
		СП - 8%			--	--	--	--		88594	
26	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опора освещения СТВг-10,0-3,0 ГЦ	шт	38	104348,22	--	3965232	--	3965232	--	4282451
		СП - 8%			--	--	--	--		317219	
		Зануление									
27	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	11	746,32	4,84	8210	53	611	5443	14745
		НР - 72%; СП - 8%			685,99	1,26	7546	14		1092	
28	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01122	605025,00	--	6788	--	6788	--	7331
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		Устройство оттяжек на опоры освещения									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,585	2152,92	--	1259	--	--	907	2339
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	1259	--		173	
30	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1,17	178,01	--	208	--	--	150	387
		НР - 72%; СП - 8%			178,01	--	208	--		29	
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,585	38492,07	1237,21	22518	724	18519	3230	27808
		НР - 91%; СП - 8%			5597,95	470,35	3275	275		2060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5967	29639,00				17686		
32	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,014378	582545,64	14187,20	8376	204	3617	5406	14885
		НР - 118%; СП - 8%			316812,00	1850,24	4555	27		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014378	233681,00				3360		
33	1133-0302-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	13	23411,07	7705,88	304344	100176	39361	155395	496519
		НР - 80%; СП - 8%			12677,47	2264,40	164807	29437		36779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33.1	2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,5486	61413,00				33691		
34	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Комплект оттяжки SHS25P 110R	к-т	13	16848,22	--	219027	--	219027	--	236549
		СП - 8%			--	--	--	--		17522	
		Ограждение опоры освещения									
35	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015	Установка ограждения опоры	м оград	12	4057,84	1176,64	48694	14120	--	47298	103672
		НР - 118%; СП - 8%			2881,20	459,07	34574	5509		7679	
36	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,92	1859,00	--	44467	--	44467	--	48024
		СП - 8%			--	--	--	--		3557	
37	2302-0101-2504 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	32	10485,00	--	335520	--	335520	--	362362
		СП - 8%			--	--	--	--		26842	
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска масляной краской	м2	6,4352	156,61	7,53	1008	49	632	231	1338
		НР - 69%; СП - 8%			50,88	1,04	327	7		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1,158336	504,00				584		
		Установка светильников									
39	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	38	2454,93	204,41	93287	7767	755	70966	177394
		НР - 80%; СП - 8%			2230,67	103,75	84765	3942		13140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,38	1643,00				624		
40	ТПРАЙС ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Кронштейн типа "ИВА" КИШ 48-1,5-1,0 15 ГЦ	шт	38	10794,65	--	410197	--	410197	--	443013
		СП - 8%			--	--	--	--		32816	
41	ТПРАЙС ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP 392 LED 195/NW 150 W 220-240 V DM PSD	шт	38	145714,28	--	5537143	--	5537143	--	5980114
		СП - 8%			--	--	--	--		442971	
42	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Блок управления. Установка. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	38	14081,18	1159,57	535085	44064	347668	114705	701773
		НР - 72%; СП - 8%			3772,44	420,00	143353	15960		51983	
43	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником PLC - модуль по протоколу DALI	шт	38	73767,86	--	2803179	--	2803179	--	3027433
		СП - 8%			--	--	--	--		224254	
44	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	7,22	380,39	3,32	2746	24	98	1890	5007

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			363,48	0,14	2624	1		371	
45	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Распределительная коробка, 190x150x77мм. OBO Bettermann. Тип: T 160	шт	38	1800,48	--	68418	--	68418	--	73891
		СП - 8%			--	--	--	--		5473	
46	ТПРАЙС ТОО филиал "Электрокомплект-1"	Натяжная лента с фиксатором 450x17x1,0. Тип: 574 03 45 LBL (6490123)	шт	38	1054,61	--	40075	--	40075	--	43281
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
47	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Планка установочная, металлическая, 130x170 мм, для крепления распределительной коробки на опору	шт	38	314,84	--	11964	--	11964	--	12921
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
48	ТПРАЙС ТОО "Корпорация Сайман"	Хомут металлический 104x15x27 мм, для крепления PLC-модуля в распределительной коробке	шт	38	224,88	--	8546	--	8546	--	9230
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
49	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в светильники	м кабеля	273,6	561,67	256,99	153673	70313	12394	67874	239270
		НР - 72%; СП - 8%			259,38	85,17	70966	23303		17724	
50	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027132	228483,00	--	6199	--	6199	--	6695
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
51	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25194	294845,00	--	74283	--	74283	--	80226
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
		Подвеска СИП									
53	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,395531	613116,00	--	242506	--	242506	--	261907
		СП - 8%			--	--	--	--		19401	
		Линейная арматура									
54	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	46	2056,00	--	94576	--	94576	--	102142
		СП - 8%			--	--	--	--		7566	
55	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	96,696	507,00	--	49025	--	49025	--	52947
		СП - 8%			--	--	--	--		3922	
56	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	148	157,00	--	23236	--	23236	--	25095
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
57	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	13	7506,11	--	97579	--	97579	--	105385
		СП - 8%			--	--	--	--		7806	
58	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Защитный колпачок CE 25.150	шт.	54	366,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
59	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Ответвительный зажим P 4	шт	87	2746,72	--	238964	--	238964	--	258081
		СП - 8%			--	--	--	--		19117	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Корпус предохранителя PF-6	шт	39	14695,28	--	573116	--	573116	--	618965
		СП - 8%			--	--	--	--		45849	
61	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Предохранитель GG 10x38	шт	39	2917,92	--	113799	--	113799	--	122903
		СП - 8%			--	--	--	--		9104	
62	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	20	7005,22	--	140104	--	140104	--	151312
		СП - 8%			--	--	--	--		11208	
63	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Герметичный ответвительный зажим P635	шт.	66	938,00	--	61908	--	61908	--	66861
		СП - 8%			--	--	--	--		4953	
64	2404-0207-4310 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения OP600/50	шт.	15	12047,00	--	180705	--	180705	--	195161
		СП - 8%			--	--	--	--		14456	
65	2404-0207-5313 РСНБ РК 2015	Дистанционный фиксатор BIC-15.50	шт.	4	1323,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
66	2404-0206-0113 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с адаптером PC 481	шт.	20	2258,00	--	45160	--	45160	--	48773
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
		РАЗДЕЛ 3.Переустройство 10 кВ. Замена АС 70/11 на СИП 3 1x95									
67	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,485	84977,14	29917,43	41214	14510	--	26353	72973
		НР - 80%; СП - 8%			55059,71	12861,62	26704	6238		5405	
68	2306-1201-0705 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1x95-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,3264	490027,00	--	159945	--	159945	--	172741
		СП - 8%			--	--	--	--		12796	
69	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,1683	613116,00	--	103187	--	103187	--	111442
		СП - 8%			--	--	--	--		8255	
70	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Анкерно-поддерживающий зажим PAS 216/450	шт	8	7506,11	--	60049	--	60049	--	64853
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	
71	ТПРАЙС ТОО "НИЛЕД KZ"	Зажимы поддерживающие PSP 25/120.M	шт	11	7005,22	--	77057	--	77057	--	83222
		СП - 8%			--	--	--	--		6165	
72	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Металлическая лента F 207	м	23,46	507,00	--	11894	--	11894	--	12846
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
73	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный CF 16	шт.	19	2056,00	--	39064	--	39064	--	42189
		СП - 8%			--	--	--	--		3125	
74	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Бугель NB 20	шт.	38	157,00	--	5966	--	5966	--	6443
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
75	2404-0207-3202 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) PA 2200 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3730,00	--	22380	--	22380	--	24170
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
76	2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/10-АII ГОСТ 28856-90	шт.	6	4974,00	--	29844	--	29844	--	32232

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
77	2404-0207-4703 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-70/95.1 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	9	477,00	--	4293	--	4293	--	4636
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
78	2404-0207-1831 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный НБ.2 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1721,00	--	5163	--	5163	--	5576
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
79	2404-0207-5914 РСНБ РК 2015	Скоба СК-7-1А ГОСТ 23118-2012/примен/	шт.	6	2205,00	--	13230	--	13230	--	14288
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
		РАЗДЕЛ 4.Установка оборудования									
		Ограждение ШУНО									
92	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12	4508,87	1184,13	54106	14210	185	53414	116121
		НР - 118%; СП - 8%			3309,26	462,88	39711	5555		8602	
93	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	13,3	1964,00	--	26121	--	26121	--	28211
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
94	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Панель металлическая 1ПМ30.16	т	0,101	540121,00	--	54552	--	54552	--	58916
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
95	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	259976,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
96	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0011	281681,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
97	2301-0302-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8733-74	м	0,28	1246,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
98	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00069	233681,00	--	161	--	161	--	174
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
99	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,025	278242,00	--	6956	--	6956	--	7512
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
100	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1104,77	35,66	1105	36	41	1219	2510
		НР - 118%; СП - 8%			1027,51	5,88	1028	6		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	208012,00				42		
101	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Панель металлическая 1ПМ30.16	т	0,0148	540121,00	--	7994	--	7994	--	8634

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
		Установка ШУНО									
102	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	32558,38	7997,76	32558	7998	2080	18605	55256
		НР - 72%; СП - 8%			22479,60	3360,00	22480	3360		4093	
103	Прайс ТОО "Корпорация Сайман"	**Шкаф управления наружным освещением ШУНО "Sanau Light"**	шт	1	4517857,14	--	4517857	--		--	4517857
					--	--	--	--	4517857	--	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28270705
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18027772		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4517857		
	ИТОГО	**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:**	Тенге			168 640 395					
	ВСЕГО	**Стоимость оборудования -**	Тенге			20 492 999					
	ВСЕГО	**СМР**	Тенге			148 147 396					
		Затраты на временные здания и сооружения 1,92%	Тенге			2 844 430					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9х0,9 =1,71%	Тенге			2 581 960					
	ВСЕГО	**СМР в ценах 2020 г**	Тенге			153 573 786					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			3 071 476					
	Итого	**СМР с непредвиденными затратами 2%**				156 645 262					
		СМР в ценах 2020г К=0,978768287				153 319 415					
	Всего	**оборудования в ценах 2020г К=0,978768287**	Тенге			20 057 898					
		Итого с к-том уменьшения К= К=0,978768287 в т.ч	*Тенге*			*173 377 312*					
	НДС 12%		Тенге			20 805 277					
	ВСЕГО:		Тенге			194 182 590					

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления
_____ Маутканов Д.А.

Подрядчик:
ТОО «Сэт 888»
Заместитель директора
_____ Мынбаев М.А.

Технадзор
ТОО "Модуль-Атырау"
Аманкали К.Е.