ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MG Design Incorporated»

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик:

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К СЕЛУ АКТАУ ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА, ЗКО

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № MG-324-2020
Экз. № __

Директор ТОО «MG Design Incorporated» **Баянов Р.Я.**

Главный инженер **Селькин Е.Д.**

г. Уральск-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.

Текущая сметная стоимость определена в ценах I квартала 2021г., для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п. VI.4.с - 1,8%х0,9=1,62%**

Технико-экономические показатели:

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО:

Стоимость строительства 2021гг.:

Общая	**256216,009 тыс. тенге;**
в том числе СМР	**218052,466 тыс. тенге.**

Специалист
сметной группы: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

Заказчик: ГУ "Таскалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

(наименование организации)

"Утвержден" /А. Таскимов/

Сводный сметный расчет в сумме 256216,009 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 27451,715 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 19 " января 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1002,438	1002,438
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			76,874	76,874
		Итого по разделу I			**1079,312**	**1079,312**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	218052,466	0,000	120,188	218172,654
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 218172,654.3,24% = 7068,794			7068,794	7068,794
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 218172,654.1,12% = 2443,534			2443,534	2443,534
		Итого по разделу III			**9512,328**	**9512,328**
		Итого по сводному сметному расчету	**218052,466**	**0,000**	**10711,828**	**228764,294**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			27451,715	27451,715
		Всего по сводному сметному расчету	**218052,466**	**0,000**	**38163,543**	**256216,009**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ MG Design Incorporated ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ горбд Алматы Республика Казакстан

Заказчик: ГУ
"Таскалинский районный
отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	244353,373	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	26180,719	тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"19 " января 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО

(наименование стройки)

в ценах 1 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	Подготовительные работы	--	--	120,188	120,188
		Всего по главе	**--**	**--**	**120,188**	**120,188**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01	Автомобильная дорога	208203,633	--	--	208203,633
		Всего по главе	**208203,633**	**--**	**--**	**208203,633**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**208203,633**	**--**	**120,188**	**208323,821**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	2165,318	--	--	2165,318
		Всего по главе	**2165,318**	**--**	**--**	**2165,318**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**210368,951**	**--**	**120,188**	**210489,139**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	3407,977	--	--	3407,977
		Всего по главе	**3407,977**	**--**	**--**	**3407,977**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**213776,928**	**--**	**120,188**	**213897,116**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4275,539	--	--	4275,539
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**218052,466**	**--**	**120,188**	**218172,654**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	26180,719	26180,719
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**218052,466**	**--**	**26300,907**	**244353,373**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			MG-324-2020	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО
Объект			01-01	Подготовительные работы
Смета			01-01	Подготовительные работы
Документ	1	2	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-01	Автомобильная дорога
Смета			02-01	Автомобильная дорога
Документ	2	22	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО
Шифр стройки MG-324-2020
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-324-2020-АД

Сметная стоимость 120,188 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах I квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	**км**	**2,501**		**48056,00**	**--**	**120188**	**--**	**--**	**--**	**120188**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**120188**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**120188**		

Составил Селькин Е.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района, ЗКО
Шифр стройки MG-324-2020
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильная дорога
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-324-2020-АД

Сметная стоимость	208203,633	тыс.тенге
Сметная заработная плата	9752,929	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,235	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах I квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подъездная дорога 1										
		Подраздел 1. Дорожная одежда тип I										
1	1218-0101-1215 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	553		108,44	102,07	59967	56444	--	15333	81324
		НР - 72%; СП - 8%				6,37	32,14	3523	17773		6024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2178	120,4434	--				--		
2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	17971		6,94	6,94	124719	124718	--	26655	163483
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	37020		12110	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	315		70,30	70,30	22144	22145	--	6736	31190
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,70	--	9356		2310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	315	241,28	233,39	76003	73517	--	12107	95158
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	2485	14329		7049	
5	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	2756,25	50,00	--	137812	--		--	148837
		СП - 8%			--	--	--	--		11025	
6	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	315	46,39	46,39	14613	14613	--	4448	20585
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	6177		1525	
7	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	315	9,61	9,61	3027	3027	--	923	4266
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	1282		316	
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	1300	33,48	33,48	43524	43524	--	13235	61300
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,14	--	18382		4541	
9	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	1300	241,28	233,39	313664	303407	--	49964	392718
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	10257	59137		29090	
10	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	11375	50,00	--	568750	--		--	614250
		СП - 8%			--	--	--	--		45500	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7189	99,27	79,08	713652	568506	70452	145603	927996
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	17,74	74694	127533		68740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 718,9	98,00				70452		
12	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	7189	46,39	46,39	333498	333497	--	101503	469801
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,61	--	140976		34800	
13	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	7189	9,61	9,61	69086	69086	--	21067	97365
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	29259		7212	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1605		4176,02	1112,91	6702512	1786220	4667373	722446	8018955
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	248919	420012		593997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1958,1	2378,00				4656362		
14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	112,35	98,00				11010		
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3389,04		1274,86	1112,91	4320552	3771697	23249	1525483	6313718
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	525606	886878		467683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	237,2328	98,00				23249		
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	847,26		1274,86	1112,91	1080138	942924	5812	381371	1578429
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	131402	221719		116921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	59,3082	98,00				5812		
17	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4135		2378,00	--	9833030	--	9833030	--	10619672
		СП - 8%				--	--	--	--		786642	
				Погрузка, транспортировка суглинка								
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	1102		241,28	233,39	265891	257196	--	42354	332904
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	8695	50130		24660	
19	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	9642,5		50,00	--	482125	--		--	520695
		СП - 8%				--	--	--	--		38570	
20	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	423,63		3700,41	3398,12	1567605	1439546	--	444042	2172579
		НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	128059	283091		160932	
21	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	423,63		26692,00	--	11307532	--	11307532	--	12212135
		СП - 8%				--	--	--	--		904603	
22	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	593,082		15301,00	--	9074748	--	9074748	--	9800728
		СП - 8%				--	--	--	--		725980	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	14121		856,12	826,37	12089271	11669171	11579	1519730	14697721
		НР - 108%; СП - 8%				28,93	70,72	408521	998637		1088720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00832	117,48672	98,00				11514		
24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4236,3		69,37	69,37	293872	293872	--	87325	411693
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,63	--	121285		30496	
25	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4236,3		26,96	26,96	114211	114210	--	26506	151974
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,69	--	36813		11257	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,7568		114744,25	2058,13	1119537	20081	1099456	10622	1220572
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	9835		90413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	10,049504	109404,00				1099456		
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12196		2608,18	208,40	31809363	2541647	28969158	662009	35069081
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	298558	314413		2597710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	1190,3296	24324,00				28953577		
27.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,131717	109404,00				14410		
27.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	12,196	98,00				1195		
28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	12196		1779,87	0,13	21707295	1585	21548382	169915	23627386
		НР - 108%; СП - 8%				12,90	--	157328	--		1750177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0726	885,4296	24324,00				21537190		
28.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000008	0,102446	109404,00				11208		
				Обочины								
29	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	924		198,71	194,81	183608	180004	--	44461	246314
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	3604	58147		18245	
30	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	924		241,28	233,39	222943	215653	--	35513	279132

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	7290	42033		20676	
31	412-101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км	8085		50,00	--	404250	--		--	436590
		СП - 8%				--	--	--	--		32340	
32	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1925		206,17	170,07	396877	327385	1328	174657	617257
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	68164	93555		45723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,007	13,475	98,00				1321		
33	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	288,75		752,40	676,57	217256	195359	3085	87895	329563
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	18812	62572		24412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,109	31,47375	98,00				3084		
34	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	144,375		7510,00	--	1084256	--	1084256	--	1170997
		СП - 8%				--	--	--	--		86741	
35	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	115,5		1791,00	--	206860	--	206860	--	223409
		СП - 8%				--	--	--	--		16549	
36	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	28,875		2077,00	--	59973	--	59973	--	64771
		СП - 8%				--	--	--	--		4798	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					2095917				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25369034			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						4060344			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							87966271		
		Перевозка грузов	Тенге					1592937				
	Накладные расходы		Тенге								6331903	
	Сметная прибыль		Тенге								9868486	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									133224553
		Подраздел 2. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I										
37	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2520		6,94	6,94	17489	17489	--	3738	22925
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	5191		1698	
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1008		99,27	79,08	100064	79713	9878	20416	130118
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	10473	17882		9638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1	100,8	98,00				9878		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1008		46,39	46,39	46761	46761	--	14232	65873
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	19767		4879	
40	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1008		9,61	9,61	9687	9687	--	2954	13652
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	4103		1011	
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	224		4176,02	1112,91	935428	249292	651396	100827	1119156
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	34740	58619		82900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	273,28	2378,00				649860		
41.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	15,68	98,00				1537		
42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	470,4		1274,86	1112,91	599694	523513	3227	211738	876346
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	72954	123099		64915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	32,928	98,00				3227		
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	117,6		1274,86	1112,91	149924	130878	807	52934	219087
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	18239	30775		16229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	8,232	98,00				807		
44	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	574		2378,00	--	1364972	--	1364972	--	1474170
		СП - 8%				--	--	--	--		109198	
		Погрузка, транспортировка суглинка										
45	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	153		241,28	233,39	36916	35709	--	5880	46220
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	1207	6960		3424	
46	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	1338,75		50,00	--	66938	--		--	72293
		СП - 8%				--	--	--	--		5355	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	58,8		3700,41	3398,12	217584	199809	--	61633	301555
		НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	17775	39293		22337	
48	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	58,8		26692,00	--	1569490	--	1569490	--	1695049
		СП - 8%				--	--	--	--		125559	
49	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	82,32		15301,00	--	1259578	--	1259578	--	1360344
		СП - 8%				--	--	--	--		100766	
50	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	1960		856,12	826,37	1677995	1619685	1607	210939	2040049
		НР - 108%; СП - 8%				28,93	70,72	56703	138611		151115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00832	16,3072	98,00				1598		
51	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	588		69,37	69,37	40790	40789	--	12121	57144
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,63	--	16834		4233	
52	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	588		26,96	26,96	15852	15853	--	3679	21094
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,69	--	5110		1563	
53	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,344		114744,25	2058,13	154216	2766	151450	1463	168134
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	1355		12454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	1,38432	109404,00				151450		
54	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1680		2608,18	208,40	4381742	350112	3990504	91192	4830768
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	41126	43310		357835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	163,968	24324,00				3988358		
54.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,018144	109404,00				1985		
54.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,68	98,00				165		
55	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1680		1779,87	0,13	2990182	218	2968292	23406	3254675
		НР - 108%; СП - 8%				12,90	--	21672	--		241087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0726	121,968	24324,00				2966750		
55.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000008	0,014112	109404,00				1544		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обочины										
56	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	125		198,71	194,81	24839	24351	--	6015	33322
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	488	7866		2468	
57	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	125		241,28	233,39	30160	29173	--	4804	37761
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	986	5686		2797	
58	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	1093,75		50,00	--	54688	--		--	59063
		СП - 8%				--	--	--	--		4375	
59	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	260		206,17	170,07	53604	44218	179	23590	83370
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	9207	12636		6176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	1,82	98,00				178		
60	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	39		752,40	676,57	29344	26386	417	11872	44513
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	2541	8451		3297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	4,251	98,00				417		
61	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,5		7510,00	--	146445	--	146445	--	158161
		СП - 8%				--	--	--	--		11716	
62	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	15,6		1791,00	--	27940	--	27940	--	30175
		СП - 8%				--	--	--	--		2235	
63	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	3,9		2077,00	--	8100	--	8100	--	8748
		СП - 8%				--	--	--	--		648	
		Призмы										
64	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	24,3		1854,65	1610,84	45068	39144	166	16417	66403
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	5758	9443		4919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,701	98,00				167		
65	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	27,945		7510,00	--	209867	--	209867	--	226656
		СП - 8%				--	--	--	--		16789	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Трубы под съезды										
66	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,122**		**2120407,54**	**975370,86**	**258690**	**118995**	**10876**	**168077**	**460908**
		НР - 99%; СП - 8%				**1055890,00**	**335707,09**	**128819**	**40956**		**34141**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	**214-209-0507**	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	**кг**	**70**	**8,54**	**734,00**				**6268**		
66.2	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,14**	**0,01708**	**211214,00**				**3608**		
67	**241-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**122**		**28860,00**	**--**	**3520920**	**--**	**3520920**	**--**	**3802594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**281674**	
		Прочие работы										
68	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6 ДЕМОНТАЖ**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. ДЕМОНТАЖ**	**км трубопровода**	**0,0243**		**1218756,52**	**585222,52**	**29616**	**14221**	**--**	**20087**	**53679**
		НР - 99%; СП - 8%				**633534,00**	**201424,25**	**15395**	**4895**		**3976**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**438083**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3618762**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**600842**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							**15896111**		
		Перевозка грузов	Тенге					**121626**				
	Накладные расходы		Тенге								**1068014**	
	Сметная прибыль		Тенге								**1691407**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									**22834004**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**137098747**	**28987796**	**103862384**	**7399917**	**156058553**
								2534000	**4661186**	**--**	**11559894**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**133577827**				
	Материалы		Тенге					**64188671**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7195186**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**23211348**				
	Местные материалы		Тенге					**12941443**				
	Транспортные расходы		Тенге					**1714563**				
		Накладные расходы	Тенге					**7399917**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11278219**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**152255963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4571**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7195186**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**3520920**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3520920**				
		Сметная прибыль	Тенге					**281674**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**3802594**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**156058557**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4571**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7195186**			
РАЗДЕЛ 2. Улица 1											
Подраздел 3. Дорожная одежда тип I											
69	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5395**	**6,94**	**6,94**	**37441**	**37442**	**--**	**8002**	**49078**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,06**	**--**	**11114**		**3635**	
70	**1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**128**	**70,30**	**70,30**	**8998**	**8999**	**--**	**2737**	**12674**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**29,70**	**--**	**3802**		**939**	
71	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	**м3 грунта**	**128**	**241,28**	**233,39**	**30884**	**29874**	**--**	**4920**	**38668**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**1010**	**5823**		**2864**	
72	**412-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	**т·км**	**1120**	**50,00**	**--**	**56000**	**--**		**--**	**60480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4480**	
73	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**128**	**46,39**	**46,39**	**5938**	**5938**	**--**	**1807**	**8365**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**19,61**	**--**	**2510**		**620**	
74	**1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**	**128**	**9,61**	**9,61**	**1230**	**1230**	**--**	**375**	**1734**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,07**	**--**	**521**		**128**	
75	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**	**345**	**33,48**	**33,48**	**11551**	**11550**	**--**	**3512**	**16268**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,14**	**--**	**4878**		**1205**	
76	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	**м3 грунта**	**345**	**241,28**	**233,39**	**83242**	**80519**	**--**	**13260**	**104222**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,89**	**45,49**	**2722**	**15694**		**7720**	
77	**412-101-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	**т·км**	**3018,75**	**50,00**	**--**	**150938**	**--**		**--**	**163013**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		12075	
78	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2158		99,27	79,08	214225	170655	21148	43707	278567
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	22422	38283		20635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	215,8	98,00				21148		
79	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	2158		46,39	46,39	100110	100109	--	30469	141026
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	42318		10446	
80	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	2158		9,61	9,61	20738	20738	--	6324	29227
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	8783		2165	
81	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	482		4176,02	1112,91	2012842	536423	1401666	216959	2408185
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	74753	126135		178384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	588,04	2378,00				1398359		
81.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33,74	98,00				3307		
82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1018,08		1274,86	1112,91	1297909	1133031	6984	458261	1896663
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	157894	266421		140494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	71,2656	98,00				6984		
83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	254,52		1274,86	1112,91	324477	283258	1745	114565	474166
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	39474	66605		35123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	17,8164	98,00				1746		
84	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1243		2378,00	--	2955854	--	2955854	--	3192322
		СП - 8%				--	--	--	--		236468	
				Погрузка, транспортировка суглинка								
85	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	331		241,28	233,39	79864	77252	--	12722	99992
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2612	15057		7407	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	2896,25		50,00	--	144812	--		--	156397
		СП - 8%				--	--	--	--		11585	
87	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	127,26		3700,41	3398,12	470914	432444	--	133392	652650
		НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	38469	85041		48344	
88	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	127,26		26692,00	--	3396824	--	3396824	--	3668570
		СП - 8%				--	--	--	--		271746	
89	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	178,164		15301,00	--	2726087	--	2726087	--	2944174
		СП - 8%				--	--	--	--		218087	
90	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	4242		856,12	826,37	3631661	3505461	3479	456533	4415249
		НР - 108%; СП - 8%				28,93	70,72	122721	299994		327055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00832	35,29344	98,00				3459		
91	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1272,6		69,37	69,37	88280	88281	--	26233	123674
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,63	--	36435		9161	
92	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1272,6		26,96	26,96	34309	34309	--	7962	45653
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,69	--	11059		3382	
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9328		114744,25	2058,13	336522	6036	330486	3193	366892
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2956		27177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	3,020784	109404,00				330486		
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3666		2608,18	208,40	9561588	763994	8707850	198993	10541428
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	89744	94509		780847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	357,8016	24324,00				8703166		
94.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,039593	109404,00				4332		
94.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	3,666	98,00				359		
95	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3666		1779,87	0,13	6525003	477	6477235	51075	7102164

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				12,90	--	47291	--		526086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0726	266,1516	24324,00				6473872		
95.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000008	0,030794	109404,00				3369		
						Обочины						
96	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	277		198,71	194,81	55043	53963	--	13329	73841
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1080	17432		5470	
97	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	277		241,28	233,39	66835	64649	--	10646	83680
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2186	12601		6198	
98	412-101-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км	2423,75		50,00	--	121188	--		--	130883
		СП - 8%				--	--	--	--		9695	
99	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	576		206,17	170,07	118754	97961	397	52261	184696
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	20396	27994		13681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	4,032	98,00				395		
100	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	86,4		752,40	676,57	65007	58456	922	26300	98612
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	5629	18723		7305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	9,4176	98,00				923		
101	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	43,2		7510,00	--	324432	--	324432	--	350387
		СП - 8%				--	--	--	--		25955	
102	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	34,56		1791,00	--	61897	--	61897	--	66849
		СП - 8%				--	--	--	--		4952	
103	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	8,64		2077,00	--	17945	--	17945	--	19381
		СП - 8%				--	--	--	--		1436	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					628403				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7603049			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1214688			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							26434952		
		Перевозка грузов	Тенге					472938				
	Накладные расходы		Тенге								1897537	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге								2962950	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									39999829
		Подраздел 4. СЪЕЗДЫ. Дорожная одежда тип I										
104	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1080		6,94	6,94	7495	7495	--	1602	9825
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	2225		728	
105	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	432		99,27	79,08	42885	34163	4234	8750	55765
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	4488	7664		4131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	43,2	98,00				4234		
106	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	432		46,39	46,39	20040	20041	--	6099	28231
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	8472		2091	
107	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	432		9,61	9,61	4152	4151	--	1266	5851
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	1758		433	
108	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	96		4176,02	1112,91	400898	106839	279170	43212	479639
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	14889	25122		35529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	117,12	2378,00				278511		
108.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	6,72	98,00				659		
109	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	201,6		1274,86	1112,91	257012	224363	1383	90745	375577
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	31266	52757		27821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	14,112	98,00				1383		
110	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	50,4		1274,86	1112,91	64253	56090	346	22686	93894
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	7817	13189		6955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	3,528	98,00				346		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	246		2378,00	--	584988	--	584988	--	631787
		СП - 8%				--	--	--	--		46799	
		Погрузка, транспортировка суглинка										
112	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	65,5		241,28	233,39	15804	15287	--	2517	19787
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	517	2980		1466	
113	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	573,125		50,00	--	28656	--		--	30949
		СП - 8%				--	--	--	--		2293	
114	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	25,2		3700,41	3398,12	93250	85633	--	26414	129237
		НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	7618	16840		9573	
115	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	25,2		26692,00	--	672638	--	672638	--	726449
		СП - 8%				--	--	--	--		53811	
116	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	35,28		15301,00	--	539819	--	539819	--	583005
		СП - 8%				--	--	--	--		43186	
117	1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	840		856,12	826,37	719141	694151	689	90402	874307
		НР - 108%; СП - 8%				28,93	70,72	24301	59405		64763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00832	6,9888	98,00				685		
118	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	252		69,37	69,37	17481	17481	--	5195	24490
		НР - 72%; СП - 8%				--	28,63	--	7215		1814	
119	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	252		26,96	26,96	6794	6794	--	1577	9040
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,69	--	2190		670	
120	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,576		114744,25	2058,13	66093	1186	64907	627	72058
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	581		5338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,59328	109404,00				64907		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	720		2608,18	208,40	1877890	150048	1710216	39082	2070330
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	17626	18562		153358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	70,272	24324,00				1709296		
121.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,007776	109404,00				851		
121.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,72	98,00				71		
122	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	720		1779,87	0,13	1281506	94	1272124	10031	1394860
		НР - 108%; СП - 8%				12,90	--	9288	--		103323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0726	52,272	24324,00				1271464		
122.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000008	0,006048	109404,00				662		
		Обочины										
123	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,6		198,71	194,81	11446	11221	--	2772	15355
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	225	3625		1137	
124	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	57,6		241,28	233,39	13898	13443	--	2214	17401
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	454	2620		1289	
125	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	504		50,00	--	25200	--		--	27216
		СП - 8%				--	--	--	--		2016	
126	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ЩГС толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	120		206,17	170,07	24740	20408	83	10888	38478
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	4249	5832		2850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,84	98,00				82		
127	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	18		752,40	676,57	13543	12179	191	5479	20544
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	1173	3901		1522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	1,962	98,00				192		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9		7510,00	--	67590	--	67590	--	72997
		СП - 8%				--	--	--	--		5407	
129	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	7,2		1791,00	--	12895	--	12895	--	13927
		СП - 8%				--	--	--	--		1032	
130	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	1,8		2077,00	--	3739	--	3739	--	4038
		СП - 8%				--	--	--	--		299	
		Призмы										
131	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	19,6		1854,65	1610,84	36351	31572	135	13241	53560
		НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	4644	7616		3967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	1,372	98,00				134		
132	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	22,54		7510,00	--	169275	--	169275	--	182817
		СП - 8%				--	--	--	--		13542	
		Трубы под съезды										
133	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,072		2120407,54	975370,86	152669	70227	6418	99193	272011
		НР - 99%; СП - 8%				1055890,00	335707,09	76024	24171		20149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70	5,04	734,00				3699		
133.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,01008	211214,00				2129		
134	241-102-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72		28860,00	--	2077920	--	2077920	--	2244154
		СП - 8%				--	--	--	--		166234	
		Прочие работы										
135	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСНРК 8.05-01-2015 п.3.17 К=0,6 ДЕМОНТАЖ	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,022		1218756,52	585222,52	26813	12875	--	18185	48598
		НР - 99%; СП - 8%				633534,00	201424,25	13938	4431		3600	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					218517				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1595741			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						271156			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							7468762		
		Перевозка грузов	Тенге					53856				
	Накладные расходы		Тенге								502177	
	Сметная прибыль		Тенге								787125	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									10626176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**44476216**	**9198790**	**33903711**	**2399714**	**50626007**
								846920	**1485844**	**--**	**3750076**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**42398296**				
	Материалы		Тенге					**20291811**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2332764**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7335368**				
	Местные материалы		Тенге					**4198615**				
	Транспортные расходы		Тенге					**526794**				
		Накладные расходы	Тенге					**2399714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3583841**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**48381851**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2332764**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2077920**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2077920**				
		Сметная прибыль	Тенге					**166234**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2244154**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**50626005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2332764**			
		РАЗДЕЛ 3. ОДД										
		Дорожные знаки										
136	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**4**		**36905,72**	**1194,15**	**147623**	**4776**	**118994**	**22766**	**184020**
		НР - 91%; СП - 8%				**5963,30**	**291,05**	**23853**	**1164**		**13631**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	**212-101-0517**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	**м3**	**1,02**	**4,08**	**27566,00**				**112469**		
137	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**44**		**5200,87**	**823,47**	**228838**	**36233**	**21251**	**198808**	**461858**
		НР - 108%; СП - 8%				**3894,40**	**289,27**	**171354**	**12728**		**34212**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00048**	**0,02112**	**647579,00**				**13677**		
137.2	**261-201-0303**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000194**	**0,008514**	**523700,00**				**4459**		
138	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**--**		**943,51**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						839,73	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	251-102-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	44	7250,00	--	319000	--	319000	--	344520
		СП - 8%			--	--	--	--		25520	
140	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	26	10030,00	--	260780	--	260780	--	281642
		СП - 8%			--	--	--	--		20862	
141	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	18	7227,00	--	130086	--	130086	--	140493
		СП - 8%			--	--	--	--		10407	
142	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	7,42	239,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
143	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002332	647579,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		Разметка									
144	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,853	42393,88	10412,24	36162	8881	24598	5670	45179
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	2683	2567		3347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42 35,826	675,00				24183		
145	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,335	21131,38	10412,24	28210	13900	10111	8874	40051
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	4199	4018		2967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5 14,0175	675,00				9462		
146	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,392	35306,38	10412,24	13840	4082	8525	2606	17761
		НР - 108%; СП - 8%			3145,02	3009,68	1233	1180		1316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5 12,348	675,00				8335		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1167822	67872	896628	238724	1519070
							203322	21657	--	112525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1167822				
	Материалы		Тенге				183480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**224979**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**713149**				
		Накладные расходы	Тенге				**238724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**112525**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1519071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224979**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1519071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224979**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**208203633**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3584242**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**38254458**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6168687**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**138662725**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2241357**				
		- Накладные расходы	Тенге							**10038355**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15422493**	

Составил Селькин Е.