««ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қаласы, Повстанческая көшесі, 87 мекенжайында орналасқан Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шемонаиха ауданының аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы қоршауды күрделі жөндеу»**»**
жұмыс жобасы бойынша

06.05.2022 ж. № REAL-0010/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының
«Шемонаиха ауданының аудандық ауруханасы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Корпорация «Асыл-Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қаласы, Повстанческая көшесі, 87 мекенжайында орналасқан Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шемонаиха ауданының аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы қоршауды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы үшін дайындалған осы сараптау қорытындысы «REAL Экспертиза» ЖШС-мен берілді.

«REAL Экспертиза» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ REAL-0010/22 от 06.05.2022 г.
(положительное)

по рабочему проекту
««Капитальный ремонт ограждения на территории КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенного по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха,ул.Повстанческая,87»**»**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй»

город Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт ограждения на территории КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенного по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Повстанческая,87»** выдано ТОО «REAL Экспертиза»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения **ТОО «REAL Экспертиза»**



1.НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Капитальный ремонт ограждения на территории КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенного по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Повстанческая,87».

Настоящее заключение выполнено согласно трехстороннему договору №REAL-0011 от 25 апреля 2022 года на экспертизу рабочего проекта между ТОО «REAL Экспертиза», ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» и КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

2.ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Асыл-Строй», город Шымкент (государственная лицензия I категории от 30 мая 2019 года №14013440, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Шымкент»).

СУБПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Консалтинговая группа «Cosmos Art». Государственная лицензия ГСЛ № 08411 от 16.02.2021 года. Особые условия действия лицензии - II категория.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 16 марта 2022 г.;

дефектный акт, утвержденное заказчиком 16 марта 2022 г.;

техническое заключение по результатам технического обследования строительных конструкций здания выполненное ТОО «BS control» (свидетельство об аккредитации от 09 декабря 2020 года № KZ54VWC00003503, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»);

технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий с топосъемкой, выполненный Товарищество с ограниченной ответственностью «GeoProekt-UK» в 2021 году;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 2,1232 га, кадастровый номер 05-086-005-277, для размещения и обслуживания зданий и сооружений, изготовленный отделом Шемонаихинского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области 18 ноября 2020 года №5220;

Письма КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

- от 15 марта 2022 года №392 об источнике финансирования;
- от 15 марта 2022 года №391 о начале строительства работ;
- от 15 марта 2022 года №390/1 о вывоз мусора;

- от 06 мая 2022 года №818 о согласование проектных решении;

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

Проект согласован в установленном порядке с заинтересованными организациями согласно СН РК 1 02-03-2011 г. «Инструкция о порядке разработки согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Согласовали:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

5.3 Перечень документации, предоставленной на экспертизу

Том 1. 51-2021-ОПЗ Общая пояснительная записка
Том 2. 51-2021-СДМ Сметная документация
Том 3. 51-2021-ПОС Проект организации строительства
Том 4. 51-2021-ПП Паспорт проекта
Том 5. 51-2021-ОВОС Оценка воздействии на окружающий среды
Альбом 1. 51-2021-ГП Генеральный план
Альбом 2. 51-2021-АС Архитектурно-строительная часть

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта является капитальный ремонт ограждения по периметру районной больницы Шемонаихинского района.

5.5. Существующее положение

Согласно заключения технического состояния, выполненного ТОО «BS control»:

Ограждения территории больницы выполнен из сборных железобетонных плит по типовой серии "Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений". Высота ограждений 1.20м, общ. длинна 368 п.м.

На момент обследования существующие ж/б ограждения территории больницы находятся мораль и физическом состоянии. Частично ограждения отсутствует или демонтировано. Наблюдается дефекты в плитах, разрыв хомутов в зоне наклонной трещины, пластинчатая ржавчина на стержнях оголенной арматуры в зоне продольных трещин или закладных деталей. Бетон защитного слоя между стержнями арматуры легко крошится. Прочность бетона конструкциях ниже проектной.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Проектируемый объект расположен по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Повстанческая,87.

Природно-климатические условия района участка строительства

В соответствии со СП РК 2.04-01-2017 (Строительная климатология) район изысканий расположен следующими природно-климатическими условиями:

-средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -39°С;

-нормативное значение веса снегового покрова -1,0кПа (III район);

-нормативное значение ветрового давления -0,30 кПа (III район);

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 2 СНиП РК 5.01- 01-2002, составляет:

-суглинков, глин - 1,78 м.

-супесей - 2,17 м.

6.2. Проектные решения

Рабочим проектом «Капитальный ремонт ограждения на территории КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенного по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Повстанческая,87» предусмотрены ремонтно-строительные работы.

6.2.1 Генеральный план

Рабочий проект разработан на основании:

- задание на проектирование;
- акт на право землепользование;
- топографический съёмки выполненный ТОО «Geoproekt-UK» в 2021 году М1:500.

При размещении зданий и сооружений на участке учтены санитарные и противопожарные требования, а также требования к организации людских и транспортных потоков в соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных пунктов». ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

На планируемой территории проектом предусматривается замена существующего железо-бетонного ограждения высотой 1,2 метра на металлический кованного ограждение по периметру больницы с устройством шлагбаума и калиток.

Разбивка выполнена от границы участка и от существующий зданий и сооружений. На территории предусмотрен 5 въезд со стороны улицы Некрасова, Бастау, Капорина.

Рисунок 1. Ситуационная схема

6.2.2 Архитектурно-строительные решения

Уровень ответственности - III (пониженный) технически несложный (согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (с изменениями на 20.12.2016 г.);

Степень огнестойкости – II;

Класс ответственности – II;

Капитальный ремонт выполнен на основании заданию на проектирование, по результатам обследования технического заключения, выполненного ТОО «BS control» в 2022 году.

Рабочим проектом предусмотрено:

Замена существующий ограждения на метрический кованный ограждения.

- ограждения ОГ-1 (3,0 пог. м) 181 шт. – 543,0 пог. м;
- ограждения ОГ-2 (2,0 пог. м) 6 шт. – 12,0 пог. м;
- ограждения ОГ-3 (1пог.м) 4 шт. – 1,0 пог. м;
- ручной шлагбаум (механический, с утяжелителем) L=4,0 м - 5шт;

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2019, СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Степень огнестойкости здания – II.
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.

6.4. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих норм и правил:

-«Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденные приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;

-«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

- «Гигиенический норматив к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 года № ҚР ДСМ-49 и «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.



6.5 Организация строительства

Проект разработан на основании технического задания на проектирование в соответствии с требованиями: - СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.09.2020 г.).

Проект организации строительства содержит основные положения по организации работ: краткие характеристики строительной площадки, конструктивные решения объекта, производственно-хозяйственные характеристики района строительства, методы организации и производства работ. Разработаны мероприятия по охране окружающей среды. В проекте представлены таблица потребности в основных строительных машинах и механизмах.

Охрана труда и техника безопасности на строительстве обеспечивается средствами индивидуальной защиты, мероприятиями по коллективной защите работающих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, а также, соблюдением правил и требований по технике безопасности при производстве работ и мероприятиями по электро-пожарной безопасности, с соблюдением требований СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам выполнены согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений «Просвещение и культура». Расчет произведен по нормативной трудоемкости. Продолжительность строительства составляет 2,0 месяца. Начало работ запланировано на июнь 2023 года согласно письму заказчика о начале строительства.

Распределение инвестиций по годам строительства: на 2023 год – 100%.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию объектов строительства в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС (редакция 2022.1.1.) от 26.01.2022 г. по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:



сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 2022 год;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 2022 год;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 2022 год;

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2021, 2022 год;

сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2021, 2022 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2022 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021, 2022 год;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2021 на 2022 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2021, на 2022 год;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2021, на 2022 год;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области 06 мая 2022 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 61, 62, 65, 66, 67 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДС и ЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 (ПИР, экспертиза) - 2023 годов. Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Таблица 6.1

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022-2023 годов,		35, 925	38, 413



	в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн. тенге	27, 688 1, 000 7, 237	29, 316 1, 503 7, 594

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года №165 (с изменениями), разработчиком проекта установлен III (пониженный) уровень ответственности, технически несложный.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование, акта обследования и дефектного акта в соответствии требований СН РК 1.04-26-2011* «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий».

Конструктивные решения разработаны в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений», СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений», СП РК 2.03-30-2017* «Строительство в сейсмических зонах».

Проектные решения не противоречат требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № ҚР ДСМ-29, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49.

Раздел «Организация строительства» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Материалы и оборудование, используемое для строительства, должны быть сертифицированы, и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые решения, с учетом внесения изменений по п.7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, противопожарной, производственной безопасности, функциональному назначению объекта.

Таблица 7.1

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению

1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022-2023 годов, в том числе: СМР, оборудование, прочие	млн. тенге	35, 925 27, 688 1, 000 7, 237	38, 413 29, 316 1, 503 7, 594
2	Продолжительность строительства	месяц	2,0	2,0

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект *«Капитальный ремонт ограждения на территории КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенного по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Повстанческая,87»* соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.Общая сметная стоимость строительства в текущих	
на ценах 2022-2023 гг.;	38, 413 млн. тенге
в том числе: СМР	29, 316 млн. тенге
оборудование	1, 503 млн. тенге
прочие	7, 594 млн. тенге
2. Продолжительность строительства	2,0 месяца

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области в соответствии с условиями трехстороннего договора №REAL-0011 от 25 апреля 2022 года.

8.3 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5 Заказчику до начала СМР получить экологические разрешительные документы по экологической оценке рабочего проекта «Капитальный ремонт ограждения на территории КГП на ПВХ «Районная больница Шемонаихинского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенного по адресу: ВКО, Шемонаихинский район, г.Шемонаиха, ул.Повстанческая,87» о получении указанных документов официально уведомить ТОО «REAL Экспертиза».

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, *«ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қаласы, Повстанческая көшесі, 87 мекенжайында орналасқан Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шемонаиха ауданының аудандық*



ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы қоршауды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштерімен бекітуге ұсынылады:

1. Құрылыстың 2022-2023 жж ағымдағы бағалардағы жалпы сметалық құны;	38, 413 млн. теңге
Оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары	29, 316 млн. теңге
құрал-жабдықтар	1, 503 млн.теңге
тағы басқалар	7, 594 млн. теңге
2. Құрылыс ұзақтығы	2,0 ай

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 25 сәуір 2022 жылғы №REAL-0011 үшжақты шарттың талаптарына сәйкес Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шемонаиха ауданының аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК-ны кепілдік берген тапсырыс беруші жобалау үшін бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды.

8.3 Бекітуге ұсынылған және жұмыс өндірісіне берілген кезде жұмыс жобасы оның осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5 Тапсырыс беруші құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін, «ШҚО, Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қаласы, Повстанческая көшесі, 87 мекенжайында орналасқан Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шемонаиха ауданының аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК аумағындағы қоршауды күрделі жөндеу» жұмыс жобасын экологиялық бағалау бойынша экологиялық рұқсат беру құжаттарын алу керек. Аталған құжаттарды алғаны туралы «REAL Экспертиза» ЖШС-не ресми түрде хабарлау қажет.

Ссылка на окончательную редакцию документации

Еримбетов А.Т.

Эксперт

ТОО «REAL Экспертиза»



Абильмаженов Т.Ш.

Эксперт

ТОО «REAL Экспертиза»



Баймаханова Г.М.

Эксперт

ТОО «REAL Экспертиза»



Нурымбетов А.У.



Эксперт

ТОО «REAL Экспертиза»



Кучкинбаев К.С.

Директор

ТОО «REAL Экспертиза»