ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0138/20
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №8
(без благоустройства и инженерных сетей)

Альбом 9

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

г. Уральск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Книга 1	
	Содержание.	2
	Состав рабочего проекта.	3
	Пояснительная записка.	4
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**5-6**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**7-8**
Лок. см. № 01-01-01	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	9
	Ресурсная смета	10
Об. см. № 02-01	**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов. Дом №8.**	**11**
Лок. см. № 02-01-01	Общестроительные работы. Локальная смета.	12-56
	Ресурсная смета	57-67
Лок. см. № 02-01-02	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	68-71
	Ресурсная смета	72-73
Лок. см. № 02-01-03	Водопровод. Локальная смета.	74-85
	Ресурсная смета	86-91
Лок. см. № 02-01-04	Канализация. Локальная смета.	92-102
	Ресурсная смета	103-108
Лок. см. № 02-01-05	Газоснабжение. Локальная смета.	109-115
	Ресурсная смета	116-119
Лок. см. № 02-01-06	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	120-129
	Ресурсная смета	130-134
Лок. см. № 02-01-07	Слаботочные устройства. Локальная смета.	135-140
	Ресурсная смета	141-144
Лок. см. № 02-01-08	Видеонаблюдение. Локальная смета.	145-146
	Ресурсная смета	147-149
Лок. см. № 02-01-09	Подкрановые пути. Локальная смета.	150
	Ресурсная смета	151-152
Лок. см. № 07-01-01	Вертикальная планировка. Локальная смета.	153
	Ресурсная смета	154
	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	**155-157**
	Письмо о начале строительства от 12.04.2022 г. за №1.1-21/264	158
	Письмо от Заказчика от 15.07.2021 г. за №1.1-21/948	159
	Сводная смета на расчет ПИР.	160-165

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка, Исходные данные.

Альбом 1-1. Паспорт проекта.

Альбом 1-2. Схемы генплана.

Альбом 1-3. Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Архитектурные решения.

Альбом 3. Конструктивные решения.

Альбом 4. Водопровод, канализация.

Альбом 5. Отопление , вентиляция.

Альбом 6. Газоснабжение.

Альбом 7. Электротехнические чертежи.

Альбом 8 Слаботочные сети.

Альбом 9 Сметная документация.

Альбом 10. Проект организации строительства.

Альбом 11. Отчет по инженерным изысканиям ТОО « Уральский Каздорпроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект «**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск, ЗКО. Дом №8 (без благоустройства и инженерных сетей)** » разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для корректировки сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.1.

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах 2022-2023 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ , связанные с климатическими условиями – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Нормативная продолжительность строительства 10 месяцев.
Начало строительства –3 квартал (сентябрь) 2022 года.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в ценах-2022-2023 г.	-	1 395 267,115 тыс. тенге
В том числе СМР	-	1 141 700,504 тыс. тенге

Общая площадь - 5996,55 м2
Стоимость 1 м2 общей площади - 232,7 тыс. тенге

Инженер-сметчик: Умирова А.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 1395267,115 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 149492,905 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"21" апреля 2022г.

СВОДНЫИ СМЕТНЫИ РАСЧЕТ

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2020 Г.				
1	СМЕТА ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			8467,902	8467,902
2	СМЕТА ПИР	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			1923,748	1923,748
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			1246,998	1246,998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020 Г.			**11638,648**	**11638,648**
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2021 Г.				
3	ПРИКАЗ № 167 ОТ 28.02.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			1159,735	1159,735
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			139,168	139,168
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2021 Г.			**1298,903**	**1298,903**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020Г. И 2021 Г.			**12937,551**	**12937,551**
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
4		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**444660,002**	**15931,231**	**53,670**	**460644,903**

5

		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022Г. - .3,24%			14924,895	14924,895
5	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2022 Г- .1,12%			5159,223	5159,223
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**20084,118**	**20084,118**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2022 ГОДА	444660,00	15931,231	20137,788	480729,019
6	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			57687,482	57687,482
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**444660,000**	**15931,231**	**77825,270**	**538416,501**
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
7		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2023Г.	**697040,504**	**24973,492**	**0,000**	**722013,996**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
8	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - .3,24%			23393,253	23393,253
9	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2023 Г-.1,12%			8086,557	8086,557
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**31479,810**	**31479,810**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2023 ГОДА	697040,504	24973,492	31479,810	753493,806
10	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			90419,257	90419,257
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2023 Г.	**697040,504**	**24973,492**	**121899,067**	**843913,063**
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020-2023 Г.	**1141700,504**	**40904,723**	**212661,888**	**1395267,115**

* в том числе 2020 г. ПИР с НДС	11638,648
* в том числе 2021 г. Экспертиза проекта с НДС	1298,903
* в том числе 2022 г. СМР с НДС	538416,501
* в том числе 2023 г. СМР с НДС	843913,063
ИТОГО сметная стоимость строительства	**1395267,115**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства 1324577,967 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 141919,068 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании / об утверждении)

"21" апреля 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	ЛОК.СМ. № 01-01-01	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	53,670	53,670
		Всего по главе		--	**53,670**	**53,670**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ОБ.СМ. № 02-01	СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДОМ №8	1070787,690	39828,077		1110615,77
		Всего по главе	**1070787,690**	**39828,077**	**0**	**1110615,770**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	ЛОК.СМ. № 07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	560,923	--	--	560,923
		Всего по главе	**560,923**	--	--	**560,923**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1071348,613**	**39828,077**	**53,670**	**1111230,36**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%	10713,486	--	--	10713,486

7

		Всего по главе	**10713,486**	**--**	**--**	**10713,486**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-8	**1082062,099**	**39828,077**	**53,670**	**1121943,846**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТСВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,72%	7790,847	--	--	7790,847
		Всего по главе	**7790,847**	**--**		**7790,847**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-9	**1089852,946**	**39828,077**	**53,670**	**1129734,693**
6	ГН ОССС	СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	21797,059			21797,059
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г.	**1111650,005**	**39828,077**	**53,670**	**1151531,752**
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г. - 40%	444660,002	15931,231	53,670	460644,903
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 Г. -60%	666990,003	23896,846		690886,849
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г., К=1	444660,002	15931,231	53,670	460644,903
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 Г., К=1,0450539, К=3201/3063	697040,504	24973,492		722013,996
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023Г.	**1141700,506**	**40904,723**	**53,670**	**1182658,899**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г. - 12 %			55277,388	55277,388
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023Г. - 12 %			86641,680	86641,680
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023 ГГ.- 12 %			141919,068	141919,068
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2022Г. - 12 %	444660,002	15931,231	55331,058	515922,291
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2023Г. - 12 %	697040,504	24973,492	86641,680	808655,676
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022-2023 Г.	**1141700,506**	**40904,723**	**141972,738**	**1324577,967**

8

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 53,67 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2020 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,34	157852,8	--	53670	--	--	--	53670
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 53670

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 53670

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202010

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		ТССЦИ РК 8.03-04-2020 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,34	157852,8 -	- -	- -	53670
		ВСЕГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ				--	53670

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ФОРМА N 3

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АЮЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 1110615,77 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114,881 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 178843,923 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	942528,451	357,39	-	942885,841	98,914	152267,669	-
2.	02-01-02	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	29018,825	-	-	29018,825	3,276	5504,468	-
3.	02-01-03	-ВОДОПРОВОД	14933,789	2569,715	-	17503,504	2,671	4588,677	-
4.	02-01-04	-КАНАЛИЗАЦИЮ	21779,381	54,422	-	21833,803	1,558	2666,729	-
5.	02-01-05	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	14764,318	35178,805	-	49943,123	1,774	3061,189	-
6.	02-01-06	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	32803,904	1667,745	-	34471,649	4,86	7805,14	-
7.	02-01-07	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	7239,957	-	-	7239,957	0,765	1274,183	-
8.	02-01-08	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	5172,652	-	-	5172,652	0,878	1375,937	-
9.	02-01-09	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ	2546,412	-	-	2546,412	0,185	299,931	-
		ИТОГО	1070787,69	39828,077	-	1110615,77	114,881	178843,923	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-АС,0138/20-КР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 942885,841 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 152267,67 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 98,914 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 1000 ДО 3000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3	М3 ГРУНТА	1401	306,47	306,47	429364	429364	--	68613	537815				
					--	68,02	--	95296	--	39838					
		НР - 72%; СП - 8%													
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	83	2845,13	--	236145	--	--	170025	438663				
					2845,13	--	236145	--	--	32494					
		НР - 72%; СП - 8%													
3.	412-101-0201 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	2597	153	--	397341	--	--	--	429128				
					--	--	--	--	--	31787					
		СП - 8%													
4.	1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ/0138/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.6 В 8 ПРОХОДОК/	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2180,62	272,2	272,2	593565	593564	--	121239	771988				
					--	77,22	--	168387	--	57184					
		НР - 72%; СП - 8%													
5.	1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=7	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2180,62	197,33	197,33	430302	430302	--	107093	580386				
					--	68,21	--	148740	--	42992					
		НР - 72%; СП - 8%													
6.	1101-0201-0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ 0138/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.4	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ	1706,57	69,82	--	119154	--	2901	83702	219084				
					68,12	--	116253	--	--	16228					
		НР - 72%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
6.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	34,1314		85		2901						
7.	1101-0102-0338 РСНБ РК	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С	М3 ГРУНТА	728	346,55	346,55	252288	252288	--	42352	318211				
					--	80,8	--	58822	--	23571					

2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/									
	НР - 72%; СП - 8%									
8.			1274	153	--	194922	--	--	--	210516
412-101-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	15594	
	СП - 8%									
9.			182	1237,52	--	225228	--	--	162164	418384
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1237,52	--	225228	--	--	30991	
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			546	37,39	37,39	20415	20415	--	4065	26438
1101-0104 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	10,34	--	5646	--	1958	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			546	236,8	116,2	129294	63445	--	67067	212070
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	65848	27300	--	15709	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 2060 М3									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3028018	1789378	2901	826320	4162683
		ТЕНГЕ		--	--	643474	504191	--	308346	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3028018				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				2901				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1147665			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				592263				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				826320				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				308346				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4162684				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								772
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1147665			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				4162684				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								772
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1147665			
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
12.			106	33124,68	1688,99	3511216	179033	3141256	207054	4015732
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ, БЕТОН КЛАССА В7,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	190927	36605	--	297462	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-101-1801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	108,12		26816	2899346			
13.			357	45572,97	3024,35	16269549	1079693	13020040	2167447	19911956
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО БЕТОН КЛАССА В20 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	М3		6077,92	593,82	2169816	211994	--	1474960	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-101-2101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	362,355		32835	11897926			
14.			2,77	408502	--	1131551	--	1131551	--	1222075
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	90524	
	СП - 8%									
15.			5,347	389901	--	2084801	--	2084801	--	2251585
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	166784	

	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
16.			26,125	391464	--	10226997	--	10226997	--	11045157
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
202 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	818160	
РК 2022	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
17.			106	3079,58	1727,84	326436	183151	82487	117775	479748
1107-0501	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	МАССОЙ ДО 0,5 Т.	СБОРНЫХ		573,57	368,03	60798	39011	--	35537	
РСНБ РК	УСТАНОВКА	КОНСТРУК								
2022		ЦИЙ								
КЗТР И	НР - 118%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.			0,023	2,438						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3				28750		70093		
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100									
18.			359	3537,72	1694,26	1270042	608239	423606	433949	1840310
1107-0501	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0102	МАССОЙ ДО 1 Т.	СБОРНЫХ		663,5	360,88	238197	129556	--	136319	
РСНБ РК	УСТАНОВКА	КОНСТРУК								
2022		ЦИЙ								
КЗТР И	НР - 118%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.			0,034	12,206						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3				28750		350923		
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100									
19.			195	4503,85	2158,27	878251	420862	260478	338137	1313699
1107-0501	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0103	МАССОЙ ДО 1,5 Т.	СБОРНЫХ		1009,8	459,72	196911	89645	--	97311	
РСНБ РК	УСТАНОВКА	КОНСТРУК								
2022		ЦИЙ								
КЗТР И	НР - 118%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.			0,0418	8,151						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3				28750		234341		
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100									
20.			203	7325,76	3785,38	1487130	768432	406449	561595	2212623
1107-0501	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0104	МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т.	СБОРНЫХ		1538,17	806,3	312249	163679	--	163898	
РСНБ РК	УСТАНОВКА	КОНСТРУК								
2022		ЦИЙ								
КЗТР И	НР - 118%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.			0,0626	12,7078						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ	М3				28750		365349		
	ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100									
21.			91,356	40862	--	3732989	--	3732989	--	4031628
221-102-0	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН	М3		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО			--	--	--	--	--	298639	
РК 2022	0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78									
	СП - 8%									
22.			30,409	40862	--	1242573	--	1242573	--	1341979
221-102-0	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН	М3		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ			--	--	--	--	--	99406	
РК 2022	0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78									
	СП - 8%									
23.			249,162	40862	--	10181258	--	10181258	--	10995759
221-102-0	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН	М3		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5			--	--	--	--	--	814501	
РК 2022	М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78									
	СП - 8%									
24.			42,24	39916,61	1975,26	1686078	83435	1388439	212150	2050086
1106-0401	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ			5071,12	448,1	214204	18928	--	151858	
РСНБ РК	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО									
2022	МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ									
КЗТР И	БЕТОНА В15									
КЭМ=1,11										
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1,02	43,0848						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				29407		1266995		
25.			0,3	98692,84	3472,16	29608	1042	--	26854	60978
1108-0201	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0701	КОНСТРУКЦИИ.	МЕТАЛЛИЧ		95220,68	1028,57	28566	309	--	4517	
РСНБ РК	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	ЕСКИХ								
2022		ИЗДЕЛИЙ								
КЗТР И	НР - 93%; СП - 8%									

КЭМ=1,11										
26.			0,3	28641,13	1351,09	8592	406	114	7472	17349
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т		26906,04	462,5	8072	139	--	1285	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.		3	0,9							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		115			
27.			0,3	408502	--	122551	--	122551	--	132355
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	9804	
	СП - 8%									
28.			1,2	41924,6	870,16	50310	1045	41659	7282	62199
1106-0201 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ	М3		6338,66	329,63	7606	396	--	4607	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.		1,015	1,218							
212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			30917		37657			
29.			0,016	408502	--	6536	--	6536	--	7059
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	523	
	СП - 8%									
30.			285	4627,33	10,47	1318789	2984	1227252	83038	1513973
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		310,71	2,58	88553	735	--	112146	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.		0,025	7,125							
212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3			22286		158788			
30.2.		2,3	655,5							
235-102-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			405		265478			
30.3.		3,09	880,65							
235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ			862		759120			
31.			350	1185,65	28,84	414978	10094	265692	130689	589320
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	139192	1334	--	43653	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.		2,4	840							
261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ			295		247800			
32.			0,07	49217,49	1362,88	3445	95	2918	426	4180
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОС В25 КР Л.4 СПЕЦИФИКАЦИЯ	М3		6166,49	518,17	432	36	--	310	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.		1,02	0,0714							
212-101-0901	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			37652		2688			
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1									
33.			1361332,95			28637		21305		38110
			0,021036		1939,89		41		6650	
1106-0301	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ	Т								

-0407	ДО 4 КГ. УСТАНОВКА			346593,06	808,09	7291	17	--	2823	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			1	0,021036						
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1012800		21305			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	56012317	3338552	49010951	4300518	65137860
		ТЕНГЕ			--	--	3662814	692384	--	4825027	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					56012317				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					20281695				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4355198			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					28729256				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					4300518				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					4825027				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					65137862				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2732
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4355198			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					65137862				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2732
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4355198			
	РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600										
34.				65,86	57905,94	7153,51	3813685	471130	2408333	933100	5126528
1106-0701 -0201	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3			14184,97	1384,19	934222	91163	--	379743	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1.			1,015	66,8479							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3				31597		2112193			
35.				0,825	408502	--	337014	--	337014	--	363975
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	26961	
	СП - 8%										
36.				0,104	389901	--	40550	--	40550	--	43794
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	3244	
	СП - 8%										
37.				5,921	391464	--	2317858	--	2317858	--	2503287
214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	185429	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			--	--	6509107	471130	5103755	933100	8037584
		ТЕНГЕ			--	--	934222	91163	--	595377	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					6509107				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					2408333				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1025385			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					2695422				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					933100				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					595377				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					8037584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									656
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1025385			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ					8037584				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									656
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1025385			
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ - 0138/20-АР Л.9										
38.				84,57	45486,77	3249,41	3846816	274802	2554511	998712	5233170
1108-0201 -1703	-СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 770 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ			12031,49	666,67	1017503	56380	--	387642	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1											

	НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100		0,207 М3	17,50599		33223		581602		
38.2. 213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100		0,05698 1000 ШТ.	4,818799		95699		461154		
38.3. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100		0,23716 1000 ШТ.	20,056621		75166		1507576		
39. 1108-0201 -1703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 640 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9		М3 КЛАДКИ	798,79	45486,77 12031,49	3249,41 666,67	36334377 9610634	2595596 532529	24128147 --	9433142 3661401	49428920
	НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100		0,207 М3	165,34953		33223		5493407		
39.2. 213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100		0,05698 1000 ШТ.	45,515054		95699		4355745		
39.3. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100		0,23716 1000 ШТ.	189,441036		75166		14239525		
40. 1108-0201 -1703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9		М3 КЛАДКИ	1124,5	45486,77 12031,49	3249,41 666,67	51149873 13529410	3653961 749670	33966502 --	13279545 5154353	69583771
	НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100		0,207 М3	232,7715		33223		7733368		
40.2. 213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100		0,05698 1000 ШТ.	64,07401		95699		6131819		
40.3. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100		0,23716 1000 ШТ.	266,68642		75166		20045751		
41. 234-101-0 306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/		М3	435,12	55733 --	-- --	24250543 --	-- --	24250543 --	-- 1940043	26190586
	СП - 8%									
42. 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 И АР Л.22/		Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10,038	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	990679 955825	34854 10325	-- --	898520 151136	2040334
	НР - 93%; СП - 8%									
43. 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ / АР ЛИСТ 22/		Т	0,782	28641,13 26906,04	1351,09 462,5	22397 21041	1057 362	299 --	19476 3350	45223
	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									

43.1.			3	2,346						
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		300			
44.				0,436	408502	--	178107	--	178107	--	192356
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	14249
45.				0,782	389901	--	304903	--	304903	--	329295
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	24392
46.				8,82	456152	--	4023261	--	4023261	--	4345122
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	321861
47.				268,81	43759,07	4398,45	11762876	1182348	7984731	2669322	15586773
1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЧЕРДАКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ			9656,62	1020,95	2595797	274442	--	1154576
47.1.			0,225	60,48225						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				33223		2009402		
47.2.			0,29568	79,481741						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		5974325		
48.				1440	943,12	370,43	1358098	533419	471960	545348	2055721
1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			244,94	76	352719	109440	--	152276
48.1.			0,0114	16,416						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				28750		471960		
49.				32	3517,31	2111,57	112554	67570	1869	66411	193282
1107-0104-0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 8 Т НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			1347,33	411,43	43115	13166	--	14317
49.1.			0,0023	0,0736						
212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3				25394		1869		
50.				51,41	162234	--	8340450	--	8340450	--	9007686
222-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	667236
51.				1281,43	42286,65	4398,45	54187383	5636306	37383772	11602290	71052847
1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КЛАДКИ			8714,72	1020,95	11167305	1308276	--	5263174
51.1.			0,216	276,78888						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				33223		9195757		
51.2.			0,2926	374,946418						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88	1000 ШТ.				75166		28183222		

	ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100									
52.			159,83	43759,07	4398,45	6994013	703004	4747591	1587135	9267639
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЛОДЖИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9656,62	1020,95	1543418	163178	--	686492	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,225	35,96175		33223	1194757			
52.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,29568	47,258534		75166	3552235			
53.			54,63	42757,51	4398,45	2335843	240287	1593748	518552	3082747
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9185,58	1020,95	501808	55774	--	228352	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,216	11,80008		33223	392034			
53.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,2926	15,984738		75166	1201509			
54.			38,48	1312,06	3,88	50488	150	15386	41321	99154
1107-0515 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ И КРУПНОБЛОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ	М ШВА		908,31	1,71	34952	66	--	7345	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 235-101-1104	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	1,07	41,1736		148	6094			
54.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	0,22	8,4656		758	6417			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	206242661	14923354	149945780	41659774	267734626
		ТЕНГЕ		--	--	41373527	3273608	--	19832195	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				206242661				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				112848515				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44647135			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				37097264				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				41659774				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				19832195				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				267734630				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								29413
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44647135			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				267734630				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								29413
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					44647135			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

55.			29,6	6002,61	404,97	177677	11987	91853	71201	268788
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ АР Л.5 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	73837	2723	--	19910	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0207	0,61272		33223	20356			
55.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ	1000 ШТ.	0,038808	1,148717		62234	71489			

	М100										
56.			1,79	13341,28	4084,98	23881	7312	5748	11459	38167
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	10821	1500	--	2827	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,11 0,1969		28750		5661			
57.			235,2571429	301	--	70812	--	70812	--	76477
213-304-0 103 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ БЕТОННЫЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВОЙ СТ РК 945-92 ПУСТОТЕЛЫЙ, РАЗМЕРАМИ 390 Х 90 Х 188 ММ, СЕРЫЙ/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.		--	--	--	--	--	5665	
	СП - 8%									
58.			2618,54	2857,58	109,86	7482696	287673	1907606	4973893	13453116
1108-0401 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ. КЛАДКА БЛОКАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2019,22	23,24	5287417	60855	--	996527	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,31 811,7474		1957		1588590			
58.2. 212-601-0101	СМЕСЬ СУХАЯ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО- И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	2,5 6546,35		41		268400			
59.			27,652065	29608	--	818722	--	818722	--	884220
213-301-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3		--	--	--	--	--	65498	
	СП - 8%									
60.			0,923	498437	--	460057	--	460057	--	496862
214-208-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ/АР-27/	Т		--	--	--	--	--	36805	
	СП - 8%									
61.			6,865	554844,84	3472,16	3809010	23836	3131484	614499	4777389
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЛОКОВ, АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.6	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	653690	7061	--	353881	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1. 214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	1 6,865		456152		3131483			
62.			139,63	39955,78	3063,73	5579025	427788	3814598	1324697	7456020
1108-0201 -1501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ДВОЙНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М - АР Л.11. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9572,72	628,57	1336639	87767	--	552298	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1. 212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,189 26,39007		30984		817670			
62.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,2849 39,780587		75166		2990148			
63.			0,408	554844,84	3472,16	226377	1417	186110	36521	283930
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ АР ЛИСТ 11 -ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ДВОЙНОЙ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	38850	420	--	21032	

КЭМ=1,11	ПЕРЕГОРОДКИ/									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			1	0,408						
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			456152		186110			
64.				1617,7	6504,47	404,97	10522284	655120	5831824	3891276	15566645
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В САНУЗЛАХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)			2494,49	92	4035340	148828	--	1153085	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,0207	33,48639						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3				33223		1112518		
64.2.			0,038808	62,779702						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.				75166		4718899		
65.				1,8284	77643,11	6496,86	141963	11879	11821	113483	275881
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АР-26/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			64681,25	2057,14	118263	3761	--	20436	
	НР - 93%; СП - 8%									
66.				1,8284	498437	--	911342	--	911342	--	984249
214-208-0102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т			--	--	--	--	--	72907	
	СП - 8%									
67.				0,556	554844,84	3472,16	308494	1931	253620	49769	386924
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ/АР-26/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			95220,68	1028,57	52943	572	--	28661	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			1	0,556						
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			456152		253621			
68.				3,76	98692,84	3472,16	371085	13055	--	336564	764261
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.13 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т			95220,68	1028,57	358030	3867	--	56612	
	НР - 93%; СП - 8%									
69.				2,987	435218	--	1299996	--	1299996	--	1403996
214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т			--	--	--	--	--	104000	
	СП - 8%									
70.				0,408	439438	--	179291	--	179291	--	193634
214-101-0201 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т			--	--	--	--	--	14343	
	СП - 8%									
71.				0,37	425973	--	157610	--	157610	--	170219
214-210-0601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т			--	--	--	--	--	12609	
	СП - 8%									
72.				0,12	558992	--	67079	--	67079	--	72445
217-103-0106 РСНБ РК 2022	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5Х160	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	5366	

ПРИМ	СП - 8%									
73.			3,76	9412	--	35389	--	35389	--	38220
СЦ РК 8.04-08-2 021	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	2831	
ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	СП - 8%									
74.			3,76	24882	--	93556	--	93556	--	101041
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	7485	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	32736346	1441998	19328518	11423362	47692484
		ТЕНГЕ		--	--	11965830	317354	--	3532778	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32607401				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				15234665				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12283184			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3964909				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11423362				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3522462				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				47553225				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7992
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12283184			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				128945				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				128945				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10316				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				139261				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				47692486				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7992
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					12283184			

РАЗДЕЛ 6. ВЕНТШАХТЫ

75.			109,41	43158,69	3342,25	4721992	365676	3370692	986402	6165066
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	985624	75024	--	456672	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	33,69828		75166	2532965			
76.			60,91	39357,72	3342,25	2397279	203577	1644992	549143	3182136
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	548710	41767	--	235714	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	18,76028		62234	1167527			
77.			2,174	98692,84	3472,16	214558	7548	--	194599	441889
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	207010	2236	--	32733	
	НР - 93%; СП - 8%									
78.			2,174	456152	--	991674	--	991674	--	1071008
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	79334	
	СП - 8%									
79.			124,22	786,5	4,19	97699	521	52171	36143	144550
1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ/УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-15 ПРИМ.П.3/	М2		362,31	1,39	45007	173	--	10707	
	НР - 80%; СП - 8%									
80.			27,3465	55733	--	1524102	--	1524102	--	1646030
234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ	М3		--	--	--	--	--	121928	

	10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТЫ И КОМНАТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА АР-15 ПРИМ.П.3/									
	СП - 8%									
81.			124,22	5794,56	40,66	719800	5051	474006	194793	987760
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1938,04	22,12	240743	2748	--	73167	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1. 212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,031	3,85082	21299		82019			
81.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	1,08	134,1576	2819		378190			
82.			80,36	68,74	1,06	5524	85	546	3947	10229
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	4893	41	--	758	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00021	0,016876	28270		477			
82.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	0,4018	170		68			
83.			43,36	847,51	4,53	36748	197	29875	5410	45530
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		153,97	1,98	6676	86	--	3373	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1. 236-203-0201	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,00079	0,034254	825573		28280			
84.			67,66	9839,93	178,83	665770	12099	555729	100762	827854
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1447,56	72,07	97942	4876	--	61323	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 261-302-0118	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	1	67,66	7889		533770			
85.			0,342	124347	--	42527	--	42527	--	45929
217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	3402	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	11417673	594754	8686314	2071199	14567981
		ТЕНГЕ		--	--	2136605	126951	--	1079111	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10751903				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				5572283				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2160738			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2558303				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1970437				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1017788				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13740128				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1521
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2160738			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				665770				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				555728				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102818			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				100762				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				61323				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				827855				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								62
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					102818			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				14567983				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1583
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2263556			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ КР32-46

86.			259	5887,6	1491,2	1524888	386221	266580	1123367	2860116
1107-0504 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3367,13	308,57	872087	79920	--	211860	
	НР - 118%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.		0,0209	5,4131							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	155627				
86.2.		0,00036	0,09324							
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630	96003				
87.			496	5952,73	1378,02	2952554	683498	1665345	869679	4128012
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	603711	133305	--	305779	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.		0,07215	35,7864							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	1028859				
87.2.		0,00106	0,52576							
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630	541338				
88.			426	8983,3	2357,59	3826886	1004333	614037	2858636	7220364
1107-0504 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5184,31	502,48	2208516	214056	--	534842	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.		0,0381	16,2306							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	466630				
88.2.		0,00028	0,11928							
222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1029630	122814				
89.			80	3387,39	1429,74	270991	114379	37720	167983	474091
1107-0512 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1486,15	293,33	118892	23466	--	35118	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.		0,0164	1,312							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	37720				
90.			9551,92	9848	--	94067308	--	94067308	--	101592693
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	7525385	
91.			2,991	779301,42	16901,96	2330891	50554	1236758	1238616	3855068
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		348906,3	2038,09	1043579	6096	--	285561	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.		1	2,991							
214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			389901	1166194				
92.			81,73	80463,24	2805,92	6576261	229328	4275027	1930162	9186937
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ	М3		25350,62	601,38	2071906	49151	--	680514	

	6 М									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.		1,015	82,95595							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			31597		2621159			
92.2.		0,006	0,49038							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588		477428			
92.3.		0,0622	5,083606							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		472120			
92.4.		0,0275	2,247575							
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		208735			
93.			17,4	80463,24	2805,92	1400060	48823	910136	410924	1955863
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		25350,62	601,38	441101	10464	--	144879	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.		1,015	17,661							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			31597		558035			
93.2.		0,006	0,1044							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588		101643			
93.3.		0,0622	1,08228							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		100512			
93.4.		0,0275	0,4785							
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		44439			
94.			12,371	389901	--	4823465	--	4823465	--	5209342
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	385877	
	СП - 8%									
	ПЛИТА ПМ-1-9 ШТ									
95.			4,14	80463,24	2805,92	333118	11617	216549	97772	465361
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3		25350,62	601,38	104952	2490	--	34471	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.		1,015	4,2021							
212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			31597		132774			
95.2.		0,006	0,02484							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588		24184			
95.3.		0,0622	0,257508							
215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		23915			

95.4.			0,0275	0,11385						
215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3			92871		10573			
96.			2,43	6112,49	2496,75	14853	6067	--	9531	26335
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ НР - 92%; СП - 8%	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	8786	1574	--	1951	
97.			2,43	9000	--	21870	--	21870	--	23620
	-КЕРАМЗИТ	М3								
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	СП - 8%			--	--	--	--	--	1750	
98.			0,638	28235,64	1699,62	18014	1084	245	15499	36194
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		26152,02	544,12	16685	347	--	2681	
98.1.		3	1,914							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		245			
99.			0,277	28641,13	1351,09	7934	374	107	6899	16019
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т		26906,04	462,5	7453	128	--	1187	
99.1.		3	0,831							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		106			
100.			0,408	389901	--	159080	--	159080	--	171806
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	12726	
101.			0,523	391464	--	204736	--	204736	--	221115
214-210-0202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	16379	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	118532909	2536278	108498963	8729068	137442936
		ТЕНГЕ		--	--	7497668	520997	--	10180960	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				118532909				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				9222505				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8018665			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				99254589				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				21870				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8729068				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				10180960				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				137442937				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5050
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8018665			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				137442937				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5050
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8018665			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ КР10-1

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-6 ШТ

102.			54	8869,42	4344,76	478949	234617	12352	330563	874273
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4295,93	891,81	231980	48158	--	64761	
102.1.			0,007	0,378						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		10868			

103.				48	8339,35	4312,94	400289	207021	8418	268559	722356
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			3851,03	890,48	184850	42743	--	53508	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0061	0,2928			28750	8418			
104.				284,292	12309	--	3499350	--	3499350	--	3779298
222-301-0301 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2			--	--	--	--	--	279948	
	СП - 8%										
105.				174,528	17462	--	3047608	--	3047608	--	3291417
222-301-0201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2			--	--	--	--	--	243809	
	СП - 8%										
106.				75,6	2032,62	78,63	153666	5944	4800	171575	351261
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 118%; СП - 8%	М СТУПЕНЕЙ			1890,51	32,81	142922	2480	--	26019	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1. 212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0025	0,189			25394	4799			
107.				75,6	4457	--	336949	--	336949	--	363905
222-301-0101 РСНБ РК 2022	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М			--	--	--	--	--	26956	
	СП - 8%										
108.				0,18	33890,61	1818,67	6100	328	5494	317	6930
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО СТУПЕНИ НР - 91%; СП - 8%	М3			1546,14	387,81	278	70	--	513	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,1836			29407	5399			
	ОГРАЖДЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК - 6 ШТ										
109.				39	1850,6	128,74	72173	5021	26094	50861	132877
1107-0519 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	М ОГРАЖДЕНИЯ			1052,76	52,44	41058	2045	--	9843	
110.				1,518	1004968	--	1525541	--	1525541	--	1647584
222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	122043	
	СП - 8%										
111.				1,518	24882	--	37771	--	37771	--	40793
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	3022	
	КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ										
112.				1,36313	104630,29	35680,91	142625	48638	21355	61393	220340
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ			53283,22	11990,05	72632	16344	--	16321	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0134	0,018266			813201	14854			
112.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,004	0,005453			289955	1581			
112.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,002644			504496	1334			
113.				1,36313	1004968	--	1369902	--	1369902	--	1479494
222-503-0	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	Т									

201 РСНБ РК 2022	ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83			--	--	--	--	--	109592	
	СП - 8%									
114.			1,36313	24882	--	33917	--	33917	--	36630
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	2713	
	СП - 8%									
115.			5,3	35767,5	1688,99	189568	8951	171071	10353	215914
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	9546	1830	--	15994	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	5,406	29407		158974			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ		--	--	11294408	510520	10100622	893621	13163072
		ТЕНГЕ		--	--	683266	113670	--	975042	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11080095				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				228228				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					707960			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				9779350				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				832228				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				952986				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12865309				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								439
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					707960			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				214313				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				21355				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					88976			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				71688				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				61393				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				22056				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				297762				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					88976			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				13163071				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								491
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					796936			

РАЗДЕЛ 9. АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0138/20-АР Л.25

116.			139	55683,09	7153,51	7739949	994337	4773902	1969343	10486035
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М3		14184,97	1384,19	1971710	192402	--	776743	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	141,085	29407		4148887			
117.			1,04976	408502	--	428829	--	428829	--	463135
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	34306	
	СП - 8%									
118.			8,522	389901	--	3322736	--	3322736	--	3588555
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	265819	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ		--	--	11491514	994337	8525467	1969343	14537725
		ТЕНГЕ		--	--	1971710	192402	--	1076868	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11491514				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4773901				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2164112			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3751565				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1969343				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1076868				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14537725				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1384
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2164112			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ				14537725				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1384
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2164112			

РАЗДЕЛ 10. КРЫША И КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1-1477,2 М2

119.			88,632	6112,49	2496,75	541762	221292	--	347640	960554
1112-0101 -1402	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА	М3 УТЕПЛИТЕ		3615,74	647,62	320470	57400	--	71152	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ИЗ КЕРАМЗИТА/ НР - 92%; СП - 8%	ЛЯ								
120.			88,632	9000	--	797688	--	797688	--	861503
	-КЕРАМЗИТ	М3		---	---	---	---	---	---	
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	СП - 8%			--	--	--	--	--	63815	
121.			1477,2	1055,33	32,73	1558928	48348	828222	668007	2405090
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, ТОЛЩИНА 40 ММ, БЕТОН В10 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		--- 461,93	--- 19,15	--- 682358	--- 28288	--- --	--- 178155	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	30,13488		27338		823827			
122.			1477,2	603,06	23,14	890837	34182	823835	48444	1014424
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=4	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		--- 22,22	--- 12,67	--- 32820	--- 18716	--- --	--- 75143	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,0204 М3	30,13488		27338		823827			
123.			1,77264	21636,37	2051,97	38353	3637	--	32970	77029
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		--- 19584,4	--- 854,34	--- 34716	--- 1514	--- --	--- 5706	
124.			1,77264	456152	--	808593	--	808593	--	873280
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 64687	
125.			1477,2	501,97	21,34	741517	31524	407175	288500	1112419
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		--- 204,99	--- 7,29	--- 302818	--- 10769	--- --	--- 82401	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	354,528		592		209881			
125.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	930,636		212		197295			
126.			1477,2	170,78	10,13	252272	14964	100213	130856	413779
1112-0101 -0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		--- 92,81	--- 3,48	--- 137095	--- 5141	--- --	--- 30650	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	472,704		212		100213			
127.			3397,56	1191	--	4046494	--	4046494	--	4370214
235-103-0 311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	М2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 323720	
128.			1698,78	1345	--	2284859	--	2284859	--	2467648
235-103-0 313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ	М2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 182789	

	НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97									
	СП - 8%									
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2-1468,5 М2									
129.			1468,5	257,08	0,82	377518	1205	299926	72301	485804
1111-0101 -0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		52,02	0,36	76387	529	--	35985	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 261-107-0509	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,000392	0,575652		521019		299926		
130.			1512,555	680,19	202	1028822	305536	--	749445	1920528
1112-0101 -1305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		478,19	60,38	723286	91328	--	142261	
	НР - 92%; СП - 8%									
131.			242,0088	41869	--	10132666	--	10132666	--	10943279
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	810613	
	СП - 8%									
132.			1468,5	1236,47	147,59	1815756	216736	1122903	487948	2488000
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО, РАСТВОР М150	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	476117	54261	--	184296	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,0306	44,9361		8923		400965		
132.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0153	22,46805		31150		699880		
133.			1468,5	878,92	54,63	1290694	80224	1166459	59796	1458529
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	44011	20985	--	108039	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0255	37,44675		31150		1166466		
134.			1,7622	21636,37	2051,97	38128	3616	--	32776	76576
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	34512	1506	--	5672	
	НР - 91%; СП - 8%									
135.			1,7622	456152	--	803831	--	803831	--	868137
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	64306	
	СП - 8%									
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ									
136.			1,42802	125023,48	28655,25	178536	40920	3905	100421	301274
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	133711	11827	--	22317	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0002	0,000286		965674		276		
136.2. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ	М3	1,2	1,713624		409		701		

	5583-78										
136.3.			0,0001	0,000143							
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т			2453940	350					
136.4.			0,0006	0,000857							
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т			623062	534					
136.5.			0,00194	0,00277							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496	1398					
137.				1,419	458447	--	650536	--	650536	--	702579
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	52043	
	СП - 8%										
138.				0,00902	389901	--	3517	--	3517	--	3798
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	281	
	СП - 8%										
139.				1,42802	9412	--	13441	--	13441	--	14516
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	1075	
	СП - 8%										
140.				1,42802	24882	--	35532	--	35532	--	38375
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	2843	
	СП - 8%										
141.				0,169	124347	--	21015	--	21015	--	22696
217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	1681	
	СП - 8%										
142.				0,178	558992	--	99501	--	99501	--	107461
217-103-0106 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	7960	
	СП - 8%										
143.				141	1086,35	30,08	153176	4241	11644	127780	303432
1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ			973,69	11,35	137291	1600	--	22476	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1.			0,02	2,82							
236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.			1181	3330					
143.2.			0,0426	6,0066							
217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ			1119	6721					
144.				141	5035	--	709935	--	709935	--	766730
224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2			--	--	--	--	--	56795	
	СП - 8%										
145.				92	5548,8	21,59	510489	1986	365965	131570	693424
1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			1549,33	5,14	142538	473	--	51365	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1.			0,0057	0,5244							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811	362786					
	ПАРАПЕТ										
146.				62,87	1184,33	147,59	74459	9279	44796	20890	102977
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ			324,22	36,95	20384	2323	--	7628	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

146.1.			0,0306	1,923822						
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923	17166				
146.2.			0,0153	0,961911						
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742	26685				
147.				62,87	158,4	10,93	9959	687	8895	512	11309
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/	М2 СТЯЖКИ			5,99	2,86	377	180	--	838
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1.			0,0051	0,320637						
212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3			27742	8895				
148.				84,68	5548,8	21,59	469872	1828	336847	121102	638252
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			1549,33	5,14	131197	435	--	47278
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.			0,0057	0,482676						
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811	333921				
149.				205,64	2679,55	36,14	551022	7431	392946	140453	746793
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ			732,57	9,83	150645	2021	--	55318
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.			0,067	13,77788						
235-201-0203	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ			602	8294				
149.2.			0,002	0,41128						
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811	284528				
150.				7	1607,01	--	11249	--	1970	9093	21970
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА			1325,55	--	9279	--	--	1627
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1.			0,0004	0,0028						
217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т			166935	467				
150.2.			0,00012	0,00084						
261-107-0447	КАБОЛКА	Т			1789060	1503				
151.				7	21090	--	147630	--	147630	--	159440
224-106-0301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.			--	--	--	--	--	11810
	СП - 8%									
152.				280,8	143,72	34,91	40357	9802	2584	28081	73914
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ			99,61	9,09	27971	2552	--	5475
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.			0,0052	1,46016						
261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ			1505	2198				
153.				3,1	458447	--	1421186	--	1421186	--	1534881
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.29/	Т			--	--	--	--	--	113695
	СП - 8%									
	ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ									
154.				8,16	38308,97	4398,45	312601	35891	201756	77455	421261
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ	М3 КЛАДКИ			9185,58	1020,95	74954	8331	--	31205

КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	250X120X88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1. 212-401-0202	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	0,216 М3	1,76256	30146	53134					
154.2. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	0,2926 1000 ШТ.	2,387616	62234	148591					
155. 1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,0291	98692,84 95220,68	3472,16 1028,57	2872 2771	101 30	-- --	2605 438	5915
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 93%; СП - 8%									
156. 214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0291	435218 --	-- --	12665 --	-- --	12665 --	-- 1013	13678
	СП - 8%									
157. 1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3	1,41	81885,3 26364,65	2805,92 601,38	115458 37174	3956 848	74328 --	34600 12005	162063
	НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,006 Т	0,00846	973588	8237					
157.2. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0622 М3	0,087702	92871	8145					
157.3. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,0275 М3	0,038775	92871	3601					
157.4. 212-101-0703	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1,015 М3	1,43115	31999	45795					
158. 214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,08901	389901 --	-- --	34705 --	-- --	34705 --	-- 2776	37481
	СП - 8%									
159. 1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	18,9	2679,55 732,57	36,14 9,83	50643 13846	683 186	36114 --	12909 5084	68636
	НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 235-201-0203	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	0,067 КГ	1,2663	602	762					
159.2. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ	0,002 Т	0,0378	691811	26150					

	14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ									
160.				1049749,29		270583		261059		301303
			0,25776		1939,89		500		8401	
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2022	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВЫХОДА НА ЧЕРДАК И КРОВЛЮ . УСТАНОВКА	Т		35009,4	808,09	9024	208	--	22319	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160.1.		1	0,25776							
222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т			1012800		261059			
161.			6,8121	4558,51	812,67	31053	5536	12403	12972	47547
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2022	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	М2		1925,07	190,8	13114	1300	--	3522	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.		1,42	9,673182							
235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2			289		2796			
161.2.		1,73	11,784933							
261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			758		8933			
162.			6,8121	43654	--	297375	--	297375	--	321165
261-104-0305 РСНБ РК 2022	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	23790	
	СП - 8%									
163.			15	2	--	30	--	30	--	32
261-107-0998 РСНБ РК 2022	-ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	2	
	СП - 8%									
164.			18	389	--	7002	--	7002	--	7562
261-107-0997 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.		--	--	--	--	--	560	
	СП - 8%									
165.			5,58	203	--	1133	--	1133	--	1224
261-107-0620 РСНБ РК 2022	-СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ		--	--	--	--	--	91	
	СП - 8%									
166.			6,84	3296,37	4,74	22547	32	20023	2255	26787
1110-0104 -0206 РСНБ РК 2022	-ПОДШИВКА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	М2		364,28	2,1	2492	14	--	1984	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.		0,0042	0,028728							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т			691811		19874			
167.			0,39531	104630,29	35680,91	41361	14105	6193	17804	63898
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		53283,22	11990,05	21063	4740	--	4733	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1.		0,0134	0,005297							
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т			813201		4308			
167.2.		0,004	0,001581							
261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			289955		458			
167.3.		0,00194	0,000767							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496		387			
168.			0,39531	1004968	--	397274	--	397274	--	429056
222-503-0201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т		--	--	--	--	--	31782	
	СП - 8%									
169.			0,39531	24882	--	9836	--	9836	--	10623
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т								

8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%			--	--	--	--	--	787	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	34157268	1098242	29266605	3767586	40958845
		ТЕНГЕ		--	--	3792421	327505	--	3033986	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				33867313				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6518091				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3939306			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21879947				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				797688				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3640268				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3000604				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				40508185				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2891
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3939306			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				278706				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				10098				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					171341			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				58809				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				118225				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				31755				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				428686				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								110
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					171341			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11249				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1970				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9279			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9093				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1627				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21969				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					9279			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				40958840				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3008
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4119926			

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ

ОКНА

170.			39,17	4635,59	245,24	181576	9606	87387	80219	282738
1110-0501 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2		2159,37	116,14	84583	4549	--	20944	
НР - 90%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,14	44,6538	1957		87387			
171.			30,59	3889,62	246,17	118983	7530	55075	53981	186801
1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1843,01	117,73	56378	3601	--	13837	
НР - 90%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	28,1428	1957		55075			
172.			184,464	2945,91	242,46	543415	44725	249087	244188	850611
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1353,12	117,73	249603	21717	--	63008	
НР - 90%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,69	127,28016	1957		249087			
173.			372,96	3330,69	245,21	1242215	91454	518216	609292	1999627
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ		1696,01	119,17	632545	44446	--	148121	
НР - 90%; СП - 8%										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,71	264,8016	1957		518217			
174.			39,17	46174	--	1808636	--	1808636	--	1953327

223-102-0 106 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	144691	
	СП - 8%									
175.			215,054	38517	--	8283235	--	8283235	--	8945894
223-102-0 208 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	662659	
	СП - 8%									
176.			372,96	40164	--	14979565	--	14979565	--	16177930
223-102-0 309 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1198365	
	СП - 8%									
177.			417,2	1290,9	9,51	538564	3968	393219	128899	720860
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	П/М		---	---	---	---	---	---	---
				338,87	4,42	141377	1844	--	53397	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	0,453 ШТ.	188,9916			1957		369857		
178.			417,2	1238	--	516494	--	516494	--	557813
223-501-0 103 РСНБ РК 2022	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ М ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99			---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	41319	
	СП - 8%									
179.			308	83	--	25564	--	25564	--	27609
217-202-0 101 РСНБ РК 2022	-МОСКИТНАЯ СЕТКА- АР Л.40 ПРИМ.П.8	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	2045	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ									
180.			243,94	4803,89	253,15	1171862	61753	589577	495167	1800391
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		---	---	---	---	---	---	---
				2133,85	121,56	520532	29653	--	133362	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	1,235 ШТ.	301,2659			1957		589577		
181.			243,94	42592	--	10389892	--	10389892	--	11221083
223-204-0 204 РСНБ РК 2022	-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	831191	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
182.			14,69	1913,33	250,63	28107	3682	6325	17923	49712
1110-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		---	---	---	---	---	---	---
				1232,16	123,47	18100	1814	--	3682	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182.1.		0,22	3,2318							

261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		6325			
183.			14,69	86912	--	1276737	--	1276737	--	1378876
223-203-0704 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	102139	
184.			6	1812,51	2,64	10875	16	--	7493	19837
1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 69%; СП - 8%	ШТ.		1809,87	--	10859	--	--	1469	
185.			6	5073	--	30438	--	30438	--	32873
223-502-0103 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2435	
186.			15,94	3685,58	70,64	58748	1126	8181	34450	100653
1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2		3101,67	30,51	49441	486	--	7456	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1.			0,18	2,8692						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		5615			
186.2.			0,3901	6,218194						
217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ			308		1915			
187.			9,68	4040,06	66,85	39108	647	6188	22460	66493
1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ НР - 69%; СП - 8%	М2		3334,02	28,64	32273	277	--	4925	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.			0,24	2,3232						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		4547			
187.2.			0,4207	4,072376						
217-101-0401	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ			308		1254			
188.			9,68	55181	--	534152	--	534152	--	576884
223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	42732	
189.			15,94	72945	--	1162743	--	1162743	--	1255762
223-207-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	93019	
	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
190.			762,45	2371,98	118,93	1808519	90679	485497	1142870	3187500
1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ		1616,29	49,2	1232343	37513	--	236111	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1.			0,001	0,76245						
215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3			104757		79872			
190.2.			0,24	182,988						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.			1957		358108			
191.			171,9	16706	--	2871761	--	2871761	--	3101502
223-201-0115 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	М2		--	--	--	--	--	229741	

	ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92									
	СП - 8%									
192.			162,16	11025	--	1787814	--	1787814	--	1930839
223-201-0 112 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--		143025
	СП - 8%									
193.			189,19	7373	--	1394898	--	1394898	--	1506490
223-201-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--		111592
	СП - 8%									
194.			239,2	9366	--	2240347	--	2240347	--	2419575
223-201-0 102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--		179228
	СП - 8%									
195.			820	527	--	432140	--	432140	--	466711
223-502-0 201 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.		--	--	--	--	--		34571
	СП - 8%									
196.			117,32	4921,06	47,75	577338	5602	423675	119784	752892
1115-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ДВЕРИ ПРОЧИЕ. ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ	М2 ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ		1262,03	14,23	148061	1669	--		55770
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196.1.			1,06	124,3592						
217-401-0103	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2				3261		405535		
197.			172,6	3309,79	196,92	571270	33989	28586	470590	1125209
1110-0402 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ		2947,25	82,17	508695	14183	--		83349
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1.			0,0005	0,0863						
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т				286428		24719		
198.			162,16	55181	--	8948151	--	8948151	--	9664003
223-207-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--		715852
	СП - 8%									
199.			4,79	27378	--	131141	--	131141	--	141632
223-207-0 103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--		10491
	СП - 8%									
200.			5,64	46884	--	264426	--	264426	--	285580
223-207-0 203 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2		--	--	--	--	--		21154
	СП - 8%									
	ВИТРАЖИ В-1 - В-6									
201.			597,951	3301,34	3,26	1974041	1949	1083224	799981	2995944
1110-0501 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		1486,52	--	888868	--	--		221922
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.			0,92	550,11492						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.				1957		1076575		
202.			433,251	21807	--	9447905	--	9447905	--	10203737
223-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2		--	--	--	--	--		755832

	СП - 8%									
203.			164,7	43578	--	7177297	--	7177297	--	7751481
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	574184	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/									
	СП - 8%									
	ПРОДУХИ ОБП - 45+33 ШТ, АР Л.28									
204.			1,50852	334411,49	63010,16	504466	95052	160799	186160	745876
1109-0403	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0101	С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ	КОНСТРУК		164806,92	14041,71	248615	21182	--	55250	
РСНБ РК	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ЦИЙ								
2022	50 М. МОНТАЖ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1.			0,1	0,150852						
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т				965674		145674		
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
205.			1,50852	977889	--	1475165	--	1475165	--	1593178
222-509-0	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ,	Т		---	---	---	---	---	---	
701 РСНБ	НЕСТАНДАРТНЫЕ,			--	--	--	--	--	118013	
РК 2022	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ									
	СП - 8%									
206.			1,50852	24882	--	37535	--	37535	--	40538
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	3003	
021	СЛОЯ									
ТЕХЧАСТЬ										
ТАБЛ. 7	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	84585123	451778	79311072	4413457	96118461
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	4822273	182934	--	7119884	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				83934391				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3919869				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4642074			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				75178501				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4162894				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				7047781				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				95145066				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3075
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4642074			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				650732				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				175169				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					363133			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				37535				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				250563				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				72103				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				973398				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								206
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					363133			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				96118464				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3280
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5005207			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ, КОРИДОРОВ И КЛАДОВЫХ НА 1 ЭТАЖЕ

207.			1070,8	464,07	44,45	496928	47597	--	442875	1014987
1111-0101	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0901	СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ	ИЗОЛИРУЕ		419,62	20,37	449331	21812	--	75184	
РСНБ РК	МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	МОЙ								
2022	ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ.	ПОВЕРХНО								
КЗТР И	УСТРОЙСТВО	СТИ								
КЭМ=1,05										
	НР - 94%; СП - 8%									
208.			88,23392	41869	--	3694266	--	3694266	--	3989807
234-101-0	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА	М3		---	---	---	---	---	---	
204 РСНБ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ			--	--	--	--	--	295541	
РК 2022	БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110									
	СП - 8%									
209.			1,011906	21636,37	2051,97	21894	2077	--	18821	43972
1106-0301	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И	Т		---	---	---	---	---	---	
-0410	НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ			19584,4	854,34	19818	865	--	3257	
РСНБ РК										
2022	НР - 91%; СП - 8%									
КЗТР И										
КЭМ=1,11										
210.			1,011906	456152	--	461583	--	461583	--	498510
214-403-0	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	

101 РСНБ РК 2022	СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ			--	--	--	--	--	36927		
	СП - 8%										
211.			1070,8	1026,22	32,73	1098873	35047	569195	484229	1709750	
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5, ТОЛЩИНОЙ 45 ММ	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	494631	20506	--	126648		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	21,84432	25911	566008					
212.			1070,8	717,42	28,92	768216	30968	707509	43888	877073	
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=5	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		27,77	15,83	29739	16951	--	64968		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0255	27,3054	25911	707510					
213.			1070,8	3624,52	58,72	3881140	62877	3442430	376816	4598593	
1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	375833	25035	--	340636		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1. 233-101-0111	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	1,04	1113,632	2963	3299692					
214.			1047,37	2348,86	2,45	2460128	2566	2018942	413366	3103373	
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ		418,78	1,08	438620	1131	--	229879		
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0016	1,675792	28750	48179					
214.2. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,01	1057,8437	1863	1970763					
	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ										
215.			4292,72	464,07	44,45	1992131	190812	--	1775437	4068973	
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	1801320	87443	--	301405		
	НР - 94%; СП - 8%										
216.				41869		8330573		8330573		8997019	
			198,967572		--		--		--		
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	666446		
	СП - 8%										
217.			4,0566204	21636,37	2051,97	87771	8324	--	75450	176279	
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	79446	3466	--	13058		
	НР - 91%; СП - 8%										
218.			4,0566204	456152	--	1850436	--	1850436	--	1998471	
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	148035		
	СП - 8%										
219.			4292,72	1026,22	32,73	4405260	140501	2281838	1941219	6854197	
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	1982921	82206	--	507718		
	НР - 94%; СП - 8%										

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1.			0,0204	87,571488						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911	2269065				
220.			4292,72	286,97	11,57	1231878	49667	1134523	70369	1406427
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		11,11	6,33	47688	27173	--	104180	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1.			0,0102	43,785744						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911	1134532				
221.			4292,72	3624,52	58,72	15559065	252069	13800322	1510615	18435255
1111-0101 -3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	1506674	100364	--	1365574	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1.			1,04	4464,4288						
233-101-0111	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2			2963	13228103				
222.			4189,48	2348,86	2,45	9840510	10265	8075766	1653463	12413491
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ		418,78	1,08	1754479	4525	--	919518	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1.			0,0016	6,703168						
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750	192716				
222.2.			1,01	4231,3748						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1863	7883051				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 1 ЭТАЖА									
223.			76,44	464,07	44,45	35474	3398	--	31615	72456
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	32076	1557	--	5367	
	НР - 94%; СП - 8%									
224.			6,298656	41869	--	263718	--	263718	--	284815
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	21097	
	СП - 8%									
225.			0,0722358	21636,37	2051,97	1563	149	--	1344	3139
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	1415	62	--	233	
	НР - 91%; СП - 8%									
226.			0,0722358	456152	--	32951	--	32951	--	35587
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	2636	
	СП - 8%									
227.			76,44	1026,22	32,73	78444	2502	40632	34567	122052
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	35310	1464	--	9041	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1.			0,0204	1,559376						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911	40405				
228.			76,44	573,94	23,14	43872	1768	40406	2507	50089
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ		22,22	12,67	1698	968	--	3710	

К=4										
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1.			0,0204	1,559376						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		40405			
229.				76,44	1748,17	114,35	133630	8741	55072	66814	216480
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			913,35	16,51	69817	1262	--	16036
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1.			0,00346	0,264482						
216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т			208227		55072			
230.				85,6128	405	--	34673	--	34673	--	37447
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			--	--	--	--	--	2774
	СП - 8%									
231.				76,44	4404,4	26,34	336672	2013	170610	154958	530961
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			2146,12	10,47	164049	800	--	39330
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1.			4	305,76						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			53		16205			
231.2.			0,25	19,11						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		5007			
231.3.			1,02	77,9688						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1863		145256			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА									
232.				0,2889432	21636,37	2051,97	6252	593	--	5374	12556
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т			19584,4	854,34	5659	247	--	930
233.				0,2889432	456152	--	131802	--	131802	--	142346
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	10544
	СП - 8%									
234.				305,76	1026,22	32,73	313776	10007	162530	138268	488208
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В7,5/ТОЛЩИНОЙ 30 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ			461,93	19,15	141239	5855	--	36164
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234.1.			0,0204	6,237504						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		161620			
235.				305,76	286,97	11,57	87744	3537	80810	5012	100177
1111-0101 -1104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103	М2 СТЯЖКИ			11,11	6,33	3397	1935	--	7420
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235.1.			0,0102	3,118752						
212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			25911		80810			
236.				305,76	1748,17	114,35	534521	34964	220290	267256	865919
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			913,35	16,51	279267	5048	--	64142
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1.			0,00346	1,05793						
216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ	Т			208227		220290			

	КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180									
237.			342,4512	405	--	138693	--	138693	--	149788
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11095	
	СП - 8%									
238.			305,76	4404,4	26,34	1346688	8053	682439	619834	2123844
1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	
				2146,12	10,47	656196	3201	--	157322	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	1223,04	53		64821			
238.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	76,44	262		20027			
238.3. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	311,8752	1863		581023			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА									
239.			15,72	1138,72	33,78	17901	531	10037	7176	27084
1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				466,5	19,15	7333	301	--	2006	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	0,320688	31150		9989			
240.			15,72	340,83	11,57	5358	182	4995	264	6072
1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		---	---	---	---	---	---	
				11,53	6,33	181	100	--	450	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	0,160344	31150		4995			
241.			15,72	4444,18	26,34	69862	414	35711	31867	109868
1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---	
				2146,12	10,47	33737	165	--	8138	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	62,88	53		3333			
241.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	3,93	262		1030			
241.3. 233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	16,0344	1902		30497			
242.			24,06	2348,86	2,45	56514	59	46379	9496	71291
1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ		---	---	---	---	---	---	
				418,78	1,08	10076	26	--	5281	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0016	0,038496	28750		1107			
242.2. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ	М2	1,01	24,3006	1863		45272			

	7,5 ММ ДО 13 ММ									
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ 1-5 ЭТАЖ									
243.			390,76	1138,72	33,78	444968	13200	249477	178388	673224
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	182291	7483	--	49868	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	7,971504		31150	248312			
244.			390,76	340,83	11,57	133182	4522	124155	6560	150921
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ НА РАСТВОРЕ М150/	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	4505	2474	--	11179	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0102	3,985752		31150	124156			
245.			390,76	4444,18	26,34	1736606	10292	887698	792145	2731051
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	838616	4091	--	202300	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	4	1563,04		53	82841			
245.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,25	97,69		262	25595			
245.3. 233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,02	398,5752		1902	758090			
246.			599,65	2348,86	2,45	1408495	1470	1155902	236664	1776772
1111-0101 -3904 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. УСТРОЙСТВО	М ПЛИНТУСОВ		418,78	1,08	251123	648	--	131613	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0016	0,95944		28750	27584			
246.2. 233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	1,01	605,6465		1863	1128319			
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
247.			509,05	1079,36	32,73	549446	16661	297641	230198	842016
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	235144	9748	--	62372	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	10,38462		28516	296128			
	ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ, НАСОСНОЙ,ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ									
248.			1342,63	606,46	43,41	814255	58283	622820	145179	1036189
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		99,17	15,86	133152	21294	--	76755	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,051	68,47413		9092	622567			

249.			107,4104	36629,72	11,59	3934413	1245	3389126	511399	4801477
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		5065,07	--	544042	--	--	355665	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	109,558608	25911	2838773				
250.			2,5577102	21636,37	2051,97	55340	5248	--	47571	111144
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т		19584,4	854,34	50091	2185	--	8233	
251.			1,2687854	456152	--	578759	--	578759	--	625060
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	46301	
252.			1342,63	1079,36	32,73	1449176	43944	785036	607153	2220836
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В12,5/ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	620196	25711	--	164506	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1. 212-101-0501	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	27,389652	28516	781043				
253.			741,34	240,26	1,63	178117	1209	37993	131081	333934
1111-0101 -3902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИНТУСОВ НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ		187,38	0,72	138915	534	--	24736	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253.1. 212-401-0107	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,0016	1,186144	32032	37995				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	71133517	1065755	56647738	13069238	90938980
		ТЕНГЕ		--	--	13420025	488636	--	6736218	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				71133517				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				41130284				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13908661			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15517454				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				13069238				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6736218				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				90938973				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9718
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13908661			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ				90938973				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9718
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13908661			

РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

254.			5736,2	1066,57	5,95	6118082	34130	1984210	3289293	10159965
1115-0206 -0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		714,71	2,07	4099742	11874	--	752590	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1. 232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2,749	15768,8138	111	1750338				
255.			5736,2	652,49	4,33	3742796	24838	1292251	1949514	6147695
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		422,88	1,95	2425707	11186	--	455385	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00069	3,957978	313969	1242682				
256.			638,86	877,47	7,46	560582	4766	96685	369615	1004613
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2022	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ		718,67	4,52	459131	2888	--	74416	

КЗТР И КЭМ=1,05	ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ/ЗАТИРКА/	ПОВЕРХНОСТИ								
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,007 М3	4,47202		21620		96685			
257.			638,86	652,49	4,33	416848	2766	143923	217124	684690
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		422,88	1,95	270159	1246	--	50718	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00069 Т	0,440813		313969		138402			
258.			22,69	68,74	1,06	1560	24	154	1115	2888
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	1382	12	--	214	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	0,00021 Т	0,004765		28270		135			
258.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	0,005 КГ	0,11345		170		19			
	СТЕНЫ									
259.			11423,86	1955,29	102,17	22336925	1167176	6426150	12558268	37686808
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1290,6	83,53	14743599	954235	--	2791615	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0187 М3	213,626182		21620		4618598			
259.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	0,0554 М2	632,881844		2819		1784094			
260.			2444,76	1579,28	96,7	3860967	236408	993258	2261916	6612714
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	2631301	196094	--	489831	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,0151 М3	36,915876		21620		798121			
260.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	0,0277 М2	67,719852		2819		190902			
261.			2444,76	5638,12	23,12	13783850	56523	5487263	6617692	22033665
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3370,5	13,11	8240064	32051	--	1632123	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	1 М2	2444,76		1901		4647489			
262.			5355,22	807,06	5,95	4321962	31863	1852424	1959008	6783448
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		455,2	2,07	2437675	11085	--	502478	

КЭМ=1,05	ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ/ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ГИПСА/									
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1.		2,749	14721,49978							
232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ		111		1634086				
263.			11867,04	732,84	5,95	8696594	70609	3224156	4341115	14080726
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		455,2	2,07	5401829	24565	--	1043017	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1.		2,749	32622,49296							
232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ		84		2740289				
264.			443,18	4057,94	51,24	1798399	22708	415473	1099187	3129393
1115-0204 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		3069,22	31,06	1360218	13765	--	231807	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1.		0,043	19,05674							
212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		21299		405890				
265.			443,18	585,9	4,33	259660	1919	91233	133897	425042
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	166508	864	--	31485	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1.		0,00063	0,279203							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		313969		87661				
266.			14302,94	585,9	4,33	8380107	61932	2944403	4321330	13717552
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		375,71	1,95	5373772	27891	--	1016115	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.		0,00063	9,010852							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		313969		2829128				
267.			2476,15	397,82	3,51	985057	8691	420599	447763	1547446
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		224,45	1,59	555767	3937	--	114626	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267.1.		0,00052	1,287598							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т		313969		404266				
268.			86,94	68,74	1,06	5976	92	590	4270	11066
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	5294	44	--	820	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.		0,00021	0,018257							
216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т		28270		516				
268.2.		0,005	0,4347							
261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ		170		74				
269.			243	593,44	2,3	144205	559	46959	77493	239434
1115-0206 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		397,89	0,74	96687	180	--	17736	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

269.1.		1,374	333,882							
232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ			111		37061			
269.2.		0,117	28,431							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		7449			
270.			243	4148,9	35,99	1008183	8746	565439	393735	1514071
1110-0404 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ОБШИВКА ДЫМОХОДОВ - АС.41-ПРИМ.П.5/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1786	14,34	433998	3485	--	112153	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.		2,1	510,3							
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		294443			
270.2.		2,0257	492,2451							
222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			306		150627			
271.			174,96	2961,74	20,84	518186	3646	357886	142300	713325
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		895,37	8,33	156654	1457	--	52839	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.		1,05	183,708							
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		106000			
271.2.		0,8564	149,835744							
222-529-0103	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			358		53641			
271.3.		2,1213	371,142648							
222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			448		166272			
272.			62,64	2961,74	20,84	185523	1306	128131	50947	255388
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ЩИТКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		895,37	8,33	56086	522	--	18918	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272.1.		1,05	65,772							
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		37950			
272.2.		0,8564	53,644896							
222-529-0103	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			358		19205			
272.3.		2,1213	132,878232							
222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			448		59529			
	ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ									
273.			12,32	786,5	4,19	9690	51	5175	3585	14337
1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ	М2		362,31	1,39	4464	17	--	1062	
	НР - 80%; СП - 8%									

274.			1,522752	55733	--	84868	--	84868	--	91657
234-101-0 306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/ СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	6789	
275.			21,2	5794,56	40,66	122845	862	80897	33244	168576
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1938,04	22,12	41086	469	--	12487	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1. 212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,031 М3	0,6572			21299	13998			
275.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	1,08 М2	22,896			2819	64544			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	77342865	1739615	26642127	40272411	127024499
		ТЕНГЕ		--	--	48961123	1297867	--	9409224	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				77342865				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				26557256				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					50258990			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				84868				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				40272411				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				9409224				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				127024500				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								31410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					50258990			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ				127024500				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								31410
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					50258990			

РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 0138/20-АР Л.3

276.			376,8	2169,04	5,62	817294	2117	583332	185940	1083493
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 80%; СП - 8%	М		615,3	1,54	231845	580	--	80259	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1. 222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	1,05 М	395,64			551	217998			
276.2. 261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,05 М	395,64			865	342229			
277.			328,8	3374,57	45,86	1109560	15078	214721	713328	1968719
1115-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ГЛАДКИЕ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2675,67	36,19	879761	11899	--	145831	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,022 М3	7,2336			21620	156390			
277.2. 212-402-0108	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	0,007 М3	2,3016			23146	53273			
278.			328,8	243,34	2,09	80009	687	44480	28110	116769
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		105,97	0,9	34842	296	--	8650	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278.1. 236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	0,38 КГ	124,944			356	44480			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	2006863	17882	842533	927378	3168981
		ТЕНГЕ		--	--	1146448	12775	--	234740	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2006863					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				842532					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1159223				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				927378					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				234740					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3168981					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									679
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1159223				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				3168981					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									679
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1159223				

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 6 ШТ

279.			1,86	33657,12	1688,99	62602	3141	56111	3633	71534
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	3350	642	--	5299	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	1,8972	27338	51866				
280.			42	3079,58	1727,84	129342	72569	32683	46666	190088
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		573,57	368,03	24090	15457	--	14081	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,023	0,966	28750	27773				
281.			7,614	40862	--	311123	--	311123	--	336013
221-102-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	24890	
282.			0,324	39121,92	2058,15	12676	667	10524	1479	15287
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8%	М3		4582,61	433,85	1485	141	--	1132	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	0,32886	29407	9671				
283.			2,88	43335,58	1764,7	124806	5082	97230	21469	157977
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		7810,4	381,28	22494	1098	--	11702	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	2,9376	29407	86386				
284.			10,818	284	--	3072	--	3072	--	3318
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	246	
285.				1361332,95		97526		72557		129788
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т	0,07164	346593,06	1939,89 808,09	139 24830	58	--	22648 9614	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,07164	1012800	72557				
286.			0,07164	24882	--	1783	--	1783	--	1926
СЦ РК 8.04-08-2	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2	Т		--	--	--	--	--	143	

021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	СЛОЯ СП - 8%										
287.			153	1185,65	28,84	181405	4413	116145	57130	257617
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	60847	583	--	19083	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	367,2	295	108324				
288.			6	4419,24	1168,43	26515	7010	13480	8753	38089
1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1004,08	232,19	6025	1393	--	2821	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,04996	0,29976	28750	8618				
288.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00066	0,00396	1029630	4077				
289.			6	5952,73	1378,02	35716	8269	20144	10520	49935
1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	7303	1613	--	3699	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,07215	0,4329	28750	12446				
289.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00106	0,00636	1029630	6548				
290.			62,64	9848	--	616879	--	616879	--	666229
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2		--	--	--	--	--	49350	
	СП - 8%									
291.			0,005328	800070,99	3319,4	4263	17	1646	2372	7166
1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		487921,59	1384,91	2600	7	--	531	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,005328	308830	1645				
292.			62,4	1672,84	119,6	104385	7463	32040	64530	182428
1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1039,77	60,37	64882	3767	--	13513	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,013	0,8112	28750	23322				
292.2. 215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,0306	1,90944	4459	8514				

293.			62,4	3951	--	246542	--	246542	--	266265
255-102-0 603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	19723	
	СП - 8%									
	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1- 6 ШТ									
294.			0,8016	45797,06	28656,91	36711	22971	4505	9321	49714
1109-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНТАЖ СТОЕК/СТОЙКА+ПОРУЧЕНЬ/ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	---
				11521,02	5330,49	9235	4273	--	3683	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0023 Т	0,001844		965674		1780			
294.2. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,95 М3	1,56312		409		639			
294.3. 261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0016 Т	0,001283		278998		358			
294.4. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000481		623062		300			
294.5. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,001555		504496		785			
295.			0,8016	458447	--	367491	--	367491	--	396890
214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	29399	
	СП - 8%									
296.			0,43392	125526,1	28655,25	54468	12434	1405	30514	91781
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	---
				93633,5	8282,4	40629	3594	--	6799	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0002 Т	0,000087		965674		84			
296.2. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000191		813201		155			
296.3. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	0,520704		409		213			
296.4. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,000043		2453940		106			
296.5. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,00026		623062		162			
296.6. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,000842		504496		425			
297.			0,3972	514782	--	204471	--	204471	--	220829
214-205-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	16358	
	СП - 8%									
298.			0,03672	408502	--	15000	--	15000	--	16200
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1200	

	СП - 8%									
299.			1,32702	9412	--	12490	--	12490	--	13489
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	999	
	СП - 8%									
300.			1,32702	24882	--	33019	--	33019	--	35661
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	2642	
	СП - 8%									
301.			0,3372	1163022,95	1939,89	392171	654	274646	106601	538674
1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т		346593,06	808,09	116871	272	--	39902	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1. 222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т	1 0,3372		814490		274646			
302.			0,432	558992	--	241485	--	241485	--	260804
217-103-0106 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	19319	
	СП - 8%									
303.			0,09102	1099167,16	14168,22	100046	1290	92256	6447	115012
1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. УСТАНОВКА	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		71415,51	4742,85	6500	432	--	8519	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т КОЗЫРЕК- 6 ШТ	Т	1 0,09102		973588		88616			
304.			1,53228	125526,1	28655,25	192341	43908	4960	107753	324101
1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ		93633,5	8282,4	143473	12691	--	24008	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0002 0,000306		965674		296			
304.2. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044 0,000674		813201		548			
304.3. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2 1,838736		409		752			
304.4. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001 0,000153		2453940		376			
304.5. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006 0,000919		623062		573			
304.6. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194 0,002973		504496		1500			
305.			0,34614	458447	--	158687	--	158687	--	171382
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	12695	
	СП - 8%									
306.			0,88338	435218	--	384463	--	384463	--	415220
214-201-0	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ	Т								

102 РСНБ РК 2022	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	30757	
	СП - 8%									
307.			0,30276	492092	--	148986	--	148986	--	160905
214-205-0	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
201 РСНБ РК 2022	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86			--	--	--	--	--	11919	
	СП - 8%									
308.			1,53	9412	--	14400	--	14400	--	15552
СЦ РК 8.04-08-2021	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	СП - 8%			--	--	--	--	--	1152	
309.			1,53	24882	--	38069	--	38069	--	41115
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	3046	
310.			82,68	1086,35	30,08	89820	2487	6828	74928	177928
1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	НР - 92%; СП - 8%			973,69	11,35	80505	938	--	13180	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1. 236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	1,6536		1181		1953			
310.2. 217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	3,522168		1119		3941			
311.			48	5035	--	241680	--	241680	--	261014
224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	19334	
312.			34,68	3774	--	130882	--	130882	--	141353
224-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СП - 8%			--	--	--	--	--	10471	
313.			41,16	5548,8	21,59	228388	889	163729	58863	310231
1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	НР - 92%; СП - 8%			1549,33	5,14	63770	212	--	22980	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,234612		691811		162307			
314.			0,036	124347	--	4476	--	4476	--	4834
217-103-0105 РСНБ РК 2022	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
				--	--	--	--	--	358	
ПРИМ	СП - 8%									
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-6 ШТ									
315.			1,8003	104630,29	35680,91	188366	64237	28203	81083	291005
1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	95926	21586	--	21556	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,0134 Т	0,024124		813201		19618			
315.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 Т	0,007201		289955		2088			
315.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ	0,00194 Т	0,003493		504496		1762			

	380-2005 № 22У-40У									
316.			0,89418	981243	--	877408	--	877408	--	947601
222-503-0	-КОСОУРЫ	Т		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ				--	--	--	--	--	70193	
РК 2022	СП - 8%									
317.			0,90612	1004968	--	910622	--	910622	--	983472
222-503-0	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ	Т		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ			--	--	--	--	--	72850	
РК 2022	МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83									
	СП - 8%									
318.			1,08	52664,05	2058,15	56877	2223	49705	4930	66752
1106-0101	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	М3		---	---	---	---	---	---	
-0119	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО			4582,61	433,85	4949	469	--	4945	
РСНБ РК 2022	МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ									
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1.			1,015	1,0962						
212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			42749		46861			
319.			1,8	9412	--	16942	--	16942	--	18297
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЗА 1 СЛОЙ			--	--	--	--	--	1355	
021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	СП - 8%									
320.			1,8	24882	--	44788	--	44788	--	48371
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2			--	--	--	--	--	3583	
021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	СЛОЯ									
	СП - 8%									
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М -0138/20-АР Л.2 ПРИМЕЧАНИЕ П.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ									
321.			509,14	48,85	48,85	24871	24872	--	5924	33259
1101-0201	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД	М2		---	---	---	---	---	---	
-0701	ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ	УПЛОТНЕН		--	16,16	--	8228	--	2464	
РСНБ РК 2022	ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ	НОЙ ПЛОЩАДИ								
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 72%; СП - 8%	ОСНОВАНИЯ								
322.			76,371	35767,5	1688,99	2731600	128990	2465051	149178	3111241
1106-0101	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ.	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	УСТРОЙСТВО			1801,2	345,33	137559	26373	--	230462	
РСНБ РК 2022	НР - 91%; СП - 8%									
КЗТР И КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
322.1.			1,02	77,89842						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407		2290759			
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ									
323.			90	1186,21	152,01	106759	13681	7117	83409	205382
1110-0111	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
-0301	ЯЩИК. УСТАНОВКА			955,12	74,62	85961	6716	--	15213	
РСНБ РК 2022	НР - 90%; СП - 8%									
КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ										
324.			90	3971	--	357390	--	--	--	357390
47-305-01	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
21 РСНБ РК 2022				--	--	--	--	357390	--	
ПРИМ										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	10363802	427406	8575723	958151	12199119
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1003284	110543	357390	877168	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				357390				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				357390				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				9369963				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3511892				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					782420			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4860195				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				729480				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				807956				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10907399				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								541
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					782420			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				636449				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				39074				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					331407			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				164563				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				228671				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				69212				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				934332				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								206
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					331407			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ				12199121				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								747
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1113827			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								942885841
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				144014690				

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	31400979	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		8252980
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	560489065	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	592263	
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	357390	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	136214526	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	69816924	

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18785,0474 4981	1493 -	- -	- -	28046076
2	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18075,9970 8434	1521 -	- -	- -	27493592
3	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8876,33922	1661 -	- -	- -	14743599
4	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7924,19010 6	1605 -	- -	- -	12718325
5	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7290,14576 724	1549 -	- -	- -	11292436
6	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	6639,66793 77	1577 -	- -	- -	10470756
7	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4857,49890 54	1549 -	- -	- -	7524266
8	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	4307,27533 785	1202 -	- -	- -	5177345
9	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2303,82498	1605 -	- -	- -	3697639
10	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1885,88769 12	1464 -	- -	- -	2760940
11	20172Т	003-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1452,24676 8	1690 -	- -	- -	2454297
12	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1583,62941 84	1493 -	- -	- -	2364359
13	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1453,24349 415	1387 -	- -	- -	2015649
14	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1124,87844	1364 -	- -	- -	1534334
15	20170Т	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	858,381056 4	1633 -	- -	- -	1401736
16	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	698,860613 16	1849 -	- -	- -	1292193
17	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	895,015842 3	1436 -	- -	- -	1285243
18	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	804,123591 48	1577 -	- -	- -	1268103
19	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	758,765300 29	1436 -	- -	- -	1089587
20	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	493,6932	1782 -	- -	- -	879761
21	20104Т	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	351,828574 8	1782 -	- -	- -	626959
22	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	421,555705 2	1318 -	- -	- -	555610
23	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	320,250942	1521 -	- -	- -	487102
24	20184Т	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	166,94496	2091 -	- -	- -	349082
25	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ	ЧЕЛ.-Ч	284,012203 5	1202 -	- -	- -	341383

		КОНСТРУКЦИЙ						
26 20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,25624	1387	-	-	236145
					-	-	-	
27 20099Т	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	142,0578	1633	-	-	231980
					-	-	-	
28 20100Т	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	138,879410 46	1661	-	-	230679
					-	-	-	
29 20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	196,36344	1147	-	-	225229
					-	-	-	
30 20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	146,148723 42	1464	-	-	213962
					-	-	-	
31 20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	118,36596	1690	-	-	200038
					-	-	-	
32 20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	155,698099 2	1248	-	-	194311
					-	-	-	
33 20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	181,006334 7	1006	-	-	182092
					-	-	-	
34 20173Т	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	80,954328	1716	-	-	138918
					-	-	-	
35 20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	58,96569	1661	-	-	97942
					-	-	-	
36 20085Т	002-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,6323	1271	-	-	85961
					-	-	-	
37 20160Т	003-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	47,56752	1364	-	-	64882
					-	-	-	
38 20091Т	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,0012981 3	1410	-	-	21152
					-	-	-	
39 20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	6,1005	1521	-	-	9279
					-	-	-	
40 20108Т	002-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,82258592	1915	-	-	9235
					-	-	-	
41 20087Т	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8905076	1318	-	-	2492
					-	-	-	
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	144014668
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	94145,015 3				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

42	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4769,08006 778	1730,52	-	-	(8252979)
					-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	144014684

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
43 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	1672,99514 272	8364	-	1716	13992931
					-	-	2870859,6 6	
44 694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	856,382711 16	8807	-	1716	7542163
					-	-	1469552,7 3	
45 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	589,857426 1	3885	-	1716	2291596
					-	-	1012195,3 4	
46 1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	150,458693 14	13751	-	2929	2068957
					-	-	440693,51	
47 1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	684,416397	1647	-	1436	1127234
					-	-	982821,95	
48 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	396,720643 73	2369	-	1436	939831
					-	-	569690,84	
49 3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	62,3311353 6	8864	-	2451	552503
					-	-	152773,61	
50 1835С	334-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	82,8775159 7	5701	-	2051	472485
					-	-	169981,79	

51 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	73,27314474	6212	-	2451	455173
					-	-	179592,48	
52 3102С	311-401-0105 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т	МАШ.-Ч	38,87775	11044	-	2451	429366
					-	-	95289,37	
53 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	60,40179173	5662	-	1716	341995
					-	-	103649,47	
54 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1370,76263	218	-	-	298826
					-	-	-	
55 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	23,999976	10512	-	2451	252288
					-	-	58823,94	
56 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	19,41286082	5390	-	2051	104635
					-	-	39815,78	
57 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	22,3939779	3936	-	1716	88143
					-	-	38428,07	
58 786С	314-104-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	12,09394528	7154	-	2051	86520
					-	-	24804,68	
59 808С	314-103-0102 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	8,03739456	8804	-	2451	70761
					-	-	19699,65	
60 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	43,40914693	934	-	-	40544
					-	-	-	
61 3404С	313-401-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН	МАШ.-Ч	222,926898	158	-	-	35222
					-	-	-	
62 376С	315-103-0101 РСНБ РК 2022	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	85,3046883	378	-	-	32245
					-	-	-	
63 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1223,03839008	23	-	-	28130
					-	-	-	
64 621С	321-101-0102 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	4,01253234	6199	-	2051	24874
					-	-	8229,7	
65 613С	321-102-0201 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ МАССОЙ 8 Т	МАШ.-Ч	166,335949	116	-	-	19295
					-	-	-	
66 3008С	343-501-0101 РСНБ РК 2022	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	144,699744	123	-	-	17798
					-	-	-	
67 703С	314-101-0205 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 120 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 80 М	МАШ.-Ч	0,88087824	15998	-	2051	14092
					-	-	1806,68	
68 3385С	313-201-0802 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	8,28576	1632	-	1436	13522
					-	-	11898,35	
69 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	206,495155	47	-	-	9705
					-	-	-	
70 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	489,335712	18	-	-	8808
					-	-	-	
71 133С	313-201-0901 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	40,1157685	201	-	-	8063
					-	-	-	
72 620С	321-101-0101 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 5 Т	МАШ.-Ч	1,26878535	4926	-	1716	6250
					-	-	2177,24	
73 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	263,641924	19	-	-	5009
					-	-	-	
74 3428С	313-401-0302 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН	МАШ.-Ч	133,743604	31	-	-	4146
					-	-	-	
75 2816С	343-204-0101 РСНБ РК 2022	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	34,5298356	101	-	-	3488
					-	-	-	
76 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	166,525013	14	-	-	2331
					-	-	-	
77 976С	314-502-0302 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	18,9882	82	-	-	1557
					-	-	-	
78 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	18,1059297	82	-	-	1485
					-	-	-	
79 2346С	315-103-0701 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500°С	МАШ.-Ч	5,35834097	214	-	-	1147
					-	-	-	
80 969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	14,91903	71	-	-	1059
					-	-	-	
81 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	76,7470819	13	-	-	998
					-	-	-	
82 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	32,8686350	30	-	-	986
					-	-	-	
83 715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,10046743	7345	-	2051	738
					-	-	206,06	

84 2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,5451166	81	-	-	692
85 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	135,086085 36	5	-	-	675
86 1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	24,0786	26	-	-	626
87 664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,0251032	123	-	-	618
88 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	16,0142719 2	33	-	-	528
89 2817С	341-105-0101 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,82517078	216	-	-	394
90 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,87852737	45	-	-	265
91 1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	7,29957312	16	-	-	117
92 514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	3,39717321	27	-	-	92
93 2883С	341-204-0201 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,57999942	87	-	-	50
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				8252991	31400958
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
94	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	9551,92	9848	9372	-	94067308
95 104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	1130,11407 74	75166	70333	-	84946155
96 102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	847,91565	33223	30701	-	28170302
97	234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	М3	435,12	55733	54388	-	24250543
98 149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	5578,0608	2963	2899	-	16527794
99	223-102-0309 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	372,96	40164	39265	-	14979565
100 279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	29,0563308	456152	444978	-	13254103
101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	32,569	391464	381898	-	12749591
102	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	293,500148	41869	40629	-	12288558
103 100868С	212-101-2101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	362,355	32835	30151	-	11897926
104 287794С	233-202-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	6309,0096	1863	1791	-	11753685
105 102937С	213-101-0701 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	114,407862 8	95699	90700	-	10948718
106	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	27,63203	389901	380366	-	10773756
107	223-204-0204 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	243,94	42592	41645	-	10389892
108	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	249,162	40862	37872	-	10181258
109	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	242,0088	41869	40629	-	10132666
110	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	171,84	55181	51270	-	9482303
111	223-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВА-	М2	433,251	21807	21305	-	9447905

		ЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/						
112	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	51,41	162234	156818	-	8340450
					-	-	-	
113	223-102-0208 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	215,054	38517	37650	-	8283235
					-	-	-	
114	100533С 212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	270,92428	29407	26466	-	7967070
					-	-	-	
115	100467С 212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	302,540568	25911	23039	-	7839129
					-	-	-	
116	223-102-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	164,7	43578	42649	-	7177297
					-	-	-	
117	102682С 212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	262,690858	21620	18724	-	5679376
					-	-	-	
118	100560С 212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	171,66695	31597	28613	-	5424161
					-	-	-	
119	135963С 261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	2508,41038	1957	1917	-	4908959
					-	-	-	
120	149589С 236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	14,976445	313969	304713	-	4702139
					-	-	-	
121	287772С 232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	2444,76	1901	1830	-	4647489
					-	-	-	
122	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	4,18256	1004968	932964	-	4203339
					-	-	-	
123	235-103-0311 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	3397,56	1191	1162	-	4046494
					-	-	-	
124	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	98,97	40862	37872	-	4044112
					-	-	-	
125	102636С 212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	124,660558	28750	25920	-	3583991
					-	-	-	
126	293073С 222-301-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2	284,292	12309	11768	-	3499350
					-	-	-	
127	149732С 232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	30824,1955 8	111	107	-	3421486
					-	-	-	
128	279089С 222-301-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2	174,528	17462	16720	-	3047608
					-	-	-	
129	100797С 212-101-1801 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	108,12	26816	24250	-	2899346
					-	-	-	
130	223-201-0115 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	171,9	16706	16294	-	2871761
					-	-	-	
131	149726С 232-501-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	32622,4929 6	84	80	-	2740289
					-	-	-	
132	128102С 214-401-0104 РСНБ РК 2022	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	857,655296	2819	2756	-	2417730
					-	-	-	
133	235-103-0313 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	1698,78	1345	1311	-	2284859
					-	-	-	
134	102637С 212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	72,353088	31150	28273	-	2253799
					-	-	-	
135	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	239,2	9366	9071	-	2240347
					-	-	-	
136	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	5,43348	408502	398603	-	2219587
					-	-	-	
137	223-102-0106 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	39,17	46174	45157	-	1808636
					-	-	-	
138	223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО	М2	162,16	11025	10731	-	1787814

		21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92			-	-	-	
139	100489С	212-101-0401 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ	М3	62,16696	27338	24330	-	1699520
	РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			-	-	-	
140	214-201-0102	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	3,89948	435218	424794	-	1697124
	РСНБ РК 2022	РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005			-	-	-	
141	234-101-0306	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕ-	М3	27,3465	55733	54388	-	1524102
	РСНБ РК 2022	РАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТЫ И КОМНАТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА АР-15 ПРИМ.П.3/			-	-	-	
142	222-509-0701	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ,	Т	1,50852	977889	907434	-	1475165
	РСНБ РК 2022	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ			-	-	-	
143	214-205-0102	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГ-	Т	3,1	458447	447568	-	1421186
	РСНБ РК 2022	ЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.29/			-	-	-	
144	223-201-0103	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУ-	М2	189,19	7373	7119	-	1394898
	РСНБ РК 2022	ХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92			-	-	-	
145	102907С	213-101-0501 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛ-	1000 ШТ.	22,2966128	62234	57864	-	1387607
	РСНБ РК 2022	НОТЕЛЬЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100			-	-	-	
146	275940С	218-101-0101 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	409,687942	3285	3182	-	1345825
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
147	133994С	223-203-0704 БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРО-	М2	14,69	86912	85134	-	1276737
	РСНБ РК 2022	ФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ			-	-	-	
148	221-102-0101	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ	М3	30,409	40862	37872	-	1242573
	РСНБ РК 2022	ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78			-	-	-	
149	100511С	212-101-0501 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ	М3	43,287772	28516	25629	-	1234394
	РСНБ РК 2022	7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК			-	-	-	
150	279796С	214-105-0102 ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГ-	Т	1,719496	691811	676356	-	1189566
	РСНБ РК 2022	ЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ			-	-	-	
151	214-205-0102	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГ-	Т	2,56674	458447	447568	-	1176714
	РСНБ РК 2022	ЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86			-	-	-	
152	279851С	214-210-0201 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО	Т	2,991	389901	380366	-	1166194
	РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ			-	-	-	
153	223-207-0102	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕН-	М2	15,94	72945	67795	-	1162743
	РСНБ РК 2022	НЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003			-	-	-	
154	224-103-0719	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАН-	М2	189	5035	4923	-	951615
	РСНБ РК 2022	НЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012			-	-	-	
155	279800С	214-208-0102 ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕ-	Т	1,8575902	498437	486774	-	925892
	РСНБ РК 2022	КАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ			-	-	-	
156	280106С	236-101-0116 ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АК-	КГ	3533,83762	262	254	-	925865
	РСНБ РК 2022	РИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007			-	-	-	
157	274388С	222-503-0101 КОСОУРЫ	Т	0,89418	981243	910894	-	877408
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
158	102641С	212-401-0203 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕС-	М3	27,437486	30984	28506	-	850123
	РСНБ РК 2022	ТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50			-	-	-	
159	С ПЕРЕЧЕНЬ	КЕРАМЗИТ	М3	91,062	9000	-	-	819558
	ПУНКТ 17				-	-	-	
160	213-301-0102	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТО-	М3	27,652065	29608	28251	-	818722
	РСНБ РК 2022	НА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007			-	-	-	
161	102671С	212-402-0103 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	36,739665	21793	18893	-	800668
	РСНБ РК 2022	ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3			-	-	-	
162	287796С	233-202-0103 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-	М2	414,6096	1902	1830	-	788587
	РСНБ РК 2022	2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ			-	-	-	
163	130010С	222-509-1006 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕ-	Т	0,7486	1029630	955906	-	770781
	РСНБ РК 2022	НИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			-	-	-	
164	102642С	212-401-0204 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕС-	М3	23,63256	32380	29875	-	765222
	РСНБ РК 2022	ТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75			-	-	-	
165	135822С	235-201-0204 МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ	КГ	880,65	862	843	-	759120
	РСНБ РК 2022	ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000			-	-	-	
166	147049С	261-107-0433 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	79,676972	9128	8940	-	727291
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
167	100328С	211-401-0101 ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	80,157146	8923	7878	-	715242

	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
168 131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,7191	973588	903773	-	700107
					-	-	-	
169 100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	68,47413	9092	8131	-	622567
					-	-	-	
170	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	62,64	9848	9372	-	616879
					-	-	-	
171 131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	6,6113138	92871	90402	-	613999
					-	-	-	
172 131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	6,54168	92871	90402	-	607532
					-	-	-	
173 304171С	236-104-0501 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	1045,8864	523	511	-	546999
					-	-	-	
174 188170С	261-302-0118 РСНБ РК 2022	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	67,66	7889	7692	-	533770
					-	-	-	
175	223-501-0103 РСНБ РК 2022	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99	М	417,2	1238	1207	-	516494
					-	-	-	
176 102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	23,56476	21299	18410	-	501906
					-	-	-	
177	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ/АР-27/	Т	0,923	498437	486774	-	460057
					-	-	-	
178 135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2022	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	1083,564	405	396	-	438843
					-	-	-	
179 149136С	232-101-0102 РСНБ РК 2022	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	759,78	577	538	-	438393
					-	-	-	
180	223-502-0201 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	820	527	516	-	432140
					-	-	-	
181 146345С	217-401-0103 РСНБ РК 2022	СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ГОСТ 111-2014 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	124,3592	3261	3173	-	405535
					-	-	-	
182	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	14,70164	24882	-	-	365806
					-	-	-	
183 295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1207,2	295	287	-	356124
					-	-	-	
184 130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,350436	1012800	940250	-	354922
					-	-	-	
185 147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2022	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	395,64	865	846	-	342229
					-	-	-	
186	222-301-0101 РСНБ РК 2022	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М	75,6	4457	4288	-	336949
					-	-	-	
187 146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1539,87765 86	212	204	-	326454
					-	-	-	
188 147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,575652	521019	508573	-	299926
					-	-	-	
189 298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	6,8121	43654	42618	-	297375
					-	-	-	
190 135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2022	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	482,5176	592	578	-	285650
					-	-	-	
191 144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	1,322412	208227	202664	-	275362
					-	-	-	
192 274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,3372	814490	755775	-	274646
					-	-	-	
193 147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,97902602	278998	271298	-	273146
					-	-	-	
194 249731С	212-601-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО- И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	6546,35	41	39	-	268400
					-	-	-	
195	223-207-0203 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	5,64	46884	43534	-	264426
					-	-	-	
196 116643С	255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	62,4	3951	3765	-	246542
					-	-	-	
197	217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.	0,432	558992	547744	-	241485
					-	-	-	

198	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	214,8208	1124	1099	-	241459
199	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	586,1115	398	388	-	233272
200	288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	504,02088	448	416	-	225801
201	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	395,64	551	511	-	217998
202		214-205-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,3972	514782	502799	-	204471
203	279787С	214-101-0201 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 14637-89 ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ	Т	0,408	439438	428931	-	179291
204	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	266,7027753	659	644	-	175757
205	249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	3154,72	53	50	-	167200
206		217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.	0,298	558992	547744	-	166580
207	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	7,125	22286	19979	-	158788
208		214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,37	425973	415731	-	157610
209	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,15693326	965674	896411	-	151546
210	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	492,2451	306	283	-	150627
211		214-205-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,30276	492092	480553	-	148986
212		224-106-0301 РСНБ РК 2022	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	7	21090	20640	-	147630
213	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	1,036332	138976	135603	-	144025
214	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2022	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	1211,7418	116	112	-	140562
215	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,4834972	286428	278921	-	138487
216		223-207-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	4,79	27378	25417	-	131141
217		224-102-0108 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	34,68	3774	3687	-	130882
218	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	1,07464	92871	90402	-	99803
219	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	1,057144	92871	90402	-	98178
220	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,335952	274757	267140	-	92305
221		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	1,522752	55733	54388	-	84868
222	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	2,93104	27340	26715	-	80135
223	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,76245	104757	102154	-	79872
224	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	203,48064	358	332	-	72846
225		213-304-0103 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ БЕТОННЫЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВОЙ СТ РК 945-92 ПУСТОТЕЛЫЙ, РАЗМЕРАМИ 390 Х 90 Х 188 ММ, СЕРЫЙ/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	235,257142 9	301	-	-	70812
226	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,23928	294902	286890	-	70564
227		217-103-0105 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.	0,511	124347	121726	-	63541

228	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	623,694572 4	93 -	90 -	- -	58004
229	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	1146,936	50 -	49 -	- -	57347
230		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ЗА 1 СЛОЙ	Т	6,08504	9412 -	- -	- -	57272
231	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,06970431	813201 -	795366 -	- -	56684
232	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	652,465915 32	85 -	85 -	- -	55460
233	102689С	212-402-0108 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	М3	2,3016	23146 -	20735 -	- -	53273
234	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	1,76256	30146 -	27685 -	- -	53134
235	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	79,91	605 -	590 -	- -	48346
236	100641С	212-101-1101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,0962	42749 -	39583 -	- -	46861
237	279244С	212-101-0703 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	1,43115	31999 -	29331 -	- -	45795
238	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	124,944	356 -	346 -	- -	44480
239	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	2310,2235	19 -	18 -	- -	43894
240	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	316,80072	132 -	128 -	- -	41818
241	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	184,846362	225 -	220 -	- -	41590
242	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	268,1512	152 -	147 -	- -	40759
243	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	1,186144	32032 -	29138 -	- -	37995
244	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	188,9082	201 -	187 -	- -	37971
245	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,218	30917 -	28271 -	- -	37657
246	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	1,282548	27742 -	24932 -	- -	35580
247		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	3,76	9412 -	- -	- -	35389
248		223-502-0103 РСНБ РК 2022	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	6	5073 -	4972 -	- -	30438
249	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	1,0553086	27896 -	25749 -	- -	29439
250	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	37,700933	758 -	741 -	- -	28577
251	149473С	236-203-0201 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,0342544	825573 -	805480 -	- -	28280
252		217-202-0101 РСНБ РК 2022	МОСКИТНАЯ СЕТКА- АР Л.40 ПРИМ.П.8	М2	308	83 -	81 -	- -	25564
253	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2022	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	1668,8	14 -	12 -	- -	23363
254	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2022	ПОРУЧЕНЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М	39,78	561 -	548 -	- -	22317
255	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	37,28066	589 -	575 -	- -	21958
256	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	16,2024	1253 -	1228 -	- -	20302
257	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	472,54428	42 -	41 -	- -	19847
258	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2022	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	4,3542	4459 -	4068 -	- -	19415
259	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	67,38028	267 -	258 -	- -	17991
260	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	149,819048	119 -	115 -	- -	17828
261	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,83387472	21090 -	18977 -	- -	17586

					-	-	-	
262 144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,08048	209970	204953	-	16898
					-	-	-	
263 295763С	261-105-0619 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	Т	0,052794	320056	311550	-	16897
					-	-	-	
264 286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	13,05585	1282	1255	-	16738
					-	-	-	
265 147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,05194796	289955	282039	-	15063
					-	-	-	
266 131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2022	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	289,6074	49	46	-	14191
					-	-	-	
267 249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	9,5971	1293	1264	-	12409
					-	-	-	
268 249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	161,76996	66	65	-	10677
					-	-	-	
269 290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	9,528768	1119	1095	-	10663
					-	-	-	
270 135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	96,88598	108	102	-	10464
					-	-	-	
271 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	16,1962548	626	612	-	10139
					-	-	-	
272 131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	88,3548	104	97	-	9189
					-	-	-	
273 279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2022	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,01797038	504496	492714	-	9066
					-	-	-	
274 135821С	235-201-0203 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МБУ ГОСТ 30693-2000	КГ	15,04418	602	588	-	9057
					-	-	-	
275 144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,3154167	28270	26275	-	8917
					-	-	-	
276 146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,12072	73026	69297	-	8816
					-	-	-	
277 131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,1074104	79961	77746	-	8589
					-	-	-	
278 146044С	261-107-0997 РСНБ РК 2022	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	18	389	380	-	7002
					-	-	-	
279 102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,2626	25394	23026	-	6668
					-	-	-	
280 249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	522,51588	12	12	-	6270
					-	-	-	
281 135565С	235-101-1104 РСНБ РК 2022	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	41,1736	148	144	-	6094
					-	-	-	
282 146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	13,4532718	409	363	-	5502
					-	-	-	
283 249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	4,4736	1181	1157	-	5283
					-	-	-	
284 146786С	261-107-0375 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 857-95	Т	0,11508	40988	36727	-	4717
					-	-	-	
285	217-103-0105 РСНБ РК 2022	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,036	124347	121726	-	4476
					-	-	-	
286 290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	2,8816728	1491	1460	-	4297
					-	-	-	
287 145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	8,94044293	444	433	-	3970
					-	-	-	
288 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18,632988	212	212	-	3950
					-	-	-	
289 128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	26,1408	140	136	-	3660
					-	-	-	
290 272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00555785	623062	607746	-	3463
					-	-	-	
291 248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02391804	138976	135603	-	3324
					-	-	-	
292 131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,02391804	138976	135603	-	3324
					-	-	-	
293 144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2022	БОЛТ АНКЕРНЫЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	10,29057	308	300	-	3170
					-	-	-	
294	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	10,818	284	-	-	3072
					-	-	-	

295	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	9,673182	289	282	-	2796
296	100615С	212-101-0901 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0714	37652	34586	-	2688
297	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00092631	2453940	2403915	-	2273
298	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	1,46016	1505	1473	-	2198
299	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	372,7364	5	5	-	1864
300	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	12,14288	150	145	-	1821
301	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,005328	308830	300884	-	1645
302	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0030352	525811	512401	-	1596
303	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,00084	1789060	1752091	-	1503
304	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00242887	467116	454857	-	1135
305	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	5,58	203	197	-	1133
306	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,0079872	138976	135603	-	1110
307	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	531,216	2	2	-	1062
308	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 2 М ДО 3,75 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,011176	92871	90402	-	1038
309	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,17321959	5414	5307	-	938
310	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,52516	579	565	-	883
311	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	5,991	128	124	-	767
312	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2022	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	694,5669	1	1	-	695
313	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,008763	59186	56442	-	519
314	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т	0,0028	166935	161431	-	467
315	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2022	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00255454	106532	102213	-	272
316	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,01137621	23276	20347	-	265
317	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2022	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,94995	170	163	-	161
318	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,00648	5640	5468	-	37
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	560489119
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)							
319		247-305-0121 РСНБ РК 2022	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.	90	3971	3971	-	357390
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	357390
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ							
320		412-101-0201 РСНБ РК 2022	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	3871	153	-	153	592263
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				592263	592263

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29018,825 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5504,467 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,276 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1.	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	287	581,19 567,07	5,85 0,56	166803 162750	1679 160	2374 --	159652 26116	352571
1.1.	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,021	6,027		119	717			
1.2.	261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00054	0,15498		6798	1054			
1.3.	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000004	0,001148		525811	604			
2.	242-307-0101 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 СП - 8%	ШТ.	287	978 --	-- --	280686 --	-- --	280686 --	-- 22455	303141
3.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	330	259,46 239,96	-- --	85623 79188	-- --	6435 --	77604 13058	176285
4.	242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1 СП - 8%	ШТ.	330	3675 --	-- --	1212750 --	-- --	1212750 --	-- 97020	1309770
5.	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	КЛАПАНЫ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	287	769,32 744,29	2,98 0,81	220793 213611	855 234	6327 --	209567 34429	464789
5.1.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	5,74		474	2721			
6.	242-303-0702 РСНБ РК 2022 ПРИМ	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV DN 15 ТИПА DANFOSS СП - 8%	ШТ.	287	5879 --	-- --	1687273 --	-- --	1687273 --	-- 134982	1822255
7.	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.	180	581,19 567,07	5,85 0,56	104615 102073	1053 100	1489 --	100130 16380	221125
7.1.	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,021	3,78		119	450			
7.2.	261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00054	0,0972		6798	661			

7.3.		0,000004	0,00072								
236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т			525811		379				
8.			156	2876	--	448656	--	448656	--	484548
242-303-0 202 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	35892	
	СП - 8%									
9.			24	3966	--	95184	--	95184	--	102799
242-303-0 203 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7615	
	СП - 8%									
10.			311,1	1486,51	115,11	462454	35812	118631	318679	843624
1118-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		---	---	---	---	---	---	---
				990,07	55,2	308011	17172	--	62491	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.		0,442	137,5062							
261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ			727		99967			
11.			2593	3065	--	7947545	--	7947545	--	8583349
245-103-0 110 РСНБ РК 2022	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	635804	
	СП - 8%									
12.			90	9523,33	42,32	857100	3809	751405	101486	1035273
1117-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				1132,07	18,56	101886	1670	--	76687	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.		1	90							
245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.			8308		747720			
13.			24	1610,22	104,46	38645	2507	1159	35454	80027
1118-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА/ МОЩНОСТЬ ОДНОГО КОНВЕКТОРА 2000 ВТ, ПО ПРОЕКТУ 16 ШТ/	КВТ		---	---	---	---	---	---	---
				1457,46	49,92	34979	1198	--	5928	
	НР - 98%; СП - 8%									
14.			12	24824	--	297888	--	297888	--	321719
245-201-0 203 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	23831	
	СП - 8%									
15.			3920	685,32	2,51	2686447	9851	45787	2578549	5686196
1116-0501 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				671,12	0,09	2630809	363	--	421200	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.		0,99	3880,8							
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			8		31046			
15.2.		0,006	23,52							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		14724			
16.			3880,8	157	--	609286	--	609286	--	658029
241-205-1 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	48743	
	СП - 8%									
17.			40	685,71	1,85	27428	74	471	26350	58081
1116-0501 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ	М ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	---
				672,07	0,13	26883	5	--	4302	

	ФИТИНГАХ										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,774	30,96							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		372				
17.2.			0,004	0,16							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		100				
18.				39,6	259	--	10256	--	10256	--	11077
241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М			--	--	--	--	--	821	
	СП - 8%										
19.				3960	121,72	1,52	482008	6037	10137	456517	1013607
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			117,63	--	465834	--	--	75082	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			0,0002	0,792							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		459				
19.2.			0,01	39,6							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212		8395				
19.3.			0,0005	1,98							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		939				
20.				2500	46	--	115000	--	115000	--	124200
241-208-2 701 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	9200	
	СП - 8%										
21.				580	34	--	19720	--	19720	--	21298
241-209-1 901 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	1578	
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	17856160	61677	13668459	4063988	23673763
		ТЕНГЕ			--	--	4126024	20902	--	1753614	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					12724244				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					12724244				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1017941				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13742185				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5131916				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					944217				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4146926			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ					121972				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					4063988				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					735673				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9931577				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2357
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4146926			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					23673762				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2357
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4146926			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

22.				90	10699,65	228,73	962969	20586	87460	841876	1949232
1120-1401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	ВЕНТИЛЯТОР			9499,14	45,94	854923	4134	--	144388	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			0,0014	0,126							
261-107-0982	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т				694126		87460			
23.				90	22498	--	2024820	--	2024820	--	2186806
246-401-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	161986	
	СП - 8%										
24.				270	2336,86	47	630953	12690	124888	488514	1209025
1120-0301 -0210 РСНБ РК	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР	РЕШЕТКА			1827,32	18,92	493375	5109	--	89557	

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	150X150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.		0,02	5,4							
261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150X150 ММ	М2		13986	75524					
24.2.		0,00043	0,1161							
214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		408502	47427					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	3618742	33276	2237168	1330390	5345063
		ТЕНГЕ		--	--	1348298	9243	--	395931	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2024820				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2024820				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				161986				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2186806				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1593922				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				212348				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1357541			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				65789				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1330390				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				233945				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3158257				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								919
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1357541			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				5345063				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								919
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1357541			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								29018825
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				5474322				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				94953				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					30145			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15905629				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				5394378				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2149545				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1519,537	1749 -	- -	- -	2657670
2	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	710,9016086	1549 -	- -	- -	1101187
3	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	595,35	1436 -	- -	- -	854923
4	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	214,56468	2171 -	- -	- -	465820
5	20248Т	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	158,354658	1849 -	- -	- -	292798
6	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	59,37435	1716 -	- -	- -	101886
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	5474283
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	3258,0823				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,6540861	1707,58 -	- -	- -	(30146)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	5474322
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
8	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,9951684	3885 -	- -	1716 20583,71	46601
9	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	148,8375	71 -	- -	- -	10567
10	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	4,25558354	2369 -	- -	1436 6111,02	10081
11	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,40450699	6212 -	- -	2451 3442,45	8725
12	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	66,9327372	94 -	- -	- -	6292
13	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	315,570885	18 -	- -	- -	5680
14	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	194,574828	19 -	- -	- -	3697
15	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	28,5864243	75 -	- -	- -	2144
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	83,08001237	14 -	- -	- -	1163
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				30137	94951
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17		245-103-0110 РСНБ РК 2022	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	2593	3065 -	3001 -	- -	7947545
18		246-401-0102 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,076 КВТ, N 2800 ОБ/МИН, QMAX 250 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	КОМПЛЕКТ	90	22498 -	22044 -	- -	2024820
19		242-303-0702	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ RLV	ШТ.	287	5879	5763	-	1687273

	РСНБ РК 2022	DN 15 ТИПА DANFOSS						
					-	-	-	
20	242-207-4001	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ	ШТ.	330	3675	3602	-	1212750
	РСНБ РК 2022	СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1						
					-	-	-	
21 187914С	245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВО-	ШТ.	90	8308	8136	-	747720
	РСНБ РК 2022	ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ						
		С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ,			-	-	-	
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2						
22 154875С	241-205-1301	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	3880,8	157	154	-	609286
	РСНБ РК 2022	PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10						
		ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9			-	-	-	
		ММ						
23	242-303-0202	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П	ШТ.	156	2876	2819	-	448656
	РСНБ РК 2022	МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16,						
		DN 20 ГОСТ 5761-2005			-	-	-	
24	245-201-0203	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0,	ШТ.	12	24824	24318	-	297888
	РСНБ РК 2022	С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ						
		КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA)			-	-	-	
		2000W/						
25 283976С	242-307-0101	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ	ШТ.	287	978	958	-	280686
	РСНБ РК 2022	(В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО						
		+130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ			-	-	-	
		33423-2015 DN 15						
26 181529С	241-208-2701	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С	ШТ.	2500	46	45	-	115000
	РСНБ РК 2022	ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕ-						
		ДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ			-	-	-	
27 187489С	261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ	КОМПЛЕКТ	137,5062	727	711	-	99967
	РСНБ РК 2022	СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ						
					-	-	-	
28 252957С	242-303-0203	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУН-	ШТ.	24	3966	3886	-	95184
	РСНБ РК 2022	НЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т						
		ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК)			-	-	-	
		ГОСТ 5761-2005 DN 25						
29 144748С	261-107-0982	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АН-	Т	0,126	694126	678626	-	87460
	РСНБ РК 2022	КЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87						
					-	-	-	
30 188232С	261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАР-	М2	5,4	13986	13686	-	75524
	РСНБ РК 2022	КИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ						
					-	-	-	
31 279845С	214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,1161	408502	398603	-	47427
	РСНБ РК 2022	КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014						
		ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ			-	-	-	
32 181697С	241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	3880,8	8	8	-	31046
	РСНБ РК 2022	НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ						
					-	-	-	
33 181596С	241-209-1901	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R	ШТ.	580	34	33	-	19720
	РСНБ РК 2022	РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГ-						
		ЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ			-	-	-	
34 287729С	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-	КГ	26,92096	626	612	-	16853
	РСНБ РК 2022	ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ						
					-	-	-	
35 290063С	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ	КГ	15,1035	1050	1028	-	15859
	РСНБ РК 2022	ГОЛОВКОЙ						
					-	-	-	
36 154876С	241-205-1302	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	39,6	259	253	-	10256
	РСНБ РК 2022	PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10						
		ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3			-	-	-	
		ММ						
37 249131С	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	39,6	212	212	-	8395
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
38 278579С	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-	КГ	14,32	474	462	-	6788
	РСНБ РК 2022	71						
					-	-	-	
39 149395С	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	8,042	579	565	-	4656
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
40 249132С	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	46,665	85	85	-	3967
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
41 147045С	261-107-0431	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	8,042	423	412	-	3402
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
42 145978С	217-108-0102	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	2,7	717	701	-	1936
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
43 147614С	261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,25218	6798	6663	-	1714
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
44 249409С	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТ-	КГ	2,16	605	590	-	1307
	РСНБ РК 2022	НАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ						
		10503-71			-	-	-	
45 147047С	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	9,807	119	115	-	1167
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
46 149372С	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,001868	525811	512401	-	982
	РСНБ РК 2022							
					-	-	-	
47 181698С	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	30,96	12	12	-	372
	РСНБ РК 2022	НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ						
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	15905605

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17503,504 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4588,681 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,671 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
1.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	5617,1	378,84	16851	1136	2799	12892	32122
					4305,21	79,79	12916	239	--	2379	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 217-101-0102		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,00207	0,00621	367006		2279			
1.2. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00099	272284		270			
2.	242-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +100°С, PN 6, МАРКИ 30Ч7БК ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР/	ШТ.	3	18501	--	55503	--	55503	--	59943
					--	--	--	--	--	4440	
		СП - 8%									
3.	241-116-0209 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	2263	--	13578	--	13578	--	14664
					--	--	--	--	--	1086	
		СП - 8%									
4.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	0,2	1182,68	30,74	237	6	110	121	387
					607,2	11,17	121	2	--	29	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 241-101-0102		ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	1	0,2	532		106			
5.	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2,115	4391,25	72,33	9287	153	7156	1993	12183
					935,32	26,36	1978	56	--	902	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5.1.		1	2,115							
241-101-0126	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80Х3,5 ММ	М		3338	7060					
6.			1	775,35	40,79	775	41	19	718	1613
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		715,06	18,02	715	18	--	120	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.		0,01	0,01							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ		579	6					
6.2.		0,02	0,02							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ		474	9					
7.			1	50087	--	50087	--	50087	--	54094
244-301-0 506 РСНБ РК 2022	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.		--	--	--	--	--	4007	
	СП - 8%									
8.			1	16899	--	16899	--	16899	--	18251
244-302-0 501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.		--	--	--	--	--	1352	
	СП - 8%									
9.			1	3301,14	--	3301	--	2889	403	4001
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		411,64	--	412	--	--	296	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.		1	1							
261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ		2870	2870					
10.			1	2899,47	161,7	2899	162	303	2421	5745
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2434,1	36,04	2434	36	--	426	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.		0,002	0,002							
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.		41747	83					
10.2.		0,0011	0,0011							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т		165506	182					
11.			1	3436	--	3436	--	3436	--	3711
242-301-1 205 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 40/15Ч8Р2/	ШТ.		--	--	--	--	--	275	
	СП - 8%									
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 90 КОМПЛ									
12.			90	775,35	40,79	69782	3671	1756	64658	145195
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		715,06	18,02	64355	1622	--	10755	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.		0,01	0,9							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ		579	521					
12.2.		0,02	1,8							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ		474	853					
13.			90	4100	--	369000	--	369000	--	398520
244-301-0 406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	29520	
	СП - 8%									
14.			90	16899	--	1520910	--	1520910	--	1642583
244-302-0 501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ	ШТ.		--	--	--	--	--	121673	

	RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS								
	СП - 8%								
15.			90	1540,03	212,93	138602	19164	1715	121158	280541
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		1308,04	65,64	117723	5908	--	20781	
	НР - 98%; СП - 8%								
16.			90	1553	--	139770	--	139770	--	150952
242-404-1 102 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), КОСОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	11182	
	СП - 8%								
17.			90	1722	--	154980	--	154980	--	167378
242-207-3 702 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	12398	
	СП - 8%								
18.			27	2358,09	30,74	63669	830	46444	16362	86434
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	16395	302	--	6402	
	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
18.1. 261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	1 М	27		1707		46089			
19.			1	51544,77	1305,71	51545	1306	1804	29628	87666
1307-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		48434,76	135,01	48435	135	--	6494	
	НР - 61%; СП - 8%								
20.			1	2569715	--	2569715	--	--	--	2569715
511-703-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-УСТАНОВКА МНОГОНАСОСНАЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-04	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	2569715	--	
21.			2	13565,66	102,27	27131	205	23360	3524	33108
1118-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА ВИБРОКОМПЕНСАТОРА	ВСТАВКА		1783,24	14,93	3566	30	--	2452	
	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
21.1. 241-116-0307	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 ШТ.	2		1800		3600			
21.2. 245-405-0203	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	1 КОМПЛЕКТ	2		9466		18932			
22.			4	39363	--	157452	--	157452	--	170048
241-411-0 121 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	12596	
23.			1	30874,97	527,02	30875	527	27982	2468	36010
1118-1001 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 80 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		2366,22	152,11	2366	152	--	2667	
	НР - 98%; СП - 8%								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
23.1. 261-302-0268	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 ШТ.	1		27930		27930			
24.			1	5617,1	378,84	5617	379	933	4297	10707
1116-0601	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ,	ШТ.								

-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА			4305,21	79,79	4305	80	--	793	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 217-101-0102	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,00207	0,00207	367006		760			
7.2. 261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00033	272284		90			
25. 242-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +100°С, PN 6, МАРКИ 30Ч7БК ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР/	ШТ.	1	18501	--	18501	--	18501	--	19981
					--	--	--	--	--	1480
	СП - 8%									
26. 241-116-0209 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2263	--	4526	--	4526	--	4888
					--	--	--	--	--	362
	СП - 8%									
27. 242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	20	3675	--	73500	--	73500	--	79380
					--	--	--	--	--	5880
	СП - 8%									
28. 242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.	1	3675	--	3675	--	3675	--	3969
					--	--	--	--	--	294
	СП - 8%									
29. 242-207-3701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	180	1100	--	198000	--	198000	--	213840
					--	--	--	--	--	15840
	СП - 8%									
30. 242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	18	5629	--	101322	--	101322	--	109428
					--	--	--	--	--	8106
	СП - 8%									
31. 242-207-3706 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	11987	--	11987	--	11987	--	12946
					--	--	--	--	--	959
	СП - 8%									
32. 242-301-0904 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	69214	--	69214	--	69214	--	74751
					--	--	--	--	--	5537
	СП - 8%									
33. 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ /ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА/	М ПОДВОДОК	90	990,38	--	89134	--	47160	41135	140690
				466,38	--	41974	--	--	10421	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 261-301-0370	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	1	90	524		47160			
34. 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	873,5	1913,38	17,88	1671335	15619	9442	1613460	3547578
				1884,69	0,13	1646274	114	--	262784	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	838,56	8		6708			
34.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	4,3675	626		2734			

35.			54	2067,69	21,6	111655	1167	629	107673	236874
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		2034,42	0,22	109859	12	--	17546	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,764 ШТ.	41,256		12		495			
35.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,216		626		135			
36.			108	2258,4	25,62	243907	2767	1400	234982	517200
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		2219,82	0,35	239740	38	--	38311	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	0,615 ШТ.	66,42		17		1129			
36.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,432		626		270			
37.			770,22	157	--	120925	--	120925	--	130599
241-205-1 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М		--	--	--	--	--	9674	
	СП - 8%									
38.			94,545	259	--	24487	--	24487	--	26446
241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	1959	
	СП - 8%									
39.			53,46	360	--	19246	--	19246	--	20786
241-205-1 303 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М		--	--	--	--	--	1540	
	СП - 8%									
40.			106,92	527	--	56347	--	56347	--	60855
241-205-1 304 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М		--	--	--	--	--	4508	
	СП - 8%									
41.			11	1989,33	21,06	21883	232	3524	17797	42855
1116-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		1647,88	3,06	18127	34	--	3174	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 241-216-0203	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	0,479 ШТ.	5,269		212		1117			
41.2. 261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,3005 КГ	3,3055		708		2340			
42.			10,89	1123	--	12229	--	12229	--	13207
241-201-0 612 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ	М		--	--	--	--	--	978	
	СП - 8%									
43.			74,5	1117,51	66,47	83254	4952	2643	75580	171541
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1015,56	19,64	75659	1463	--	12707	
	НР - 98%; СП - 8%									
44.			74,5	1155	--	86048	--	86048	--	92932
241-102-0 123 РСНБ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	М		--	--	--	--	--	6884	

РК 2022	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80									
	СП - 8%									
45.			95,5	1119,61	66,47	106923	6348	3589	96884	220112
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1015,56	19,64	96986	1876	--	16305	
	НР - 98%; СП - 8%									
46.			21,5	1311	--	28186	--	28186	--	30441
241-102-0128 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	2255	
	СП - 8%									
47.			74	1810	--	133940	--	133940	--	144655
241-102-0137 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	10715	
	СП - 8%									
48.			17	4567,22	81,07	77643	1378	55785	20453	105944
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1204,71	22,96	20480	390	--	7848	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.		1	17							
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230		54910			
49.			11,5	5633,06	117,41	64780	1351	48118	15373	86565
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1331,42	32,66	15311	376	--	6412	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.		1	11,5							
261-305-0107	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			4106		47219			
50.			1131,5	118,25	1,48	133798	1675	2896	126642	281276
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	129227	--	--	20835	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.		0,0002	0,2263							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		131			
50.2.		0,01	11,315							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			212		2399			
50.3.		0,0005	0,56575							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		268			
51.			102,5	119,36	1,48	12234	152	376	11472	25603
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	11706	--	--	1897	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.		0,0002	0,0205							
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			579		12			
51.2.		0,038	3,895							
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			85		331			
51.3.		0,0005	0,05125							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		24			
52.			32,44	734,36	1,47	23823	47	4659	15312	42266
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		589,31	0,69	19117	22	--	3131	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

52.1.		0,246	7,98024							
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ		474		3783				
53.			25	708	--	17700	--	17700	--	19116
261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	1416	
	СП - 8%									
54.			198,5	907,77	107,81	180192	21401	75945	70147	270366
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	82846	9453	--	20027	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.		0,0143	2,83855							
261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л		5983		16983				
54.2.		0,15	29,775							
234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН		1938		57704				
55.			81,95	1104	--	90473	--	90473	--	97711
234-303-0 412 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М		--	--	--	--	--	7238	
	СП - 8%									
56.			23,65	1250	--	29562	--	29562	--	31927
234-303-0 413 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М		--	--	--	--	--	2365	
	СП - 8%									
57.			81,4	1538	--	125193	--	125193	--	135208
234-303-0 416 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М		--	--	--	--	--	10015	
	СП - 8%									
58.			18,7	1932	--	36128	--	36128	--	39018
234-303-0 419 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М		--	--	--	--	--	2890	
	СП - 8%									
59.			12,65	2089	--	26426	--	26426	--	28540
234-303-0 421 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М		--	--	--	--	--	2114	
	СП - 8%									
	ВВОД В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 /1ШТ/									
60.			11,2035	346,55	346,55	3883	3882	--	652	4898
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	80,8	--	905	--	363	
	НР - 72%; СП - 8%									
61.			0,3465	2845,13	--	986	--	--	710	1831
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА	М3 ГРУНТА		2845,13	--	986	--	--	136	

КЭМ=1,11	ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2									
	НР - 72%; СП - 8%									
62.			1,3	1237,52	--	1609	--	--	1158	2989
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1237,52	--	1609	--	--	221	
	НР - 72%; СП - 8%									
63.			3,9	54,61	54,61	213	213	--	43	277
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	15,35	--	60	--	20	
	НР - 72%; СП - 8%									
64.			3,9	236,8	116,2	924	453	--	479	1515
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	470	195	--	112	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38									
65.			0,7	11527,51	219,97	8069	154	6870	1080	9881
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1492,24	66,67	1045	47	--	732	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	0,77		8923		6871		
66.			0,73	15158,18	3780	11065	2760	3974	6184	18629
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5932,56	1246,26	4331	910	--	1380	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,034	0,02482		132073		3278		
67.			0,54	100317	--	54171	--	54171	--	58505
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	4334	
	СП - 8%									
68.			0,18	92764	--	16698	--	16698	--	18034
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	1336	
	СП - 8%									
69.			2	2225	--	4450	--	4450	--	4806
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	356	
	СП - 8%									
70.			0,08	41456,81	1975,26	3317	158	2753	402	4016
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	М3		5071,12	448,1	406	36	--	297	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1. 212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,0816		30917		2523		
71.			0,73	284	--	207	--	207	--	224
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	17	
	СП - 8%									
72.			19,85	1005,65	28,84	19962	573	11495	7412	29564

1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	7894	76	--	2190	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1. 235-201-0305	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	2,4	47,64	220	10481				
73.			8,43	3680,46	116,02	31026	978	14946	10717	45083
1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1791,41	51,11	15102	431	--	3339	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	1,14	9,6102	108	1038				
73.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003	0,02529	209970	5310				
73.3. 216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,004	0,03372	209970	7080				
74.			11	907,77	107,81	9985	1186	4208	3887	14982
1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	4591	524	--	1110	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	0,1573	5983	941				
74.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,15	1,65	1938	3198				
75.			12,1	130	--	1573	--	1573	--	1699
234-303-0104 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	126	
	СП - 8%									
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
76.			0,924	34788,23	13212,57	32144	12208	6369	18341	54524
1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14683,06	5366,95	13567	4959	--	4039	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,226	0,208824	9092	1899				
76.2. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,133	0,122892	25911	3184				
76.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	0,003696	92871	343				
77.			2	19465	--	38930	--	38930	--	42044
225-101-0106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.		--	--	--	--	--	3114	

	СП - 8%									
78.			2	4255	--	8510	--	8510	--	9191
225-101-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-6/КС 7.3/	ШТ.								
				--	--	--	--	--	681	
	СП - 8%									
79.			1	3990	--	3990	--	3990	--	4309
225-101-0 208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.								
				--	--	--	--	--	319	
	СП - 8%									
80.			1	19833	--	19833	--	19833	--	21420
225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.								
				--	--	--	--	--	1587	
	СП - 8%									
81.			1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
225-101-0 605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.								
				--	--	--	--	--	724	
	СП - 8%									
82.			0,924	284	--	262	--	262	--	283
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3								
				--	--	--	--	--	21	
	СП - 8%									
83.			1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ								
				--	--	--	--	--	2045	
	СП - 8%									
84.			0,0292	994397	--	29036	--	29036	--	31359
222-506-0 401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ С1-07 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т								
				--	--	--	--	--	2323	
	СП - 8%									
85.			0,0292	24882	--	727	--	727	--	785
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т								
				--	--	--	--	--	58	
	СП - 8%									
86.			0,55	20185,67	2448,84	11102	1347	7289	2830	15047
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4483,84	990,99	2466	545	--	1115	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	0,29 М3	0,1595			11005		1755		
86.2. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	1 М3	0,55			9092		5001		
87.			0,55	35767,5	1688,99	19672	929	17752	1074	22406
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	991	190	--	1660	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	0,561			29407		16497		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	9947030	109510	4431318	2762522	13520744
		ТЕНГЕ		--	--	2836485	31236	2569715	811187	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				2569715				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				2569715				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				51545				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1804				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					48570			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				29628				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6494				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				87667				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					48570			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4339002				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				156266				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					173774			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3981030				

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				140428					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				358355					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4837785					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									103
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					173774				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1196					
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1196					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				96					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1292					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2985572					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				291032					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2645377				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2592466					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				446242					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				6024280					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1536
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2645377				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				13520739					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1668
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					2867721				

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

88.			90	2858,68	120,91	257281	10882	27330	216277	511443
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2434,1	18,02	219069	1622	--	37885	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,18	41747		7514			
88.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,099	165506		16385			
89.			90	1100	--	99000	--	99000	--	106920
242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	7920	
	СП - 8%									
90.			750,5	1913,38	17,88	1435989	13419	8112	1386264	3048033
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1884,69	0,13	1414458	98	--	225780	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	720,48	8		5764			
90.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	3,7525	626		2349			
91.			742,995	157	--	116650	--	116650	--	125982
241-205-1 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ/ДИАМЕТР 15/	М		--	--	--	--	--	9332	
	СП - 8%									
92.			750,5	118,25	1,48	88745	1111	1921	83999	186564
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	85713	--	--	13820	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,1501	579		87			
92.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	7,505	212		1591			
92.3. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,37525	474		178			
93.			5	708	--	3540	--	3540	--	3823
261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	283	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2001205	25412	256553	1686540	3982765
		ТЕНГЕ		--	--	1719240	1720	--	295020	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	219190		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	219190		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	17535		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	236725		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1782015		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	37364		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1720960	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1686540		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	277485		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3746040		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1004
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1720960	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	3982765		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1004
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1720960	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			17503504
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4555725		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	134922		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		32956	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4687882		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	2569715		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4449062		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1106207		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1996,99269	1716 -	- -	- -	3426839
2	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	151,3785	1577 -	- -	- -	238724
3	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	104,3946225	2171 -	- -	- -	226641
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	119,174475	1749 -	- -	- -	208436
5	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	110,0505	1661 -	- -	- -	182794
6	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	49,066995	1782 -	- -	- -	87437
7	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	29,16	1661 -	- -	- -	48435
8	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	32,63904	1318 -	- -	- -	43018
9	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	12,568878	1521 -	- -	- -	19117
10	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	12,3816	1464 -	- -	- -	18127
11	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8,32041	1815 -	- -	- -	15102
12	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,0871704	1493 -	- -	- -	13567
13	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,671102	1690 -	- -	- -	7894
14	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,633	1633 -	- -	- -	5933
15	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,698299	1605 -	- -	- -	4331
16	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,8711	1318 -	- -	- -	2466
17	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,23251625	1605 -	- -	- -	1978
18	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,402596	1147 -	- -	- -	1609
19	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,824175	1202 -	- -	- -	991
20	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,71076852	1387 -	- -	- -	986
21	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,467532	1006 -	- -	- -	470
22	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,231	1782 -	- -	- -	412
23	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УС-	ЧЕЛ.-Ч	0,271728	1493	-	-	406

		ТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ				-	-	-	
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ					--	4555712
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	2653,2287					
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
24	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,1695276 6	1813,58	-	-	-	(32952)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ					--	4555725
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
25 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14,3284290 6	3885	-	1716		55666
						-	-	24587,58	
26 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	394,429875	75	-	-		29582
						-	-	-	
27 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	66,99765	218	-	-		14605
						-	-	-	
28 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,87342587	6212	-	2451		11638
						-	-	4591,77	
29 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,46900725	8364	-	1716		3923
						-	-	804,82	
30 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,36934578	10512	-	2451		3883
						-	-	905,27	
31 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	42,6973264 5	82	-	-		3501
						-	-	-	
32 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	31,255875	94	-	-		2938
						-	-	-	
33 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	160,807605	18	-	-		2895
						-	-	-	
34 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,380841	5390	-	2051		2053
						-	-	781,1	
35 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,37928625	3936	-	1716		1493
						-	-	650,86	
36 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,19356576	5662	-	1716		1096
						-	-	332,16	
37 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,85619517	934	-	-		800
						-	-	-	
38 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,03489174	6104	-	1716		213
						-	-	59,87	
39 766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0324	6434	-	2451		208
						-	-	79,41	
40 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,132	45	-	-		141
						-	-	-	
41 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,088515	1473	-	1436		130
						-	-	127,11	
42 1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,6804	100	-	-		68
						-	-	-	
43 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,01641024	2321	-	1716		38
						-	-	28,16	
44 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,99162	13	-	-		13
						-	-	-	
45 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03282048	284	-	-		9
						-	-	-	
46 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0034062	2369	-	1436		8
						-	-	4,89	
47 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,29304	23	-	-		7
						-	-	-	
48 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15939	19	-	-		3
						-	-	-	
49 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,088515	30	-	-		3
						-	-	-	
50 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,068145	33	-	-		2
						-	-	-	
51 403С	313-302-0201 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,01617048	47	-	-		0,76
						-	-	-	

		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				32953	134916
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
52	244-302-0501 РСНБ РК 2022	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОД-НОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.	91	16899 -	16568 -	- -	1537809
53	244-301-0406 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	90	4100 -	4018 -	- -	369000
54	242-207-3701 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	270	1100 -	1078 -	- -	297000
55	241-411-0121 РСНБ РК 2022	ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12	ШТ.	4	39363 -	38525 -	- -	157452
56	242-207-3702 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	90	1722 -	1688 -	- -	154980
57 283991С	242-404-1102 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛА-ТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), КОСОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОП-ЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.	90	1553 -	1522 -	- -	139770
58	241-102-0137 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	74	1810 -	1767 -	- -	133940
59 297065С	234-303-0416 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М	81,4	1538 -	1506 -	- -	125193
60 154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	770,22	157 -	154 -	- -	120925
61	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ/ДИАМЕТР 15/	М	742,995	157 -	154 -	- -	116650
62	242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	18	5629 -	5516 -	- -	101322
63 297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ	М	81,95	1104 -	1081 -	- -	90473
64	241-102-0123 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	74,5	1155 -	1127 -	- -	86048
65	242-101-0102 РСНБ РК 2022	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕ-ЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +100°С, PN 6, МАРКИ 30Ч7БК ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР/	ШТ.	4	18501 -	18099 -	- -	74004
66	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	20	3675 -	3602 -	- -	73500
67	242-301-0904 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	69214 -	67801 -	- -	69214
68 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННО-ГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	31,425	1938 -	1900 -	- -	60902
69 154878С	241-205-1304 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М	106,92	527 -	515 -	- -	56347
70 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВО-ДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОС-ВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕН-КИ 3,5 ММ	М	17	3230 -	3155 -	- -	54910
71 293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕР-ТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,54	100317 -	96571 -	- -	54171
72	244-301-0506 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 40	ШТ.	1	50087 -	49093 -	- -	50087
73 278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВО-ДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОС-ВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕН-КИ 3,5 ММ	М	11,5	4106 -	4012 -	- -	47219
74 187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2022	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М	90	524 -	513 -	- -	47160
75 157967С	261-305-0208 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУ-БОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИН-КОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	М	27	1707 -	1670 -	- -	46089
76	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	19465 -	18543 -	- -	38930
77 297068С	234-303-0419 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М	18,7	1932 -	1892 -	- -	36128
78 297062С	234-303-0413 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ	М	23,65	1250 -	1224 -	- -	29562

		+20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ						
79	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ С1-07 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0292	994397	923131	-	29036
80	241-102-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	21,5	1311	1280	-	28186
81 262179С	261-302-0268 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	27930	27199	-	27930
82 297070С	234-303-0421 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	12,65	2089	2046	-	26426
83	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	25559	24931	-	25559
84	241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	94,545	259	253	-	24487
85 187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	33,3055	708	692	-	23580
86	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	19833	19040	-	19833
87	241-205-1303 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	53,46	360	353	-	19246
88 261710С	245-405-0203 РСНБ РК 2022	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ	2	9466	9229	-	18932
89	241-116-0209 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	2263	2212	-	18104
90 135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	2,99585	5983	5863	-	17924
91	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,18	92764	88718	-	16698
92 293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,1001	165506	160371	-	16567
93 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,561	29407	26466	-	16497
94 181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1559,04	8	8	-	12472
95 154271С	241-201-0612 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х5,4 ММ	М	10,89	1123	1096	-	12229
96	242-207-3706 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	11987	11748	-	11987
97 135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	47,64	220	213	-	10481
98	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	9050	-	-	9050
99	225-101-0102 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 7-6/КС 7.3/	ШТ.	2	4255	-	-	8510
100 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,194	41747	40909	-	8099
101 144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,036896	209970	204953	-	7747
102 150369С	241-101-0126 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80Х3,5 ММ	М	2,115	3338	3259	-	7060
103 100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,758824	9092	8131	-	6899
104 100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,77	8923	7878	-	6871
105 147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,02073	272284	264715	-	5644
106 146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,68385	8154	7991	-	5576
107 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	8,768	626	612	-	5489
108 144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,02529	209970	204953	-	5310
109 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	24,6226845	212	212	-	5220
110 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	10,93217	474	462	-	5182
111	225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	2225	2170	-	4450

112		225-101-0208 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	3990	-	-	3990
113		242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.	1	3675	3602	-	3675
114	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1800	1759	-	3600
115		242-301-1205 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 40/15Ч8Р2/	ШТ.	1	3436	3359	-	3436
116	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,02482	132073	128003	-	3278
117	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,122892	25911	23039	-	3184
118	144722С	217-101-0102 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СБОРОЧНЫЙ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5.8	Т	0,00828	367006	357920	-	3039
119	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2870	2810	-	2870
120	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0816	30917	28271	-	2523
121	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,1595	11005	9977	-	1755
122		234-303-0104 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	12,1	130	127	-	1573
123	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,419	3172	3108	-	1329
124	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,1375	9128	8940	-	1255
125	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,0035	327064	318421	-	1145
126	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	66,42	17	16	-	1129
127	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,269	212	207	-	1117
128	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	9,6102	108	102	-	1038
129	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,277106	409	363	-	931
130	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,87588	986	964	-	864
131	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	1,46106	579	565	-	846
132	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,0272289	29918	27441	-	815
133	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,027295	28750	25920	-	785
134		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0292	24882	-	-	727
135	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	5640	5468	-	625
136	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	408199	398305	-	612
137	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	1,334489	423	412	-	564
138	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,57845	962	941	-	556
139	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 3	М3	0,0495	10631	9622	-	526
140	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	41,256	12	12	-	495
141		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,654	284	-	-	470
142	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,001686	275729	268093	-	465
143	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ	М3	0,003752	92871	90402	-	348

			40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3						
144	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,004764	73026	69297	-	348
145	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	3,97894804	85	85	-	338
146	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,47332	659	644	-	312
147	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001241	225987	219325	-	280
148	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,03372	6505	5797	-	219
149	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,001898	92871	90402	-	176
150	150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,2	532	519	-	106
151	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,032	3285	3182	-	105
152	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00008764	820690	801499	-	72
153	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,000688	92871	90402	-	64
154	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,24	212	204	-	51
155	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	1,9	19	19	-	36
156	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00004	813201	795366	-	33
157	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000055	525811	512401	-	29
158	271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М10Х100	ШТ.	0,9108	29	28	-	26
159	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0002529	77199	73455	-	20
160	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,13032	119	115	-	16
161	127922С	214-209-0205 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,011	624	610	-	7
162	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00012244	28270	26275	-	3
163	287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	КГ	0,0111936	76	72	-	0,85
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	4687876
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
164	511-703-0102 ПРИМ	511-703-0102 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА МНОГОНАСОСНАЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-04	КОМПЛЕКТ	1	2569715	2569715	-	2569715
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	2569715

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21833,803 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2666,73 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,557 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
1.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	203,5	1097,47	1,94	223336	395	572	218046	476692	
					1092,72	0,62	222369	126	--	35311		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0039	0,79365		212		168			
1.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,002442		165506		404			
2.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	598	1060,31	4,76	634063	2846	4623	614894	1348874	
					1047,82	1,42	626594	849	--	99917		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0157	9,3886		212		1990			
2.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,015907		165506		2633			
3.	241-203-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	203,093	354	--	71895	--	71895	--	77647	
					--	--	--	--	--	5752		
		СП - 8%										
4.	241-203-0107 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	596,804	1167	--	696470	--	696470	--	752188	
					--	--	--	--	--	55718		
		СП - 8%										
5.	1116-0501-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРОВОДА	33,5	2798,79	792,01	93759	26532	1242	72169	179202	
					1969,7	228,57	65985	7657	--	13274		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,1425	4,77375		212		1012			
6.	1116-1101-0103 РСНБ РК	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА	М ТРУБОПРОВОДА	33,5	-115,77	-1,48	-3878	-50	-2	-3749	-8238	
					-114,21	--	-3826	--	--	-610		

2022 КЗТР И КЭМ=1,05	И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8%									
7.			33,366	1576	--	52585	--	52585	--	56792
241-203-0 409 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	4207	
8.			112	907,77	107,81	101670	12074	42852	39579	152549
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	46744	5333	--	11300	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	1,6016		5983		9582		
8.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,15	16,8		1938		32558		
9.			123,2	121	--	14907	--	14907	--	16100
234-303-0 103 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	1193	
10.			51	846	--	43146	--	43146	--	46598
241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3452	
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -4 ШТ									
11.			44,814	346,55	346,55	15530	15530	--	2607	19588
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	80,8	--	3621	--	1451	
12.			1,386	2845,13	--	3943	--	--	2839	7325
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		2845,13	--	3943	--	--	543	
13.			5,2	1237,52	--	6435	--	--	4633	11954
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1237,52	--	6435	--	--	885	
14.			15,6	54,61	54,61	852	851	--	172	1106
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	15,35	--	239	--	82	
15.			15,6	236,8	116,2	3694	1813	--	1916	6059
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	1881	780	--	449	

КЭМ=1,11	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 26 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38-4 ШТ									
16.			0,28	11527,51	219,97	3228	62	2748	432	3953
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1492,24	66,67	418	19	--	293	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1 0,308		8923		2748			
17.			3,04	15158,18	3780	46081	11492	16554	25752	77579
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5932,56	1246,26	18035	3789	--	5747	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,034 0,10336		132073		13651			
18.			2,16	100317	--	216685	--	216685	--	234020
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	17335	
	СП - 8%									
19.			0,72	92764	--	66790	--	66790	--	72133
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	5343	
	СП - 8%									
20.			32	2225	--	71200	--	71200	--	76896
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	5696	
	СП - 8%									
21.			0,32	72257,95	9528,81	23123	3050	12810	7668	33254
1106-1301 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		22695,95	3636,08	7263	1164	--	2463	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015 0,3248		29407		9551			
21.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,054 0,01728		92871		1605			
22.			33,72	3680,46	116,02	124105	3912	59787	42869	180332
1113-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1791,41	51,11	60406	1723	--	13358	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	1,14 38,4408		108		4152			
22.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,003 0,10116		209970		21241			
22.3. 216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,004 0,13488		209970		28321			
23.			79,4	1005,65	28,84	79849	2290	45982	29648	118256
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	31577	303	--	8760	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 235-201-0305	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	КГ	2,4 190,56		220		41923			

	ГОСТ 30693-2000 МБК										
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М - 4 ШТ										
24.			3,2928	58001,3	15167,59	190987	49944	61103	98953	313135
1123-0601 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		24277,27	6077,46	79940	20012	--	23195	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,41 1,350048		29407		39701			
24.2. 222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0017 0,005598		1668129		9338			
25.			4	19833	--	79332	--	79332	--	85679
225-101-0601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.		--	--	--	--	--	6347	
	СП - 8%									
26.			8	19465	--	155720	--	155720	--	168178
225-101-0106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.		--	--	--	--	--	12458	
	СП - 8%									
27.			4	9050	--	36200	--	36200	--	39096
225-101-0605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	2896	
	СП - 8%									
28.			4	3990	--	15960	--	15960	--	17237
225-101-0208 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	1277	
	СП - 8%									
29.			4	25559	--	102236	--	102236	--	110415
244-202-0101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	8179	
	СП - 8%									
30.			0,0908	994397	--	90291	--	90291	--	97514
222-506-0401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ С1-05 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	7223	
	СП - 8%									
31.			2,27	111,14	3,05	252	7	108	95	375
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		60,34	0,36	137	1	--	28	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009 0,000204		467116		95			
32.			2,27	186,79	4,39	424	10	254	112	578
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		70,54	0,72	160	2	--	43	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00018 0,000409		539649		221			
33.			2,2	20185,67	2448,84	44408	5387	29157	11322	60188
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4483,84	990,99	9864	2180	--	4458	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1. 211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,29 0,638		11005		7021			
33.2. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	1 2,2		9092		20002			
34.			51,6	1005,65	28,84	51892	1489	29882	19267	76852
1108-0101	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2								

-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	ПОВЕРХНО СТИ		397,69	3,81	20521	197	--	5693	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 235-201-0305	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	2,4	123,84		220	27245			
35.			2,2	35767,5	1688,99	78688	3716	71009	4297	89624
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	3963	760	--	6639	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	2,244		29407	65989			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3435858	141350	2092098	1193521	4999730
		ТЕНГЕ		--	--	1202409	48755	--	370355	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2488578				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				372249				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					331410			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1713417				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				292161				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				222463				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3003202				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					331410			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				947280				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6434				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					919754			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				901360				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				147892				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1996532				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								519
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					919754			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				4999734				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								717
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1251164			

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

36.			1	1097,47	1,94	1097	2	2	1071	2342
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1092,72	0,62	1093	1	--	174	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0039	0,0039		212	0,83			
36.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,000012		165506	2			
37.			0,998	354	--	353	--	353	--	381
241-203-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М		--	--	--	--	--	28	
	СП - 8%									
38.			1	1060,31	4,76	1060	4	8	1028	2255
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		1047,82	1,42	1048	1	--	167	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0157	0,0157		212	3			
38.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,000027		165506	4			
39.			0,998	1167	--	1165	--	1165	--	1258
241-203-0107 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М		--	--	--	--	--	93	
	СП - 8%									

40.				1397412,07		36333		12121		53462
			0,026		594966,35		15469		13169	
1122-0801 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530 ММ	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		336255,3	175363,74	8743	4559	--	3960	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 261-301-0254	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	1	0,026	449705		11692			
41.				3	2920,76	729,93	8762	2189	78	6982	17003
1116-0501 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			2164,89	209,81	6495	629	--	1260
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 261-107-0220	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,0072	0,0216	1620		35			
41.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0467	0,1401	212		30			
42.				3	-115,77	-1,48	-347	-4	--	-336	-737
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			-114,21	--	-343	--	--	-55
	НР - 98%; СП - 8%									
43.				3	824	--	2472	--	2472	--	2670
241-201-0410 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			--	--	--	--	--	198
	СП - 8%									
44.				1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			1423,42	49,31	1423	49	--	2225
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1. 244-104-0311	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	1	24566		24566			
45.				1	27662,77	567,54	27663	568	4805	22024	53662
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС			22290,45	182,73	22290	183	--	3975
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	308830		679			
45.2. 241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1	1620		1620			
45.3. 241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1	1484		1484			
46.				1	54422,11	--	54422	--	--	--	54422
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 18	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 1,6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ	ШТ			--	--	--	--	54422	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	159349	18330	45848	45381	216755
		ТЕНГЕ			--	--	40749	5422	54422	12025	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					54422			

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				54422				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				40323				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				12121				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13302			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3990				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				13169				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				4279				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				57771				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					13302			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				64604				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				29737				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32869			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				32212				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7746				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				104562				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					32869			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				216755				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					46171			

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

47.			3	2899,47	161,7	8698	485	911	7262	17237
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2434,1	36,04	7302	108	--	1277	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1. 261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,002	0,006		41747		250		
47.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0011	0,0033		165506		546		
48.			3	5629	--	16887	--	16887	--	18238
242-207-3 704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	1351	
	СП - 8%									
49.			12	846	--	10152	--	10152	--	10964
241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.		--	--	--	--	--	812	
	СП - 8%									
50.			3	966	--	2898	--	2898	--	3130
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	232	
	СП - 8%									
51.			3	56877,48	425,66	170632	1277	140661	28354	214905
1119-1001 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ПРИБОР		9564,56	79,79	28694	239	--	15919	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 241-116-0410	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	2	6		4773		28638		
51.2. 261-304-0106	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.	1	3		31136		93408		
52.			164,5	1060,31	4,76	174420	783	1271	169147	371053
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1047,82	1,42	172366	234	--	27485	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0157	2,58265		212		548		
52.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ	Т	0,000027	0,004376		165506		724		

	РАБОТ									
53.			164,171	2119	--	347878	--	347878	--	375708
241-201-0 614 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М		--	--	--	--	--	27830	
	СП - 8%									
54.			4	3078,55	30,74	12314	123	9762	2424	15917
1116-0301 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	2429	45	--	1179	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-305-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	1 М	4			2426		9704		
55.			53,5	907,77	107,81	48566	5768	20469	18906	72870
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	22329	2548	--	5398	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,76505			5983		4577		
55.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	8,025			1938		15552		
56.			58,85	121	--	7121	--	7121	--	7691
234-303-0 103 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ СТ РК 3364-2019	М		--	--	--	--	--	570	
	СП - 8%									
57.			15	708	--	10620	--	10620	--	11470
261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	850	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	810186	8436	568630	226093	1119183
		ТЕНГЕ		--	--	233120	3174	--	82903	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				444122				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				20469				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					24877			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				395556				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				18906				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				37043				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				500071				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					24877			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				366064				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				152607				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					211417			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				207187				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				45860				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				619111				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								120
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					211417			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				1119182				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					236294			

РАЗДЕЛ 4. КОНДЕНСАТООТВОД ОТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

58.			42	1827,19	2,86	76742	120	10512	64799	152864
1116-0501 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА	М ТРУБОПРОВОДА		1574,06	0,26	66110	11	--	11323	

	ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ									
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,99	41,58						
241-205-1201	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М			241	10021				
58.2.			0,99	41,58						
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.			8	333				
58.3.			0,006	0,252						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626	158				
59.			6,5	1991,3	2,44	12943	16	2714	10011	24790
1116-0501 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА ПРЕССОВЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		1571,17	0,39	10213	3	--	1836	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,99	6,435						
241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М			410	2638				
59.2.			0,774	5,031						
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12	60				
59.3.			0,004	0,026						
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626	16				
60.			18	13900	--	250200	--	250200	--	270216
241-607-0 716 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	20016	
61.			18	24587	--	442566	--	442566	--	477971
241-602-0 810 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.		--	--	--	--	--	35405	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	782451	136	705992	74810	925841
		ТЕНГЕ		--	--	76323	14	--	68580	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				692766				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				692766				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				55421				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				748187				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				89685				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				13226				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					76337			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				74810				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13159				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				177654				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					76337			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				925841				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								44
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					76337			

РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

62.			90	4274,85	481,27	384736	43314	25206	329786	771684
1117-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		3513,51	225,56	316216	20300	--	57162	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,0002	0,018						
216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т			194532	3502				
62.2.			0,00007	0,0063						
261-107-0447	КАБОЛКА	Т			1789060	11271				
62.3.			0,13	11,7						
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			605	7079				
63.			90	39946	--	3595140	--	3595140	--	3882751
244-102-0 203 РСНБ РК 2022	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.		--	--	--	--	--	287611	
	СП - 8%									
64.			90	1583	--	142470	--	142470	--	153868
244-104-0 604 РСНБ РК 2022	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ	ШТ.		--	--	--	--	--	11398	

	ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94										
	СП - 8%										
65.				90	9428	--	848520	--	848520	--	916402
244-104-0 502 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.			--	--	--	--	--	67882	
	СП - 8%										
66.				90	3131,62	80,68	281846	7261	25487	247331	571511
1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			2767,76	36,45	249098	3280	--	42334	
	НР - 98%; СП - 8%										
67.				90	19691	--	1772190	--	1772190	--	1913965
244-101-0 302 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	141775	
	СП - 8%										
68.				90	14807	--	1332630	--	1332630	--	1439240
244-101-0 601 РСНБ РК 2022	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	106610	
	СП - 8%										
69.				90	3810	122,37	342900	11014	15670	315117	710658
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	КОМПЛЕКТ			3513,51	59,24	316216	5332	--	52641	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1. 261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	0,00036 Т	0,0324			286428		9280			
69.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,036 КГ	3,24			626		2028			
70.				90	9913	--	892170	--	892170	--	963544
244-101-0 102 РСНБ РК 2022	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	71374	
	СП - 8%										
71.				90	966	--	86940	--	86940	--	93895
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	6955	
	СП - 8%										
72.				90	8214	--	739260	--	739260	--	798401
244-104-0 408 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.			--	--	--	--	--	59141	
	СП - 8%										
73.				90	5326	--	479340	--	479340	--	517687
244-104-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.			--	--	--	--	--	38347	
	СП - 8%										
74.				90	1925,24	25,21	173271	2269	25670	143396	342000
1117-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			1614,81	11	145332	990	--	25333	
	НР - 98%; СП - 8%										
75.				90	6467	--	582030	--	582030	--	628592
244-102-0 401 РСНБ РК 2022	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.			--	--	--	--	--	46562	

	СП - 8%								
76.			90	966	--	86940	--	86940	--	93895
244-104-0 603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.		--	--	--	--	--	6955	
	СП - 8%									
77.			90	7965	--	716850	--	716850	--	774198
244-104-0 406 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.		--	--	--	--	--	57348	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	12457233	63858	11366513	1035630	14572291
		ТЕНГЕ		--	--	1026862	29902	--	1079428	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11274480				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11274480				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				901958				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				12176438				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1182753				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				92033				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1056764			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1035630				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				177470				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2395853				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								635
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1056764			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				14572291				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								635
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1056764			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								21833803
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				2579463				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				232110				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					87267			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				14779085				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				54422				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2575435				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1613291				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	574,3374	1782 -	- -	- -	1023469
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	415,27206	1716 -	- -	- -	712607
3	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	213,278555 95	1577 -	- -	- -	336340
4	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	90,5499	1605 -	- -	- -	145333
5	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	59,86575	1690 -	- -	- -	101173
6	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	38,761755	1782 -	- -	- -	69073
7	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	33,28164	1815 -	- -	- -	60406
8	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,82692	1690 -	- -	- -	52097
9	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,65	1633 -	- -	- -	22290
10	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,236752	1605 -	- -	- -	18035
11	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	7,4844	1318 -	- -	- -	9864
12	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,262622	2051 -	- -	- -	8743
13	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,68864	1549 -	- -	- -	7263
14	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,610384	1147 -	- -	- -	6435
15	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,2967	1202 -	- -	- -	3963
16	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,84307408	1387 -	- -	- -	3943
17	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,870128	1006 -	- -	- -	1881
18	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	0,317016	1318 -	- -	- -	418
19	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,1015371	1577 -	- -	- -	160
20	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,07031325	1948 -	- -	- -	137
21	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	-1,9200825	2171 -	- -	- -	-4168,5
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	2579463
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	1509,6855				

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

22	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	47,5662897 6	1834,62 - -	- - -	- - -	(87266)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2579464

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
23 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	19,10367797	3885 - -	- - -	1716 32781,91 -	74218
24 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	8,35596809	6212 - -	- - -	2451 20480,48 -	51907
25 116С	315-202-0201 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,4396825	5045 - -	- - -	1436 7811,38 -	27443
26 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,47738314	10512 - -	- - -	2451 3621,07 -	15530
27 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	5,51985	2369 - -	- - -	1436 7926,5 -	13077
28 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	2,1248064	5390 - -	- - -	2051 4357,98 -	11453
29 126С	315-201-0401 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,6776318	6674 - -	- - -	2051 3440,82 -	11197
30 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,7457925	8364 - -	- - -	1716 1279,78 -	6238
31 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,517145	3936 - -	- - -	1716 2603,42 -	5971
32 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,61177916	934 - -	- - -	- - -	4307
33 847С	324-102-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ.-Ч	0,415584	9736 - -	- - -	2451 1018,6 -	4046
34 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,64030223	5662 - -	- - -	1716 1098,76 -	3625
35 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	4,9245	218 - -	- - -	- - -	1074
36 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,13956696	6104 - -	- - -	1716 239,5 -	852
37 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,35406	1473 - -	- - -	1436 508,43 -	522
38 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	20,25072	18 - -	- - -	- - -	365
39 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,05482512	2321 - -	- - -	1716 94,08 -	127
40 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	3,96648	13 - -	- - -	- - -	52
41 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	2,208885	19 - -	- - -	- - -	42
42 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,43472384	23 - -	- - -	- - -	33
43 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10965024	284 - -	- - -	- - -	31
44 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,89	14 - -	- - -	- - -	26
45 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,35477505	30 - -	- - -	- - -	11
46 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0576807	174 - -	- - -	- - -	10
47 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,05838	82 - -	- - -	- - -	5
48 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	-0,574875	94 - -	- - -	- - -	-54,04
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				87263	232107

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

49	244-102-0203 РСНБ РК 2022	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	90	39946 - -	39106 - -	- - -	3595140
50	244-101-0302 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ	КОМПЛЕКТ	90	19691 - -	19274 - -	- - -	1772190
51 295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ	КОМПЛЕКТ	90	14807 - -	14490 - -	- - -	1332630

		ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ			-	-	-	
52 295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ	КОМПЛЕКТ	90	9913	9696	-	892170
					-	-	-	
53 286236С	244-104-0502 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	90	9428	9239	-	848520
					-	-	-	
54	244-104-0408 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	90	8214	8050	-	739260
					-	-	-	
55	244-104-0406 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	90	7965	7806	-	716850
					-	-	-	
56 269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	597,802	1167	1140	-	697635
					-	-	-	
57 187832С	244-102-0401 РСНБ РК 2022	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.	90	6467	6328	-	582030
					-	-	-	
58	244-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	90	5326	5206	-	479340
					-	-	-	
59	241-602-0810 РСНБ РК 2022	СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.	18	24587	24101	-	442566
					-	-	-	
60	241-201-0614 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	164,171	2119	2069	-	347878
					-	-	-	
61	241-607-0716 РСНБ РК 2022	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.	18	13900	13625	-	250200
					-	-	-	
62 293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	2,16	100317	96571	-	216685
					-	-	-	
63	244-104-0603 РСНБ РК 2022	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	183	966	946	-	176778
					-	-	-	
64	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	8	19465	18543	-	155720
					-	-	-	
65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	90	1583	1550	-	142470
					-	-	-	
66 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,918848	29407	26466	-	115242
					-	-	-	
67	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	4	25559	24931	-	102236
					-	-	-	
68 267588С	261-304-0106 РСНБ РК 2022	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.	3	31136	30407	-	93408
					-	-	-	
69	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ С1-05 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0908	994397	923131	-	90291
					-	-	-	
70	225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	4	19833	19040	-	79332
					-	-	-	
71 269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	204,091	354	346	-	72248
					-	-	-	
72	225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	32	2225	2170	-	71200
					-	-	-	
73 135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	314,4	220	213	-	69168
					-	-	-	
74	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,72	92764	88718	-	66790
					-	-	-	
75	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	63	846	828	-	53298
					-	-	-	
76	241-203-0409 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	33,366	1576	1542	-	52585
					-	-	-	
77 135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	40,68	1253	1228	-	50972
					-	-	-	
78 298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	24,825	1938	1900	-	48111
					-	-	-	
79	225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	4	9050	-	-	36200
					-	-	-	
80 144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,15584	209970	204953	-	32722
					-	-	-	
81 158943С	241-116-0410 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	6	4773	4668	-	28638
					-	-	-	
82 245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2022	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	24566	24060	-	24566
					-	-	-	

83	144635С РСНБ РК 2022	216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,10116	209970	204953	-	21241
84	100094С РСНБ РК 2022	211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	2,2	9092	8131	-	20002
85	РСНБ РК 2022	242-207-3704	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	3	5629	5516	-	16887
86	РСНБ РК 2022	225-101-0208	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	4	3990	-	-	15960
87	РСНБ РК 2022	234-303-0103	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 114 ММ СТ РК 3364-2019	М	123,2	121	119	-	14907
88	135959С РСНБ РК 2022	261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	2,36665	5983	5863	-	14160
89	144663С РСНБ РК 2022	216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,10336	132073	128003	-	13651
90	188241С РСНБ РК 2022	246-301-0501	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	16,5	790	773	-	13035
91	127727С РСНБ РК 2022	261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0444	286428	278921	-	12717
92	251470С РСНБ РК 2022	261-301-0254	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,026	449705	438997	-	11692
93	147076С РСНБ РК 2022	261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,00642	1789060	1752091	-	11486
94	187490С РСНБ РК 2022	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	15	708	692	-	10620
95	154856С РСНБ РК 2022	241-205-1201	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	41,58	241	236	-	10021
96	157969С РСНБ РК 2022	261-305-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	4	2426	2372	-	9704
97	279119С РСНБ РК 2022	222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,00559776	1668129	1549820	-	9338
98	249409С РСНБ РК 2022	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	15,3	605	590	-	9256
99	100328С РСНБ РК 2022	211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,834848	8923	7878	-	7449
100	102636С РСНБ РК 2022	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,2535456	28750	25920	-	7289
101	РСНБ РК 2022	234-303-0103	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ СТ РК 3364-2019	М	58,85	121	119	-	7121
102	100091С РСНБ РК 2022	211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,638	11005	9977	-	7021
103	147049С РСНБ РК 2022	261-107-0433	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,55	9128	8940	-	5020
104	293028С РСНБ РК 2022	217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0260631	165506	160371	-	4314
105	149395С РСНБ РК 2022	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	7,2212	579	565	-	4181
106	135521С РСНБ РК 2022	235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	38,4408	108	102	-	4152
107	249131С РСНБ РК 2022	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	17,74355	212	212	-	3762
108	144572С РСНБ РК 2022	216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,01832	194532	189248	-	3564
109	147626С РСНБ РК 2022	261-107-0709	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,1089156	29918	27441	-	3259
110	154857С РСНБ РК 2022	241-205-1202	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	6,435	410	401	-	2638
111	РСНБ РК 2022	241-201-0410	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	3	824	805	-	2472
112	146741С РСНБ РК 2022	261-107-0354	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,03144	73026	69297	-	2296

113 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	3,518	626	612	-	2202
					-	-	-	
114 100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 3	М3	0,198	10631	9622	-	2105
					-	-	-	
115 146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,006744	275729	268093	-	1860
					-	-	-	
116 158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1620	1585	-	1620
					-	-	-	
117 131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01728	92871	90402	-	1605
					-	-	-	
118 158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1484	1451	-	1484
					-	-	-	
119 286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	2,16	659	644	-	1423
					-	-	-	
120 147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	3,2351	423	412	-	1368
					-	-	-	
121 144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00289	408199	398305	-	1180
					-	-	-	
122 146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,005168	225987	219325	-	1168
					-	-	-	
123 147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,331	3172	3108	-	1050
					-	-	-	
124 274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,23	815	797	-	1002
					-	-	-	
125 100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,13488	6505	5797	-	877
					-	-	-	
126 131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,007904	92871	90402	-	734
					-	-	-	
127 131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,007328	92871	90402	-	681
					-	-	-	
128 145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	308830	300884	-	679
					-	-	-	
129 248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00912	59186	56442	-	540
					-	-	-	
130 187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,006	79987	78373	-	480
					-	-	-	
131 147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00156	274757	267140	-	429
					-	-	-	
132 102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	25394	23026	-	356
					-	-	-	
133 181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	41,58	8	8	-	333
					-	-	-	
134 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,006	41747	40909	-	250
					-	-	-	
135 147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00081	272284	264715	-	221
					-	-	-	
136 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0004086	539649	525162	-	220
					-	-	-	
137 145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,12545	1620	1586	-	203
					-	-	-	
138 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,027	6798	6663	-	184
					-	-	-	
139 149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0002043	467116	454857	-	95
					-	-	-	
140 149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0010116	77199	73455	-	78
					-	-	-	
141 147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,01461	5146	5024	-	75
					-	-	-	
142 144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,00263424	27896	25749	-	73
					-	-	-	
143 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	5,031	12	12	-	60
					-	-	-	
144 147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	589	575	-	41
					-	-	-	
145 149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00006356	525811	512401	-	33
					-	-	-	

146	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,3356896	85 -	85 -	- -	29
147	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,016	962 -	941 -	- -	15
148	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00003405	380806 -	371086 -	- -	13
149	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000432	28270 -	26275 -	- -	12
150	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0176	474 -	462 -	- -	8
151	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0000076	820690 -	801499 -	- -	6
152	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,01368	409 -	363 -	- -	6
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	14779084
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)						
153		Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 18	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 1,6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ	ШТ	1	54422,11 -	54422,11 -	- -	54422
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)		ТЕНГЕ				--	54422

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ГСВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49943,123 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3061,189 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,774 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
1.	242-204-0 304 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	18	12953	--	233154	--	233154	--		251806	
					--	--	--	--	--	18652			
		СП - 8%											
2.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	74,5	1113,78	66,47	82977	4952	2366	75580		171241	
					1015,56	19,64	75659	1463	--	12685			
		НР - 98%; СП - 8%											
3.	241-102-0 120 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	74,5	859	--	63996	--	63996	--		69116	
					--	--	--	--	--	5120			
		СП - 8%											
4.	241-112-0 113 РСНБ РК 2022	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	28	295	--	8260	--	8260	--		8921	
					--	--	--	--	--	661			
		СП - 8%											
5.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА 2 РАЗА	М2	8,9	259,19	6,1	2307	54	1179	746		3297	
					120,69	0,72	1074	6	--	244			
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1.	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00018	0,001602	676293		1083					
6.	1113-0301 -1413 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	8,9	720,31	5,2	6411	47	5960	285		7232	
					45,36	1,08	404	10	--	536			
		НР - 69%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1.	236-203-0108	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,00046	0,004094	1157989		4741					
7.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА	74,5	748,75	--	55782	--	1314	53379		117894	
					731,12	--	54468	--	--	8733			
		НР - 98%; СП - 8%											

КЭМ=1,05											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.			0,01	0,745							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ				986		735			
7.2.			0,009	0,6705							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				605		406			
8.				5	1174,26	29,03	5871	145	377	3263	9864
1339-0201 -0504 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			1069,74	--	5349	--	--	731	
	НР - 61%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	458758	5198	316606	133253	639371
		ТЕНГЕ			--	--	136954	1479	--	47362	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5871				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					377				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5349			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3263				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					731				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					9865				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						5349			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					314128				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					7139				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1494			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					305410				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1031				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					25213				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					340372				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						1494			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					138759				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					3678				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						131590			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					128959				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					21418				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					289136				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						131590			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					639373				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									74
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						138433			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

9.				90	15869,95	228,84	1428295	20595	815514	589618	2179346
1119-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ. УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОГО КОТЛА	ПРИБОР			6579,85	105,17	592186	9465	--	161433	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,0051	0,459							
214-105-0104	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т				679670		311969			
10.				90	160045	--	14404050	--	--	--	14404050
513-104-0304 РСНБ РК 2022	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ PROTHERM JAGUAR 11 JTV	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	14404050	--	
11.				90	13495,66	19,76	1214609	1778	829068	376087	1717952
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК			4264,03	--	383763	--	--	127256	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1.			1	90							
245-802-0101	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.				7842		705780			
12.				90	7997,28	346,06	719755	31145	336718	354389	1160076
1119-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН			3909,91	108,11	351892	9730	--	85932	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

12.1.		2	180							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			1484		267120			
13.			90	41293	--	3716370	--	3716370	--	4013680
261-304-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	297310	
	СП - 8%									
14.			90	2032,32	--	182909	--	4502	133805	342051
1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.		1982,3	--	178407	--	--	25337	
	НР - 75%; СП - 8%									
15.			90	2165	--	194850	--	194850	--	210438
242-404-0602 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	15588	
	СП - 8%									
16.			90	4924,78	351,21	443230	31609	240241	181996	675244
1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ПРИБОР		1904,23	159,22	171380	14330	--	50018	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.		1	90							
261-305-0219	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1757		158130			
16.2.		1	90							
261-301-0422	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.			887		79830			
17.			90	103946	--	9355140	--	--	--	9355140
513-301-0101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.		--	--	--	--	9355140	--	
18.			180	1108	--	199440	--	199440	--	215395
261-301-0406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20-ГСВ.СО Л.3/	ШТ.		--	--	--	--	--	15955	
	СП - 8%									
19.			45	1212,05	33,14	54542	1492	30266	22821	83552
1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	22784	503	--	6189	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.		1	45							
241-101-0301	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М			655		29475			
20.			234	1405,45	33,14	328875	7755	202643	118669	483347
1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	118477	2614	--	35804	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.		1	234							
241-101-0302	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М			848		198432			
21.			54	1666,98	33,14	90017	1789	60887	27385	126794
1116-0301	-ТРУБОПРОВОДЫ	М								

-0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	27341	603	--	9392	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			1	54						
241-101-0303	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М			1109		59886			
22.				138	2006,92	33,14	276955	4573	202511	69984	374694
1116-0301 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	69871	1541	--	27755	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			1	138						
241-101-0304	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М			1448		199824			
23.				46,71	1176,75	1,47	54966	68	6707	38578	101028
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1031,7	0,69	48191	32	--	7484
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.			0,246	11,49066						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ			474		5447			
24.				9	2470,51	66,47	22235	598	12497	9130	33875
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 45Х2	М ТРУБОПРОВОДА			1015,56	19,64	9140	177	--	2509
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			1	9						
261-305-0104	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М			1353		12177			
25.				9	2380,61	66,47	21425	598	11687	9130	33000
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 57Х2	М ТРУБОПРОВОДА			1015,56	19,64	9140	177	--	2444
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			1	9						
241-102-0134	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х2,0 ММ	М			1261		11349			
26.				18	3626,22	81,07	65272	1459	42128	21656	93882
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 76Х2,5	М ТРУБОПРОВОДА			1204,71	22,96	21685	413	--	6954
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			1	18						
241-102-0149	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М			2289		41202			
27.				9,18	4567,22	81,07	41927	744	30124	11045	57209
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА 76Х3,5/ГСВ.СО Л.3И - ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПРОХОДА ГАЗОПРОВОДА ЧРЗ СТЕНУ L=0.51М/	М ТРУБОПРОВОДА			1204,71	22,96	11059	211	--	4238

	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			1	9,18						
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230		29651			
28.			90	548	--	49320	--	49320	--	53266
241-211-1 603 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.4/	ШТ.			--	--	--	--	--	3946
	СП - 8%									
29.			90	681	--	61290	--	61290	--	66193
241-211-1 606 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.			--	--	--	--	--	4903
	СП - 8%									
30.			216	466,38	--	100738	--	--	98723	215418
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ	М ПОДВОДОК		466,38	--	100738	--	--	15957	
	НР - 98%; СП - 8%									
31.			108	640	--	69120	--	69120	--	74650
241-101-0 401 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.4/	М			--	--	--	--	--	5530
	СП - 8%									
32.			108	860	--	92880	--	92880	--	100310
241-101-0 402 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.4/	М			--	--	--	--	--	7430
	СП - 8%									
33.			471	748,75	--	352659	--	8304	337468	745337
1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ГСВ.СО Л.4	М ГАЗОПРОВОДА		731,12	--	344355	--	--	55210	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,01	4,71						
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			986		4644			
33.2.			0,009	4,239						
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			605		2565			
34.			5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК		855,79	--	4279	--	--	584	
	НР - 61%; СП - 8%									
	МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-18 ШТ ГСВ Л.10И									
35.			316,44	1514,61	3,33	479284	1054	60357	409906	960325
1120-0101 -0804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 355ММ. ПРОКЛАДКА	М ВОЗДУХОВОД		1320,54	1,26	417873	399	--	71135	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,042	13,29048						
234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН			3713		49348			

36.			18	9788,71	--	176197	--	--	--	176197
ПЕРЕЧЕНЬ	-ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 1	КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ			--	--	--	--	176197	--	
37.			234	16153,59	--	3779940	--	--	--	3779940
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 2	УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380			--	--	--	--	3779940	--	
38.			54	11659,37	--	629606	--	--	--	629606
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 3	УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380			--	--	--	--	629606	--	
39.			72	23492,6	--	1691467	--	--	--	1691467
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 4	УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)			--	--	--	--	1691467	--	
40.			18	25019,56	--	450352	--	--	--	450352
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 5	КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500			--	--	--	--	450352	--	
41.			36	17347,95	--	624526	--	--	--	624526
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 6	КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)			--	--	--	--	624526	--	
42.			54	11402,86	--	615754	--	--	--	615754
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 7	КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)			--	--	--	--	615754	--	
43.			90	9670,78	--	870370	--	--	--	870370
ПЕРЕЧЕНЬ	-МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 8	КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380			--	--	--	--	870370	--	
44.			18	36827,6	--	662897	--	--	--	662897
ПЕРЕЧЕНЬ	-ТРОЙНИК РЕВИЗИИ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 9	КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)			--	--	--	--	662897	--	
45.			108	5063,18	--	546823	--	--	--	546823
ПЕРЕЧЕНЬ	-КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 10	Ф380			--	--	--	--	546823	--	
	КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА ГСВ Л.10И									
46.			90	3853,7	--	346833	--	--	--	346833
ПЕРЕЧЕНЬ	-КОЛЕНО СТАРТОВОЕ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 11	КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100			--	--	--	--	346833	--	
47.			90	2900,73	--	261066	--	--	--	261066
ПЕРЕЧЕНЬ	-КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 12	Ф60/100			--	--	--	--	261066	--	
48.			90	1967,92	--	177113	--	--	--	177113
ПЕРЕЧЕНЬ	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 13	L=250 Ф60/100			--	--	--	--	177113	--	
49.			90	2336,81	--	210313	--	--	--	210313
ПЕРЕЧЕНЬ	-КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 14	L=500 Ф60/100			--	--	--	--	210313	--	
50.			270	430,37	--	116200	--	--	--	116200
ПЕРЕЧЕНЬ	-ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 15	ДЛЯ ТРУБЫ Ф100			--	--	--	--	116200	--	
51.			270	963,55	--	260159	--	--	--	260159
ПЕРЕЧЕНЬ	-ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПУНКТ 16	СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)			--	--	--	--	260159	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	45444458	105378	7277713	2813000	49303751
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	2882561	40195	35178806	1046293	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	35178805					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	35178805					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	187598					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4791					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		182686				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	136415					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	25921					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	349934					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		182686				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4438236					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	6707					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		48223				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	4383270					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	38578					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	358146					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4834960					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		48223				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	5639818					

МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	2882946		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2691847	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2638007		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	662226		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	8940051		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1567
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2691847	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	49303750		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1700
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		2922756	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			49943123
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	3019515		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	110576		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		41674	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	7594318		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	35178805		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2946253		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1093655		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202070

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	587,548369	1716	-	-	1008233
					8	-	-	-	
2	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	389,34	1521	-	-	592186
						-	-	-	
3	20255Т	004-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	190,734075	2091	-	-	398825
						-	-	-	
4	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	187,11	2051	-	-	383763
						-	-	-	
5	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	100,116	1782	-	-	178407
						-	-	-	
6	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	108,675	1577	-	-	171380
						-	-	-	
7	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	72,431709	1749	-	-	126683
						-	-	-	
8	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	76,4316	1318	-	-	100737
						-	-	-	
9	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	31,683393	1521	-	-	48190
						-	-	-	
10	20465Т	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,86	1981	-	-	9628
						-	-	-	
11	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,551355	1948	-	-	1074
						-	-	-	
12	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,256053	1577	-	-	404
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	3019510
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	1749,7376				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,4078002	1707,4	-	-	(41674)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	3019512
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	21,5171554	3885	-	1716	83594
					5	-	-	36923,44	
15	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	39,69	218	-	-	8652
						-	-	-	
16	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	67,1511666	82	-	-	5506
						-	-	-	
17	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,5549985	8364	-	1716	4642
						-	-	952,38	
18	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	1,89490455	2369	-	1436	4489
						-	-	2721,08	
19	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,4370037	6212	-	2451	2715
						-	-	1071,1	
20	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	19,36305	18	-	-	349
						-	-	-	
21	1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,3315	45	-	-	285
						-	-	-	

22 501С	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,376	112	-	-	266
					-	-	-	
23 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,330813	174	-	-	58
					-	-	-	
24 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,003738	5662	-	1716	21
					-	-	6,41	
25 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,003738	30	-	-	0,11
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				41674	110577
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
26	261-304-0107 РСНБ РК 2022	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ	90	41293	40327	-	3716370
					-	-	-	
27 274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ BK-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.	90	7842	7684	-	705780
					-	-	-	
28 279798С	214-105-0104 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т	0,459	679670	664453	-	311969
					-	-	-	
29 158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	180	1484	1451	-	267120
					-	-	-	
30 267545С	261-304-0103 РСНБ РК 2022	ВЫТЯЖКИ ОТ ГАЗОВЫХ КОЛОНОК	КОМПЛЕКТ	90	2658	2584	-	239220
					-	-	-	
31	242-204-0304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	18	12953	12695	-	233154
					-	-	-	
32 150447С	241-101-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М	138	1448	1415	-	199824
					-	-	-	
33	261-301-0406 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DY 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20-ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	180	1108	1085	-	199440
					-	-	-	
34 150445С	241-101-0302 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	234	848	828	-	198432
					-	-	-	
35 269940С	242-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.	90	2165	2122	-	194850
					-	-	-	
36 157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	90	1757	1720	-	158130
					-	-	-	
37 254983С	261-301-0406 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DY 25 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	90	1108	1085	-	99720
					-	-	-	
38 187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	180	549	536	-	98820
					-	-	-	
39	241-101-0402 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.4/	М	108	860	840	-	92880
					-	-	-	
40 254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DY 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	90	887	869	-	79830
					-	-	-	
41 146123С	217-503-0102 РСНБ РК 2022	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,18	428859	418560	-	77195
					-	-	-	
42	241-101-0401 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.4/	М	108	640	625	-	69120
					-	-	-	
43	241-102-0120 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	74,5	859	838	-	63996
					-	-	-	
44	241-211-1606 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	90	681	667	-	61290
					-	-	-	
45 150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	54	1109	1083	-	59886
					-	-	-	
46 144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,135	408199	398305	-	55107
					-	-	-	
47 298352С	234-304-3001 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН	13,29048	3713	3639	-	49348
					-	-	-	
48	241-211-1603 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.4/	ШТ.	90	548	537	-	49320
					-	-	-	
49 150579С	241-102-0149 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 76Х2,5 ММ	М	18	2289	2236	-	41202
					-	-	-	

50	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	30,6	1050	1028	-	32130
						-	-	-	
51	187562С	261-301-0241 РСНБ РК 2022	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	180	175	163	-	31500
						-	-	-	
52	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	9,18	3230	3155	-	29651
						-	-	-	
53	150443С	241-101-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	45	655	640	-	29475
						-	-	-	
54	147529С	261-107-0644 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	ШТ.	180	124	121	-	22320
						-	-	-	
55	102868С	213-101-0102 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125	1000 ШТ.	0,18	69463	65476	-	12503
						-	-	-	
56	278602С	261-305-0104 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 45, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	М	9	1353	1322	-	12177
						-	-	-	
57	150563С	241-102-0134 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 57Х2,0 ММ	М	9	1261	1231	-	11349
						-	-	-	
58	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	10,67617	986	964	-	10527
						-	-	-	
59		241-112-0113 РСНБ РК 2022	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	28	295	289	-	8260
						-	-	-	
60	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,18	41747	40909	-	7514
						-	-	-	
61	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,857438	8154	7991	-	6992
						-	-	-	
62	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	11,2095	605	590	-	6782
						-	-	-	
63	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	13,56306	474	462	-	6429
						-	-	-	
64	145787С	261-107-0225 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	174,042	34	33	-	5917
						-	-	-	
65	147530С	261-107-0645 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ	КГ	9,80964	519	507	-	5091
						-	-	-	
66	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	4,97654	962	941	-	4787
						-	-	-	
67	149429С	236-203-0108 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,004094	1157989	1131378	-	4741
						-	-	-	
68	251488С	261-301-0257 РСНБ РК 2022	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТРГАЙКОЙ, D 20 ММ	ШТ.	90	51	49	-	4590
						-	-	-	
69	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	КГ	3,78	1191	1165	-	4502
						-	-	-	
70	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	5,96475	423	412	-	2523
						-	-	-	
71	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	5,79386	409	363	-	2370
						-	-	-	
72	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1,8	815	797	-	1467
						-	-	-	
73	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	2,4963	579	565	-	1445
						-	-	-	
74	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0466616	28750	25920	-	1342
						-	-	-	
75	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,001958	623062	607746	-	1220
						-	-	-	
76	149226С	236-101-0108 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,001602	676293	659933	-	1083
						-	-	-	
77	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,741152	212	212	-	1005
						-	-	-	
78	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0008949	820690	801499	-	734
						-	-	-	
79	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,756	626	612	-	473
						-	-	-	
80	274783С	236-202-1017 РСНБ РК 2022	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-74	Т	0,0009	452466	440494	-	407
						-	-	-	
81	146673С	217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,0005	697601	682861	-	349
						-	-	-	
82	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	1,36375	167	163	-	228
						-	-	-	
83	147621С	261-107-0705	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-	Т	0,006	21331	19022	-	128

	РСНБ РК 2022	72						
84	147018С 261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,605	192	188	-	116
85	146883С 261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,0002492	380806	371086	-	95
86	249434С 261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,1	740	723	-	74
87	147047С 261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,14013	119	115	-	17
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7594315
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
88	513-104 513-104-0304 -0304 РСНБ РК 2022	КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ PROTHERM JAGUAR 11 JTV	КОМПЛЕКТ	90	160045	160045	-	14404050
89	513-301 513-301-0101 -0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.	90	103946	103946	-	9355140
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	23759190
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)						
90	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 2	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ	234	16153,59	16153,59	-	3779940
91	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 4	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ	72	23492,6	23492,6	-	1691467
92	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 8	МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ	90	9670,78	9670,78	-	870370
93	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 9	ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ	18	36827,6	36827,6	-	662897
94	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 3	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ	54	11659,37	11659,37	-	629606
95	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 6	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ	36	17347,95	17347,95	-	624526
96	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 7	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ	54	11402,86	11402,86	-	615754
97	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 10	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ	108	5063,18	5063,18	-	546823
98	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 5	ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ	18	25019,56	25019,56	-	450352
99	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 11	КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ	90	3853,7	3853,7	-	346833
100	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 12	КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ	90	2900,73	2900,73	-	261066
101	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 16	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ	270	963,55	963,55	-	260158
102	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 14	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ	90	2336,81	2336,81	-	210313
103	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 13	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ	90	1967,92	1967,92	-	177113
104	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 1	ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ	18	9788,71	9788,71	-	176197
105	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 15	ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ	270	430,37	430,37	-	116200
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)		ТЕНГЕ				--	11419616

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ЭО.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34471,649 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7805,138 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,861 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭП: МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	В Т.Ч. ЭП: МАШИНИСТОВ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП: МАТЕРИАЛЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ												
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	2	28327,79	946,79	56656	1893	32446	16618	79136			
					11158,69	381,59	22317	763	--	5862				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	0,03	985799		29574						
2.	515-301-0307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	997333	--	997333	--	--	--	997333			
					--	--	--	--	997333	--				
3.	515-301-0308 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	670412	--	670412	--	--	--	670412			
					--	--	--	--	670412	--				
4.	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	30	7024,83	118,83	210745	3565	33970	125683	363343			
					5773,68	45	173210	1350	--	26914				
5.	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	90	803,06	111,45	72275	10030	3353	45318	127000			
					654,35	45	58892	4050	--	9407				
6.	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	1	6377,23	161,15	6377	161	1948	3118	10255			
					4267,64	62,91	4268	63	--	760				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
6.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0004	0,0004	813201		325						
6.2.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	1	657		657						
6.3.	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	0,58	461		267						
6.4.	214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,001	0,001	462525		463						

	РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ									
7.				90	3636,45	31,21	327280	2809	160203	118273	481197
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА 25А В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ/	ШТ.			1825,2	--	164268	--	--	35644	
	НР - 72%; СП - 8%										
8.				90	4204,48	80,1	378403	7208	97122	199370	623995
1121-0502 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ			3045,25	31,45	274073	2830	--	46222	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1. 252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	1	90		657		59130			
8.2. 236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,58	52,2		461		24064			
9.				8	3636,45	31,21	29092	250	14240	10513	42774
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/АВТД32-16А + ВА47-29-3Р-10А/	ШТ.			1825,2	--	14602	--	--	3168	
	НР - 72%; СП - 8%										
10.				300	3636,45	31,21	1090935	9363	534012	394243	1603992
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29+АД12 (СПЕЦИФИКАЦИЯ Л.2)/	ШТ.			1825,2	--	547560	--	--	118814	
	НР - 72%; СП - 8%										
11.				6	8076,43	172,21	48459	1033	24331	16823	70504
1308-0303 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.			3849,12	45	23095	270	--	5222	
	НР - 72%; СП - 8%										
12.				3	1823,08	111,45	5469	334	112	3714	9917
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.			1674,37	45	5023	135	--	735	
	НР - 72%; СП - 8%										
13.				3	2548,3	114,72	7645	344	465	5022	13681
1121-0502 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.			2278,83	46,25	6836	139	--	1013	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1. 261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	0,041	0,123		594		73			
13.2. 261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0002	0,0006		604794		363			
14.				1	2175,14	226,82	2175	227	23	1450	3916
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			1924,56	90,01	1925	90	--	290	
	НР - 72%; СП - 8%										
15.				90	1206,08	6,71	108547	604	1939	76498	199849
1308-0305 -1401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ			1177,83	2,7	106004	243	--	14804	
	НР - 72%; СП - 8%										

16.				239	786,39	5,6	187947	1338	22127	118825	331314
1121-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.			688,21	2,31	164482	552	--	24542	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.			0,0204	4,8756							
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				1381		6733			
16.2.			0,102	24,378							
261-303-0101	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.				607		14797			
17.				20	987,88	23,35	19758	467	173	13898	36348
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			955,89	9,25	19118	185	--	2692	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,0102	0,204							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				594		121			
17.2.			0,003	0,06							
261-107-0493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ				859		52			
18.				447	606,81	17,12	271244	7652	13428	182352	489883
1121-0401 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			559,65	6,94	250164	3102	--	36288	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1.			0,0151	6,7497							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				594		4009			
18.2.			0,0102	4,5594							
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				1381		6297			
18.3.			0,0042	1,8774							
217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ				1050		1971			
19.				2022	484,25	0,47	979151	951	243893	529007	1628810
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			363,16	0,21	734307	425	--	120653	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			1,02	2062,44							
247-202-0603	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.				117		241305			
20.				31	331,62	0,42	10280	13	396	7111	18782
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			318,43	0,17	9871	5	--	1391	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			0,0204	0,6324							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				594		376			
21.				5	1471,13	24,3	7356	121	691	4731	13054
1308-0305 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			1308,7	5,4	6544	27	--	967	
	НР - 72%; СП - 8%										
22.				420	275,11	2,48	115545	1042	9958	75297	206109
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ/ТРП-ЭО.С ЛИСТ 4/	М			248,92	0,08	104545	34	--	15267	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1.			1,2	504							
241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.				8		4032			
22.2.			0,004	1,68							
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.				2063		3466			
23.				14	787,63	44,58	11027	624	1613	6510	18940
1308-0206 -2208	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ	М			627,86	18	8790	252	--	1403	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х35/ НР - 72%; СП - 8%									
24.			15	534,11	33,43	8012	501	1053	4796	13832
1308-0206 -2207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 150 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х25/ НР - 72%; СП - 8%	М		430,53	13,5	6458	202	--	1025	
25.			3	288,08	15,6	864	47	117	517	1492
1308-0206 -2205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 5Х10/ НР - 72%; СП - 8%	М		233,2	6,3	700	19	--	111	
26.			455	160,21	4,46	72896	2029	13732	41727	123793
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 5Х2,5,ВВГНГ 3Х4,ВВГНГ 3Х2,5/ НР - 72%; СП - 8%	М		125,57	1,8	57135	819	--	9170	
27.			1200	135,66	2,23	162795	2676	30960	93772	277093
1308-0206 -2202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 3Х1,5/ НР - 72%; СП - 8%	М		107,63	0,9	129159	1080	--	20525	
28.			11380	275,11	2,48	3130723	28222	269820	2040186	5584582
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ - ВВГНГ 3Х2,5, ВВГНГ 3Х1,5, ВВГНГ 2Х1,5, UTP 4Х2 НР - 72%; СП - 8%	М		248,92	0,08	2832681	910	--	413673	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	1,2	13656	8	109248				
28.2. 243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	45,52	2063	93908				
29.			1750	458,28	4,27	801982	7472	24833	554318	1464804
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		439,82	0,12	769677	210	--	108504	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	1697,5	12	20370				
29.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	7,1295	626	4463				
30.			30	538,93	4,31	16168	129	430	11244	29605
1121-0101 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		520,29	0,27	15609	8	--	2193	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,73	21,9	17	372				
30.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,003066	0,09198	626	58				
31.			290	571,14	5,04	165632	1461	12340	109420	297056
1121-0101	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ	М								

-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%			523,55	0,49	151831	142	--	22004	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1. 241-221-0106	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	0,62 ШТ.	179,8		66		11867			
32.			3	515,84	5,3	1548	16	271	911	2656
1121-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		420,22	1,74	1261	5	--	197	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 261-404-0209	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	0,037 10 ШТ.	0,111		300		33			
32.2. 252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	0,08 ШТ.	0,24		657		158			
32.3. 261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	0,0065 100 ШТ.	0,0195		2189		43			
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
33.			3	7194,68	252,95	21584	759	15982	3672	27276
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1614,49	85,51	4843	257	--	2020	
34.			15	981,62	31,89	14724	478	10479	2819	18947
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		251,14	9,9	3767	148	--	1403	
35.			50	762,22	29,09	38111	1455	20511	11932	54047
1308-0208 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		322,9	8,55	16145	428	--	4003	
36.			1990	369,14	69,31	734593	137926	61194	415844	1242472
1308-0208 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М		269,08	21,15	535473	42088	--	92035	
37.			1,2648	233619	--	295481	--	295481	--	319120
243-142-0109 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	23639	
38.			0,765	346158	--	264811	--	264811	--	285996
243-142-0111 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	21185	
39.			90	956,02	--	86042	--	1041	51851	148924
1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		944,46	--	85001	--	--	11031	
40.			90	3297	--	296730	--	296730	--	320468
247-202-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	23738	
	МОЛНИЕЗАЩИТА									
41.			12	7194,68	252,95	86336	3035	63927	14688	109106
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1614,49	85,51	19374	1026	--	8082	

КЭМ=1,08										
	НР - 72%; СП - 8%									
42.			60	981,62	31,89	58897	1913	41915	11277	75788
1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	М		---	---	---	---	---	---	
-0202	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ			251,14	9,9	15069	594	--	5614	
РСНБ РК	ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160									
2022	ММ2. МОНТАЖ									
КЗТР И	ОБОРУДОВАНИЯ									
КЭМ=1,08										
	НР - 72%; СП - 8%									
43.			80	501,31	20,17	40105	1614	14094	17851	62592
1308-0208	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М		---	---	---	---	---	---	
-0208	ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ			304,96	4,95	24397	396	--	4636	
РСНБ РК	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ.									
2022	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
КЗТР И	ОСНОВАНИЯМ									
КЭМ=1,08										
	НР - 72%; СП - 8%									
44.			780	484,97	20,17	378276	15733	124675	174045	596507
1308-0208	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М		---	---	---	---	---	---	
-0208	ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ			304,96	4,95	237868	3861	--	44186	
РСНБ РК	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ.									
2022	МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
КЗТР И	ОСНОВАНИЯМ									
КЭМ=1,08										
	НР - 72%; СП - 8%									
45.			177	852,18	12,71	150836	2250	17374	95104	265615
1308-0103	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-3101	КОЖУХА. МОНТАЖ			741,31	4,95	131212	876	--	19675	
РСНБ РК	ОБОРУДОВАНИЯ									
2022										
КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
КЭМ=1,08										
ПРИМ										
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
46.			1	13755	--	13755	--	13755	--	14855
247-201-0	-ЩИТЫ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
403 РСНБ	УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ			--	--	--	--	--	1100	
РК 2022	Е ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ									
	ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3									
	IP31, ГОСТ Р									
	51778-2001									
	СП - 8%									
47.			30	26760	--	802800	--	802800	--	867024
247-201-0	-ЩИТ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
836 РСНБ	ЩЭ-33-0-4 IP54			--	--	--	--	--	64224	
РК 2022										
ПРИМ	СП - 8%									
48.			90	6287	--	565830	--	565830	--	611096
247-201-0	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
210 РСНБ	ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ			--	--	--	--	--	45266	
РК 2022	32397-2013, ТИПА ЩРВ									
	12З-1 36 УХЛ3 IP31									
	СП - 8%									
49.			90	622	--	55980	--	55980	--	60458
247-204-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
715 РСНБ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	4478	
РК 2022	ВА47-29 -									
	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р									
	25А 4,5 КА "С" / В									
	ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/									
	СП - 8%									
50.			6	5746	--	34476	--	34476	--	37234
247-204-0	-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
505 РСНБ	АВТОМАТ ГОСТ IEC			--	--	--	--	--	2758	
РК 2022	61009-1-2014, ТИПА АВДТ									
ПРИМ	64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ									
	ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16									
	10 МА/АВТД32-16А/									
	СП - 8%									
51.			2	1800	--	3600	--	3600	--	3888
247-204-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
755 РСНБ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	288	
РК 2022	ВА47-29 -									
	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р									
	10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ									
	СИЛОВОМ НА 10А/									
	СП - 8%									
52.			90	594	--	53460	--	53460	--	57737
247-204-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
713 РСНБ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	4277	
РК 2022	ВА47-29 -									
	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р									
	16А 4,5 КА "С"									
	СП - 8%									
53.			210	4221	--	886410	--	886410	--	957323
247-204-2	-АВТОМАТ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
810 РСНБ	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА			--	--	--	--	--	70913	
РК 2022	АД12 2Р 16А 30 МА									
	СП - 8%									
54.			90	8851	--	796590	--	796590	--	860317
247-301-0	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА			--	--	--	--	--	63727	
РК 2022	АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ									
ПРИМ	ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ,									
	МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА									
	МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В,									
	5(60) А, ЖКИ, КЛАСС									
	ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ									
	ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1									

		ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/								
		СП - 8%								
55.				3	50215	--	150645	--	150645	--	162697
247-301-0	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
335 РСНБ	ТРЕХФАЗНЫЕ СО				--	--	--	--	--	12052	
РК 2022	ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ										
ПРИМ	ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО										
	СИЛОВОЙ СЕТИ PLC,										
	МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА										
	МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01										
	PQB.L2, 3X230/400 В,										
	5(60) А, ЖКИ,										
	A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ										
	ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/										
	СП - 8%										
56.				3	2385	--	7155	--	7155	--	7727
247-302-0	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
512 РСНБ	Т-0,66 250/5А ГОСТ				--	--	--	--	--	572	
РК 2022	7746-2001										
	СП - 8%										
57.				6	24860	--	149160	--	149160	--	161093
247-203-0	-ЯЩИК СИЛОВОЙ С		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
202 РСНБ	РУБИЛЬНИКОМ И				--	--	--	--	--	11933	
РК 2022	ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ТИПА										
	ЯРП 11М-311-100А, IP54										
	СП - 8%										
58.				1	19022	--	19022	--	19022	--	20544
247-203-0	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
111 РСНБ	ТРАНСФОРМАТОРОМ				--	--	--	--	--	1522	
РК 2022	ЯТП-0,25 380/36-3 36										
	УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК										
	ГОСТ 12434-93										
	СП - 8%										
59.				90	1098	--	98820	--	98820	--	106726
247-209-0	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	222-2 У2, СТЕПЕНЬ				--	--	--	--	--	7906	
РК 2022	ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК										
ПРИМ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/										
	СП - 8%										
60.				1	8300	--	8300	--	8300	--	8964
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
182 РСНБ	СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА				--	--	--	--	--	664	
РК 2022	LED LS17120 АВАРИЙНОЕ										
	ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И										
	ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5										
	ВТ, IP20										
	/АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ										
	ФОС -3-5/6/										
	СП - 8%										
61.				1	8391	--	8391	--	8391	--	9062
247-105-0	-УЛИЧНОЕ БРА ТИПА LUCIA,		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
511 РСНБ	МОЩНОСТЬ ДО 100 ВТ,				--	--	--	--	--	671	
РК 2022	IP66/СВЕТИЛЬНИКИ										
ПРИМ	ПЕРЕНОСНОЙ/										
	СП - 8%										
62.				101	4230	--	427230	--	427230	--	461408
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
127 РСНБ	СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА				--	--	--	--	--	34178	
РК 2022	ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18										
ПРИМ	ВТ, IP 20 СТ РК										
	2595-2014 /ТИП										
	НПП03-100-102/										
	СП - 8%										
63.				91	3320	--	302120	--	302120	--	326290
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
305 РСНБ	АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN				--	--	--	--	--	24170	
РК 2022	LED ЖКХ 12-220В-D150										
	БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ										
	12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК										
	1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ										
	ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54										
	СТ РК 3055-2017										
	СП - 8%										
64.				47	4796	--	225412	--	225412	--	243445
247-102-0	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
309 РСНБ	АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN				--	--	--	--	--	18033	
РК 2022	LED ЖКХ										
	12-МДД-Ф-220В-D150 С										
	МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ										
	ДВИЖЕНИЯ И										
	ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ										
	12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК										
	1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ										
	ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54										
	СТ РК 3055-2017										
	СП - 8%										
65.				20	2349	--	46980	--	46980	--	50738
248-304-0	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
201 РСНБ	ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"				--	--	--	--	--	3758	
РК 2022											
	СП - 8%										
66.				255	231	--	58905	--	58905	--	63617
247-213-0	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ		ШТ.		---	---	---	---	---	---	
104 РСНБ	ЭЛЕКТРОЛАМП				--	--	--	--	--	4712	
РК 2022	КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП										
	ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ										

		ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012							
		СП - 8%							
67.			192	248	--	47616	--	47616	--	51425
247-213-0 101 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	3809
		СП - 8%							
68.			456	384	--	175104	--	175104	--	189112
247-212-0 101 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	14008
		СП - 8%							
69.			248	412	--	102176	--	102176	--	110350
247-212-0 104 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	8174
		СП - 8%							
70.			31	339	--	10509	--	10509	--	11350
247-212-0 201 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	841
		СП - 8%							
71.			1164	532	--	619248	--	619248	--	668788
247-214-0 116 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		--	--	--	--	--	49540
		СП - 8%							
72.			154	699	--	107646	--	107646	--	116258
247-214-0 120 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.		--	--	--	--	--	8612
		СП - 8%							
73.			5	1219	--	6095	--	6095	--	6583
247-214-0 401 РСНБ РК 2022	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	488
		СП - 8%							
74.			255	229	--	58395	--	58395	--	63067
247-213-0 105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.		--	--	--	--	--	4672
		СП - 8%							
75.			496	2397	--	1188912	--	1188912	--	1284025
243-906-2 202 РСНБ РК 2022	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.		--	--	--	--	--	95113
		СП - 8%							
76.			735	185	--	135975	--	135975	--	146853
247-202-0	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.							

414 РСНБ РК 2022 ПРИМ	РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/			--	--	--	--	--	10878	
	СП - 8%									
77.			6	15149	--	90894	--	90894	--	98166
247-202-0 212 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.		--	--	--	--	--	7272	
	СП - 8%									
78.			6	18557	--	111342	--	111342	--	120249
247-202-0 311 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.		--	--	--	--	--	8907	
	СП - 8%									
79.			145	754	--	109330	--	109330	--	118076
247-202-0 409 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	8746	
	СП - 8%									
80.			495	1519	--	751905	--	751905	--	812057
247-202-0 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56/КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЭО.С ЛИСТ 4/	ШТ.		--	--	--	--	--	60152	
	СП - 8%									
81.			12	1584	--	19008	--	19008	--	20529
236-202-0 702 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ СТ РК 615-1-2011 ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ, УДАРОПРОЧНАЯ, ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЫРЫХ, НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ Т ОТ -60°С ДО +60°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 85%, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -15°С ДО +40°С, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 45 ДО 120 МИНУТ	КГ		--	--	--	--	--	1521	
	СП - 8%									
82.			0,4284	26945	--	11543	--	11543	--	12466
243-303-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ		--	--	--	--	--	923	
	СП - 8%									
83.			0,01428	1541675	--	22015	--	22015	--	23776
243-111-1 007 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	1761	
	СП - 8%									
84.			0,0153	1139128	--	17429	--	17429	--	18823
243-111-1 006 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	1394	
	СП - 8%									
85.			0,0306	2948282	--	90217	--	90217	--	97434
243-106-0 905 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ		--	--	--	--	--	7217	
	СП - 8%									
86.			0,051	791536	--	40368	--	40368	--	43597
243-106-1 002 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		--	--	--	--	--	3229	
	СП - 8%									
87.			0,2754	785342	--	216283	--	216283	--	233586

243-106-0 603 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	17303
	СП - 8%								
88.			6,222	484802	--	3016438	--	3016438	--	3257753
243-106-0 602 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	241315
	СП - 8%								
89.			6,324	309361	--	1956399	--	1956399	--	2112911
243-106-0 601 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	156512
	СП - 8%								
90.			0,3876	214524	--	83150	--	83150	--	89802
243-106-0 401 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	6652
	СП - 8%								
91.			0,0816	139810	--	11408	--	11408	--	12321
243-304-0 102 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	913
	СП - 8%								
92.			295,8	239	--	70696	--	70696	--	76352
241-207-0 205 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5656
	СП - 8%								
93.			30,6	172	--	5263	--	5263	--	5684
241-207-0 204 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	421
	СП - 8%								
94.			1785	111	--	198135	--	198135	--	213986
241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	15851
	СП - 8%								
95.			3,06	519	--	1588	--	1588	--	1715
241-102-0 106 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 25Х2,0 ММ	М		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	127
	СП - 8%								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			34471649
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	7737554		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	257745		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		67584	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	16768339		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	1667745		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	5610348		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2429916		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1862,5356	1577	-	-	2937219
						-	-	-	
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	637,6752	1661	-	-	1059179
						-	-	-	
3	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	611,359362	1549	-	-	946996
						-	-	-	
4	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	483,603579	1521	-	-	735561
						-	-	-	
5	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	429,84	1690	-	-	726430
						-	-	-	
6	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	210,2652	1782	-	-	374693
						-	-	-	
7	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	185,126133	1661	-	-	307495
						-	-	-	
8	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	180,361569	1493	-	-	269280
						-	-	-	
9	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	102,481527	1605	-	-	164483
						-	-	-	
10	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	76,464	1716	-	-	131212
						-	-	-	
11	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	48,6	1749	-	-	85001
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	7737547
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	4828,3122				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	32,472431	2081,32	-	-	(67586)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	7737554
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
13	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	13,970772	6434	-	2451	89888
						-	-	34242,36	
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	16,2472821	3885	-	1716	63121
						-	-	27880,34	
15	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	250,455024	218	-	-	54599
						-	-	-	
16	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1059,016803	18	-	-	19062
						-	-	-	
17	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,250636	6212	-	2451	13981
						-	-	5516,31	
18	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	552,826509	19	-	-	10504
						-	-	-	
19	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	74,814	75	-	-	5611
						-	-	-	
20	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	56,88876	14	-	-	796
						-	-	-	
21	2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	1,296	120	-	-	156
						-	-	-	

		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				67639	257718
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
22	243-106-0602 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	6,222	484802 --	474878 -	- -	3016438
23	243-106-0601 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	6,324	309361 --	302992 -	- -	1956399
24 271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2022	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	496	2397 --	2350 -	- -	1188912
25 265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	210	4221 --	4137 -	- -	886410
26	247-201-0836 РСНБ РК 2022	ЩИТ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-33-0-4 IP54	ШТ.	30	26760 --	26208 -	- -	802800
27	247-301-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	90	8851 --	8676 -	- -	796590
28	247-202-0301 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНАЯ РАЗМЕРАМИ 120 ММ Х 80 ММ Х 50 ММ, IP56/КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЭО.С ЛИСТ 4/	ШТ.	495	1519 --	1489 -	- -	751905
29	247-214-0116 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1164	532 --	522 -	- -	619248
30 264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IP31	ШТ.	90	6287 --	6158 -	- -	565830
31 129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,446	985799 --	915133 -	- -	439666
32	247-102-0127 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.	101	4230 --	4145 -	- -	427230
33 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	527,24	657 --	644 -	- -	346397
34	247-102-0305 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	91	3320 --	3254 -	- -	302120
35	247-202-0107 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	90	3297 --	3232 -	- -	296730
36	243-142-0109 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	1,2648	233619 --	228899 -	- -	295481
37	243-142-0111 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	0,765	346158 --	339169 -	- -	264811
38 264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	2062,44	117 --	115 -	- -	241305
39	247-102-0309 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	47	4796 --	4701 -	- -	225412
40	243-106-0603 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,2754	785342 --	769336 -	- -	216283
41	241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	1785	111 --	108 -	- -	198135
42	247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	456	384 --	376 -	- -	175104
43	247-301-0335 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 POB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.	3	50215 --	49226 -	- -	150645
44 274104С	247-203-0202 РСНБ РК 2022	ЯЩИК СИЛОВОЙ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ТИПА ЯРП 11М-311-100А, IP54	ШТ.	6	24860 --	24351 -	- -	149160
45	247-202-0414 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	735	185 --	181 -	- -	135975

46	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,346	354405	345566	-	122624
						-	-	-	
47	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	14160	8	8	-	113280
						-	-	-	
48		247-202-0311 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	6	18557	18193	-	111342
						-	-	-	
49	264479С	247-202-0409 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41222, С КОНТАКТНОЙ ГРУППОЙ, РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 44 ММ	ШТ.	145	754	739	-	109330
						-	-	-	
50		247-214-0120 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	154	699	683	-	107646
						-	-	-	
51		247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	248	412	403	-	102176
						-	-	-	
52		247-209-0101 РСНБ РК 2022	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	ШТ.	90	1098	1076	-	98820
						-	-	-	
53	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	47,2	2063	2021	-	97374
						-	-	-	
54		247-202-0212 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	6	15149	14852	-	90894
						-	-	-	
55	197105С	243-106-0905 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66	КМ	0,0306	2948282	2888548	-	90217
						-	-	-	
56		243-106-0401 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,3876	214524	210110	-	83150
						-	-	-	
57	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,174	435218	424794	-	75728
						-	-	-	
58		241-207-0205 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	295,8	239	234	-	70696
						-	-	-	
59	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	45,71	1293	1264	-	59103
						-	-	-	
60		247-213-0104 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	255	231	227	-	58905
						-	-	-	
61		247-213-0105 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	255	229	224	-	58395
						-	-	-	
62	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	92,237964	626	612	-	57741
						-	-	-	
63		247-204-0715 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 4,5 КА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/	ШТ.	90	622	609	-	55980
						-	-	-	
64	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	90	594	582	-	53460
						-	-	-	
65	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,0975	498437	486774	-	48598
						-	-	-	
66		247-213-0101 РСНБ РК 2022	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	192	248	243	-	47616
						-	-	-	
67		248-304-0201 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	20	2349	2303	-	46980
						-	-	-	
68		243-106-1002 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,051	791536	775343	-	40368
						-	-	-	
69	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	6,4297	5671	5433	-	36463
						-	-	-	
70		247-204-0505 РСНБ РК 2022	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16 10 МА/АВТД32-16А/	ШТ.	6	5746	5633	-	34476
						-	-	-	
71	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	52,78	461	449	-	24332
						-	-	-	
72	195210С	243-111-1007 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66	КМ	0,01428	1541675	1508598	-	22015
						-	-	-	
73	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,040788	539649	525162	-	22011

					-	-	-	
74 181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1697,5	12	12	-	20370
					-	-	-	
75 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0492	408502	398603	-	20098
					-	-	-	
76	247-203-0111 РСНБ РК 2022	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	19022	18631	-	19022
					-	-	-	
77 272120С	236-202-0702 РСНБ РК 2022	КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ СТ РК 615-1-2011 ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ, УДАРОПРОЧНАЯ, ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЫРЫХ, НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ Т ОТ -60°С ДО +60°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 85%, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -15°С ДО +40°С, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 45 ДО 120 МИНУТ	КГ	12	1584	1549	-	19008
					-	-	-	
78 144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0233625	813201	795366	-	18998
					-	-	-	
79	243-111-1006 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0153	1139128	1114480	-	17429
					-	-	-	
80 147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0540412	309392	301095	-	16720
					-	-	-	
81 264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2022	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	24,378	607	591	-	14797
					-	-	-	
82 147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	23,5032	590	577	-	13867
					-	-	-	
83	247-201-0403 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	13755	13471	-	13755
					-	-	-	
84 243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	180,54	75	74	-	13540
					-	-	-	
85 242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	9,435	1381	1227	-	13030
					-	-	-	
86 145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	21,0661	594	580	-	12513
					-	-	-	
87 287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	8,68	1438	1410	-	12482
					-	-	-	
88 181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	179,8	66	65	-	11867
					-	-	-	
89	243-303-0102 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ	0,4284	26945	26385	-	11543
					-	-	-	
90	243-304-0102 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4X2XAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,0816	139810	136959	-	11408
					-	-	-	
91 249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0188	604794	589835	-	11370
					-	-	-	
92	247-212-0201 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	31	339	332	-	10509
					-	-	-	
93 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	10,497	859	840	-	9017
					-	-	-	
94	247-105-0511 РСНБ РК 2022	УЛИЧНОЕ БРА ТИПА LUCIA, МОЩНОСТЬ ДО 100 ВТ, IP66/СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНОЙ/	ШТ.	1	8391	8223	-	8391
					-	-	-	
95	247-102-0182 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	1	8300	8136	-	8300
					-	-	-	
96	247-302-0512 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	3	2385	2334	-	7155
					-	-	-	
97 147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0631971	101238	97363	-	6398
					-	-	-	
98	247-214-0401 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	5	1219	1194	-	6095
					-	-	-	
99	241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	30,6	172	169	-	5263
					-	-	-	
100 127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	9,95	483	472	-	4806
					-	-	-	
101 241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	13,761	300	294	-	4128
					-	-	-	
102	247-204-0755 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/	ШТ.	2	1800	1764	-	3600
					-	-	-	
103 238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ	ШТ.	60	58	57	-	3480
					-	-	-	

		ЖИЛ 6 ММ2						
104 279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00601	578162	564935	-	3475
					-	-	-	
105 290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	2,79	1242	1216	-	3465
					-	-	-	
106 242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	203,74	16	16	-	3260
					-	-	-	
107 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	3,0654	1050	1028	-	3219
					-	-	-	
108 238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2	ШТ.	22,75	109	107	-	2480
					-	-	-	
109 146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	2,442	939	919	-	2293
					-	-	-	
110 242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	13,496	160	157	-	2159
					-	-	-	
111 147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	4,32	492	480	-	2125
					-	-	-	
112 150534С	241-102-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 25Х2,0 ММ	М	3,06	519	507	-	1588
					-	-	-	
113 144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0726885	21090	18977	-	1533
					-	-	-	
114 238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 240-24, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 24 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 240 ММ2	ШТ.	0,7	1824	1788	-	1277
					-	-	-	
115 238453С	243-902-0112 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 150-19, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 19 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 150 ММ2	ШТ.	0,75	886	868	-	664
					-	-	-	
116 249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	2,472	246	238	-	608
					-	-	-	
117 147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,41	1416	1386	-	581
					-	-	-	
118 279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,001	462525	451566	-	463
					-	-	-	
119 274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,5	815	797	-	408
					-	-	-	
120 181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	21,9	17	16	-	372
					-	-	-	
121 287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0003	1101280	1075781	-	330
					-	-	-	
122 147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,422	401	391	-	169
					-	-	-	
123 127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,2478	541	528	-	134
					-	-	-	
124 238450С	243-902-0109 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 70-13, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 13 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70 ММ2	ШТ.	0,15	312	306	-	47
					-	-	-	
125 249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0195	2189	2145	-	43
					-	-	-	
126 149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0000189	467116	454857	-	9
					-	-	-	
127 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,0009	6798	6663	-	6
					-	-	-	
128 128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0009	175	170	-	0,16
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	16768375
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
129 515-301-0307 ПРИМ	515-301-0307 РСНБ РК 2022	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	997333	997333	-	997333
					-	-	-	
130 515-301-0308 ПРИМ	515-301-0308 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	670412	670412	-	670412
					-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	1667745

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-СС.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7239,957 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1274,178 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,764 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	1310-0301-0101	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. РСНБ РК 2022 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	18655,59	2248,37	111934	13490	24002	47852	172568
					12407,04	667,18	74442	4003	--	12783	
2.	1310-0411-0206	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПОЛОСОВОЙ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ СС.С-Л.1/ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	3860,24	--	23161	--	2723	12467	38478
					3406,32	--	20438	--	--	2850	
3.	1308-0206-0801	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	650	30,25	1,11	19662	721	7281	8606	30529
					17,94	0,45	11660	292	--	2261	
4.	1308-0206-2101	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	15	1061,58	67,52	15924	1012	7109	5725	23381
					520,23	9,9	7803	148	--	1732	
5.	1308-0206-0101	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	540	315,7	2,62	170480	1414	8511	115662	309033
					297,32	0,16	160555	86	--	22891	
6.	1308-0206-2001	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	110	286,67	12,42	31534	1366	2542	20283	55962
					251,14	4,95	27626	544	--	4145	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
7.	1308-0208-0101	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	7194,68	252,95	43168	1518	31963	7344	54553
					1614,49	85,51	9687	513	--	4041	
8.	1308-0208-0202	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	30	981,62	31,89	29449	957	20958	5639	37895
					251,14	9,9	7534	297	--	2807	
9.	1308-0208-0208	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ	М	180	501,31	20,17	90236	3631	31712	40164	140832
					304,96	4,95	54893	891	--	10432	

	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ							
		НР - 72%; СП - 8%							
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА							
10.			6	45628	--	273768	--	273768	--	295669
	248-101-0 301 РСНБ РК 2022	-МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАРКИ МТП 6 ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	--	--	--	--	--	21901	
		СП - 8%								
11.			6	27670	--	166020	--	166020	--	179302
	248-101-0 103 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	--	--	--	--	--	13282	
		СП - 8%								
12.			6	8306	--	49836	--	49836	--	53823
	248-101-0 101 РСНБ РК 2022	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	--	--	--	--	--	3987	
		СП - 8%								
13.			6	6016	--	36096	--	36096	--	38984
	248-101-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	--	--	--	--	--	2888	
		СП - 8%								
14.			6	14457,14	--	86743	--	86743	--	93682
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	-КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ	--	--	--	--	--	6939	
		СП - 8%								
15.			6	8132,14	--	48793	--	48793	--	52696
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ	--	--	--	--	--	3903	
		СП - 8%								
16.			6	2394,46	--	14367	--	14367	--	15516
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	-ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ	--	--	--	--	--	1149	
		СП - 8%								
17.			30	149	--	4470	--	4470	--	4828
	248-306-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАЗВЕТВИТЕЛЬ	ШТ.	--	--	--	--	--	358	
		СП - 8%								
18.			90	67,77	--	6099	--	6099	--	6587
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ	--	--	--	--	--	488	
		СП - 8%								
19.			0,663	112896	--	74850	--	74850	--	80838
	243-302-0 101 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	--	--	--	--	--	5988	
		СП - 8%								
20.			15,3	338	--	5171	--	5171	--	5585
	243-904-0 106 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	--	--	--	--	--	414	
		СП - 8%								
21.			112,2	111	--	12454	--	12454	--	13450
	241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	--	--	--	--	--	996	
		СП - 8%								
22.			550,8	121	--	66647	--	66647	--	71979
	243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	--	--	--	--	--	5332	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	--	--	1380862	24109	982115	263742	1776170
			ТЕНГЕ	--	--	374638	6774	--	131567	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	535548			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	136797			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		381412		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	263742			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	63942			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	863232			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				235
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		381412		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	845314			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	689312			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	156002			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	67625			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	912939			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	1776171			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				235
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		381412		

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

23.			7	5182,93	1003,92	36281	7028	3307	18518	59182
1310-0902	-КОРОБКА	КОРОБКА		---	---	---	---	---	---	
-0912	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ			3706,56	630,12	25946	4411	--	4384	
РСНБ РК	НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА									
2022	КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ									
КЗТР И	ОБОЛОЧКОЙ									
КЭМ=1,08										
	НР - 61%; СП - 8%									
24.			30	989,68	--	29690	--	822	21651	55449
1311-0301	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ.	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	УСТАНОВКА НА			962,28	--	28868	--	--	4107	
РСНБ РК	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ,									
2022	ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ									
КЗТР И										
КЭМ=1,08	НР - 75%; СП - 8%									
25.			6	3242,77	61,98	19457	372	474	11420	33347
1310-0902	-ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-1209	ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ			3101,76	18,53	18611	111	--	2470	
РСНБ РК	КОРОБКА, РАЗМЕР ДО									
2022	500Х500 ММ. МОНТАЖ									
КЗТР И	ОБОРУДОВАНИЯ									
КЭМ=1,08										
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			540	315,7	2,62	170480	1414	8511	115662	309033
1308-0206	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
-0101	ШИРИНОЙ ДО 40 ММ.			297,32	0,16	160555	86	--	22891	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2022										
КЗТР И	НР - 72%; СП - 8%									
КЭМ=1,08										
27.			215	326,55	15,8	70208	3396	5103	45406	124863
1308-0206	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-2002	ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ.			287,02	6,3	61709	1354	--	9249	
РСНБ РК	ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ									
2022	ПОЛА/ПЛАСТИКОВЫЕ									
КЗТР И	ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ- СС.С.									
КЭМ=1,08	Л.2/									
	НР - 72%; СП - 8%									
28.			60	56,06	0,42	3364	25	308	2191	5999
1308-0201	-ТРУБОПРОВОД ДЛЯ	М		---	---	---	---	---	---	
-3413	КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ИЗ ТРУБ			50,52	0,19	3031	11	--	444	
РСНБ РК	ПОЛИМЕРНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ									
2022	ГОФРИРОВАННЫХ									
КЗТР И	ДИАМЕТРОМ 50 ММ.									
КЭМ=1,08	ПРОКЛАДКА В									
	ТРАНШЕЯХ/ГОФРИРОВАННЫЕ									
	ТРУБЫ СС.С Л.2/									
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
29.			9	7194,68	252,95	64752	2277	47945	11016	81829
1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0101	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ			1614,49	85,51	14530	770	--	6061	
РСНБ РК	СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5									
2022	ММ. МОНТАЖ									
КЗТР И	ОБОРУДОВАНИЯ									
КЭМ=1,08										
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			135	981,62	31,89	132519	4305	94310	25373	170524
1308-0208	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ	М		---	---	---	---	---	---	
-0202	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ			251,14	9,9	33904	1336	--	12631	
РСНБ РК	ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160									
2022	ММ2. МОНТАЖ									
КЗТР И	ОБОРУДОВАНИЯ									
КЭМ=1,08										
	НР - 72%; СП - 8%									
31.			180	778,21	5,28	140078	950	13198	90845	249397
1308-0208	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	М		---	---	---	---	---	---	
-0210	ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО			699,61	1,35	125930	243	--	18474	
РСНБ РК	ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА									
2022	СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ									
КЗТР И	ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
КЭМ=1,08	ОСНОВАНИЯМ									
	НР - 72%; СП - 8%									
32.			0,1836	142733	--	26206	--	26206	--	28302
243-142-0	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	КМ		---	---	---	---	---	---	
307 РСНБ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК			--	--	--	--	--	2096	
РК 2022	НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В									
	С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3									
	СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ									
	6323-79									
	СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
33.			7	15669	--	109683	--	109683	--	118458
243-901-0	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
205 РСНБ	12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ			--	--	--	--	--	8775	
РК 2022	200/100/МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ									
ПРИМ	КОРОБКА ОРК-16/									
	СП - 8%									
34.			2	3505,86	--	7012	--	7012	--	7573
	-СПЛИТЕР 1Х4	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПЕРЕЧЕНЬ				--	--	--	--	--	561	
ПУНКТ 23	СП - 8%									
35.			6	8358,04	--	50148	--	50148	--	54160
	-СПЛИТЕР 1Х16	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПЕРЕЧЕНЬ				--	--	--	--	--	4012	
ПУНКТ 24	СП - 8%									
36.			6	8876	--	53256	--	53256	--	57516
247-202-0	-ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
209 РСНБ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			--	--	--	--	--	4260	
РК 2022										

ПРИМ	СП - 8%								
37.			30	2258,93	--	67768	--	67768	--	73189
	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПЕРЕЧЕНЬ	КПЭ-10			--	--	--	--	--	5421	
ПУНКТ 25										
	СП - 8%									
38.			90	894,54	--	80509	--	80509	--	86950
	-ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
ПЕРЕЧЕНЬ	РОЗЕТКА			--	--	--	--	--	6441	
ПУНКТ 26										
	СП - 8%									
39.			90	20388	--	1834920	--	1834920	--	1981714
248-102-0	-ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT			--	--	--	--	--	146794	
РК 2022	NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1									
	ПОРТ LAN 10/100/1000									
	BASE-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕ									
	СКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ									
	СП - 8%									
40.			550,8	88	--	48470	--	48470	--	52348
243-907-0	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ	М		---	---	---	---	---	---	
102 РСНБ	РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10			--	--	--	--	--	3878	
РК 2022	ММ									
	СП - 8%									
41.			96,9	172	--	16667	--	16667	--	18000
241-207-0	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
204 РСНБ	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ			--	--	--	--	--	1333	
РК 2022										
	СП - 8%									
42.			122,4	331	--	40514	--	40514	--	43755
241-207-0	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
206 РСНБ	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ			--	--	--	--	--	3241	
РК 2022										
	СП - 8%									
43.			40,8	65	--	2652	--	2652	--	2864
241-207-0	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
304 РСНБ	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	212	
РК 2022	ДИАМЕТРОМ 32 ММ									
	СП - 8%									
44.			20,4	143	--	2917	--	2917	--	3150
241-207-0	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
306 РСНБ	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	233	
РК 2022	ДИАМЕТРОМ 50 ММ									
	СП - 8%									
	СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ - СС.С Л.2									
45.			1,5555	85358	--	132774	--	132774	--	143396
243-503-0	-КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ	КМ		---	---	---	---	---	---	
104 РСНБ	ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T			--	--	--	--	--	10622	
РК 2022	G657A									
	СП - 8%									
46.			180	452	--	81360	--	81360	--	87869
261-404-0	-ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
550 РСНБ	АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ			--	--	--	--	--	6509	
РК 2022	КС-064 ГОСТ Р									
ПРИМ	51177-2017/КОННЕКТОР/									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	3221685	19767	2728834	342082	3848867
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	473084	8322	--	285099	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				666829				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				173975				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					481406			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				342082				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				80711				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1089622				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								288
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					481406			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2554856				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2349419				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				205437				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				204388				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2759244				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				3848866				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								288
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					481406			
	РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ									
	МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
47.			6	4491,31	61,15	26948	367	--	16282	46689
1310-0408	-УСТРОЙСТВО	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0623	ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ.			4430,16	18,53	26581	111	--	3458	
РСНБ РК	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
2022										
КЗТР И	НР - 61%; СП - 8%									
КЭМ=1,08										
48.			6	2490,31	1,97	14942	12	552	8770	25609
1310-0701	-УСТРОЙСТВА	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0113	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА			2396,3	--	14378	--	--	1897	
РСНБ РК	КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1.									
2022	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
КЗТР И										
КЭМ=1,08	НР - 61%; СП - 8%									
49.			90	1565,16	--	140865	--	20772	73256	231251
1310-0203	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
-0102	СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС			1334,36	--	120093	--	--	17130	
РСНБ РК	НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ									

2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%									
50.			12	2347,85	445,78	28174	5349	586	17568	49401
1308-0103 -3001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ НР - 72%; СП - 8%	ШТ		1853,28	180,01	22239	2160	--	3659	
51.			585	30,25	1,11	17696	649	6553	7745	27477
1308-0206 -0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		17,94	0,45	10494	263	--	2035	
52.			110	51,49	3,34	5664	367	1350	2948	9301
1308-0206 -0802 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ НР - 72%; СП - 8%	М		35,88	1,35	3947	148	--	689	
53.			110	458,28	4,27	50410	469	1561	34843	92073
1121-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М		439,82	0,12	48380	13	--	6820	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,97 ШТ.	106,7		12		1280			
53.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004074 КГ	0,44814		626		281			
54.			540	315,7	2,62	170480	1414	8511	115662	309033
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		297,32	0,16	160555	86	--	22891	
55.			6	331,62	0,42	1990	2	77	1376	3636
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		318,43	0,17	1911	1	--	269	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	0,0204 100 ШТ.	0,1224		594		73			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
56.			6	20897	--	125382	--	125382	--	135413
248-401-0 201 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БЛОК ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ, ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ ТИПА БУД-302М СЕРИИ 300 (190-240VAC), КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ ДО 200, ФУНКЦИИ: КОДОВОГО ЗАМКА, КОНТРОЛЛЕРА КЛЮЧЕЙ TOUCH MEMORY И RF (200 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОДОВ, 2400 КЛЮЧЕЙ ТМ И RF) СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	10031	
57.			6	6441	--	38646	--	38646	--	41738
248-401-0 701 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3092	
58.			6	12034	--	72204	--	72204	--	77980
248-306-0 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5776	
59.			90	3228	--	290520	--	290520	--	313762
248-401-0 501 РСНБ РК 2022	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	23242	
60.			6	12485	--	74910	--	74910	--	80903
248-401-0 301 РСНБ	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.		--	--	--	--	--	5993	

РК 2022	СП - 8%									
61.			180	249	--	44820	--	44820	--	48406
248-401-0	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
401 РСНБ	(RFID-125 KHZ БРЕЛОК			--	--	--	--	--	3586	
РК 2022	EM-MARIN)									
	СП - 8%									
62.			0,1122	186802	--	20959	--	20959	--	22636
243-303-0	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА	КМ		---	---	---	---	---	---	
408 РСНБ	ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И			--	--	--	--	--	1677	
РК 2022	СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4									
	СП - 8%									
63.			0,5508	27505	--	15150	--	15150	--	16362
243-303-0	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА	КМ		---	---	---	---	---	---	
401 РСНБ	ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И			--	--	--	--	--	1212	
РК 2022	СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4									
	СП - 8%									
64.			0,0459	108591	--	4984	--	4984	--	5383
243-802-0	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	КМ		---	---	---	---	---	---	
102 РСНБ	220 В С			--	--	--	--	--	399	
РК 2022	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2									
	СП - 8%									
65.			112,2	26	--	2917	--	2917	--	3150
241-207-0	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
301 РСНБ	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	233	
РК 2022	ДИАМЕТРОМ 16 ММ									
	СП - 8%									
66.			550,8	121	--	66647	--	66647	--	71979
243-907-0	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ	М		---	---	---	---	---	---	
104 РСНБ	РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10			--	--	--	--	--	5332	
РК 2022	ММ									
	СП - 8%									
67.			6	423	--	2538	--	2538	--	2741
247-214-0	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
103 РСНБ	ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ			--	--	--	--	--	203	
РК 2022	ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	1216846	8629	799639	278450	1614923
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	408578	2782	--	119624	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				404769				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				38321				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					361055			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				242231				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				51759				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				698759				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								209
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					361055			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				812077				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1638				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					50305			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				759677				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				36219				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				67865				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				916161				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								32
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					50305			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				1614920				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								241
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					411360			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								7239957
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				1256300				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				52505				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					17878			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4510578				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				884274				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				536290				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	285,00984	1690 / -	- / -	- / -	481667
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	222,588	1661 / -	- / -	- / -	369719
3	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	98,064	1716 / -	- / -	- / -	168278
4	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	64,8	1436 / -	- / -	- / -	93053
5	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	32,466612	1549 / -	- / -	- / -	50291
6	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	16,2	1782 / -	- / -	- / -	28868
7	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	12,96	2051 / -	- / -	- / -	26581
8	20452Т	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	12,96	1577 / -	- / -	- / -	20438
9	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	7,776	1849 / -	- / -	- / -	14378
10	20451Т	007-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	1,95696	1549 / -	- / -	- / -	3031
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	1256303
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	754,7814				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,52264	1877,96 / -	- / -	- / -	(17883)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1256301
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
12	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,15082	6434 / -	- / -	2451 / 5271,66	13838
13	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	2,3976	5662 / -	- / -	1716 / 4114,28	13575
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1603414	3885 / -	- / -	1716 / 3707,15	8393
15	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	2,5704	2734 / -	- / -	1716 / 4410,81	7027
16	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	17,8443	218 / -	- / -	- / -	3890
17	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	115,630734	18 / -	- / -	- / -	2081
18	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	109,10184	19 / -	- / -	- / -	2073
19	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,7256	14 / -	- / -	- / -	360
20	1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	11,7936	30 / -	- / -	- / -	354
21	1208С	314-504-0601 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ОДНОМАЧТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 500 КГ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 45 М	МАШ.-Ч	0,17496	1749 / -	- / -	1436 / 251,24	306
22	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0648	4629 / -	- / -	1716 / 111,2	300
23	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	3,9072	75 / -	- / -	- / -	293

24 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,003663	6212	-	2451	23
					-	-	8,98	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				17875	52514
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
25	248-102-0101 РСНБ РК 2022	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ	ШТ.	90	20388	19987	-	1834920
					-	-	-	
26	248-401-0501 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	90	3228	3164	-	290520
					-	-	-	
27 271480С	248-101-0301 РСНБ РК 2022	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАРКИ МТП 6 ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	6	45628	44715	-	273768
					-	-	-	
28	248-101-0103 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	6	27670	27121	-	166020
					-	-	-	
29	243-907-0104 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	1101,6	121	116	-	133294
					-	-	-	
30	243-503-0104 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	1,5555	85358	83622	-	132774
					-	-	-	
31 271741С	248-401-0201 РСНБ РК 2022	БЛОК ВЫЗОВА И УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ, ВИДЕОДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ ТИПА БУД-302М СЕРИИ 300 (190-240VAC), КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ ДО 200, ФУНКЦИИ: КОДОВОГО ЗАМКА, КОНТРОЛЛЕРА КЛЮЧЕЙ TOUCH MEMORY И RF (200 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОДОВ, 2400 КЛЮЧЕЙ TM И RF)	ШТ.	6	20897	20485	-	125382
					-	-	-	
32	243-901-0205 РСНБ РК 2022	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА ОРК-16/	ШТ.	7	15669	15357	-	109683
					-	-	-	
33 279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,2145	498437	486774	-	106915
					-	-	-	
34	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ	6	14457,14	-	-	86743
					-	-	-	
35	261-404-0550 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ КС-064 ГОСТ Р 51177-2017/КОННЕКТОР/	ШТ.	180	452	441	-	81360
					-	-	-	
36	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 26	ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ РОЗЕТКА	ШТ	90	894,54	-	-	80509
					-	-	-	
37 279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,174	435218	424794	-	75728
					-	-	-	
38	248-401-0301 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	6	12485	12240	-	74910
					-	-	-	
39	243-302-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	0,663	112896	110527	-	74850
					-	-	-	
40	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.	6	12034	11797	-	72204
					-	-	-	
41	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 25	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ КПЭ-10	ШТ	30	2258,93	-	-	67768
					-	-	-	
42	247-202-0209 РСНБ РК 2022	ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	6	8876	8702	-	53256
					-	-	-	
43	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 24	СПЛИТЕР 1Х16	ШТ	6	8358,04	-	-	50148
					-	-	-	
44	248-101-0101 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	6	8306	8136	-	49836
					-	-	-	
45	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ	6	8132,14	-	-	48793
					-	-	-	
46	243-907-0102 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10 ММ	М	550,8	88	84	-	48470
					-	-	-	
47 271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2022	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	180	249	244	-	44820
					-	-	-	
48	241-207-0206 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	122,4	331	324	-	40514
					-	-	-	
49 271744С	248-401-0701 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	ШТ.	6	6441	6315	-	38646
					-	-	-	
50	248-101-0102 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	6	6016	5892	-	36096
					-	-	-	
51	243-142-0307 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,1836	142733	139838	-	26206
					-	-	-	
52 247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,072	354405	345566	-	25517
					-	-	-	
53 131844С	215-301-1002	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА,	М3	0,048	490748	480379	-	23556

	РСНБ РК 2022	СОРТ В/ВВ ГОСТ 9620-94 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ			-	-	-	
54	243-303-0408 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4	КМ	0,1122	186802	183010	-	20959
55 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	16,2	1050	1028	-	17010
56	241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	96,9	172	169	-	16667
57	243-303-0401 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,5508	27505	26940	-	15150
58	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ	6	2394,46	-	-	14367
59 241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	43,17	300	294	-	12951
60	241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	112,2	111	108	-	12454
61 249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	9,105	1293	1264	-	11773
62 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	18,21414	626	612	-	11402
63 242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	3,541	2383	2335	-	8438
64 131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,09	79961	77746	-	7196
65	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 23	СПЛИТЕР 1Х4	ШТ	2	3505,86	-	-	7012
66	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ	90	67,77	-	-	6099
67 147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000948	6325216	6199302	-	5996
68	243-904-0106 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	15,3	338	330	-	5171
69	243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0459	108591	106377	-	4984
70	248-306-0101 РСНБ РК 2022	РАЗВЕТВИТЕЛЬ	ШТ.	30	149	145	-	4470
71 279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,007725	578162	564935	-	4466
72 127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	7,275	483	472	-	3514
73 241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	18	189	186	-	3402
74 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,0072	408502	398603	-	2941
75	241-207-0306 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	20,4	143	139	-	2917
76	241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	112,2	26	25	-	2917
77	241-207-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40,8	65	63	-	2652
78	247-214-0103 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	6	423	415	-	2538
79 238260С	261-302-0416 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2	1000 М	0,024	97565	95407	-	2342
80 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0042725	539649	525162	-	2306
81 145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	3,7944	594	580	-	2254
82 102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,06825	32032	29138	-	2186
83 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	2,164	859	840	-	1859
84 242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	1,345	1381	1227	-	1857
85 146848С	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,001046	1576025	1542334	-	1649

	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
86 147184С	261-107-0501	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	0,678	2313	2263	-	1568
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
87 147338С	261-107-0568	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ	Т	0,0042375	309392	301095	-	1311
	РСНБ РК 2022	9466-75			----------	----------	---------	
					-	-	-	
88 181698С	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	106,7	12	12	-	1280
	РСНБ РК 2022	НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
89 147560С	261-107-0673	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	1,625	708	688	-	1150
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
90 147653С	261-107-0967	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШ-	Т	0,00014	7763690	7609570	-	1087
	РСНБ РК 2022	КАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30			----------	----------	---------	
		ГОСТ 21930-76			-	-	-	
91 244584С	261-601-0101	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ	Т	0,0105	93332	89272	-	980
	РСНБ РК 2022	1012-2013			----------	----------	---------	
					-	-	-	
92 287764С	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,6725	1438	1410	-	967
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
93 286119С	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO	КГ	1,05	783	765	-	822
	РСНБ РК 2022	8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
94 147182С	261-107-0498	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ	КГ	0,14	5445	5336	-	762
	РСНБ РК 2022	СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86			----------	----------	---------	
					-	-	-	
95 147183С	261-107-0499	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ	КГ	0,9	773	756	-	696
	РСНБ РК 2022	СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ			----------	----------	---------	
		20477-86			-	-	-	
96 242921С	261-404-0564	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	3,25	208	204	-	676
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
97 144746С	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO	Т	0,00072	813201	795366	-	586
	РСНБ РК 2022	8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
98 242966С	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,75	657	644	-	493
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
99 149502С	236-203-0301	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,00024	1703348	1666043	-	409
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
100 290057С	217-102-0102	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУК-	КГ	0,327	1242	1216	-	406
	РСНБ РК 2022	РУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
101 145990С	261-107-0227	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,066	5631	5495	-	372
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
102 295787С	261-105-0646	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	1,08	310	301	-	335
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
103 295752С	261-105-0605	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ	ШТ.	0,15	2013	1973	-	302
	РСНБ РК 2022	К ВЛАЖНОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ			----------	----------	---------	
		ИЗЛУЧЕНИЮ, 310 МЛ			-	-	-	
104 187503С	261-301-0227	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,15	2011	1969	-	302
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
105 147067С	261-107-0442	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	2,7	94	84	-	254
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
106 295776С	261-105-0634	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,15	1276	1249	-	191
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
107 146664С	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,721	212	204	-	153
	РСНБ РК 2022	ГОСТ Р 52087-2018			----------	----------	---------	
					-	-	-	
108 242938С	261-404-0574	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-	1000 ШТ.	0,269	501	490	-	135
	РСНБ РК 2022	2017			----------	----------	---------	
					-	-	-	
109 147341С	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-	Т	0,00024	272284	264715	-	65
	РСНБ РК 2022	75			----------	----------	---------	
					-	-	-	
110 249502С	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,14	461	449	-	65
	РСНБ РК 2022	БТ-577			----------	----------	---------	
					-	-	-	
111 147094С	261-107-0456	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,028	1425	1395	-	40
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
112 242674С	261-404-0439	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р	ШТ.	1,5	17	16	-	26
	РСНБ РК 2022	51177-2017			----------	----------	---------	
					-	-	-	
113 242691С	261-404-0449	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-	ШТ.	1,5	16	16	-	24
	РСНБ РК 2022	2017			----------	----------	---------	
					-	-	-	
114 147047С	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,042	119	115	-	5
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
115 147167С	261-107-0490	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ	КГ	0,0066	590	577	-	4
	РСНБ РК 2022	ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛ-			----------	----------	---------	
		ЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97			-	-	-	
116 144613С	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018	Т	0,00012	21090	18977	-	3
	РСНБ РК 2022	МАРКИ Г-3			----------	----------	---------	
					-	-	-	

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ	--	4510573

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ	--	--

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ВН.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5172,652 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1375,938 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,878 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	13	5817,31	6,86	75625	89	--	46077	131438					
					5810,45	--	75536	--	--	9736						
2.	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	4491,31	61,15	4491	62	--	2714	7781					
					4430,16	18,53	4430	19	--	576						
3.	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	9450,39	244,6	9450	244	3002	3829	14342					
					6203,52	74,13	6204	74	--	1062						
4.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	10130,15	1,97	20260	4	287	12181	35037					
					9984,6	--	19969	--	--	2595						
5.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	4049,01	--	8098	--	685	5337	14510					
					3706,56	--	7413	--	--	1075						
6.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	13	422,8	--	5496	--	584	2996	9171					
					377,82	--	4912	--	--	679						
7.	1121-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	1935	655,12	8,01	1267648	15499	179298	776549	2207732					
					554,45	2,94	1072851	5689	--	163536						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
7.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,08	154,8		657		101704							
7.2.	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0065	12,5775		2189		27532							
7.3.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000016	0,03154		539649		17021							
8.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В	М	1935	114,98	1,11	222494	2148	46788	125589	375929					
					89,69	0,45	173558	871	--	27847						

КЭМ=1,08	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА									
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			15	464,05	49,53	6961	743	2031	2692	10425
1310-0105 -0509 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ПРОВОДА		279,16	15,01	4187	225	--	772	
	НР - 61%; СП - 8%									
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
10.			13	32966	--	428558	--	428558	--	462843
248-402-0 102 РСНБ РК 2022	-УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, ОБЪЕКТИВ 2,8 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.		--	--	--	--	--	34285	
	СП - 8%									
11.			1	112227	--	112227	--	112227	--	121205
248-404-0 202 РСНБ РК 2022	-МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.		--	--	--	--	--	8978	
	СП - 8%									
12.			1	59755	--	59755	--	59755	--	64535
248-403-0 105 РСНБ РК 2022	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 1 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.		--	--	--	--	--	4780	
	СП - 8%									
13.			1	22925	--	22925	--	22925	--	24759
248-404-0 301 РСНБ РК 2022	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.		--	--	--	--	--	1834	
	СП - 8%									
14.			2	13798	--	27596	--	27596	--	29804
248-306-0 304 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2X17-P БР	ШТ.		--	--	--	--	--	2208	
	СП - 8%									
15.			2	10789	--	21578	--	21578	--	23304
248-306-0 303 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.		--	--	--	--	--	1726	
	СП - 8%									
16.			13	1104	--	14352	--	14352	--	15500
247-202-0 420 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41244, IP55, 10 ГЕРМОВВОДОВ, РАЗМЕРАМИ 190 ММ X 140 ММ X 70 ММ/JBC/	ШТ.		--	--	--	--	--	1148	
	СП - 8%									
17.			13	1227	--	15951	--	15951	--	17227
247-202-0 104 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ X 100 ММ X 50 ММ, IP55/РАЗЪЕМ/	ШТ.		--	--	--	--	--	1276	
	СП - 8%									
18.			0,0153	108591	--	1661	--	1661	--	1794
243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	133	
	СП - 8%									
19.			1,9737	225105	--	444290	--	444290	--	479833
243-305-0 112 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2X2X0,80 /КВК П2X0,75 ММ/	КМ		--	--	--	--	--	35543	
	СП - 8%									
20.			1973,7	528	--	1042114	--	1042114	--	1125483
241-102-0 112 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	83369	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			5172652
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	1369060		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	18789		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		6878	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2423681		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	977964		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	383158		

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-08

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	705,35394	1521 / -	- / -	- / -	1072843
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	104,49	1661 / -	- / -	- / -	173558
3	20466Т	007-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	37,4868	2015 / -	- / -	- / -	75536
4	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1849 / -	- / -	- / -	19969
5	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	7,236	1436 / -	- / -	- / -	10391
6	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	1716 / -	- / -	- / -	7413
7	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	3,2292	1521 / -	- / -	- / -	4912
8	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,16	2051 / -	- / -	- / -	4430
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	1369052
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	875,0759				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,1806	2162,32 / -	- / -	- / -	(6877)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	1369060
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,71828	6212 / -	- / -	2451 / 4211,5	10674
11	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,06812	3885 / -	- / -	1716 / 1832,89	4150
12	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,20898	6434 / -	- / -	2451 / 512,21	1345
13	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,18522	5662 / -	- / -	1716 / 317,84	1049
14	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	54,81108	18 / -	- / -	- / -	987
15	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	31,366035	19 / -	- / -	- / -	596
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2808	14 / -	- / -	- / -	4
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				6874	18803
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
17		241-102-0112 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	1973,7	528 / -	515 / -	- / -	1042114
18		243-305-0112 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ	1,9737	225105 / -	220580 / -	- / -	444290
19	303433С	248-402-0102 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, ОБЪЕКТИВ 2,8 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.	13	32966 / -	32319 / -	- / -	428558
20	303474С	248-404-0202 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.	1	112227 / -	110019 / -	- / -	112227
21	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	154,8	657 / -	644 / -	- / -	101704

22	303466С	248-403-0105 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ТИ КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 1 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	59755	58580	-	59755
					-	-	-	
23	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	5,9985	5671	5433	-	34017
					-	-	-	
24	271545С	248-306-0304 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР-12/2 RSR 2X17-Р БР	ШТ.	2	13798	13527	-	27596
					-	-	-	
25	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	12,5775	2189	2145	-	27532
					-	-	-	
26	303476С	248-404-0301 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.	1	22925	22474	-	22925
					-	-	-	
27		248-306-0303 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.	2	10789	10577	-	21578
					-	-	-	
28	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,0319275	539649	525162	-	17230
					-	-	-	
29	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	56,115	300	294	-	16834
					-	-	-	
30		247-202-0104 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, IP55/РАЗЪЕМ/	ШТ.	13	1227	1202	-	15951
					-	-	-	
31		247-202-0420 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ТИПА КМ41244, IP55, 10 ГЕРМОВВОДОВ, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/JBC/	ШТ.	13	1104	1082	-	14352
					-	-	-	
32	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,01935	467116	454857	-	9039
					-	-	-	
33	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,6192	6798	6663	-	4209
					-	-	-	
34	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	236,07	16	16	-	3777
					-	-	-	
35	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	4,98266	626	612	-	3119
					-	-	-	
36	237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	263384	258112	-	2924
					-	-	-	
37	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2	ШТ.	96,75	29	29	-	2806
					-	-	-	
38	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	3,096	859	840	-	2659
					-	-	-	
39	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	15,48	160	157	-	2477
					-	-	-	
40	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2022	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,468	3831	3600	-	1793
					-	-	-	
41		243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0153	108591	106377	-	1661
					-	-	-	
42	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,0083205	101238	97363	-	842
					-	-	-	
43	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,00078	578162	564935	-	451
					-	-	-	
44	146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2022	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	63	63	-	353
					-	-	-	
45	146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114283	108585	-	229
					-	-	-	
46	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,2085	1050	1028	-	219
					-	-	-	
47	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000032	6325216	6199302	-	202
					-	-	-	
48	146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2022	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	381065	371073	-	84
					-	-	-	
49	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	10935	10718	-	77
					-	-	-	
50	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,000026	1703348	1666043	-	44
					-	-	-	
51	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2022	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328457	320126	-	20
					-	-	-	
52	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,000535	21090	18977	-	11
					-	-	-	
53	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,054	150	145	-	8
					-	-	-	

54 146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000032	1576025 -	1542334 -	- -	5
55 147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2022	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	3606 -	3533 -	- -	2
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2423674

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2546,412 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 299,932 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,185 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.				6	349781,54	72796,02	2098689	436777	1508282	246578	2532888				
1146-0801-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА/СТРОЙГЕНПЛАН ЛИСТ 1 - 37,5 М + 37,5 М/ НР - 84%; СП - 8%	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М		25605,04	23319,09	153630	139915	--	187621				
2.				2	3578,56	689,98	7157	1380	--	5365	13524				
1146-0801-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11		-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ НР - 84%; СП - 8%	ПУТЬ		2888,58	304,76	5777	610	--	1002					

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ					2546412
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	159407				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	438157				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		140525			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1508283				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	251943				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	188623				

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-09

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ (ВСЕГО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20375Т	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	108,9576	1410 -	- -	- -	153630
2	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	3,7296	1549 -	- -	- -	5777
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	159407
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	112,6872				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,2166	1945,87 -	- -	- -	(140524)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	159407
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
4	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	28,2384	6104 -	- -	1716 48457,09	172367
5	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	25,4412	5143 -	- -	2051 52179,9	130844
6	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	4,7286	8008 -	- -	2451 11589,8	37867
7	2462С	334-102-0105 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,996	9374 -	- -	2051 8195,8	37458
8	2288С	311-402-0101 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ КОВШ ОТ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА ОТ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	5,0616	5827 -	- -	2051 10381,34	29494
9	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,2654	7321 -	- -	1716 2171,43	9264
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	1,4652	6212 -	- -	2451 3591,21	9102
11	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	1,4652	5264 -	- -	2051 3005,13	7713
12	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3552	3885 -	- -	1716 609,52	1380
13	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	1,4652	810 -	- -	- -	1187
14	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1998	4629 -	- -	1716 342,86	925
15	431С	343-302-0402 РСНБ РК 2022	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	3,33	73 -	- -	- -	243
16	1389С	322-303-0114 РСНБ РК 2022	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	16,65	12 -	- -	- -	200
17	512С	314-501-0102 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 6,3 ДО 25 Т	МАШ.-Ч	11,2554	10 -	- -	- -	113
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				140524	438156
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	168,96	8923 -	7878 -	-	1507630
19	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	7,68	85	85	-	653

			-	-	-
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			--	1508283

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 8

ОБЬЕКТ НОМЕР 0138/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: 0138/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	560,923 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	119,772 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,049 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.				1304	67	67	87368	87368	--	17397	113147			
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА		--	18,53	--	24163	--	8381				
		НР - 72%; СП - 8%												
2.				1304	265,16	265,16	345769	345768	--	68839	447776			
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	73,32	--	95609	--	33169				
		НР - 72%; СП - 8%												
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								560923			
В ТОМ ЧИСЛЕ:														
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				433136							
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					119772						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				86236							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				41550							

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.2) 138202130

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 07-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
1	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	48,8655744	8864	-	2451	433144
						-	-	119769,52	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				119770	433144

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

Приложение К

«Утверждаю»

Заказчик и.о. ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Ибасов А.К.

«21» апреля 2022 г.

Шифр стройки: 0138/20

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 8 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	250,722	2,237	2,237	100	Казахстан
2	Щебень	м3	72,478	0,661	0,661	100	Казахстан
3	Бетоны	м3	1329,563	39,232	39,232	100	Казахстан
4	Растворы	м3	1433,336	42,963	42,963	100	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	1266,999	97,295	97,295	100	Казахстан
6	Бетонные изделия	М3	51,410	8,340	8,340	100	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	409,793	16,641	16,641	100	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	759,780	0,438	0,438	100	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	15,141	4,803	4,803	100	Казахстан
	Краски и лаки	кг	437,508	0,280	0,280	100	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	кг	73732,710	6,680	6,680	100	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	9168,379	17,190	17,190	100	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	1483,765	53,363	53,363	100	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	9366,175	2,507	2,507	100	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	5532,337	7,447	7,447	100	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	270,000	4,657	3,260	70	Казахстан, Россия
	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	270,000	3,997	2,798	70	Казахстан, Россия
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	999,498	48,281	48,281	100	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	5578,061	16,528	16,528	100	Казахстан

20	Лесоматериалы	м3	21,759	1,692	1,184	70	Казахстан, Россия
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	115,497	48,731	48,731	100	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	691,079	0,078	0,078	100	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	9,464	9,367	9,367	100	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	шт.	6,000	0,274	0,274	100	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	2593,000	7,948	7,948	100	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	12,000	0,298	0,298	100	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	3105,255	2,423	2,423	100	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	20,971	6,749	6,749	100	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	241,000	0,971	0,971	100	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	55,767	0,040	0,040	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	9493,305	12,840	12,840	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	187,650	0,057	0,057	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	74,417	0,193	0,193	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,269	0,000	0,000	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1667,700	0,187	0,187	100	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	963,000	1,981	1,981	100	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	27073,256	10,298	10,298	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	1000 шт.	0,386	0,016	0,016	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	98,000	2,174	2,174	100	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	270,000	18,360	14,038	76	Казахстан, Россия
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	363,000	10,354	10,354	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	ШТ	1602,000	11,420	7,994	70	Казахстан, Россия

35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические	комплект	1	2,570	1,285	50	Казахстан, Россия
	Насосы электрические	ШТ	1	0,054	0,027	50	Казахстан, Россия
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	32,466	2,100	2,100	100	Казахстан
	Прочие	м2	14198,726	126,405	126,405	100	Казахстан
	Прочие	шт.	11956,862	7,690	7,690	100	Казахстан
	Прочие	10 м	0,173	0,001	0,001	100	Казахстан
	Прочие	м	4371,845	2,339	2,339	100	Казахстан
	Прочие	м3	943,127	0,951	0,951	100	Казахстан
	Прочие	кг	11980,928	4,445	4,445	100	Казахстан
	Прочие	л	6,113	0,034	0,034	100	Казахстан
	Прочие	100 шт.	46,876	0,056	0,056	100	Казахстан
	Прочие	10 м2	80,364	0,734	0,734	100	Казахстан
	Прочие	100 м	0,678	0,002	0,002	100	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	1,292	0,476	0,476	100	Казахстан
	Прочие	комплект	138,506	0,125	0,125	100	Казахстан
	Прочие	10 шт.	0,150	0,000	0,000	100	Казахстан
	Прочие	1000 м	0,024	0,002	0,002	100	Казахстан
	Прочие	кВт/ч	1,900	0,000	0,000	100	Казахстан
	Прочие	рулон	69,540	0,158	0,158	100	Казахстан
	Прочие	ШТ	236,000	0,361	0,361	100	Казахстан
	Прочие	КМ	0,340	0,054	0,054	100	Казахстан
	Итого:			668,5487	656,3858	98,18	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Главный инженер проекта **Комарова З.Г.**
ТОО "Газпромпроект"
Инженер-сметчик **Умирова А.Б.**

№ 1.1-21/264 от 12.04.2022

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал Қаласы,
Н.Назарбаев даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

город Уральск,
проспект Н.Назарбаева 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

29.11.2018 ЖАЕК МО (С 21.2 пункті)

Директору
ТОО «ГазПромПроект»
М.Кульпину

ГУ «Отдел строительства г. Уральска» сообщает Вам, что начало реализации проекта «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО (8 дом)», запланировано на III квартал (сентябрь) 2022 года, с учетом замечания экспертной организации.

Вр.и.о. руководителя отдела **А. Ибасов**

Т. Рахметуллин
50-54-51

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Достық-Дружбы даңғылы, 182/1
тел. 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

г.Уральск
проспект Достык-Дружбы 182/1

№ ИСХ: 1.1-21/948 ОТ: 15.07.2021

Директору
ТОО «Газпромпроект»
Кульпину М.П.

Касательно объекта:
«Строительство комплекса
Многоквартирных жилых домов
Мкр 4 квартал №1, 2 в ПДП«Акжайык»
г.Уральск, ЗКО»
(без благоустройства и инженерных сетей)

ГУ «Отдел строительство г.Уральска» сообщает, что при «Строительстве комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4, квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО» Жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 учесть в смете затраты на транспортировку неиспользованного грунта на расстояние 15 км.

Руководитель отдела **А. Уксукбаев**

Аипков А.
50 54 51

Сводная смета

на проектно-изыскательские работы по РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык, г.Уральск, ЗКО» Дом № 8.

(без благоустройства и инженерных сетей)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020г.

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тыс.тенге
1	2	3	4	5
1.	Инженерно- геодезические изыскания.	Жилой дом № 8	Смета № 1-8	57,373
2.	Инженерно- геологические изыскания.		Смета № 2-8	1866,375
3.	Проектные работы		№3-8	8467,902
	ИТОГО: стоимость ПИР			10391,650
	НДС 12%			1246,998
	ИТОГО: стоимость ПИР с учетом НДС 12%			11638,648

ИТОГО по смете 11 638 648 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот сорок восемь) тенге, 00 тиын.

Руководитель проектной организации: _____ М.П.Кульпин

Главный инженер проекта: _____ Комарова З.Г.

Составитель сметы: _____ М.П. Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика» _____

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 1-8

На: выполнение инженерно-геодезических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом №8

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости в тенге	Стоимость тенге
1	2	3	4	5
1.	Тахеометрическая съемка на свободной территории	СЦИРК 8.03.-04-2019		
	М 1:500 сечение горизонталей 0,5м с составлением плана	Т 1601-0102-01 §19	23110*1,0*1,3*1,2	36051
	В масштабе 1:500 I категории сложности S=1,0 га.	№п/п 20	5606*1,0*1,2	6727
		Т-2 К=1,3		
	Примечание	п. 4 К= 1,2		
	Итого			42778
	Составление технич. отчета и программы изысканий	Т 1601-0205-16	42778*0,085	3636
	8,5%	№ п/п 1		
	Внутренний транспорт (5-10 км) 11,25%	Тех.часть т.3 п.2	42778*0,1125	4812
	Итого			51226
	Организация и ликвидация топогеодезических работ	Общ. указ. п. 13	51226*0,06*2	6147
	6%	К=2		
	Всего			57373

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин

Главный инженер: З.Г.Комарова

Составитель сметы: М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 2-8

На: выполнение инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 8

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика вида работ	Обоснование стоимости: Сбор цен на изыск.работы № части, главы, таблицы, §§ и пункт указ. к разделу или главе	Расчет стоимости: Цена единицы х Объем работ х коэффициенты, или %	Стоимость тыс.тенге
	А. Полевые работы			
1.	Шнековое бурение3-х скважин диаметром до 160 мм глубиной по 14,0 м в грунтах: II категории	СЦИРК 8.03.-04-2019, т. 1602-0204-01, § 2,3,4	1856*15	27,84
	III категории		1941*15	29,115
	IV категории		2216*12	26,592
2.	Отбор монолитов грунта из скважин: 1.0, -2,0- 3,0- 4,5- 6,0- 8,0 10 глубиной до 10 м.	т. 1602-0502-01, §1	4832*21	101,472
3.	Глубина отбора -14,0	т. 1602-0502-01, §4	6456*6	38,736
	Итого:			223,750
4.	Итого с неблагоприятным периодом	т.2, §3 К=1,3	223,750*1,3	290,875
5.	Внутренний транспорт	т. 3, §1 -8,75%	290,875*0,0875	25,452
	Итого:			316,326
6.	Организация и ликвидация работ	п.13, К=2,0	316,326*0,06*2,0	37,959
	Итого полевых работ:			354,285
	Б. Лабораторные работы			
1.	Полный комплекс физических свойств грунтов	т. 1602-0701-02, §§27	37577*27	1014,579
2.	Испытания грунта под нагрузкой не выше 2,5мПА	т.1602-0701-01, §19, 33	1835*14	25,690
3.	Испытание грунта под нагрузкой не выше 0,6мПа	т. 1602-0701-01, §19, 32	2342*14	32,788
4.	Степень свободного набухания	т. 1602-0701-01, §9	802*3	2,406
5.	Коэффициент фильтрации	т. 1602-0701-01, §20	3418*3	10,254
6.	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколигированной стали	т. 1602-0702-06, §4	3840*3	11,520
7.	Сокращенный анализ водной вытяжки грунтов	т.1602-0702-02, § 4	5549*3	16,647
8.	Сокращенный химический анализ грунтовых вод	т. 1602-0702-04, § 3	9641*1	9,641
	Итого лабораторных работ:			1123,525
	В. Камеральные работы			
1.	Составление программы и сметы	т. 1602-0801-03, § 5	105492*0,3	31,647
2.	Камеральная обработка:			
	а) буровых работ (II кат.сложности)	т. 1602-0802-01, § 2	1730*42	72,660
	б) физико –механические свойства грунтов	т. 1602-0802-05, § 1	1085,717*0,2	217,143
	в) водной вытяжки грунтов	т. 1602-0802-05, §4	16647*0,12	1,997
	г) химический состав воды	т. 1602-0802-05, § 5	9641*0,15	1,446
	д) коррозионной агрессивности грунтов	т. 1602-0802-05, § 6	11520*0,15	1,728
	Итого:			294,974
3.	(II категория сложности)	т. 1602-0803-01, § 5	294974*0,21	61,945
	Итого камеральных работ:			388,565
	Всего по пунктам А, Б, В: без учета НДС 12%			1866,375

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин

Главный инженер: З.Г.Комарова

Составитель сметы: М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Смета №3-8

на проектные работы «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО, дом 8» (без благоустройства и инженерных сетей)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020 года.

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Номер. Частей, глав, таблиц, указаний к разделу Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости, тыс.тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1.	5-ти этажный кирпичный жилой дом общей площадью жилого дома 6643м^2 (не включая чердак, техподполье). прим.4 к табл.17-060201-01	СЦП РК 8.03-01-2019 Раздел 6, подраздел 2, гл.1. Таблица 17-060201-01 – «Жилые здания». п.5 а=2374 в=2,24 $К_2$=1,23 п.6, табл.3-А. $К_3$=1,2 поправочный коэф. На просадочность II типа. Общая часть п.3.6. Подраздел 2. Жилые и гражданские здания, п.1. $К_4$=0,95 (не разрабатываются чертежи благоустройства и внутриплощадочные сети). $К_5$=0,35 указания по применению цен. п.5.2	$С_{пр}$=(а+вхХ)х х$К_2$х$К_3$х$К_4$х$К_5$= (2374+2,24х6643)х 1,23х1,2х0,95х0,35= 8467,902	8467902,00
	ИТОГО: без учета НДС 12%			8467902,00

ИТОГО по смете 8 467 902,00 (восемь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот две) тенге, 00 тиын.

Главный инженер проекта: _____ З.Г.Комарова

Составитель сметы: _____ М.П.Кульпин

Согласовано:
отв.представитель «Заказчика» _____

Единый портал для проведения комплексной вневедомственной экспертизы по проектам строительства

«Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайлы г. Уральск, ЗКО" Дом №8

эметті Бірыңғай портал пайдаланушылары! Техникалық қолдау көрсету сапасын арттыру мақсатында Бірыңғай порталдың операторы сауалнама жүргізе

‹ На главную страницу (/Home/Main)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	8467.902
Год проведения экспертизы	2021 год
Год составления ПИР	2020 год
МРП на дату заключения договора	2 917
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 778
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**1159735**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**1 298 903,2**
В том числе НДС	139 168,2

© 2021 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан