Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М Есим-баев 31 июля 2000г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г №712

Счет-фактура № 013 от 27.06.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат" **(2)**

РНН и его адрес: 910340000048, Адрес: 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0007034 от 21.12 12 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ3394812KZT22030007 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Павлодар

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат". РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 910340000048, БИН: 910340000048, 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им К.Бекхожина города Павлодара". РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 041240005394, БИН: 041240005394,г.Павлодар (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им К.Бекхожина города Павлодара" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 041240005394, г Павлодар (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ920705034643239001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	10 190 239,29	10 190 239,29	12%	1 222 828,71	1 413 068,00		
Всего по счету:					**10 190 239,29**		**1 222 828,71**	**1 413 068,00**		

Руководитель организации Шакенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М Есенбаев 31 июля 2000г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. № 112

Счет-фактура № 014 от 01.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат" **(2)**

БИН и его адрес 910340000048, Адрес: 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0007034 от 21.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ3394812KZT22030007 в АО "Евразийский банк", , БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 43 от 20.05.2013 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Павлодар
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 им К.Бекхожина города Павлодара" **(10)**

БИН и адрес покупателя: 041240005394, г.Павлодар ул Щедрина,60 (10а)

ИИК покупателя: KZ920705034643239001 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	3 352 769,64	3 352 769,64	12%	402 332,36	3 755 102,00		
Всего по счету:					**3 352 769,64**		**402 332,36**	**3 755 102,00**		

Руководитель организации Шакенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М Есенбаев 31 июля 2000
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 017 от30.07.13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат" (2)

БИН и его адрес: 910340000048, Адрес: 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0007034 от 21.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ3394812KZT22030007 в АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 41 от 24 мая 2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 140010 г.Павлодар ул.Щедрина, 60
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: 910340000048,ТОО фирма "Рахат" г. Павлодар ул. Товарная,23 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 961040000942, ГУ "Средняя общеобразовательная школа№ 12 им К. Бекхожина г. Павлодара" 140010 г. Павлодар ул Щедрина, 60 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя общеобразовательная школа№ 12 им К. Бекхожина г. Павлодара" (10)

БИН и адрес покупателя: 961040000942, 140010 г. Павлодар ул Щедрина, 60 (10а)

ИИК покупателя: KZ02070103KSN4515000 в Департамент Казначейства по Павлодарской области , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	шт	1	9 502 960,71	9 502 960,71	12%	1 140 355,29	10 643 316,00		
Всего по счету:					9 502 960,71		1 140 355,29	10 643 316,00		

Руководитель организации Шакенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Фирма „Рахат" МП фирмасы

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Стройка Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара"
Объект Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара"

Акт выполненных работ №1 от 10.06.2013г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 на ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ1. Актовый зал								
		Окна и отделочные работы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	16.560	270.90	23.78	4486	394	3817	1.65000	27
		1м2		247.12	8.98	4092	149	90.0	0.04000	1
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16.560	346.04	18.87	5730	312	2554	0.82000	14
		1м2		136.44	6.39	2259	106	108.0	0.03000	0
3	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с одной поворотной створкой	16.560	6920.00		114595				
		1м2								
7	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2.000	714.81	6.33	1430	13	596	1.79000	4
		1м2		312.75	2.39	626	5	94.5	0.01000	0
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов	7.000	133.54	3.43	935	24	496	0.46000	3
		1м2		73.73	1.31	516	9	94.5	0.01000	0
11	Е46-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15м3	18.660	3092.83	154.03	57712	2874	18818	7.10000	132
		м3		1062.00	58.50	19817	1092	90.0	0.28000	5
12	30-7-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250*120*65 мм, М-75	7.460	8210.00		61247				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен с наружной стороны стены кирпичной кладки								
			98,240	133,54	3,43	13119	337	6966	0,46000	45
		1м2		73,73	1,31	7243	129	94,5	0,01000	1
17	Е63-11-1	Разборка облицовки из гипсовых плитов стен	186,550	12,89	1,05	2405	196	2160	0,07000	13
		1м2		11,84	0,41	2209	76	94,5	0,00000	0
18	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски								
			277,540	46,31	0,00	12853	0	12146	0,32000	89
		1м2		46,31	0,00	12853	0	94,5	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				274 511	4 150			327
						49 615	1 565			7
		Стоимость материалов, тенге				220 746				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				47 553				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				7 133				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				19 324				
		Всего по разделу, тенге				341 388				
		Сметная заработная плата, тенге				58 313				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				358				

Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ1. Спортзал

Окна и отделочные работы

1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	65,4	270,9	23,78	17717	1555	15074	1,65	108
		м2		247,12	8,98	16162	587	90	0,04	3
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2	65,4	346,04	18,87	22631	1234	10098	0,82	54
		м2		136,44	6,39	8923	418	108	0,03	2
3	6-1-199	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, трехэлементные с одной поворотной створкой	65,4	6920		452568				
		м2								
4	Е56-10-1	Установка подоконных досок в камерных стенах	22,4	28,39	0,47	636	11	609	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		25,09	0,09	562	2	108	0	0
42	Е46-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15м3								
			0,168	3092,83	154,03	520	26	169	7,10000	1
		м3		1062,00	58,50	178	10	90,0	0,28000	0
43	30-7-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250*120*65 мм, М-75	0,067	8210,00		550				
		1000шт								
44	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, кирп. кладку оконных проемов с двух сторон								
			0,960	134,45	3,39	129	3	107	0,65000	1
		м2		117,00	0,72	112	1	94,5	0,05000	0
5	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	22,4	2030		45472				
		м								
6	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6	714,81	6,33	4289	38	1787	1,79	11
		м2		312,75	2,39	1877	14	94,5	0,01	0
7	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов								
			20	133,54	3,43	2671	69	1418	0,46	9
		м2		73,73	1,31	1475	26	94,5	0,01	0
8	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	20	209,28	1,19	4186	24	430	0,14	3
		м2		22,28	0,45	446	9	94,5	0	0
9	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	21,6	70,85	0,77	1530	17	1391	0,41	9
		м		60,01	0,11	1296	2	107,1	0	0
10	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	460,064	171,8	3,94	79039	1813	45041	0,55	253
		м2		102,11	1,49	46977	685	94,5	0,01	5
11	Е15-152-1	Окраска водными составами потолков внутри помещений известковая по штукатурке	460,064	17,44	0,12	8024	55	5991	0,09	41
		м2		13,73	0,05	6317	23	94,5	0	0
12	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	212,46	32,87	0	6984	0	6285	0,23	49
		м2		32,87	0	6984	0	90	0	0
13	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	212,46	311,56	4,07	66194	865	27436	0,74	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		135,68	0,97	28827	206	94,5	0,05	11
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен								
			468,53	133,54	3,43	62567	1607	33225	0,46	216
		м2		73,73	1,31	34545	614	94,5	0,01	5
18	Е69-11-2									
		Устройство инвентарных металлических трубчатых лесов	194,610	60,17	0,00	11710	0	10539	0,38000	74
		1м2		60,17	0,00	11710	0	90,0	0,00000	0
Помещение № 6										
32	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов	0,5	133,54	3,43	67	2	35	0,46	0
		1м2		73,73	1,31	37	1	94,5	0,01	0
33	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	0,5	209,28	1,19	105	1	11	0,14	0
		1м2		22,28	0,45	11	0	94,5	0	0
34	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	6,2	46,31	0	287	0	271	0,32	2
		1м2		46,31	0	287	0	94,5	0	0
35	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	6,2	171,8	3,94	1065	24	607	0,55	3
		1м2		102,11	1,49	633	9	94,5	0,01	0
36	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	6,2	212,3	1,65	1318	10	147	0,15	1
		1м2		24,53	0,63	152	4	94,5	0	0
37	Е55-1-3	Разборка деревянных панелей на стенах	5,4	61,66	8,92	333	48	316	0,38	2
		1м2		52,74	1,49	285	8	108	0,01	0
38	Е62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски	23	8,52	0	196	0	164	0,05	1
		1м2		7,58	0	174	0	94,5	0	0
39	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	23	133,54	3,43	3071	79	1631	0,46	11
		1м2		73,73	1,31	1696	30	94,5	0,01	0
40	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	23	209,28	1,19	4813	27	494	0,14	3
		1м2		22,28	0,45	512	10	94,5	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2• радиаторы отопления								
			2	150.79	0.07	302	0	204	0.65	1
		1м2		108	0.02	216	0	94.5	0	0
		Всего прямые затраты по разделу				798 971	7 507			1 013
						170 392	2 661			25
		Стоимость материалов, тенге				621 072				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				163 472				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				24 521				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				57 747				
		Всего по разделу, тенге				1 020 189				
		Сметная заработная плата, тенге				197 573				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 120				
		Локальная смета 2-1-5 на ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ1, 1-й этаж								
		Лестничная клетка в осях С-П (2 этажа)								
21	Е46 24 2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	97 3	32 87	0	3198	0	2878	0.23	22
		1м2		32.87	0	3198	0	90	0	0
22	Е62 36 5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски								
			46	46 31	0	2130	0	2013	0 32	15
		1м2		46.31	0	2130	0	94.5	0	0
23	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	46	171.8	3.94	7903	181	4503	0.55	25
		1м2		102.11	1.49	4697	69	94.5	0.01	0
25	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен								
			97 300	133 54	3.43	12993	334	6900	0.46000	45
		1м2		73 73	1 31	7174	127	94 5	0.01000	1
		Всего прямые затраты по разделу				26 225	515			107
						17 200	196			1
		Стоимость материалов, тенге				8 510				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				16 295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 444				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 551				
		Всего по разделу, тенге				45 071				
		Сметная заработная плата, тенге				19 840				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				117				
		Локальная смета 2-1-2 на электромонтажные работы								
		РАЗДЕЛ1. Спортивный зал								
8	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	9.32	0.23	19	0	18	0.06	0
		1шт		9.09	0.05	18	0	97.2	0	0
14	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	10	29.35	2.8	294	28	262	0.18	2
		шт		26.55	0.45	266	5	97.2	0	0
19	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	7	8.42	0	59	0	57	0.06	0
		1шт		8.42	0	59	0	97.2	0	0
28	Е46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	197.102	77.7	35.65	15315	7027	5851	0.24	47
		1м		42.05	13.48	8288	2657	90	0.07	14
		Всего прямые затраты по разделу				15 686	7 055			50
						8 631	2 662			14
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				10 188				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 528				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 552				
		Всего по разделу, тенге				27 426				
		Сметная заработная плата, тенге				12 821				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				69				
		Локальная смета 2-1-2 на электромонтажные работы								
		РАЗДЕЛ1. Лестничные клетки								
1	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	51	48.73	3.43	2485	175	1792	0.21	11
		м		34.43	1.72	1756	88	97.2	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	6-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,051	39700		2025				
		1000м								
	Раздел 2 Коридор № 15 на 1-м этаже									
9	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	18	29,35	2,8	528	50	472	0,18	3
		шт		26,55	0,45	478	8	97,2	0	0
10	Е67-16-7	Монтаж светильников для люминисцентных ламп на подвесах количество ламп до 2 шт	18	329,06	2,81	5923	51	5716	1,87	34
		шт		326,25	0,45	5873	8	97,2	0	0
11	Прайс	Светильники тип ЛПО01-2*40	18	725,22		13054				
		шт								
12	7-6-79	Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ 6825-74/тип ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	36	99		3564				
		шт								
13	7-5-3	Стартер для люминисцентных ламп/ГОСТ 8799-75/тип 80С 220	36	14		504				
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				28 083	276			48
						8 106	104			1
		Стоимость материалов, тенге				19 701				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				7 960				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 197				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 164				
		Всего по разделу, тенге				38 227				
		Сметная заработная плата, тенге				9 407				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				52				
		Итого дополнительный транспорт по смете								
		Всего прямые затраты				1 143 476	19 503			1 545
						253 944	7 187			48
		Стоимость материалов, тенге			870 029					
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге			245 488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			36 823					
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)			123					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			83 338					
		Всего по смете, тенге			1 472 302					
		Сметная заработная плата, тенге			297 954					
		Нормативная трудоемкость, чел-час			1 716					
		Скидка ТОО фирма "Рахат"			608					
		Итого в базовых ценах 2001г			1 471 694					
		Итого в базовых ценах 2001г			1 471 694					
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г			297 954					
		В том числе материалы в ценах 2001г			870 029					
		В том числе оборудование в ценах 2001г								
		Нормативная трудоемкость, чел-час			1 716					
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2 2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)			3 287 029					
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			665 481					
		В том числе материалы в текущих ценах			1 943 210					
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			65 741					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			3 352 770					
		Итого в текущих ценах			3 352 770					
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			402 332					
		Сметная стоимость строительства			3 755 102					

Заказчик
Акимат города Павлодара"

_____ М.К.Смагулова

Технический надзор
ТОО "Респект"

_____ Н.С. Хитайлова

ЖШС «РЕСПЕКТ» ТОО
ТЕХНАДЗОР
ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ

Подрядчик
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Н.М.Шакенов

Стройка Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара"
Объект Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара"

Акт выполненных работ №2 от 25.06.2013г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п. Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-1 на благоустройство территории								
		Асфальтовое покрытие								
71	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	187,100	19,95	15,58	3733	2915	1462	0,03615	7
		1м2		1,03	5,50	193	1029	119,7	0,02686	5
72	Е27-22-3	Устройство основания толщ 10 см из щебня фракций 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	187,100	26,12	21,90	4887	4097	2685	0,07338	14
		1м2		4,32	7,67	808	1435	119,7	0,02711	5
73	30-8-35	Щебень фр. 10-20	2,000	650,00		1300				
		1м3								
74	30-8-37	Щебень фр. 20-40	23,000	1230,00		28290				
		1м3								
75	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонных основании	175,000	122,85	0,00	21499	0	25734	0,76700	134
		мп		122,85	0,00	21499	0	119,7	0,02000	4
76	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов по существующему основанию 0,3 л/м2	0,543	40097,59	339,59	21773	184	0	1,03000	1
		тн		0,00	0,00	0	0	119,7	0,02000	0
46	Е27-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9	1601,848	24,52	15,35	39277	24588	21092	0,05126	82
		1м2		5,94	5,06	9515	8105	119,7	0,02000	32
47	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	154,392	4920,00		759610				
		Всего прямые затраты по разделу				880 369	31 785			237
						32 015	10 569			46
		Стоимость материалов, тенге				816 569				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				50 973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (в накладных)				7 646				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				55 881				
		Всего по разделу, тенге				987 223				
		Сметная заработная плата, тенге				50 230				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				309				
		Локальная смета 2-1-2 на ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ1. Актовый зал								
		Окна и отделочные работы								
4	Е56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	9,800	28,39	0,47	278	5	267	0,16000	2
		м		25,09	0,09	246	1	108,0	0,00000	0
5	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	9,800	2030,00		19894				
		м								
6	Прайс	Сетка москитная	3,000	636,87		1911				
		шт								
19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	277,540	171,80	3,94	47681	1094	27172	0,55000	153
		1м2		102,11	1,49	28340	414	94,5	0,01000	3
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен	324,860	133,54	3,43	43382	1114	23037	0,46000	149
		1м2		73,73	1,31	23952	426	94,5	0,01000	3
23	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	365,000	60,17	0,00	21962	0	19766	0,38000	139
		1м2		60,17	0,00	21962	0	90,0	0,00000	0
32	Е333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	50,000	108,20	108,20	5410	5410	1082	0,00000	0
		1т		0,00	21,64	0	1082	100	0,45000	23
		Сантехнические работы								
34	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	8,000	197,20	15,96	1578	128	1694	1,21000	10
		1шт		181,24	2,52	1450	20	115,2	0,02000	0
		Двери								
56	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10,800	158,38	23,78	1711	257	1396	0,91000	10
		1м2		134,60	8,98	1454	97	90,0	0,04000	0
57	Е10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3м2	10,800	327,61	83,13	3538	898	1960	0,80000	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		138 83	29.17	1499	315	108 0	0 12000	1
58	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	10 800	14500 00		156600				
		1м2								
59	6-9-49	Наличники тип Н-1, размером 13*74 мм	18 900	123 00		2325				
		1м								
60	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3 000	1500 00		4500				
		1комплект								
61	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3 000	844 00		2532				
		1комплект								
Помещение №3 по плану тамбур актового зала										
65	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,700	158 38	23,78	903	136	737	0 91000	5
				134 60	8 98	767	51	90	0 04000	0
		1м2								
66	E10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3 600	327 61	83,13	1179	299	653	0 80000	3
				138 83	29.17	500	105	108	0 12000	0
		1м2 проемов								
67	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	3 600	14500 00		52200				
		м2								
68	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2 100	403,71	102 53	848	215	425	0 90000	2
				151 65	35 67	318	75	108	0 14000	0
		1м2 проемов								
69	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	2 100	4880 00		10248				
		м2								
70	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1 000	1500 00		1500				
		комплект								
71	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1 000	1380 00		1380				
		комплект								
72	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2 000	844 00		1688				
		шт								
73	6-9-49	Наличники тип Н-1, размер 13х74 мм	6 300	123 00		775				
		м								
74	E62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	11 500	46 31	0 00	533	0	503	0 32200	4
		1м2		46 31	0 00	533	0	94 5	0 00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	11,500	171,80	3,94	1976	45	1126	0,55000	6
		1м2		102,11	1,49	1174	17	94,5	0,01000	0
77	Е62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски	39,000	8,52	0,00	332	0	279	0,05000	2
		м2		7,56	0,00	295	0	94,5	0,00000	0
78	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен	39,000	133,54	3,43	5208	134	2766	0,46000	18
		м2		73,73	1,31	2875	51	94,5	0,01000	0
		Всего прямые затраты по разделу				392 071	9 734			510
						85 365	2 653			32
		Стоимость материалов, тенге				296 972				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				82 859				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				12 429				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				28 496				
		Всего по разделу, тенге				503 426				
		Сметная заработная плата, тенге				100 447				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				584				
		Локальная смета 2-1-3								
		РАЗДЕЛ1 Спортзал								
		Двери								
19	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10,800	158,38	23,78	1711	257	1396	0,91000	10
		1м2		134,60	8,98	1454	97	90,0	0,04000	0
20	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных стен площадью до 3 м2	7,200	327,61	83,13	2359	599	1306	0,80000	6
		1м2 проемов		138,83	29,17	1000	210	108	0,12000	1
21	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	10,800	5300,00		57240				
		1м2								
22	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах каменных стен площадью до 3 м2	3,600	403,71	102,53	1453	369	728	0,90000	3
		1м2 проемов		151,65	35,67	546	128	108	0,14000	1
23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	3,600	4010,00		14436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
24	6-9-49	Наличники тип Н-1, размером 13*74 мм	22.600	123.00		2780				
		1м								
25	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных дверей в помещение	2.000	1500.00		3000				
		1комплект								
26	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2.000	1380.00		2760				
		1комплект								
27	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4.000	844.00		3376				
		1шт								
28	1-1-820	Засов дверной для двухпольных дверей	2.000	3080.00		6160				
		1шт								
29	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских								
			4.480	247.34	6.12	1108	27	608	0.81000	4
		1м2		141.39	2.32	633	10	94.5	0.01000	0
		Всего прямые затраты по разделу				96 383	1 252			22
						3 633	446			2
		Стоимость материалов, тенге				91 498				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				4 039				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				606				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 025				
		Всего по разделу, тенге				106 446				
		Сметная заработная плата, тенге				4 684				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				26				

Локальная смета 2-1-4 на ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ1 1-й этаж

Помещение №6 по плану-тамбур

24	Е46-22-2									
		Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15м3	0.900	3092.83	154.03	2784	139	908	7.10000	6
		1м3		1062.00	58.50	956	53	90.0	0.28000	0
25	30-7-1	Кирпич и камни силикатные ГОСТ 379-95/ 250*120*65 мм	0.360	8210.00		2956				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен+кирп. Кладку оконных проемов с обеих сторон								
			4.550	134.45	3.39	612	15	506	0.65000	3
		1м3		117.00	0.72	532	3	94.5	0.05000	0
27	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0.060	9160.00		550				
		1м3								
28	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен+с наружной стороны стены кирпичной кладки	4.550	133.54	3.43	608	16	323	0.46000	2
		1м2		73.73	1.31	335	6	94.5	0.01000	0
30	Е62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	3.400	46.31	0.00	157	0	149	0.32000	1
		1м2		46.31	0.00	157	0	94.5	0.00000	0
31	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	3.400	171.80	3.94	584	13	333	0.55000	2
		1м2		102.11	1.49	347	5	94.5	0.01000	0
33	Е62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски	23.550	8.52	0.00	201	0	168	0.05000	1
		1м2		7.56	0.00	178	0	94.5	0.00000	0
34	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен	23.550	133.54	3.43	3145	81	1670	0.46000	11
		1м2		73.73	1.31	1736	31	94.5	0.01000	0
36	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2.000	714.81	6.33	1430	13	596	1.79000	4
		1м2		312.75	2.39	626	5	94.5	0.01000	0
37	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей откосов	2.000	133.54	3.43	267	7	142	0.46000	1
		1м2		73.73	1.31	147	3	94.5	0.01000	0
39	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3.110	158.38	23.78	493	74	402	0.91000	3
		1м2		134.60	8.98	419	28	90	0.04000	0
40	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0.180	14606.01	1133.15	2665	204	1938	82.10000	15
		1т конструкций		12892.50	398.25	2321	72	81	1.95000	0
41	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2.000	37400.00		74800				
		шт								
42	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	1.000	844.00		844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из латуни								
		шт								
43	1-1-820	Засов дверной для двупольных дверей	1,000	3080,00		3080				
		шт								
44	E57-23-2	Выравнивание плинтусов цементных	192,660	54,19	2,01	10440	387	5477	0,15000	29
		1м		25,36	0,32	4886	62	110,7	0,00000	0
Тамбур №2 (ряд Ж-Е, Л-К, ось 13-14)										
46	E62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	4,300	46,31	0,00	199	0	188	0,32000	1
		1м2		46,31	0,00	199	0	94,5	0,00000	0
47	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	4,300	171,80	3,94	739	17	421	0,55000	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	439	6	94,5	0,01000	0
49	E62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	23,400	8,52	0,00	199	0	167	0,05000	1
		1м2		7,56	0,00	177	0	94,5	0,00000	0
50	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	23,400	133,54	3,43	3125	80	1659	0,46000	11
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1725	31	94,5	0,01000	0
52	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,320	714,81	6,33	3088	27	1287	1,79000	8
		1м2		312,75	2,39	1351	10	94,5	0,01000	0
53	E15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей откосов	4,320	133,54	3,43	577	15	305	0,46000	2
		1м2		73,73	1,31	319	6	94,5	0,01000	0
55	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	9,000	158,38	23,78	1425	214	1163	0,91000	8
		1м2		134,60	8,98	1211	81	90	0,04000	0
56	E9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,250	14806,01	1133,15	3702	283	2691	82,10000	21
		1т конструкций		12892,50	398,25	3223	100	81	1,95000	0
57	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	3,000	37400,00		112200				
		шт								
58	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2,000	844,00		1688				
		шт								
59	1-1-820	Засов дверной для двупольных дверей	2,000	3080,00		6160				
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				238 716	1 585			132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						21 285	500			3
		Стоимость материалов, тенге				215 845				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				20 493				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 074				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				15 553				
		Всего по разделу, тенге				274 761				
		Сметная заработная плата, тенге				24 859				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				144				
		Локальная смета 2-1-5 на ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ1. 1-й этаж								
		Помещение №15 по плану - коридор								
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	258.060	32.87	0.00	8482	0	7634	0.23000	59
		потолков		32.87	0.00	8482	0	90	0.00000	0
		1м2								
2	Е62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	79.560	46.31	0.00	3684	0	3482	0.32000	25
		1м2		46.31	0.00	3684	0	94.5	0.00000	0
3	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	79.560	171.80	3.94	13668	313	7789	0.55000	44
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		102.11	1.49	8124	119	94.5	0.01000	1
		толщиной до 2 мм								
		1м2								
107	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-								
		известковым или цементным раствором по камню и бетону								
		стен	178.5	311.56	4.07	55613	726	23050	0.74	132
		м2		135.68	0.97	24219	173	94.5	0.05	9
5	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей								
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	178.500	133.54	3.43	23837	612	12658	0.46000	82
		1м2		73.73	1.31	13161	234	94.5	0.01000	2
7	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	12.860	158.38	23.78	2037	306	1662	0.91000	12
		проемов		134.60	8.98	1731	115	90	0.04000	1
		1м2								
8	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и	3.600	327.61	83.13	1179	299	653	0.80000	3
		внутренних каменных стен площадью более 3 м2		138.83	29.17	500	105	108	0.12000	0
		1м2 проемов								
9	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ	3.600	3760.00		13536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24-15П внутренние								
		м2								
10	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	9.450	403.71	102.53	3815	969	1912	0.90000	9
				151.65	35.67	1433	337	108	0.14000	1
		1м2 проемов								
11	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	9.450	4010.00		37895				
		м2								
12	6-9-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	60.000	123.00		7380				
		м								
13	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1.000	1500.00		1500				
		комплект								
14	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6.000	1380.00		8280				
		комплект								
15	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6.000	844.00		5064				
		шт								
16	1-1-820	Засов дверной для двупольных дверей	1.000	3080.00		3080				
		шт								
17	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	4.000	247.34	6.12	989	24	543	0.80560	3
				141.39	2.32	566	9	94.5	0.01132	0
		1м2								
	Лестничная клетка в осях С-П (2 этажа)									
27	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6.870	158.38	23.78	1088	163	888	0.91000	6
				134.60	8.98	925	62	90	0.04000	0
		1м2								
28	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	9.820	327.61	83.13	3217	816	1782	0.80000	8
				138.83	29.17	1363	286	108	0.12000	1
		1м2 проемов								
29	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	9.820	3760.00		36923				
		м2								
30	6-9-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	13.000	123.00		1599				
		м								
31	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3.000	1500.00		4500				
		комплект								
32	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3.000	844.00		2532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
34	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	4,000	247,34	6,12	989	24	543	0,81000	3
		1м2		141,39	2,32	566	9	94,5	0,01000	0
38	Е46-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15м3+оконный проем на 1-м этаже	1,400	3092,83	154,03	4330	216	1412	7,10000	10
		м3		1062,00	58,50	1487	82	90,0	0,28000	0
39	30-7-1	Кирпич и камни силикатные/Гост 379-95/,250*120*65мм, М75 1000шт	0,560	8210,00		4598				
42	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен+с наружной стороны стены кирпичной кладки	1,300	133,54	3,43	174	4	92	0,46000	1
		м2		73,73	1,31	96	2	94,5	0,01000	0
		Всего прямые затраты по разделу				249 991	4 475			397
						66 336	1 533			16
		Стоимость материалов, тенге				179 180				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				64 100				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				9 615				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 845				
		Всего по разделу, тенге				332 936				
		Сметная заработная плата, тенге				77 484				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				445				

Локальная смета 2-1-5 на ремонтно-строительные работы
РАЗДЕЛ2 2-й этаж
Помещение №12 - коридор

72	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	12,240	158,38	23,78	1939	291	1582	0,91000	11
		1м2		134,60	8,98	1648	110	90	0,04000	0
73	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	12,240	403,71	102,53	4941	1255	2476	0,89900	11
		1м2 проемов		151,65	35,67	1856	437	108	0,13930	2
74	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ	8,815	4010,00		35348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-9П, ДГ 21-10П внутренние								
		м2								
98	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,43	3760		12897				
		м2								
75	6-9-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	31,500	123,00		3875				
		м								
76	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6,000	1380,00		8280				
		комплект								
77	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6,000	844,00		5064				
		шт								
78	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	5,200	247,34	6,12	1286	32	706	0,81000	4
				141,39	2,32	735	12	94,5	0,01000	0
		1м2								
82	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	73,530	46,31	0,00	3405	0	3218	0,32000	24
		1м2		46,31	0,00	3405	0	94,5	0,00000	0
83	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	73,530	171,8	3,94	12632	290	7199	0,55	40
		1м2		102,11	1,49	7508	110	94,5	0,01	1
85	Е62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски с земли и лесов	124,100	8,52	0,00	1057	0	887	0,05000	6
				7,56	0,00	938	0	94,5	0,00000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				90 725	1 868			97
						16 090	668			3
		Стоимость материалов, тенге				72 767				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				16 067				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 410				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 408				
		Всего по разделу, тенге				113 199				
		Сметная заработная плата, тенге				19 169				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 на ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ1. Окна								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
			197.990	270.90	23.78	53635	4708	45635	1.65000	327
		м2		247.12	8.98	48927	1778	90.0	0.04000	8
2	Е46-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15м3+закладка низа оконных проемов 1-го этажа	16.250	3092.83	154.03	50258	2503	16387	7.10000	115
		м3		1062.00	58.50	17258	951	90.0	0.28000	5
3	30-7-1	Кирпич и камни силикатные/Гост 379-95/ 250*120*65мм М75 1000шт	6.500	8210.00		53365				
4	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цеметно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен+ кирп кладку оконных проемов с двух сторон	72.230	134.45	3.39	9711	245	8035	0.65000	47
		м2		117.00	0.72	8451	52	94.5	0.05000	4
5	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6 м3	1.090	9160.00		9984				
6	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен+кирп кладку оконных проемов с двух сторон	72.230	133.54	3.43	9646	248	5122	0.46000	33
		м2		73.73	1.31	5326	95	94.5	0.01000	1
7	Е15-145-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску+ кирп кладку оконных проемов с двух сторон	72.230	209.28	1.19	15116	86	1551	0.14000	10
		м2		22.28	0.45	1609	33	94.5	0.00000	0
8	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых/в т. ч. При наличии створок глухого остекления/площадь проема до 2м2	1.800	485.61	19.79	874	36	488	1.46000	3
		м2		244.55	6.57	440	12	108.0	0.03000	0
9	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			186.190	346.04	18.87	64429	3513	28721	0.82000	153
		м2		136.44	6.39	25404	1190	108.0	0.03000	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с одной поворотной створкой								
			187,990	6920.00		1300889				
		м2								
11	E56-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах	125.460	28.39	0.47	3562	59	3412	0.16000	20
		м2		25.09	0.09	3148	11	108.0	0.00000	0
12	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	125.460	2030.00		254684				
		м2								
13	E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	27.540	714.81	6.33	19686	174	8202	1.79000	49
		м2		312.75	2.39	8613	66	94.5	0.01000	0
14	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов	125.000	133.54	3.43	16693	429	8864	0.46000	58
		м2		73.73	1.31	9216	164	94.5	0.01000	1
15	E15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и оборным конструкциям, подготовленными под окраску	125.000	209.28	1.19	26160	149	2685	0.14000	18
		м2		22.28	0.45	2785	56	94.5	0.00000	0
16	E58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0.4 м из листовой стали	125.460	70.85	0.77	8889	97	8078	0.41000	51
		м		60.01	0.11	7529	14	107.1	0.00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				1 897 582	12 246			683
						138 705	4 420			24
		Стоимость материалов, тенге				1 746 630				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				137 181				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				20 577				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				122 086				
		Всего по разделу, тенге				2 156 848				
		Сметная заработная плата, тенге				163 703				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				976				
		Всего прямые затраты				3 845 835	62 945			2 279
						363 430	20 790			125
		Стоимость материалов, тенге			3 419 460					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге			375 713					
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			56 357					
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)			188					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			253 293					
		Всего по смете, тенге			4 474 841					
		Сметная заработная плата, тенге			440 577					
		Нормативная трудоемкость, чел-час			2 591					
		Скидка ТОО фирма "Ракат"			1 847					
		Итого в базовых ценах 2001г			4 472 993					
		Итого в базовых ценах 2001г			4 472 993					
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г			440 577					
		В том числе материалы в ценах 2001г			3 419 460					
		В том числе оборудование в ценах 2001г								
		Нормативная трудоемкость, чел-час			2 591					
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2 2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)			9 990 431					
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			984 028					
		В том числе материалы в текущих ценах			7 637 365					
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			199 809					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			10 190 239					
		Итого в текущих ценах			10 190 239					
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			1 222 829					
		Сметная стоимость строительства			11 413 068					

Заказчик
имени Калижана Бекхожина города Павлодара"

_____ М К Смагулова

Подрядчик
Директор ТОО фирма "Ракат"

_____ Н М Шакенов

Технический надзор
ТОО "Респект"

_____ Н С Хитайлова

ЖШС «РЕСПЕКТ» ТОО
ТЕХ. ҚАДАҒАЛАУ
ТЕХНАДЗОР

Стройка: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара"

Акт выполненных работ №3 от 30.07.2013г.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-1 на благоустройство территории								
		Главный вход								
1	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	107,820	326,29	2,21	35181	238	32638	1,76000	190
		1м2		319,50	0,83	34448	89	94,5	0,00000	0
2	1-1-458	Панели металлосайдинговые	107,820	1610,00		173590				
		1м2								
3	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит+обшивка козырьков главного входа применит	27,500	326,29	2,21	8973	61	8325	1,76000	48
		1м2		319,50	0,83	8786	23	94,5	0,00000	0
4	1-1-458	Панели металлосайдинговые	27,500	1610,00		44275				
		1м2								
58	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических трубчатых лесов	110,000	60,17	0,00	6619	0	5957	0,38000	42
		1м2		60,17	0,00	6619	0	90,0	0,00000	0
5	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен столбов пилястр и откосов без карнизных без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону+боковые стены крыльца главного входа	61,525	1895,11	2,10	116597	129	19407	2,00000	123
		1м2		333,00	0,79	20488	49	94,5	0,00000	0
6	Е11-27-4	Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6мм+лестничные ступени	79,300	949,45	11,75	75291	932	11034	0,78000	62
		1м2		121,28	4,41	9618	350	110,7	0,02000	2
7	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза+металлические стойки на главн. входе	14,000	21,80	0,05	305	1	66	0,03000	0
		1м2		5,81	0,02	81	0	81,0	0,00000	0
8	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	14,000	146,72	0,05	2054	1	31	0,01000	0
		1м2		2,72	0,02	38	0	81,0	0,00000	0
9	Е59-6-1	Разборка деревянных поручней	14,000	12,93	0,26	181	4	192	0,09000	1
		1м2		12,67	0,05	177	1	108,0	0,00000	0
12	Прайс	Искусственная трава	25,000	1443,21		36080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
13	У1-50-7	Флагшток типа I строительные работы	1,000	4773,02	136,04	4773	136	671	4,10000	4
		1флагшток		676,50	33,84	677	34	94,5	0,17000	0
14	У1-50-4	Флагшток, монтаж металлоконструкций	1,000	9585,99	74,31	9586	74	73	0,38000	0
		1флагшток		65,58	24,31	66	24	81,0	0,09000	0
59	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	21,8	267,27	13,43	5826	293	1392	0,366	8
		1м2		52,65	5,04	1148	110	110,7	0,0246	1
60	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	87,2	44,96	0,67	3921	58	85	0,0044	0
		1м2		0,63	0,25	55	22	110,7	0,0012	0
61	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	21,800	1619,03	14,85	35295	324	5943	1,54	34
		1м2		243,95	2,32	5318	51	110,7	0,02	0
19	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от старой краски	45,530	37,04	0,00	1686	0	1594	0,26000	12
		1м2		37,04	0,00	1686	0	94,5	0,00000	0
20	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	45,530	347,30	15,63	15813	712	5357	0,58000	26
		1м2		112,55	11,95	5124	544	94,5	0,06000	3
21	Е62-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - грунтовка фасадов простых с лесов и земли	45,530	38,95	2,52	1773	115	288	0,04000	2
		1м2		6,23	0,46	284	21	94,5	0,00000	0
22	Е15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	45,530	78,17	1,65	3559	75	468	0,06000	3
		1м2		10,24	0,63	466	29	94,5	0,00000	0
	Тамбур									
62	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	22,600	46,31	0,00	1047	0	989	0,32000	7
		1м2		46,31	0,00	1047	0	94,5	0,00000	0
63	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	22,600	171,80	3,94	3883	89	2213	0,55000	12
		1м2		102,11	1,49	2308	34	94,5	0,01000	0
64	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	22,600	212,30	1,65	4798	37	537	0,15000	3
		1м2		24,53	0,63	554	14	94,5	0,00000	0
65	Е62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски	39,000	8,52	0,00	332	0	279	0,05000	2
		м2		7,56	0,00	295	0	94,5	0,00000	0
66	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен	39,000	133,54	3,43	5208	134	2766	0,46000	18
		м2		73,73	1,31	2875	51	94,5	0,01000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	39.000	209.28	1.19	8162	46	838	0.14000	5
		м2		22.28	0.45	869	18	94.5	0.00000	0
23	Е21-19-1	Установка ламп в светильники наружного освещения+применит	3.000	241,99	40.04	726	120	431	0,77000	2
		светоток		123.08	24.73	369	74	97.2	0,11000	0
24	Прайс	Лампы OCRAM 250	3.000	110.90		333				
		1шт								
25	Е15-172-4	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением копера, количество окрасок 2	15.000	150,79	0.07	2262	1	1531	0.65000	10
		1м2		108.00	0.02	1620	0	95	0.00000	0
	Вход в подвал									
31	Е7-1-2	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20.000	326.94	218.39	6539	4368	4640	0.66000	13
		1шт		108.54	75.58	2171	1512	126	0.29000	6
32	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов +из б/у материала заказчика	20.000	371.06	172.69	7421	3454	3440	0.48000	10
		1шт		76,28	60,21	1526	1204	126	0.24000	5
33	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	80.000	39.73	37.82	3178	3026	899	0.01000	1
		1м3		1.87	11.00	150	880	87.3	0.04000	3
34	Е333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 5 км, класс грунта 1	15.000	45.00	45.00	675	675	135	0.00000	0
		1т		0.00	9.00	0	135	100.0	0.19000	3
35	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60.000	134.10	0.00	8046	0	8183	0.97000	58
		1м3		134.10	0.00	8046	0	101,7	0.00000	0
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60.000	21.55	4.52	1293	271	892	0.11000	7
		1м3		17.03	0.00	1022	0	87.3	0.00000	0
37	Е53-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича	2,700	9740.61	300.96	26300	813	2795	5.63000	15
		1м3		873.00	101,79	2357	275	106.2	0.39000	1
38	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	19.500	283.98	1,96	5538	38	2015	0.61000	12
		1м2		108.90	0.45	2124	9	94.5	0.03000	1
39	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей стен	19.500	133.54	3.43	2604	67	1383	0.46000	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		73,73	1,31	1438	26	94,5	0,01000	0
40	Е15-162-3	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	19,500	86,48	1,75	1686	34	352	0,11000	2
		1м2		18,45	0,65	360	13	94,5	0,00000	0
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,510	8715,37	66,01	13160	100	315	1,35000	2
		1м3		195,75	24,93	296	38	94,5	0,12000	0
42	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,024	5239,08	327,33	126	8	46	11,60000	0
		1т		1890,00	123,75	45	3	94,5	0,60000	0
43	4-1-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,024	41200,00		989				
		1т								
44	Е57-14-3	Устройство ступеней бетонных	7,500	941,86	1,20	7064	9	329	0,27000	2
		1м2		39,40	0,23	296	2	110,7	0,00000	0
45	Е6-36-4	Железнение поверхности	7,500	59,59	0,23	447	2	364	0,29000	2
		1м2		51,30	0,09	385	1	94,5	0,00000	0
68	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг-металлический каркас	0,169	175710,1	1826,1	33209	345	2093	42,7	8
		1м2		8100	690,75	1531	131	126	3,37	1
69	Е09-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа/устройство козырька/	9,45	67,16	5,01	635	47	405	0,32	3
		1м2		51,08	1,8	483	17	81	0,03	0
70	Прайс	Настил профилированный оцинкованный НС10-1100-0,55	9,45	311,32		2942				
		1м2								
	Асфальтовое покрытие									
46	Е27-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9	212,252	24,52	15,35	5204	3258	2795	0,05126	11
		1м2		5,94	5,06	1261	1074	119,7	0,02000	4
47	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97)плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	20,456	4920,00		100653				
77	П8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень БР 100.20.8	7,000	1840,27	100,89	12882	706	1204	1,03000	7
		1м3		123,75	38,25	866	268	106,2	0,02000	0
48	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней размером 0,2*0,08 м при других видах покрытий	175,000	635,14	6,63	111150	1160	23134	0,70400	123
		1м бортового камня		108,68	1,76	19019	308	119,7	0,01000	2
49	30-3-9	Камни бетонные бортовые (поребрики)	3,500	26200,00		91700				
		м3								
50	Е47-205-1	Раскорчевка деревьев и пней	69,000	35,14	35,14	2425	2425	818	0,00000	0
		1м2		0,00	10,21	0	704	116,1	0,04560	3
79	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	30,000	98,12	98,12	2944	2944	530	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		0.00	19.62	0	589	90,0	0.04120	1
	Площадка для мусора									
52	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0.300	1011.56	68.13	303	20	12	0.14000	0
		1м3		21.38	12.76	6	4	119,7	0.04000	0
53	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.300	9123.37	66.01	2737	20	63	1.35000	0
		1м3		195.75	24.93	59	7	94.5	0.12000	0
80	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2271,23	310,26	2271	310	442	1.53	2
		1шт		256,5	94,27	257	94	126	0.3863	0
81	30-13-1	Сборные железобетонные изделия и конструкции	1	6250		6250				
		1шт								
56	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ограждения мус. площадки	0.078	175710.10	1826,10	13705	142	864	42.70000	3
		1т		8100.00	690,75	632	54	126.0	3.37000	0
57	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0.7, Н-18-1000-0.7	7.000	896.00		6272				
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				1 088 476	27 821			907
						149 343	8 883			37
		Стоимость материалов, тенге				911 313				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				161 250				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				24 188				
		- трудоемкость, чел.-час (в накладных)				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				74 984				
		Всего по разделу, тенге				1 324 710				
		Сметная заработная плата, тенге				182 413				
		Нормативная трудоемкость, чел.-час				1 025				
	Локальная смета 2-1-2 на ремонтно-строительные работы									
	РАЗДЕЛ1. Актовый зал									
	Окна и отделочные работы									
9	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	7.000	209.28	1.19	1465	8	150	0.14000	1
		1м2		22.28	0.45	156	3	94.5	0.00000	0
10	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0.4 м из листовой стали	9.200	70.85	0.77	652	7	592	0.41000	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		60.01	0.11	552	1	107.1	0.00000	0
82	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	479.56	311.58	4.07	149412	1952	61928	0.74	355
		1м2		135.68	0.97	65067	465	94.5	0.05	24
16	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску+с наружной стороны стены кирпичной кладки	98.240	209.28	1.19	20560	117	2110	0.14000	14
		1м2		22.28	0.45	2189	44	94.5	0.00000	0
20	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	277.540	212.30	1.65	58922	458	6599	0.15000	42
		1м2		24.53	0.63	6808	175	94.5	0.00000	0
22	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	324.860	209.28	1.19	67987	387	6978	0.14000	45
		1м2		22.28	0.45	7238	146	94.5	0.00000	0
24	Е10-35-1	Демонтаж кресел применит	162.000	164.30	23.87	26617	3867	19135	0.68000	110
		1шт		100.35	9.02	16257	1461	108.0	0.04000	6
26	31-224к	Демонтаж экрана	1.000	1401.98	0.00	1402	0	1124	8.80000	9
		1шт		1387.80	0.00	1388	0	81.0	0.00000	0
28	Е55-1-3	Разборка карниза деревянного для штор (кулиса)	27.000	61.66	8.92	1665	241	1581	0.38000	10
		1м2		52.74	1.49	1424	40	108	0.01000	0
82	Прайс	Устройство карниза деревянного для штор на сцене (кулиса)/20000.1.06.2.2335/	1.000	8447.6939		8448				
		1шт								
	Сантехнические работы									
33	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	5.000	647.19	0.30	3236	2	419	0.46000	2
		1шт		72.63	0.05	363	0	115.2	0.00000	0
35	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12.800	4327.15	34.73	55388	445	1791	0.68000	9
		1кВт		108.45	13.01	1388	167	115.2	0.06000	1
36	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	4.000	62.13	0.00	249	0	104	0.12000	0
		комплект		22.50	0.00	90	0	115.2	0.00000	0
37	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм	4.000	473.47	39.24	1894	157	1244	1.47000	6
		1 шт		254.25	15.75	1017	63	115.2	0.07000	0
38	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/,Dy 20 мм	4.000	313.00		1252				
		1 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7,500	264.48	3.96	1984	30	464	0,30000	2
		1м2		52.20	1.49	392	11	115,2	0,01000	0
40	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением олифы, количество окрасок 2	20,000	150.79	0.07	3016	1	2042	0,65000	13
		1м2		108.00	0.02	2160	0	95	0,00000	0
	Полы на сцене									
41	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37,380	5.64	0.19	211	7	226	0,04000	1
		1м		5.45	0.02	204	1	110,7	0,00000	0
42	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	51,550	51.33	4.89	2646	252	2698	0,34000	18
		1м2		46.44	0.83	2394	43	110,7	0,01000	1
43	Е11-12-3	Укладка лаг	51,550	267.32	2.58	13780	133	2996	0,32000	16
		1м2		51.53	0.97	2656	50	110,7	0,00000	0
44	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных	51,550	184.03	4.37	9487	225	694	0,07000	4
		1м2		10.53	1.64	543	85	110,7	0,01000	1
45	Е11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	51,550	1905.05	11.03	98205	569	5668	0,60000	31
		1м2		95.18	4.14	4907	213	110,7	0,02000	1
46	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого/замкового соединения/	51,550	1333.17	2.98	68725	153	1911	0,19000	10
		1м2		39.61	0.00	2042	0	93,6	0,00000	0
47	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	20,500	178.36	0.09	3656	2	344	0,09000	2
		1м		15.12	0.02	310	0	110,7	0,00000	0
48	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций полов сцены и кулисы применит	2,380	1968.68	14.17	4685	34	795	1,88000	4
		1м3		303.75	5.40	723	13	108,0	0,03000	0
	Полы в зале									
49	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	146,820	5.64	0.19	828	28	889	0,04000	6
		1м		5.45	0.02	800	3	110,7	0,00000	0
50	Е57-5-1									
		Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек	21,000	16.82	0.00	353	0	332	0,09000	2
		1м2		14.27	0.00	300	0	110,7	0,00000	0
51	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	139,830	925.06	4.90	129351	685	9342	0,38000	53
		1м2		58.50	1.85	8180	259	110,7	0,01000	1
52	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	44,000	178.36	0.09	7848	4	737	0,09000	4
		1м		15.12	0.02	665	1	110,7	0,00000	0
	Лестницы на сцену									
53	Е59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	3,600	293.96	47.90	1058	172	987	1,72000	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		246,06	7,81	886	28	108,0	0,06000	0
54	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев•устройство деревянных ступеней	0,321	28485,13	318,13	9144	102	2475	39,00000	13
		1м3		7020,00	119,25	2253	38	108,0	0,59000	0
55	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого замкового соединения/•бокован	7,500	1333,17	2,99	9999	22	278	0,19000	1
		1м2		39,61	0,00	297	0	93,6	0,00000	0
	Двери									
63	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	3,780	247,34	6,12	935	23	513	0,81000	3
		1м2		141,39	2,32	534	9	94,5	0,01000	0
64	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3,780	209,28	1,19	791	4	81	0,14000	1
		м2		22,28	0,45	84	2	94,5	0,00000	0
	Помешение №3 по плану тамбур актового зала									
76	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	11,500	212,30	1,65	2441	19	273	0,15000	2
		м2		24,53	0,63	282	7	94,5	0,00000	0
79	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	39,000	209,28	1,19	8162	46	838	0,14000	5
		м2		22,28	0,45	869	18	94,5	0,00000	0
80	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	1,260	247,34	6,12	312	8	171	0,81000	1
		м2		141,39	2,32	178	3	94,5	0,01000	0
81	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1,260	209,28	1,19	264	1	27	0,14000	0
		м2		22,28	0,45	28	1	94,5	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				777 027	10 161			805
						135 623	3 350			36
		Стоимость материалов, тенге				631 243				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				138 537				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				20 780				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				54 934				
		Всего по разделу, тенге				970 497				
		Сметная заработная плата, тенге				159 754				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				911				
		Локальная смета 2-1-3								
		РАЗДЕЛ1. Спортзал								
		Окна и отделочные работы								
15	Е15-165-1									
		Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	204.700	120.09	1.61	24582	330	10173	0.31000	63
		1м2		51.98	0.61	10640	125	94.5	0.00000	0
16	Е15-152-1	Окраска водными составами стен внутри помещений известковая по штукатурке	220.220	17.44	0.12	3841	26	2868	0.09000	20
		1м2		13.73	0.05	3024	11	94.5	0.00000	0
17	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, коллиечество окрасок 2	34.000	150.79	0.07	5127	2	3471	0.65000	22
		1м2		106.00	0.02	3672	1	94.5	0.00000	0
45	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5.29	489.94	34.73	2592	184	1337	1.43	8
		1м2		225	13.01	1190	69	106.2	0.0635	0
46	30-7-1	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250*120*65 мм, М-75	0.267	8210.00		2189				
		1000шт								
47	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен с двух сторон перегородки	10.58	311.56	4.07	3296	43	1366	0.74	8
		1м2		135.68	0.97	1435	10	94.5	0.05	1
48	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	10.58	133.54	3.43	1413	36	750	0.46	5
		1м2		73.73	1.31	780	14	94.5	0.01	0
49	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	10.580	209.28	1.19	2214	13	227	0.14000	1
		м2		22.28	0.45	236	5	94.5	0.00000	0
		Двери								
30	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4.480	209.28	1.19	938	5	96	0.14000	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		22,28	0,45	100	2	94,5	0,00000	0
31	Е62-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	294,990	142,14	0,14	41930	41	21816	0,49000	145
		1м2		78,23	0,03	23077	9	94,5	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				88 121	681			272
						44 154	245			1
		Стоимость материалов, тенге				43 286				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				42 105				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				6 316				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 814				
		Всего по разделу, тенге				138 040				
		Сметная заработная плата, тенге				50 715				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				294				
		Локальная смета 2-1-4 на ремонтно-строительные работы								
		РАЗДЕЛ1, 1-й этаж								
		Помещение №1 по плану - вестибюль								
1	Е62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	495,200	46,31	0,00	22933	0	21671	0,32000	158
		1м2		46,31	0,00	22933	0	94,5	0,00000	0
2	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	495,200	171,80	3,94	85075	1951	48481	0,55000	272
		1м2		102,11	1,49	50565	738	94,5	0,01000	5
3	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	495,200	212,30	1,65	105131	817	11774	0,15000	74
		1м2		24,53	0,63	12147	312	94,5	0,00000	0
4	Е62-34-4	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски	99,300	8,52	0,00	846	0	709	0,05000	5
		1м2		7,56	0,00	751	0	94,5	0,00000	0
5	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	99,300	133,54	3,43	13261	341	7042	0,46000	46
		1м2		73,73	1,31	7321	130	94,5	0,01000	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е15-180-1	Простая окраска стен поливилацетатными водоэмульсионными составами,по штукатурке и сборным конструкциям подготовленными под окраску	99.300	209.28	1.19	20782	118	2133	0.14000	14
		1м2		22.28	0.45	2212	45	94.5	0.00000	0
7	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4.570	158.38	23.78	724	109	591	0.91000	4
		1м2		134.60	6.96	615	41	90	0.04000	0
8	Е10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема более 3 м2	4.570	327.61	83.13	1497	380	829	0.80000	4
		1м2		138.83	29.17	634	133	108	0.12000	1
9	6-4-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгараемыми полотнами ДС 21-13ГТП	4.570	16500.00		75405				
		1м2								
10	6-9-49	Наличники тип Н-1, размером 13*74 мм	12.000	123.00		1476				
		1м								
11	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1.000	1500.00		1500				
		комплект								
12	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1.000	844.00		844				
		шт								
13	1-1-820	Засов дверной для двухпольных дверей	2.000	3080.00		6160				
		шт								
14	Е15-64-5									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов плоских	3.000	247.34	6.12	742	18	407	0.81000	2
		1м2		141.39	2.32	424	7	94.5	0.01000	0
15	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3.000	209.28	1.19	628	4	64	0.14000	0
		1м2		22.28	0.45	67	1	94.5	0.00000	0
16	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диам. 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3.000	150.79	0.07	452	0	306	0.65000	2
		1м2		108.00	0.02	324	0	94.5	0.00000	0
17	Е27-20-1	Разборка бетонных клумб+применит	15.000	122.85	0.00	1843	0	2206	0.77000	12
		1м		122.85	0.00	1843	0	119.7	0.00000	0
18	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1.000	964.85	113.22	965	113	949	4.87000	5
		1шт		780.75	42.75	781	43	115.2	0.21000	0
19	3-2-40	Воздушно-тепловая завеса электрическая+применит	1.000	26900.00		26900				
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е21-10-1									
		Прокладка кабеля сечением до 10мм2 закрепляемого на тросе	30.000	48.73	3.43	1462	103	1171	0.21000	6
		1м		34.43	1.72	1033	52	108.0	0.01000	0
21	6-1-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2*4 мм2	0.0306	52200.00		1597				
		1000м								
22	8-396-1	Прокладка кабел-канала 20*12.5 с крышкой дл. 2м	30.000	199.40	120.00	5982	3600	2183	0.32000	10
		1м		51.80	33.30	1554	999	85.5	0.19000	5
23	Прайс	Кабельный канал 20*12.5 с крышкой дл. 2м	30.000	42.46		1274				
		1м								
	Помещение №6 по плану-тамбур									
29	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску+с наружной стороны стены кирпичной кладки	4.550	209.28	1.19	952	5	98	0.14000	1
		1м2		22.28	0.45	101	2	94.5	0.00000	0
32	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	3.400	212.30	1.65	722	6	81	0.15000	1
		1м2		24.53	0.63	83	2	94.5	0.00000	0
35	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	23.550	209.28	1.19	4929	28	506	0.14000	3
		1м2		22.28	0.45	525	11	94.5	0.00000	0
38	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2.000	209.28	1.19	419	2	43	0.14000	0
		1м2		22.28	0.45	45	1	94.5	0.00000	0
45	Е62-6-3	Простая масляная окраска с растчисткой старой краски более 35 процентов+цементные плинтуса	36.650	82.61	0.07	3028	3	1615	0.31000	11
				46.62	0.02	1709	1	94.5	0.00000	0
	Тамбур №2 (ряд Ж-Е, Л-К, ось 13-14)									
48	Е15-180-2									
		Простая окраска потолков потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4.300	212.30	1.65	913	7	102	0.15000	1
		1м2		24.53	0.63	105	3	94.5	0.00000	0
51	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	23.400	209.28	1.19	4897	28	503	0.14000	3
		1м2		22.28	0.45	521	11	94.5	0.00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4 320	209 28	1 19	904	5	93	0 14000	1
		1м2		22 28	0 45	96	2	94 5	0 00000	0
60	Е57 23-2	Выравнивание плинтусов цементных	2 840	54 19	2 01	154	6	81	0 15000	0
		1м		25 36	0 32	72	1	110 7	0 00000	0
61	Е62-6-3	Простая масляная окраска с расчисткой старой краски более 35 процентов цементные плинтуса	5 670	82 61	0 07	468	0	250	0 31000	2
		1м2		46 62	0 02	264	0	94 5	0 00000	0
		Помещение №37 по плану - кабинет директора								
62	Е62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	34 800	46 31	0 00	1612	0	1523	0 32000	11
		1м2		46 31	0 00	1612	0	94 5	0 00000	0
63	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	34 800	171 80	3 94	5979	137	3407	0 55000	19
		1м2		102 11	1 49	3553	52	94 5	0 01000	0
64	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	34 800	212 30	1 65	7388	57	827	0 15000	5
		1м2		24 53	0 63	854	22	94 5	0 00000	0
65	Е62 34-4	Очистка вручную стен, от водоэмульсионной окраски	48 000	8 52	0 00	409	0	343	0 05000	2
		1м2		7 56	0 00	363	0	94 5	0 00000	0
66	Е15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	48 000	133 54	3 43	6410	165	3404	0 46000	22
		1м2		72 73	1 31	3159	63	94 5	0 01000	0
67	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	48 000	209 28	1 19	10045	57	1031	0 14000	7
		1м2		22 28	0 45	1069	22	94 5	0 00000	0
70	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	37 100	5 64	0 19	209	7	225	0 04000	1
		1м		5 45	0 02	202	1	110 7	0 00000	0
71	Е57 2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	35 300	17 38	0 93	614	33	648	0 11000	4
		1м2		16 45	0 14	581	5	110 7	0 00000	0
72	Е11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных	35 300	184 03	4 37	6496	154	476	0 07000	2
		1м2		10 53	1 64	372	58	110 7	0 01000	0
73	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	35 300	925 06	4 90	32655	173	2358	0 38000	13
		1м2		58 50	1 85	2065	65	110 7	0 01000	0
74	Е57 23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	37 100	178 36	0 09	6617	3	622	0 09000	3
		1м		15 12	0 02	561	1	110 7	0 00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2,000	9.32	0,23	19	0	18	0.06000	0
		1шт		9.09	0.05	18	0	97.2	0.00000	0
76	E67-15-2	Монтаж люстры из 3 ламп	4,000	164.41	0.59	658	2	637	1.04000	4
		1шт		163.82	0.09	655	0	97.2	0.00000	0
77	7-1-41	Люстра+применит.	4,000	5060.00		20240				
		1шт								
82	E15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диам. менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера коллическество окрасок 2	11,000	150.79	0.07	1659	1	1123	0.65000	7
		1м2		108.00	0.02	1188	0	94.5	0.00000	0
	Помещение №38 по плану - приемная									
89	E62-36-5									
		Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски	17,400	46.31	0.00	806	0	761	0.32000	6
		1м2		46.31	0.00	806	0	94.5	0.00000	0
90	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	17,400	171.80	3.94	2989	69	1703	0.55000	10
		1м2		102.11	1.49	1777	26	94.5	0.01000	0
91	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	17,400	212.30	1.65	3694	29	414	0.15000	3
		1м2		24.53	0.63	427	11	94.5	0.00000	0
92	E62-34-4	Очистка вручную стен, от водоэмульсионной окраски	45,000	8.52	0.00	383	0	321	0.05000	2
		1м2		7.56	0.00	340	0	94.5	0.00000	0
93	E15-64-3									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей стен	45,000	133.54	3.43	6009	154	3191	0.46000	21
		1м2		73.73	1.31	3318	59	94.5	0.01000	0
94	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	45,000	209.26	1.19	9418	54	967	0.14000	6
		1м2		22.28	0.45	1003	20	94.5	0.00000	0
95	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,300	5.64	0.19	103	3	111	0.04000	1
		1м		5.45	0.02	100	0	110.7	0.00000	0
96	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	17,400	17.38	0.93	302	16	320	0.11000	2
		1м2		16.45	0.14	286	2	110.7	0.00000	0
97	E11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных	17,400	184.03	4.37	3202	76	234	0.07000	1
		1м2		10.53	1.64	183	29	110.7	0.01000	0
98	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	17,400	925.06	4.90	16096	85	1162	0.38000	7
		1м2		58.50	1.85	1018	32	110.7	0.01000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	18,300	178,36	0,09	3264	2	307	0,09000	2
		1м		15,12	0,02	277	0	110,7	0,00000	0
100	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1,000	9,32	0,23	9	0	9	0,06000	0
		1шт		9,09	0,05	9	0	97,2	0,00000	0
101	Е67-15-2	Монтаж люстры из 3 ламп	2,000	164,41	0,59	329	1	319	1,04000	2
		1шт		163,82	0,09	328	0	97,2	0,00000	0
102	7-1-41	Люстра+применит	2,000	5060,00		10120				
		1шт								
107	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб дим. менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,000	150,79	0,07	603	0	408	0,65000	3
		1м2		108,00	0,02	432	0	94,5	0,00000	0
108	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,300	133,16	23,58	40	7	32	0,74000	0
		1м2		109,58	4,16	33	1	94,5	0,02000	0
109	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен столбов,пилястр и откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/без установки плиток туалетного гранитура по кирпичу и бетону	0,300	1895,11	2,10	569	1	95	2,00000	1
		1м2		333,00	0,79	100	0	94,5	0,00000	0
110	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и склейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас+канализационный стояк	2,100	883,04	4,85	1854	10	445	1,29000	3
		1м2		222,86	1,41	468	3	94,5	0,01000	0
		Всего прямые затраты по разделу				555 663	8 942			807
						134 262	3 007			15
		Стоимость материалов, тенге				412 459				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				131 329				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				19 699				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				41 220				
		Всего по разделу, тенге				728 211				
		Сметная заработная плата, тенге				156 968				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				889				

Локальная смета 2-1-5 на ремонтно-строительные работы
РАЗДЕЛ1. 1-й этаж
Помещение №15 по плану - коридор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	79.560	212.30	1.65	16891	131	1892	0.15000	12
		1м2		24.53	0.63	1952	50	94.5	0.00000	0
6	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	178.500	209.28	1.19	37356	212	3834	0.14000	25
		1м2		22.28	0.45	3977	80	94.5	0.00000	0
72	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных машин	0.050	14806.01	1133.15	740	57	538	82.10000	4
		т		12892.50	398.25	645	20	81.0	1.95000	0
73	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 2.1*0.9 отрунтованные и окрашенные	1.000	37400.00		37400				
		шт								
18	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4.000	209.28	1.19	837	5	86	0.14000	1
		1м2		22.28	0.45	89	2	94.5	0.00000	0
19	Е57-23-2	Выравнивание плинтусов цементных	87.000	54.19	2.01	4715	175	2473	0.15000	13
		1м		25.36	0.32	2206	28	110.7	0.00000	0
20	Е62-6-3	Простая масляная окраска с растчисткой старой краски более 35 процентов цементные плинтуса	6.090	82.61	0.07	503	0	268	0.31000	2
		1м2		46.62	0.02	284	0	94.5	0.00000	0
	Лестничная клетка в осях С-П (2 этажа)									
24	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	45.000	212.30	1.65	9766	76	1094	0.15000	7
		1м2		24.53	0.63	1128	29	94.5	0.00000	0
106	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	97.3	311.56	4.07	30315	396	12565	0.74	72
		м2		135.68	0.97	13202	94	94.5	0.05	5
26	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	97.300	209.28	1.19	20363	116	2090	0.14000	14
		1м2		22.28	0.45	2168	44	94.5	0.00000	0
35	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	4.000	209.28	1.19	837	5	86	0.14000	1
		м2		22.28	0.45	89	2	94.5	0.00000	0
75	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	48.670	258.58	0.32	12585	16	2249	0.24	12
		м		41.63	0.11	2026	5	110.7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E15-61-1									
		Оштукатуривание простое поверхностей цеметно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен+ кирп кладку оконных проемов с двух сторон	2,600	134,45	3,39	350	9	289	0,65000	2
		м2		117,00	0,72	304	2	94,5	0,05000	0
41	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,030	9160,00		275				
		м3								
43	E15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску+ с наружной стороны стены кирпичной	1,300	209,28	1,19	272	2	28	0,14000	0
				22,28	0,45	29	1	94,5	0,00000	0
44	E11-27-4									
		Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм+лестничные ступени	34,480	949,45	11,75	32737	405	4798	0,78000	27
		1м2		121,28	4,41	4182	152	110,7	0,02000	1
45	E59-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	46,670	12,93	0,26	603	12	641	0,09000	4
		1м		12,67	0,05	591	2	108,0	0,00000	0
46	E10-36-1	Установка и крепление поручней	46,670	12,44	0,32	581	15	600	0,08000	4
		1м		11,79	0,11	550	5	108	0,00000	0
47	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 26*75 мм	46,670	156,00		7281				
		1м2								
48	E15-176-1	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или отрунтованной поверхности за 2 раза +деревянных поручней	6,670	243,82	0,00	1626	0	244	0,21000	1
		1м2		38,70	0,00	258	0	94,5	0,00000	0
49	E15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2+ограждение лестничных маршей	35,330	150,79	0,07	5327	2	3606	0,65000	23
		1м2		108,00	0,02	3816	1	94,5	0,00000	0
109	E10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,9	378,27	18,53	1097	54	508	0,934	3
		1м2		156,07	6,18	453	18	108	0,0302	0
110	6-1-181									
		Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, однозлементные глухие	2,9	5240		15196				
		м2								
111	E15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,048	714,81	6,33	34	0	14	1,79000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		312,75	2,39	15	0	94,5	0,01000	0
112	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов	0,048	133,54	3,43	6	0	3	0,46000	0
		м2		73,73	1,31	4	0	94,5	0,01000	0
113	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	0,048	209,28	1,19	10	0	1	0,14000	0
		м2		22,28	0,45	1	0	94,5	0,00000	0
114	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер	0,050	14806,01	1133,15	740	57	538	82,10000	4
				12892,50	398,25	645	20	81	1,95000	0
		1т конструкций								
115	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	1,000	37400,00		37400				
		шт								
116	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	1,132	714,81	6,33	809	7	337	1,79000	2
		1м2		312,75	2,39	354	3	94,5	0,01000	0
117	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей откосов	1,132	133,54	3,43	151	4	80	0,46000	1
		1м2		73,73	1,31	83	1	94,5	0,01000	0
118	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1,132	209,28	1,19	237	1	24	0,14000	0
		1м2		22,28	0,45	25	1	94,5	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				276,560	2,961			237
						39,075	560			6
		Стоимость материалов, тенге				236,530				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				39,014				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5,852				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				19,055				
		Всего по разделу, тенге				336,635				
		Сметная заработная плата, тенге				45,487				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				262				

Локальная смета 2-1-5 на ремонтно-строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ2 2-й этаж									
	Помещение №12 - коридор									
79	Е15-180-1	Простая окраска откосов дверных поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	5,200	209,28	1,19	1088	6	112	0,14000	1
		1м2		22,28	0,45	116	2	94,5	0,00000	0
80	Е57-23-2	Выравнивание плинтусов цементных	39,000	54,19	2,01	2113	78	1109	0,15000	6
		1м		25,36	0,32	989	12	110,7	0,00000	0
81	Е62-6-3	Простая масляная окраска с растчисткой старой краски более 35 процентов•цементные плинтуса	2,720	82,61	0,07	225	0	120	0,31000	1
		м2		46,62	0,02	127	0	94,5	0,00000	0
84	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	73,530	212,30	1,65	15610	121	1748	0,15000	11
		1м2		24,53	0,63	1804	46	94,5	0,00000	0
99	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	124,1	311,56	4,07	38665	505	16026	0,74	92
		м2		135,68	0,97	16838	120	94,5	0,05	6
86	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	124,100	133,54	3,43	16572	426	8800	0,46000	57
		1м2		73,73	1,31	9150	163	94,5	0,01000	1
87	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	124,100	209,28	1,19	25972	148	2666	0,14000	17
		1м2		22,28	0,45	2765	56	94,5	0,00000	0
88	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	3,600	158,38	23,78	570	86	465	0,91000	3
		1м2		134,60	8,98	485	32	90	0,04000	0
89	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,600	327,61	83,13	1179	299	653	0,80000	3
		1м2 проемов		138,83	29,17	500	105	108	0,12000	0
90	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,600	3760,00		13536				
		Всего прямые затраты по разделу				115 531	1 669			191
						32 772	537			8
		Стоимость материалов, тенге				81 089				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				31 698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 755				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 834				
		Всего по разделу, тенге				156 063				
		Сметная заработная плата, тенге				38 065				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				215				
		Локальная смета 2-1-2 на электромонтажные работы								
		РАЗДЕЛ1. Спортивный зал								
1	Е21-24-1	Демонтаж щитка освещения	1,000	127,43	9,30	127	9	118	0,69000	1
		1шт		118,13	3,69	118	4	97,2	0,02000	0
2	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1,000	518,13	31,00	518	31	395	2,30000	2
		1шт		393,75	12,29	394	12	97,2	0,06000	0
3	8-3-158	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6А УХЛ4	1,000	11000,00		11000				
		1шт								
4	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	8,000	501,20	13,20	4010	106	1568	1,00000	8
		1шт		227,00	2,30	1816	18	85,5	0,01000	0
5	Прайс	Автомат АЕ2046-М 16А	1,000	1426,66		1427				
		1шт								
6	Прайс	Автомат АЕ1031-1-М 16А	6,000	133,22		799				
		1шт								
7	Прайс	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 16А	1	1234,27		1234				
		1шт								
9	8-593-1	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	268	0,82	2
		1шт		131	25,7	262	51	85,5	0,15	0
10	7-4-2	Указатель световой "Выход"	2	462		924				
		1шт								
11	7-6-16	Лампы бисплральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-100	2	39		78				
		1шт								
12	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	360	48,73	3,43	17543	1235	12650	0,21	76
		м кабеля		34,43	1,72	12395	619	97,2	0,01	4
13	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2*2,5 мм2	0,36	60500		21780				
		1000м								
15	Е67-16-7	Монтаж светильников для люминисцентных ламп до 2 шт	35	329,06	2,81	11517	98	11114	1,87	65
		1шт		326,25	0,45	11419	16	97,2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Прайс	Светильники тип PRS/S-236бром	35	3700,48		129517				
		1шт								
17	7-6-80	Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ 6825-74/тип ЛБ36,ЛД36 ЛДЦ36,ЛТБ36,ЛХБ36	70	101		7070				
		1шт								
18	7-5-3	Стартер для люминисцентных ламп/ГОСТ 8799-75/,тип 80С-220	70	14		980				
		1шт								
20	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	7	37,55	0	263	0	255	0,24	2
		1шт		37,55	0	263	0	97,2	0	0
21	8-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С1-86-10/220	4	156		624				
		1шт								
22	8-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195		1170				
		1шт								
23	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты 1Р31, тип II-У2 применит	0,007	16100		113				
		1000шт								
24	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,06	26100		1566				
		1000шт								
27	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм площадью до 20 см2	14	43,33	20,47	607	287	386	0,13	2
		1отверст		22,86	7,74	320	108	90	0,04	1
28	Е46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	42,898	77,7	35,65	3333	1529	2142	0,24	10
		1м		42,05	13,48	1804	578	90	0,07	3
		Всего прямые затраты по разделу				216 683	3 477			167
						28 790	1 407			8
		Стоимость материалов, тенге				184 416				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				28 897				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 335				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				14 735				
		Всего по разделу, тенге				260 314				
		Сметная заработная плата, тенге				34 532				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				190				
	Локальная смета 2-1-2 на электромонтажные работы									
	РАЗДЕЛ1. Актовый зал									
1	Е21-24-1	Демонтаж щитка освещения	1	127.43	9.3	127	9	118	0.69	1
		1шт		118.13	3.69	118	4	97.2	0.02	0
2	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518.13	31	518	31	395	2.3	2
		1шт		393.75	12.29	394	12	97.2	0.08	0
3	Прайс	Щиток осветительный тип ЩРН-19з•применит	1	2735.29		2735				
		1шт								
4	8-526-1	Автомат одно- двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на 16а до 25 А	10	501.2	13.2	5012	132	1961	1	10
		1шт		227	2.3	2270	23	85.5	0.01	0
6	Прайс	BA61F29-1B 16A	9	944.31		8499				
		1шт								
7	Прайс	Автомат DA29H-ES1-C16-30mA-S	1	6516.93		6517				
		1шт								
8	Прайс	Выключатель автоматический АП50Б-2М1 16А	4	1234.27		4937				
		1шт								
9	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9.32	0.23	37	1	36	0.06	0
		1шт		9.09	0.05	36	0	97.2	0	0
10	8-553-1	Световые настенные указатели	4	241.7	91	967	364	536	0.82	3
		1шт		131	25.7	524	103	85.5	0.15	1
11	17-4-2	Указатель световой "Выход"	4	462		1848				
		1шт								
12	17-06-16	Лампы биспиральные/ГОСТ 2239-79/тип Б220-230-100	4	39		156				
		1шт								
13	Е67-7-5	Демонтаж светильниковдля люминисцентных ламп	36	29.35	2.8	1057	101	945	0.18	6
		1шт		26.55	0.45	956	16	97.2	0	0
14	Е67-16-7	Монтаж светильников для люминисцентных ламп на подвесах количество ламп до 2 шт	25	329.06	2.81	8227	70	7939	1.87	47
		1шт		326.25	0.45	8156	11	97.2	0	0
15	Прайс	Светильники тип ARS/S-236	25	2770.71		69268				
		1шт								
16	Прайс	Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ 6825-74/тип ЛБ36 ЛД36 ЛДЦ36 ЛТБ36 ДХБ36	50	101		5050				
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс	Стартер для люминисцентных ламп(ГОСТ 8799-75) тип 80С-220	50	14		700				
		1шт								
18	Е67-15-7	Монтаж светильников с лампами накаливания	2	168.51	0.5	337	1	327	0.98	2
		1шт		168.01	0.09	336	0	97.2	0	0
19	17-01-42	Светильники тип РСПО5-250/Г20-01 ГУХЛ4	2	1900		3800				
		1шт								
20	Прайс	Лампа металлогалогеновая	2	587.69		1175				
		1шт								
21	8-596-7	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 500Вт	2	1508	549	3016	1098	1122	3.2	6
		1шт		536	120	1072	240	85.5	0.7	1
22	17-03-33	Прожектор типа ПСМ-40А-2ХЛ1	2	8090		16180				
		1шт								
25	Е67-17-1	Монтаж электроприборов-выключатель, розетка	1	37.55	0	38	0	36	0.24	0
		1шт		37.55	0	38	0	97.2	0	0
26	8-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	1	195		195				
		1шт								
27	8-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип II У2+применит	0.005	16100		81				
		1шт								
28	8-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки ответвления проводов сечение до 4мм2 или скрытых и открытых электропроводок диаметр 100мм высота 35.5 мм, тип У152 УХЛ2тип II У2+применит	0.005	26100		131				
		1000шт								
29	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе	360	48.73	3.43	17543	1235	12650	0.21	76
		1м кабеля		34.43	1.72	12395	619	97.2	0.01	4
30	6-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2.5 мм2	0.36	60500		21780				
		1000м								
33	Е46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 20 см2	3	43.33	20.47	130	61	83	0.13	0
		отверст		22.86	7.74	69	23	90	0.04	0
34	Е46-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадь сечения до 20 см2	240	77.7	35.65	18648	8556	11994	0.24	58
		м		42.05	13.48	10092	3235	90	0.07	17
		Всего прямые затраты по разделу				198 707	11 659			212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						36 455	4 287			23
		Стоимость материалов, тенге				150 593				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				38 140				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 721				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				14 211				
		Всего по разделу, тенге				251 059				
		Сметная заработная плата, тенге				46 464				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				254				
		Локальная смета 2-1-2 на электромонтажные работы								
		РАЗДЕЛ1. Лестничные клетки								
3	Е67-16-7	Монтаж светильников для люминисцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	4	329.06	2.81	1316	11	1270	1.87	7
		м		326.25	0.45	1305	2	97.2	0	0
4	Прайс	Светильники тип ЛПО01-2*40	4	725.22		2901				
		м								
5	7-6-79	Лампы ртутные низкого давления/ГОСТ 6825-74/тип ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	8	99		792				
		шт								
6	7-5-3	Стартер для люминисцентных ламп/ГОСТ 8799-75/,тип 80С-220	8	14		112				
		шт								
7	Е67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов : выключатель, розетка	3	37.55	0	113	0	109	0.24	1
		шт		37.55	0	113	0	97.2	0	0
8	8-1-12	выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	3	156		468				
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				5 702	11			8
						1 418	2			
		Стоимость материалов, тенге				4 273				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 380				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				207				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				425				
		Всего по разделу, тенге				7 506				
		Сметная заработная плата, тенге				1 626				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				9				
		Итого дополнительный транспорт по смете								
		Всего прямые затраты				3 324 477	67 382			3 608
						601 893	22 278			134
		Стоимость материалов, тенге			2 655 201					
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге			612 350					
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			91 852					
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 05%)			306					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			236 210					
		Всего по смете, тенге			4 173 036					
		Сметная заработная плата, тенге			716 023					
		Нормативная трудоемкость, чел-час			4 048					
		Скидка ТОО фирма "Рахат"			1 723					
		Итого в базовых ценах 2001г			4 171 313					
		Итого в базовых ценах 2001г			4 171 313					
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г			716 023					
		В том числе материалы в ценах 2001г			2 655 201					
		В том числе оборудование в ценах 2001г								
		Нормативная трудоемкость, чел-час			4 048					
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2 2335								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)			9 316 628					
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах			1 599 238					
		В том числе материалы в текущих ценах			5 930 392					
		В том числе оборудование в текущих ценах								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			186 333					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			9 502 961					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах			9 502 961					
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			1 140 355					
		Сметная стоимость строительства			10 643 316					

Заказчик
имени Калихана Бекхожина города Павлодара"

_____ М К Смагулова

Технический надзор
ТОО "Респект"

_____ Н С Хитайлова

Подрядчик
Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Н М Шакенов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию № 09-15

От "5 11 2015" г. **г.Павлодар ул.Щедрина,60**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) **от "11" октября 2012 г. № 1357/26 Постановление акимата города Павлодара**
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима города Павлодара – **Нурханов Е.С**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) **-Е.Н.Нурмаханов**
(фамилия, имя, отчество, должность) членов комиссии - представителей:
заказчика **Смагулова Мяйкен Калымовна-директор ГУ СОШ №12 им.К.Бекхожина города Павлодара**
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального **подрядчика Шакенов Нуртай Муканович-директор ТОО фирма Рахат**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **ТОО Компания СтройПроект ПВ-директор Маканова Румия Лохмановна**
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Сафаников Александр Борисович – начальник государственного учреждения «Управления департамента комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по городу Павлодару»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Сальков Акан Каблуллович** – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области полковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Балашов Андрей Борисович – начальник ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ Средняя общеобразовательная школа № 12 им.К.Бекхожина г. Павлодара**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт здания**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **г. Павлодар, ул. Щедрина, 60**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "__" _____ 20__ г. №

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО фирма «Рахат»**

(наименование организации)

выполнившим **1. - капитальный ремонт актового зала (внутренняя отделка, настил линолеума, замена окон, дверей, замена освещения); 2. - капитальный ремонт спортивного зала (внутренняя отделка, замена окон на пластиковые, покраска, замена дверей, электроосвещение); 3.** капитальный ремонт 1 этажа пристройки (отделочные работы, замена окон); **4.** капитальный ремонт второго и третьего этажей пристройки здания (отделочные работы); **5.** замена окон на пластиковые окна; **6.** благоустройство и асфальтирование территории (выкорчевка пней, частичный ремонт крыльца, укладка асфальта);

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Компания Строй проект - ПВ»**

(наименование организации)

выполнившим **Сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ Средней общеобразовательной школы № 12 имени Калижана Бекхожина города Павлодара Филиал РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области № 16-0127/13 от 26 марта 2013 года**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "__" _____ 20__ г. № ____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2013 года**;

(месяц, год)

окончание работ **июль 2013 года**;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **исполнительная документация, проектно-сметная документация, заключение**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно базовой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-	м²		

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **произведена внутренняя отделка стен и потолков, штукатурка, покраска водоэмульсионной краской, настил линолеума и ламината, установлены светильники, облицовка керамогранитом, заменены деревянные окна на пластиковые, положен асфальт, заменены двери на деревянные и металлические**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены согласно проекта**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 23045,97 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **строительные товары изготовлены отечественными**

товаропроизводителями и имеют сертификаты соответствия

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Капитальный ремонт здания ГУ Средней общеобразовательная школа № 12 имени Калижана Бекхожиулы по ул.Павлодара**

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии **Е.С.Нурханов**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии Е.И.Нурмаканов

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

А. Б. Сафиников

А.К.Сальков

А.Б.Балташов

Г.Б.Акылбекова

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда
№ 1328 қаулысымен
«БЕКІТІЛГЕН»

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған обьектіні пайдалануға
қабылдау туралы актісі

"__" __11__ 20 15 ж. **Павлодар қ. Щедрин к.60 үй**
(обьектінің орналаскан жері)

(бұйрықпен, қаулымен және т.б) шешімімен кабылданған мемлекеттік кабылдау комиссиясы "11" 10 2012 ж. № 1357/26 құрамында: **Павлодар қаласының әкімдігі**
жергілікті атқарушы органның өкілі- торағасы
(өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде торага етіп мемлекеттік басқарушы органның өкілі тағайындалады, комиссия тағайындаған)
Е.С.Нұрханов – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау органының өкілінің- торағасының орынбасары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде тораганың орынбасары етіп бас жобалық ұйымның өкілі тағайындалады)
Е.И.Нурмуханов
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
комиссия мүшелерін- өкілдерін: тапсырыс беруші
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) іске қосушы ұйым **Майкен Калымовна Смагулова-Павлодар қаласының Қалижан Беккожин атындағы №12 ЖОББМ ММ директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас мердігер **Нұрғали Мұқанович Шакенов-Рахат ЖШС директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
бас жобалаушы (коммуналдық - тұрмыстық және азаматтық обьектілерді іске қосу кезінде) **Гульнара Лохмановна Маканова Компания Стройпроект ПН ЖШС директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)косымша жобалаушы (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу кезінде)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс байқау- бақылау ұйымдары (өндірістік бағыттағы обьектілерді іске қосу
кезінде)_____(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) мемлекеттік санитарлық- эпидемиологиялық бақылау ұйымдары **Сафиников Александр Борисович – Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау Министрлігінің санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Павлодар қаласы бойынша** департаменті басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
мемлекеттік төтенше жағдайлар басқармасы ұйымдары
Ғазыков Ақан Қабдулович – Павлодар облысы бойынша төтенше жағдайлар Департаменті бастығы төтенше жағдайлар полковниги (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге – Заказчиком (подрядчиком совместно с подрядчиком) **Павлодар қаласының Қалижан Беккожин атындағы №12 ЖОББМ ММ**
(ұйымның атауы / наименование организации)
пайдалануға кабылдауды ұсынды

2. Құрылыс **Павлодар қ. Щедрин к.60 үйде орналасқан тұмарғыш күрделі жөндеу жұмыстары**

(шешім шығарған органның атауы)

20___жылғы «____»_____№ _____шешімінің (қаулысының, өкімінің, бұйрығының) негізінде және_____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20___ жылғы «____»_____№ _____рұқсатына сәйкес салынған

3. Құрылысты орындаған бас мердігер «**Рахат» ЖШС фирмасы**

(ұйымның атауы)

және **1.Акт залын күрделі жөндеу (ішкі жөндеулер, линолеум төсеу, терезе, есік, жарық жүйелерін ауыстыру);2. Спорт залын күрделі жөндеу (ішкі жөндеулер, терезелерді пластикке ауыстыру,сырлау, есік, жарық жүйелерін ауыстыру.); 3. 1 қабаттағы күрделі жөндеулер (ішкі жөндеулер, терезе ауыстыру); 4. 2,3 қабаттағы күрделі жөндеулер (ішкі жөндеулер); 5.Терезелерді пластикке ауыстыруға. Мектеп ауласын көріктендіру және абаттандыру (үйірмелерді жұлып,кіре берісті жөндеу, асфальт төсеу).**

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдарын атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

(жобалау ұйымдарының атауы)

4. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды **Компания Стройпроект ПВ ЖШС**

(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және **сметалық құжаттар**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тауарларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

(тұлымы-зерттеу іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен) артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

жеке

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын

Павлодар қаласының Қазыбек Бекқожин атындағы №12 ЖОББМ ММ Павлодар «Мемсараптама» РМК-нің Павлодар облысы бойынша филиалының 2013 жылы26 наурыз № 16-0127/13 (объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

20___жылы «____»_____№ _____

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстың басталуы **2013 жыл мамыр**;

(айы мен жылы)

жұмыстың аяқталуы **2013 жыл шілде**

(айы мен жылы)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ай жүйінде_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

акт,ру, құжаттамасы, жобаның сметалық құжаттамасы, қорытынды.

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с.

негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді коспағанда) бойынша олшем бірліктерімен толықтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Олшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезекте-гі

Алғашқы кезекте жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде	
Жалпы алаңы	м2			
Қабаттар саны	қабат			
Құрылыстың жалпы көлемі. Оның ішінде жер асты бөлігі. Жапсарлас салынған, жапсарлас – жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м3 м3 м2			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы	Тұрғын
Барлық пәтерОның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: ішкі қабырғалар мен төбені жөндеулер, сылау, водоэмульсионды сырмен сырлау, линолеум және ламинаттар төсеу, шамдар орнату, керамогранитпен әрлеу, ағаш төсемдер пластикке ауыстыру, асфальт төсеу, сәліктер ағаш және металлға ауыстыру (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша ықшамды техникалық сипаттамалар).

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жобадағы іс-шаралар жобаға сәйкес орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың көріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тысқары сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Қоғалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы 23045,97 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқтаждар _____ мың теңге.
18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқтаждар _____мың теңге.
19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді)
құрылыс материалдары стандарттық өндірушілермен дайындалған, сәйкестік сертификаттары бар

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған **Павлодар қаласының Калижан Бекахмет атындағы №12 ЖОББМ ММ ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары**
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Е.С.Нұрханов**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Е.М. Нұрмахаков**
(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **А. Б. Сафиников**
А.К.Сатыков
А.Б.Биланов
Г.Б.Абдыбекова

(аты, фамилиясы, әкесінің аты, қолдары, күні, мөрлер)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн іске қосу күні болып есептеледі

Прошнуровано и
пронумеровано
На - 8 листах