Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік

Товарищество с Ограниченной Ответственностью

Сметная документация

Объект: *Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.*

161-2020

Экз №: ***1***

пос.Индерборский, 2020 год

Пояснительная записка

к сметной документации на : ***Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.***

Сметная документация составлена на основании:

- дефектной ведомости;

-сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4 (редакция 2020.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах по состоянию на 1 октября 2020 года (ресурсный метод);

В локальных сметах приняты:

-накладные расходы в процентах от основной заработной платы и заработной платы рабочих, обслуживающих машины и механизмы, согласно государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве приложению № 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 3 июля 2015 года №235-нк.

-сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

- территориальный район - 06.

В сметном расчете стоимости строительства приняты:

-налог на добавленную стоимость в размере 12% от общей сметной стоимости строительства в текущем уровне цен;

Сметная стоимость в тенге, с учетом НДС равна 9 845 169

Форма № 8

Заказчик **ГККП "Орлик-Мадениет" Аппарата акима Орликовского сельского округа"**

"Утвержден" _____ **Руководитель: Сундетов Е.**

Сводный сметный расчет стоимости объекта в сумме **9 845,169** тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **1054,840** тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.

(наименование стройки)

Составлена В текущих ценах на 01.10.2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	**8768,935**	**21,395**	**--**	**8790,33**
		Итого	**8768,935**	**21,395**	**--**	**8790,33**
2	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	--	--	1054,84	1054,84
		Всего по сводному сметному расчету	**8768,935**	**21,395**	**1054,84**	**9845,169**

Директор ТОО "Ахмадияр" **Рахметкалиев Н.К.**

Форма 2

Заказчик **ГККП "Орлик-Мадениет" Аппарата акима Орликовского сельского округа"**

Утвержден _____ **Руководитель: Сундетов Е.**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 9845,169 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1054,84 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	161-2020	Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.	8768,935	21,395	--	8790,33
		Всего по главе	**8768,935**	**21,395**	**--**	**8790,33**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**8768,935**	**21,395**	**--**	**8790,33**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**8768,935**	**21,395**	**--**	**8790,33**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1054,84	1054,84
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**8768,935**	**21,395**	**1054,84**	**9845,169**

Директор ТОО "Ахмадияр" **Рахметкалиев Н.К.**

"Утверждаю"

ГККП "Орлик-Мадениет" Аппарата акима Орликовского сельского округа"

Руководитель: Сундетов Е. _____

"___" _____ 2020 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт.

Объект Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Ремонт входной группы			
		Ремонт облицовки колонн	
1	Стены каркасно-обшивные, сайдинг колонн. Разборка	м2 стен	39,6
2	Облицовки колонн вентилируемыми фасадными элементами. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	39,6
	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	39,6
	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита	м2	39,6
		Ремонт фасада	
3	Стены каркасно-обшивные, сайдинг фасада. Разборка	м2 стен	4,95
4	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	4,95
	Панели фасадные (металлосайдинг, цвет слоновая кость), толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,0985
5	Угловая обшивка дверных, оконных откосов и фасада из листовой окрашенной стали. Разборка	м	18,8
6	Обделки на фасадах (облицовка откосов, углов фасада) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	18,36
	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлосайдинг	м2	18,36
		Ремонт покрытия крыльца	
7	Облицовка полов и ступеней из керамических плиток. Разборка покрытия крыльца главного входа	м2	39,2
8	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,2
	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	39,2
РАЗДЕЛ 2. Ремонт отмостки и цоколя здания			
9	Отмостка бетонная. Устройство дополнительного слоя толщиной до 80 мм с исправлением уклона	м3	7,296
	Сетки арматурные из арматурной стали А-III (А400), 4Вр 100х100х6. ГОСТ 23279-2012	т	0,40584
10	Облицовка цоколя из плит гранитных на бетонном расстворе. Разборка	м2 облицовки	72,96
11	Облицовка цоколя вентилируемыми фасадными элементами. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	72,96
	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	72,96
	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита	м2	72,96
РАЗДЕЛ 3. Ремонт покрытия кровли			
12	Ендова нижняя и верхняя. Разборка	м	24
13	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	24

	Планка ендовы нижней для кровли шириной полки 600 мм (1200мм общая), из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24
	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24
	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	4
	РАЗДЕЛ 4. Ремонт водосточной системы		
14	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	116
15	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	59,2
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	116
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	59,2
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48
	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8
	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4
	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	116
	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4
	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	29
	РАЗДЕЛ 5. Ремонт крылец здания - 2 шт		
		Ремонт покрытия крыльца	
16	Облицовка полов и ступеней из керамических плиток. Разборка покрытия крыльца	м2	14,3
17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,3
	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	14,3
18	Облицовка цоколя крыльца из плит гранитных на бетонном растворе. Разборка	м2 облицовки	12
19	Облицовка цоколя вентилируемыми фасадными элементами. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	12
	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	12
	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита	м2	12
	РАЗДЕЛ 6. Ремонт площадки за зданием		
20	Облицовка полов и ступеней из керамических плиток. Разборка покрытия площадкт	м2	72
21	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72
	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	72
	РАЗДЕЛ 7. Замена наружной двери		
22	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
23	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,52
	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,52
	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1
	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1
	РАЗДЕЛ 8. Окраска лестничных решеток		
24	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,7471
25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,4942
	РАЗДЕЛ 9. Внутренние отделочно-ремонтные работы		

		Устройство гардероба	
26	Перегородки высотой до 5 м. Установка витражных блоков из	м2	16,64
	Витражи из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,34
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,35
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,35
	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,6
		Ремонт потолков	
27	Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 25 мм	м2	13
28	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	239,09
29	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	239,09
30	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 П0 Ремонт стен	239,09
31	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	5
32	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/	м2 отделываемой поверхности	5
33	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	112
		Окраска радиаторов	
34	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,7
35	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,7
	РАЗДЕЛ 10. Ремонт внутреннего водоснабжения		
36	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	42
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42
	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9
	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30
37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25	шт.	3
	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4	шт.	6
	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3
38	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1
	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1
39	Смесители. Установка	шт.	1
	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1
	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1
40	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1

	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
	РАЗДЕЛ 11. Ремонт электроосвещения и электрооборудований		
41	Щитки групповые. Ремонт со сменой автоматов	шт.	1
	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7
	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2
42	Автомат, пускатель, контактор одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1
	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1
43	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	26
44	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на стене, количество ламп до 4. Установка	шт.	26
	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 09-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	26
45	Светильники для ламп накаливания. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4
	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4
46	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	10
	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 09-2х18-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	10

Составил

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.
Шифр стройки 161-2020
Наименование объекта - Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.
Шифр объекта 161-2020

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 161-2020
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт.
(наименование работ и зат рат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	8790,33	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2220,853	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,747	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт входной группы										
		Ремонт облицовки колонн										
1	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные, сайдинг колонн. Разборка**	м2 стен	39,6		139,42	23,06	5521,03	913,17	--	3581,96	9831,23
		НР - 72%; СП - 8%				116,36	9,27	4607,86	367,09		728,24	
		Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6)	чел-ч	0,123	4,87	946,02		4607,86				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,1782							
1.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,1782		5125,00		913,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1782		2059,00		366,91			
1.4	147789 С	**Мусор строительный**	т	0,0094	0,37224	--				--		
2	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Облицовки колонн вентилируемыми фасадными элементами. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	39,6		4021,20	39,01	159239,52	1544,79	10522,12	118089,42	299515,25
		НР - 80%; СП - 8%				3716,48	11,09	147172,61	439,16		22186,31	
		Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит										

2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,58	102,13	1441,00		147172,61				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2891							
2.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	13,96296		12,00		167,56			
2.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,08316		5125,00		426,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,08316		2059,00		171,23			
2.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,12276		2273,00		279,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,12276		1206,00		148,05			
2.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	3,7818		16,00		60,51			
2.7	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	1,49688		88,00		131,73			
2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,08316		2839,00		236,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,08316		1441,00		119,83			
2.9	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	0,95436		216,00		206,14			
2.10	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	2,079		18,00		37,42			
2.11	145992 С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,1386	48140,00				6672,20		
2.12	280187 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	2,3958	1607,00				3850,05		
3	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	39,6		3947,00	--	156301,20	--	156301,20	--	168805,30
		СП - 8%				--	--	--	--		12504,10	
4	С121-130211-0912 2113-0211-0912 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита**	м2	39,6		6983,00	--	276526,80	--	276526,80	--	298648,94
		СП - 8%				--	--	--	--		22122,14	
					Ремонт фасада							
5	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Стены каркасно-обшивные, сайдинг фасада. Разборка**	м2 стен	4,95		139,42	23,06	690,13	114,15	--	447,75	1228,91
		НР - 72%; СП - 8%				116,36	9,27	575,98	45,89		91,03	
		Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6)	чел-ч	0,123	0,6089	946,01		575,98				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0223							
5.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,022275		5125,00		114,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,022275		2059,00		45,86			
5.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0094**	**0,04653**	**--**				**--**		
6	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	м2	4,95		787,46	2,77	3897,93	13,71	1721,61	1734,48	6083,00
		НР - 80%; СП - 8%				436,89	1,11	2162,61	5,49		450,59	
		Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3484	1,72	1253,99		2162,61				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0025							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,002673		5125,00		13,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,002673		2059,00		5,50			
6.4	**146057 С**	**Крепитель кассеты (икля)**	**шт.**	**2,6**	**12,87**	**60,00**				**772,20**		
6.5	**147826 С**	**Салазка**	**шт.**	**1,4**	**6,93**	**137,00**				**949,41**		
7	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Панели фасадные (металлосайдинг, цвет слоновая кость), толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	5,0985		1980,00	--	10095,03	--	10095,03	--	10902,63
		СП - 8%				--	--	--	--		807,60	

8	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Угловая обшивка дверных, оконных откосов и фасада из листовой окрашенной стали. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке	м	18,8		91,85 91,82	0,03 --	1726,78 1726,22	0,56 --	--	1242,88 237,57	3207,23
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	1,71	1009,01		1726,22				
8.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,02256		27,00		0,61			
8.3	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,002**	**0,0376**	**--**				**--**		
9	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (облицовка откосов, углов фасада) без водосточных труб. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков листовой оцинкованной сталью 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью	м2 фасада (без вычета проемов)	18,36		64,24 59,09	0,28 0,14	1179,45 1084,89	5,14 2,57	89,42	1000,47 174,39	2354,31
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,049	0,8996	1205,92		1084,89				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0018							
9.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001836		2839,00		5,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001836		1441,00		2,65			
9.4	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,25704	348,00				89,45		
10	С121-060901-1704 2106-0901-1704 РСНБ РК 2015	**Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлосайдинг** *СП - 8%*	м2	18,36		3781,00 --	-- --	69419,16 --	-- --	69419,16	-- 5553,53	74972,69
						Ремонт покрытия крыльца						
11	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Облицовка полов и ступеней из керамических плиток. Разборка покрытия крыльца главного входа** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	39,2		875,36 842,63	32,73 17,37	34314,11 33031,10	1283,01 680,90	--	24272,64 4686,94	63273,69
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	27,39	1206,00		33031,10				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,5645							
11.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,56448		2273,00		1283,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,56448		1206,00		680,76			
11.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,052**	**2,0384**	**--**				**--**		
12	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	39,2		1829,03 1147,26	136,81 64,70	71697,98 44972,59	5362,95 2536,24	21362,44	44658,30 9308,50	125664,78
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	35,22	1277,00		44972,59				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,75							

12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,10192		5125,00		522,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,10192		2059,00		209,85			
12.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,196		2273,00		445,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,196		1206,00		236,38			
12.5	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	1,12112		88,00		98,66			
12.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	1,4504		2839,00		4117,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,4504		1441,00		2090,03			
12.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,34496		118,00		40,71			
12.8	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,97216		142,00		138,05			
12.9	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,784	90,00				70,56		
12.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00192	0,075264	85,00				6,40		
12.11	**249624 С**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**299,88**	**60,00**				**17992,80**		
12.12	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	29,4	64,00				1881,60		
12.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,92	360,00				1411,20		
12.14	**287783 С**	**Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**39,984**	**--**				**--**		
13	С122-060301-0660 2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	39,2		2427,00 --	-- --	95138,40 --	-- --	95138,40	-- 7611,07	102749,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					885747,52 235333,86	9237,48 4077,34	641176,18 --	195027,89 86462,03	1167237,44
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					816328,36				
	Материалы		Тенге					33695,57				
	Всего заработная плата		Тенге						239411,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					538061,43				
		Накладные расходы	Тенге					195027,90				
		Сметная прибыль	Тенге					80908,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1092264,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177,35
		Сметная заработная плата	Тенге						239411,20			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					69419,16				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69419,16				
		Сметная прибыль	Тенге					5553,53				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					74972,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1167237,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									177,35
		Сметная заработная плата	Тенге						239411,20			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонт отмостки и цоколя здания										
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство дополнительного слоя толщиной до 80 мм с исправлением уклона *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	7,296		34442,83 1362,15	1115,73 261,25	251294,89 9938,25	8140,37 1906,08	233216,27	10778,34 20965,86	283039,09
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	9,85	1009,00		9938,25				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,32							
14.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,50208		15,00		52,53			
14.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,31328		6138,00		8060,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,31328		1441,00		1892,44			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,009485		2839,00		26,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009485		1441,00		13,67			

14.6	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**7,44192**	**29639,00**				**220571,07**		
14.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,824	6932,00				12643,97		
14.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,014592	85,00				1,24		
15	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные из арматурной стали А-III (А400), 4Вр 100х100х6. ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,40584**		**254276,00**	**--**	**103195,37**	**--**	**103195,37**	**--**	**111451,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8255,63**	
16	**Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Облицовка цоколя из плит гранитных на бетонном растворе. Разборка**	**м2 облицовки**	**72,96**		**5728,42**	**251,05**	**417945,52**	**18316,61**	**--**	**294106,95**	**769016,67**
		НР - 72%; СП - 8%				**5477,37**	**121,34**	**399628,92**	**8852,97**		**56964,20**	
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	5,32	388,37	1029,00		399628,92				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	6,33							
16.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	5,209344		2919,00		15206,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0714	5,209344		1441,00		7506,66			
16.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	10,418688		55,00		573,03			
16.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0153	1,116288		2273,00		2537,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	1,116288		1206,00		1346,24			
16.6	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,193**	**14,08128**	**--**				**--**		
17	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Облицовка цоколя вентилируемыми фасадными элементами. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**72,96**		**4021,20**	**39,01**	**293386,75**	**2846,17**	**19386,20**	**217570,81**	**551834,16**
		НР - 80%; СП - 8%				**3716,48**	**11,09**	**271154,38**	**809,13**		**40876,60**	
		Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,58	188,17	1441,00		271154,38				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,5326							
17.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	25,725696		12,00		308,71			
17.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,153216		5125,00		785,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,153216		2059,00		315,47			
17.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,226176		2273,00		514,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,226176		1206,00		272,77			
17.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	6,96768		16,00		111,48			
17.7	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	2,757888		88,00		242,69			
17.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,153216		2839,00		434,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,153216		1441,00		220,78			
17.9	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	1,758336		216,00		379,80			
17.10	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	3,8304		18,00		68,95			
17.11	145992 С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,25536	48140,00				12293,03		
17.12	280187 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	4,41408	1607,00				7093,43		

18	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	72,96		3947,00	--	287973,12	--	287973,12	--	311010,97
		СП - 8%				--	--	--	--		23037,85	
19	С121-130211-0912 2113-0211-0912 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита**	м2	72,96		6983,00	--	509479,68	--	509479,68	--	550238,05
		СП - 8%				--	--	--	--		40758,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1863275,33	29303,15	1153250,64	522456,10	2576589,94
								680721,55	11568,18	--	190858,51	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1863275,33				
		Материалы	Тенге					252602,48				
		Всего заработная плата	Тенге						692289,73			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					900648,17				
		Накладные расходы	Тенге					522456,10				
		Сметная прибыль	Тенге					190858,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2576589,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									594,57
		Сметная заработная плата	Тенге						692289,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2576589,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									594,57
		Сметная заработная плата	Тенге						692289,73			
		РАЗДЕЛ 3. Ремонт покрытия кровли										
20	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ендова нижняя и верхняя. Разборка**	м	24		91,85	0,03	2204,40	0,72	--	1586,65	4094,33
		НР - 72%; СП - 8%				91,82	--	2203,68	--		303,28	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	2,18	1009,01		2203,68				
20.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0288		27,00		0,78			
20.3	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,002**	**0,048**	--				--		
21	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	24		956,27	24,84	22950,48	596,16	8150,64	13214,22	39057,87
		НР - 92%; СП - 8%				591,82	6,65	14203,68	159,60		2893,18	
		Состав работ: 1. Установка ендовы из оцинкованной стали 2. Укладка уплотнителя 3. Крепление шурупами-саморезами										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4549	10,92	1300,99		14203,68				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	0,084							
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0624		5125,00		319,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0624		2059,00		128,48			
21.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	1,296		16,00		20,74			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0216		2839,00		61,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0216		1441,00		31,13			
21.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	0,9		216,00		194,40			
21.7	**135510 С**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**1,03**	**24,72**	**224,00**				**5537,28**		
21.8	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,6	1148,00				688,80		

21.9	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,075578	1,81387	1061,00				1924,52		
22	С121-100102-0201 2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли шириной полки 600 мм (1200мм общая), из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24		1273,00	--	30552,00	--	30552,00	--	32996,16
		СП - 8%				--	--	--	--		2444,16	
23	С121-100102-0102 2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24		1169,00	--	28056,00	--	28056,00	--	30300,48
		СП - 8%				--	--	--	--		2244,48	
24	С121-130816-1802 2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	4		633,00	--	2532,00	--	2532,00	--	2734,56
		СП - 8%				--	--	--	--		202,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					86294,88	596,88	69290,64	14800,87	109183,41
								16407,36	159,60	--	8087,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					86294,88				
		Материалы	Тенге					8150,64				
		Всего заработная плата	Тенге						16566,96			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					61140,00				
		Накладные расходы	Тенге					14800,87				
		Сметная прибыль	Тенге					8087,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					109183,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13,18
		Сметная заработная плата	Тенге						16566,96			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					109183,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13,18
		Сметная заработная плата	Тенге						16566,96			
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт водосточной системы										
25	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	116		885,61	11,87	102730,76	1376,92	62462,52	36197,29	150042,29
		НР - 92%; СП - 8%				335,27	3,91	38891,32	453,56		11114,24	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,278	32,25	1206,01		38891,32				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,29							
25.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1276		6138,00		783,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1276		1441,00		183,87			
25.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,058		5125,00		297,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,058		2059,00		119,42			
25.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1044		2839,00		296,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1044		1441,00		150,44			
25.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-	т	0,00169	0,19604	309851,00				60743,19		
25.7	145974 С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	4,408	390,00				1719,12		
26	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	59,2		1567,92	91,87	92820,86	5438,70	2915,60	79178,13	185758,91
		НР - 92%; СП - 8%				1426,80	26,97	84466,56	1596,62		13759,92	
		Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,16	68,67	1230,00		84466,56				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,04							

26.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	0,64528		6138,00		3960,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,64528		1441,00		929,85			
26.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,15392		5125,00		788,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,15392		2059,00		316,92			
26.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,24272		2839,00		689,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,24272		1441,00		349,76			
26.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-**	**т**	**0,000112**	**0,00663**	**309851,00**				**2054,44**		
26.7	**127927 С**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,039**	**2,3088**	**373,00**				**861,18**		
27	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	116		1513,00	--	175508,00	--	175508,00	--	189548,64
		СП - 8%				--	--	--	--		14040,64	
28	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	59,2		2129,00	--	126036,80	--	126036,80	--	136119,74
		СП - 8%				--	--	--	--		10082,94	
29	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48		1518,00	--	72864,00	--	72864,00	--	78693,12
		СП - 8%				--	--	--	--		5829,12	
30	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8		3913,00	--	31304,00	--	31304,00	--	33808,32
		СП - 8%				--	--	--	--		2504,32	
31	С121-100302-0106 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4		3946,00	--	15784,00	--	15784,00	--	17046,72
		СП - 8%				--	--	--	--		1262,72	
32	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	116		757,00	--	87812,00	--	87812,00	--	94836,96
		СП - 8%				--	--	--	--		7024,96	
33	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4		785,00	--	3140,00	--	3140,00	--	3391,20
		СП - 8%				--	--	--	--		251,20	
34	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	29		955,00	--	27695,00	--	27695,00	--	29910,60
		СП - 8%				--	--	--	--		2215,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					735695,42	6815,62	605521,92	115375,42	919156,51
								123357,88	2050,18	--	68085,67	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					735695,42				
		Материалы	Тенге					65378,12				
		Всего заработная плата	Тенге						125408,06			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					540143,80				
		Накладные расходы	Тенге					115375,42				
		Сметная прибыль	Тенге					68085,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					919156,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102,25

		Сметная заработная плата	Тенге						125408,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					919156,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102,25
		Сметная заработная плата	Тенге						125408,06			
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт крылец здания - 2 шт										
		Ремонт покрытия крыльца										
35	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Облицовка полов и ступеней из керамических плиток. Разборка покрытия крыльца** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	14,3		875,36 842,63	32,73 17,37	12517,65 12049,61	468,04 248,39	--	8854,56 1709,78	23081,99
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	9,99	1206,00		12049,61				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,2059							
35.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,20592		2273,00		468,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,20592		1206,00		248,34			
35.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,052**	**0,7436**	**--**				**--**		
36	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	14,3		1829,03 1147,26	136,81 64,70	26155,13 16405,82	1956,38 925,21	7792,93	16291,17 3395,70	45842,00
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	12,85	1277,00		16405,82				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	0,6378							
36.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,03718		5125,00		190,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,03718		2059,00		76,55			
36.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,0715		2273,00		162,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0715		1206,00		86,23			
36.5	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,40898		88,00		35,99			
36.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,5291		2839,00		1502,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,5291		1441,00		762,43			
36.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,12584		118,00		14,85			
36.8	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,35464		142,00		50,36			
36.9	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,286	90,00				25,74		
36.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00192	0,027456	85,00				2,33		
36.11	**249624 С**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**109,395**	**60,00**				**6563,70**		
36.12	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	10,725	64,00				686,40		
36.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1,43	360,00				514,80		
36.14	**287783 С**	**Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**14,586**	**--**				**--**		
37	С122-060301-0660 2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	14,3		2427,00 --	-- --	34706,10 --	-- --	34706,10	-- 2776,49	37482,59

38	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Облицовка цоколя крыльца из плит гранитных на бетонном растворе. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	м2 облицовки	12		5728,42 5477,37	251,05 121,34	68741,04 65728,44	3012,60 1456,08	--	48372,85 9369,11	126483,01
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	5,32	63,88	1029,00		65728,44				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0867	1,04							
38.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0714	0,8568		2919,00		2501,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0714	0,8568		1441,00		1234,65			
38.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1428	1,7136		55,00		94,25			
38.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0153	0,1836		2273,00		417,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,1836		1206,00		221,42			
38.6	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,193**	**2,316**	**--**				**--**		
39	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Облицовка цоколя вентилируемыми фасадными элементами. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля 2. Установка фасадных кронштейнов 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих 5. Установка облицовочных плит	м2 поверхности облицовки	12		4021,20 3716,48	39,01 11,09	48254,40 44597,76	468,12 133,08	3188,52	35784,67 6723,13	90762,20
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,58	30,95	1441,00		44597,76				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,0876							
39.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	4,2312		12,00		50,77			
39.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,0252		5125,00		129,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252		2059,00		51,89			
39.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,0372		2273,00		84,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,0372		1206,00		44,86			
39.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	1,146		16,00		18,34			
39.7	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	0,4536		88,00		39,92			
39.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0252		2839,00		71,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0252		1441,00		36,31			
39.9	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	0,2892		216,00		62,47			
39.10	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	0,63		18,00		11,34			
39.11	145992 С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,042	48140,00				2021,88		
39.12	280187 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	0,726	1607,00				1166,68		
40	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010** *СП - 8%*	м2	12		3947,00 --	-- --	47364,00 --	-- --	47364,00	-- 3789,12	51153,12
41	С121-130211-0912 2113-0211-0912 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита** *СП - 8%*	м2	12		6983,00 --	-- --	83796,00 --	-- --	83796,00	-- 6703,68	90499,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**321534,32**	**5905,14**	**176847,55**	**109303,25**	**465304,58**

								138781,63	2762,76	--	34467,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					321534,32				
	Материалы		Тенге					10981,45				
	Всего заработная плата		Тенге						141544,39			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165866,10				
		Накладные расходы	Тенге					109303,25				
		Сметная прибыль	Тенге					34467,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					465304,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119,65
		Сметная заработная плата	Тенге						141544,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					465304,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119,65
		Сметная заработная плата	Тенге						141544,39			
РАЗДЕЛ 6. Ремонт площадки за зданием												
42	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Облицовка полов и ступеней из керамических плиток. Разборка покрытия площадкт** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	72		875,36 842,63	32,73 17,37	63025,92 60669,36	2356,56 1250,64	--	44582,40 8608,67	116216,99
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	50,31	1206,00		60669,36				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,04							
42.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,0368		2273,00		2356,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,0368		1206,00		1250,38			
42.4	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,052**	**3,744**	**--**				**--**		
43	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	72		1829,03 1147,26	136,81 64,70	131690,16 82602,72	9850,32 4658,40	39237,12	82025,45 17097,25	230812,86
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	64,68	1277,00		82602,72				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,21							
43.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,1872		5125,00		959,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,1872		2059,00		385,44			
43.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,36		2273,00		818,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,36		1206,00		434,16			
43.5	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,0592		88,00		181,21			
43.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,664		2839,00		7563,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,664		1441,00		3838,82			
43.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,6336		118,00		74,76			
43.8	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	1,7856		142,00		253,56			
43.9	147047 С	Ветошь	кг	0,02	1,44	90,00				129,60		
43.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,00192	0,13824	85,00				11,75		
43.11	**249624 С**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**550,8**	**60,00**				**33048,00**		
43.12	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	54	64,00				3456,00		

43.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,2	360,00				2592,00		
43.14	**287783 С**	**Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**73,44**	**--**				**--**		
44	**С122-060301-0660 2206-0301-0660 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**72**		**2427,00**	**--**	**174744,00**	**--**	**174744,00**	**--**	**188723,52**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13979,52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**369460,08**	**12206,88**	**213981,12**	**126607,85**	**535753,37**
								143272,08	**5909,04**	**--**	**39685,43**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**369460,08**				
	Материалы		Тенге					**39237,12**				
	Всего заработная плата		Тенге						**149181,12**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**174744,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**126607,85**				
		Сметная прибыль	Тенге					**39685,44**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**535753,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**119,24**
		Сметная заработная плата	Тенге						**149181,12**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**535753,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**119,24**
		Сметная заработная плата	Тенге						**149181,12**			
		РАЗДЕЛ 7. Замена наружной двери										
45	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**		**2213,85**	**120,25**	**2213,85**	**120,25**	**--**	**1548,58**	**4063,43**
		НР - 72%; СП - 8%				**2093,60**	**57,21**	**2093,60**	**57,21**		**300,99**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	1,96	1068,00		2093,60				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397							
45.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397		2919,00		115,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,0397		1441,00		57,21			
45.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793		55,00		4,36			
45.5	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,105**	**0,105**	**--**				**--**		
46	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,52**		**2863,92**	**555,23**	**7217,08**	**1399,18**	**2764,04**	**3095,25**	**11137,32**
		НР - 90%; СП - 8%				**1211,85**	**152,90**	**3053,86**	**385,31**		**824,99**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,899	2,27	1348,00		3053,86				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,2545							
46.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,174384		6138,00		1070,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,174384		1441,00		251,29			
46.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,029988		5125,00		153,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,029988		2059,00		61,75			
46.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,045108		726,00		32,75			
46.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,050148		2839,00		142,37			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,050148		1441,00		72,26			
46.7	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002646	38292,00				101,32		
46.8	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002016	45795,00				92,32		
46.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,89**	**2,2428**	**226,00**				**506,87**		
46.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**1,08864**	**1630,00**				**1774,48**		
46.11	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,05292	348,00				18,42		
46.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	0,945	200,00				189,00		
46.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000595	80206,00				47,70		
46.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,104076	326,00				33,93		
47	С121-090402-0601 2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	2,52		53641,00	--	135175,32	--	135175,32	--	145989,35
		СП - 8%				--	--	--	--		10814,03	
48	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1		2358,00	--	2358,00	--	2358,00	--	2546,64
		СП - 8%				--	--	--	--		188,64	
49	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1		3738,00	--	3738,00	--	3738,00	--	4037,04
		СП - 8%				--	--	--	--		299,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					150702,25	1519,43	144035,36	4643,84	167773,77
								5147,46	442,52	--	12427,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9430,93				
	Материалы		Тенге					2764,04				
	Всего заработная плата		Тенге						5589,98			
		Накладные расходы	Тенге					4643,83				
		Сметная прибыль	Тенге					1125,98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15200,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,52
		Сметная заработная плата	Тенге						5589,98			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					141271,32				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141271,32				
		Сметная прибыль	Тенге					11301,71				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					152573,03				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					167773,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,52
		Сметная заработная плата	Тенге						5589,98			
		РАЗДЕЛ 8. Окраска лестничных решеток										
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,7471		96,41	2,43	1036,13	26,12	491,35	360,02	1507,84
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	518,66	3,12		111,69	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,317	1635,95		518,66				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0021							

50.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001075		4654,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001075		1441,00		1,55			
50.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001075		27,00		0,03			
50.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001075		2839,00		3,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001075		1441,00		1,55			
50.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,120368		150,00		18,06			
50.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000161	287565,00				46,36		
50.8	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000967**	**460049,00**				**444,98**		
51	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**21,4942**	**83,22**	**1,73**	**1788,75**	**37,18**	**1145,00**	**422,83**	**2388,51**
		НР - 69%; СП - 8%				**28,22**	**0,29**	**606,57**	**6,23**		**176,93**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,4578	1324,89		606,57				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0043							
51.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002149		4654,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002149		1441,00		3,10			
51.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002149		27,00		0,06			
51.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002149		2839,00		6,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002149		1441,00		3,10			
51.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,139712		150,00		20,96			
51.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000301	526056,00				158,30		
51.8	**287782 С**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,001934**	**510044,00**				**986,67**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2824,88**	**63,30**	**1636,35**	**782,85**	**3896,35**
								1125,23	**9,35**	**--**	**288,62**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2824,88**				
	Материалы		Тенге					**1636,36**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1134,58**			
		Накладные расходы	Тенге					**782,85**				
		Сметная прибыль	Тенге					**288,62**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3896,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**0,78**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1134,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**3896,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**0,78**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1134,58**			
		РАЗДЕЛ 9. Внутренние отделочно-ремонтные работы										
		Устройство гардероба										
52	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Перегородки высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**		**16,64**	**2631,28**	**2,63**	**43784,50**	**43,76**	**25025,40**	**16843,81**	**65478,57**
		НР - 90%; СП - 8%				**1124,72**	**--**	**18715,34**	**--**		**4850,26**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем										

		2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,9326	15,52	1206,00		18715,34				
52.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0486	0,808704		27,00		21,84			
52.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0527	0,876928		16,00		14,03			
52.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0264	0,439296		18,00		7,91			
52.5	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,000666	53046,00				35,31		
52.6	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**15,3088**	**1630,00**				**24953,34**		
52.7	248324 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,000666	55245,00				36,77		
53	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,34		24235,00	--	299059,90	--	299059,90	--	322984,69
		СП - 8%				--	--	--	--		23924,79	
54	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,35		23626,00	--	31895,10	--	31895,10	--	34446,71
		СП - 8%				--	--	--	--		2551,61	
55	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,35		16726,00	--	22580,10	--	22580,10	--	24386,51
		СП - 8%				--	--	--	--		1806,41	
56	С121-090202-1101 2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,6		29314,00	--	46902,40	--	46902,40	--	50654,59
		СП - 8%				--	--	--	--		3752,19	
					Ремонт потолков							
57	Е12-110101-0503 1211-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка потолков по дереву. Ремонт известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 25 мм	м2	13		4079,10	16,37	53028,30	212,81	14304,55	27809,12	87304,42
		НР - 72%; СП - 8%				2962,38	8,68	38510,94	112,84		6466,99	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки 2. Подготовка поверхности с частичной пробивкой драни 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка поверхности штукатурки										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,28	29,6	1301,00		38510,94				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,0936							
57.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	0,0936		2273,00		212,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,0936		1206,00		112,88			
57.4	**102685 С**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,021**	**0,273**	**34830,00**				**9508,59**		
57.5	131797 С	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0065	0,0845	3894,00				329,04		
57.6	**144613 С**	**Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79**	**т**	**0,011**	**0,143**	**30914,00**				**4420,70**		
57.7	**147789 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0423**	**0,5499**	**--**				**--**		
57.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,0455	85,00				3,87		

57.9	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,13	326,00				42,38		
58	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	239,09		969,97	6,82	231910,13	1630,60	92886,46	110606,86	369918,35
		НР - 80%; СП - 8%				574,65	3,62	137393,07	865,51		27401,36	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,45	107,59	1277,00		137393,07				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,7173							
58.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,71727		2273,00		1630,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,71727		1206,00		865,03			
58.4	**149863 С**	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**10,5**	**2510,445**	**37,00**				**92886,46**		
59	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	239,09		1329,60	7,56	317894,06	1807,52	110251,57	165163,37	521702,03
		НР - 80%; СП - 8%				860,91	2,59	205834,97	619,24		38644,59	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	145,06	1419,00		205834,97				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4065							
59.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,119545		5125,00		612,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,119545		2059,00		246,14			
59.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,167363		2273,00		380,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,167363		1206,00		201,84			
59.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,119545		2839,00		339,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,119545		1441,00		172,26			
59.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,34726		142,00		475,31			
59.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	5,97725	302,00				1805,13		
59.8	**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**1002,26528**	**88,00**				**88199,34**		
59.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,310817	317,00				98,53		
59.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	55,970969	360,00				20149,55		
60	Е11-150405-0110 1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям**	м2 П0 Ремонт стен	239,09		818,67	4,43	195735,81	1059,17	19655,59	140449,12	363079,72
		НР - 80%; СП - 8%				732,03	2,26	175021,05	540,34		26894,79	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,508	121,46	1441,00		175021,05				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,3825							
60.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,047818		2273,00		108,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,047818		1206,00		57,67			
60.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,334726		2839,00		950,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,334726		1441,00		482,34			
60.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0036	0,860724	90,00				77,47		
60.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0088	2,103992	170,00				357,68		

60.7	**149589 С**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-**	**т**	**0,00038**	**0,090854**	**211542,00**				**19219,48**		
61	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	5		858,16 463,98	5,68 3,02	4290,80 2319,90	28,40 15,10	1942,50	1868,00 492,70	6651,50
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	1,85	1254,00		2319,90				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0125							
61.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0125		2273,00		28,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0125		1206,00		15,08			
61.4	**149863 С**	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**10,5**	**52,5**	**37,00**				**1942,50**		
62	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /основная-2 мм, финишная-1 мм/ *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	5		1150,88 741,83	7,56 2,59	5754,40 3709,15	37,80 12,95	2007,45	2977,68 698,57	9430,65
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	2,66	1395,99		3709,15				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0085							
62.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0025		5125,00		12,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025		2059,00		5,15			
62.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0035		2273,00		7,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0035		1206,00		4,22			
62.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0025		2839,00		7,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0025		1441,00		3,60			
62.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,07		142,00		9,94			
62.7	**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3,6**	**18**	**88,00**				**1584,00**		
62.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,0065	317,00				2,06		
62.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	1,1705	360,00				421,38		
63	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	112		1275,89 1053,37	4,43 2,26	142899,68 117977,44	496,16 253,12	24426,08	94584,45 18998,73	256482,86
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,731	81,87	1441,00		117977,44				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1792							
63.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0224		2273,00		50,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0224		1206,00		27,01			
63.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1568		2839,00		445,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1568		1441,00		225,95			

63.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,004928	6777,00				33,40		
63.6	147047 С	Ветошь	кг	0,0036	0,4032	90,00				36,29		
63.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0088	0,9856	170,00				167,55		
63.8	**149237 С**	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000075**	**0,0084**	**661657,00**				**5557,92**		
63.9	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,119**	**13,328**	**617,00**				**8223,38**		
63.10	**278579 С**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,184**	**20,608**	**505,00**				**10407,04**		
						Окраска радиаторов						
64	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**52,7**		**96,41** **48,26**	**2,43** **0,29**	**5080,81** **2543,30**	**128,06** **15,28**	**2409,45**	**1765,42** **547,70**	**7393,93**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	1,55	1635,93		2543,30				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0105							
64.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00527		4654,00		24,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00527		1441,00		7,59			
64.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00527		27,00		0,14			
64.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00527		2839,00		14,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00527		1441,00		7,59			
64.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,59024		150,00		88,54			
64.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00079	287565,00				227,32		
64.8	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,004743**	**460049,00**				**2182,01**		
65	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**52,7**		**83,22** **28,22**	**1,73** **0,29**	**4385,69** **1487,19**	**91,17** **15,28**	**2807,33**	**1036,71** **433,79**	**5856,19**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	1,12	1324,88		1487,19				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0105							
65.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00527		4654,00		24,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00527		1441,00		7,59			
65.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00527		27,00		0,14			
65.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00527		2839,00		14,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00527		1441,00		7,59			
65.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,34255		150,00		51,38			
65.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000738	526056,00				388,12		
65.8	**287782 С**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,004743**	**510044,00**				**2419,14**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**1405201,68** **703512,35**	**5535,45** **2449,66**	**696153,88** **--**	**563104,54** **157464,50**	**2125770,71**

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1405201,68				
	Материалы		Тенге					295716,37				
	Всего заработная плата		Тенге						705962,01			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					400437,50				
		Накладные расходы	Тенге					563104,54				
		Сметная прибыль	Тенге					157464,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2125770,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510,10
		Сметная заработная плата	Тенге						705962,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2125770,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									510,10
		Сметная заработная плата	Тенге						705962,01			
		РАЗДЕЛ 10. Ремонт внутреннего водоснабжения										
66	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	42		1533,96 1507,29	14,95 0,10	64426,32 63306,18	627,90 4,20	492,24	62044,17 10117,64	136588,13
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,05	43,93	1441,00		63306,18				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0042							
66.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00126		5125,00		6,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00126		2059,00		2,59			
66.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00003	0,00126		2839,00		3,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00126		1441,00		1,82			
66.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	3,7086		18,00		66,75			
66.6	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	8,4756		65,00		550,91			
66.7	**181697 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**0,96**	**40,32**	**8,00**				**322,56**		
66.8	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,005**	**0,21**	**809,00**				**169,89**		
67	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	42		142,00 –	– –	5964,00 –	– –	5964,00	– 477,12	6441,12
68	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	9		12,00 –	– –	108,00 –	– –	108,00	– 8,64	116,64
69	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	8		15,00 –	– –	120,00 –	– –	120,00	– 9,60	129,60
70	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	30		8,00 –	– –	240,00 –	– –	240,00	– 19,20	259,20

71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и	шт.	3		2334,62 1947,75	88,94 14,41	7003,86 5843,25	266,82 43,23	893,79	5768,75 1021,81	13794,42
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	4,41	1325,00		5843,25				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03							
71.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05		173,00		181,65			
71.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03		2839,00		85,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03		1441,00		43,23			
71.5	**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0033**	**186956,00**				**616,95**		
71.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206133,00				86,58		
71.7	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,006**	**31711,00**				**190,27**		
72	С123-020401-4101 2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4** *СП - 8%*	шт.	6		939,00 --	-- --	5634,00 --	-- --	5634,00	-- 450,72	6084,72
73	С123-040902-3202 2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	3		1822,00 --	-- --	5466,00 --	-- --	5466,00	-- 437,28	5903,28
74	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	1		3122,64 2809,95	92,25 47,38	3122,64 2809,95	92,25 47,38	220,44	2800,18 473,83	6396,65
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,95	1,95	1441,00		2809,95				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,035							
74.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02		12,00		0,24			
74.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013		2273,00		29,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013		1206,00		15,68			
74.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,022		2839,00		62,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,022		1441,00		31,70			
74.6	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00036**	**0,00036**	**216144,00**				**77,81**		
74.7	**135925 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,2**	**0,2**	**357,00**				**71,40**		
74.8	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,03	320,00				9,60		
74.9	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	617,00				12,34		
74.10	**187928 С**	**Санитарные приборы**	**комплект**	**1**	**1**	**--**				**--**		
74.11	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	504,00				20,16		
74.12	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,036**	**0,036**	**809,00**				**29,12**		
75	С123-030102-3208 2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	1		8795,00 --	-- --	8795,00 --	-- --	8795,00	-- 703,60	9498,60

76	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	шт.	1		1043,00 1008,70	0,12 --	1043,00 1008,70	0,12 --	34,18	988,53 162,52	2194,05
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7	0,7	1441,00		1008,70				
76.2	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01		12,00		0,12			
76.3	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	320,00				4,16		
76.4	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,013**	**0,013**	**617,00**				**8,02**		
76.5	**249409 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,026**	**0,026**	**504,00**				**13,10**		
76.6	**286226 С**	**Смесители и краны водоразборные**	**шт.**	**1**	**1**	**--**				**--**		
76.7	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,011**	**0,011**	**809,00**				**8,90**		
77	С123-030102-3329 2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	1		8703,00 --	-- --	8703,00 --	-- --	8703,00	-- 696,24	9399,24
78	С123-020601-1401 2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** *СП - 8%*	шт.	1		888,00 --	-- --	888,00 --	-- --	888,00	-- 71,04	959,04
79	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам 3. Присоединение приборов к электрической сети	комплект	1		4595,15 4468,69	49,00 19,15	4595,15 4468,69	49,00 19,15	77,46	4398,08 719,46	9712,69
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	3,37	3,37	1325,00		4468,69				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	0,0129							
79.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0033		5125,00		16,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0033		2059,00		6,79			
79.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0063	0,0063		2273,00		14,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,0063		1206,00		7,60			
79.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0033		2839,00		9,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0033		1441,00		4,76			
79.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4668	0,4668		18,00		8,40			
79.7	**147614 С**	**Лента ФУМ**	**кг**	**0,015**	**0,015**	**5164,00**				**77,46**		
80	51-040106-0160 5104-0106-0160 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	1		21395,00 --	-- --	21395,00 --	-- --	 21395,00	-- --	21395,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**137503,97** **77436,77**	**1036,09** **113,96**	**37636,11** **21395,00**	**75999,72** **15368,69**	**228872,38**
		Стоимость оборудования	Тенге					**21395,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**21395,00**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**116108,97**				
		Материалы	Тенге					**1718,11**				
		Всего заработная плата	Тенге						**77550,73**			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35918,00				
		Накладные расходы	Тенге					75999,71				
		Сметная прибыль	Тенге					15368,70				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					207477,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54,44
		Сметная заработная плата	Тенге						77550,73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					228872,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54,44
		Сметная заработная плата	Тенге						77550,73			
		РАЗДЕЛ 11. Ремонт электроосвещения и электрооборудований										
81	Е12-170101-2701 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Щитки групповые. Ремонт со сменой автоматов**	шт.	1		6961,47	--	6961,47	--	--	5012,26	12931,63
		НР - 72%; СП - 8%				6961,47	--	6961,47	--		957,90	
		Состав работ: 1. Очистка щитка от грязи и пыли 2. Осмотр щитка 3. Замена вышедших из строя элементов 4. Замена вышедших из строя автоматов 5. Опробование работы щитка										
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,83	4,83	1441,00		6961,47				
82	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7		397,00	--	2779,00	--	2779,00	--	3001,32
		СП - 8%				--	--	--	--		222,32	
83	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2		1302,00	--	2604,00	--	2604,00	--	2812,32
		СП - 8%				--	--	--	--		208,32	
84	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат, пускатель, контактор одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5129,33	111,28	5129,33	111,28	2180,05	2068,56	7773,72
		НР - 72%; СП - 8%				2838,00	35,00	2838,00	35,00		575,83	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1419,00		2838,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
84.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		12,00		0,48			
84.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5492,00		54,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		2059,00		20,59			
84.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		173,00		22,49			
84.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01		2839,00		28,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1441,00		14,41			
84.7	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
84.8	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	599397,00				1198,79		
84.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	633893,00				240,88		
84.10	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,30		
84.11	146716 С	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713,00				6,42		

84.12	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,22		
84.13	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,15		
84.14	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,47		
84.15	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,40		
84.16	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636,00		
84.17	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	186,00				2,60		
84.18	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00				21,84		
84.19	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000047	510044,00				23,97		
85	С123-070204-1323 2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1		1332,00	--	1332,00	--	1332,00	--	1438,56
		СП - 8%				--	--	--	--		106,56	
86	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	26		64,45	0,68	1675,70	17,68	--	1200,51	3106,31
		НР - 72%; СП - 8%				63,77	0,36	1658,02	9,36		230,10	
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов										
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	1,64	1009,02		1658,02				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0078							
86.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0078		2273,00		17,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078		1206,00		9,41			
87	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на стене, количество ламп до 4. Установка**	шт.	26		2937,02	23,89	76362,52	621,14	34771,36	29694,97	114542,09
		НР - 72%; СП - 8%				1575,77	10,50	40970,02	273,00		8484,60	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,21	31,49	1301,00		40970,02				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,156							
87.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003	0,078		5125,00		399,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,078		2059,00		160,60			
87.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,078		2839,00		221,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,078		1441,00		112,40			
87.5	144613 С	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000819	30914,00				25,32		
87.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,078	652,00				50,86		
87.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**53,04**	**649,00**				**34422,96**		
87.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,728	374,00				272,27		
88	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 09-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82**	шт.	26		8569,00	--	222794,00	--	222794,00	--	240617,52
		СП - 8%				--	--	--	--		17823,52	
89	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп накаливания. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	4		593,39	3,98	2373,56	15,92	274,72	1504,74	4188,57
		НР - 72%; СП - 8%				520,73	1,75	2082,92	7,00		310,26	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления										

		2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3863	1,55	1347,99		2082,92				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,004							
89.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,002		5125,00		10,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,002		2059,00		4,12			
89.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,002		2839,00		5,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,002		1441,00		2,88			
89.5	144613 С	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000126	30914,00				3,90		
89.6	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0.25-0.35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0124	448,00				5,56		
89.7	**242795 С**	**Сжимы соединительные**	**100 шт.**	**0,0204**	**0,0816**	**951,00**				**77,60**		
89.8	**264229 С**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**0,102**	**0,408**	**460,00**				**187,68**		
90	**С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4**		**587,00**	**--**	**2348,00**	**--**	**2348,00**	**--**	**2535,84**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**187,84**	
91	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**10**		**2484,25**	**15,93**	**24842,50**	**159,30**	**13373,60**	**8193,31**	**35678,68**
		НР - 72%; СП - 8%				**1130,96**	**7,00**	**11309,60**	**70,00**		**2642,86**	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,8693	8,69	1301,00		11309,60				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,04							
91.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,02		5125,00		102,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02		2059,00		41,18			
91.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02		2839,00		56,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02		1441,00		28,82			
91.5	144613 С	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000315	30914,00				9,74		
91.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,003	0,03	652,00				19,56		
91.7	**147531 С**	**Шпильки**	**комплект**	**2,04**	**20,4**	**649,00**				**13239,60**		
91.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,28	374,00				104,72		
92	**С123-070102-1337 2307-0102-1337 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 09-2х18-701 Norma ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10**		**5756,00**	**--**	**57560,00**	**--**	**57560,00**	**--**	**62164,80**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4604,80**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**					**406762,08**	**925,32**	**340016,73**	**47674,36**	**490791,36**
								65820,03	**394,36**	**--**	**36354,92**	
Стоимость монтажных работ			Тенге					**294546,33**				
Материалы			Тенге					**2180,05**				
Всего заработная плата			Тенге						**2873,00**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**289417,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**2068,56**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23729,19**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					**320344,08**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,02
		Сметная заработная плата	Тенге					2873,00			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				112215,75				
Материалы			Тенге				48419,68				
Всего заработная плата			Тенге					63341,39			
		Накладные расходы	Тенге				45605,79				
		Сметная прибыль	Тенге				12625,72				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				170447,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,41
		Сметная заработная плата	Тенге					63341,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				490791,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,43
		Сметная заработная плата	Тенге					66214,39			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8790329,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2190916,20				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73144,74			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29936,95			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4079546,48		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						21395,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1775776,68	
		- Сметная прибыль	Тенге							649550,73	

Составил Рахметкалиев Н.К.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.

Объект номер - 161-2020

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 161-2020

на Текущий ремонт.

Наименование объекта - Текущий ремонт здания Дома культуры в Орликовском сельском округе Индерского района.

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1725,46529	1269,75 --	- --	- -	2190916
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,0550061	1421,85 --	- --	- -	(29937)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**2190916,18**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01376413	4654 --	- --	1441 19,83	64
4	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,50208	15 --	- --	- -	53
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	43,989856	12 --	- --	- -	528
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,105844	2919 --	- --	1441 8798,52	17823

7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,260544	6138 --	- --	1441 3257,44	13875
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,321937	5125 --	- --	2059 2721,87	6775
9	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5492 --	- --	2059 20,59	55
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87382813	27 --	- --	- -	24
11	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,211588	55 --	- --	- -	672
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,045108	726 --	- --	- -	33
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,212275	2273 --	- --	1206 6286	11848
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,18	173 --	- --	- -	204
15	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,068408	16 --	- --	- -	225
16	2445С	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	8,297668	88 --	- --	- -	730
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,12915993	2839	-	1441	17401

						--	--	8832,12	
18	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,19286982	150 --	- --	- -	179
19	2647С	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	25 --	- --	- -	5
20	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	3,901896	216 --	- --	- -	843
21	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,154096	18 --	- --	- -	201
22	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,1044	118 --	- --	- -	130
23	3388С	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	8,4756	65 --	- --	- -	551
24	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,52966	142 --	- --	- -	927
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**29936,38**	**67128,53**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
25	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,004928	6777 --	6479 --	- -	33
26	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,44192	29639 --	27260 --	- -	220571
27	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,002646	38292	35559	-	101

						--	--	-	
28	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,273	34830 --	32165 --	- -	9509
29	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	216144 --	211906 --	- -	78
30	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,2026704	309851 --	303775 --	- -	62798
31	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,3088	373 --	366 --	- -	861
32	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	599397 --	594403 --	- -	1199
33	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006656	53046 --	51323 --	- -	35
34	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002016	45795 --	44214 --	- -	92
35	131797С	2107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Дрань штукатурная, длиной от 800 мм до 1000 мм, шириной от 19 мм до 22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,0845	3894 --	3817 --	- -	329
36	133836С	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,35	23626 --	23125 --	- -	31895
37	133839С	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,35	16726 --	16342 --	- -	22580

38	133978С	2109-0202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,6	29314 --	28730 --	- -	46902
39	134901С	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	1169 --	1144 --	- -	28056
40	135510С	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24,72	224 --	219 --	- -	5537
41	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2428	226 --	222 --	- -	507
42	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	357 --	350 --	- -	71
43	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,39744	1630 --	1597 --	- -	26728
44	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,14426	30914 --	29188 --	- -	4460
45	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	186956 --	182458 --	- -	617
46	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	633893 --	620463 --	- -	241
47	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	450 --	441 --	- -	6
48	145974С	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	4,408	390	381	-	1719

						--	--	-	
49	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,30996	348 --	340 --	- -	108
50	145992С	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,43596	48140 --	46871 --	- -	20987
51	146057С	2113-0211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	12,87	60 --	59 --	- -	772
52	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	713 --	698 --	- -	6
53	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00095171	287565 --	281927 --	- -	274
54	147019С	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5,97725	302 --	295 --	- -	1805
55	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,043	320 --	313 --	- -	14
56	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	3,773924	90 --	87 --	- -	340
57	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,824	6932 --	6792 --	- -	12644
58	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	304 --	297 --	- -	1

59	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1075 --	1053 --	- -	2
60	147167С	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0124	448 --	438 --	- -	6
61	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,144	652 --	638 --	- -	94
62	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,089592	170 --	167 --	- -	525
63	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	234325 --	228752 --	- -	16
64	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00042	206133 --	201113 --	- -	87
65	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,945	200 --	195 --	- -	189
66	147531С	2113-0814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	73,44	649 --	636 --	- -	47663
67	147614С	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	5164 --	5062 --	- -	77
68	147639С	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	4	633 --	620 --	- -	2532
69	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00059472	80206	77655	-	48

						--	--	-	
70	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,008	374 --	365 --	- -	377
71	147789С	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	24,08255	0 --	- --	- -	-
72	147826С	2113-0816-3524 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	6,93	137 --	134 --	- -	949
73	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00571024	460049 --	449389 --	- -	2627
74	149237С	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0084	661657 --	647122 --	- -	5558
75	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00103872	526056 --	514102 --	- -	546
76	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,361	617 --	604 --	- -	8244
77	149589С	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0908542	211542 --	205833 --	- -	19219
78	149732С	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1020,26528	88 --	85 --	- -	89783
79	149863С	2205-0104-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2562,945	37 --	36 --	- -	94829

80	181697С	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	40,32	8 --	8 --	- -	323
81	181725С	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4	шт.	6	939 --	920 --	- -	5634
82	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711 --	31080 --	- -	190
83	187928С	2303-0102-9902 РСНБ РК 2015	Санитарные приборы	комплект	1	0 --	- --	- -	-
84	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0816	951 --	932 --	- -	78
85	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636 --	624 --	- -	636
86	248324С	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006656	55245 --	53479 --	- -	37
87	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,317317	317 --	317 --	- -	101
88	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,301052	85 --	85 --	- -	26
89	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,066	504 --	493 --	- -	33
90	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,6	1148	1125	-	689

						--	--	-	
91	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	186 --	181 --	- -	3
92	249624С	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	960,075	60 --	57 --	- -	57604
93	249697С	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	94,125	64 --	62 --	- -	6024
94	250947С	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888 --	870 --	- -	888
95	253516С	2304-0902-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1822 --	1786 --	- -	5466
96	264229С	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,408	460 --	449 --	- -	188
97	265140С	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1302 --	1275 --	- -	2604
98	265142С	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1332 --	1305 --	- -	1332
99	271402С	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	587 --	574 --	- -	2348
100	271968С	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	3738 --	3707 --	- -	3738

101	277575С	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2358 --	2340 --	- -	2358
102	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,608	505 --	493 --	- -	10407
103	279954С	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	116	1513 --	1480 --	- -	175508
104	279958С	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	3913 --	3836 --	- -	31304
105	279959С	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3946 --	3868 --	- -	15784
106	279960С	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	116	757 --	742 --	- -	87812
107	279962С	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	785 --	770 --	- -	3140
108	279963С	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	29	955 --	936 --	- -	27695
109	279966С	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	59,2	2129 --	2082 --	- -	126037
110	279967С	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	48	1518 --	1487 --	- -	72864
111	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	69,691469	360	352	-	25089

						--	--	-	
112	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	7,53588	1607 --	1575 --	- -	12110
113	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,234076	326 --	319 --	- -	76
114	286216С	2303-0102-3208 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8795 --	8596 --	- -	8795
115	286226С	2303-0102-3300 РСНБ РК 2015	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	0 --	- --	- -	-
116	286241С	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703 --	8530 --	- -	8703
117	287729С	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,257	809 --	792 --	- -	208
118	287751С	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,52	53641 --	53196 --	- -	135175
119	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1092 --	1071 --	- -	22
120	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00672448	510044 --	497979 --	- -	3430
121	287783С	2206-0301-0100 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	128,01	0 --	- --	- -	-

122	287792С	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	124,56	3947 --	3843 --	- -	491638
123	287797С	2206-0301-0660 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	125,5	2427 --	2362 --	- -	304588
124	290060С	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	1,8138696	1061 --	1039 --	- -	1925
125		2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные из арматурной стали А-III (А400), 4Вр 100х100х6. ГОСТ 23279-2012	т	0,40584	254276 --	248665 --	- -	103195
126		2106-0901-1704 РСНБ РК 2015	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлосайдинг	м2	18,36	3781 --	3750 --	- -	69419
127		2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Панели фасадные (металлосайдинг, цвет слоновая кость), толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,0985	1980 --	1937 --	- -	10095
128		2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли шириной полки 600 мм (1200мм общая), из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24	1273 --	1246 --	- -	30552
129		2113-0211-0912 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: гранитная плита	м2	124,56	6983 --	6843 --	- -	869802
130		2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42	142 --	139 --	- -	5964
131		2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	12 --	12 --	- -	108
132		2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	15	15	-	120

						--	--	-	
133		2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	8	8	-	240
						--	--	-	
134		2307-0102-1337 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 09-2х18-701 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	10	5756	5640	-	57560
						--	--	-	
135		2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 09-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	26	8569	8396	-	222794
						--	--	-	
136		2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	397	388	-	2779
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2511053,16**
КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ									
137		2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,34	24235	23753	-	299060
						--	--	-	
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**--**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
138	51-040106-0160	5104-0106-0160 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	21395	21395	-	21395
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**--**

Составил Рахметкалиев Н.К.