1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры (и на 2 квартиры) . Установка подающего узла	1 узел	1	4826,13	90,86	4826	91	138	4546	10122
		НР - 98%, СП - 8%			4596,81	41,84	4597	42		750	
23	Е11-181101-0301 1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры (и на 2 квартиры). Установка обратного узла	1 узел	1	5753,18	90,86	5753	91	157	5436	12084
		НР - 98%; СП - 8%			5505,08	41,84	5505	42		895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				0579	182	295	9982	22206
							0102	84	--	1645	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				0579				
	Материалы		Тенге				296				
	Всего заработная плата		Тенге					10186			
	Сдача и испытание		Тенге				300				
		Накладные расходы	Тенге				9982				
		Сметная прибыль	Тенге				645				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10186			
		Отверстие									
33	Е11-460301-0108 1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм (отопление)	отверстие	48	975,18	419,11	46808	20117	824	33247	86460
		НР - 84%; СП - 8%			538,89	285,69	25867	13713		6404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				46808	20117	824	33247	86460
							25867	13713	--	6404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46808				
	Материалы		Тенге				824				
	Всего заработная плата		Тенге					39580			
		Накладные расходы	Тенге				33247				
		Сметная прибыль	Тенге				6404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				86460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39580			
		Локальная смета 2-1-5, внутренние инженерные системы водоснабжения водоотведения, вентиляции									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00									
1	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.40мм	шт	8	3982,14	--	31857	--	31857	--	34406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.32мм	шт	4	1458,04	--	5832	--	5832	–	6299
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.20мм	шт	3	857,14	--	2571	--	2571	–	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40261	--	40260	–	43482
							--	--	--	3222	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				40261				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40261				
		Сметная прибыль	Тенге				3221				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43482				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00									
37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.40 мм	шт	8	3982,14	--	31857	--	31857	–	34406
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
38	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.32 мм	шт	6	1458,04	--	8748	--	8748	–	9448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
39	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.20 мм	шт	4	857,14	--	3429	--	3429	-	3703
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44034	--	44034	–	47557
							--	--	--	3523	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44034				
		Сметная прибыль	Тенге				3523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47557				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47557				
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00									
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.20мм	шт	504	857,14	--	432000	--	432000	--	466560
		СП - 8%			--	--	--	--		34560	
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр из полипропилена д.20 мм	шт	108	718,75	--	77625	--	77625	--	83835
		СП - 8%			--	--	--	--		6210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				509625	--	509625	--	550395
							--	--	--	40770	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				509625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				509625				
		Сметная прибыль	Тенге				40770				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				550395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				550395				
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000									
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр из полипропилена д.20 мм	шт	108	718,75	--	77625	--	77625	--	83835
		СП - 8%			--	--	--	--		6210	
43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.25мм	шт	36	983,93	--	35421	--	35421	--	38255
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.32мм	шт	44	1458,04	--	64154	--	64154	--	69286
		СП - 8%			--	--	--	--		5132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				177200	--	177200	--	191376
							--	--	--	14176	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177200				
		Сметная прибыль	Тенге				14176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				191376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				191376				
		Отверстие									
406	Е11-460301-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (водопровод)	отверстие	104	972,78	419,11	101169	43588	1536	72036	187061
		НР - 84%; СП - 8%			538,89	285,69	56045	29712		13856	
407	Е11-460301-0112 1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм (водопровод)	отверстие	72	1247,40	522,52	89813	37622	2375	53547	165628
		НР - 84%; СП - 8%			691,89	358,81	49816	25834		12269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				190982	81209	3911	135583	352689
							105861	55546	--	26125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190982				
	Материалы		Тенге				3911				
	Всего заработная плата		Тенге					161408			
		Накладные расходы	Тенге				135582				
		Сметная прибыль	Тенге				26125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				352689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				352689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					161408			
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ №5									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ									
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ									
		ВЫШЕ 0.00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	36	209,56	2,24	7544	81	193	5237	13803
		НР - 72%; СП - 8%			201,94	0,10	7270	4		1022	
25	С123-010501-1401 2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,72	103,00	--	3782	--	3782	--	4085
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11326	81	3975	5237	17888
							7270	4	--	1325	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3782				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3782				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4085				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7544				
	Материалы		Тенге				193				
	Всего заработная плата		Тенге					7274			
		Накладные расходы	Тенге				5237				
		Сметная прибыль	Тенге				1022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7274			

РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ №6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02, НА НАДЗЕМНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА (АС33)

1	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,02	3567,23	174,10	7206	352	3753	2941	10958
		НР - 90%; СП - 8%			1534,93	82,58	3101	167		812	
2	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,02	23624,00	--	47720	--	47720	--	51538
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54926	352	51473	2941	62496
							3101	167	--	4630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54926				
	Материалы		Тенге				3754				
	Всего заработная плата		Тенге					3267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47720				
		Накладные расходы	Тенге				2941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3267			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ (2шт,АС-66)									
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,410256	15363,62	1412,26	6303	579	13	5424	12665
		НР - 91%; СП - 8%			13920,00	607,48	5711	249		938	
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,410256	353127,00	--	144872	--	144872	--	156462
		СП - 8%			--	--	--	--		11590	
5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.100мм,Мр100)	м2 стяжки	11,6	688,63	108,60	7988	1260	3892	2906	11766
		НР - 92%; СП - 8%			244,44	27,84	2836	323		872	
6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 ко=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	174	20,82	1,61	3622	280	3184	214	4143
		НР - 92%; СП - 8%			0,91	0,43	158	75		307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				162786	2119	151961	8544	185036
							8704	647	--	13707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162786				
	Материалы		Тенге				7091				
	Всего заработная плата		Тенге					9351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144872				
		Накладные расходы	Тенге				8543				
		Сметная прибыль	Тенге				13707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9351			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-С5, НА ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000									
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.20мм	шт	436	857,14	--	373714	--	373714	--	403611
		СП - 8%			--	--	--	--		29897	
13	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый из полипропилена д.32мм	шт	8	1458,04	--	11664	--	11664	--	12597
		СП - 8%			--	--	--	--		933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				385379	–	385378	--	416208
							--	–	--	30830	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				385379				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				385379				
		Сметная прибыль	Тенге				30829				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				416208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				416208				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06, НА ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ									
14	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	860	797,38	338,60	685746	291195	--	442637	1218653
		НР - 84%; СП - 8%			458,78	153,95	394551	132397		90271	
15	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	5,6386	424,76	176,30	2395	994	--	1556	4268
		НР - 84%; СП - 8%			248,46	80,16	1401	452		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				688141	292189	--	444193	1222921
							395952	132849	--	90587	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				688141				
	Всего заработная плата		Тенге					528301			
		Накладные расходы	Тенге				444193				
		Сметная прибыль	Тенге				90587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1222921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					528301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1222921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					528301			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07, НА ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ									
		РАЗДЕЛ 7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
16	Прайс-лист п.38	Видеорегистратор 8-ми канальный модели NVR4108-4KS2/L	шт	1	39285,71	--	39286	--		--	39286
					--	--	--	--	39286	--	
17	Прайс-лист п.41	Коммутатор 8-ми портовый PFS3009-8ET-96	шт	1	38839,29	--	38839	--		--	38839
					--	--	--	--	38839	--	
18	Прайс-лист п.37	Видеокамера наружной установки IPS-HFW1431T1P-ZS-S4	шт	6	38839,29	--	233036	--		--	233036
					--	--	--	--	233036	--	
19	Прайс-лист п.40	Источник бесперебойного питания SVC, V-500-F	шт	1	17857,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				329018	--	--	--	329018
							--	--	329018	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				329018				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				329018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				329018				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								39 249 734
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10948854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1386024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					473627			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13347598		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1114239		
		- Накладные расходы	Тенге							9628169	
		- Сметная прибыль	Тенге							2824852	

Итого по акту в тек. ценах	Тенге	39 249 734
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=0,959205190264597	37 648 549
Кроме того НДС 12 %	Тенге	4 517 826
Всего по акту	Тенге	42 166 375

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Сабралин С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Расценки проверены авторский надзор:
ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012 года, приказ №49 от 22.07.2020 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Боданов А.А., ТОО «КазКурылыс НС», ИИН 540721301535 аттестаты KZ11VJE00033755, KZ38VJE00033754.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство 72-х квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова-Ш.Валиханова-Г.Мусрепова-Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства наружных инженерных сетей)

Справка № 14
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		168	03.07.2020 г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 72-х квартирного жилого дома №2 в границах улиц Чкалова-Ш.Валиханова-Г.Мусрепова-Н.Назарбаева в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства наружных инженерных сетей)		750 564 329	37 648 549	698 647 933	39 249 734					80 417 606	42 166 375

Заказчик: Руководитель Сабралин С.А., КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»/ БИН 950240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) *Место печати (при наличии)*

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) *Место печати (при наличии)*

Эксперты технического надзора: Эксперт технического надзора Боданов А.А., ТОО «КазКурылыс НС», ИИН 540721301535 аттестаты KZ11VJE00033755, KZ38VJE00033754

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать) *Место печати (при наличии)*

Расценки проверены авторский надзор: ГИП Хуснутдинов Р.К., ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576, Государственная лицензия № 12013109 от 03.08.2012 года приказ №49 от 22.07.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать) *Место печати (при наличии)*

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституция Казахстана, 23, тел. 8 (7152) 50-43-36
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО 72-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА N2 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЧКАЛОВА-Ш.ВАЛИХАНОВА-Г.МУСРЕПОВА-Н.НАЗАРБАЕВА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"
(наименование,адрес)

Наименование объекта : 72-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
(наименование,адрес)
Договор подряда (контакт) № 168 от 03.07.2020 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 14

за февраль 2022 года
на общестроительные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01, НА ПОДЗЕМНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		ДВЕРИ									
88	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 (АС-20,свод.)	шт.	8	1612,00	--	12896	--	12896	--	13928
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
89	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3	3278,34	45,18	10819	149	3056	6153	18329
		НР - 80%; СП - 8%			2307,31	23,36	7614	77		1358	
		ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28	3278,34	45,18	7475	103	2111	4251	12664
		НР - 80%; СП - 8%			2307,31	23,36	5261	53		938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31189	252	18063	10404	44922
							12875	130	--	3328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18293				
	Материалы		Тенге				5166				
	Всего заработная плата		Тенге					13005			
		Накладные расходы	Тенге				10404				
		Сметная прибыль	Тенге				2297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13005			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12896				
		Сметная прибыль	Тенге				1032				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				44922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13005			
		РАЗДЕЛ 10.КРЫЛЬЦО (2ШТ)									
131	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (легкий бетон толщ.50мм)	м2 стяжки	12,2	901,20	29,21	10995	356	6361	4187	16396
		НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	4278	176		1214	
132	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,2	648,72	29,72	7914	363	7234	462	9047
		НР - 94%; СП - 8%			26,00	14,29	317	174		670	
134	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-3)	т	0,0909	902600,31	1334,31	82046	121	59517	20439	110684
		НР - 91%; СП - 8%			246510,00	574,59	22408	52		8199	
135	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 (съемный пандус)	т	0,03136	297561,00	--	9332	--	9332	--	10078
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
138	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (ЭК-1)	т конструкций	0,092	59476,54	2474,36	5472	228	382	3386	9566
		НР - 69%; СП - 8%			52844,40	489,46	4862	45		709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,092	553068,00	--	50882	--	50882	--	54953
		СП - 8%			--	--	--	--		4071	
140	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (поликарбрнатом)	м2 поверхности	3,9	975,89	9,05	3806	35	31	2851	7190
		НР - 76%; СП - 8%			959,02	2,98	3740	12		533	
141	С121-130502-0406 2113-0502-0406 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 20 мм	м2	4,017	4822,00	--	19370	--	19370	--	20920
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
		КОЗЫРЬКИ КРЫЛЕЦ									
151	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	794,68	21,57	7947	216	811	6441	15539
		НР - 92%; СП - 8%			692,02	8,07	6920	81		1151	
152	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015 ко=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	11,5	2807,00	--	32281	--	32281	--	34863
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				230044	1319	186201	37766	289238
							42525	540	--	21426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173690				
	Материалы		Тенге				73954				
	Всего заработная плата		Тенге					38158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60982				
		Накладные расходы	Тенге				34379				
		Сметная прибыль	Тенге				16650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38158			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				56354				
	Материалы		Тенге				383				
	Всего заработная плата		Тенге					4907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50882				
		Накладные расходы	Тенге				3386				
		Сметная прибыль	Тенге				4779				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				289238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					43065			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02, НА НАДЗЕМНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА (АС33)									
146	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,98	3308,91	533,94	6552	1057	2784	2681	9972
		НР - 90%; СП - 8%			1368,99	135,64	2711	269		739	
147	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЛ8-13)	м2	1,98	33113,00	--	65564	--	65564	--	70809
		СП - 8%			--	--	--	--		5245	
148	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5196,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
152	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (в стене)	м2	2,32	1789,96	77,36	4153	179	1309	2472	7155
		НР - 90%; СП - 8%			1148,90	34,98	2665	81		530	
153	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС15-8т)	м2	2,32	33108,00	--	76811	--	76811	--	82955
		СП - 8%			--	--	--	--		6145	
154	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5196,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
155	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,6	1789,96	77,36	6444	278	2030	3836	11102
		НР - 90%; СП - 8%			1148,90	34,98	4136	126		822	
156	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(ДС20-9т)	м2	3,6	21753,00	--	78311	--	78311	--	84576
		СП - 8%			--	--	--	--		6265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				258617	1515	247593	8989	289015
							9512	476	--	21408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159522				
	Материалы		Тенге				6121				
	Всего заработная плата		Тенге					9988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142374				
		Накладные расходы	Тенге				8989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9988			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99095				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99095				
		Сметная прибыль	Тенге				7928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				289015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9988			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		ЧЕРДАК(АС-32)									
164	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(гильза)	м	0,8	5720,00	--	4576	--	4576	--	4942
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
165	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами (обойма в чердаке АС-32)	т	0,08169	623119,56	35595,99	50903	2908	27762	17799	74198
		НР - 84%; СП - 8%			247682,40	11708,02	20233	956		5496	
166	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-1)	т конструкций	0,13096	73026,26	25952,81	9564	3399	1203	4194	14858
		НР - 69%; СП - 8%			37887,90	8526,58	4962	1117		1101	
167	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13096	581947,00	--	76212	--	76212	--	82309
		СП - 8%			--	--	--	--		6097	
168	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6,2	161,18	3,41	999	21	649	229	1327
		НР - 69%; СП - 8%			53,04	0,54	329	3		98	
169	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,023	69919,71	2239,71	1608	52	--	1463	3317
		НР - 93%; СП - 8%			67680,00	731,16	1557	17		246	
170	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (АС-43)	т	0,023	353127,00	--	8122	--	8122	--	8772
		СП - 8%			--	--	--	--		650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (АС-45)	м2	1,16	1789,96	77,36	2076	90	653	1236	3577
		НР - 90%; СП - 8%			1148,90	34,98	1333	41		265	
172	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС15-8т)	м2	1,16	33108,00	--	38405	--	38405	--	41478
		СП - 8%			--	--	--	--		3072	
173	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5196,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА									
174	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1.2	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (пенополистирол ПСБ-С толщ.50мм,АС-43,66)	м2 утепляемого покрытия	265,21	552,57	141,41	146548	37505	14307	98154	264278
		НР - 92%; СП - 8%			357,21	45,07	94736	11954		19576	
176	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.30мм Мр100)	м2 стяжки	265,21	685,30	107,58	181749	28530	89002	65809	267364
		НР - 92%; СП - 8%			242,14	27,58	64217	7315		19805	
177	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3978,15	20,79	1,59	82717	6333	72816	4843	94565
		НР - 92%; СП - 8%			0,90	0,43	3568	1697		7005	
178	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1750386	15363,62	1412,26	2689	247	5	2314	5403
		НР - 91%; СП - 8%			13920,00	607,48	2437	106		400	
179	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1750386	353127,00	--	61811	--	61811	--	66756
		СП - 8%			--	--	--	--		4945	
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ (2шт,АС-66)									
180	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	310,8	277,11	13,35	86125	4149	55043	25729	120802
		НР - 92%; СП - 8%			86,66	3,32	26933	1032		8948	
181	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(ISOVER OL-K. Y130)	м2 утепляемого покрытия	310,8	504,57	142,76	156819	44370	371	116123	294778
		НР - 92%; СП - 8%			360,61	45,50	112078	14142		21835	
183	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	310,8	277,11	13,35	86125	4149	55043	25729	120802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			86,66	3,32	26933	1032		8948	
184	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.50мм,Мр100)	м2 стяжки	310,8	688,63	108,60	214027	33753	104302	77857	315235
		НР - 92%; СП - 8%			244,44	27,84	75973	8654		23351	
185	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 ко=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10878	20,82	1,61	226441	17483	199110	13370	258995
		НР - 92%; СП - 8%			0,91	0,43	9848	4684		19185	
186	Е11-270601-0202 1127-0601-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном (с укладкой полос из рубероида,с заполнением швов мастикой УМС-50)	м шва	141	376,56	0,28	53094	39	40130	13981	72441
		НР - 108%; СП - 8%			91,68	0,14	12926	19		5366	
188	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапет,АС-66)	м2 покрытия	104	1211,13	14,82	125957	1542	2903	112162	257168
		НР - 92%; СП - 8%			1168,38	3,88	121512	403		19050	
189	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 ко=1,036	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	107,744	2396,00	--	258155	--	258155	--	278807
		СП - 8%			--	--	--	--		20652	
192	С121-130803-1602 2113-0803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (воронок, узел7)	м2	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
193	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой (по узлам 5,6,АС-66)	м2 изолируемой поверхности	16,6	745,94	27,94	12383	464	8343	3358	16999
		НР - 92%; СП - 8%			215,40	4,45	3576	74		1259	
194	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (по узлу 1,АС-66)	м2 изолируемой поверхности	11,2	345,11	13,35	3865	150	2744	927	5176
		НР - 92%; СП - 8%			86,66	3,32	971	37		383	
195	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кор125 Мр50-узел5)	м3 кладки	1,08	31011,68	2412,00	33493	2605	25798	5278	41872
		НР - 93%; СП - 8%			4712,88	541,60	5090	585		3102	
196	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (по узлам 1,5,6)	м2 поверхности	16	435,58	6,05	6969	97	--	5259	13207
		НР - 76%; СП - 8%			429,53	2,98	6872	48		978	
197	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015 ко=1,03	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,618	12847,00	--	7939	--	7939	--	8575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ (АС-70,АС-35св.)									
200	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	56	277,11	13,35	15518	748	9917	4636	21766
		НР - 92%; СП - 8%			86,66	3,32	4853	186		1612	
201	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.65мм,Мр100)	м2 стяжки	56	688,63	108,60	38564	6082	18793	14028	56799
		НР - 92%; СП - 8%			244,44	27,84	13689	1559		4207	
202	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=50	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	56	1040,82	80,36	58286	4500	51251	3441	66665
		НР - 92%; СП - 8%			45,27	21,53	2535	1206		4938	
205	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (парапета с полимерным покрытием,АС-70)	м2 покрытия	19,4	1211,13	14,82	23496	288	541	20922	47972
		НР - 92%; СП - 8%			1168,38	3,88	22667	75		3553	
206	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	20,0984	2396,00	--	48156	--	48156	--	52008
		СП - 8%			--	--	--	--		3852	
207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,12	2966,43	13,99	18155	86	11323	6227	26332
		НР - 92%; СП - 8%			1102,25	3,66	6746	22		1950	
208	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	216	1479,59	90,12	319591	19466	10478	271511	638391
		НР - 92%; СП - 8%			1340,96	25,34	289647	5474		47288	
209	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	216	2005,00	--	433080	--	433080	--	467726
		СП - 8%			--	--	--	--		34646	
210	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3989,00	--	31912	--	31912	--	34465
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
		НАВЕС НАД ШАХТОЙ(АС-34,71)									
211	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,307	76915,38	6297,28	23613	1933	2554	23074	50422
		НР - 118%; СП - 8%			62299,30	1394,62	19126	428		3735	
212	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05067	274638,00	--	13916	--	13916	--	15029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
213	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25514	268132,00	--	68411	--	68411	--	73884
		СП - 8%			--	--	--	--		5473	
214	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0012	320173,00	--	384	--	384	--	415
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
215	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	8,3	161,18	3,41	1338	28	870	307	1776
		НР - 69%; СП - 8%			53,04	0,54	440	4		132	
216	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия из а/цементного листа толщ.10мм	м2 покрытия	12,04	2908,55	303,00	35019	3648	24044	10453	49110
		НР - 118%; СП - 8%			608,56	127,23	7327	1532		3638	
217	Е12-110103-0404 1211-0103-0404 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство (Натягивание сетки над шахтой,АС-55)	м2	5	1706,69	2,21	8533	11	7279	899	10187
		НР - 72%; СП - 8%			248,64	1,08	1243	5		755	
218	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (внутри шахты рубероидом.АС-66)	м2 поверхности	33	2206,87	41,73	72827	1377	50848	19389	99593
		НР - 93%; СП - 8%			624,31	7,45	20602	246		7377	
219	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук,АС-66)	м2 покрытия	5,4	3033,40	14,82	16380	80	9991	5824	23980
		НР - 92%; СП - 8%			1168,38	3,88	6309	21		1776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3173155	226130	1955756	976525	4481653
							991267	64675	--	331972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3082183				
	Материалы		Тенге				896871				
	Всего заработная плата		Тенге					1049864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				976275				
		Накладные расходы	Тенге				972330				
		Сметная прибыль	Тенге				324361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4378875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								926
		Сметная заработная плата	Тенге					1049864			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90971				
	Материалы		Тенге				1203				
	Всего заработная плата		Тенге					6078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81408				
		Накладные расходы	Тенге				4194				
		Сметная прибыль	Тенге				7613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4481653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1055942			
		РАЗДЕЛ 7.ВИТРАЖИ АС-69,24									
242	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	26	7493,95	478,36	194843	12437	228	129876	350696
		НР - 69%; СП - 8%			7006,86	232,61	182178	6048		25977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				194843	12437	228	129876	350696
							182178	6048	--	25977	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194843				
	Материалы		Тенге				227				
	Всего заработная плата		Тенге					188226			
		Накладные расходы	Тенге				129876				
		Сметная прибыль	Тенге				25977				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				350696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					188226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				350696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					188226			
		РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка									
70	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов(торцов плит лоджий дворового фасада,АС-53,п.3)	м2 поверхности облицовки	85	2808,20	8,74	238697	743	124827	90613	355656
		НР - 80%; СП - 8%			1330,91	1,64	113127	140		26345	
71	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015 ко=1,1	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	93,5	1865,00	--	174378	--	174378	--	188328
		СП - 8%			--	--	--	--		13950	
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС(АС-4,выше о)									
72	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)	м3	0,4	27296,15	4010,67	10918	1604	7285	2151	14115
		НР - 91%; СП - 8%			5071,30	836,89	2029	335		1046	
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28	1144,15	13,99	32036	392	781	28488	65366
		НР - 92%; СП - 8%			1102,25	3,66	30863	102		4842	
74	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	29,008	2396,00	--	69503	--	69503	--	75063
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)	м шва	139	675,50	200,07	93894	27809	35800	51126	156622
		НР - 118%; СП - 8%			217,88	93,83	30285	13043		11602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				619427	30548	412574	172378	855150
							176303	13620	--	63345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				619427				
	Материалы		Тенге				168695				
	Всего заработная плата		Тенге					189923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243881				
		Накладные расходы	Тенге				172378				
		Сметная прибыль	Тенге				63344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				855150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					189923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				855150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					189923			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03, НА НАДЗЕМНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 5 .Полы АС51-52									
		УСТРОЙСТВО ПЛИНУСА									
88	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических(,Н=0,1м,Мр.200) Устройство	м плинтусов	180	574,82	1,65	103468	297	46503	53406	169424
		НР - 94%; СП - 8%			314,82	0,81	56668	146		12550	
89	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	2833,911	326,20	0,83	924421	2339	570501	331568	1356468
		НР - 94%; СП - 8%			124,06	0,41	351581	1151		100479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1027890	2636	617004	384974	1525892
							408249	1297	--	113029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027890				
	Материалы		Тенге				617005				
	Всего заработная плата		Тенге					409546			
		Накладные расходы	Тенге				384974				
		Сметная прибыль	Тенге				113029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1525892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					409546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1525892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					409546			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000									

1	2	3	4	5
6	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	170
14	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4
17	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1) *СП - 8%*	шт.	16
20	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	42,26
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	341
22	С121-110403-0408 2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	78,1
23	С121-110403-0410 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	112,2
24	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	55

6	7	8	9	10	11	12
87,64	1,07	14899	181	120	14306	31541
85,87	--	14598	--		2336	
615,46	2,20	2462	9	281	2131	4960
543,04	0,60	2172	2		367	
739,00	--	11824	--	11824	--	12770
--	--	--	--		946	
145,91	3,10	6166	131	5193	593	7300
19,92	0,41	842	17		541	
427,23	68,78	145684	23452	20997	85711	249907
296,88	33,85	101235	11543		18512	
633,00	--	49437	--	49437	--	53392
--	--	--	--		3955	
779,00	--	87404	--	87404	--	94396
--	--	--	--		6992	
929,00	--	51095	--	51095	--	55183
--	--	--	--		4088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-110403-0413 2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	1035,00	--	38709	--	38709	--	41806
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
26	С121-110403-0416 2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	1267,00	--	117071	--	117071	--	126436
		СП - 8%			--	--	--	--		9366	
27	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	22	3278,00	--	72116	--	72116	--	77885
		СП - 8%			--	--	--	--		5769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				596867	23773	454247	102741	755575
							118847	11562	--	55969	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567683				
	Материалы		Тенге				26191				
	Всего заработная плата		Тенге					113637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				415832				
		Накладные расходы	Тенге				86304				
		Сметная прибыль	Тенге				52319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				706305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					113637			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				29184				
	Материалы		Тенге				400				
	Всего заработная плата		Тенге					16773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11824				
		Накладные расходы	Тенге				16437				
		Сметная прибыль	Тенге				3650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16773			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				755575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					130410			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	620	87,64	1,07	54336	660	436	52175	115033
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	53240	--		8521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54336	660	436	52175	115033
							53240	--	--	8521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54336				
	Материалы		Тенге				436				
	Всего заработная плата		Тенге					53240			
		Накладные расходы	Тенге				52175				
		Сметная прибыль	Тенге				8521				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					53240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					53240			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
179	С123-080305-0205 2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	28702,00	--	28702	--	28702	--	30998
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				28702	--	28702	--	30998
							--	--	--	2296	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28702				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28702				
		Сметная прибыль	Тенге				2296				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30998				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00									
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	9	1601,80	14,25	14416	128	1541	12492	29061
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	12747	1		2153	
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	18	2105,16	20,24	37893	364	7503	29430	72709
		НР - 98%; СП - 8%			1668,13	0,26	30026	5		5386	
6	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода	26	2576,28	23,96	66983	623	18430	46982	123082
		НР - 98%; СП - 8%			1843,47	0,39	47930	10		9117	
7	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	53	15,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	53	87,64	1,07	4645	56	38	4460	9833
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	4551	--		728	
9	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	36654,59	--	36655	--	36249	398	40017
		НР - 98%; СП - 8%			406,20	--	406	--		2964	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.2	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	15	1410,71	--	21161	--	21161	--	22854
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
11	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные (патрубок к вентилю)	м	3	173,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
12	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	10	15,00	--	150	--	150	--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
13	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	8	47,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
14	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	16	111,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
15	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	3	26,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
16	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
17	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	8	95,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	11	8,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
19	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18	14,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
20	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	24	26,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	53	427,23	68,78	22643	3645	3264	13322	38842
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	15734	1794		2877	
22	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	146,00	--	1445	--	1445	--	1561
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
23	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	--	4910	--	4910	--	5303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
24	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	280,00	--	8008	--	8008	--	8649
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
25	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	--	13112	--	13112	--	14161
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				237569	4817	121359	107084	372226
							111395	1810	--	27573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50914				
	Материалы		Тенге				3263				
	Всего заработная плата		Тенге					17529			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28271				
		Накладные расходы	Тенге				13322				
		Сметная прибыль	Тенге				5139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17529			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				186655				
	Материалы		Тенге				63759				
	Всего заработная плата		Тенге					95676			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26064				
		Накладные расходы	Тенге				93763				
		Сметная прибыль	Тенге				22433				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					95676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				372226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					113205			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0.00									
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.2	Вентиль запорный муфтовый PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт	18	1410,71	--	25393	--	25393	--	27424
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
30	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные (патрубок к вентилю)	м	3,6	173,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
31	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода	26	2394,12	23,96	62247	623	13694	46982	117967
		НР - 98%; СП - 8%			1843,47	0,39	47930	10		8738	
32	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	32	349,61	20,24	11188	648	10540	8	12091
		НР - 98%; СП - 8%			--	0,26	--	8		896	
33	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	12	1544,38	14,25	18533	171	1367	16657	38004
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	16995	1		2815	
34	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	58	15,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	87,64	1,07	6135	75	49	5891	12988
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	6011	--		962	
36	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	8	15,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
37	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
38	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	16	111,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
39	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
40	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
41	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	8	95,00	--	760	--	760	--	821
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
42	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	16	8,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
43	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18	14,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
44	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	24	26,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	427,23	68,78	23925	3851	3449	14076	41040
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	16625	1896		3040	
46	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	146,00	--	1927	--	1927	--	2081
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
47	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	--	4910	--	4910	--	5303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
48	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	280,00	--	8008	--	8008	--	8649
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
49	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	--	13112	--	13112	--	14161
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				181478	5368	88550	83614	286298
							87562	1915	--	21207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52752				
	Материалы		Тенге				3448				
	Всего заработная плата		Тенге					18521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28828				
		Накладные расходы	Тенге				14076				
		Сметная прибыль	Тенге				5346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18521			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128726				
	Материалы		Тенге				25649				
	Всего заработная плата		Тенге					70957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30624				
		Накладные расходы	Тенге				69537				
		Сметная прибыль	Тенге				15861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					70957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				286298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					89477			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0.00									
50	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1078,95	1,38	17263	22	4094	12891	32567
		НР - 98%; СП - 8%			821,69	0,46	13147	7		2412	
51	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1871,63	3,37	205880	370	118839	85052	314207
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	86671	117		23275	
53	С123-020402-1902 2302-0402-1902 РСНБ РК 2015	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	5770,00	--	11540	--	11540	--	12463
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
54	С123-020402-1502 2302-0402-1502 РСНБ РК 2015	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	3683,00	--	14732	--	14732	--	15911
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
55	С123-020402-2102 2302-0402-2102 РСНБ РК 2015	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	791,00	--	1582	--	1582	--	1709
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
56	С123-021103-0102 2302-1103-0102 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 125 ГОСТ 9833-73	шт.	12	345,00	--	4140	--	4140	--	4471
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
57	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	922,00	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
58	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
59	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10	553,00	--	5530	--	5530	--	5972
		СП - 8%			--	--	--	--		442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	67,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
61	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	236,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
62	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.)	шт.	8	236,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
63	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
64	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	466,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
65	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	278,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
66	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 (60гр)	шт.	6	545,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
67	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	654,00	--	1308	--	1308	--	1413
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279227	393	179017	97943	407344
							99818	124	--	30175	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				279227				
	Материалы		Тенге				122932				
	Всего заработная плата		Тенге					99943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56084				
		Накладные расходы	Тенге				97944				
		Сметная прибыль	Тенге				30174				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				407344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					99943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				407344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					99943			
				РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН							
68	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2881,84	39,68	20173	278	14553	5336	27550
		НР - 98%; СП - 8%			763,14	14,76	5342	103		2041	
69	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1102,18	3,37	1102	3	311	773	2025
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	788	1		150	
70	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2240,11	112,07	4480	224	596	3640	8770
		НР - 98%; СП - 8%			1830,15	27,08	3660	54		650	
71	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54300,00	--	54300	--	54300	--	58644
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
72	С123-041001-3610 2304-1001-3610 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый, корпус из чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием, диск с двух сторон вулканизирован EPDM, для воды и канализации, PN 16, DN 50 типа VAG ГОСТ 33423-2015 (AVK)	шт.	1	73720,00	--	73720	--	73720	--	79618
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
73	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1434,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		БАК РАЗРЫВА СТРУИ									
74	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,040748	98705,97	4711,11	4022	192	36	2672	7230
		НР - 69%; СП - 8%			93101,40	1936,57	3794	79		536	
75	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	10022,00	--	10022	--	10022	--	10824
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
76	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	316,00	--	190	--	190	--	205
		СП - 8%			--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	1218,00	--	731	--	731	--	789
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
78	С123-010201-0172 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2622,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
79	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7	631,68	68,78	4422	481	1863	1759	6676
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	2078	237		494	
80	С121-110403-0911 2111-0403-0911 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	1178,00	--	9071	--	9071	--	9796
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
81	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	1	66328,00	--	66328	--		--	66328
					--	--	--	--	66328	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				255869	1179	172702	14180	286349
							15662	474	66328	16299	
	Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				66328				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13492				
	Материалы		Тенге				1862				
	Всего заработная плата		Тенге					2315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9071				
		Накладные расходы	Тенге				1759				
		Сметная прибыль	Тенге				1220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2315			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4022				
	Материалы		Тенге				36				
	Всего заработная плата		Тенге					3873			
		Накладные расходы	Тенге				2672				
		Сметная прибыль	Тенге				536				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3873			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				172027				
	Материалы		Тенге				15460				
	Всего заработная плата		Тенге					9949			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9750				
		Сметная прибыль	Тенге				14542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				196319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				286349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16136			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00									
82	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	552	1601,80	14,25	884194	7864	94541	766206	1782432
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	781789	54		132032	
83	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	24	1821,14	17,12	43707	411	6605	35961	86042
		НР - 98%; СП - 8%			1528,80	0,16	36691	4		6373	
84	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	66	2105,16	20,24	138941	1336	27509	107912	266600
		НР - 98%; СП - 8%			1668,13	0,26	110096	17		19748	
85	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	54	2284,23	23,96	123348	1294	22507	97577	238600
		НР - 98%; СП - 8%			1843,47	0,39	99547	21		17674	
86	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	649	15,00	--	9735	--	9735	--	10514
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
87	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	846	87,64	1,07	74143	901	595	71194	156964
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	72647	--		11627	
88	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	30	747,48	--	22424	--	11910	10304	35347
		НР - 98%; СП - 8%			350,48	--	10514	--		2618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	582,41	27,51	52417	2476	1565	48603	109101
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	48376	1219		8082	
92	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1178,22	151,04	106039	13594	1298	93805	215832
		НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	91147	4572		15988	
94	С123-041001-6301 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 33423-2015	шт.	108	805,00	--	86940	--	86940	--	93895
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
95	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	336	15,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
96	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	180	26,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
97	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	28	70,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
98	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
99	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	104	95,00	--	9880	--	9880	--	10670
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
100	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5	438,00	--	2190	--	2190	--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
101	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	14	603,00	--	8442	--	8442	--	9117
		СП - 8%			--	--	--	--		675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	448	8,00	--	3584	--	3584	--	3871
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
105	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	48	10,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
106	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	136	14,00	--	1904	--	1904	--	2056
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
107	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	52	26,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1581676	27876	302993	1231562	3038298
							1250809	5888	--	225057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9735				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9735				
		Сметная прибыль	Тенге				779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10514				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1571941				
	Материалы		Тенге				166529				
	Всего заработная плата		Тенге					1256697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126728				
	Сдача и испытание		Тенге				3051				
		Накладные расходы	Тенге				1231563				
		Сметная прибыль	Тенге				224280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3027784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					1256697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3038298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					1256697			
		РАЗДЕЛ 6. ВОДОПРОВОД Т3.Т4 выше 0.000									
112	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	670	1544,38	14,25	1034735	9545	76280	929997	2121910
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	948910	66		157179	
113	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	24	1737,98	17,12	41711	411	4610	35961	83886
		НР - 98%; СП - 8%			1528,80	0,16	36691	4		6214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	72	2009,13	20,24	144657	1457	23095	117722	283370
		НР - 98%; СП - 8%			1668,13	0,26	120105	19		20990	
115	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	128	2394,12	23,96	306447	3067	67416	231295	580761
		НР - 98%; СП - 8%			1843,47	0,39	235964	51		43019	
116	С121-130207-1009 2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	340	15,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
117	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1044	87,64	1,07	91495	1112	733	87857	193700
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	89650	--		14348	
120	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	90	582,41	27,51	52417	2476	1565	48603	109101
		НР - 98%; СП - 8%			537,51	13,54	48376	1219		8082	
122	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	90	1178,22	151,04	106039	13594	1298	93805	215832
		НР - 98%; СП - 8%			1012,75	50,80	91147	4572		15988	
124	С123-041001-6301 2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 33423-2015	шт.	108	805,00	--	86940	--	86940	--	93895
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
125	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	360	15,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
126	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	8	29,00	--	232	--	232	--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
127	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	10	47,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
128	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	8	111,00	--	888	--	888	--	959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
129	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	108	26,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
130	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
131	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
132	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	6	46,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
133	С123-020401-2509 2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	36	95,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
134	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	4	33,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
135	С123-020401-1106 2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	144	60,00	--	8640	--	8640	--	9331
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
136	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	850	8,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
137	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	54	10,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
138	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	122	14,00	--	1708	--	1708	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5
139	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 *СП - 8%*	шт	192
140	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts *СП - 8%*	шт	2
141	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка (д.32мм) *НР - 98%; СП - 8%*	шт	18
144	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	6
150	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	313
151	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	15,4
152	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	26,4
153	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	73,7
154	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	228,8

6	7	8	9	10	11	12
26,00	--	4992	--	4992	--	5391
--	--	--	--		399	
3055,00	--	6110	--	6110	--	6599
--	--	--	--		489	
8110,53	27,75	145990	500	130623	14808	173662
825,94	13,54	14867	244		12864	
603,00	--	3618	--	3618	--	3907
--	--	--	--		289	
427,23	68,78	133722	21527	19272	78673	229387
296,88	33,85	92923	10595		16992	
146,00	--	2248	--	2248	--	2428
--	--	--	--		180	
181,00	--	4778	--	4778	--	5161
--	--	--	--		382	
248,00	--	18278	--	18278	--	19740
--	--	--	--		1462	
280,00	--	64064	--	64064	--	69189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5125	
155	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	40	3278,00	--	131120	--	131120	--	141610
		СП - 8%			--	--	--	--		10490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2416212	53689	683890	1638721	4379328
							1678633	16769	--	324396	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				359310				
	Материалы		Тенге				19273				
	Всего заработная плата		Тенге					103518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225588				
		Накладные расходы	Тенге				78673				
		Сметная прибыль	Тенге				35039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				473022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					103518			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2056902				
	Материалы		Тенге				305619				
	Всего заработная плата		Тенге					1591885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133410				
	Сдача и испытание		Тенге				3051				
		Накладные расходы	Тенге				1560047				
		Сметная прибыль	Тенге				289356				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3906305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
		Сметная заработная плата	Тенге					1591885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4379328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1239
		Сметная заработная плата	Тенге					1695403			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00									
156	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	210	1076,68	1,38	226104	290	53260	169199	426927
		НР - 98%; СП - 8%			821,69	0,46	172554	98		31624	
157	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	264	1866,62	3,37	492788	889	283888	204126	752667
		НР - 98%; СП - 8%			787,92	1,06	208011	281		55753	
159	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
160	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	553,00	--	4424	--	4424	--	4778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
161	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	126	84,00	--	10584	--	10584	--	11431
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
162	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	98	466,00	--	45668	--	45668	--	49321
		СП - 8%			--	--	--	--		3653	
163	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	36	131,00	--	4716	--	4716	--	5093
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
164	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	72	300,00	--	21600	--	21600	--	23328
		СП - 8%			--	--	--	--		1728	
165	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	654,00	--	9156	--	9156	--	9888
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
166	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	112	38,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
167	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	133	122,00	--	16226	--	16226	--	17524
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
168	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.24	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	40	1142,86	--	45714	--	45714	--	49371
		СП - 8%			--	--	--	--		3657	
169	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.20	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	80	1250,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%			--	--	--	--		8000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				982084	1179	600340	373325	1463840
							380565	378	--	108431	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				982084				
	Материалы		Тенге				337147				
	Всего заработная плата		Тенге					380944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263192				
		Накладные расходы	Тенге				373325				
		Сметная прибыль	Тенге				108431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1463840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					380944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1463840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					380944			
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК									
172	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (в техподполье)	м трубопровода	4	1531,72	14,25	6127	57	405	5552	12613
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	5665	--		934	
175	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
176	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
178	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.5	Вентиль проходной из полипропилена PPRC д.20мм	шт	2	1410,71	--	2821	--	2821	--	3047
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
179	С123-020802-1102 2302-0802-1102 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2955,00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
180	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.20	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	20	1250,00	--	25000	--	25000	--	27000
		СП - 8%			--	--	--	--		2000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				41390	57	35668	5552	50698
							5665	--	--	3756	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41390				
	Материалы		Тенге				405				
	Всего заработная плата		Тенге					5666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35263				
		Накладные расходы	Тенге				5552				
		Сметная прибыль	Тенге				3755				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				50698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5666			
		РАЗДЕЛ 9.ОБОРУДОВАНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60	3721,77	177,71	223306	10662	34955	179374	434895
		НР - 98%; СП - 8%			2961,48	89,09	177689	5346		32215	
183	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	60	34603,56	352,28	2076214	21137	1896659	165219	2420748
		НР - 98%; СП - 8%			2640,30	169,55	158418	10173		179315	
184	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	2996,72	89,27	179803	5356	16029	157868	364685
		НР - 98%; СП - 8%			2640,30	44,53	158418	2672		27014	
186	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	60	7569,45	67,26	454167	4036	323397	126181	626776
		НР - 98%; СП - 8%			2112,24	33,70	126734	2022		46428	
187	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	60	1000,50	0,12	60030	7	3155	55731	125022
		НР - 98%; СП - 8%			947,80	--	56868	--		9261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2993520	41198	2274195	684373	3972126
							678127	20212	--	294232	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2993520				
	Материалы		Тенге				2274194				
	Всего заработная плата		Тенге					698339			
		Накладные расходы	Тенге				684373				
		Сметная прибыль	Тенге				294233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3972126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					698339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3972126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					698339			
		РАЗДЕЛ 10. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВК ПО ПОДВАЛУ									
195	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47	87,64	1,07	4119	50	33	3955	8720
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	4036	--		646	
196	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	88,51	1,07	2036	24	37	1936	4289
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	1975	--		318	
197	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4027,04	268,45	4027	268	522	3231	7839
		НР - 98%; СП - 8%			3237,00	59,97	3237	60		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91315,00	--	91315	--	91315	--	98620
		СП - 8%			--	--	--	--		7305	
199	С123-020101-2008 2302-0101-2008 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	шт.	1	5750,00	--	5750	--	5750	--	6210
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
200	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	1444,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
201	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 (расточенный)	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
204	С123-020401-2408 2302-0401-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 90	шт.	1	1346,00	--	1346	--	1346	--	1454
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				112667	343	103077	9122	131532
							9248	60	--	9744	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				112667				
	Материалы		Тенге				591				
	Всего заработная плата		Тенге					9308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102485				
		Накладные расходы	Тенге				9122				
		Сметная прибыль	Тенге				9743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				131532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9308			
		РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД Т3,Т4									
235	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	6	1616,20	14,25	9697	85	1114	8328	19468
		НР - 98%; СП - 8%			1416,28	0,10	8498	1		1442	
240	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	89	87,64	1,07	7800	95	62	7490	16513
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	7643	--		1223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	88,51	1,07	1770	21	32	1683	3729
		НР - 98%; СП - 8%			85,87	--	1717	--		276	
249	С123-020401-2515 2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
257	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	109	427,23	68,78	46568	7496	6712	27397	79882
		НР - 76%; СП - 8%			296,88	33,85	32360	3690		5917	
258	С121-110403-0107 2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	146,00	--	964	--	964	--	1041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
259	С121-110403-0112 2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	248,00	--	4910	--	4910	--	5303
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
260	С121-110403-0114 2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	44	280,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
261	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	460,00	--	12650	--	12650	--	13662
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	22	557,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
263	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	4	3278,00	--	13112	--	13112	--	14161
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				122459	7698	64544	44898	180747
							50217	3690	--	13388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102778				
	Материалы		Тенге				6712				
	Всего заработная плата		Тенге					36049			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56210				
		Накладные расходы	Тенге				27397				
		Сметная прибыль	Тенге				10415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36049			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19681				
	Материалы		Тенге				1208				
	Всего заработная плата		Тенге					17858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414				
		Накладные расходы	Тенге				17501				
		Сметная прибыль	Тенге				2975				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				180747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					53908			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00									
		ЩИТЫ ВРУ									
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18717,41	658,29	18717	658	10124	5908	26596
		НР - 72%; СП - 8%			7934,57	271,34	7935	271		1970	
2	51-080401-0303 5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251460,00	--	251460	--		--	251460
					--	--	--	--	251460	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	51-080401-0506 5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	198371,00	--	198371	--		--	198371
					--	--	--	--	198371	--	
4	Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	36	148,99	--	5364	--	118	3934	10042
		НР - 75%; СП - 8%			145,71	--	5246	--		744	
5	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	714050,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
6	С123-060902-0113 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01545	326145,00	--	5039	--	5039	--	5442
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
7	С123-060902-0120 2306-0902-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0153	3840302,00	--	58757	--	58757	--	63457
		СП - 8%			--	--	--	--		4701	
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	5	1332,99	81,62	6665	408	137	4525	12085
		НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	6120	164		895	
11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1416,99	--	2834	--	20	2026	5249
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	2814	--		389	
12	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3597,00	--	3597	--	3597	--	3885
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
13	С123-070204-1705 2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
14	Ц13-080304-0202 1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании (ящик)	шт.	2	3893,63	979,44	7787	1959	200	4620	13400
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	394,68	5628	789		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.36	Ящик автоматического ввода резерва с вводными автоматами 380В 63А IP-54, марка АВР 3-63-2	шт.	1	145125,00	--	145125	--	145125	--	156735
		СП - 8%			--	--	--	--		11610	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.35	Ящик автоматического ввода резерва без вводных автоматов 220В 25А IP-54, марка АВР 1-25-1	шт.	1	124625,00	--	124625	--	124625	--	134595
		СП - 8%			--	--	--	--		9970	
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ									
17	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	72	664,07	62,22	47813	4480	758	32001	86199
		НР - 72%; СП - 8%			591,33	25,98	42575	1871		6385	
18	С123-070101-0903 2307-0101-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ64-60-080(110) ГОСТ 17677-82	шт.	72	153,00	--	11016	--	11016	--	11897
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
19	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	288	379,91	10,13	109413	2918	3357	75146	199324
		НР - 72%; СП - 8%			358,12	4,28	103138	1231		14765	
20	С123-070219-0103 2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	288	105,00	--	30240	--	30240	--	32659
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
21	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	108	429,51	11,93	46387	1289	2134	31317	83921
		НР - 72%; СП - 8%			397,81	4,93	42964	533		6216	
22	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	108	183,00	--	19764	--	19764	--	21345
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.49	Колодка клеммная на 3 контакта С-3-2,5/220	шт.	180	187,50	--	33750	--	33750	--	36450
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.50	Колодка клеммная на 4 контакта С-4-2,5/220	шт.	178	214,29	--	38143	--	38143	--	41194
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1693	228,84	0,19	387420	326	57262	237595	675016
		НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	329832	160		50001	
29	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	938,06	10,47	67540	754	1951	46851	123543
		НР - 72%; СП - 8%			900,48	3,29	64835	237		9151	
30	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	72	971,00	--	69912	--	69912	--	75505
		СП - 8%			--	--	--	--		5593	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.33	Розетка потолочная с крюком РП УХЛ3	шт.	358	133,93	--	47946	--	47946	--	51782
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
33	С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	72	479,00	--	34488	--	34488	--	37247
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
34	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	393,00	--	28296	--	28296	--	30560
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
35	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	72	2898,74	84,74	208709	6101	--	147583	384795
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	32,89	202608	2368		28503	
46	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	1650	169,54	0,69	279744	1139	57773	159064	473912
		НР - 72%; СП - 8%			133,84	0,05	220832	90		35105	
47	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (кабель для уравнивания потенциалов)	м	240	94,07	1,13	22576	271	2661	14145	39658
		НР - 72%; СП - 8%			81,85	0,01	19644	2		2938	
		ЩИТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	4	3189,58	56,01	12758	224	3872	6301	20584
		НР - 72%; СП - 8%			2165,38	22,37	8662	89		1525	
57	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка	шт.	362	1416,99	--	512951	--	3617	366720	950045
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	509334	--		70374	
58	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.11	Выключатель автоматический ВА88 33 на 160А для отключения стояка	шт	2	17589,29	--	35179	--	35179	--	37993
		СП - 8%			--	--	--	--		2814	
60	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	473,00	--	68112	--	68112	--	73561
		СП - 8%			--	--	--	--		5449	
61	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	491,00	--	35352	--	35352	--	38180
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
62	С123-070204-0717 2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	530,00	--	38160	--	38160	--	41213
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
63	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	72	587,28	81,62	42284	5877	1964	26504	74291
		НР - 72%; СП - 8%			478,38	32,89	34443	2368		5503	
		ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ									
65	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17122,00	--	68488	--	68488	--	73967
		СП - 8%			--	--	--	--		5479	
66	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	20184,00	--	40368	--	40368	--	43597
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
67	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	184,84	0,19	1109	1	58	756	2014
		НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	1050	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	296,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
69	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ									
70	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	702,33	16,31	1405	33	13	988	2584
		НР - 72%; СП - 8%			679,47	6,58	1359	13		191	
71	С123-070106-0904 2307-0106-0904 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-6.1, мощность 8 Вт, световой поток 1250 лм, степень защиты IP 54, количество LED 1 штука АС СТ РК 2595-2014	шт.	2	4424,00	--	8848	--	8848	--	9556
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
72	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	56	664,07	62,22	37188	3484	590	24890	67044
		НР - 72%; СП - 8%			591,83	25,98	33114	1455		4966	
74	С123-070101-0827 2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1963,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
75	Е11-210401-0102 1121-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	11	680,26	4,68	7483	51	753	4824	13292
		НР - 72%; СП - 8%			607,15	1,97	6679	22		985	
77	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476,00	--	13428	--	13428	--	14502
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
78	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	18	429,51	11,93	7731	215	355	5220	13987
		НР - 72%; СП - 8%			397,81	4,93	7161	89		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	18	183,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
80	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	75	673,00	--	50475	--	50475	--	54513
		СП - 8%			--	--	--	--		4038	
81	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	19	478,00	--	9082	--	9082	--	9809
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
82	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	4	678,00	--	2712	--	2712	--	2929
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
83	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.19	Лампа накаливания МО24-40	шт	3	80,36	--	241	--	241	--	260
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
84	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	2	1171,00	46,77	2342	94	11	1639	4299
		НР - 72%; СП - 8%			1118,25	19,73	2237	39		318	
85	С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	39209,00	--	78418	--	78418	--	84691
		СП - 8%			--	--	--	--		6273	
86	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531,00	--	531	--	531	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
87	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	702,33	16,31	702	16	7	494	1292
		НР - 72%; СП - 8%			679,47	6,58	679	7		96	
88	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	632,00	--	632	--	632	--	683
		СП - 8%			--	--	--	--		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	18	184,84	0,19	3327	3	174	2269	6043
		НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	3150	1		448	
90	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.10	Выключатель 1-клавишный кнопочный звонок белый IEK ВСк10-1-0-КБ 10А КВАРТА	шт	18	303,57	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
91	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.31	Таймер освещения лестничный Т047 16А 230В на din-рейку IEK	шт	2	6428,57	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
92	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	36	184,84	0,19	6654	7	348	4537	12087
		НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	6299	3		895	
93	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	24	296,00	--	7104	--	7104	--	7672
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
94	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	396,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
95	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	574,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
96	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	10	42,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
97	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	1815,66	79,99	5447	240	346	3571	9740
		НР - 72%; СП - 8%			1620,40	32,89	4861	99		721	
98	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237,00	--	33711	--	33711	--	36408
		СП - 8%			--	--	--	--		2697	

1	2	3	4	5
99	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением *НР - 72%; СП - 8%*	м	574
109	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	704
110	Е11-210201-0102 1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод *НР - 72%; СП - 8%*	м	1452
111	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	124
112	Е11-210201-0104 1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод *НР - 72%; СП - 8%*	м	498
117	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	70
118	Ц13-080206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	282
119	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	48
120	Ц13-110601-0201 1311-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	504

6	7	8	9	10	11	12
294,58	2,25	169089	1292	8077	115041	306861
278,26	0,10	159720	60		22730	
94,07	1,13	66224	795	7808	41491	116332
81,85	0,01	57621	5		8617	
30,78	0,01	44686	19	1986	30736	81455
29,39	0,01	42681	8		6034	
106,40	1,17	13194	145	1392	8396	23317
94,01	0,02	11657	3		1727	
32,60	0,06	16235	31	745	11139	29564
31,04	0,02	15459	12		2190	
212,63	11,43	14884	800	2154	8822	25602
170,43	4,60	11930	322		1896	
134,66	11,43	37975	3222	5177	22230	65021
104,88	4,60	29576	1298		4816	
372,61	2,47	17885	119	2067	11312	31533
327,06	0,25	15699	12		2336	
148,99	--	75092	--	1654	55078	140584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			145,71	--	73438	--		10414	
121	С123-060128-0205 2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	180242,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
122	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	272083,00	--	6661	--	6661	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
123	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,22068	84704,00	--	188100	--	188100	--	203149
		СП - 8%			--	--	--	--		15048	
124	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,64066	132560,00	--	84926	--	84926	--	91720
		СП - 8%			--	--	--	--		6794	
125	С123-060902-0113 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,51912	326145,00	--	169308	--	169308	--	182853
		СП - 8%			--	--	--	--		13545	
127	С123-060901-0110 2306-0901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06222	110734,00	--	6890	--	6890	--	7441
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
129	Ц13-080303-0404 1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5573,45	106,54	11147	213	5306	4100	16466
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	32,89	5628	66		1220	
130	С123-070203-0807 2307-0203-0807 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	2	18683,00	--	37366	--	37366	--	40355
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
131	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	44	707,66	25,88	31137	1139	19615	7736	41983
		НР - 72%; СП - 8%			235,98	8,22	10383	362		3110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4511867	38322	1916721	1529509	6488699
							2106988	14052	449831	447323	
	Стоимость оборудования		Тенге				449831				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				449831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2627650				
	Материалы		Тенге				41913				
	Всего заработная плата		Тенге					969958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1603281				
		Накладные расходы	Тенге				700730				
		Сметная прибыль	Тенге				266270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3594651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					969958			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1325530				
	Материалы		Тенге				162675				
	Всего заработная плата		Тенге					1151082			
		Накладные расходы	Тенге				828779				
		Сметная прибыль	Тенге				172345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2326653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								959
		Сметная заработная плата	Тенге					1151082			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				108856				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108856				
		Сметная прибыль	Тенге				8708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				117564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6488699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1643
		Сметная заработная плата	Тенге					2121040			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ									
		РАЗДЕЛ 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
1	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3283,66	45,66	3284	46	--	1983	5688
		НР - 61%; СП - 8%			3238,00	13,54	3238	14		421	
4	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	4954,92	10,02	29730	60	--	18098	51654
		НР - 61%; СП - 8%			4944,90	--	29669	--		3826	
6	Прайс-лист п.39	Диск жесткий HDD 6ТБ	шт.	1	83705,36	--	83705	--		--	83705
					--	--	--	--	83705	--	
7	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4278,70	74,30	4279	74	1715	1535	6279
		НР - 61%; СП - 8%			2490,00	27,08	2490	27		465	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.34	Шкаф 700x500x210 с оцинкованной монтажной панелью 1,5мм	шт	1	17142,86	--	17143	--	17143	--	18514
		СП - 8%			--	--	--	--		1371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	24	38,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
10	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. (блок питания) Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	710,05	--	710	--	6	528	1337
		НР - 75%; СП - 8%			703,50	--	704	--		99	
12	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением (металлорукав)	м	15	387,60	3,59	5814	54	1168	3322	9867
		НР - 72%; СП - 8%			306,11	1,45	4592	22		731	
13	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15,3	297,00	--	4544	--	4544	--	4908
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
18	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	310	94,07	1,13	29161	350	3438	18270	51226
		НР - 72%; СП - 8%			81,85	0,01	25373	2		3794	
19	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,3162	172232,00	--	54460	--	54460	--	58817
		СП - 8%			--	--	--	--		4357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				233741	584	83386	43736	292979
							66066	65	83705	15501	
	Стоимость оборудования		Тенге				83705				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				83705				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				115061				
	Материалы		Тенге				1721				
	Всего заработная плата		Тенге					36142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77059				
		Накладные расходы	Тенге				22145				
		Сметная прибыль	Тенге				10976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36142			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34975				
	Материалы		Тенге				4606				
	Всего заработная плата		Тенге					29989			
		Накладные расходы	Тенге				21592				
		Сметная прибыль	Тенге				4525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					29989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					66130			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ									
		ВЫШЕ 0.00									
22	Ц13-100902-0902 1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише (подъездный оптический)	шкаф	1	20937,99	2716,28	20938	2716	4614	9036	32372
		НР - 61%; СП - 8%			13608,00	1205,06	13608	1205		2398	
24	Прайс-лист п.42	Сплиттер SPL32-SHC/in250/out900-SC/APC	шт	3	61785,71	--	185357	--		--	185357
					--	--	--	--	185357	--	
25	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	6	353,29	--	2119	--	464	1010	3380
		НР - 61%; СП - 8%			276,00	--	1656	--		250	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.18	Коробка этажная распределительная КЭРН-4/8С	шт	6	17767,86	--	106607	--	106607	--	115136
		СП - 8%			--	--	--	--		8529	
27	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1161,88	4,32	6971	26	141	4150	12011
		НР - 61%; СП - 8%			1134,00	--	6804	--		890	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.17	Коробка протяжная этажная КПЭ-06-1	шт	6	7589,29	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
29	Ц13-100906-0401 1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	10	4505,86	3,57	45059	36	5034	24393	75008
		НР - 61%; СП - 8%			3998,93	--	39989	--		5556	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.28	Отический соединительный шнур-патчкорд с 1-м волокном из белого DROP кабеля FTTH со стандартом волокна G.657A2 FTTH-SC/APC-8м	шт	36	2410,71	--	86786	--	86786	--	93729
		СП - 8%			--	--	--	--		6943	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.27	Отический соединительный шнур-патчкорд с 1-м волокном из белого DROP кабеля FTTH со стандартом волокна G.657A2 FTTH-SC/APC-10м	шт	36	2410,71	--	86786	--	86786	--	93729
		СП - 8%			--	--	--	--		6943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	120	94,07	1,13	11288	136	1330	7072	19829
		НР - 72%; СП - 8%			81,85	0,01	9822	1		1469	
41	Ц13-100906-0201 1310-0906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	0,5	11095,49	4089,33	5548	2045	7	2393	8575
		НР - 61%; СП - 8%			6991,25	853,02	3496	427		635	
42	Ц13-100906-0202 1310-0906-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический распределительный . Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4	1 волокно	72	2230,12	1038,56	160569	74776	113	61780	240136
		НР - 61%; СП - 8%			1190,00	216,64	85680	15598		17788	
43	Ц13-100906-0301 1310-0906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК	4 стыка	0,5	15698,07	4348,97	7849	2174	841	3226	11961
		НР - 61%; СП - 8%			9668,75	907,18	4834	454		886	
44	Ц13-100906-0302 1310-0906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х	1 стык	64	3458,03	1103,47	221314	70622	14692	91946	338321
		НР - 61%; СП - 8%			2125,00	230,18	136000	14732		25061	
45	Ц13-100906-0501 1310-0906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны	линия	72	3892,65	2596,40	280271	186941	--	80718	389868
		НР - 61%; СП - 8%			1296,25	541,60	93330	38995		28879	
46	Ц13-100906-0502 1310-0906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях. Добавлять на каждую последующую длину волны	линия	144	1396,33	843,83	201072	121512	--	63993	286270
		НР - 61%; СП - 8%			552,50	176,02	79560	25347		21205	
		НИЖЕ 0.00									
47	Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2384,65	47,14	2385	47	70	1392	4078
		НР - 61%; СП - 8%			2268,00	13,54	2268	14		302	
48	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ п.16	Коробка протяжная подвальная КПП-05 300х300х120мм	шт	1	8303,57	--	8304	--	8304	--	8967
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1484757	461030	361325	351109	1967905
							477047	96771	185357	132041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				185357				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				185357				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1288112				
	Материалы		Тенге				25974				
	Всего заработная плата		Тенге					563996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334018				
		Накладные расходы	Тенге				344037				
		Сметная прибыль	Тенге				130572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1762721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					563996			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11288				
	Материалы		Тенге				1331				
	Всего заработная плата		Тенге					9823			
		Накладные расходы	Тенге				7072				
		Сметная прибыль	Тенге				1467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1967905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					573818			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08, ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ									
1	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	2	933685,62	20061,76	1867371	40124	130943	1039334	3139242
		НР - 61%; СП - 8%			848151,84	3761,31	1696304	7523		232536	
2	Ц13-030501-0112 1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	6	-45804,52	-336,46	-274827	-2019	-32701	-146654	-455200
		НР - 61%; СП - 8%			-40017,75	-51,70	-240107	-310		-33719	
3	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	29,4	-9688,97	-76,71	-284856	-2255	-45536	-144790	-464018
		НР - 61%; СП - 8%			-8063,44	-10,07	-237065	-296		-34372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1307688	35849	52706	747890	2220024
							1219132	6916	--	164445	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1307688				
	Материалы		Тенге				52707				
	Всего заработная плата		Тенге					1226049			
		Накладные расходы	Тенге				747890				
		Сметная прибыль	Тенге				164446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2220024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1226049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2220024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1226049			
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ №1									
		Локальная смета 02-01-01, подземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО (2ШТ)									
5	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,4	-1207,77	-95,91	-11353	-902	-3108	-7304	-20149
		НР - 94%; СП - 8%			-781,18	-45,39	-7343	-427		-1493	
6	С121-040509-0101 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	9,588	-1534,00	--	-14708	--	-14708	--	-15885
		СП - 8%			--	--	--	--		-1177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-26061	-902	-17816	-7304	-36034
							-7343	-427	--	-2670	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-26061				
	Материалы		Тенге				-3108				
	Всего заработная плата		Тенге					-7770			
	Местные материалы		Тенге				-14708				
		Накладные расходы	Тенге				-7304				
		Сметная прибыль	Тенге				-2669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-36034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-7770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-36034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-7770			
		Локальная смета 02-01-02, надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ (2шт,АС-66)									
110	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	310,8	1283,31	15,63	398852	4856	345989	45737	480156
		НР - 92%; СП - 8%			154,46	5,49	48007	1707		35567	
111	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	84,96	2321,06	29,63	197197	2518	147748	43756	260230
		НР - 92%; СП - 8%			552,39	7,41	46931	630		19276	
112	Е11-120101-0505 1112-0101-0505 РСНБ РК 2015	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов ендовы и воронок)	м ендовы	18,9	1202,26	15,39	22723	291	19816	2502	27243
		НР - 92%; СП - 8%			138,39	5,49	2616	104		2018	
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ (АС-70,АС-35св.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (2 слоя без посыпки и 1слой с посыпкой)	м2 кровли	56	1745,61	15,63	97754	875	88229	8241	114474
		НР - 92%; СП - 8%			154,46	5,49	8650	308		8480	
114	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	110,8	2059,76	29,63	228221	3283	163733	57064	308108
		НР - 92%; СП - 8%			552,39	7,41	61205	821		22823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				944747	11823	765515	157300	1190210
							167409	3570	--	88164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				944747				
	Материалы		Тенге				765515				
	Всего заработная плата		Тенге					170978			
		Накладные расходы	Тенге				157300				
		Сметная прибыль	Тенге				88164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1190210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					170978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1190210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					170978			
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ №4									
		Локальная смета 2-1-4, внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000									
12	С123-041009-0603 2304-1009-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, Giacomini ГОСТ 5761-2005	шт.	2	64670,00	--	129340	--	129340	--	139687
		СП - 8%			--	--	--	--		10347	
13	С123-041009-0611 2304-1009-0611 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, Giacomini ГОСТ 5761-2005	шт.	2	70173,00	--	140346	--	140346	--	151574
		СП - 8%			--	--	--	--		11228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				269686	--	269686	--	291261
							--	--	--	21575	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				269686				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269686				
		Сметная прибыль	Тенге				21575				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				291261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291261				
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000									
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА									