1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-041005-2005 2304-1005-2005 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	303216,00	--	303216	--	303216	--	327473
		СП - 8%			--	--	--	--		24257	
87	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	шт.	1	2138,61	173,34	2139	174	139	1828	4284
		НР - 98%; СП - 8%			1825,60	39,72	1826	40		317	
88	С123-041001-3006 2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	шт.	1	79244,00	--	79244	--	79244	--	85584
		СП - 8%			--	--	--	--		6340	
89	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1421,54	219,94	1422	220	21	1227	2861
		НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,11	1181	71		212	
90	С123-041013-0106 2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	22188,00	--	22188	--	22188	--	23963
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
91	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	17618,39	430,05	17618	430	317	16670	37031
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871	138		2743	
92	51-020602-0130 5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	1	205342,00	--	205342	--		--	205342
					--	--	--	--	205342	--	
93	С123-040601-1503 2304-0601-1503 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые 15с68нж1, Т 425°С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	3782,00	--	7564	--	7564	--	8169
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3840800	32949	2856460	733441	4923753
	Стоимость оборудования		Тенге				746049	9153	205342	349511	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				205342				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205342				
	Материалы		Тенге				118688				
	Всего заработная плата		Тенге				46209				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34858			
		Накладные расходы	Тенге				35508				
		Сметная прибыль	Тенге				27499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				157882				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					34858			
	Материалы		Тенге				3516770				
	Всего заработная плата		Тенге				36869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					720344			
							2737868				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		Тенге					2430				
		Накладные расходы	Тенге					705942				
		Сметная прибыль	Тенге					337816				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4560528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									539
		Сметная заработная плата	Тенге						720344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4923752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									566
		Сметная заработная плата	Тенге						755202			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
		II-1										
94	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**60588,77**	**3129,06**	**60589**	**3129**	**5334**	**51961**	**121554**
		НР - 98%; СП - 8%				**52125,99**	**895,59**	**52126**	**896**		**9004**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**633849,00**				**2662**		
94.2	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**526687,00**				**506**		
94.3	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**446,00**				**1213**		
95	**51-050501-0204 5105-0501-0204 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-6.3, номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000 мм х 800 мм**	**комплект**	**1**		**519667,00**	**--**	**519667**	**--**		**--**	**519667**
						--	**--**	**--**	**--**	**519667**	**--**	
96	**Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**8**		**1538,59**	**53,15**	**12309**	**425**	**1143**	**10635**	**24779**
		НР - 98%; СП - 8%				**1342,58**	**13,90**	**10741**	**111**		**1835**	
97	**С123-050301-1404 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015**	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	**м2**	**0,48**		**33025,00**	**--**	**15852**	**--**	**15852**	**--**	**17120**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1268**	
98	**Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**		**2748,11**	**53,15**	**5496**	**106**	**2705**	**2659**	**8807**
		НР - 98%; СП - 8%				**1342,58**	**13,90**	**2685**	**28**		**652**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	**188228 С**	**Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм**	**м2**	**0,04**	**0,08**	**30341,00**				**2427**		
99	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**50,4**		**5121,08**	**39,07**	**258102**	**1970**	**200167**	**55610**	**338809**
		НР - 98%; СП - 8%				**1110,42**	**15,47**	**55965**	**780**		**25097**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	50,4	3840,00				193536		
100	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2 поверхности воздуховодов	79,14		5298,74	39,07	419343	3092	314312	101100	562078
		НР - 98%; СП - 8%				1288,08	15,47	101939	1224		41635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	79,14	3840,00				303898		
101	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,34		5735,97	41,93	214181	1566	148695	63249	299625
		НР - 98%; СП - 8%				1711,83	16,62	63920	621		22194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	37,34	3840,00				143386		
102	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7		6033,24	44,51	70589	520	46921	22845	100908
		НР - 98%; СП - 8%				1978,42	13,97	23148	163		7475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	11,7	3840,00				44928		
103	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	326		655,00	--	213530	--	213530	--	230612
		СП - 8%				--	--	--	--		17082	
104	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2		2988,43	108,99	5977	218	1054	4677	11506
		НР - 98%; СП - 8%				2352,45	33,76	4705	68		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,001	633849,00				634		
104.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	0,942	446,00				420		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	С123-050305-0202 2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм**	шт.	2		75705,60	--	151411	--	151411	--	163524
		СП - 8%				--	--	--	--		12113	
106	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	5		612,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%				--	--	--	--		245	
107	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Люки герметические. Установка**	люк	5		3406,76	214,87	17034	1074	6527	9517	28675
		НР - 98%; СП - 8%				1886,60	55,61	9433	278		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0095	633849,00				6022		
108	С123-050306-2013 2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм**	шт.	5		8703,00	--	43515	--	43515	--	46996
		СП - 8%				--	--	--	--		3481	
		В1										
109	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 20 п.3.25 Кзтр=1,28	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка. Установка на высоте от пола свыше 6 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,28**	вентилятор	1		22675,62	729,60	22676	730	5023	16855	42693
		НР - 98%; СП - 8%				16922,63	276,05	16923	276		3162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0094	0,0094	526687,00				4951		
110	С123-050402-0314 2305-0402-0314 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1		346511,00	--	346511	--	346511	--	374232
		СП - 8%				--	--	--	--		27721	
111	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	6		1538,59	53,15	9232	318	859	7976	18585
		НР - 98%; СП - 8%				1342,58	13,90	8055	83		1377	
112	С123-050301-1404 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	м2	0,54		33025,00	--	17834	--	17834	--	19261
		СП - 8%				--	--	--	--		1427	
113	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	1		1538,59	53,15	1539	53	143	1329	3098
		НР - 98%; СП - 8%				1342,58	13,90	1343	14		229	
114	С123-050301-1404 2305-0301-1404 РСНБ РК 2015	**Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм**	м2	0,06		33025,00	--	1982	--	1982	--	2141

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
115	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2		2748,11	53,15	5496	106	2705	2659	8807
		НР - 98%; СП - 8%				1342,58	13,90	2685	28		652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	30341,00				2427		
116	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка. Высота от пола свыше 5 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда-1,16	м2 поверхности воздуховодов	67,32		5298,74	39,07	356711	2630	267367	86000	478128
		НР - 98%; СП - 8%				1288,08	15,47	86714	1041		35417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	67,32	3840,00				258509		
117	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,61		5735,97	41,93	37915	277	26323	11197	53040
		НР - 98%; СП - 8%				1711,83	16,62	11315	110		3929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,61	3840,00				25382		
118	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 20 п.3.2 Кзтр=1,16	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,44		6033,24	44,51	32821	242	21816	10622	46918
		НР - 98%; СП - 8%				1978,42	13,97	10763	76		3475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,44	3840,00				20890		
119	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	128,7		655,00	--	84298	--	84298	--	91042
		СП - 8%				--	--	--	--		6744	
120	Е11-201001-0210 1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1		23972,69	84,21	23973	84	21647	2224	28293
		НР - 98%; СП - 8%				2241,60	27,80	2242	28		2096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	188136 С	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	1	1	21372,00				21372		
121	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1		14644,55	110,67	14645	111	12403	2115	18101
		НР - 98%; СП - 8%				2130,75	27,80	2131	28		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	188209 С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП500Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	1	12032,00				12032		
122	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков	шт.	2		612,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
123	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2		3406,76	214,87	6814	430	2611	3807	11470
		НР - 98%; СП - 8%				1886,60	55,61	3773	111		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0038	633849,00				2409		
124	С123-050306-2013 2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	2		8703,00	--	17406	--	17406	--	18798
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	
125	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,75		38880,77	1763,50	68041	3086	20455	34947	111227
		НР - 76%; СП - 8%				25428,65	847,36	44500	1483		8239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,01855	131982,00				2448		
125.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,046375	301627,00				13988		
126	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	2,695		11147,00	--	30041	--	30041	--	32444
		СП - 8%				--	--	--	--		2403	
127	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	40,6		540,50	27,30	21944	1109	6163	11342	35949
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	14672	253		2663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,019204	131982,00				2535		
127.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693 2000	кг	0,3	12,18	223,00				2716		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04669		373181,00	--	17424	--	17424	--	18818
		СП - 8%				--	--	--	--		1394	
		В2										
129	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1		18973,80	729,60	18974	730	5023	13227	34777
		НР - 98%; СП - 8%				13220,80	276,05	13221	276		2576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0094	0,0094	526687,00				4951		
130	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1		21063,00	--	21063	--	21063	--	22748
		СП - 8%				--	--	--	--		1685	
131	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4		1692,64	31,98	6771	128	1273	5317	13055
		НР - 98%; СП - 8%				1342,58	13,90	5370	56		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,08	10606,00				848		
131.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	236183,00				406		
132	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,76		5760,36	44,51	33180	256	23100	9706	46317
		НР - 98%; СП - 8%				1705,54	13,97	9824	80		3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,76	3840,00				22118		
133	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2		5347,00	52,83	17110	169	10980	5908	24860
		НР - 98%; СП - 8%				1862,78	21,17	5961	68		1841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,2	3261,00				10435		
134	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		3843,57	46,22	3844	46	3161	638	4840
		НР - 98%; СП - 8%				636,95	13,90	637	14		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	188197 С	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	3036,00				3036		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1		25119,42	51,51	25119	52	23170	1872	29151
		НР - 98%; СП - 8%				1896,74	13,90	1897	14		2159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	188128 С	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1	1	22993,00				22993		
136	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,7		655,00	--	5698	--	5698	--	6154
		СП - 8%				--	--	--	--		456	
137	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,12		38880,77	1763,50	4666	212	1403	2396	7627
		НР - 76%; СП - 8%				25428,65	847,36	3051	102		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,001272	131982,00				168		
137.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00318	301627,00				959		
138	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,1848		11147,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
139	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,85		540,50	27,30	2081	105	585	1076	3409
		НР - 76%; СП - 8%				361,37	6,22	1391	24		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,001821	131982,00				240		
139.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,155	223,00				258		
140	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0044275		373181,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
141	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки нитометражных лючков	шт.	1		612,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
142	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1		3406,76	214,87	3407	215	1305	1903	5735
		НР - 98%; СП - 8%				1886,60	55,61	1887	56		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,0019	633849,00				1204		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	С123-050306-2013 2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1		8703,00	--	8703	--	8703	--	9399
		СП - 8%				--	--	--	--		696	
		ВЕ										
144	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,3		5347,00	52,83	183402	1812	117697	63327	266468
		НР - 98%; СП - 8%				1862,78	21,17	63893	726		19738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	34,3	3261,00				111852		
145	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,72		5178,77	41,93	34801	282	23058	11341	49834
		НР - 98%; СП - 8%				1705,54	16,62	11461	112		3691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	6,72	3261,00				21914		
146	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	22		3843,57	46,22	84559	1017	69529	14032	106479
		НР - 98%; СП - 8%				636,95	13,90	14013	306		7887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	188197 С	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	22	3036,00				66792		
147	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	28		1692,64	31,98	47394	895	8907	37222	91385
		НР - 98%; СП - 8%				1342,58	13,90	37592	389		6769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	188232 С	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,56	10606,00				5939		
147.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,01204	236183,00				2844		
148	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	47,7		655,00	--	31244	--	31244	--	33743
		СП - 8%				--	--	--	--		2499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3665522	27195	2418684	681291	4652983
	Стоимость оборудования		Тенге					699976	9923	519667	306168	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					519667				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					519667				
	Материалы		Тенге					147909				
	Всего заработная плата		Тенге					28607				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						65476			
								51177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				49761				
		Сметная прибыль	Тенге				15814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65476			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2997946				
	Материалы		Тенге				1374953				
	Всего заработная плата		Тенге					644423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				963943				
	Сдача и испытание		Тенге				31383				
		Накладные расходы	Тенге				631530				
		Сметная прибыль	Тенге				290354				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3919830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					644423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4652981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					709899			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9576733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1446025				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60144			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5275134		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						725009		
		- Накладные расходы	Тенге							1414732	
		- Сметная прибыль	Тенге							655679	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Силовое электрооборудование и электроосвещение.

		Силовое электрооборудование и монтажные работы									
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	шт	1	27091,78	3478,91	27092	3479	18113	4909	34561
		НР - 72%; СП - 8%			5500,00	1318,15	5500	1318		2560	
3	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1302,46	80,59	1302	80	26	884	2361
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
		ЩРН-15									
5	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) упра вления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка	шт.	1	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	7045
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750	516		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2670,79	22,32	16025	134	8067	5633	23391
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	7824	--		1733	
		ЩРВ-24									
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) упра вления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка**	шт.	1	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	7045
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750	516		522	
13	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4896,52	107,91	4897	108	2181	1901	7342
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	2608	32		544	
15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2670,79	22,32	16025	134	8067	5633	23391
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	7824	--		1733	
		ЩРН-15									
18	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) упра вления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка**	шт.	1	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	7045
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750	516		522	
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2670,79	22,32	10683	89	5378	3756	15594
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	5216	--		1155	
24	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6727,36	102,91	6727	103	2844	2745	10230
		НР - 72%; СП - 8%			3780,00	32,15	3780	32		758	
26	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	414,93	3,22	415	3	13	288	759
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	399	1		56	
28	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	495,93	3,22	5951	38	303	4050	10801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	5610	15		800	
30	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	376	324,14	14,27	121877	5365	10465	77312	215124
		НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	106047	1331		15935	
38	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	117	161,48	6,45	18893	755	3139	11016	32302
		НР - 72%; СП - 8%			128,20	2,57	14999	301		2393	
39	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	244	115,15	3,22	28097	786	5414	15992	47616
		НР - 72%; СП - 8%			89,74	1,29	21897	315		3527	
40	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	25	98,09	1,61	2452	40	489	1396	4156
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	1923	16		308	
41	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25	481,02	20,96	12026	524	6374	3802	17094
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	6,11	5128	153		1266	
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
		ЩРВ-П-8									
42	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	6349,73	171,26	6350	171	2054	3016	10116
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		749	
44	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2670,79	22,32	13354	112	6722	4694	19492
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	6520	--		1444	
		ЩРВ-П-18									
47	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	6349,73	171,26	6350	171	2054	3016	10116
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2670,79	22,32	32049	268	16133	11267	46781
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	15648	--		3465	
		ЩРВ-П-8									
53	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	6349,73	171,26	6350	171	2054	3016	10116
		НР - 72%; СП - 8%			4125,00	64,30	4125	64		749	
55	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2670,79	22,32	16025	134	8067	5633	23391
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	7824	--		1733	
59	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	34	2428,91	864,70	82583	29400	6901	46933	139877
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	46282	18902		10361	
61	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	3	1331,32	133,27	3994	400	212	2513	7028
		НР - 72%; СП - 8%			1127,50	36,01	3382	108		521	
63	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	9	1926,14	761,39	17335	6853	1201	10010	29533
		НР - 72%; СП - 8%			1031,25	513,52	9281	4622		2188	
65	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	13	3408,14	1197,68	44306	15570	2638	25917	75841
		НР - 72%; СП - 8%			2007,50	761,45	26098	9899		5618	
67	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2428,91	864,70	14573	5188	1217	8282	24684
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	8168	3336		1828	
69	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	7	1854,82	606,86	12984	4248	1421	7277	21882
		НР - 72%; СП - 8%			1045,00	398,85	7315	2792		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	20	2147,06	655,17	42941	13103	18563	14920	62490
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	11275	9447		4629	
74	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	1	1926,14	761,39	1926	762	133	1112	3281
		НР - 72%; СП - 8%			1031,25	513,52	1031	514		243	
79	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1557,30	164,30	1557	164	18	1036	2801
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	1375	64		207	
81	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	42	414,93	3,22	17427	135	544	12097	31886
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	16748	54		2362	
84	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	414,93	3,22	1245	10	39	864	2278
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	1196	4		169	
86	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	26	495,93	3,22	12894	84	655	8776	23403
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	12155	34		1734	
91	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	570	353,22	14,27	201335	8134	32438	117202	344020
		НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	160763	2018		25483	
96	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	570	98,09	1,61	55911	918	11149	31831	94761
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	43844	365		7019	
97	Ц13-080206-1304 1308-0206-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	м	860	287,63	1,87	247362	1608	80376	119506	396217
		НР - 72%; СП - 8%			192,30	0,70	165378	602		29349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				838851	87604	265753	585291	1845851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				556658	52953	--	136730	
		Материалы	Тенге				838851				
		Всего заработная плата	Тенге				194591				
		Накладные расходы	Тенге					609611			
		Сметная прибыль	Тенге				438918				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				102221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1379990				
		Сметная заработная плата	Тенге								468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					609611			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1379990				
		Сметная заработная плата	Тенге								468
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					609611			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1845847
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				754859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103214			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						265754		
		- Накладные расходы	Тенге							585291	
		- Сметная прибыль	Тенге							136730	

Итого по смете	26 129 051,00
Итого с временными зданиями и сооружениями 2,9%	26 886 793,48
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	27 249 765,19
Непредвиденные работы и затраты 2%	544 995,30
ИТОГО	27 794 760,49
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,050036	29 185 499,13
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	26 266 949,21
НДС 12%	3 152 033,91
Итого по акту выполненных работ с НДС	29 418 983,12

Заказчик:
Специалист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и
_____ Каражанов Б. Е.

Технадзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор: _____ Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор _____ Шалгимбаев М.Ш.