ДОГОВОР № 12
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице исполнительного директора Оспанова Максата Булатовича, действующего на основании Приказа № 4 от 12.03.2019 года, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гравийная, 4» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 3 955 887 (три миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Оспанов М.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 12
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гравийная, 4**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гравийная, 4**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гравийная, 4

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой	м3	17,496	5575,23	1040,63	97544	18207	76760	7481	113427
					147,31	248,57	2577	4349		8402	
2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17496	123912,86	1819,75	21680	318	21361	181	23609
					0	957	0	167		1749	
3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	52,488	1242,56	44,07	65219	2313	60308	3329	74032
					49,51	9,21	2599	484		5484	
4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	174,96	1329,9	44,07	232678	7710	216306	11096	263277
					49,51	9,21	8662	1612		19502	
5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	349,92	147,5	1,46	51612	511	51067	123	55874
					0,1	0,23	35	79		4139	
		Итого по разделу: 1. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									468733,71
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
6	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,278425	2109,24	0	587	0	0	423	1091
					2109,24	0	587	0		81	
7	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,33125	261		2957				3194
8	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,0075	1697		18680			237	20174
9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,475	16,48	13,79	107	89	0	1494	158
					2,63	5,94	17	38		40	
10	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,3166667	6343,24	1617,14	27382	6981	16512	12	
					901	767,26	3889	3312		6697	36805
11	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	43,1666667	1821,05	30,07	78609	1298	29914	2726	
					1098	12,59	47397	543		51776	140815
12	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,8561667	29213		54224		54224	10431	
										4338	58562
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2,15	2109,24	0	4535	0	0	3265	8424
					2109,24	0	4535	0		624	
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,655	261		954				1030
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,655	1697		6203			76	6699
										496	
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,15	16,48	13,79	35	30	0	13	53

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	6	13		4	
17	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,86	6343,24	1617,14	5455	1391	3290	1334	7333
					901	767,26	775	660		543	
18	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	21,5	1821,05	30,07	39153	646	14899	25788	70136
					1098	12,59	23607	271		5195	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,344	29213		10049		10049		10853
										804	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									248929,37
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
21	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
										41	
22	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
					988,47	77,34	988	77		176	
23	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
					1544,49	96,67	1544	97		278	
24	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256		26196
										1940	
25	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
26	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32				34
										3	
27	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37				39
										3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
28	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	14,3964	2234,23	0	32165	0	0	23159	59750
					2234,23	0	32165	0		4426	
29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	24,47388	261		6388				6899
										511	
30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	24,47388	1697		41532				44855
										3323	
31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,3964	16,48	13,79	237	199	1	89	352
					2,63	5,94	38	85		26	
32	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,932	64,62	64,62	900	900	0	273	1267
					0	27,2	0	379		94	
33	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,932	5575,23	1040,63	77674	14498	61124	5957	90321
					147,31	248,57	2052	3463		6690	
34	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	46,44	892,33	189,65	41440	8807	31008	5110	50274
					34,98	66,9	1624	3107		3724	
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1161	123912,86	1819,75	14386	211	14175	120	15667
					0	957	0	111		1161	
36	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	46,44	1188,99	2,86	55217	133	46290	9552	69950
					189,36	1,09	8794	50		5181	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	185,76	185,92	0	34537	0	28869	6121	43910
					30,51	0	5667	0		3253	
38	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	46,44	1052,28	4,94	48868	229	18924	28042	83063
					639,84	2,54	29714	118		6153	
39	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	46,44	12822,86		595493		595493		643133
										47639	
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									948837,12
		Раздел: 5. Наружнее освещение									
40	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,03	14466,1	6977,67	434	209	0	233	720
					7488,43	2207,39	225	66		53	
41	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	12483,15	5599,37	37449	16798	0	20414	62492
					6883,78	1621,89	20651	4866		4629	
42	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	4708,79	3211,69	14126	9635	0	5091	20755
					1497,1	859,83	4491	2579		1537	
43	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	330,6	146,83	2975	1321	411	1204	4514
					138,1	47,76	1243	430		334	
44	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
					20801,2	6131,64	416	123		92	
45	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
46	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	162997		11736		11736		12675
										939	
47	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	394639		8130		8130		8780
										650	
48	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	11596,5	6308,19	34790	18925	3389	14142	52846
					4158,6	2388,42	12476	7165		3914	
49	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	3	67857,14		203571		203571		219857
										16286	
50	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	11037,97	5953,19	33114	17860	851	15256	52239
					4801,28	2261,58	14404	6785		3870	
51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024054	586028		14096		14096		15224
										1128	
52	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
53	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
54	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
55	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	178		534		534	43	577
58	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	406		1624		1624	130	1754
59	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	39		351		351	28	379
60	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	361		1083		1083	87	1170
61	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3089		6178		6178	494	6672
62	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
63	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	772		2316		2316	185	2501
64	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	662		1986		1986	159	2145
65	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1309		3927		3927	314	4241
66	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
67	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967		3934		3934	315	4249
68	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	668572		44		44	4	48
69	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
70	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	744188		9		9	1	10
71	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
72	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 5. Наружнее освещение									457880.41
		Раздел: 6. Озеленение									
73	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	179	415.57	9,78	74387	1751	24460	42808	126571
74	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	269,14 8294,64	2,62 0	48176 16589	470 0	0	9376 0	17916
75	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	0 536	0	0 161	0		1327	174
76	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251			13	271
77	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110			20 9	119
		Итого по разделу: 6. Озеленение									91498.36
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
78	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		10	2563,6	0	25636	0	0	18458	47621

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ямя		2563,6	0	25636	0		3528	
79	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
					901	767,26	81	69		57	
80	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5012	382	6526
					1305,45	250,38	352	68		483	
81	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0355	25354,71	12073,5	900	429	211	269	1262
					7332,36	3633,08	260	129		93	
82	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	809		8090		8090		8737
										647	
83	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,34368	169148,1	38277,14	58133	13155	1787	33048	98475
					125671	13688,54	43191	4704		7294	
84	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,34368	59952,04	2469,65	20604	849	1242	12893	36177
					53869,6	499,15	18514	172		2680	
85	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14074	249771		35153		35153		37965
										2812	
86	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1942	262471		50972		50972		55050
										4078	
87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0266	198797		5288		5288		5711
										423	
88	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00154	224711		346		346		374
										28	
89	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,45	393,04	0	1749	0	0	1207	3192
					393,04	0	1749	0		236	
90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,8	87,89	2,27	1564	40	701	572	2307
					46,26	0,28	823	5		171	
91	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	671	4295
					27,03	0,28	962	10		318	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									217973,1
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
92	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
93	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
94	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		ИТОГО:					2666989	159687	1822333	418312	3321191
							454419	51456	136620	235895	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		42992				
		Итого с зимними удорожаниями									3364183

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**3532042**
		НДС			**12 %**		**423845**				
		Итого с НДС									**3955887**

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ-EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП