26 СТпрайс лист ТОО Акжарык(=13)'12'95000.1,02:1,12'Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля сечением 1х300/35'шт*
27 СТпрайс лист ТОО Акжарык(=13)'240'2500.1,02:1,12'Труба асбестоцементная д.100 длиной 3 метра'м*
28 РОтдельностоящие комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в блочно-модульном исполнении и ячейка К-104, Реактор, ТП№3,3 и ТП№3,5*
29 ПРеактор 10кВ*
30 Ц13-080101-0403'1''Реактор 10 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования'шт.*
31 СТпрайс лист ТОО Sapaly kyzmet KZ(=14)'1'28860000.1,012:1,12'Реактор РСТС 10-1000-0,7 У1 в металлическом каркасе с наружными ограждающими конструкциями из "сэндвич-панелей", крыша 2-х скатная. Размер блочно-модульного здания ВхШхГ 4200х3000х4200 мм'компл ект*
32 СТпрайс лист ТОО Sapaly kyzmet KZ(=14)'3'125000.1,012:1,12'Трансформатор тока ТОЛ-10-1000/5 УХЛ1'шт*
33 ПТрансформаторная подстанция*
34 Е11-330208-0203'2''Подстанции комплектные трансформаторные, мощность 1250 кВА. Установка. Строительные работы'подстанция*
35 Е11-330208-0206'2''Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 1 250 кВА. Установка. Монтажные работы'подстанция*
36 СТпрайс лист ТОО "ЖайыкПрофСервис"(=14)'2'54504000.1,012:1,12'БКТП-2х1250кВА/10/0,4кВ (3,3; 3,5) в блочно-модульном исполнении из сендвич панелей 50мм, размер 10000х4500х2700, с освещением, вентиляцией, с охранно-пожарной сигнализацией, РУ-10кВ состоит из 13 камер КСО-386 с ВНА10/630 (101 шт., линии к трансф-ру-2шт, СР-1шт, торцевая панель-2шт) РУ-0,4кВ сосотоит из 6-ти ЩО-70 (ввод-2шт., выкат.авт. выкл.2000А со счетчиком Меркурий 234 отх линия со стац.авт. выкл..ВА 6х250А, сучетом эл.энергии Фобос-3 с трансф. тока 200/5, торцевая панель-4шт. Трансформатор трехфазный модели ТСЛ-1250/6/10-0,4кВ, номинальная мощность 1250кВА, клас напряжения 6/10кВ)'комплект*
37 Ц13-080201-0812'30''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
38 С1243-128-0705'0,03''Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х50/35 (мк)-10'км*
39 Ц13-080201-0813'240''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
40 С1243-102-0115'0,24'8286385'Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х400-0,66'км*
41 Ц13-080201-0810'70''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине'м кабеля*
42 С1243-903-1206'8''Муфта концевая внутренней установки по дереву за 2раза'м2 окрашиваемой поверхности*
69 ПБарьер 2*
70 Е11-100110-0101'0,024''Каркас из брусьев. Установка'м3*
71 С1214-208-0102'0,0084''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 4мм'т*
72 Е11-150403-0103'1''Окраска простая масляными составами по дереву за 2раза'м2 окрашиваемой поверхности*
73 ППлита проходная*
74 Е11-100110-0101'0,032''Каркас из брусьев асбоцементных. Установка'м3*
75 С1217-501-0101'0,02968''Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марки 3-50'т*
76 С1214-208-0102'0,0416''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 4мм'т*
77 С1261-107-0201'0,008''Болты с гайками и шайбами диаметром 8мм ГОСТ1759.0-87'т*
78 Е11-130301-0410'1,6''Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз'м2*
79 Е11-130301-1411'1,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785'м2*
80 РСтроительство высоковольтных кабельных линий 10кВ для основного и резервного питания РП10кВ ТП№3,3 и ТП №3,5*
81 ПЛЭП-10кВ*
82 Е11-010101-0411'456,75''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3'м3 грунта*
83 Ц13-080201-0301'3035''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
84 Ц13-080201-0401'600''Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель'м кабеля*
85 С1213-101-0501'8465''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
86 Е11-010104-0405'456,75''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
87 Ц13-080201-0205'3035''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
88 Ц13-080201-0706'795+145''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами'м кабеля*
89 С1243-128-0624'4,17''Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х300/25 (мк)-10'км*
90 Ц13-080201-2509'18''Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 300 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
91 С1243-903-2306'18''Муфта концевая наружной установки типа 3СПТп-10-300IV для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 35 кВ без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-2314-L12 с наконечниками'шт.*

92 ППрофиль №1*
93 Е11-221401-0801'46''Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурениявв грунтах 1-2 групп 'м*
94 С1241-207-0405'46''Труба полиэтиленовая для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN110, толщина стенки 6,5мм ГОСТ РМЭК.61386.24-2014'м*
95 Ц13-080201-0905'46''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах'м кабеля*
96 ППрофиль №2*
97 Е11-221401-0801'48''Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурениявв грунтах 1-2 групп 'м*
98 С1241-207-0405'48''Труба полиэтиленовая для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN110, толщина стенки 6,5мм ГОСТ РМЭК.61386.24-2014'м*
99 Ц13-080201-0905'48''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах'м кабеля*
100 С1241-701-0201'107''Труба хризотилцементная напорная ВТ6 DN100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009'м*
101 ПЗаземление*
102 Е11-010101-0411'9''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3'м3 грунта*
103 Е11-010104-0405'8,99''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
104 Ц13-080208-0102'12''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования'шт.*
105 Ц13-080208-0206'80''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
106 Ц13-080208-0208'10''Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
107 С1261-107-0201'0,02224''Болты оцинкованные с гайками и шайбами диаметром 12мм ГОСТ1759.0-87'т*
108 С1243-907-4601'20''Держатель шин заземления'шт.*
109 R-283705#С1243-907-4601'Т''Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм'шт.*
110 ПТрубы и заделки*
111 Ц13-080201-1909'16''Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы 300 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
112 С1241-204-0101'48''Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей с соединительной муфтой DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК61386.24-2014'м*
113 С1241-102-0154'12''Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 70х4,0 мм'м*
114 С1261-105-0654'2''Пена огнестойкая для герметизации стыков в баллончике 'шт.*
ния тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М18х20'1000 шт.*
142 ПОпоры*
143 Е11-010203-0502'20''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
144 Е11-330104-0101'3,778''Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка'т*
145 С1241-102-0229'136''Труба стальная электросварная прямошовная размерами 193х6,0 мм'м*
146 С1214-101-0201'0,252''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм'т*
147 С1214-201-0102'0,156''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 125 мм, толщиной 10мм'т*
148 С1214-201-0102'0,064''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 50 мм, толщиной 5 мм'т*
149 Е11-060201-0101'6''Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство'м3*
150 Е11-130301-0404(А1.2)'89,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза'м2*
151 Е11-130301-1412(А1.3)'89,2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за три раза'м2*
152 РФундамент*
153 ПТП№3.3 и ТП№3.5*
154 Е11-010104-0102'22,08''Грунты 2 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
155 Е11-010101-0408'42,4''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
156 Е11-010201-0101'33''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
157 Е11-080101-0202'4''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
158 Е11-270602-0901'0,2''Основания. Проливка битумом строительным изоляционным'т*
159 Е11-070101-0102'16''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
160 С1221-102-0101'8,688''Блок для стен подвалов объемом 0,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
161 Е11-070101-0101'8''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
162 С1221-102-0101'1,56''Блок для стен подвалов объемом до 0,5м3 класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
163 Е11-080101-0307'34,56''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
164 Е11-060701-0202'3,78''Пояса монолитные. Устройство'м3*

115 С1261-107-0448'0,01392''Шнур джутовый общего назначени
я (ШАОН-1) диаметром 14мм'т*
116 С1261-107-0961'1''Бирки маркировочные'100 шт.*
117 ПЭстакада УГТЭС*
118 Е11-090203-0201'5,377''Эстакады унифицированные пролет
ом до 18 м одноярусные. Монтаж'т конструкций*
119 С1214-203-0202'3,714''Швеллер горячекатаный с параллел
ьными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-
2005 № 12П-20П'т*
120 С1214-203-0202'1,663''Швеллер горячекатаный с параллел
ьными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-
2005 № 12П-20П'т*
121 Е11-130301-0404(А1.2)'191,78''Поверхности металлически
е. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза'м2*
122 Е11-130301-1412(А1.3)'191,78''Поверхности металлически
е огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за три раз
а'м2*
123 С1243-907-0930'90''Лестничный лоток замкового типа, в
ысотой 100 мм, шириной 600 мм'м*
124 С1243-907-1930'90''Соединение с комплектом для кабельн
ого лотка высотой 100мм шириной 60мм'шт.*
125 С1243-907-6104'264''Прижим лестничный шириной 27 мм, д
линой 40 мм для фиксации лестничных лотков на крон
штейнах'шт.*
126 С1243-907-1930'4''Соединение для лестничного лотка выс
отой 100 мм, шириной 600 мм'шт.*
127 С1243-907-2509'90''Крышка для кабельного и лестничного
лотка шириной 600 мм'м*
128 С1243-907-1430'2''Угол вертикальный для кабельного лот
ка высотой 100 мм, шириной 600 мм'шт.*
129 С1243-907-2610'2'20919'Крышка угла для кабельного и ле
стничного лотка шириной 600 мм'шт.*
130 С1243-907-5105'0,45''Болт анкерный с гайкой для крепле
ния тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, нес
ущих консолей и металлических профилей типа М18х20
'1000 шт.*
131 П2 этаж*
132 Е11-090203-0201'0,0594''Эстакады унифицированные проле
том до 18 м одноярусные. Монтаж'т конструкций*
133 С1214-203-0101'0,0594''Швеллер перфорированный из оцин
кованной стали марки СР432 45х30х2 08пс ГОСТ380-20
05'т*
134 С1243-907-0930'10''Лестничный лоток замкового типа, в
ысотой 100 мм, шириной 600 мм'м*
135 С1243-907-1930'22''Соединение с комплектом для кабельн
ого лотка высотой 100мм шириной 60мм'шт.*
136 С1243-907-6104'74''Прижим лестничный шириной 27 мм, дл
иной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронш
тейнах'шт*
137 С1243-907-1930'4''Соединение для лестничного лотка выс
отой 100 мм, шириной 600 мм'шт.*
138 С1243-907-2509'12''Крышка для кабельного и лестничного
лотка шириной 600 мм'м*
139 С1243-907-1430'2''Угол вертикальный для кабельного лот
ка высотой 100 мм, шириной 600 мм'шт.*
140 С1243-907-2610'2'20919'Крышка угла для кабельного и ле
стничного лотка шириной 600 мм'шт.*
141 С1243-907-5105'1000''Болт анкерный с гайкой для крепле
165 Е11-060301-0410'0,17902''Слои подстилающие и набетонки
. Армирование'т*
166 С1214-210-0201'0,17902''Сталь арматурная периодическог
о профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диам
етром 12 мм'т*
167 Е11-060301-0407'0,09424''Детали закладные весом до 4 к
г. Установка'т*
168 С1214-101-0201'0,252''Прокат толстолистовой горячеката
ный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной о
т 4мм до 12мм мм'т*
169 С1214-210-0201'0,00384''Сталь арматурная периодическог
о профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диам
етром 6 мм'т*
170 ПРеактор-10кВ -1шт*
171 Е11-010104-0102'24,2''Грунты 2 группы. Срезка растител
ьного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)
при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
172 Е11-010101-0408'26,2''Грунты 2 группы в карьерах. Разр
аботка в отвал экскаваторами "HITACHI" с ковшом вм
естимостью 0,4 м3'м3 грунта*
173 Е11-010201-0101'26,2''Грунт. Уплотнение прицепными кат
ками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по
одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненно
го грунта*
174 Е11-080101-0202'4''Основание под фундаменты щебеночное
. Устройство'м3 основания*
175 Е11-270602-0901'0,2''Основания. Проливка битумом строи
тельным изоляционным'т*
176 Е11-070101-0102'20''Блоки и плиты ленточных фундаменто
в, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине
котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
177 С1221-102-0101'10,86''Блок для стен подвалов объемом 0
,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
178 Е11-070101-0101'8''Блоки и плиты ленточных фундаментов
, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине
котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
179 С1221-102-0101'2,12''Блок для стен подвалов объемом до
0,5м3 класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
180 Е11-080101-0307'34,56''Стены, фундаменты. Гидроизоляци
я боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровнен
ной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
181 Е11-060701-0202'5,12''Пояса монолитные. Устройство'м3*
182 Е11-060301-0410'0,244''Слои подстилающие и набетонки.
Армирование'т*
183 С1214-210-0201'0,244''Сталь арматурная периодического
профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диамет
ром 12 мм'т*
184 Е11-060301-0407'0,07068''Детали закладные весом до 4 к
г. Установка'т*
185 С1214-101-0201'0,0678''Прокат толстолистовой горячекат
аный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной
от 4мм до 12мм мм'т*
186 С1214-210-0201'0,00288''Сталь арматурная периодическог
о профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диам
етром 6 мм'т*
187 ПЯчейка К104-1шт*
188 Е11-010104-0102'24,2''Грунты 2 группы. Срезка растител

ьного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
189 Е11-010101-0408'26,2''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3'м3 грунта*
190 Е11-010201-0101'26,2''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
191 Е11-080101-0202'4''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
192 Е11-270602-0901'0,2''Основания. Проливка битумом строительным изоляционным'т*
193 Е11-070101-0102'20''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
194 С1221-102-0101'10,86''Блок для стен подвалов объемом 0,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
195 Е11-070101-0101'8''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
196 С1221-102-0101'2,12''Блок для стен подвалов объемом до 0,5м3 класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
197 Е11-080101-0307'34,56''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
198 Е11-060701-0202'5,12''Пояса монолитные. Устройство'м3*
199 Е11-060301-0410'0,244''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
200 С1214-210-0201'0,244''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм'т*
201 Е11-060301-0407'0,07068''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
202 С1214-101-0201'0,0678''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4мм до 12мм мм'т*
203 С1214-210-0201'0,00288''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм'т*
204 К*