ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э123810'А0К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+РБ''6'''''*
2 Ю''Строительство моста и подъездных путей участка Зато
н Курмангазинского района Сафоновского сельского о
круга'Атырауксм'Калькуляции''рп''КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2'Ка
лькуляции транспортных расходов'''в ценах 3 кварта
ла 2019г.*
3 Н65=0'Н67=0'Н30=0*
4 РПеревозки щебня, песка, ПГС и камня с карьера на пло
щадку 200км*
5 С341-020104-1902'1''Перевозка щебня, песка, ПГС и камн
я самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.
Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км'т*
6 РПеревозка сборных ж/б изделий вес до 6тн от станции н
а площадку 49км*
7 С341-010205-1049'1''Перевозка строительных грузов борт
овыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузопо
дъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозо
к 49 км'т*
8 РПеревозка сборных ж/б изделий пролетных строений от с
танции на площадку 49 км*
9 С341-090201-1030'1''Перевозка автомобилями панелевозам
и вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояни
е перевозки 30 км'т*
10 С341-090201-1991(А1.19) К=19'1''Перевозка автомобилями
панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза
1. За каждый следующий км свыше 30 км до 49 км'т·к
м*
11 Р Перевозка металлических конструкций и металлопроката
от станции до моста 49км*
12 С341-010205-1049'1''Перевозка строительных грузов борт
овыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузопо
дъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозо
к 49 км'т*
13 Р Перевозка асфальтобетона из г.Атырау на ст.Ганюшкино
, Акколь по ж.д. на 261км с АБЗ на автодорогу (49
км, вес 1тн)*
14 С342-040201-0121'1''Погрузка асфальтобетона при железн
одорожных перевозках'т*
15 С342-010401-2050'1''Провозная плата за перевозку асфал
ьтобетона в универсальных вагонах (крытые, платфор
мы, полувагоны), расстояние перевозки от 261 до 28
0 км, загрузка вагона 50 т'т*
16 С342-040201-0221'1''Разгрузка асфальтобетона при желез
нодорожных перевозках'т*
17 СТСЦПН РК8.04-12-2017#1.4 Разд.04, п.20(=12)'1'184'Сто
имость подачи груженых и порожних вагонов локомоти
вом'тн*
18 С341-020103-1049'1''Перевозка строительных грузов само
свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс
груза 1. Расстояние перевозки 49 км'т*
19 Р Перевозка опорных частей от ст. Алматы 2961км по жд
и от ст.Акколь а/д до моста 49 км)*
20 СТСЦПН РК8.04-12-2017#1.4 Разд.04, п.20(=12)'1'184'Сто
имость подачи груженых и порожних вагонов локомоти
вом'тн*
21 С342-040201-0114'1''Погрузка металла сортового в связк
ах, труб металлических при железнодорожных перевоз
ках'т*
22 С342-010203-1058'1''Провозная плата за перевозку желез
обетонных изделий и конструкций, кровельных матери
алов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и
деталей из древесины, кирпича строительного в унив
ерсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны),
расстояние перевозки от 2901 до 3000 км, загрузка
вагона 58 т'т*
23 С342-040201-0214'1''Разгрузка металла сортового в связ
ках, труб металлических при железнодорожных перево
зках'т*
24 СТСЦПН РК8.04-12-2017#1.4 Разд.04, п.20(=12)'1'184'Сто
имость подачи груженых и порожних вагонов локомоти
вом'тн*
25 С341-010205-1049'1''Перевозка строительных грузов борт
овыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузопо
дъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозо
к 49 км'т*
26 К'Персиянова*

Форма 4

Наименование стройки - Строительство моста и подъездных путей участка Затон Курмангазинского района Сафоновского сельского округа
Шифр стройки Атыраукcм
Наименование объекта -
Шифр объекта Калькуляции

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2
(Локальный сметный расчет)

на Калькуляции транспортных расходов
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость 19,621 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Перевозки щебня, песка, ПГС и камня с карьера на площадку 200км											
1	4102-0104-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка щебня, песка, ПГС и камня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	1	2612,00	–	2612	–		–	2612
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2612	–	–	–	2612
							–	–	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2612				
		Транспортные расходы	Тенге				2612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2612				
РАЗДЕЛ 2.Перевозка сборных ж/б изделий вес до 6тн от станции на площадку 49км											
2	4101-0205-1049 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 49 км**	т	1	1112,00	–	1112	–		–	1112
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1112	–	–	–	1112
							–	–	–	–	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1112				

	Транспортные расходы		Тенге				1112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1112				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1112				
	РАЗДЕЛ 3.Перевозка сборных ж/б изделий пролетных строений от станции на площадку 49 км										
3	4109-0201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1	955,00	–	955	–		–	955
					–	–	–	–		–	
4	4109-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=19	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км до 49 км	т·км	1	380,00	–	380	–		–	380
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1335	–	–	–	1335
							–	–	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335				
	Транспортные расходы		Тенге				1335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1335				
	РАЗДЕЛ 4. Перевозка асфальтобетона из г.Атырау на ст.Ганюшкино, Акколь по ж.д. на 261км с АБЗ на автодорогу (49 км, вес 1тн)										
5	4204-0201-0121 РСНБ РК 2015	Погрузка асфальтобетона при железнодорожных перевозках	т	1	225,00	–	225	–		–	225
					–	–	–	–		–	
6	4201-0401-2050 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку асфальтобетона в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 261 до 280 км, загрузка вагона 50 т	т	1	1372,00	–	1372	–		–	1372
					–	–	–	–		–	
7	4204-0201-0221 РСНБ РК 2015	Разгрузка асфальтобетона при железнодорожных перевозках	т	1	656,00	–	656	–		–	656
					–	–	–	–		–	
8	ТСЦПН РК8.04-12-2017 1.4 Разд.04, п.20	Стоимость подачи груженых и порожних вагонов локомотивом	тн	1	184,00	–	184	–		–	184
					–	–	–	–		–	
9	4102-0103-1049 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 49 км	т	1	761,00	–	761	–		–	761
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3198	–	–	–	3198
							–	–	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3198				
	Транспортные расходы		Тенге				3198				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3198				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3198				
	РАЗДЕЛ 5. Перевозка опорных частей от ст. Алматы 2961км по жд и от ст.Акколь а/д до моста 49 км)										
10	ТСЦПН РК8.04-12-2017 1.4 Разд.04, п.20	Стоимость подачи груженых и порожних вагонов локомотивом	тн	1	184,00	–	184	–		–	184
					–	–	–	–		–	
11	4204-0201-0114 РСНБ РК 2015	Погрузка металла сортового в связках, труб металлических при железнодорожных перевозках	т	1	364,00	–	364	–		–	364
					–	–	–	–		–	
12	4201-0203-1058 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2901 до 3000 км, загрузка вагона 58 т	т	1	9140,00	–	9140	–		–	9140
					–	–	–	–		–	
13	4204-0201-0214 РСНБ РК 2015	Разгрузка металла сортового в связках, труб металлических при железнодорожных перевозках	т	1	380,00	–	380	–		–	380
					–	–	–	–		–	
14	ТСЦПН РК8.04-12-2017 1.4 Разд.04, п.20	Стоимость подачи груженых и порожних вагонов локомотивом	тн	1	184,00	–	184	–		–	184
					–	–	–	–		–	
15	4101-0205-1049 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 49 км	т	1	1112,00	–	1112	–		–	1112
					–	–	–	–		–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				11364	–	–	–	11364
							–	–	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11364				
	Транспортные расходы		Тенге				11364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11364				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				11364				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								19621
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Перевозка грузов		Тенге				19621				

Составил Персиянова

Составлена в ценах и нормах

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№№пп	№ прейскуранта, позиция и вид отпускной цены		Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Наименования поставщика и адрес отгрузки	Вид отпускной цены (франко завод, станция отправки и назначения и др.)	нетто	Переходный коэффициент от массые нетто к массе	Вес единицы измерения (брутто) в тн	Транспортные расходы на 1тн груза (в тенге)	Номер калькуляции транспортных расходов	Отпускная цена	На единицу измерения, в тенге			
	Код ресурса АВС	Шифр ресурса											Транспортные расходы	Итого сметная цена (франко-приобъектный склад)	Заготовительно-складские расходы	Всего сметная цена с заводо-складскими расходами
1	100071С	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	Карьер	ФТС	1,4	1	1,4	2612,00	1	5 129,00	3656,80	8785,80	175,72	8961,52
2	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	Карьер	ФТС	1,4	1	1,4	2612,00	1	4 910,00	3656,80	8566,80	171,34	8738,14
3	100073С	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	Карьер	ФТС	1,4	1	1,4	2612,00	1	4 396,00	3656,80	8052,80	161,06	8213,86
4	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	Карьер	ФТС	1,5	1	1,5	2612,00	1	703,00	3918,00	4621,00	92,42	4713,42
5	100330С	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	Карьер	ФТС	1,5	1	1,5	2612,00	1	774,00	3918,00	4692,00	93,84	4785,84
6	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	Карьер	ФТС	1,6	1	1,6	2612,00	1	4 642,00	4179,20	8821,20	176,42	8997,62
7	102737С	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	г.Атырау	ФТС	2,4	1	2,4	3198,00	1	20 408,00	7675,20	28083,20	561,66	28644,86
8	102749С	2102-0501-0501 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	г.Атырау	ФТС	2,4	1	2,4	3198,00	1	22 423,00	7675,20	30098,20	601,96	30700,16
9	102759С	2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	г.Атырау	ФТС	2,4	1	2,4	3198,00	1	15 080,00	7675,20	22755,20	455,10	23210,30
13		С121-040501-0414	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	2,2	1	2,2	1112,00	1	77 339,00	2446,40	79785,40	1595,71	81381,11
14		С121-040501-0427	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	0,56	1	0,56	1112,00	1	24 402,00	622,72	25024,72	500,49	25525,21
15		С121-040502-0103	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	0,35	1	0,35	1112,00	1	7 790,00	389,20	8179,20	163,58	8342,78

16		С121-040502-0108	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-40 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	0,08	1	0,08	1112,00	1	3 695,00	88,96	3783,96	75,68	3859,64
17		С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	0,19	1	0,19	1112,00	1	5 257,00	211,28	5468,28	109,37	5577,65
18		С121-040502-0203	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	0,06	1	0,06	1112,00	1	3 364,00	66,72	3430,72	68,61	3499,33
19		С121-040502-0301	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	0,21	1	0,21	1112,00	1	5 828,00	233,52	6061,52	121,23	6182,75
20		С121-040506-0105	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92	шт.	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	19,2	1	19,2	1335,00	1	1 537 179,00	25632,00	1562811,00	31256,22	1594067,22
21		С121-049999-9917	Блоки лестниц	м3	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	2,5	1	2,5	1112,00	1	49 340,00	2780,00	52120,00	1042,40	53162,40
22		С121-049999-9917	Блоки фундаментные Ф1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	ТОО "АЗМК" г.Алматы	ФТС	2,5	1	2,5	1112,00	1	49 340,00	2780,00	52120,00	1042,40	53162,40
23		Цена завода	Стоимость опорных частей РОЧ 15х30х4,0	шт	ООО "Полимер БК" г.Алматы	ФТС	0,006	1	0,006	11364,00	1	36 000,00	67,05	36067,05	721,34	36788,39
24		Цена завода	Стоимость опорных частей РОЧ 20х40х5,2	шт	ООО "Полимер БК" г.Алматы	ФТС	0,024	1	0,024	11364,00	1	22 500,00	273,87	22773,87	455,48	23229,35

Составила Персиянова И.Ф.