ГУ "Курмангазинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог" Атырауской области

(наименование организации)

"Утвержден"

А. Ахмалиев

Сводный сметный расчет в сумме	620401,251	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	66471,563	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство моста и подъездных путей участка Затон Курмангазинского района Сафоновского сельского округа

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			12922,800	12922,800
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1264,847	1264,847
		Итого по разделу I			**14187,647**	**14187,647**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	517027,255	0,000	165,194	517192,449
4		в том числе в текущих ценах на 2019	49480,511	0,000	15,809	49496,321
5		в том числе в текущих ценах на 2020	467546,744	0,000	149,384	467696,128

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2020	467546,744	0,000	149,384	467696,128
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г. - 49496,321.3,24% = 1603,681			1603,681	1603,681
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 467696,128.3,24% = 15153,355			15153,355	15153,355
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г. - 49496,321.1,12% = 554,359			554,359	554,359
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 467696,128.1,12% = 5238,197			5238,197	5238,197
		Итого по разделу III			**22549,592**	**22549,592**
		Итого по сводному сметному расчету	**517027,255**	**0,000**	**36902,433**	**553929,688**
		В том числе:				
		В 2019 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				14187,647
		Сметная стоимость подрядных работ на 2019	49480,511	0,000	15,809	49496,321
		Затраты заказчика на технический надзор на 2019 г.				1603,681
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2019 г.				554,359
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				7901,041
		Всего в 2019 году				73743,049
		В 2020 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2020	467546,744	0,000	149,384	467696,128
		Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г.				15153,355
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.				5238,197
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г.				58570,522
		Всего в 2020 году				546658,202
		Всего по годам	**517027,255**	**0,000**	**36902,433**	**553929,688**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			66471,563	66471,563
		Всего по сводному сметному расчету	**517027,255**	**0,000**	**103373,996**	**620401,251**

Заказчик ГУ „Курмангазинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Атырауской области

"Утвержден/Согласован" А. Алибалиев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 579255,543 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 62063,094 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство моста и подъездных путей участка Затон Курмангазинского района Сафоновского сельского округа

(наименование стройки)

в ценах 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	подготовительные работы	4907,325	--	2,823	4910,148
		Всего по главе	**4907,325**	**--**	**2,823**	**4910,148**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	2-1	Строительство опор	27899,81	--	--	27899,81
3	2-2	Пролетные строения	39662,454	--	--	39662,454
4	2-3	Сопряжение с насыпью	38952,121	--	--	38952,121
5	2-4	подходы	341214,43	--	155,27	341369,7
		Всего по главе	**447728,815**	**--**	**155,27**	**447884,085**

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**452636,14**	**--**	**158,093**	**452794,233**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
6	НДЗ РК 8.04-05-2015 п.27б	Временные здания и сооружения 3,9%	17652,809	--	--	17652,809
		Всего по главе	**17652,809**	**--**	**--**	**17652,809**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**470288,949**	**--**	**158,093**	**470447,043**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
7	НДЗ РК 8.04-06-2015 п VI-к	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,15% 3,5%x0,9=3,15%	14814,102	--	--	14814,102
		Всего по главе	**14814,102**	**--**	**--**	**14814,102**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**485103,051**	**--**	**158,093**	**485261,145**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	9702,061	--	--	9702,061
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**494805,112**	**--**	**158,093**	**494963,206**
9		в том числе на 2019 год - 10 %	49480,511	--	15,809	49496,321
10		в том числе на 2020 год - 90 %	445324,601	--	142,284	445466,885

11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 10 %, К=1	49480,511	--	15,809	49496,321
12		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	5939,558	5939,558
13		Итого в текущих ценах на 2019 год	49480,511	--	5955,368	55435,879
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 90 %, К=1,049901	467546,744	--	149,384	467696,128
15		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	56123,535	56123,535
16		Итого в текущих ценах на 2020 год	467546,744	--	56272,92	523819,664
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	62063,094	62063,094
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**517027,255**	**--**	**62228,287**	**579255,543**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела