ДОГОВОР № 31
подряда

г. Алматы

«08» июля 2019 года

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице исполнительного директора Оспанова Максата Булатовича, действующего на основании Приказа № 4 от 12.03.2019 года, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Спартака, 3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 2 009 972 (два миллиона девять тысяч девятьсот семьдесят два) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

МП **Оспанов Ж.Б.**

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

МП **Оспанов М.Б.**

Приложение №1
к Договору подряда № 31
от 08.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор:ул.Спартака, 3**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью	м3	7,713	5646,56	43554
			Накладные расходы			*409,18*	*3156*
			Сметная прибыль			*418,26*	*3226*
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042	125231,21	5216
			Накладные расходы			*989,71*	*41*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*386*
3	3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	23,140	1411,02	32651
			Накладные расходы			*60,68*	*1404*
			Сметная прибыль			*104,52*	*2419*
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	77,133	1482,09	114318
			Накладные расходы			*60,68*	*4680*
			Сметная прибыль			*109,78*	*8468*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	154,267	158,22	24408

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*0,34*	*52*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1808*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	1,545	1159,19	1791
			Накладные расходы			*330,32*	*510*
			Сметная прибыль			*85,87*	*133*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,004	125231,21	516
			Накладные расходы			*989,71*	*4*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*38*
8	8	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,304	15164,89	4608
			Накладные расходы			*1154,98*	*351*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*341*
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,150	1438,20	7407
			Накладные расходы			*196,77*	*1013*
			Сметная прибыль			*106,53*	*549*
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5,150	904,36	4657
			Накладные расходы			*126,08*	*649*
			Сметная прибыль			*66,99*	*345*
			Раздел: Устройство бортового камня				
11	11	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,194	482,75	93
			Накладные расходы			*110,41*	*21*
			Сметная прибыль			*35,76*	*7*
12	12	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,650	1807,92	13831
			Сметная прибыль			*133,92*	*1024*
13	13	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,500	23,77	107
			Накладные расходы			*5,90*	*27*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,050	7247,20	7610
			Накладные расходы			*1485,46*	*1560*
			Сметная прибыль			*536,83*	*564*
15	15	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	30,000	3019,52	90585
			Накладные расходы			*1147,01*	*34410*
			Сметная прибыль			*223,67*	*6710*
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,290	46477,80	59956
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4441*
			Раздел: Устройство поребрика				
17	17	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,045	482,75	504
			Накладные расходы			*110,41*	*115*
			Сметная прибыль			*35,76*	*37*
18	18	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	1,777	1807,92	3212
			Сметная прибыль			*133,92*	*238*
19	19	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,045	23,77	25
			Накладные расходы			*5,90*	*6*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
20	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,251	7247,20	1818
			Накладные расходы			*1485,46*	*373*
			Сметная прибыль			*536,83*	*135*
21	21	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	10,450	3019,52	31554
			Накладные расходы			*1147,01*	*11986*
			Сметная прибыль			*223,67*	*2337*
22	22	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,167	46477,80	7771
			Сметная прибыль			*3442,80*	*576*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	5876,98	176
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,031	14740,92	451
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
25	25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1325,05	1325
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
26	26	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	3592,16	3592
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
27	27	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	22965,12	22965
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*
28	28	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
29	29	4131-0103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	477,36	33
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
30	30	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,070	554,04	39
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	4,159	3971,80	16519
			Накладные расходы			*1539,46*	*6403*
			Сметная прибыль			*294,21*	*1224*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	7,071	275,40	1947
			Сметная прибыль			*20,40*	*144*
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	7,071	1807,92	12783
			Сметная прибыль			*133,92*	*947*
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,159	23,77	99
			Накладные расходы			*5,90*	*25*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4,025	88,80	357
			Накладные расходы			*18,74*	*75*
			Сметная прибыль			*6,58*	*26*
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,025	5646,56	22727
			Накладные расходы			*409,18*	*1647*
			Сметная прибыль			*418,26*	*1684*
37	37	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	13,417	951,64	12768
			Накладные расходы			*105,33*	*1413*
			Сметная прибыль			*70,49*	*946*
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	125231,21	1512
			Накладные расходы			*989,71*	*12*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*112*
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13,417	1438,20	19296
			Накладные расходы			*196,77*	*2640*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1429*
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	53,667	226,09	12133
			Накладные расходы			*31,52*	*1692*
			Сметная прибыль			*16,75*	*899*
41	41	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	13,417	1730,76	23221
			Накладные расходы			*577,89*	*7753*
			Сметная прибыль			*128,20*	*1720*
42	42	СТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	13,417	13577,14	182160
			Сметная прибыль			*1005,71*	*13493*
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
43	43	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	2,000	8467,52	16935

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2759,10*	*5518*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1254*
44	44	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	2,000	80460,00	160920
			Сметная прибыль			*5960,00*	*11920*
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,000	551,63	7723
			Накладные расходы			*147,30*	*2062*
			Сметная прибыль			*40,86*	*572*
46	46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,038	139478,34	5300
			Накладные расходы			*48624,85*	*1848*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*393*
47	47	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	48144,24	96
			Сметная прибыль			*3566,24*	*7*
48	48	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	192715,20	2313
			Сметная прибыль			*14275,20*	*171*
49	49	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,038	426202,56	16196
			Сметная прибыль			*31570,56*	*1200*
50	50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	193,32	2320
			Сметная прибыль			*14,32*	*172*
51	51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	467,64	7295
			Сметная прибыль			*34,64*	*540*
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,000	42,12	1390
			Сметная прибыль			*3,12*	*103*
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	520,56	4164
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	3336,12	26689
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3753,00	22518

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	*278,00* 833,76	*1668* 4169
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	*61,76* 951,48	*309* 4757
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	*70,48* 1413,72	*352* 19792
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	*104,72* 757,08	*1466* 3785
60	60	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*56,08* 2085,48	*280* 6256
61	61	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	*154,48* 1819,80	*463* 14558
62	62	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*134,80* 9177,84	*1078* 36711
63	63	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	шт.	2,000	*679,84* 19322,89 *5596,34* *1431,32*	*2719* 38646 *11193* *2863*
64	64	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3533,76	7068
65	65	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	яма	1,000	*261,76* 1612,99 *428,93* *119,48*	*524* 1613 *429* *119*
66	66	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка *Накладные расходы* *Сметная прибыль*	опора	1,000	28250,52 *9502,48* *2092,63*	28251 *9502* *2093*
67	67	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1955,88	6454

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	*144,88* 1461,24	*478* 4822
69	69	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,020	*108,24* 536711,40	*357* 10707
70	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,710	*39756,40* 140,56	*793* 240
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*35,32*	*60*
71	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,710	*10,41* 222,15	*18* 380
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*41,49*	*71*
72	72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	*16,46* 32592,69	*28* 8148
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5948,33*	*1487*
73	73	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	*2414,27* 5411,24	*604* 812
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1278,82*	*192*
74	74	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	*400,83* 8844,26	*60* 354
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1708,28*	*68*
75	75	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*655,13* 610839,36	*26* 40
76	76	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*45247,36* 602150,76	*3* 12
77	77	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*44603,76* 647327,16	*1* 8
78	78	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	*47950,16* 683,64	*1* 7
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,002	700,92	1
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
80	80	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	84,350	760,50	64148
			Накладные расходы			*262,99*	*22183*
			Сметная прибыль			*56,33*	*4752*
81	81	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	1,000	8958,21	8958
			Сметная прибыль			*663,57*	*664*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
82	82	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3,000	5243,19	15730
			Накладные расходы			*2032,24*	*6097*
			Сметная прибыль			*388,38*	*1165*
83	83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	8318,90	225
			Накладные расходы			*1708,28*	*46*
			Сметная прибыль			*616,21*	*17*
84	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	21246,61	1721
			Накладные расходы			*1559,05*	*126*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*127*
85	85	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,011	38919,02	414
			Накладные расходы			*8326,59*	*89*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*31*
86	86	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	926,64	2780
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
87	87	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103	316145,75	32596
			Накладные расходы			*105854,07*	*10914*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*2415*
88	88	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103	115523,12	11911
			Накладные расходы			*41275,76*	*4256*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*882*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042	272097,36	11488
			Сметная прибыль			*20155,36*	*851*
90	90	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,058	283493,52	16516
			Сметная прибыль			*20999,52*	*1223*
91	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	218435,40	1743
			Сметная прибыль			*16180,40*	*129*
92	92	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000	251652,96	116
			Сметная прибыль			*18640,96*	*9*
93	93	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	789,30	1054
			Накладные расходы			*298,39*	*398*
			Сметная прибыль			*58,47*	*78*
94	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,340	140,56	751
			Накладные расходы			*35,32*	*189*
			Сметная прибыль			*10,41*	*56*
95	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,680	111,08	1186
			Накладные расходы			*20,75*	*222*
			Сметная прибыль			*8,23*	*88*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
96	96	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	63951,05	127902
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
97	97	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	1,000	59375,00	59375
98	98	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	1,000	67857,14	67857
			ИТОГО:				1688255
			В том числе :				
			Накладные расходы				204376
			Сметная прибыль				115631
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	21074,00	1709329

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1794618**
			Итого с НДС		**12 %**	**215354,00**	**2009972**

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП