«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела строительства
_____ Имангазиев. Б.Е
«13» 05 2020 год

Задание на проектирование

«Разработка проектно-сметной документаций на строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) в агро зону в селе Есбол Индерского района Атырауской области»

1	Наименование объекта	«Разработка ПСД на строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) в агро зону в селе Есбол Индерского района Атырауской области»
2	Основание для проектирование	Развитие объектов коммунального хозяйства
3	Место строительства	с.Есбол Индерского района Атырауской области
4	Вид строительство	Новое строительство
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предьявляется
6	Квалификационное требования к потенциальному поставщику	Наличие лецензии на проектную деятельность II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным и на изыскательную деятельность;
7	Требования к инженерному оборудованию	Согласно техническим условиям и нормативным документациям
8	Особые условия строительства	Выполнить инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания и топографическую съемку; Согласно карте сейсмичности выполнить инженерно-геологические, топографо-геодезические работы и исполнительную съемку масштабе М 1:500 Инженерно-коммуникационная инфраструктура включает 3 сети: 1. Водоснабжения 2. Газоснабжения 3. Электроснабжение Рабочий проект будет проходить экспертизу: 1. Наружные сети водоснабжения- отдельным проектом; 2. Наружные сети газоснабжение -отдельным проектом; 3. Электроснабжение- отдельным проектом;
9	Основные технико-экономические показатели объекта, т.ч. мощность, производительность, производственная программ.	Проектно-сметной документаций необходимо предусмотреть: Линий водопровода протяженности-1,6 км; Линий газопровода протяженности-2.6 км; Линий электроснабжений протяженности-2,6 км; Точку подключения к существующим инженерным сетям принять согласно техническим условиям представленным заказчиком.
10	Основные требования к архитектурно-планировочному решению	Архитектурно-планировочному решения должны соотвествовать действующим СНиПам
11	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия.	Необходимо получить заключение экспертизы по каждому этапу, с определением сметной стоимости отдельных соответствующих сетей.
12	Основные требования к инженерному обарудованию, в.т.ч. основные параметры, техническая и эксплутационная	Технологическое обарудование подобрать согласно СНиП и требованиям нормативных документов.