ДОГОВОР № 22
подряда

г. Алматы

«05» июля 2019 года

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице исполнительного директора Оспанова Максата Булатовича, действующего на основании Приказа № 4 от 12.03.2019 года, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 2в, 2г, 2д» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 8 455 629 (восемь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Оспанов М.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 22
от 05.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2в, 2г, 2д**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2в, 2г, 2д**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 2в, 2г, 2д

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	35,7	343,42	310,87	12260	11098	4	4116	17686
					32,43	127,71	1158	4559		1310	
2	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	42,483	1697		72094				77861
3	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,99	16,48	13,79	412	345	1	5767	611
					2,63	5,94	66	148		154	
4	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	18,207	96		1748			45	1888
5	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	10,71	816,86	0	8749	0	0	140	16251
					816,86	0	8749	0		6299	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25,5	64,62	64,62	1648	1648	0	1204	2319
					0	27,2	0	694		499	
7	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	178,5	6,27	6,27	1119	1119	0	172	1495
					0	2,06	0	368		265	
8	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20	м3	17	5575,23	1040,63	94779	17691	74584	111	110211
					147,31	248,57	2504	4226		7268	
9	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	85	902,05	189,65	76674	16120	57581	8164	92909
					34,98	66,9	2973	5687		9353	
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2125	123912,86	1819,75	26331	387	25945	6882	28675
					0	957	0	203		220	
11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	85	1242,56	44,07	105617	3746	97663	2124	119889
					49,51	9,21	4208	783		5391	
										8881	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	170	133,23	1,46	22649	248	22384	60	24526
					0,1	0,23	17	39		1817	
13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	85	1329,9	44,07	113041	3746	105087	5391	127906
					49,51	9,21	4208	783		9475	
14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	170	147,5	1,46	25074	248	24809	60	27145
					0,1	0,23	17	39		2011	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									562195,04
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	29,6	5575,23	1040,63	165027	30803	129863	12656	191897
					147,31	248,57	4360	7358		14215	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,444	123912,86	1819,75	55017	808	54209	459	59914
					0	957	0	425		4438	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	88,8	1242,56	44,07	110339	3913	102029	5632	125248
					49,51	9,21	4396	818		9278	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	296	1329,9	44,07	393649	13044	365950	18773	445415
					49,51	9,21	14655	2727		32994	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	592	147,5	1,46	87318	864	86395	208	94528
					0,1	0,23	59	134		7002	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									811349,96
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	10,25	828,84	127,48	8496	1307	4362	3538	12997
					275,81	43,82	2827	449		963	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0273333	123912,86	1819,75	3387	50	3337	28	3688
					0	957	0	26		273	
22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	2,0158333	12805	969,68	25813	1955	22338	2432	30505
					754,03	363,18	1520	732		2260	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34,1666667	1188,99	2,86	40624	98	34056	7027	51463
					189,36	1,09	6470	37		3812	
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	34,1666667	743,68	0	25409	0	21240	4503	32305
					122,03	0	4169	0		2393	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									103728,29

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика									
25	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,80625	2109,24	0	1701	0	0	1224	3159
					2109,24	0	1701	0		234	
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	32,8125	261		8564				9249
27	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	31,875	1697		54092			685	
											58419
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,75	16,48	13,79	309	259	1	4327	
					2,63	5,94	49	111		116	459
29	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	12,5	6343,24	1617,14	79291	20214	47814	34	
					901	767,26	11263	9591		19394	106579
30	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	125	1821,05	30,07	227631	3758	86623	7895	
					1098	12,59	137250	1573		149929	407765
31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,375	29213		157020		157020	30205	
											169581
32	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,6333333	2109,24	0	7664	0	0	12562	
					2109,24	0	7664	0		5518	14236
33	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,1766667	261		1612			1055	
											1741
34	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,1766667	1697		10482			129	
											11320
35	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,6333333	16,48	13,79	60	50	0	839	
					2,63	5,94	10	22		22	89
36	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,4533333	6343,24	1617,14	9219	2350	5559	7	
					901	767,26	1309	1115		2255	12392
37	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	36,3333333	1821,05	30,07	66165	1092	25178	918	
					1098	12,59	39894	457		43579	118524
38	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5813333	29213		16982		16982	8780	
											18341
		Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика								1359	
											640790,34
		Раздел: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									
39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	4151,64	1097,63	374	99	157	127	
					1305,45	250,38	117	23		40	541
40	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0918	16804		1543		1543		
											1666
41	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	123	
					988,47	77,34	988	77		1055	2374
42	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	176	
					1544,49	96,67	1544	97		1625	3753
43	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	278	
											26196
44	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			1940	
											34
45	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	
											34
46	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	
											39
										3	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Подъем колодцев до проектной отметки									29266,01
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
47	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,95	2742,01 2742,01	0 0	5347 5347	0 0	0	3850 736	9932
48	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,315	261 865						934
49	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,315	1697 5626					69 450	6076
50	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,95	16,48 2,63	13,79 5,94	32 5	27 12	0	12 4	48
51	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	7,5	696,37 275,81	136,62 46,03	5223 2069	1025 345	2130	2607 626	8456
52	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	7,5	931,15 275,81	136,62 46,03	6984 2069	1025 345	3890	2607 767	10358
53	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	7,5	507,5 275,81	136,62 46,03	3806 2069	1025 345	713	2607 513	6926
54	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,5	1318,88 1182,16	128,54 39,08	9892 8866	964 293	61	8610 1480	19981
55	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	7,5	3315		24863		24863	1989	26852
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									62636,5
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
56	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	20,9689167	2234,23 2234,23	0 0	46849 46849	0 0	0	33732 6446	87027
57	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	35,6471583	261 9304					744	10048
58	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	35,6471583	1697 60493					4839	65333
59	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,9689167	16,48 2,63	13,79 5,94	346 55	289 124	1	129 38	513
60	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20,2925	64,62 0	64,62 27,2	1311 0	1311 552	0	397 137	1845
61	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,2925	5575,23 147,31	1040,63 248,57	113135 2989	21117 5044	89029	8676 9745	131556
62	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	67,6416667	892,33 34,98	189,65 66,9	60359 2366	12828 4525	45164	7443 5424	73226
63	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1691042	123912,86	1819,75	20954	308	20646	175	22819

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	т м2 покрытия	67,6416667	0 1188,99	957 2,86	0 80425	162 194	67423	1690 13913	101885
65	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	270,5666667	189,36 185,92	1,09 0	12809 50304	73 0	42049	7547 8915	63956
66	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	67,6416667	30,51 1052,28	0 4,94	8254 71178	0 334	27564	4737 40845	120984
67	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	67,6416667	639,84 12822,86	2,54 	43280 867359	172<>	867359	8962 69389	936748
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1382018,19
		Раздел: 8. Наружнее освещение									
68	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,18	14466,1 7488,43	6977,67 2207,39	2604 1348	1256 397	0	1396 320	4320
69	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	12483,15 6883,78	5599,37 1621,89	99865 55070	44795 12975	0	54436 12344	166646
70	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	4708,79 1497,1	3211,69 859,83	37670 11977	25694 6879	0	13576 4100	55346
71	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	34	330,6 138,1	146,83 47,76	11241 4695	4992 1624	1553	4550 1263	17054
72	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,1	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	3614 2080	1408 613	126	2155 462	6231
73	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	75193		307		307		331
74	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,132	162997		21516		21516	25	23237
75	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,103	394639		40648		40648	1721	43900
76	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	46386 16634	25233 9554	4519	3252 18855	70461
77	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	4	67857,14		271429		271429	5219	293143
78	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	44152 19205	23813 9046	1134	21714 20341 5159	69652
79	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032072	586028		18795		18795	1504	20299

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	34870,26	11134,38	139481	44538	18457	75606	232294
					19121,6	4505,24	76486	18021		17207	
81	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067		131833
82	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484	9765	17803
83	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34	1617,14	992	259	589	1319	1339
					901	767,26	144	123		248	
84	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69	952,39	2204	571	1136	99	3132
					826,8	422,01	496	253		697	
85	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	178		5696		5696	232	6152
86	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6	406		16890		16890	456	18241
87	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	39		3510		3510	1351	3791
88	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	361		7220		7220	281	7798
89	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3089		64869		64869	578	70059
90	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3475		55600		55600	5190	60048
91	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	772		16984		16984	4448	18343
92	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	662		14564		14564	1359	15729
93	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1309		41888		41888	1165	45239
94	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	869		13035		13035	3351	14078
95	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1931		11586		11586	1043	12513
96	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1967		41307		41307	927	44612
97	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	3305	27534
98	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000132	668572		88		88	2040	95
99	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00008	702358		56		56	7	61

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	744188		18		18	4	19
101	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	т	0,04	709		28		28	1	31
102	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	731		3		3	2	3
		Итого по разделу: 8. Наружнее освещение	кг							0	1198289,89
		Раздел: 9. Озеленение									
103	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	552,1166667	415,57 269,14	9,78 2,62	229444 148596	5401 1449	75447	132039 28919	390402
104	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,5	8294,64 0	0 0	20737 0	0 0	0	0 1659	22396
105	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,375	536		201			16	217
106	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,375	837		314			25	339
107	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,375	366		137			11	148
		Итого по разделу: 9. Озеленение									250832,9
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
108	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	10	2563,6 2563,6	0 0	25636 25636	0 0	0	18458 3528	47621
109	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,09	6343,24 901	1617,14 767,26	571 81	146 69	344	140 57	767
110	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,27	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	5661 352	296 68	5012	382 483	6526
111	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0355	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	900 260	429 129	211	269 93	1262
112	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	809		8090		8090	647	8737
113	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,34368	169148,1 125671	38277,14 13688,54	58133 43191	13155 4704	1787	33048 7294	98475
114	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,34368	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	20604 18514	849 172	1242	12893 2680	36177
115	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14074	249771		35153		35153	2812	37965
116	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1942	262471		50972		50972	4078	55050
117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0266	198797		5288		5288		5711

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00154	224711		346		346	423	374
119	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,45	393,04	0	1749	0	0	28	3192
					393,04	0	1749	0		1207	
120	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,8	87,89	2,27	1564	40	701	236	2307
					46,26	0,28	823	5		572	
121	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,6	92,87	1,62	3306	58	2286	171	4295
					27,03	0,28	962	10		671	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/								318	217973,1
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
122	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
123	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009,29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
124	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*157221*				
		ИТОГО:									410295,39
		В том числе :					5669379	374268	3817671	923764	7098727
		Стоимость оборудования, всего					957822	121771	273240	505596	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							273240		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		92144				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7190873
		НДС									7549669
		Итого с НДС			12 %		905960				
											8455629

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП