ДОГОВОР № 25
подряда

г. Алматы **«05» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице исполнительного директора Оспанова Максата Булатовича, действующего на основании Приказа № 4 от 12.03.2019 года, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 20» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 25 593 254 (двадцать пять миллионов пятьсот девяносто три тысячи двести пятьдесят четыре) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор

Оспанов Ж.Б.

МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор

Оспанов М.Б.

МП

Приложение №1

к Договору подряда № 25

от 05.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Огарева, 20**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 20

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
1	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10,5077	343.42	310,87	3609	3267	1	1212	5206
					32,43	127,71	341	1342		386	
2	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,504163	1697		21220				22917
3	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,35539	16.48	13,79	121	101	0	1698	
					2.63	5,94	19	44		45	180
4	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	5,358927	96		514			13	
5	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	3,15231	816,86	0	2575	0	0		556
					816,86	0	2575	0		41	
6	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,5055	64,62	64,62	485	485	0	1854	4783
					0	27,2	0	204		354	
7	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	52,5385	6.27	6,27	329	329	0	147	683
					0	2,06	0	108		51	
8	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	5,0036667	5575,23	1040,63	27897	5207	21952	78	440
					147,31	248,57	737	1244		33	
9	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	25,0183333	902,05	189,65	22568	4745	16948	2403	
					34,98	66,9	875	1674		2753	27346
10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0625458	123912,86	1819,75	7750	114	7636	2026	
					0	957	0	60		65	8440
11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	25,0183333	1242,56	44,07	31087	1103	28746	625	
					49,51	9,21	1239	231		1587	35287
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	50,0366667	133,23	1,46	6666	73	6588	2614	
					0.1	0,23	5	11		18	7219
										535	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	25,0183333	1329,9	44,07	33272	1103	30931	1587	37647
					49,51	9,21	1239	231		2789	
14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	50,0366667	147,5	1,46	7380	73	7302	18	7990
					0,1	0,23	5	11		592	
		Итого по разделу: 1. Дорожная одежда с основанием (5+5)									165472,74
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	24,1556667	5575,23	1040,63	134673	25137	105978	10328	156601
					147,31	248,57	3558	6004		11600	
16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,362335	123912,86	1819,75	44898	659	44239	374	48894
					0	957	0	347		3622	
17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	72,467	1242,56	44,07	90044	3194	83263	4596	102211
					49,51	9,21	3588	668		7571	
18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	241,5566667	1329,9	44,07	321245	10645	298641	15320	363490
					49,51	9,21	11959	2226		26925	
19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	483,1133333	147,5	1,46	71258	705	70505	170	77142
					0,1	0,23	48	110		5714	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									662118,21
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
20	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	4,35	828,84	127,48	3605	555	1851	1502	5516
					275,81	43,82	1200	191		409	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0116	123912,86	1819,75	1437	21	1416	12	1565
					0	957	0	11		116	
22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,8555	12805	969,68	10955	830	9480	1032	12946
					754,03	363,18	645	311		959	
23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,5	1188,99	2,86	17240	42	14453	2982	21841
					189,36	1,09	2746	16		1618	
24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	14,5	743,68	0	10783	0	9014	1911	13710
					122,03	0	1769	0		1016	
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									44021,28
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
25	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,0333333	2742,01	0	8317	0	0	5989	15450
					2742,01	0	8317	0		1144	
26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,1566667	261		1346			108	1454
27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,1566667	1697		8751			700	9451
28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,0333333	16,48	13,79	50	42	0	19	74
					2,63	5,94	8	18		5	
29	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		11,6666667	696,37	136,62	8124	1594	3313	4055	13154

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	3218	537		974	
30	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	11,6666667	931,15	136,62	10863	1594	6052	4055	16112
					275,81	46,03	3218	537		1193	
31	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	11,6666667	507,5	136,62	5921	1594	1109	4055	10774
					275,81	46,03	3218	537		798	
32	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	11,6666667	1318,88	128,54	15387	1500	95	13393	31082
					1182,16	39,08	13792	456		2302	
33	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	11,6666667	3315		38675		38675		41769
										3094	
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие									97434,55
		Раздел: 5. Устройство бортового камня и поребрика									
34	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,5817685	2109,24	0	1227	0	0	884	2279
					2109,24	0	1227	0		169	
35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,676625	261		6180				6674
										494	
36	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,00015	1697		39031				42154
										3123	
37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,5295	16,48	13,79	223	187	1	83	331
					2,63	5,94	36	80		25	
38	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	9,0196667	6343,24	1617,14	57214	14586	34501	13994	76904
					901	767,26	8127	6920		5697	
39	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	90,1966667	1821,05	30,07	164252	2712	62505	108185	294232
					1098	12,59	99036	1135		21795	
40	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,8784567	29213		113301		113301		122365
										9064	
41	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5,3133333	2109,24	0	11207	0	0	8069	20818
					2109,24	0	11207	0		1542	
42	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	9,0326667	261		2358				2546
										189	
43	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,0326667	1697		15328				16555
										1226	
44	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,3133333	16,48	13,79	88	73	0	33	130
					2,63	5,94	14	32		10	
45	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,1253333	6343,24	1617,14	13481	3437	8130	3297	18121
					901	767,26	1915	1631		1342	
46	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	53,1333333	1821,05	30,07	96758	1598	36820	63730	173327
					1098	12,59	58340	669		12839	
47	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8501333	29213		24835		24835		26822
										1987	
		Итого по разделу: 5. Устройство бортового камня и поребрика									545484,06
		Раздел: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
48	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	14,1106833	2234,23	0	31527	0	0	22699	58564
					2234,23	0	31527	0		4338	
49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	23,9881617	261		6261				6762
										501	
50	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	23,9881617	1697		40708				43965
										3257	
51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,1106833	16,48	13,79	233	195	1	87	345
					2,63	5,94	37	84		26	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,6555	64,62	64,62	882	882	0	267	1242
					0	27,2	0	371		92	
53	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,6555	5575,23	1040,63	76132	14210	59911	5838	88529
					147,31	248,57	2012	3394		6558	
54	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	45,5183333	892,33	189,65	40617	8633	30393	5009	49276
					34,98	66,9	1592	3045		3650	
55	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1137958	123912,86	1819,75	14101	207	13894	118	15356
					0	957	0	109		1137	
56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	45,5183333	1188,99	2,86	54121	130	45371	9362	68562
					189,36	1,09	8619	49		5079	
57	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	182,0733333	185,92	0	33851	0	28296	5999	43038
					30,51	0	5555	0		3188	
58	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	45,5183333	1052,28	4,94	47898	225	18549	27486	81414
					639,84	2,54	29124	116		6031	
59	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	45,5183333	12822,86		583675		583675		630369
		Итого по разделу: 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								46694	
											930006,12
		Раздел: 7. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									
60	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	120,528	2742,01	0	330489	0	0	237952	613917
					2742,01	0	330489	0		45475	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	204,8976	261		53478				57757
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	204,8976	1697		347711			4278	375528
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	120,528	16,48	13,79	1986	1662	7	27817	2948
					2,63	5,94	317	716		743	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	116,64	64,62	64,62	7537	7537	0	218	10607
					0	27,2	0	3172		2284	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,64	5575,23	1040,63	650294	121379	511732	786	756178
					147,31	248,57	17182	28994		49870	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	388,8	892,33	189,65	346938	73737	259601	56013	420897
					34,98	66,9	13600	26012		42781	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,972	123912,86	1819,75	120443	1769	118675	31178	131164
					0	957	0	930		1005	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	388,8	1188,99	2,86	462280	1113	387544	9716	585629
					189,36	1,09	73623	422		79969	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1555,2	185,92	0	289143	0	241697	43380	367616
										51242	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		30,51	0	47446	0		27231	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		388,8	1052,28	4,94	409126	1920	158436	234773	695411
			м2 покрытия		639,84	2,54	248770	988		51512	
71	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		388,8	14343,75		5576850		5576850		6022998
			м2							446148	
		Итого по разделу: 7. Универсальная спортивная площадка с резиновым покрытием									8596277,52
		Раздел: 8. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									
72	Е11-090601-0102	Петли к стойкам ограждения. Монтаж		0,0011818	59887,11	2469,65	71	3	4	44	124
			т конструкций		53869,6	499,15	64	1		9	
73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0011818	198797		235		235		254
			т							19	
74	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной		381,024	547,19	9,49	208493	3617	2056	163431	401678
			м2		532,3	3,85	202821	1468		29754	
75	С Счет	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм		381,024	2276,79		867510		867510		936911
			м2.							69401	
76	Е11-140203-0201	Подвеска троса		269	32,04	0,28	8620	74	166	8333	18309
			м		31,15	0,14	8380	37		1356	
77	С Счет	Трос d3		295,9	273,21		80844		80844		87312
			м.							6468	
78	С Счет	Талреп		9	1821,43		16393		16393		17704
			шт.							1311	
79	С Счет	Коуш		9	273,21		2459		2459		2656
			шт.							197	
80	С Счет	Зажим для троса		36	255		9180		9180		9914
			шт.							734	
81	С Счет	Хомут		2421	18,21		44097		44097		47625
			шт.							3528	
		Итого по разделу: 8. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1237901,44
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
82	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,11	14466,1	6977,67	1591	768	0	853	2640
			1км		7488,43	2207,39	824	243		196	
83	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		4	12483,15	5599,37	49933	22397	0	27218	83323
			опора		6883,78	1621,89	27535	6488		6172	
84	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		4	4708,79	3211,69	18835	12847	0	6788	27673
			шт.		1497,1	859,83	5988	3439		2050	
85	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
			м кабеля		138,1	47,76	1657	573		446	
86	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,045	36143,74	14082,11	1626	634	57	970	2804
			1км		20801,2	6131,64	936	276		208	
87	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00204	75193		153		153		166
			км							12	
88	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,042	162997		6846		6846		7394
			км							548	
89	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,04635	394639		18292		18292		19755
			км							1463	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
91	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
92	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
93	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.008018	586028		4699		4699		5075
										376	
94	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
95	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
96	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
97	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0.04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
98	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
99	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	178		2492		2492		2691
										199	
100	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	406		7389		7389		7980
										591	
101	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	39		1560		1560		1685
										125	
102	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332		4679
										347	
103	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801		30025
										2224	
104	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3475		24325		24325		26271
										1946	
105	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	772		5404		5404		5836
										432	
106	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	662		4634		4634		5005
										371	
107	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1309		18326		18326		19792
										1466	
108	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083		6570
										487	
109	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862		4171
										309	
110	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703		19119
										1416	
111	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494		27534
										2040	
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									416146,01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. Озеленение									
112	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	228,0733333	415,57 269,14	9,78 2,62	94781 61383	2231 598	31166	54544 11946	161271
113	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,5	8294,64 0	0 0	20737 0	0 0	0	0 1659	22396
114	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,375	536 837		201 314			16 25	217 339
115	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,375	366		137			11	148
116	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,375							
		Итого по разделу: 10. Озеленение									116169,6
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
117	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6 2563,6	0 0	10254 10254	0 0	0	7383 1411	19049
118	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
119	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2264 141	119 27	2005	153 193	2611
120	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	360 104	171 52	84	107 37	505
121	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236	259	3495
122	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1 125671	38277,14 13688,54	23253 17276	5262 1882	715	13219 2918	39390
123	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	8242 7406	340 69	497	5157 1072	14471
124	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0.056296	249771		14061		14061	1125	15186
125	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0.07768	262471		20389		20389	1631	22020
126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115	169	2284
127	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.000616	224711		138		138	11	149
128	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04 393,04	0 0	700 700	0 0	0	483 95	1277
129	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89 46,26	2,27 0,28	626 329	16 2	280	229 68	923
130	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87 27,03	1,62 0,28	1322 385	23 4	914	268 127	1718
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									87189,24
		Раздел: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
131	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		40	948,45	758,92	37938	30357	0	15580	57800

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	яма	1.28	189,53	351,45	7581	14058		4281	
					6343,24	1617,14	8119	2070	4896	1986	10914
133	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3 основания	6,4	901	767,26	1153	982		808	
					20965,32	1097,63	134178	7025	118798	9061	154698
134	Е11-090302-0112	Стойки ограждения Монтаж	м3	2,69988	1305,45	250,38	8355	1602		11459	
					25354,71	12073,5	68455	32597	16061	20428	95993
135	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т конструкций	2,68704	7332,36	3633,08	19796	9809		7111	
					248843		668651		668651		722143
136	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01268						53492	
					220235		2793		2793		3016
137	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	6,3208	169148,1	38277,14	1069151	241942	32868	223	
					125671	13688,54	794341	86523		607796	1811103
138	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	6,3208	59952,04	2469,65	378945	15610	22836	134156	
					53869,6	499,15	340499	3155		237121	665351
139	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,304						49285	
					247906		323269		323269		349131
140	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,516						25862	
					248843		377246		377246		407426
141	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,0796						30180	
					196524		212167		212167		229141
142	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,6676						16973	
					199061		331954		331954		358510
143	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1472						26556	
					220235		32419		32419		35012
144	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	200						2593	
					930		186000		186000		200880
145	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,2324						14880	
					199061		46262		46262		49963
146	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	224	393,04	0	88041	0	0	3701	
					393,04	0	88041	0		60748	160692
147	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	224	87,89	2,27	19687	508	8818	11903	
					46,26	0,28	10361	62		7192	29029
148	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	448	92,87	1,62	41606	727	28770	2150	
					27,03	0,28	12109	124		8441	54051
		Итого по разделу: 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/								4004	
											4026881,42
		Раздел: 13. Калитка К-1 /1 шт/									
149	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	5738,52	0	5739	0	0	4132	10660
					5738,52	0	5739	0		790	
150	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0.032	6343,24	1617,14	203	52	122	50	273

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 основания		901	767,26	29	25		20	
151	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,16	20965,32	1097,63	3354	176	2970	227	3867
			м3		1305,45	250,38	209	40		286	
152	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,011905	169148,1	38277,14	2014	456	62	1145	3411
			т конструкций		125671	13688,54	1496	163		253	
153	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,007065	220235		1556		1556		1680
			т							124	
154	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00484	199061		963		963		1041
			т							77	
155	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,059527	25354,71	12073,5	1509	719	354	450	2116
			т конструкций		7332,36	3633,08	436	216		157	
156	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,05784	248843		14393		14393		15545
			т							1151	
157	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,000317	220235		70		70		75
			т							6	
158	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,174897	169148,1	38277,14	29583	6695	909	16818	50113
			т конструкций		125671	13688,54	21979	2394		3712	
159	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,174897	59952,04	2469,65	10485	432	632	6561	18410
			т конструкций		53869,6	499,15	9422	87		1364	
160	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,02301	247906		5704		5704		6161
			т							456	
161	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,07286	248843		18131		18131		19581
			т							1450	
162	С121-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02699	196524		5304		5304		5729
			т							424	
163	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,04169	199061		8299		8299		8963
			т							664	
164	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00368	220235		810		810		875
			т							65	
165	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		5	930		4650		4650		5022
			м2							372	
166	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/		0,00581	199061		1157		1157		1249
			т							93	
167	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		5,6	393,04	0	2201	0	0	1519	4017
			м2		393,04	0	2201	0		298	
168	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,6	87,89	2,27	492	13	220	180	726

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		46,26	0,28	259	2		54	
169	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		11,2	92,87	1,62	1040	18	719	211	1351
			м2		27,03	0,28	303	3		100	
		Итого по разделу: 13. Калитка К-1 /1 шт/									117658,61
		Раздел: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
170	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
			шт.		32088	96,67	128352	387		17247	
171	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		2	58009,29		116019				116019
			шт						116019		
		Отпускная цена			58009		116019				
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
172	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		2	78610,71		157221				157221
			шт						157221		
		Отпускная цена			78611		157221				
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		ИТОГО:					17453048	737711	12996603	2455010	21478854
							2881232	240066	273240	1570790	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		286276				
		Итого с зимними удорожаниями									21765126
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									22851120
		НДС			12 %		2742134				
		Итого с НДС									25593254

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП