Республика Казахстан
ТОО «Жолағаш-ПВ»
Лицензия 15-ГСЛ №000155

«Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"»

Сметная документация

г. Павлодар 2020г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"" находится в регионе - Павлодарская обл..

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НҚ;

- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НҚ

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НҚ. Ввод в действие с 01.01.2019 г.;приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НҚ. Ввод в действие с 10.08.2020 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;

- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2019). 2020 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2019). 2020 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2019). 2020 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2020 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2020). 2020 год;
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве (СТС РК 8.04-07-2020). 2020 год с учетом изменений и дополнений;

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2019). 2020 год;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2019). 2020 год.

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), табл.1 п. 36, в размере - 1,5 % * 0,8 (коэф-т на реконструкцию НДЗ РК 8.04-05-2015, п.2.4).

- при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время соответствии со Сборником сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015); для темп. зоны IV, табл.3 п. VIII.1г, (с коэффициентом 1,1) (прил. п.12), в размере -2,42 %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - ПИР (№1 расчет). **1 260,000 тыс. тенге.**

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложения нет. **370, 000 тыс. тенге**

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору; - **2 539, 940 тыс. тенге**
- по авторскому надзору. - **878, 004 тыс. тенге.**

Месячный расчетный показатель на 2020 год составляет 2778 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1.

Месячный расчетный показатель на 2021 год составляет 2917 тенге, индекс изменения месячного расчетного показателя - 1,05.

Налог на добавленную стоимость на 2020 год - 12 %. **- 0,000. тыс тенге**

Налог на добавленную стоимость на 2021 год - 12 %. **- 9 817,338. тыс. тенге**

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС (редакция 2020.4)". Редакция от 06.10.2020, в текущих ценах, введенных с 01.10.20 г.

Общая сметная стоимость строительства по сводному сметному расчету составляет:

93 258,491 тыс. тенге

- строительно-монтажные работы **78 213,367 тыс. тенге**

- оборудование **179,842 тыс. тенге**
- прочие затраты **14 865,282 тыс. тенге**

Составил Науразбеков Н.Ж.

Приложение 5 к НДОССС в РК

Заказ

Форма 1

Заказчик : РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Комитета санитарно - эпидемиологического контроля МЗ РК"

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **93 258,491** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **9 817,338** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 1.10.2020 г. по состоянию на 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы (2020 г)			1 260,000	1 260,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу (2020 г)			370,000	370,000
3		**Итого по разделу I**			**1 630,000**	**1 630,000**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства в т.ч. с разбивкой по годам	78 213,367	179,842		78 393,209

		2021 г.	78 213,367	179,842		78 393,209
5		**Итого по разделу II**	**78 213,367**	**179,842**		**78 393,209**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			2 539,940	2 539,940
		2021 г. (78393,209*3,24%)			2 539,940	2 539,940
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			878,004	878,004
		2021 г. (78393,209*1,12%)			878,004	878,004
8		**Итого по разделу III**			**3 417,944**	**3 417,944**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**78 213,367**	**179,842**	**5 047,944**	**83 441,153**
		2020 г.			1 630,000	1 630,000
		2021 г.	78 213,367	179,842	3 417,944	81 811,153
10	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**9 817,338**	**9 817,338**
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**78 213,367**	**179,842**	**14 865,282**	**93 258,491**
		2020 г.			1 630,000	1 630,000
		2021 г.	78 213,367	179,842	13 235,282	91 628,491

Директор ТОО "Жолағаш-ПВ" Байсолтанова А.Т.

Форма 2

Заказчик Заказчик : РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Комитета санитарно - эпидемиологического контроля МЗ РК"

Утвержден _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 87 800,394 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 9 407,185 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

(наименование стройки)

в ценах 1.10.2020 г. по состоянию на 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4,000**	**5,000**	**6,000**	**7,000**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капитальный ремонт здания	70 454,922	171,272	--	70 626,194
		Всего по главе	**70 454,922**	**171,272**	**--**	**70 626,194**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**70 454,922**	**171,272**	**--**	**70 626,194**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	845,459	--	--	845,459
		Всего по главе	**845,459**	**--**	**--**	**845,459**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**71 300,381**	**171,272**	**--**	**71 471,653**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	1 725,469	--	--	1 725,469
		Всего по главе	**1 725,469**	**--**	**--**	**1 725,469**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**73 025,850**	**171,272**	**--**	**73 197,122**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 460,517	--	--	1 460,517
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**74 486,367**	**171,272**	**--**	**74 657,639**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	78 213,367	179,842	--	78 393,209
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	9 407,185	9 407,185
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**78 213,367**	**179,842**	**9 407,185**	**87 800,394**

Директор ТОО "Жолағаш-ПВ" Байсолтанова А.Т.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер -

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13619,8331	1171,18	15951257,95
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	534,186138	1229,8	(656939,94)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**15951258**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,17624212	4506	32336,15
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1923	4052	779,2
3	3103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,037474	11119	416,67
4	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	6,26699625	32	200,54
5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0209375	4791	100,31
6	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0644744	6188	398,97

1	2	3	4	5	6	7
7	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,03187513	260	268,29
8	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,54311875	36	199,55
9	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	286,517865	15	4297,77
10	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,02299425	24	0,55
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	62,1544318	12	745,85
12	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,411615	3992	1643,17
13	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	103,364324	2792	288593,19
14	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	6,03933638	6297	38029,7
15	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	7,8056	4158	32455,68
16	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	37,5867877	5971	224430,71
17	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,930937	4939	78682,9
18	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	13,62965	5306	72318,92
19	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00205	7015	14,38
20	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,77196162	4404	3399,72
21	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,18125	61	72,06
22	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	5,5881	253	1413,79
23	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	43,7725	3776	165284,96
24	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	49,835625	26	1295,73

1	2	3	4	5	6	7
25	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00176468	9025	15,93
26	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	43,7725	15	656,59
27	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,92253112	27	105,91
28	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,05166	1163	60,08
29	3104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,02091	2232	46,67
30	3104-0102-0201 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,0328	2773	90,95
31	3104-0102-0301 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,07134	5751	410,28
32	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,060147	27	1,62
33	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,40959138	27	11,06
34	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,848	99	182,95
35	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	189,763368	55	10436,99
36	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,072576	56	4,06
37	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,7033325	89	62,6
38	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,095	1597	151,72
39	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	89,3795858	735	65694
40	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	77,82	1506	117196,92
41	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,9739375	12	59,69
42	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,133665	1423	190,21

1	2	3	4	5	6	7
43	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	85,3473651	2143	182899,4
44	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,25525	165	867,12
45	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,86883516	16	109,9
46	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,2036125	163	4923,19
47	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1682	132	154,2
48	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	286,616652	16	4585,87
49	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,41495	7506	3114,61
50	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0628125	8486	533,03
51	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,01042763	157	1,64
52	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	1,0385518	87	90,35
53	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	91,9251684	2692	247462,55
54	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0795625	3649	290,32
55	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,10496032	149	15,64
56	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,177144	27	31,78
57	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,6	25	15
58	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,282375	215	60,71
59	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	5,301093	40	212,04
60	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	264,74973	17	4500,75

1	2	3	4	5	6	7
61	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,4359944	116	50,58
62	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	38,375985	1153	44247,51
63	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	3,15	1229	3871,35
64	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	13,3238	62	826,08
65	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,9078624	138	263,29
66	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,53324	22	33,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**1641918**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**656940**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Т Прайс лист "Gardo-Astana", г. Нур-султан	Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485, С2000-БКИ	шт.	1	28482,14	28482,14
2	Т Прайс лист "INTANT", г. Алмата	Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ	шт.	12	2055,36	24664,32
3	Т Прайс лист "ALIANZAGROUP", г. Алмата	Кабель парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,005	1006002,95	5030,01
4	Т Прайс лист "INTANT", г. Алмата	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	1,265	174107,14	220245,53
5	Т Прайс лист "Электросила", г. Нур-султан	Контроллер двухпроводной линии связи, количество адресных устройств в ДПЛС - до 127, С2000-КДЛ	шт.	3	11964,29	35892,87
6	Т Прайс лист "TradeKZ", г. Алмата	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, С2000 - КПБ	шт.	1	19732,14	19732,14
7	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28536	3233	922,57

1	2	3	4	5	6	7
8	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08856	2842	251,69
9	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,476734	2483	48360,73
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,03296	1884	37742,1
11	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000434	2332	1,01
12	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,29694	16874	5010,57
13	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	36,8016	17519	644727,23
14	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14688	19704	2894,12
15	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,564096	20173	132417,51
16	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,41541	14006	5818,23
17	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,006424	15787	101,42
18	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,84026	16743	14068,47
19	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	46,1132698	19282	889156,07
20	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02961	21200	627,73
21	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	6,82344	17651	120440,54
22	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,054432	18135	987,12
23	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,79288	22255	62155,54
24	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,00572	49363	49645,36
25	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,243234	58263	538538,54

1	2	3	4	5	6	7
26	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3642	3642
27	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8365	8365
28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316	54948
29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2556	5112
30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625	18625
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033	18033
32	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,308035	216144	66579,92
33	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,08895	309851	27561,25
34	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	55,9394	339	18963,46
35	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0068	605	4,11
36	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	2	502	1004
37	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,33805915	112	37,86
38	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	51,5018607	70	3605,13
39	2105-0307-1019 РСНБ РК 2015	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,058384	586	34,21
40	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0072685	4800	34,89
41	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	248490	14,91
42	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0112794	1812338	20442,09
43	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3	581945	174583,5

1	2	3	4	5	6	7
44	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,036	599271	21573,76
45	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	654754	8380,85
46	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,24198	474703	114868,63
47	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00002139	473431	10,13
48	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	31,626	260	8222,76
49	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	523,84	52	27239,68
50	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1440,56	266	383188,96
51	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	39021	4682,52
52	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,96820035	63592	252345,8
53	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,8638888	53008	310833,02
54	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,2018	56076	235620,14
55	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,510804	25040	12790,53
56	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0021648	25040	54,21
57	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,3784	48641	261610,75
58	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6293	51717	32545,51
59	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,9377	54841	325629,41
60	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00407808	49021	199,91

1	2	3	4	5	6	7
61	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	48068	5768,16
62	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,754532	50378	38011,81
63	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,103943	30766	3197,91
64	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	19304	791,46
65	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029008	16435	476,75
66	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,1501	115569	132915,91
67	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,405	5643	510155,42
68	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,537	22136	875191,03
69	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,8912	23776	377829,17
70	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	25111	94919,58
71	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,28	25694	84276,32
72	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	29,6	1614	47774,4
73	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	55,4282	0	-
74	2110-0101-0405 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	983,787	4009	3944002,08
75	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	516,00824	161	83077,33
76	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	27,8474	226	6293,51

1	2	3	4	5	6	7
77	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	2,54	124	314,96
78	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	58,016	766	44440,26
79	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2805,20843	136	381508,35
80	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	48,04152	527	25317,88
81	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,29516	952	1232,99
82	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,2296	2694	618,54
83	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,2	357	428,4
84	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	314	334	104876
85	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,9	2345	2110,5
86	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00016	1176843	188,29
87	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,552	234	129,17
88	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	84,762242	1629	138077,69
89	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	156,329865	30612	4785569,83
90	2111-0202-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	68,754	15352	1055511,41
91	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,002058	24545	50,51
92	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00452	182303	824,01
93	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,020664	19446	401,83
94	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01191876	32649	389,14

1	2	3	4	5	6	7
95	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,2142285	20927	4483,16
96	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02352	164695	3873,63
97	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,1216582	96202	204107,76
98	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186907	205,6
99	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012669	188472	238,78
100	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00747153	633858	4735,89
101	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,279528	314	401,77
102	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,68562	1230	843,31
103	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,30336	1221	370,4
104	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	314,94729	14	4409,26
105	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1131	994	112,42
106	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,161	450	522,45
107	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3274	26	85124
108	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	26,351	182	4795,88
109	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,094287	1588635	149787,63
110	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	41,2644	1	41,26
111	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1702,48	73	124281,04
112	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,07594	228632	17362,31

1	2	3	4	5	6	7
113	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000052	622608	3,24
114	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8395243	237	198,97
115	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2140199	123	26,32
116	2113-0702-1105 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,803382	461	370,36
117	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,156	713	111,23
118	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,55353611	53700	29724,89
119	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01471	70347	1034,8
120	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00441	52357	230,89
121	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	74	414,4
122	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	86074	172,15
123	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	378963	83,37
124	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001034	1196548	123,72
125	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,024139	74715	1803,55
126	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,094434	1148482	108455,75
127	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00004774	287565	13,73
128	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,009765	197348	1927,1
129	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,51108	302	154,35
130	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	17,3594	320	5555,01

1	2	3	4	5	6	7
131	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	11,065658	90	995,91
132	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003887	1863667	72,44
133	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01791	1358550	24331,63
134	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,033	304	10,03
135	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,027	1075	29,02
136	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8105	652	528,45
137	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,194551	1755	341,44
138	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0022815	81813	186,66
139	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	516,00824	104	53664,86
140	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0550764	3903	214,96
141	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,0918	170	2225,61
142	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211178	253,41
143	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00321844	234268	753,98
144	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00287695	206076	592,87
145	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00008556	219502	18,78
146	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	322,32	94	30298,08
147	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,705	536	377,88
148	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	2,54528	9	22,91

1	2	3	4	5	6	7
149	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00216	5164	11,15
150	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,279589	21265	27210,46
151	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1252	200,32
152	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001034	4805003	4968,37
153	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0066072	5897860	38968,34
154	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00015744	23654	3,72
155	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,010578	80149	847,82
156	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	16,8241	376	6325,86
157	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,424	374	1654,58
158	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,12496	614	76,73
159	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	31,626	656	20746,66
160	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	118,4	10	1184
161	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	50,10534	0	-
162	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00040692	366210	149,02
163	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,577144	56923	32852,77
164	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012008	394766	47,4
165	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00296321	486989	1443,05
166	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,3082	376	3499,88

1	2	3	4	5	6	7
167	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,1163518	211453	447508,94
168	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	7675,197	88	675417,34
169	2205-0103-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	16,4	59	967,6
170	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	66,194	78	5163,13
171	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1499,20207	61	91451,33
172	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	72,8289	78	5680,65
173	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	640,56	2684	1719263,04
174	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	341	102,3
175	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	558	167,4
176	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	5411	3246,6
177	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	6,93	142	984,06
178	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные	м	29,7	376	11167,2
179	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	2,495	400	998
180	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	46,407	832	38610,62
181	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4	858	3432
182	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	3	527	1581
183	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	6,72	8	53,76
184	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18,45	14	258,3

1	2	3	4	5	6	7
185	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	84	252
186	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466	932
187	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	155	310
188	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	545	1090
189	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711	63,42
190	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,03744	5585	209,1
191	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,03696	5800	214,37
192	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,5	1527	763,5
193	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397	397
194	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10958	10958
195	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730	41460
196	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177803	8890,15
197	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,027	276381	560224,29
198	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	461853	39719,36
199	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	713864	26412,97
200	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	85013	1700,26
201	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00792	115508	914,82
202	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	243,24	46	11189,04

1	2	3	4	5	6	7
203	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,246	245	1530,27
204	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	580,06	227	131673,62
205	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	12	60
206	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	214,34	12	2572,08
207	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	60,81	1785	108545,85
208	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	2,4324	951	2313,21
209	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	99,323	121	12018,08
210	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,41	159	224,19
211	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1671072	380	63,5
212	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23,5	637	14969,5
213	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	7908	7908
214	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,24	0	-
215	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,03924	31415	1232,72
216	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,63342	3194	2023,14
217	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,74754	123	91,95
218	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	95,1788787	30	2855,37
219	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	60,06429	10	600,64
220	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0308768	605466	18694,85

1	2	3	4	5	6	7
221	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,286	458	130,99
222	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,73	88	17928,24
223	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,129	1412	7242,15
224	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,186	186	34,6
225	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00945	323258	3054,79
226	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,425744	985	419,36
227	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	572,722	39	22336,16
228	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	222,23556	58	12889,66
229	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	21,7878	64	1394,42
230	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	587,416	176	103385,22
231	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888	888
232	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729	3458
233	2303-0102-2500 РСНБ РК 2015	Приборы нагревательные	комплект	2	0	-
234	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804	804
235	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776	12776
236	2304-0902-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2568	7704
237	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	278	834
238	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	4,8	17372	83385,6

1	2	3	4	5	6	7
239	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	513	41	21033
240	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856	30848
241	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870	7740
242	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	634	1902
243	2307-0204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	667	5336
244	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1512	6048
245	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1436	2872
246	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	995	7960
247	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	7,848	3303	25921,94
248	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	850,528	280	238147,84
249	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	6	53	318
250	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	140	1680
251	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	123	194	23862
252	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	176	8800
253	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	2165	6495
254	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090	3090
255	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	23563	23563
256	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915	7830

1	2	3	4	5	6	7
257	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	126	397	50022
258	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	4538	272280
259	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	2187,032	13	28431,42
260	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	5500,32	17	93505,44
261	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	40,18	600	24108
262	2302-1199-9939 РСНБ РК 2015	Запорная арматура	шт.	3	0	-
263	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	950	74	70300
264	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	1635	37605
265	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	669	669
266	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,73005	0	-
267	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	5	438	2190
268	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	285	11400
269	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	303	8787
270	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827	3308
271	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	92	340	31280
272	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	5,425	0	-
273	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,3726	458	13452,65

1	2	3	4	5	6	7
274	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005586	901881	5037,91
275	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3558	310710	110550,62
276	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0416	293658	12216,17
277	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02659	294757	7837,59
278	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16377	259316	42468,18
279	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05325406	420764	22407,39
280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,26014	264413	333197,4
281	2107-0506-1302 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,942804	6544	6169,71
282	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	320,10288	283	90589,12
283	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	47,71144	1352	64505,87
284	2701-0101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	1,3065	2369	3095,1
285	2701-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,07215	36301	2619,12
286	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	8,61	13941	120032,01
287	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	284,96	399	113699,04
288	2109-0105-0602 РСНБ РК 2015	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	99,736	4900	488706,4
289	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	224041	5444,2
290	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	30,75	1052	32349
291	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	83,7387339	326	27298,83

1	2	3	4	5	6	7
292	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8814	17628
293	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372	18744
294	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703	8703
295	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	21,9086	809	17724,06
296	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,28	44259	145169,52
297	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	7,217481	1092	7881,49
298	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	143,9	1719	247364,1
299	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0080761	460468	3718,79
300	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	29,631408	2996	88775,7
301	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,114	1677	35408,18
302	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,09	854	930,86
303	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	204,2976	1061	216759,75
304	2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	28,18914	971	27371,65
305	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,09490812	1423	135,05
306	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	16,7415	977	16356,45
307	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное КЦО-3	м3	0,85	41963	35668,55
308	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка 4х100х100мм)	т	0,0329941	264413	8724,07
309	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы С9	т	0,04936	614962	30354,52

1	2	3	4	5	6	7
310	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Поручни металлические	т	0,02139	595007	12727,2
311	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	720,28	3051	2197574,28
312	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	14,441	1719	24824,08
313	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Крестовина приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (применительно)	шт.	12	430	5160
314	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 20 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013 (применительно)	шт.	100	57	5700
315	2306-0201-3201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВнг(А)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,005	140257	701,28
316	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,02	88013	1760,26
317	2307-0106-0114 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP65, 22Вт, 2500 Лм, CD LED 27 4000 К	шт.	48	27509	1320432
318	2307-0106-0119 РСНБ РК 2015	Светильники "ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT" аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором, LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370х30х200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20)	шт.	11	5227	57497
319	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP20, 42Вт, 5500 Лм, OPTIMA PRS ECO LED 595 (50) 4000 К	шт.	106	15728	1667168
320	2307-0106-0855 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP54, 54Вт, 5700 Лм, OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54 4000 К mat	шт.	4	17979	71916
321	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6	шт.	2	2165	4330
322	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки для открытой установки одноместная, 16А, 220В с заземляющими контактом, пылевлагозащищенная, IP54	шт.	9	1377	12393
323	2308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, С2000-СМК-ЭСТЕТ	шт.	48	2751	132048
324	2308-0301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный адресный, С2000-ИК (исп. 03)	шт.	40	6320	252800
325	2308-0301-1002 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвуковой (синий строб), MR100 BLUE	шт.	1	11464	11464

1	2	3	4	5	6	7
326	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, температура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность измерения температуры, = 1,5 °С, потребляемый ток не более 0,5 мА , С2000-ИП-03	шт.	5	4517	22585
327	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания по ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03	шт.	117	4517	528489
328	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	7	1762	12334
329	2308-0303-0308 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления, количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не более 127; объем журнала событий-8000, С2000-М	шт.	1	43092	43092
330	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	2	19116	38232
331	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Электронный ключ, Touch Memory	шт.	100	230	23000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**33297630**
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	4,928	9863	48604,86
2	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ (применительно)	м2	25,67	13923	357403,41
3	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)	м	226,12	1188	268630,56
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	**тенге**			**674639**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	12328	24656
2	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-26-60, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616	146616
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**171272**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	310,3	63	19548,9

1	2	3	4	5	6	7
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,2	107	770,4
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	49,5	738	36531
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**56850**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**51793567**

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов

Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	70 626,194	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,154	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	16608,198	тыс.тенге

в ценах на 1.10.2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	2-1-1	Общестроительные работы	56 792,070	--	--	56 792,070	11,499	13 387,898	--
2.	2-1-2	Водопровод и канализация	1 137,126	24,656	--	1 161,782	0,250	306,575	--
3.	2-1-3	Отопление	128,329	--	--	128,329	0,010	8,498	--
4.	2-1-4	Охранно-пожарная сигнализация	3 855,160	--	--	3 855,160	0,810	1 049,926	--
5.	2-1-5	Электромонтажное оборудование	1 630,903	146,616	--	1 777,519	0,450	521,538	--
6.	2-1-6	Электрическое освещение	6 911,334	--	--	6 911,334	1,136	1 333,764	--
		ИТОГО	**70 454,922**	**171,272**	--	**70 626,194**	**14,154**	**16 608,198**	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Шифр стройки Баян СЭС

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	56792,07	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	13387,898	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	11,499	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	654,8		3861,55	17,24	2 528 546	11 289	1 050 352	1 175 169	4 000 012
		НР - 80%; СП - 8%				2240,23	3,14	1 466 906	2 056		296 297	
2	2111-0202-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	68,754		15352,00	–	1 055 511	--	1 055 511	–	1 139 952
		СП - 8%				--	–	--	--		84 441	
3	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	720,28		3051,00	–	2 197 574	--	2 197 574	–	2 373 380
		СП - 8%				--	–	--	--		175 806	
4	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	105		1368,21	37,56	143 662	3 944	44 176	79 165	240 653
		НР - 80%; СП - 8%				909,93	32,52	95 542	3 415		17 826	
5	1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	105		279,88	–	29 387	--	4 403	19 988	53 325
		НР - 80%; СП - 8%				237,95	–	24 984	--		3 950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,15	1056,41	165,87	3 328	522	--	2 578	6 379
		НР - 84%; СП - 8%			890,54	83,90	2 805	264		472	
7	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,48	1781,73	165,87	11 546	1 075	--	9 252	22 462
		НР - 84%; СП - 8%			1615,86	83,90	10 471	544		1 664	
8	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,7288	11488,10	3337,30	31 349	9 107	--	22 097	57 721
		НР - 84%; СП - 8%			8150,80	1489,25	22 242	4 064		4 276	
9	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,4536	19762,48	7371,08	8 964	3 344	--	5 975	16 134
		НР - 84%; СП - 8%			12391,40	3289,30	5 621	1 492		1 195	
10	1205-0101-0911 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	18,3	5356,06	244,30	98 016	4 471	50 987	31 846	140 251
		НР - 72%; СП - 8%			2325,61	91,39	42 559	1 672		10 389	
11	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,2268	38657,74	17,92	8 768	4	5 465	2 770	12 461
		НР - 84%; СП - 8%			14542,22	--	3 298	--		923	
12	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	654	818,47	49,80	535 276	32 569	142 023	350 010	956 109
		НР - 93%; СП - 8%			551,51	23,96	360 685	15 670		70 823	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЭТАЖ 1									
13	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	415,2	1608,41	29,23	667 812	12 136	135 783	381 258	1 132 996
		НР - 72%; СП - 8%			1252,15	23,20	519 893	9 633		83 926	
14	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	415,2	336,36	3,30	139 659	1 370	52 328	69 297	225 672
		НР - 80%; СП - 8%			207,03	1,59	85 961	660		16 716	
15	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1026,9	1282,55	26,46	1 317 051	27 172	289 514	735 494	2 216 748
		НР - 72%; СП - 8%			974,16	20,60	1 000 365	21 154		164 204	
16	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1026,9	303,44	2,96	311 600	3 040	118 052	153 582	502 397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			185,52	1,43	190 508	1 468		37 215	
17	1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	59,7	685,72	13,72	40 937	819	14 090	19 039	64 774
		НР - 72%; СП - 8%			435,99	6,94	26 029	414		4 798	
18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	59,7	3664,73	42,07	218 785	2 512	118 374	79 287	321 917
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	20,26	97 899	1 210		23 846	
19	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	293,8	285,46	2,75	83 868	808	54 841	26 816	119 538
		НР - 94%; СП - 8%			96,05	1,05	28 219	308		8 855	
20	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,4	374,85	2,02	13 270	72	948	11 547	26 802
		НР - 94%; СП - 8%			346,04	0,97	12 250	34		1 985	
21	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	2,478	1719,00	--	4 260	--	4 260	--	4 600
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЭТАЖ 2									
22	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	427,3	336,36	3,30	143 729	1 410	53 853	71 316	232 248
		НР - 80%; СП - 8%			207,03	1,59	88 466	679		17 204	
23	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	995,5	303,44	2,96	302 073	2 947	114 443	148 885	487 035
		НР - 80%; СП - 8%			185,52	1,43	184 683	1 424		36 077	
24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	84,2	3664,73	42,07	308 570	3 542	166 953	111 825	454 027
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	20,26	138 075	1 706		33 632	
25	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	170,9	374,85	2,02	64 061	345	4 578	55 745	129 390
		НР - 94%; СП - 8%			346,04	0,97	59 137	166		9 584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	11,963	1719,00	–	20 564	--	20 564	–	22 210
		СП - 8%			--	–	--	--		1 645	
27	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	287,8	285,46	2,75	82 155	791	53 721	26 268	117 097
		НР - 94%; СП - 8%			96,05	1,05	27 643	302		8 674	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОДВАЛ									
28	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	377,6	1608,41	29,23	607 336	11 037	123 487	346 732	1 030 393
		НР - 72%; СП - 8%			1252,15	23,20	472 812	8 760		76 325	
29	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	377,6	336,36	3,30	127 011	1 246	47 589	63 021	205 235
		НР - 80%; СП - 8%			207,03	1,59	78 176	600		15 203	
30	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	706,1	1282,55	26,46	905 609	18 683	199 071	505 728	1 524 244
		НР - 72%; СП - 8%			974,16	20,60	687 854	14 546		112 907	
31	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	706,1	303,44	2,96	214 258	2 090	81 173	105 603	345 450
		НР - 80%; СП - 8%			185,52	1,43	130 994	1 010		25 589	
		ВИТРАЖИ									
32	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	25,67	8294,00	584,84	212 907	15 013	163	141 358	382 606
		НР - 69%; СП - 8%			7702,81	277,95	197 731	7 135		28 341	
33	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ (применительно)	м2	25,67	13923,00	–	357 403	--	357 403	–	385 996
		СП - 8%			--	–	--	--		28 592	
34	1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,28	1724,08	186,72	5 655	612	2 180	2 840	9 175
		НР - 90%; СП - 8%			872,73	89,48	2 863	293		680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,28	25694,00	–	84 276	--	84 276	–	91 018
		СП - 8%			--	–	--	--		6 742	
36	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397,00	–	1 588	--	1 588	–	1 715
		СП - 8%			--	–	--	--		127	
37	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4538,00	–	4 538	--	4 538	–	4 901
		СП - 8%			--	–	--	--		363	
38	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,78	2310,44	186,12	8 733	704	4 187	3 752	13 485
		НР - 90%; СП - 8%			1016,60	86,34	3 843	326		999	
39	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	25111,00	–	94 920	--	94 920	–	102 513
		СП - 8%			--	–	--	--		7 594	
40	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397,00	–	1 588	--	1 588	–	1 715
		СП - 8%			--	–	--	--		127	
41	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4538,00	–	9 076	--	9 076	–	9 802
		СП - 8%			--	–	--	--		726	
		ДВЕРИ									
42	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,28	1596,73	44,49	5 237	146	18	3 542	9 481
		НР - 69%; СП - 8%			1546,73	18,15	5 073	60		702	
43	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	107,223	1056,41	165,87	113 271	17 785	--	87 765	217 120
		НР - 84%; СП - 8%			890,54	83,90	95 486	8 996		16 083	
44	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,28	3068,18	63,56	10 064	208	1 400	5 893	17 233
		НР - 69%; СП - 8%			2577,89	25,93	8 455	85		1 277	
45	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,28	44259,00	–	145 170	--	145 170	–	156 783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		11 614	
46	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,99	5507,17	24,86	21 974	99	3 907	12 972	37 742
		НР - 72%; СП - 8%			4502,99	12,57	17 967	50		2 796	
47	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,99	2394,29	39,26	9 553	157	1 995	5 423	16 174
		НР - 72%; СП - 8%			1854,95	32,63	7 401	130		1 198	
48	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,99	303,44	2,96	1 211	12	459	597	1 952
		НР - 80%; СП - 8%			185,52	1,43	740	6		145	
49	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	103,943	1824,16	94,74	189 609	9 848	48 489	122 056	336 597
		НР - 90%; СП - 8%			1262,92	41,81	131 272	4 346		24 933	
50	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	4,928	9863,00	–	48 605	--	48 605	–	52 493
		СП - 8%			--	–	--	--		3 888	
51	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	8,61	13941,00	–	120 032	--	120 032	–	129 635
		СП - 8%			--	–	--	--		9 603	
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,405	5643,00	–	510 155	--	510 155	–	550 968
		СП - 8%			--	–	--	--		40 812	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	118	397,00	–	46 846	--	46 846	–	50 594
		СП - 8%			--	–	--	--		3 748	
54	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	57	4538,00	–	258 666	--	258 666	–	279 359
		СП - 8%			--	–	--	--		20 693	
55	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Откосы дверных проемов. Облицовка	м откоса	284,96	671,98	6,55	191 486	1 866	71 459	107 029	322 396
		НР - 90%; СП - 8%			414,66	2,67	118 160	761		23 881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	284,96	399,00	–	113 699	--	113 699	–	122 795
		СП - 8%			--	–	--	--		9 096	
57	2109-0105-0602 РСНБ РК 2015	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	99,736	4900,00	–	488 706	--	488 706	–	527 803
		СП - 8%			--	–	--	--		39 097	
		ОКНА									
58	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	55,4282	1781,73	165,87	98 758	9 194	--	79 140	192 130
		НР - 84%; СП - 8%			1615,86	83,90	89 564	4 650		14 232	
59	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	39,537	2391,59	210,29	94 556	8 314	44 440	41 183	146 598
		НР - 90%; СП - 8%			1057,29	100,07	41 802	3 956		10 859	
60	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,537	22136,00	–	875 191	--	875 191	–	945 206
		СП - 8%			--	–	--	--		70 015	
61	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,8912	2694,87	213,08	42 825	3 386	18 380	20 402	68 285
		НР - 90%; СП - 8%			1325,20	101,28	21 059	1 609		5 058	
62	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,8912	23776,00	–	377 829	--	377 829	–	408 056
		СП - 8%			--	–	--	--		30 226	
63	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,6	1232,29	6,12	36 476	181	28 476	7 116	47 079
		НР - 90%; СП - 8%			264,15	2,97	7 819	88		3 487	
64	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	29,6	1614,00	–	47 774	--	47 774	–	51 596
		СП - 8%			--	–	--	--		3 822	
65	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Откосы внутрение оконных проемов. Облицовка	м откоса	113,06	671,98	6,55	75 974	741	28 352	42 465	127 913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			414,66	2,67	46 881	302		9 475	
66	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)	м	113,06	1188,00	–	134 315	--	134 315	–	145 061
		СП - 8%			--	–	--	--		10 745	
67	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	30,12	1523,65	6,81	45 892	205	30 379	12 280	62 827
		НР - 80%; СП - 8%			508,25	1,39	15 309	42		4 654	
68	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Откосы наружные оконных проемов. Облицовка	м откоса	113,06	671,98	6,55	75 974	741	28 352	42 465	127 913
		НР - 90%; СП - 8%			414,66	2,67	46 881	302		9 475	
69	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)	м	113,06	1188,00	–	134 315	--	134 315	–	145 061
		СП - 8%			--	–	--	--		10 745	
		ПОЛЫ									
70	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	628	323,18	18,43	202 957	11 574	--	142 010	372 564
		НР - 72%; СП - 8%			304,75	9,32	191 383	5 853		27 597	
71	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	20,7	788,25	30,86	16 317	639	--	11 521	30 065
		НР - 72%; СП - 8%			757,39	15,61	15 678	323		2 227	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
72	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,8	248,01	39,32	446	71	228	163	658
		НР - 94%; СП - 8%			82,00	14,24	148	26		49	
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,144	26433,81	9,00	3 806	1	3 203	566	4 723
		НР - 94%; СП - 8%			4183,75	–	602	--		350	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	815,77	35,72	1 468	64	710	682	2 322
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	694	31		172	
75	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,8	1780,45	91,31	3 205	164	570	2 393	6 045
		НР - 94%; СП - 8%			1372,59	41,52	2 471	75		448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,836	1677,00	–	3 079	--	3 079	–	3 325
		СП - 8%			--	–	--	--		246	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 2									
77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	628	384,64	37,80	241 554	23 738	--	215 549	493 672
		НР - 94%; СП - 8%			346,84	18,30	217 816	11 492		36 568	
78	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	25,8736	30612,00	–	792 043	--	792 043	–	855 406
		СП - 8%			--	–	--	--		63 363	
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 35 мм)	м2 стяжки	628	815,77	35,72	512 305	22 432	247 683	237 818	810 133
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	242 190	10 808		60 010	
80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	628	327,47	18,18	205 653	11 417	185 266	13 473	236 656
		НР - 94%; СП - 8%			14,28	8,54	8 970	5 363		17 530	
81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,17436	17073,78	1728,10	20 051	2 029	37	17 142	40 168
		НР - 91%; СП - 8%			15314,32	726,12	17 985	853		2 975	
82	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,17436	264413,00	–	310 516	--	310 516	–	335 357
		СП - 8%			--	–	--	--		24 841	
83	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	628	3383,37	26,20	2 124 758	16 454	1 824 422	274 429	2 591 122
		НР - 94%; СП - 8%			452,04	12,84	283 882	8 064		191 935	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 3									
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм)	м2 стяжки	18,9	815,77	35,72	15 418	675	7 454	7 157	24 381
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	7 289	325		1 806	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,9	436,63	24,24	8 252	458	7 434	541	9 496
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	11,38	360	215		703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,9	1643,25	106,21	31 057	2 007	14 782	13 676	48 312
		НР - 94%; СП - 8%			754,92	14,84	14 268	280		3 579	
87	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,9	1035,60	52,54	19 573	993	9 971	8 243	30 041
		НР - 94%; СП - 8%			455,49	8,46	8 609	160		2 225	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,9	815,77	35,72	15 418	675	7 454	7 157	24 381
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	7 289	325		1 806	
89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,9	1780,45	91,31	33 651	1 726	5 983	25 123	63 476
		НР - 94%; СП - 8%			1372,59	41,52	25 942	785		4 702	
90	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,278	1677,00	–	32 329	--	32 329	–	34 916
		СП - 8%			--	–	--	--		2 586	
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4									
91	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	360,8	248,01	39,32	89 484	14 187	45 713	32 638	131 892
		НР - 94%; СП - 8%			82,00	14,24	29 584	5 138		9 770	
92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	28,864	24205,11	9,00	698 656	260	577 637	113 514	877 144
		НР - 94%; СП - 8%			4183,75	–	120 760	--		64 974	
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,8	815,77	35,72	294 331	12 888	142 300	136 632	465 439
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	139 143	6 209		34 477	
94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	360,8	1643,25	106,21	592 884	38 321	282 189	261 065	922 264
		НР - 94%; СП - 8%			754,92	14,84	272 374	5 354		68 316	
95	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	360,8	1035,60	52,54	373 645	18 956	190 347	157 350	573 475
		НР - 94%; СП - 8%			455,49	8,46	164 342	3 052		42 480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм)	м2 стяжки	360,8	815,77	35,72	294 331	12 888	142 300	136 632	465 439
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	139 143	6 209		34 477	
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	360,8	436,63	24,24	157 538	8 746	141 921	10 318	181 284
		НР - 94%; СП - 8%			19,04	11,38	6 871	4 106		13 428	
98	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщина 20 мм)	м2 покрытия	360,8	1104,69	118,84	398 572	42 877	214 597	147 480	589 736
		НР - 94%; СП - 8%			391,07	43,78	141 098	15 796		43 684	
99	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	360,8	-211,71	-10,48	-76 385	-3 781	-64 471	-9 391	-92 638
		НР - 94%; СП - 8%			-22,54	-5,15	-8 132	-1 858		-6 862	
		КРОВЛЯ									
100	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	887	262,35	1,59	232 704	1 410	--	166 532	431 175
		НР - 72%; СП - 8%			260,76	–	231 294	--		31 939	
101	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	887	282,03	17,46	250 161	15 487	--	172 439	456 408
		НР - 72%; СП - 8%			264,57	5,44	234 674	4 825		33 808	
102	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	887	161,94	19,13	143 641	16 968	--	95 010	257 743
		НР - 72%; СП - 8%			142,81	5,96	126 672	5 287		19 092	
103	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 Кдем=0,8 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	118	1274,34	840,95	150 373	99 232	--	99 763	270 147
		НР - 118%; СП - 8%			433,39	283,09	51 140	33 405		20 011	
104	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	49,5	738,00	–	36 531	--		–	39 453
		СП - 8%			--	–	--	--		2 922	
105	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	247,5	63,00	–	15 593	--		–	16 840
		СП - 8%			--	–	--	--		1 247	
106	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	31,59	29992,76	1948,26	947 471	61 546	659 021	224 190	1 265 394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			7182,81	448,23	226 905	14 160		93 733	
107	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04228	341632,09	2759,81	14 444	117	11 179	2 962	18 799
		НР - 93%; СП - 8%			74459,28	874,12	3 148	37		1 393	
108	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,48	92944,88	1757,11	602 283	11 386	421 432	156 619	819 614
		НР - 90%; СП - 8%			26152,03	703,00	169 465	4 555		60 712	
109	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,89	89914,18	1634,81	349 766	6 359	263 461	74 356	458 052
		НР - 90%; СП - 8%			20551,65	686,81	79 946	2 672		33 930	
110	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,1	99193,65	1282,91	406 694	5 260	290 360	102 117	549 515
		НР - 90%; СП - 8%			27091,13	582,75	111 074	2 389		40 705	
111	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	108,5	3854,40	30,50	418 202	3 309	221 477	175 497	641 196
		НР - 90%; СП - 8%			1782,64	14,57	193 416	1 581		47 496	
112	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	108,5	72,58	2,58	7 875	280	1 932	5 204	14 125
		НР - 90%; СП - 8%			52,19	1,11	5 662	120		1 046	
113	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	108,5	312,32	3,30	33 886	358	29 455	3 807	40 709
		НР - 90%; СП - 8%			37,55	1,44	4 074	156		3 015	
114	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	108,5	489,06	1,95	53 063	212	17 025	28 743	88 350
		НР - 80%; СП - 8%			330,20	0,94	35 827	102		6 544	
115	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	887	3191,26	123,36	2 830 650	109 420	793 794	1 800 643	5 001 797
		НР - 92%; СП - 8%			2172,98	33,58	1 927 435	29 785		370 503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2110-0101-0405 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	981,022	4009,00	–	3 932 917	--	3 932 917	–	4 247 551
		СП - 8%			--	–	--	--		314 633	
117	8708-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Ограждение кровли металлическое	м ограждения	100	1843,84	24,00	184 384	2 400	175 284	6 700	192 384
		НР - 67 тенге; СП - 13 тенге			67,00	6,00	6 700	600		1 300	
118	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	19350,53	1051,66	38 701	2 103	21 439	14 421	57 372
		НР - 90%; СП - 8%			7579,33	432,44	15 159	865		4 250	
119	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,37	8955,32	71,25	92 867	739	81 849	9 540	110 599
		НР - 90%; СП - 8%			991,18	30,99	10 279	321		8 193	
120	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,1	8464,04	51,62	34 703	212	24 510	9 065	47 269
		НР - 90%; СП - 8%			2434,41	22,20	9 981	91		3 501	
121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068	927349,71	1632,71	6 306	11	4 452	1 681	8 626
		НР - 91%; СП - 8%			270963,00	686,81	1 843	5		639	
122	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	469,0984	755,99	32,53	354 632	15 260	234 516	98 634	489 526
		НР - 92%; СП - 8%			223,53	5,02	104 855	2 355		36 261	
123	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	469,0984	984,25	64,80	461 712	30 398	154 127	261 408	780 969
		НР - 92%; СП - 8%			590,89	14,82	277 187	6 952		57 850	
124	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	469,0984	793,88	63,05	372 408	29 577	128 233	203 826	622 333
		НР - 92%; СП - 8%			457,47	14,82	214 598	6 952		46 099	
125	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	130,456265	30612,00	–	3 993 527	--	3 993 527	–	4 313 009
		СП - 8%			--	–	--	--		319 482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	469,0984	105,38	15,52	49 434	7 280	--	40 400	97 021
		НР - 92%; СП - 8%			89,86	3,75	42 154	1 759		7 187	
127	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	516,00824	104,00	–	53 665	--	53 665	–	57 958
		СП - 8%			--	–	--	--		4 293	
		КРЫЛЬЦО									
128	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Разборка	м3	2,45	17735,64	8241,68	43 452	20 192	--	27 107	76 205
		НР - 84%; СП - 8%			9493,96	3677,80	23 260	9 011		5 645	
129	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,1628	11488,10	3337,30	13 358	3 881	--	9 416	24 596
		НР - 84%; СП - 8%			8150,80	1489,25	9 478	1 732		1 822	
130	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	4,32	1781,73	165,87	7 697	717	--	6 168	14 974
		НР - 84%; СП - 8%			1615,86	83,90	6 981	362		1 109	
131	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,15	1056,41	165,87	3 328	522	--	2 578	6 379
		НР - 84%; СП - 8%			890,54	83,90	2 805	264		472	
132	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,2	107,00	–	770	--		–	832
		СП - 8%			--	–	--	--		62	
133	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	36	63,00	–	2 268	--		–	2 449
		СП - 8%			--	–	--	--		181	
134	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3,35	198,10	189,06	664	633	0	133	860
		НР - 72%; СП - 8%			8,94	46,25	30	155		64	
135	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	26,8	63,00	–	1 688	--		–	1 823
		СП - 8%			--	–	--	--		135	
136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,35	880,35	–	2 949	--	--	2 123	5 478
		НР - 72%; СП - 8%			880,35	–	2 949	--		406	
137	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,35	187,98	93,71	630	314	--	330	1 036
		НР - 72%; СП - 8%			94,27	42,49	316	142		77	
		КРЫЛЬЦО. ПАНДУС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	3,28	121,39	39,32	398	129	0	297	750
		НР - 94%; СП - 8%			82,00	14,24	269	47		56	
139	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,984	8606,15	1704,74	8 468	1 677	3 622	3 638	13 075
		НР - 94%; СП - 8%			3220,56	712,25	3 169	701		968	
140	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	3,28	3592,30	287,18	11 783	942	9 709	1 165	13 983
		НР - 94%; СП - 8%			345,13	32,63	1 132	107		1 036	
141	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	264413,00	–	3 702	--	3 702	–	3 998
		СП - 8%			--	–	--	--		296	
142	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	3,28	954,89	33,97	3 132	111	2 779	262	3 666
		НР - 94%; СП - 8%			73,65	11,46	242	38		272	
143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,28	815,77	35,72	2 676	117	1 294	1 242	4 231
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	1 265	56		313	
144	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,28	1870,53	162,61	6 135	533	1 712	3 881	10 818
		НР - 94%; СП - 8%			1186,06	72,68	3 890	238		801	
145	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	3,3456	2996,00	–	10 023	--	10 023	–	10 825
		СП - 8%			--	–	--	--		802	
146	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Перила. Монтаж	т конструкций	0,02139	85360,62	31894,69	1 826	682	252	766	2 799
		НР - 69%; СП - 8%			41676,69	10190,84	891	218		207	
147	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Поручни металлические	т	0,02139	595007,00	–	12 727	--	12 727	–	13 745
		СП - 8%			--	–	--	--		1 018	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,53475	156,47	4,23	84	2	50	22	114
		НР - 69%; СП - 8%			58,30	0,65	31	0		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО. ЛЕСТНИЦА									
149	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	1,95	10384,76	199,10	20 250	388	9 509	9 490	32 119
		НР - 91%; СП - 8%			5309,09	38,85	10 353	76		2 379	
150	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	8,496	2211,46	51,88	18 789	441	5 448	11 789	33 024
		НР - 91%; СП - 8%			1518,36	6,48	12 900	55		2 446	
151	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,11847	20968,73	2597,51	2 484	308	601	1 492	4 294
		НР - 91%; СП - 8%			13301,22	534,19	1 576	63		318	
152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0295	264413,00	–	7 800	--	7 800	–	8 424
		СП - 8%			--	–	--	--		624	
153	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08897	259316,00	–	23 071	--	23 071	–	24 917
		СП - 8%			--	–	--	--		1 846	
154	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,95	26068,65	19220,75	50 834	37 480	187	18 922	75 337
		НР - 91%; СП - 8%			6752,18	3911,22	13 167	7 627		5 580	
155	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,989	20173,00	–	40 124	--	40 124	–	43 334
		СП - 8%			--	–	--	--		3 210	
156	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,496	1870,53	162,61	15 892	1 382	4 434	10 053	28 020
		НР - 94%; СП - 8%			1186,06	72,68	10 077	617		2 076	
157	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	8,66592	2996,00	–	25 963	--	25 963	–	28 040
		СП - 8%			--	–	--	--		2 077	
158	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	927349,71	1632,71	5 564	10	3 929	1 483	7 611
		НР - 91%; СП - 8%			270963,00	686,81	1 626	4		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО									
159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,2744	815,77	35,72	14 092	617	6 813	6 542	22 284
		НР - 94%; СП - 8%			385,65	17,21	6 662	297		1 651	
160	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0329941	17073,78	1728,10	563	57	1	482	1 129
		НР - 91%; СП - 8%			15314,32	726,12	505	24		84	
161	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка 4х100х100мм)	т	0,0329941	264413,00	–	8 724	--	8 724	–	9 422
		СП - 8%			--	–	--	--		698	
162	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,2744	1870,53	162,61	32 312	2 809	9 015	20 439	56 972
		НР - 94%; СП - 8%			1186,06	72,68	20 489	1 256		4 220	
163	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	17,619888	2996,00	–	52 789	--	52 789	–	57 012
		СП - 8%			--	–	--	--		4 223	
		КОЗЫРЕК									
164	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,1273	127812,20	1904,18	16 270	242	1 491	10 082	28 461
		НР - 69%; СП - 8%			114197,30	585,06	14 537	74		2 108	
165	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1273	189837,60	49207,52	24 166	6 264	650	13 313	40 478
		НР - 69%; СП - 8%			135521,75	16044,12	17 252	2 042		2 998	
166	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0525	420764,00	–	22 090	--	22 090	–	23 857
		СП - 8%			--	–	--	--		1 767	
167	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0748	259316,00	–	19 397	--	19 397	–	20 949
		СП - 8%			--	–	--	--		1 552	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1825	90,12	2,99	287	10	119	110	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			49,86	0,32	159	1		32	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 слоя	м2	3,1825	156,47	4,23	498	13	299	129	678
		НР - 69%; СП - 8%			58,30	0,65	186	2		50	
170	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,5	3191,26	123,36	7 978	308	2 237	5 075	14 098
		НР - 92%; СП - 8%			2172,98	33,58	5 432	84		1 044	
171	2110-0101-0405 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	2,765	4009,00	–	11 085	--	11 085	–	11 972
		СП - 8%			--	–	--	--		887	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								56 792 070
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				13 028 254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					966 123			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					359 644			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						27 312 437		
		- Перевозка грузов	тенге				56 850				
		- Накладные расходы	тенге							11 234 535	
		- Сметная прибыль	тенге							4 193 869	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11207,2220	1162,49	13028254,02
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	292,2188	1230,73	(359643,71)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	тенге			13028254,02
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,1762	4506,00	32336,15
2	3103-0203-0101 РСНБ РК 2015	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0375	11119,00	416,67
3	3103-0202-0101 РСНБ РК 2015	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	6,2670	32,00	200,54
4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0209	4791,00	100,31
5	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,2297	260,00	59,72
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,5431	36,00	199,55

1	2	3	4	5	6	7
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	286,5179	15,00	4297,77
8	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0230	24,00	0,55
9	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	40,3020	12,00	483,62
10	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,4116	3992,00	1643,17
11	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	18,9050	2792,00	52782,64
12	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	6,0393	6297,00	38029,70
13	3105-0101-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	7,8056	4158,00	32455,68
14	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	37,5635	5971,00	224291,44
15	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,3070	4939,00	55845,32
16	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,9548	5306,00	5065,90
17	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0021	7015,00	14,38
18	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7720	4404,00	3399,72
19	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,1813	61,00	72,06
20	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	5,5881	253,00	1413,79
21	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	49,8356	26,00	1295,73
22	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0018	9025,00	15,93
23	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013	27,00	0,04
24	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0517	1163,00	60,08

1	2	3	4	5	6	7
25	3104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0209	2232,00	46,67
26	3104-0102-0201 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,0328	2773,00	90,95
27	3104-0102-0301 РСНБ РК 2015	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0713	5751,00	410,28
28	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0601	27,00	1,62
29	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1828	27,00	4,94
30	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	25,1710	55,00	1384,40
31	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0726	56,00	4,06
32	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,7033	89,00	62,60
33	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	89,1554	735,00	65529,23
34	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,9739	12,00	59,69
35	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,1337	1423,00	190,21
36	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	84,3559	2143,00	180774,63
37	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	5,2553	165,00	867,12
38	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,6082	16,00	89,73
39	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,3441	163,00	708,09
40	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1682	132,00	154,20
41	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	227,9467	16,00	3647,15
42	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0628	8486,00	533,03

1	2	3	4	5	6	7
43	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0104	157,00	1,64
44	3403-0102-0301 РСНБ РК 2015	Электроплиткорез	маш.-ч	1,0386	87,00	90,35
45	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	75,0905	2692,00	202143,68
46	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0796	3649,00	290,32
47	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1050	149,00	15,64
48	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2040	27,00	5,51
49	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,2824	215,00	60,71
50	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	5,3011	40,00	212,04
51	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	199,3858	17,00	3389,56
52	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,4360	116,00	50,58
53	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	38,3760	1153,00	44247,51
54	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	3,1500	1229,00	3871,35
55	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,9079	138,00	263,29
56	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,5332	22,00	33,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			963714,95
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			359643,71
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2854	3233,00	922,57
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0886	2842,00	251,69

1	2	3	4	5	6	7
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,4767	2483,00	48360,73
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,0330	1884,00	37742,10
5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004	2332,00	1,01
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	36,8016	17519,00	644727,23
7	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1469	19704,00	2894,12
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5056	20173,00	50545,47
9	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,4154	14006,00	5818,23
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5992	16743,00	10032,07
11	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	46,1133	19282,00	889156,07
12	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	6,8234	17651,00	120440,54
13	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0544	18135,00	987,12
14	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,7929	22255,00	62155,54
15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,0057	49363,00	49645,36
16	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,2432	58263,00	538538,54
17	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,3073	216144,00	66424,29
18	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0890	309851,00	27561,25
19	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3381	112,00	37,86
20	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	28,3869	70,00	1987,08

1	2	3	4	5	6	7
21	2105-0307-1019 РСНБ РК 2015	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0584	586,00	34,21
22	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0028	4800,00	13,35
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3000	581945,00	174583,50
24	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	654754,00	8380,85
25	2106-0510-5501 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,2420	474703,00	114868,63
26	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000	473431,00	10,13
27	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	31,6260	260,00	8222,76
28	2106-0904-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	523,8400	52,00	27239,68
29	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1440,5600	266,00	383188,96
30	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,1200	39021,00	4682,52
31	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,9680	63592,00	252330,08
32	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,8639	53008,00	310833,02
33	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,2018	56076,00	235620,14
34	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	25040,00	54,21
35	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,3784	48641,00	261610,75
36	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6293	51717,00	32545,51
37	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,9377	54841,00	325629,41

1	2	3	4	5	6	7
38	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0041	49021,00	199,91
39	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1200	48068,00	5768,16
40	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3167	50378,00	15954,71
41	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1039	30766,00	3197,91
42	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0410	19304,00	791,46
43	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0290	16435,00	476,75
44	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,1501	115569,00	132915,91
45	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,4050	5643,00	510155,42
46	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,5370	22136,00	875191,03
47	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,8912	23776,00	377829,17
48	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,7800	25111,00	94919,58
49	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,2800	25694,00	84276,32
50	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	29,6000	1614,00	47774,40
51	2109-9999-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	55,4282	0,00	-
52	2110-0101-0405 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	983,7870	4009,00	3944002,08
53	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	516,0082	161,00	83077,33

1	2	3	4	5	6	7
54	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	27,8474	226,00	6293,51
55	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	58,0160	766,00	44440,26
56	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2805,2084	136,00	381508,35
57	2110-0502-0102 РСНБ РК 2015	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	48,0415	527,00	25317,88
58	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,2952	952,00	1232,99
59	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,2296	2694,00	618,54
60	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	314,0000	334,00	104876,00
61	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	84,7622	1629,00	138077,69
62	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	156,3299	30612,00	4785569,83
63	2111-0202-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	68,7540	15352,00	1055511,41
64	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0207	19446,00	401,83
65	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,1217	96202,00	204107,76
66	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0026	633858,00	1635,44
67	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,2795	314,00	401,77
68	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6797	1230,00	836,01
69	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	314,9473	14,00	4409,26
70	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1131	994,00	112,42
71	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3274,0000	26,00	85124,00

1	2	3	4	5	6	7
72	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0943	1588635,00	149787,63
73	2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	41,2644	1,00	41,26
74	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1702,4800	73,00	124281,04
75	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,0759	228632,00	17362,31
76	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3603	237,00	85,39
77	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0724	123,00	8,91
78	2113-0702-1105 РСНБ РК 2015	Смазка для опалубки	кг	0,8034	461,00	370,36
79	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,5535	53700,00	29724,89
80	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0147	70347,00	1034,80
81	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0241	74715,00	1803,55
82	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0944	1148482,00	108455,75
83	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000	287565,00	13,73
84	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0098	197348,00	1927,10
85	2113-0802-9901 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,5111	302,00	154,35
86	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	10,9817	90,00	988,35
87	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863667,00	27,71
88	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0023	81813,00	186,66
89	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	516,0082	104,00	53664,86

1	2	3	4	5	6	7
90	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0544	3903,00	212,22
91	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,0918	170,00	2225,61
92	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	206076,00	564,02
93	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219502,00	18,78
94	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	2,5453	9,00	22,91
95	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,2796	21265,00	27210,46
96	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,0002	23654,00	3,72
97	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0106	80149,00	847,82
98	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	31,6260	656,00	20746,66
99	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	118,4000	10,00	1184,00
100	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	49,2657	0,00	-
101	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	366210,00	121,77
102	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,5771	56923,00	32852,77
103	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	394766,00	41,09
104	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0028	486989,00	1372,92
105	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,1140	376,00	3426,86
106	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,1164	211453,00	447508,94
107	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	7675,1970	88,00	675417,34

1	2	3	4	5	6	7
108	2205-0103-0201 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	16,4000	59,00	967,60
109	2205-0107-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	66,1940	78,00	5163,13
110	2205-0108-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1499,2021	61,00	91451,33
111	2205-0108-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	72,8289	78,00	5680,65
112	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	640,5600	2684,00	1719263,04
113	2107-0510-0201 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0392	31415,00	1232,72
114	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,6334	3194,00	2023,14
115	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5111	123,00	62,86
116	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	95,1456	30,00	2854,37
117	2113-0816-3801 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	60,0643	10,00	600,64
118	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0309	605466,00	18694,85
119	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,7300	88,00	17928,24
120	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0095	323258,00	3054,79
121	2204-1003-0101 РСНБ РК 2015	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,4257	985,00	419,36
122	2205-0102-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	572,7220	39,00	22336,16
123	2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	222,2356	58,00	12889,66
124	2205-0107-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	21,7878	64,00	1394,42
125	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	587,4160	176,00	103385,22

1	2	3	4	5	6	7
126	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	7,8480	3303,00	25921,94
127	2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	850,5280	280,00	238147,84
128	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	126,0000	397,00	50022,00
129	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	60,0000	4538,00	272280,00
130	2113-0816-2802 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	2187,0320	13,00	28431,42
131	2113-0816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	5500,3200	17,00	93505,44
132	2204-0803-0305 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	40,1800	600,00	24108,00
133	2204-0301-9902 РСНБ РК 2015	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	5,4250	0,00	-
134	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,2950	458,00	13417,11
135	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3558	310710,00	110550,62
136	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1638	259316,00	42468,18
137	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0528	420764,00	22211,48
138	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2601	264413,00	333197,40
139	2107-0506-1302 РСНБ РК 2015	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,9428	6544,00	6169,71
140	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	320,1029	283,00	90589,12
141	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	47,6694	1352,00	64449,08
142	2701-0101-0201 РСНБ РК 2015	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	1,3065	2369,00	3095,10

1	2	3	4	5	6	7
143	2701-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м 2 опалубки	0,0722	36301,00	2619,12
144	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	8,6100	13941,00	120032,01
145	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	284,9600	399,00	113699,04
146	2109-0105-0602 РСНБ РК 2015	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	99,7360	4900,00	488706,40
147	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	30,7500	1052,00	32349,00
148	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	69,3852	326,00	22619,57
149	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	6,3976	809,00	5175,66
150	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,2800	44259,00	145169,52
151	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	143,9000	1719,00	247364,10
152	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	460468,00	308,10
153	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	29,6314	2996,00	88775,70
154	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,1140	1677,00	35408,18
155	2113-0208-0228 РСНБ РК 2015	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	204,2976	1061,00	216759,75
156	2113-0208-0411 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	28,1891	971,00	27371,65
157	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0949	1423,00	135,05
158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка 4х100х100мм)	т	0,0330	264413,00	8724,07
159	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Поручни металлические	т	0,0214	595007,00	12727,20
160	2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	720,2800	3051,00	2197574,28

1	2	3	4	5	6	7
161	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	14,4410	1719,00	24824,08
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			26637087,29
		КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
1	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	4,9280	9863,00	48604,86
2	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ (применительно)	м2	25,6700	13923,00	357403,41
3	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)	м	226,1200	1188,00	268630,56
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	тенге			674638,83
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	4102-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	310,3000	63,00	19548,90
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,2000	107,00	770,40
3	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	49,5000	738,00	36531,00
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	тенге			56850,3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге			41360545
		Накладные расходы	тенге			11234535
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			52595080
		Сметная прибыль	тенге			4193869
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			56788949

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2440'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+$РБ''14'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"'Баян СЭС'2-1'Капитальный ремонт здания''2'2-1-1'Общестроительные работы'РП''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
3 Е11-150109-0501(РС279869)(РС286165) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '654,8''Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов'м2 поверхности облицовки*
4 С121-110202-0201'0,105.654,8''Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011'м3*
5 С121-100104-0111'654,8.1,1''Металлосайдинг'м2*
6 Е11-150201-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '105''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
7 L Е11-130301-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 (ИС)'105''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
8 L Е11-130301-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 (ИС)'105''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой'м2*
9 Е11-150404-0404 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '105''Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком'м2 окрашиваемой поверхности*
10 Е11-460401-1103'2,1.1,5''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
11 Е11-460401-1101'2.1,8.1,8''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
12 Е11-460401-0104'(0,12.3.5,72-0,12.(2,1.1,5+2.1,8.1,2))+(0,12.4,98.3-0,12.2,1.0,9)''Стены кирпичные. Разборка'м3*
13 Е11-460302-0103'0,12.2,1.0,9.2''Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м3*
14 Е12-050101-0911(РС130060)'3.6,1''Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2'м2*
15 Е11-460201-0601'0,12.2,1.0,9''Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3'м3*
16 Е11-080701-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '654''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
17 П2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
18 П2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЭТАЖ 1*
19 Х(1,8+74,2+15,1+8,9+8,4+17,4+16,7+19,5+17,4+13,4+18+12+3,9+2,2+19,2+10,2+7,5+17,4+37,2+11+5+26,6+10,4+4,9+26,6+4,5+3,4+2,4)=Ф1*
20 Е12-110101-0110(РС149726=11,2.0,3#)'Ф1''Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоям'м2*
21 Е11-150405-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф1''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
22 Х(113+46,2+30+30,8+46,8+47,6+49,2+47,8+41,7+46,5+32,5+22,5+16,5+47,4+25,3+31,5+50,1+66+35,9+19,4+65,3+35,3+23,2+56,4)=Ф2*
23 Е12-110101-0109(РС149726=9,6.0,3#)'Ф2''Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2*
24 Е11-150405-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф2''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
25 Х(22,5+20,4+16,8)=Ф3*
26 Е12-110101-0102'Ф3''Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм'м2*
27 Е11-150107-0105 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф3''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
28 Х(9,3+10,8+10,8+17+17+17,7+16,2+14+15,5+10,9+7,3+5,1+15,9+12+10,3+23,3+12,5+5,4+23,3+12,3+7,1+20,1)=Ф4*
29 Е11-110101-4003(РС279918) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф4''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
30 Х(16+7,2+6,6+5,6)=Ф5*
31 Е11-110101-3904(РС249302) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
32 С122-020101-0133'0,070.Ф5''Плинтуса керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91'м2*
33 П2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЭТАЖ 2*
34 Х(75+15+10,8+17+7,4+9,9+9,3+19,3+28,3+20,1+15+24+16,5+17,4+34,8+16,2+19,5+21,9+20,2+3,8+3,2+17+2,4+3,3)=Ф6*
35 Е11-150405-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф6''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
36 Х(107,3+44,2+46,2+27,6+32,3+43+59,6+52,1+46,7+55,7+48,5+47,1+65+40,7+47+53,3+53,7+22,5+20,4+45,2+17,4+20)=Ф7*
37 Е11-150405-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф7''Стены, подготовленные под окраску. Окраска по

ливинилацетатными водоэмульсионными составами прос
тая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окраши
ваемой поверхности*
38 Х(35+49,2)=Ф8*
39 Е11-150107-0105 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25
'Ф8''Стены. Облицовка керамическими плитками на кл
ее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверх
ности облицовки*
40 Х(107,3+44,2+7+6,6+5,8)=Ф9*
41 Е11-110101-3904(РС249302) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15
Кэм=1,25 'Ф9''Плинтуса из плиток керамических. Ус
тройство'м плинтусов*
42 С122-020101-0133'0,070.Ф9''Плинтуса керамические глазу
рованные для внутренней облицовки стен гладкие одн
оцветные, I сорта ГОСТ 6141-91'м2*
43 Х(12,1+16,7+8,4+11,8+13,4+17,7+21,7+18,1+15,4+18,7+16,
7+23,3+13,8+17,7+18,3+19,1+15,5+9,4)=Ф10*
44 Е11-110101-4003(РС279918) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15
Кэм=1,25 'Ф10''Плинтуса поливинилхлоридные. Устан
овка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
45 П2 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОДВАЛ *
46 Х(6,3+14,6+70,2+16,8+21+38,5+92,4+18+6,7+35,4+31,5+9,7
+16,5)=Ф11*
47 Е12-110101-0110(РС149726=11,2.0,3#)'Ф11''Штукатурка по
толков внутри здания. Выравнивание сплошное (однос
лойная штукатурка) сухой растворной смесью толщино
й до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоя
ми'м2*
48 Е11-150405-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25
'Ф11''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска
поливинилацетатными водоэмульсионными составами п
ростая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окр
ашиваемой поверхности*
49 Х(20+40,4+87,2+41,2+47,5+84,9+108+41,7+25,1+57+54,8+47
,5+50,8)=Ф12*
50 Е12-110101-0109(РС149726=9,6.0,3#)'Ф12''Штукатурка сте
н внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойна
я штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до
3 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2
*
51 Е11-150405-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25
'Ф12''Стены, подготовленные под окраску. Окраска п
оливинилацетатными водоэмульсионными составами про
стая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окраш
иваемой поверхности*
52 П2 ВИТРАЖИ *
53 Е11-090403-0203(РС130060)(РС134841)(РС146016) (Н5.1,1
5)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '25,67''Панели нав
есные из герметичных стеклопакетов в пластиковой и
ли алюминиевой обвязке. Монтаж'м2*
54 С121-090201-0101'25,67''Витражи из ПВХ (применительно)
'м2*
55 L С121-090304-0103'''Витраж внутренний из алюминиевых
профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного ц
вета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с
заполнением верхней (нижней) части одинарным стек
лом ГОСТ 25116-82'м2*
56 L Е11-100502-0101(РС274649РС271936) (Н5.1,15)(Н52.1,25
) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '(3.4,3-2,05.1,6)+(3.4,75-2,1.
0,9)+(3.1,86-2,1.0,9)+2,4.1,75''Перегородки стекля
нные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюми
ниевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м2 перегор
одок (за вычетом проемов)*
57 L Е11-100502-0103(РС286112) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,
15 Кэм=1,25 '2,05.1,6''Проемы дверные внутренние о
днопольные площадью более 2 м2. Установка блоков и
з алюминиевых профилей в перегородки, дополнительн
о к норме 1110-0502-0101'м2*
58 Е11-100501-0204(РС134849)'3,28''Проемы дверные площадь
ю более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленн
ых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
59 С121-090202-0602'3,28''Блоки дверные внутренние из ПВХ
профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, с
о светопрозрачным заполнением верхней части однока
мерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней ч
асти полотна ГОСТ 30970-2014'м2*
60 L С121-090202-0202'2,05.1,6''Блоки дверные внутренние
из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные,
с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 3
0970-2014'м2*
61 С121-090404-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ
5088-2005'шт.*
62 С121-090404-0305'1''Замок цилиндровый врезной с защелк
ой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2
011'шт.*
63 Е11-100501-0203(РС134849)'3,78''Проемы дверные площадь
ю до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных
стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
64 L Е11-100502-0102(РС286112) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,
15 Кэм=1,25 '2.2,1.0,9''Проемы дверные внутренние
однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из
алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно
к норме 1110-0502-0101'м2*
65 С121-090202-0304'2.2,1.0,9''Блоки дверные внутренние и
з ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с зап
олнением панелями или другими непрозрачными матери
алами ГОСТ 30970-2014'м2*
66 С121-090404-0201'4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ
5088-2005'шт.*
67 С121-090404-0305'2''Замок цилиндровый врезной с защелк
ой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2
011'шт.*
68 П2 ДВЕРИ *
69 Е11-090403-0404(П-1109005)(РС144766)(РС135963)(РС13484
9) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,6.2,05
''Блоки дверные стальные двупольные площадью более
2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демо
нтаж) металлических конструкций, применен коэффици
ент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации
машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'м2*
70 Е11-460401-1103'1,1.2,24.2+1,6.2,05+0,7.2,05.6+0,9.2,0
5.49''Заполнение дверных и воротных проемов деревя
нное. Разборка'м2*
71 Е11-090403-0404(РС134849) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15

Кэм=1,25 '1,6.2,05''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах'м2*
72 L С121-090402-0602(ИС)'1,6.2,05''Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014'м2*
73 С121-090402-0502'1,6.2,05''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
74 Е12-110101-0701'0,7.(2,05.2+1,6)''Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные'м2*
75 Е12-110101-0111(РС149726=17.0,3#)'0,7.(2,05.2+1,6)''Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2*
76 Е11-150405-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '0,7.(2,05.2+1,6)''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
77 L Е11-100107-0106(РС134849) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,1.2,24.2+1,6.2,05+0,7.2,05.6+0,9.2,05.49''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
78 Е11-100107-0106(РС134849) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,1.2,24.2+0,7.2,05.6+0,9.2,05.49''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
79 С121-090102-0502'1,1.2,24.2''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
80 L С121-090102-0502'1,6.2,05''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-16П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
81 С121-090102-0501'0,7.2,05.6''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92'м2*
82 С121-090102-0102'0,9.2,05.49''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
83 С121-090404-0201'57.2+2.2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
84 С121-090404-0305'57''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011'шт.*
85 Е11-100405-0102(РС249366) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2.(2,24.2+1,1)+6.(2,05.2+0,7)+49.(2,05.2+0,9)''Откосы дверных проемов. Облицовка'м откоса*
86 С121-090105-0502'2.(2,24.2+1,1)+6.(2,05.2+0,7)+49.(2,05.2+0,9)''Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88'м*
87 С121-090105-0602'(2.(2,24.2+1,1)+6.(2,05.2+0,7)+49.(2,05.2+0,9)).0,35''Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой'м2*
88 П2 ОКНА *
89 Е11-460401-1101'1,91.1,15.18+1,91.2,08.4''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
90 Е11-100501-0106 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,91.1,15.18''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2*
91 С121-090201-0402'1,91.1,15.18''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
92 Е11-100501-0108 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,91.2,08.4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
93 С121-090201-0602'1,91.2,08.4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
94 Е11-100501-0401(РС134096) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,2.18+2.4''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
95 С121-090205-0105'1,2.18+2.4''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99'м*
96 L Е12-110101-0701'18.0,4.(1,91.2+1,15)+4.0,4.(1,91.2+2,08)''Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные'м2*
97 L Е12-110101-0111(РС149726=17.0,3#)'18.0,4.(1,91.2+1,15)+4.0,4.(1,91.2+2,08)''Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м2*
98 L Е11-150405-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '18.0,4.(1,91.2+1,15)+4.0,4.(1,91.2+2,08)''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
99 Е11-100405-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25(РС249366)'18.(1,91.2+1,15)+4.(1,91.2+2,08)''Откосы внутрение оконных проемов. Облицовка'м откоса*
100 С121-090205-0309'18.(1,91.2+1,15)+4.(1,91.2+2,08)''Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)'м*

101 Е11-150108-1902 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '18.1,20+4.2,13''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
102 Е11-100405-0102(Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25(РС249366)'18.(1,91.2+1,15)+4.(1,91.2+2,08)''Откосы наружные оконных проемов. Облицовка'м откоса*
103 С121-090205-0309'18.(1,91.2+1,15)+4.(1,91.2+2,08)''Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)'м*
104 П2 ПОЛЫ *
105 Е12-070101-0201'320+308''Полы дощатые. Разборка покрытия'м2*
106 Е12-070101-0207'1,8+10,3+8,6''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
107 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП 1 *
108 Е11-110101-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,8''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
109 Е11-110101-0209(Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25(РС100467РС100511)'1,8.0,080''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
110 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
111 Е11-110101-2702(РС287793) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,8''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
112 С122-060301-0659'1,8.1,02''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
113 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП 2 *
114 Е11-110101-0901(РС248659) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '320+308''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство'м2 изолируемой поверхности*
115 С121-110102-0107'(320+308).0,040.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
116 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '320+308''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 35 мм)'м2 стяжки*
117 Е11-110101-1102(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=3 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '320+308''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
118 Е11-060301-0410(РС274377) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '(320+308).1,87:1000''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
119 С121-050309-0301'(320+308).1,87:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
120 Е11-110101-3601 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '320+308''Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
121 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП 3 *
122 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '10,3+8,6''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм)'м2 стяжки*
123 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '10,3+8,6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
124 Е11-110101-0401(Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25(РС135512РС269627)'10,3+8,6''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
125 Е11-110101-0402 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 (РС135512РС269627)'10,3+8,6''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
126 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '10,3+8,6''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
127 Е11-110101-2702(РС287793) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '10,3+8,6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
128 С122-060301-0659'(10,3+8,6).1,02''Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
129 П2 ПОКРЫТИЕ ТИП 4 *
130 Е11-110101-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
131 Е11-110101-0209 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8.0,080''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
132 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
133 Е11-110101-0401 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 (РС135512РС269627)'360,8''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
134 Е11-110101-0402 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 (РС135512РС269627)'360,8''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
135 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм)'м2 стяжки*
136 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
137 Е11-110101-1501(РС100533РС100467) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8''Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщина 20 мм)'м2 покрытия*
138 Е11-110101-1502(РС100533РС100467)(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '360,8''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройс

тво. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
139 П2 КРОВЛЯ *
140 Е12-080101-0204'887''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
141 Е12-080101-0103'887''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен'м2 кровли*
142 Е12-080101-0101'887''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м2 кровли*
143 Е11-070512-0109(РС125423) (Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0) Кдем=0,8 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '118''Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж'шт. сборных конструкций*
144 С341-040104-0601'(42+7,5)''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
145 С341-020101-0105'(42+7,5).5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км't·км*
146 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС245636РС104973) (Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25 '31,59''Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
147 Е11-080201-0701 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '(4.2,41+17.1,92):1000''Стены и другие конструкции. Армирование кладки't металлических изделий*
148 L Х(83.(0,16.0,1)+68.(0,15.0,15)+552.(0,05.0,2)+4.(2.0,05.0,2)+12.(1,790.0,1.0,1)+8.(0,1.0,1.1,16)+23.(0,1.0,15.3)+12.(0,1.0,1.2,015)+38.(0,1.0,1.2,46)+100.(0,05.0,15.0,5)+72.(0,03.0,16.0,5)+100.(0,1.0,03.2)+250.(0,03.0,1.2)+200.(0,05.0,12.0,5)+12.(0,05.0,1.0,4)+8.(0,15.0,15.1)+24.(0,05.0,15.0,58)+4.(0,1.0,2.7,09)+4.(0,1.0,1.1,17)+4.(0,1.0,1.1,74)+28.(0,05.0,15.0,5)+19.(0,08.0,08)+116.(0,05.0,12.1,4)+193.(0,1.0,05)+116.(0,4.0,1.0,05))=Ф13*
149 L Х83.(0,16.0,1)+68.(0,15.0,15)+552.(0,05.0,2)+4.(2.0,05.0,2)+12.(0,1.0,1.1,79)+8.(0,1.0,1.1,16)=Ф13*
150 L Е11-100105-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф13''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
151 Е11-100105-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '6,48''Стропила. Установка с изготовлением'м3 древесины в конструкции*
152 L Х23.(0,1.0,15.3)=Ф14*
153 L Е11-100114-0402 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф14''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
154 Е11-100114-0402 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '3,89''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м3 древесины в конструкции*
155 L Х12.(0,1.0,1.2,015)+38.(0,1.0,1.2,46)+100.(0,05.0,15.0,5)+72.(0,03.0,13.0,5)+12.(0,05.0,1.0,4)+8.(0,15.0,15.1)+24.(0,05.0,15.0,58)+4.(0,1.0,1.1,17)+4.(0,1.0,1.1,74)+28.(0,05.0,15.0,5)+19.(0,08.0,08)+116.(0,05.0,12)+193.(0,1.0,05)+116.(0,4.0,1.0,05)=Ф15*
156 L Е11-100102-0401 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф15''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
157 Е11-100102-0401 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '4,1''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
158 L Х250.(0,1.2)+200.(0,12.0,5)+200.(0,12.0,3)=Ф16*
159 L Е11-100102-0205 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 'Ф16''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
160 Е11-100102-0205 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '108,5''Стены. Устройство карнизов'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
161 Е11-100116-0103 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '108,5''Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами'м2 покрытия по фермам*
162 Е11-100115-0201 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '108,5''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
163 Е11-150403-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '108,5''Стены. Окраска простая масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
164 L Е12-080101-1402'887''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м2*
165 Е11-120101-0705(РС134936)(РС248491) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '887''Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
166 L Е11-120101-0716(РС135062) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 ''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
167 С121-100101-0405'887.1,106''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011'м2*
168 У87-080401-0101(Р147482РС129692)'100''Ограждение кровли металлическое'м ограждения*
169 Е11-100106-0101(РС133828)(РС147501) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Окна слуховые. Устройство' слуховое окно*
170 Е11-100115-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '10,37''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
171 Е11-100115-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '4,1''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
172 Е11-060301-0407 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '8.0,85:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Установка't*
173 Е11-120101-1501 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '30,62.15,32''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*

174 Е11-120101-1303(РС248659) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '30,62.15,32''Покрытия. Утепление плитам и из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
175 Е11-120101-1304(РС248659) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '30,62.15,32''Покрытия. Утепление плитам и из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м2 утепляемого покрытия*
176 С121-110102-0107'30,62.15,32.0,27.1,03''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180'м3*
177 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '30,62.15,32''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
178 С121-130810-0103'30,62.15,32.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/'м2*
179 П2 КРЫЛЬЦО *
180 Е11-460401-0102'2,45''Крыльцо. Разборка'м3*
181 Е11-460401-0104'(3.5,72-1,8.1,2.2-2,1.1,5).0,12''Стены кирпичные. Разборка'м3*
182 Е11-460401-1101'1,8.1,2.2''Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка'м2*
183 Е11-460401-1103'2,1.1,5''Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*
184 С341-040104-0501'3,6.2''Мусор строительный. Погрузка'т *
185 С341-020101-0105'(3,6.2).5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
186 Е11-010102-0302 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,23+2,12''Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
187 С341-020101-0105'(1,23+2,12).1,6.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
188 Е11-010205-0501 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,23+2,12''Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
189 Е11-010201-0501 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,23+2,12''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
190 П2 КРЫЛЬЦО. ПАНДУС *
191 Е11-110101-0101(РС100262) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1.3,28''Грунт. Уплотнение 'м2 площади уплотнения*
192 Е11-110101-0204'0,3.(1.3,28)''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
193 Е11-110101-1406(РС100581РС100533) (Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25(РС279860)'3,28''Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство'м2 пола*
194 С121-050309-0301'14:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
195 Е11-110101-1407(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4(РС100581РС100533) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '3,28''Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406'м2 пола*
196 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '3,28''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
197 Е11-110101-2707(РС287783) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '3,28''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
198 С122-060301-0131'3,28.1,02''Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
199 Е11-090304-0101(РС248298) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '21,39:1000''Перила. Монтаж'т конструкций*
200 С121-060805-0101'21,39:1000''Поручни металлические'т*
201 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '25.21,39:1000''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
202 П2 КРЫЛЬЦО. ЛЕСТНИЦА *
203 Е11-061909-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,95''Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки'м3 бетона *
204 Е11-061802-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,2.4,72+0,15.4.4,72''Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки'м2*
205 Е11-061802-0201(РС128536) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '0,11847''Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование'т*
206 С121-050309-0301'0,0295''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
207 С121-050201-0502'5.17,794:1000''Уголок стальной горяче катаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
208 L С121-050301-3001'14.0,14:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
209 Е11-061802-0301(РС245628) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,95''Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование'м3*
210 С121-020101-0601'1,02.1,95''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010'м3*
211 Е11-110101-2707(РС287783) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1,2.4,72+0,15.4.4,72''Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрытия*
212 С122-060301-0131'(1,2.4,72+0,15.4.4,72).1,02''Плитки к

ерамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2
010'м2*
213 Е11-060301-0407 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25
'5.1,2:1000''Детали закладные весом до 4 кг. Устан
овка'т*
214 П2 КРЫЛЬЦО *
215 Е11-110101-1101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25
'3,02.5,72''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устро
йство'м2 стяжки*
216 Е11-060301-0410(РС274377) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15
Кэм=1,25 '1,91.3,02.5,72:1000''Слои подстилающие
и набетонки. Армирование'т*
217 С121-050309-0301'1,91.3,02.5,72:1000''Сетки арматурные
сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметро
м от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка 4х100х100мм)
'т*
218 Е11-110101-2707(РС287783) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15
Кэм=1,25'3,02.5,72''Покрытия из плит керамогранит
ных на клее из сухих смесей. Устройство'м2 покрыти
я*
219 С122-060301-0131'3,02.5,72.1,02''Плитки керамогранитны
е матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010'м2*
220 П2 КОЗЫРЕК *
221 Е11-090305-0401(РС248298) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15
Кэм=1,25 '(11.6,8+52,5):1000''Козырек. Монтаж'т к
онструкций*
222 Е11-090701-0103(РС247899) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15
Кэм=1,25 '(11.6,8+52,5):1000''Конструкции решетча
тые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью
крана на автомобильном ходу'т конструкций*
223 С121-050204-0703'52,5:1000''Швеллер горячекатаный с вн
утренним уклоном граней полок № 22У-40У из углерод
истой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т
*
224 С121-050201-0502'11.6,8:1000''Уголок стальной горячека
таный равнополочный из углеродистой стали обыкнове
нного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщ
иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
225 Е11-130301-0406 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25
'(11.6,8+52,5):1000.25''Поверхности металлические.
Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
226 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2 (Н5.1,15)(Н52.
1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '(11.6,8+52,5):1000.25''По
верхности металлические огрунтованные. Окраска эма
лями ПФ-115 2 слоя'м2*
227 Е11-120101-0705(РС134936)(РС248491) (Н5.1,15)(Н52.1,25
) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2,5''Покрытие кровельное мета
ллочерепицей без слуховых окон. Устройство по дере
вянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
228 С121-100101-0405'2,5.1,106''Металлочерепица, толщина о
цинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покр
ытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011'м2*
229 К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"
Шифр стройки Баян СЭС
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1161,782	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	306,575	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,250	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	37		358,79	2,14	13 275	79	--	9 530	24 630
		НР - 72%; СП - 8%				356,65	1,08	13 196	40		1 824	
2	1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	2		319,50	5,14	639	10	--	456	1 183
		НР - 72%; СП - 8%				314,36	2,60	629	5		88	
3	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	46,5		914,45	6,86	42 522	319	--	30 502	78 866
		НР - 72%; СП - 8%				907,59	3,47	42 203	161		5 842	
4	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	2,5		735,46	3,43	1 839	9	--	1 321	3 412
		НР - 72%; СП - 8%				732,03	1,73	1 830	4		253	
5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2		561,66	5,57	1 123	11	--	805	2 082
		НР - 72%; СП - 8%				556,09	2,82	1 112	6		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	698,24	6,21	1 396	12	--	1 001	2 589
		НР - 72%; СП - 8%			692,03	3,14	1 384	6		192	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17,2	190,34	181,08	3 274	3 115	--	667	4 256
		НР - 72%; СП - 8%			9,26	44,63	159	768		315	
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,605125	41,54	41,54	399	399	--	86	524
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,42	--	119		39	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,605125	187,98	93,71	1 806	900	--	946	2 971
		НР - 72%; СП - 8%			94,27	42,49	905	408		220	
10	1109-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Септик металлический. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,48	54808,57	8190,47	26 308	3 931	758	15 912	45 598
		НР - 69%; СП - 8%			45038,30	3006,02	21 618	1 443		3 378	
		ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
11	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1587,28	17,80	11 111	125	82	10 687	23 542
		НР - 98%; СП - 8%			1557,76	0,12	10 904	1		1 744	
12	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	6,93	142,00	–	984	--	984	–	1 063
		СП - 8%			--	–	--	--		79	
13	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1871,90	25,29	56 157	759	356	53 951	118 916
		НР - 98%; СП - 8%			1834,76	0,31	55 043	9		8 809	
14	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	29,7	376,00	–	11 167	--	11 167	–	12 061
		СП - 8%			--	–	--	--		893	
15	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	3	527,00	–	1 581	--	1 581	–	1 707
		СП - 8%			--	–	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	5	438,00	–	2 190	--	2 190	–	2 365
		СП - 8%			--	–	--	--		175	
17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2448,18	138,61	2 448	139	298	2 003	4 807
		НР - 98%; СП - 8%			2011,69	32,38	2 012	32		356	
18	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776,00	–	12 776	--	12 776	–	13 798
		СП - 8%			--	–	--	--		1 022	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	1	466,73	5,40	467	5	6	446	986
		НР - 98%; СП - 8%			455,07	0,49	455	0		73	
20	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	–	804	--	804	–	868
		СП - 8%			--	–	--	--		64	
21	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2502,16	695,42	1 501	417	11	1 163	2 877
		НР - 98%; СП - 8%			1788,83	188,55	1 073	113		213	
22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3216,73	–	6 433	--	1 507	4 828	12 162
		НР - 98%; СП - 8%			2463,30	–	4 927	--		901	
23	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	558,00	–	167	--	167	–	181
		СП - 8%			--	–	--	--		13	
24	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	341,00	–	102	--	102	–	110
		СП - 8%			--	–	--	--		8	
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3									
25	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	11965,48	565,87	23 931	1 132	101	22 741	50 406
		НР - 98%; СП - 8%			11349,33	253,45	22 699	507		3 734	
26	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	12328,00	–	24 656	--		–	24 656
					--	–	--	--	24 656	–	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46,5	875,34	4,15	40 703	193	233	39 530	86 652
		НР - 98%; СП - 8%			866,18	1,27	40 277	59		6 419	
28	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	46,407	832,00	–	38 611	--	38 611	–	41 699
		СП - 8%			--	–	--	--		3 089	
29	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	907,26	1,70	2 268	4	6	2 214	4 841
		НР - 98%; СП - 8%			903,30	0,56	2 258	1		359	
30	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	2,495	400,00	–	998	--	998	–	1 078
		СП - 8%			--	–	--	--		80	
31	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	84,00	–	252	--	252	–	272
		СП - 8%			--	–	--	--		20	
32	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	466,00	–	932	--	932	–	1 007
		СП - 8%			--	–	--	--		75	
33	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	545,00	–	1 090	--	1 090	–	1 177
		СП - 8%			--	–	--	--		87	
34	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	155,00	–	310	--	310	–	335
		СП - 8%			--	–	--	--		25	
35	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	782,23	–	782	--	397	378	1 253
		НР - 98%; СП - 8%			385,23	–	385	--		93	
36	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	2377,18	664,01	1 426	398	25	1 091	2 718
		НР - 98%; СП - 8%			1671,53	183,18	1 003	110		201	
37	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5779,48	–	11 559	--	5 100	6 330	19 320
		НР - 98%; СП - 8%			3229,66	–	6 459	--		1 431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	5411,00	–	1 623	--	1 623	–	1 753
		СП - 8%			--	–	--	--		130	
39	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	5411,00	–	1 623	--	1 623	–	1 753
		СП - 8%			--	–	--	--		130	
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
40	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3226,97	109,15	6 454	218	428	5 796	13 230
		НР - 98%; СП - 8%			2904,04	53,23	5 808	106		980	
41	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	8814,00	–	17 628	--	17 628	–	19 038
		СП - 8%			--	–	--	--		1 410	
42	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888,00	–	888	--	888	–	959
		СП - 8%			--	–	--	--		71	
43	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Смесители. Установка	шт.	2	1072,48	0,15	2 145	0	60	2 043	4 523
		НР - 98%; СП - 8%			1042,47	–	2 085	--		335	
44	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	9372,00	–	18 744	--	18 744	–	20 244
		СП - 8%			--	–	--	--		1 500	
45	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4001,55	217,26	8 003	435	1 058	6 589	15 759
		НР - 98%; СП - 8%			3255,07	106,49	6 510	213		1 167	
46	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730,00	–	41 460	--	41 460	–	44 777
		СП - 8%			--	–	--	--		3 317	
47	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729,00	–	3 458	--	3 458	–	3 735
		СП - 8%			--	–	--	--		277	
48	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8766,31	41,69	8 766	42	8 040	691	10 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			685,05	20,25	685	20		757	
49	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Смесители. Установка	шт.	1	1072,48	0,15	1 072	0	30	1 022	2 262
		НР - 98%; СП - 8%			1042,47	–	1 042	--		168	
50	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703,00	–	8 703	--	8 703	–	9 399
		СП - 8%			--	–	--	--		696	
51	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,94	49434,51	9316,74	145 337	27 391	73 045	55 220	216 602
		НР - 99%; СП - 8%			15272,46	3699,54	44 901	10 877		16 045	
52	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18316,00	–	54 948	--	54 948	–	59 344
		СП - 8%			--	–	--	--		4 396	
53	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625,00	–	18 625	--	18 625	–	20 115
		СП - 8%			--	–	--	--		1 490	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18033,00	–	18 033	--	18 033	–	19 476
		СП - 8%			--	–	--	--		1 443	
55	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2556,00	–	5 112	--	5 112	–	5 521
		СП - 8%			--	–	--	--		409	
56	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3642,00	–	3 642	--	3 642	–	3 933
		СП - 8%			--	–	--	--		291	
57	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8365,00	–	8 365	--	8 365	–	9 034
		СП - 8%			--	–	--	--		669	
58	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное КЦО-3	м3	0,85	41963,00	–	35 669	--	35 669	–	38 522
		СП - 8%			--	–	--	--		2 853	
59	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10958,00	–	10 958	--	10 958	–	11 835
		СП - 8%			--	–	--	--		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы С9	т	0,04936	614962,00	–	30 355	--	30 355	–	32 783
		СП - 8%			--	–	--	--		2 428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 161 782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				291 564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					40 044			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15 010			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						443 337		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						24 656		
		- Накладные расходы	тенге							277 950	
		- Сметная прибыль	тенге							84 232	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-2

(локальная смета)

на Водопровод и канализация

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	240,8926	1210,35	291564,17
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,4354	1590,87	(15010,44)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	тенге			291564,17
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1923	4052,00	779,20
2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0645	6188,00	398,97
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,8022	260,00	208,57
4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1375	12,00	1,65
5	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3152	2792,00	879,95
6	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0193	5971,00	115,39

1	2	3	4	5	6	7
7	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,6118	4939,00	22777,56
8	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1974	5306,00	1047,40
9	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,4104	27,00	92,08
10	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2268	27,00	6,12
11	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2242	735,00	164,77
12	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,4819	2143,00	1032,60
13	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,2607	16,00	20,17
14	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	163,00	71,31
15	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,4150	7506,00	3114,61
16	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,1374	2692,00	8445,81
17	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9156	27,00	24,72
18	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,7714	17,00	47,11
19	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	13,1540	62,00	815,55
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			40043,56
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			15010,44
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2969	16874,00	5010,57
2	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5288	20173,00	30840,48
3	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0040	15787,00	63,15

1	2	3	4	5	6	7
4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2411	16743,00	4036,40
5	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000	3642,00	3642,00
6	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000	8365,00	8365,00
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3,0000	18316,00	54948,00
8	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	2556,00	5112,00
9	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000	18625,00	18625,00
10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000	18033,00	18033,00
11	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	216144,00	155,62
12	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0072	70,00	0,50
13	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0045	4800,00	21,54
14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	63592,00	15,72
15	2110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	2,5400	124,00	314,96
16	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	1,2000	357,00	428,40
17	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0002	1176843,00	188,29
18	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0021	24545,00	50,51
19	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0045	182303,00	824,01
20	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0235	164695,00	3873,63
21	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	186907,00	205,60

1	2	3	4	5	6	7
22	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	188472,00	238,78
23	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	1230,00	7,31
24	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4680	237,00	110,92
25	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1416	123,00	17,42
26	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0044	52357,00	230,89
27	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	17,3270	320,00	5544,64
28	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0210	90,00	1,89
29	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000	1863667,00	44,73
30	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0179	1358550,00	24331,63
31	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0007	3903,00	2,74
32	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211178,00	253,41
33	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206076,00	28,85
34	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0005	5164,00	2,79
35	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,1600	1252,00	200,32
36	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,8397	0,00	-
37	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	366210,00	27,25
38	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000	394766,00	1,58
39	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	486989,00	70,13

1	2	3	4	5	6	7
40	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1430	376,00	53,77
41	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3000	341,00	102,30
42	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3000	558,00	167,40
43	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6000	5411,00	3246,60
44	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	6,9300	142,00	984,06
45	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	29,7000	376,00	11167,20
46	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	2,4950	400,00	998,00
47	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	46,4070	832,00	38610,62
48	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	3,0000	527,00	1581,00
49	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	6,7200	8,00	53,76
50	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18,4500	14,00	258,30
51	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,0000	84,00	252,00
52	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2,0000	466,00	932,00
53	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2,0000	155,00	310,00
54	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2,0000	545,00	1090,00
55	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0020	31711,00	63,42
56	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,0000	397,00	397,00
57	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,0000	10958,00	10958,00

1	2	3	4	5	6	7
58	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,0000	20730,00	41460,00
59	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1,0000	7908,00	7908,00
60	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,2400	0,00	-
61	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2089	123,00	25,69
62	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2860	458,00	130,99
63	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000	888,00	888,00
64	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,0000	1729,00	3458,00
65	2303-0102-2500 РСНБ РК 2015	Приборы нагревательные	комплект	2,0000	0,00	-
66	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	804,00	804,00
67	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	12776,00	12776,00
68	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,7301	0,00	-
69	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	5,0000	438,00	2190,00
70	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0056	901881,00	5037,91
71	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0005	420764,00	195,91
72	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0024	326,00	0,78
73	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,0000	8814,00	17628,00
74	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2,0000	9372,00	18744,00
75	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000	8703,00	8703,00

1	2	3	4	5	6	7
76	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,3320	809,00	268,59
77	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное КЦО-3	м3	0,8500	41963,00	35668,55
78	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы С9	т	0,0494	614962,00	30354,52
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			443337,02
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	5104-0106-0301 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2,0000	12328,00	24656,00
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	тенге			24656
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге			799601
		Накладные расходы	тенге			277950
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			1077551
		Сметная прибыль	тенге			84232
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			1161783

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2410'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+$РБ''14'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"'Баян СЭС'2-1'Капитальный ремонт здания''2'2-1-2'Водопровод и канализация'РП''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
3 П2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *
4 Е12-150101-0101(РС2577)(РС146645)(РС146649)'37''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
5 Е12-150101-0302'2''Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие'шт. арматуры*
6 Е12-150101-0202'37,5+9''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
7 Е12-150101-0201'2,5''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
8 Е12-150101-0401'2''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
9 Е12-150101-0402'2''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор *
10 Е11-010101-0308 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '4,3.2.2''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3'м3 грунта*
11 Е11-010104-0501 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '4,3.2.2-(3,14.0,75.0,75).4,3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
12 Е11-010201-0501 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '4,3.2.2-(3,14.0,75.0,75).4,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-090201-0103(П-1109005) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '0,48''Септик металлический. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций*
14 П2 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 *
15 Е11-160501-0201(РС280176)(РС280189) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '7''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
16 С123-010601-0102'7.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные'м*
17 Е11-160501-0203(РС280176)(РС280189) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '30''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
18 С123-010601-0104'30.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные'м*
19 С123-020302-2604'3''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16'шт.*
20 С123-020302-2602'5''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16'шт.*
21 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
22 С123-040902-0105'1''Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 'шт.*
23 Е11-160603-0101(РС273306)(РС288434) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1''Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка'шт.*
24 С123-040501-0101'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
25 Е11-160501-0206(РС187490)(РС250404)(РС251479)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '0,3+0,3''Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка'м трубопровода*
26 Е11-161201-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм'сальник*
27 С123-010501-1310'0,300''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
28 С123-010501-1308'0,300''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
29 П2 ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3 *
30 Е11-170801-0101 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка'комплект*
31 51-040106-0301'2''Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ Р 52084-2003'комплект*
32 П2 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 *
33 Е11-160501-0102(РС187490)(РС250407)(РС410390) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '37,5+3.3''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
34 С123-010801-0108'0,998.(37,5+3.3)''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм'м*
35 Е11-160501-0101(РС187490)(РС250407)(РС274662)(РС410390) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2,5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопр

овода*
36 С123-010801-0103'0,998.2,5''Трубы канализационные из п оливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина сте нки 3,2 мм'м*
37 С123-020601-0201'3''Отвод канализационный ПВХ 90° с уп лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
38 С123-020601-0406'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
39 С123-020601-0506'2''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100'шт.*
40 С123-020601-0501'2''Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50'шт.*
41 Е11-160501-0212 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1''Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монт аж'м подводок*
42 Е11-160501-0211(РС187490)(РС250404)(РС251479)(РС404186)(Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '0,3+0,3''Т рубопроводы водоснабжения из напорных полимерных т руб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка'м трубо провода*
43 Е11-161201-0102 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Сальники. Заделка при проходе труб через фунда менты или стены подвала диаметром труб до 200 мм'с альник*
44 С123-010501-1318'0,3''Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 1859 9-2001'м*
45 С123-010501-1318'0,3''Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 1859 9-2001'м*
46 П2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ *
47 Е11-170101-0106(РС187928) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Умывальники одиночные. Установка с п одводкой холодной и горячей воды'комплект*
48 С123-030102-3207'2''Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с п ьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
49 С123-020601-1401'1''Сифон канализационный из ПВХ с упл отнительной резинкой, DN 50'шт.*
50 Е11-170201-0103(РС286226) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Смесители. Установка'шт.*
51 С123-030102-3319'2''Смеситель для умывальника двухруко яточный, центральный, набортный, излив с аэратором , размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
52 Е11-170301-0101(РС187928) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2''Унитазы с бачком непосредственно при соединенным. Установка'комплект*
53 С123-030102-0301'2''Унитаз напольный керамический с ко сым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арма туры ГОСТ 30493-96'комплект*
54 С123-020601-1403'2''Сифон канализационный из ПВХ с упл отнительной резинкой, DN 100'шт.*
55 Е11-170101-0111 (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
56 Е11-170201-0103(РС286226) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '1''Смесители. Установка'шт.*
57 С123-030102-3323'1''Смеситель общий для душа и ванны д вухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях , настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, из лив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96'шт.*
58 L Е11-230601-0105(РС102721)(РС129232)(РС147499)(РС2467 81)(РС246941)(РС251501) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1, 15 Кэм=1,25 '3.0,4+0,27+0,27+2.0,02+0,85''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, ди аметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкц ий колодца*
59 Е11-230601-0106(РС102721)(РС129232)(РС147499)(РС245634)(РС246781)(РС246941)(РС251501) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '2,94''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Ус тройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
60 С121-040301-0112'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
61 С121-040302-0102'1''Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971 -2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
62 С121-040302-0109'1''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона кла сса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
63 L С121-049999-9917'2.0,02''Кольцо опорное КЦО-1'м3*
64 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
65 С121-040301-0101'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
66 С121-040301-0103'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
67 С121-049999-9917'0,85''Кольцо опорное КЦО-3'м3*
68 С123-030101-0506'1''Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013'комплект*
69 С121-060304-0401'49,36:1000''Лестницы С9'т*
70 К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"
Шифр стройки Баян СЭС
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Отопление
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	128,329	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	8,498	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,007	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 КЗР=1,15 КЭМ=1,25	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,8		1313,60	195,89	6 305	940	832	4 889	12 090
		НР - 98%; СП - 8%				944,35	95,03	4 533	456		896	
2	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	4,8		17372,00	–	83 386	--	83 386	–	90 056
		СП - 8%				--	–	--	--		6 671	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	3		188,54	–	566	--	48	507	1 158
		НР - 98%; СП - 8%				172,42	–	517	--		86	
4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3		278,00	–	834	--	834	–	901
		СП - 8%				--	–	--	--		67	
5	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	3		406,29	4,32	1 219	13	19	1 165	2 574
		НР - 98%; СП - 8%				395,71	0,39	1 187	1		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0902-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2568,00	–	7 704	--	7 704	–	8 320
		СП - 8%			--	–	--	--		616	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кзр=1,15 Кэм=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1330,32	22,46	5 321	90	3 462	1 768	7 656
		НР - 98%; СП - 8%			442,31	8,58	1 769	34		567	
8	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Крестовина приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (применительно)	шт.	12	430,00	–	5 160	--	5 160	–	5 573
		СП - 8%			--	–	--	--		413	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								128 329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8 007				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1 043			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					492			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						101 445		
		- Накладные расходы	тенге							8 328	
		- Сметная прибыль	тенге							9 506	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-3

(локальная смета)

на Отопление

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	6,6301	1207,60	8006,55
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4001	1228,74	(491,62)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	тенге			8006,55
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0130	12,00	0,16
2	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0040	5971,00	23,88
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	4939,00	60,02
4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,1594	2143,00	341,69
5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2248	2692,00	605,19
6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0575	27,00	1,55

1	2	3	4	5	6	7
7	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1698	62,00	10,53
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			1043,02
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			491,62
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0024	15787,00	38,27
2	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0068	605,00	4,11
3	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,3034	1221,00	370,40
4	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000	622608,00	3,24
5	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0112	237,00	2,66
6	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0324	320,00	10,37
7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0630	90,00	5,67
8	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0016	5164,00	8,37
9	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000	394766,00	4,74
10	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0512	376,00	19,25
11	2301-1306-0103 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4,0000	858,00	3432,00
12	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0374	5585,00	209,10
13	2302-1104-0403 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0370	5800,00	214,37
14	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0276	123,00	3,39
15	2304-0902-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000	2568,00	7704,00

1	2	3	4	5	6	7
16	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000	278,00	834,00
17	2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	4,8000	17372,00	83385,60
18	2302-1199-9939 РСНБ РК 2015	Запорная арматура	шт.	3,0000	0,00	-
19	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0776	458,00	35,54
20	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Крестовина приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (применительно)	шт.	12,0000	430,00	5160,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			101445,08
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге			110495
		Накладные расходы	тенге			8328
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			118823
		Сметная прибыль	тенге			9506
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			128329

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2430'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+$РБ''14'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"'Баян СЭС'2-1'Капитальный ремонт здания''2'2-1-3'Отопление 'РП''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
3 Е11-180301-0101(Н5.1,15)(Н52.1,25) КЗР=1,15 КЭМ=1,25(РС261296)'3.10.0,160''Радиаторы чугунные. Установка 'кВт*
4 С123-051001-1701'3.10.0,160''Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005'кВт*
5 Е11-181101-0105(РС254404)'3''Краны воздушные. Установка'шт.*
6 С123-040905-1814'3''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
7 Е11-160603-0101'3''Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка 'шт.*
8 С123-040902-3203'3''Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005'шт.*
9 Е11-160301-0103(РС187490)(РС404186) (Н5.1,15)(Н52.1,25) Кзр=1,15 Кэм=1,25 '4''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 С123-020101-0602'12''Крестовина приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (применительно)'шт.*
11 К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"
Шифр стройки Баян СЭС
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Охранно-пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	3855,16	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1049,926	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,810	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1		7040,02	1,08	7 040	1	64	4 255	12 198
		НР - 61%; СП - 8%				6975,00	–	6 975	--		904	
2	2308-0303-0308 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления, количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не более 127; объем журнала событий-8000, С2000-М	шт.	1		43092,00	–	43 092	--	43 092	–	46 539
		СП - 8%				--	–	--	--		3 447	
3	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3		7040,02	1,08	21 120	3	192	12 764	36 595
		НР - 61%; СП - 8%				6975,00	–	20 925	--		2 711	
4	Прайс лист "Электросила", г. Нур-султан	Контроллер двухпроводной линии связи, количество адресных устройств в ДПЛС - до 127, С2000-КДЛ	шт.	3		11964,29	–	35 893	--	35 893	–	38 764
		СП - 8%				--	–	--	--		2 871	
5	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		31855,66	1,92	31 856	2	344	19 221	55 163
		НР - 61%; СП - 8%				31510,00	–	31 510	--		4 086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс лист "TradeKZ", г. Алмата	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, С2000 - КПБ	шт.	1	19732,14	–	19 732	--	19 732	–	21 311
		СП - 8%			--	–	--	--		1 579	
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7106,74	1,56	7 107	2	130	4 255	12 270
		НР - 61%; СП - 8%			6975,00	–	6 975	--		909	
8	Прайс лист "Gardo-Astana", г. Нур-султан	Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485, С2000-БКИ	шт.	1	28482,14	–	28 482	--	28 482	–	30 761
		СП - 8%			--	–	--	--		2 279	
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7106,74	1,56	14 213	3	260	8 510	24 541
		НР - 61%; СП - 8%			6975,00	–	13 950	--		1 818	
10	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	2	19116,00	–	38 232	--	38 232	–	41 291
		СП - 8%			--	–	--	--		3 059	
11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1442,13	–	1 442	--	57	1 039	2 680
		НР - 75%; СП - 8%			1385,35	–	1 385	--		198	
12	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	23563,00	–	23 563	--	23 563	–	25 448
		СП - 8%			--	–	--	--		1 885	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	106	2659,63	1,92	281 921	204	7 177	167 469	485 341
		НР - 61%; СП - 8%			2590,00	–	274 540	--		35 951	
14	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания по ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03	шт.	106	4517,00	–	478 802	--	478 802	–	517 106
		СП - 8%			--	–	--	--		38 304	
15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1334,49	0,72	5 338	3	155	3 160	9 178
		НР - 61%; СП - 8%			1295,00	–	5 180	--		680	
16	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, температура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность измерения температуры, = 1,5 °С, потребляемый ток не более 0,5 мА , С2000-ИП-03	шт.	4	4517,00	–	18 068	--	18 068	–	19 513
		СП - 8%			--	–	--	--		1 445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1032,04	15,56	6 192	93	611	3 965	10 969
		НР - 72%; СП - 8%			914,60	3,14	5 488	19		813	
18	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	6	1762,00	–	10 572	--	10 572	–	11 418
		СП - 8%			--	–	--	--		846	
19	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	21	739,05	4,18	15 520	88	221	9 296	26 801
		НР - 61%; СП - 8%			724,35	1,30	15 211	27		1 985	
20	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21	1635,00	–	34 335	--	34 335	–	37 082
		СП - 8%			--	–	--	--		2 747	
21	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1304,76	131,31	9 133	919	494	5 736	16 059
		НР - 72%; СП - 8%			1102,90	35,22	7 720	247		1 190	
22	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	995,00	–	6 965	--	6 965	–	7 522
		СП - 8%			--	–	--	--		557	
23	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	40	1403,12	–	56 125	--	4 325	31 598	94 741
		НР - 61%; СП - 8%			1295,00	–	51 800	--		7 018	
24	2308-0301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный адресный, С2000-ИК (исп. 03)	шт.	40	6320,00	–	252 800	--	252 800	–	273 024
		СП - 8%			--	–	--	--		20 224	
25	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	48	1426,87	–	68 490	--	6 330	37 918	114 920
		НР - 61%; СП - 8%			1295,00	–	62 160	--		8 513	
26	2308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, С2000-СМК-ЭСТЕТ	шт.	48	2751,00	–	132 048	--	132 048	–	142 612
		СП - 8%			--	–	--	--		10 564	
27	1310-0701-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	1058,30	5,68	1 058	6	22	630	1 823
		НР - 61%; СП - 8%			1030,78	1,30	1 031	1		135	
28	2308-0301-1002 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвуковой (синий строб), MR100 BLUE	шт.	1	11464,00	–	11 464	--	11 464	–	12 381
		СП - 8%			--	–	--	--		917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1652,95	319,92	1 653	320	38	1 023	2 890
		НР - 72%; СП - 8%			1295,00	125,80	1 295	126		214	
30	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	669,00	–	669	--	669	–	723
		СП - 8%			--	–	--	--		54	
31	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Электронный ключ, Touch Memory	шт.	100	230,00	–	23 000	--	23 000	–	24 840
		СП - 8%			--	–	--	--		1 840	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1018	319,64	144,92	325 394	147 529	46 034	127 748	489 392
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	44,79	131 831	45 596		36 251	
33	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	347	294,71	121,05	102 264	42 004	15 324	41 451	155 213
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	36,41	44 937	12 634		11 497	
34	Прайс лист "INTANT", г. Алмата	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	1,265	174107,14	–	220 246	--	220 246	–	237 865
		СП - 8%			--	–	--	--		17 620	
35	Прайс лист "ALIANZAGROUP", г. Алмата	Кабель парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,005	1006002,95	–	5 030	--	5 030	–	5 432
		СП - 8%			--	–	--	--		402	
36	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,02	88013,00	–	1 760	--	1 760	–	1 901
		СП - 8%			--	–	--	--		141	
37	2306-0201-3201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВнг(А)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,005	140257,00	–	701	--	701	–	757
		СП - 8%			--	–	--	--		56	
38	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177803,00	–	8 890	--	8 890	–	9 601
		СП - 8%			--	–	--	--		711	
39	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	85013,00	–	1 700	--	1 700	–	1 836
		СП - 8%			--	–	--	--		136	
		Изделия и материалы									
40	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	2932,41	–	5 865	--	685	3 730	10 362
		НР - 72%; СП - 8%			2590,00	–	5 180	--		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915,00	–	7 830	--	7 830	–	8 456
		СП - 8%			--	–	--	--		626	
42	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	12	7106,74	1,56	85 281	19	1 562	51 057	147 245
		НР - 61%; СП - 8%			6975,00	–	83 700	--		10 907	
43	Прайс лист "INTANT", г. Алмата	Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ	шт.	12	2055,36	–	24 664	--	24 664	–	26 637
		СП - 8%			--	–	--	--		1 973	
44	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	950	226,44	2,17	215 118	2 062	15 742	142 142	385 841
		НР - 72%; СП - 8%			207,70	0,11	197 315	105		28 581	
45	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	950	74,00	–	70 300	--	70 300	–	75 924
		СП - 8%			--	–	--	--		5 624	
46	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50	700,51	47,53	35 026	2 377	14 466	13 341	52 236
		НР - 72%; СП - 8%			363,66	6,92	18 183	346		3 869	
47	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	176,00	–	8 800	--	8 800	–	9 504
		СП - 8%			--	–	--	--		704	
48	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 20 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013 (применительно)	шт.	100	57,00	–	5 700	--	5 700	–	6 156
		СП - 8%			--	–	--	--		456	
49	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	12	232,63	11,37	2 792	136	247	1 772	4 928
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	4,40	2 408	53		365	
50	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	140,00	–	1 680	--	1 680	–	1 814
		СП - 8%			--	–	--	--		134	
51	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	204,65	8,94	1 228	54	121	773	2 161
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	3,46	1 053	21		160	
52	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	6	53,00	–	318	--	318	–	343
		СП - 8%			--	–	--	--		25	
		ЗИП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания по ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03	шт.	11	4517,00	–	49 687	--	49 687	–	53 662
		СП - 8%			--	–	--	--		3 975	
54	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, температура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность измерения температуры, = 1,5 °С, потребляемый ток не более 0,5 мА , С2000-ИП-03	шт.	1	4517,00	–	4 517	--	4 517	–	4 878
		СП - 8%			--	–	--	--		361	
55	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	1	1762,00	–	1 762	--	1 762	–	1 903
		СП - 8%			--	–	--	--		141	
56	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	995,00	–	995	--	995	–	1 075
		СП - 8%			--	–	--	--		80	
57	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1635,00	–	3 270	--	3 270	–	3 532
		СП - 8%			--	–	--	--		262	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3 855 160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				990 752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					195 823			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					59 174			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 690 168		
		- Накладные расходы	тенге							692 850	
		- Сметная прибыль	тенге							285 567	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-4

(локальная смета)

на Охранно-пожарная сигнализация

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	760,0139	1303,60	990751,92
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,1129	1180,82	(59174,33)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**990751,92**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	19,6700	12,00	236,04
2	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,9567	5306,00	26300,25
3	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	40,0825	3776,00	151351,52
4	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	40,0825	15,00	601,24
5	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0950	1597,00	151,72
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,0204	163,00	1796,33

1	2	3	4	5	6	7
7	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	58,6700	16,00	938,72
8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,9787	2692,00	13402,66
9	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	61,3134	17,00	1042,33
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**195820,8**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**59174,33**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Т Прайс лист "ALIANZAGROUP", г. Алмата	Кабель парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,0050	1006002,95	5030,01
2	Т Прайс лист "Gardo-Astana", г. Нур-султан	Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485, С2000-БКИ	шт.	1,0000	28482,14	28482,14
3	Т Прайс лист "INTANT", г. Алмата	Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ	шт.	12,0000	2055,36	24664,32
4	Т Прайс лист "INTANT", г. Алмата	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	1,2650	174107,14	220245,53
5	Т Прайс лист "TradeKZ", г. Алмата	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, С2000 - КПБ	шт.	1,0000	19732,14	19732,14
6	Т Прайс лист "Электросила", г. Нур-султан	Контроллер двухпроводной линии связи, количество адресных устройств в ДПЛС - до 127, С2000-КДЛ	шт.	3,0000	11964,29	35892,87
7	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0038	21200,00	80,14
8	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6322	339,00	892,32
9	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,0000	502,00	1004,00
10	2105-0401-0303 РСНБ РК 2015	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	248490,00	14,91

1	2	3	4	5	6	7
11	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0103	1812338,00	18658,74
12	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,9000	2345,00	2110,50
13	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,0600	234,00	14,04
14	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0015	20927,00	30,97
15	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	633858,00	172,66
16	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2856	450,00	128,52
17	2113-0703-1402 РСНБ РК 2015	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6000	74,00	414,40
18	2113-0703-1607 РСНБ РК 2015	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,0020	86074,00	172,15
19	2113-0704-0801 РСНБ РК 2015	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,0002	378963,00	83,37
20	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	1196548,00	123,72
21	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0147	652,00	9,58
22	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,1827	1755,00	320,71
23	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	234268,00	123,33
24	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,0900	536,00	48,24
25	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0010	4805003,00	4968,37
26	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0060	5897860,00	35341,16
27	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,1250	614,00	76,73
28	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,5000	1527,00	763,50

1	2	3	4	5	6	7
29	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500	177803,00	8890,15
30	2306-0902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0200	85013,00	1700,26
31	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0031	115508,00	355,76
32	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,2460	245,00	1530,27
33	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,5000	227,00	2837,50
34	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,0000	12,00	60,00
35	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,7600	12,00	129,12
36	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1800	159,00	28,62
37	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1569	380,00	59,61
38	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,5000	637,00	1592,50
39	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,2712	1412,00	4618,93
40	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,0000	995,00	7960,00
41	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	6,0000	53,00	318,00
42	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12,0000	140,00	1680,00
43	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50,0000	176,00	8800,00
44	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1,0000	23563,00	23563,00
45	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2,0000	3915,00	7830,00
46	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	950,0000	74,00	70300,00

1	2	3	4	5	6	7
47	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23,0000	1635,00	37605,00
48	2308-0306-0501 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1,0000	669,00	669,00
49	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0266	294757,00	7837,59
50	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0420	1352,00	56,78
51	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	15,1790	809,00	12279,81
52	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3887	1092,00	424,50
53	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,0900	854,00	930,86
54	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	16,6817	977,00	16298,02
55	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, DN 20 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013 (применительно)	шт.	100,0000	57,00	5700,00
56	2306-0201-3201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВнг(А)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,0050	140257,00	701,28
57	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,0200	88013,00	1760,26
58	2308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, С2000-СМК-ЭСТЕТ	шт.	48,0000	2751,00	132048,00
59	2308-0301-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный адресный, С2000-ИК (исп. 03)	шт.	40,0000	6320,00	252800,00
60	2308-0301-1002 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвуковой (синий строб), MR100 BLUE	шт.	1,0000	11464,00	11464,00
61	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, температура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность измерения температуры, = 1,5 °С, потребляемый ток не более 0,5 мА , С2000-ИП-03	шт.	5,0000	4517,00	22585,00
62	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания по ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03	шт.	117,0000	4517,00	528489,00
63	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	7,0000	1762,00	12334,00

1	2	3	4	5	6	7
64	2308-0303-0308 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления, количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не более 127; объем журнала событий-8000, С2000-М	шт.	1,0000	43092,00	43092,00
65	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	2,0000	19116,00	38232,00
66	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Электронный ключ, Touch Memory	шт.	100,0000	230,00	23000,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1690159,92**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**2876733**
		Накладные расходы	**тенге**			**692850**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**3569583**
		Сметная прибыль	**тенге**			**285567**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**3855150**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2420'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+$РБ''14'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"'Баян СЭС'2-1'Капитальный ремонт здания''2'2-1-4'Охранно-пожарная сигнализация'РП''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
3 L Ц13-100701-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
4 Ц13-100701-0302'1''Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
5 С123-080303-0308'1''Пульт контроля и управления, количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не более 127; объем журнала событий-8000, С2000-М'шт.*
6 Ц13-100701-0302'3''Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
7 L Ц13-100701-0106'3''Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
8 Т Прайс лист "Электросила", г. Нур-султан (=13)'3'13400:1,12'Контроллер двухпроводной линии связи, количество адресных устройств в ДПЛС - до 127, С2000-КДЛ'шт.*
9 L Ц13-100701-0111'1''Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования'шт.*
10 Ц13-100701-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
11 Т Прайс лист "TradeKZ", г. Алмата (=13)'1'22100:1,12'Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, С2000 - КПБ'шт.*
12 L Ц13-100701-0701'1''Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования'шт.*
13 Ц13-100701-0303'1''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
14 Т Прайс лист "Gardo-Astana", г. Нур-султан (=13)'1'31900:1,12'Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485, С2000-БКИ'шт.*
15 L Ц13-080105-0101'2''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
16 Ц13-100701-0303'2''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-080306-0311'2''Источник питания резервированный РИП-12'шт.*
18 Ц13-110201-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
19 С123-080303-1201'1''Информатор телефонный модели С2000-ИТ'шт.*
20 Ц13-100701-0202'106''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
21 С123-080302-0102'106''Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания по ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03'шт.*
22 Ц13-100701-0201'4''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
23 С123-080302-0102'4''Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, температура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность измерения температуры, = 1,5 °С, потребляемый ток не более 0,5 мА , С2000-ИП-03'шт.*
24 Ц13-080305-0103'6''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
25 С123-080302-0603'6''Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ'шт.*
26 Ц13-100701-0601'21''Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
27 С123-080304-0313'21''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
28 Ц13-080305-0310'7''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
29 С123-080304-0110'7''Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
30 Ц13-100701-0205'40''Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования'шт.*
31 С123-080301-0203'40''Извещатель охранный оптико-электронный адресный, С2000-ИК (исп. 03)'шт.*
32 Ц13-100701-0204'48''Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования'шт.*
33 С123-080301-0108'48''Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, С2000-СМК-ЭСТЕТ'шт.*
34 Ц13-100701-0603'1''Оповещатель светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
35 С123-080301-1002'1''Оповещатель светозвуковой (синий строб), MR100 BLUE'шт.*
36 Ц13-080103-3001'1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
37 С123-080306-0501'1''Считыватель бесконтактный ТМ'шт.*
38 С123-080504-0909'100''Электронный ключ, Touch Memory'шт.*
39 П2 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ *
40 L Ц13-100701-0503'1265+5+20''Провод двух- и трехжильны

й с разделительным основанием. Прокладка по по сте
нам и потолкам бетонным и металлическим'м*
41 Ц13-080201-0901'1018''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1
кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короб
ах'м кабеля*
42 Ц13-080201-0801'347''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Прокладка по установленным конструкциям и лотка
м с креплением на поворотах и в конце трассы'м каб
еля*
43 Т Прайс лист "INTANT", г. Алмата (=13)'1,265'(195.1000
):1,12'Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной п
ожарной опасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80'км*
44 Т Прайс лист "ALIANZAGROUP", г. Алмата (=13)'0,005'112
6723,30:1,12'Кабель парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRL
S 2х2х0,80'км*
45 С123-060409-0102'0,020''Кабель UTP Cat 5e 4х2х0,52'км*
46 С123-060201-3201'0,005''Кабели контрольные, не распрос
траняющие горение КВнг(А)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78
'км*
47 С123-060144-0503'50:1000''Кабели силовые, не распростр
аняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-8
0'км*
48 С123-060902-0307'0,020''Провода силовые для электричес
ких установок на напряжение до 450 В с медной жило
й ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
49 П2 Изделия и материалы *
50 Ц13-080105-0101'2''Аккумулятор кислотный стационарный,
тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
51 С123-080306-0204'2''Аккумулятор ТР 12-7'шт.*
52 L Ц13-110201-0101'1''Прибор, масса до 1,5 кг. Установк
а на резьбовых соединениях'шт.*
53 Ц13-100701-0303'12''Устройство ультразвуковое блок пит
ания и контроля. Монтаж оборудования'шт.*
54 Т Прайс лист "INTANT", г. Алмата (=13)'12'2302:1,12'Бл
ок разветвительно-изолирующий, БРИЗ'шт.*
55 Ц13-080206-0101'950''Короба пластмассовые шириной до 4
0 мм. Монтаж оборудования'м*
56 С123-061710-0104'950''Канал кабельный из ПВХ размерами
25 мм х 16 мм'м*
57 Ц13-080206-2101'50''Рукав металлический наружным диаме
тром до 48 мм. Прокладка'м*
58 С123-061705-0104'50''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
59 С123-020403-2502'100''Хомут пластиковый, DN 20 без мон
тажного комплекта ГОСТ 32414-2013 (применительно)'
шт.*
60 Ц13-080206-2002(РС250404)'12''Труба полиэтиленовая диа
метром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
61 С123-011305-0104'12''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам
етром 32 мм'м*
62 Ц13-080206-2001(РС250404)'6''Труба полиэтиленовая диам
етром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
63 С123-011305-0101'6''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме
тром 16 мм'м*
64 П2 ЗИП *
65 С123-080302-0102'11''Извещатель пожарный адресно-анало
говый, оптико-электронный дымовой, чувствительност
ь извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания п
о ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индик
ация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03'шт.
*
66 С123-080302-0102'1''Извещатель пожарный адресно-аналог
овый, максимально-дифференциальный тепловой, темпе
ратура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность из
мерения температуры, = 1,5 °С, потребляемый ток н
е более 0,5 мА , С2000-ИП-03'шт.*
67 С123-080302-0603'1''Извещатели пожарные ручные модели
ИПР 513-3АМ'шт.*
68 С123-080304-0110'1''Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход"
ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
69 С123-080304-0313'2''Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ
Р 54126-2010'шт.*
70 К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Шифр стройки Баян СЭС

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания. Энергетическое хозяйство.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Электромонтажное оборудование

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1777,519	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	521,537	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,451	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кдем=0,4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ВРУ	шт.	1		1446,12	370,12	1 446	370	--	865	2 496
		НР - 72%; СП - 8%				1076,00	125,80	1 076	126		185	
2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кдем=0,4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж ЩС 1, ЩС 2	шт.	2		1600,64	524,64	3 201	1 049	--	1 840	5 445
		НР - 72%; СП - 8%				1076,00	202,02	2 152	404		403	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	98		52,97	–	5 191	--	--	3 738	9 643
		НР - 72%; СП - 8%				52,97	–	5 191	--		714	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Ответвительные коробки. Демонтаж	шт.	294		52,97	–	15 573	--	--	11 213	28 929
		НР - 72%; СП - 8%				52,97	–	15 573	--		2 143	
5	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	728		87,64	0,21	63 802	153	--	45 885	118 462
		НР - 72%; СП - 8%				87,43	0,11	63 649	80		8 775	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДО 1000 В									
		ВРУ									
6	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	1	13077,44	1253,38	13 077	1 253	9 134	2 254	16 558
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	440,30	2 690	440		1 227	
7	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-26-60, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616,00	--	146 616	--		--	146 616
					--	--	--	--	146 616	--	
		ЩС 1									
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4 098	1 312	96	2 300	6 910
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	505,05	2 690	505		512	
9	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2 165	--	2 165	--	2 338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
10	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1699,57	3,22	1 700	3	226	1 058	2 979
		НР - 72%; СП - 8%			1470,00	--	1 470	--		221	
11	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1436,00	--	1 436	--	1 436	--	1 551
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
12	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2639,71	21,67	10 559	87	5 372	3 672	15 369
		НР - 72%; СП - 8%			1275,00	--	5 100	--		1 138	
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00	--	15 424	--	15 424	--	16 658
		СП - 8%			--	--	--	--		1 234	
		ЩС 2									
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4 098	1 312	96	2 300	6 910
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	505,05	2 690	505		512	
15	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3 090	--	3 090	--	3 337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1699,57	3,22	1 700	3	226	1 058	2 979
		НР - 72%; СП - 8%			1470,00	–	1 470	--		221	
17	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1436,00	–	1 436	--	1 436	–	1 551
		СП - 8%			--	–	--	--		115	
18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2639,71	21,67	15 838	130	8 058	5 508	23 054
		НР - 72%; СП - 8%			1275,00	–	7 650	--		1 708	
19	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00	–	15 424	--	15 424	–	16 658
		СП - 8%			--	–	--	--		1 234	
20	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00	–	7 740	--	7 740	–	8 359
		СП - 8%			--	–	--	--		619	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
21	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	92	485,65	3,20	44 680	294	2 314	30 375	81 059
		НР - 72%; СП - 8%			457,30	1,26	42 072	116		6 004	
22	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	92	340,00	–	31 280	--	31 280	–	33 782
		СП - 8%			--	–	--	--		2 502	
23	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	497,97	3,97	4 482	36	88	3 146	8 238
		НР - 72%; СП - 8%			484,20	1,26	4 358	11		610	
24	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки для открытой установки одноместная, 16А, 220В с заземляющими контактом, пылевлагозащищенная, IP54	шт.	9	1377,00	–	12 393	--	12 393	–	13 384
		СП - 8%			--	–	--	--		991	
25	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	123	232,63	11,37	28 613	1 399	2 536	18 158	50 514
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	4,40	24 679	541		3 742	
26	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	123	194,00	–	23 862	--	23 862	–	25 771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	–	--	--		1 909	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	123	319,64	144,92	39 316	17 825	5 562	15 435	59 131
		НР - 72%; СП - 8%			129,50	44,79	15 929	5 509		4 380	
28	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	713864,00	–	26 413	--	26 413	–	28 526
		СП - 8%			--	–	--	--		2 113	
29	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	461853,00	–	39 719	--	39 719	–	42 897
		СП - 8%			--	–	--	--		3 178	
30	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	605	281,06	117,82	170 041	71 281	--	109 680	302 099
		НР - 84%; СП - 8%			163,24	52,58	98 760	31 811		22 378	
31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	605	353,56	2,40	213 904	1 452	91 065	87 808	325 849
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	0,94	121 387	569		24 137	
32	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,605	276381,00	–	167 211	--	167 211	–	180 587
		СП - 8%			--	–	--	--		13 377	
33	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	294	41,00	–	12 054	--	12 054	–	13 018
		СП - 8%			--	–	--	--		964	
34	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,726	112627,56	1082,47	81 768	786	27 628	45 133	137 053
		НР - 84%; СП - 8%			73489,94	518,00	53 354	376		10 152	
35	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3146,58	153,37	9 440	460	6 346	1 991	12 345
		НР - 72%; СП - 8%			877,80	44,03	2 633	132		914	
36	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	634,37	22,70	20 300	726	13 956	4 204	26 465
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	6,92	5 618	221		1 960	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1 777 519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				480 190				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					99 931			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					41 347			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						532 351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге						146 616		
		- Накладные расходы	тенге							397 623	
		- Сметная прибыль	тенге							120 808	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-5

(локальная смета)

на Электромонтажное оборудование

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания. Энергетическое хозяйство.

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	419,5157	1144,63	480190,32
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,9566	1293,85	(41347,15)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**480190,32**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	1,0960	12,00	13,15
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	25,1790	2792,00	70299,77
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,3622	5306,00	7227,83
4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,6900	3776,00	13933,44
5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	3,6900	15,00	55,35
6	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1525	27,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
7	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6160	99,00	60,98
8	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	49,1260	55,00	2701,93
9	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0728	2143,00	156,01
10	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,1796	163,00	1007,27
11	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,6526	2692,00	4448,80
12	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2000	25,00	5,00
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2792	17,00	21,75
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**99935,4**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**41347,15**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7550	20173,00	15231,42
2	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0258	21200,00	547,60
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,7572	339,00	6019,69
4	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	6,8970	70,00	482,79
5	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0010	1812338,00	1783,34
6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0250	599271,00	14981,78
7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1525	25040,00	3817,60
8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1307	50378,00	6583,40
9	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,4920	234,00	115,13

1	2	3	4	5	6	7
10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0036	32649,00	116,15
11	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0634	20927,00	1326,73
12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0027	633858,00	1724,09
13	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2318	450,00	104,31
14	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	7,8650	182,00	1431,43
15	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,0700	713,00	49,91
16	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0140	304,00	4,26
17	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0120	1075,00	12,90
18	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5563	652,00	362,71
19	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,0118	1755,00	20,72
20	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	234268,00	356,56
21	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,6150	536,00	329,64
22	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0006	5897860,00	3627,18
23	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	5,0215	376,00	1888,08
24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6050	276381,00	167210,51
25	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0860	461853,00	39719,36
26	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0370	713864,00	26412,97
27	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	72,6000	46,00	3339,60

1	2	3	4	5	6	7
28	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	169,4000	227,00	38453,80
29	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	133,2000	12,00	1598,40
30	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	18,1500	1785,00	32397,75
31	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,7260	951,00	690,43
32	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	29,6450	121,00	3587,04
33	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2300	159,00	195,57
34	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0102	380,00	3,89
35	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,0000	637,00	6370,00
36	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0099	30,00	0,30
37	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8578	1412,00	2623,21
38	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0800	186,00	14,88
39	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	294,0000	41,00	12054,00
40	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8,0000	3856,00	30848,00
41	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2,0000	3870,00	7740,00
42	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2,0000	1436,00	2872,00
43	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	123,0000	194,00	23862,00
44	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	2165,00	2165,00
45	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	3090,00	3090,00

1	2	3	4	5	6	7
46	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	92,0000	340,00	31280,00
47	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0416	293658,00	12216,17
48	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	224041,00	5444,20
49	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	4,2834	326,00	1396,39
50	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	2,1205	1092,00	2315,63
51	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0024	460468,00	1098,22
52	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0414	977,00	40,45
53	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки для открытой установки одноместная, 16А, 220В с заземляющими контактом, пылевлагозащищенная, IP54	шт.	9,0000	1377,00	12393,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**532350,16**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
1	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-26-60, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000	146616,00	146616,00
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**146616**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1259092**
		Накладные расходы	**тенге**			**397623**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1656715**
		Сметная прибыль	**тенге**			**120808**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1777523**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2390'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+$РБ''14'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"'Баян СЭС'2-1'Капитальный ремонт здания. Энергетическое хозяйство.''4'2-1-5'Электромонтажное оборудование'РП''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
3 П2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *
4 Ц13-080304-0203 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) Кдем=0,4 '1'' Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ВРУ'шт.*
5 Ц13-080304-0304 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) Кдем=0,4 '2'' Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж ЩС 1, ЩС 2'шт.*
6 Е12-170101-0701'98''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
7 Е12-170101-0701'294''Ответвительные коробки. Демонтаж'шт.*
8 Е12-170101-0601'728''Кабель. Демонтаж'м*
9 П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *
10 П2 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДО 1000 В*
11 П2 ВРУ *
12 Ц13-080304-0201'1''Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене'шт.*
13 51-080401-0505'1''Распределительная панель ВРУ-1-26-60, ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
14 П2 ЩС 1 *
15 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
16 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
17 Ц13-080303-0101'1''Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании'шт.*
18 С123-070204-1527'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
19 Ц13-080303-0601'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
20 С123-070204-0301'4''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
21 П2 ЩС 2 *
22 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
23 L С123-070201-0117'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
24 С123-070201-0119'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
25 Ц13-080303-0101'1''Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании'шт.*
26 С123-070204-1527'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
27 Ц13-080303-0601'4+2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
28 С123-070204-0301'4''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
29 С123-070204-0302'2''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
30 П2 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ *
31 Ц13-080305-0109'92''Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
32 С123-070220-0503'92''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
33 Ц13-080305-0108'9''Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
34 С123-070220-0801'9''Розетки для открытой установки одноместная, 16А, 220В с заземляющими контактом, пыле влагозащищенная, IP54'шт.*
35 Ц13-080206-2002(РС250404)'123''Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола'м*
36 С123-011305-0105'123''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм'м*
37 Ц13-080201-0901'123''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах'м кабеля*
38 С123-060144-0903'0,037''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
39 С123-060144-0902'0,086''Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
40 Е11-460302-0501'605''Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2'м борозд*
41 L Ц13-080206-1101'605''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок'м кабеля*
42 Ц13-080206-1303(РС145786)'605''Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах'м*

43 С123-060144-0504'0,605''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
44 С123-070202-0701'294''Коробки монтажные распаячные для
твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глу
биной 30 мм'шт.*
45 Е11-460303-0105'605.0,040.0,030''Стены и перегородки б
етонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадь
ю до 0,1 м2'м3 заделки*
46 Ц13-080208-0104'3''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
47 Ц13-080208-0202'32''Заземлитель горизонтальный из стал
и полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования'
м*
48 К*

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Шифр стройки Баян СЭС

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания. Энергетическое хозяйство.

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Электрическое освещение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6911,334	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1333,764	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,136	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Кдем=0,4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж ЩО1, ЩО2, ЩАО1, ЩАО2	шт.	4		1600,64	524,64	6 403	2 099	–	3 681	10 890
		НР - 72%; СП - 8%				1076,00	202,02	4 304	808		807	
2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	169		173,28	1,71	29 284	289	–	20 983	54 288
		НР - 72%; СП - 8%				171,57	0,87	28 995	147		4 021	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	73		52,97	--	3 867	--	–	2 784	7 183
		НР - 72%; СП - 8%				52,97	--	3 867	--		532	
4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Ответвительные коробки. Демонтаж	шт.	219		52,97	--	11 600	--	–	8 352	21 549
		НР - 72%; СП - 8%				52,97	--	11 600	--		1 596	
5	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1422		87,64	0,21	124 624	299	–	89 627	231 391
		НР - 72%; СП - 8%				87,43	0,11	124 325	156		17 140	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В										
		ЩО 1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4 098	1 312	96	2 300	6 910
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	505,05	2 690	505		512	
7	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2 165	--	2 165	--	2 338
		СП - 8%			–	--	--	--		173	
8	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1699,57	3,22	1 700	3	226	1 058	2 979
		НР - 72%; СП - 8%			1470,00	--	1 470	--		221	
9	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512,00	--	1 512	--	1 512	--	1 633
		СП - 8%			–	--	--	--		121	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2639,71	21,67	10 559	87	5 372	3 672	15 369
		НР - 72%; СП - 8%			1275,00	--	5 100	--		1 138	
11	2307-0204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	667,00	--	2 668	--	2 668	--	2 881
		СП - 8%			–	--	--	--		213	
		ЩО 2									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4 098	1 312	96	2 300	6 910
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	505,05	2 690	505		512	
13	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	--	2 165	--	2 165	--	2 338
		СП - 8%			–	--	--	--		173	
14	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1699,57	3,22	1 700	3	226	1 058	2 979
		НР - 72%; СП - 8%			1470,00	--	1 470	--		221	
15	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512,00	--	1 512	--	1 512	--	1 633
		СП - 8%			–	--	--	--		121	
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2639,71	21,67	10 559	87	5 372	3 672	15 369
		НР - 72%; СП - 8%			1275,00	--	5 100	--		1 138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2307-0204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	667,00	--	2 668	--	2 668	--	2 881
		СП - 8%			–	--	--	--		213	
		ЩАО 1									
18	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4 098	1 312	96	2 300	6 910
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	505,05	2 690	505		512	
19	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6	шт.	1	2165,00	--	2 165	--	2 165	--	2 338
		СП - 8%			–	--	--	--		173	
20	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1699,57	3,22	1 700	3	226	1 058	2 979
		НР - 72%; СП - 8%			1470,00	--	1 470	--		221	
21	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512,00	--	1 512	--	1 512	--	1 633
		СП - 8%			–	--	--	--		121	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2639,71	21,67	5 279	43	2 686	1 836	7 685
		НР - 72%; СП - 8%			1275,00	--	2 550	--		569	
23	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	634,00	--	1 268	--	1 268	--	1 369
		СП - 8%			–	--	--	--		101	
		ЩАО 2									
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4097,63	1311,61	4 098	1 312	96	2 300	6 910
		НР - 72%; СП - 8%			2690,00	505,05	2 690	505		512	
25	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6	шт.	1	2165,00	--	2 165	--	2 165	--	2 338
		СП - 8%			–	--	--	--		173	
26	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1699,57	3,22	1 700	3	226	1 058	2 979
		НР - 72%; СП - 8%			1470,00	--	1 470	--		221	
27	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1512,00	--	1 512	--	1 512	--	1 633
		СП - 8%			–	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2639,71	21,67	2 640	22	1 343	918	3 842
		НР - 72%; СП - 8%			1275,00	--	1 275	--		285	
29	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	634,00	--	634	--	634	--	685
		СП - 8%			–	--	--	--		51	
		ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ									
30	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	110	3348,13	1181,54	368 294	129 969	22 318	214 524	629 444
		НР - 72%; СП - 8%			1963,70	744,94	216 007	81 943		46 625	
31	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP20, 42Вт, 5500 Лм, OPTIMA PRS ECO LED 595 (50) 4000 К	шт.	106	15728,00	--	1 667 168	--	1 667 168	--	1 800 541
		СП - 8%			–	--	--	--		133 373	
32	2307-0106-0855 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP54, 54Вт, 5700 Лм, OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54 4000 K mat	шт.	4	17979,00	--	71 916	--	71 916	--	77 669
		СП - 8%			–	--	--	--		5 753	
33	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	48	1823,45	598,36	87 526	28 721	9 739	48 813	147 246
		НР - 72%; СП - 8%			1022,20	390,21	49 066	18 730		10 907	
34	2307-0106-0114 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP65, 22Вт, 2500 Лм, CD LED 27 4000 K	шт.	48	27509,00	--	1 320 432	--	1 320 432	--	1 426 067
		СП - 8%			–	--	--	--		105 635	
35	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11	1304,76	131,31	14 352	1 444	776	9 014	25 236
		НР - 72%; СП - 8%			1102,90	35,22	12 132	387		1 869	
36	2307-0106-0119 РСНБ РК 2015	Светильники "ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT" аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором, LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370x30x200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20)	шт.	11	5227,00	--	57 497	--	57 497	--	62 097
		СП - 8%			–	--	--	--		4 600	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	456,82	3,17	1 827	13	39	1 281	3 357
		НР - 72%; СП - 8%			443,85	0,94	1 775	4		249	
38	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	827,00	--	3 308	--	3 308	--	3 573
		СП - 8%			–	--	--	--		265	
39	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	406,15	3,20	16 246	128	516	11 270	29 717
		НР - 72%; СП - 8%			390,05	1,26	15 602	50		2 201	
40	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	285,00	--	11 400	--	11 400	--	12 312
		СП - 8%			–	--	--	--		912	
41	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29	406,15	3,20	11 778	93	374	8 171	21 545
		НР - 72%; СП - 8%			390,05	1,26	11 311	37		1 596	
42	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	303,00	--	8 787	--	8 787	--	9 490
		СП - 8%			–	--	--	--		703	
43	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1422	281,06	117,82	399 667	167 540	–	257 793	710 057
		НР - 84%; СП - 8%			163,24	52,58	232 127	74 769		52 597	
44	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1422	353,56	2,40	502 762	3 413	214 039	206 386	765 880
		НР - 72%; СП - 8%			200,64	0,94	285 310	1 337		56 732	
45	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,422	276381,00	--	393 014	--	393 014	--	424 455
		СП - 8%			–	--	--	--		31 441	
46	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	219	41,00	--	8 979	--	8 979	--	9 697
		СП - 8%			–	--	--	--		718	
47	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,7064	112627,56	1082,47	192 188	1 847	64 937	106 081	322 130
		НР - 84%; СП - 8%			73489,94	518,00	125 403	884		23 862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6 911 334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 152 491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					341 352			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					181 273			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3 893 248		
		- Накладные расходы	тенге							1 012 292	
		- Сметная прибыль	тенге							511 951	

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-6

(локальная смета)

на Электрическое освещение

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания. Энергетическое хозяйство.

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.10.2020 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	985,5587	1169,38	1152490,97
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	150,0624	1207,98	(181272,69)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1152490,97**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,9360	12,00	11,23
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	58,9652	2792,00	164630,84
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,1586	5306,00	32677,53
4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,3583	27,00	9,68
5	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,2320	99,00	121,97
6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	115,4664	55,00	6350,65

1	2	3	4	5	6	7
7	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	77,8200	1506,00	117196,92
8	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,2774	2143,00	594,47
9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,2220	163,00	1340,19
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,8412	2692,00	18416,40
11	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4000	25,00	10,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**341359,87**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**181272,69**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7747	20173,00	35800,14
2	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	35,5500	339,00	12051,45
3	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	16,2108	70,00	1134,76
4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0110	599271,00	6591,98
5	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3583	25040,00	8972,93
6	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3072	50378,00	15473,70
7	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0084	32649,00	272,99
8	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,1494	20927,00	3125,46
9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	633858,00	1203,70
10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,6436	450,00	289,62
11	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	18,4860	182,00	3364,45

1	2	3	4	5	6	7
12	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,0860	713,00	61,32
13	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,0190	304,00	5,78
14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,0150	1075,00	16,12
15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2395	652,00	156,15
16	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0012	234268,00	274,09
17	2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	322,3200	94,00	30298,08
18	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	11,8026	376,00	4437,78
19	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,4240	374,00	1654,58
20	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4220	276381,00	393013,78
21	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0048	115508,00	559,06
22	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	170,6400	46,00	7849,44
23	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	398,1600	227,00	90382,32
24	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70,3800	12,00	844,56
25	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	42,6600	1785,00	76148,10
26	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,7064	951,00	1622,79
27	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	69,6780	121,00	8431,04
28	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11,0000	637,00	7007,00
29	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0234	30,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
30	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1060	186,00	19,72
31	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	219,0000	41,00	8979,00
32	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3,0000	634,00	1902,00
33	2307-0204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8,0000	667,00	5336,00
34	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4,0000	1512,00	6048,00
35	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000	2165,00	4330,00
36	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40,0000	285,00	11400,00
37	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29,0000	303,00	8787,00
38	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0000	827,00	3308,00
39	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,0678	326,00	3282,09
40	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	4,7082	1092,00	5141,35
41	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0050	460468,00	2312,47
42	2113-0211-0614 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,0184	977,00	17,98
43	2307-0106-0114 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP65, 22Вт, 2500 Лм, CD LED 27 4000 К	шт.	48,0000	27509,00	1320432,00
44	2307-0106-0119 РСНБ РК 2015	Светильники "ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT" аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором, LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370х30х200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20)	шт.	11,0000	5227,00	57497,00
45	2307-0106-0809 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP20, 42Вт, 5500 Лм, OPTIMA PRS ECO LED 595 (50) 4000 К	шт.	106,0000	15728,00	1667168,00
46	2307-0106-0855 РСНБ РК 2015	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP54, 54Вт, 5700 Лм, OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54 4000 К mat	шт.	4,0000	17979,00	71916,00

1	2	3	4	5	6	7
47	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6	шт.	2,0000	2165,00	4330,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3893250,47**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**5387101**
		Накладные расходы	**тенге**			**1012292**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**6399393**
		Сметная прибыль	**тенге**			**511951**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**6911344**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э2400'К9А0Д0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+$РБ''14'''''*
2 Ю''Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"'Баян СЭС'2-1'Капитальный ремонт здания. Энергетическое хозяйство.''4'2-1-6'Электрическое освещение'РП''в текущих ценах на 01.10.2020 г.*
3 П2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *
4 Ц13-080304-0304 (Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53=0) Кдем=0,4 '4''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж ЩО1, ЩО2, ЩАО1, ЩАО2'шт.*
5 Е12-170101-0705'169''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
6 Е12-170101-0701'73''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
7 Е12-170101-0701'219''Ответвительные коробки. Демонтаж'шт.*
8 Е12-170101-0601'1422''Кабель. Демонтаж'м*
9 П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ *
10 П2 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В *
11 П2 ЩО 1 *
12 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
13 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
14 Ц13-080303-0101'1''Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании'шт.*
15 С123-070204-1524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
16 Ц13-080303-0601'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
17 С123-070204-0609'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
18 П2 ЩО 2 *
19 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
20 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
21 Ц13-080303-0101'1''Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании'шт.*
22 С123-070204-1524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
23 Ц13-080303-0601'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
24 С123-070204-0609'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
25 П2 ЩАО 1 *
26 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
27 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 'шт.*
28 Ц13-080303-0101'1''Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании'шт.*
29 С123-070204-1524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
30 Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
31 С123-070204-0607'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
32 П2 ЩАО 2*
33 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка'шт.*
34 С123-070201-0116'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 'шт.*
35 Ц13-080303-0101'1''Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании'шт.*
36 С123-070204-1524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
37 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
38 С123-070204-0607'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
39 П2 ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ *
40 Ц13-080305-0403'106+4''Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях'шт.*
41 С123-070106-0809'106''Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP20, 42Вт, 5500 Лм, OPTIMA PRS ECO LED 595 (50) 4000 К'шт.*
42 С123-070106-0855'4''Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP54, 54Вт, 5700 Лм, OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54 4000 К mat'шт.*
43 Ц13-080305-0401'48''Светильник с количеством ламп в св

етильнике 1. Установка отдельно на штырях'шт.*
44 С123-070106-0114'48''Настенно-потолочный светильник св
етодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пыл
евлагозащищенный, IP65, 22Вт, 2500 Лм, CD LED 27 4
000 К'шт.*
45 L Ц13-100701-0601'11''Оповещатель пожарный светозвуков
ой внутренней установки по бетонному основанию. Мо
нтаж оборудования'шт.*
46 Ц13-080305-0310'11''Указатели световые настенные. Монт
аж оборудования'шт.*
47 С123-070106-0119'11''Светильники "ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT" ава
рийные эвакуационные на светодиодах с аккумуляторо
м, LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370х30х200
(батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20)'шт.*
48 П2 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ *
49 Ц13-080305-0101'4''Выключатель одноклавишный неутоплен
ного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
50 С123-070218-1801'4''Выключатель одноклавишный, открыто
й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин
альный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.
1-2012'шт.*
51 Ц13-080305-0102'40''Выключатель одноклавишный утопленн
ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
52 С123-070218-1501'40''Выключатель одноклавишный, скрыто
й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин
альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС
Т Р 51324.1-2012'шт.*
53 Ц13-080305-0105'29''Выключатель двухклавишный утопленн
ого типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
54 С123-070218-1503'29''Выключатель двухклавишный, скрыто
й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин
альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС
Т Р 51324.1-2012'шт.*
55 Е11-460302-0501'1422''Стены кирпичные. Пробивка борозд
площадью сечения до 20 см2'м борозд*
56 Ц13-080206-1303(РС145786)'1422''Провод групповой освет
ительных сетей в защитной оболочке или кабель двух
-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам и
ли в бороздах'м*
57 L Ц13-080206-1101'1422''Кабель двух-четырехжильный сеч
ением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накла
дными скобами, полосками с установкой ответвительн
ых коробок'м кабеля*
58 С123-060144-0504'1,422''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
59 С123-070202-0701'219''Коробки монтажные распаячные для
твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глу
биной 30 мм'шт.*
60 Е11-460303-0105'1422.0,040.0,030''Стены и перегородки
бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площад
ью до 0,1 м2'м3 заделки*
61 К*

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик: РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Комитета санитарно - эпидемиологического контроля МЗ РК"

Шифр стройки: **Баян СЭС**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,033	0,037742	0,037742	100,00	Казахстан
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28536	0,000923	0,000923	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,08856	0,000252	0,000252	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,4767	0,048361	0,048361	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00043	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,29694	0,005011	0,005011	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	36,8016	0,644727	0,644727	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14688	0,002894	0,002894	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,5641	0,132418	0,132418	100,00	Казахстан
102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,41541	0,005818	0,005818	100,00	Казахстан
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,00642	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,84026	0,014068	0,014068	100,00	Казахстан
102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	46,11327	0,889156	0,889156	100,00	Казахстан
102638	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,02961	0,000628	0,000628	100,00	Казахстан
102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	6,82344	0,120441	0,120441	100,00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,05443	0,000987	0,000987	100,00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,79288	0,062156	0,062156	100,00	Казахстан
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,00572	0,049645	0,049645	100,00	Казахстан
104973	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,24323	0,538538	0,538538	100,00	Казахстан
115599	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,003642	0,003642	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
115601	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,008365	0,008365	100,00	Казахстан
115610	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	0,054948	0,054948	100,00	Казахстан
115620	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,005112	0,005112	100,00	Казахстан
115670	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,018625	0,018625	100,00	Казахстан
115677	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	0,018033	0,018033	100,00	Казахстан
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00041	0,000150	0,000150	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,57714	0,032853	0,032853	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00296	0,001441	0,001441	100,00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,11635	0,447509	0,447509	100,00	Казахстан
249531	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00945	0,003055	0,003055	100,00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00808	0,003721	0,003721	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,3082	0,003500	0,003500	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,286	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	203,73	0,017928	0,017928	100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,129	0,007242	0,007242	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,186	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
249618	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,42574	0,000419	0,000419	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
272117	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	40,18	0,024108	0,024108	100,00	Казахстан
276162	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	5,425		0,000000	100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,3726	0,013453	0,013453	100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	320,1029	0,090589	0,090589	100,00	Казахстан
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00206	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00452	0,000824	0,000824	100,00	Казахстан
144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,02066	0,000402	0,000402	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01192	0,000389	0,000389	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,21423	0,004483	0,004483	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,07594	0,017362	0,017362	100,00	Казахстан
149726	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	7675,197	0,675417	0,675417	100,00	Казахстан
149847	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	16,4	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан
149905	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	66,194	0,005163	0,005163	100,00	Казахстан
149907	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1499,202	0,091451	0,091451	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
149908	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	72,8289	0,005681	0,005681	100,00	Казахстан
249623	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	572,722	0,022336	0,022336	100,00	Казахстан
249624	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	222,2356	0,012890	0,012890	100,00	Казахстан
249697	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	21,7878	0,001394	0,001394	100,00	Казахстан
287772	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	143,9	0,247364	0,247364	100,00	Казахстан
287790	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	29,63141	0,088776	0,088776	100,00	Казахстан
287796	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,114	0,035408	0,035408	100,00	Казахстан
133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,405	0,510155	0,510155	100,00	Казахстан
133850	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,537	0,875191	0,875191	100,00	Казахстан
133861	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	15,8912	0,377829	0,377829	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
133934	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	0,094920	0,094920	100,00	Казахстан
133952	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,28	0,084276	0,084276	100,00	Казахстан
134848	Блоки оконные	м2	55,4282		0,000000	100,00	Казахстан
282002	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	8,61	0,120032	0,120032	100,00	Казахстан
282019	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой	м2	99,736	0,488706	0,488706	100,00	Казахстан
287748	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,28	0,145170	0,145170	100,00	Казахстан
134093	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	29,6	0,047774	0,047774	100,00	Казахстан
282015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	284,96	0,113699	0,113699	100,00	Казахстан
154267	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
154269	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	0,000167	0,000167	100,00	Казахстан
154277	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	0,003247	0,003247	100,00	Казахстан
154839	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные	м	6,93	0,000984	0,000984	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
154841	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	29,7	0,011167	0,011167	100,00	Казахстан
155041	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	2,495	0,000998	0,000998	100,00	Казахстан
155046	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	46,407	0,038611	0,038611	100,00	Казахстан
269855	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	6	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан
269858	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	0,001680	0,001680	100,00	Казахстан
269859	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	123	0,023862	0,023862	100,00	Казахстан
165071	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	3	0,001581	0,001581	100,00	Казахстан
181697	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	6,72	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
181699	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	18,45	0,000258	0,000258	100,00	Казахстан
182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	0,000252	0,000252	100,00	Казахстан
182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	0,000932	0,000932	100,00	Казахстан
182871	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	0,000310	0,000310	100,00	Казахстан
182876	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	0,001090	0,001090	100,00	Казахстан
274917	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	5	0,002190	0,002190	100,00	Казахстан
134875	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	983,787	3,944002	3,944002	100,00	Казахстан
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	516,0082	0,083077	0,083077	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	27,8474	0,006294	0,006294	100,00	Казахстан
269627	Гидроизол	м2	850,528	0,238148	0,238148	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
135824	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	2,54	0,000315	0,000315	100,00	Казахстан
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	58,016	0,044440	0,044440	100,00	Казахстан
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2805,208	0,381508	0,381508	100,00	Казахстан
135879	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,2296	0,000619	0,000619	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	1,2	0,000428	0,000428	100,00	Казахстан
135936	Клей Бустилат	кг	314	0,104876	0,104876	100,00	Казахстан
135937	Клей марки 88-СА	кг	0,9	0,002111	0,002111	100,00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	0,552	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан
135876	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	48,04152	0,025318	0,025318	100,00	Казахстан
135878	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,29516	0,001233	0,001233	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	84,76224	0,138078	0,138078	100,00	Казахстан
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00016	0,000188	0,000188	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02352	0,003874	0,003874	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,12166	0,204108	0,204108	100,00	Казахстан
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	0,041460	0,041460	100,00	Казахстан
286215	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	0,017628	0,017628	100,00	Казахстан
136010	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	156,3299	4,785570	4,785570	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
136128	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	68,754	1,055511	1,055511	100,00	Казахстан
272056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	2187,032	0,028431	0,028431	100,00	Казахстан
272060	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	5500,32	0,093505	0,093505	100,00	Казахстан
149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	640,56	1,719263	1,719263	100,00	Казахстан
249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	587,416	0,103385	0,103385	100,00	Казахстан
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	0,004683	0,004683	100,00	Казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,9682	0,252346	0,252346	100,00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,86389	0,310833	0,310833	100,00	Казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,2018	0,235620	0,235620	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5108	0,012790	0,012790	100,00	Казахстан
131551	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00216	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,3784	0,261611	0,261611	100,00	Казахстан
131586	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6293	0,032546	0,032546	100,00	Казахстан
131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,9377	0,325629	0,325629	100,00	Казахстан
131593	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00408	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,005768	0,005768	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75453	0,038012	0,038012	100,00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10394	0,003198	0,003198	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,000791	0,000791	100,00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02901	0,000477	0,000477	100,00	Казахстан
133140	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	1,1501	0,132916	0,132916	100,00	Казахстан
248379	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,03924	0,001233	0,001233	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	0,63342	0,002023	0,002023	100,00	Казахстан
280090	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	0,9428	0,006170	0,006170	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
281584	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	1,3065	0,003095	0,003095	100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,30804	0,066581	0,066581	100,00	Казахстан
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,08895	0,027561	0,027561	100,00	Казахстан
128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,0001	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,01128	0,020443	0,020443	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3558	0,110551	0,110551	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0416	0,012216	0,012216	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02659	0,007838	0,007838	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16377	0,042468	0,042468	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05325	0,022406	0,022406	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,26014	0,333197	0,333197	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0243	0,005444	0,005444	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	55,9394	0,018963	0,018963	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0068	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
127976	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	2	0,001004	0,001004	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,33806	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	51,50186	0,003605	0,003605	100,00	Казахстан
128076	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,05838	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00727	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3	0,174584	0,174584	100,00	Казахстан
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,036	0,021574	0,021574	100,00	Казахстан
130007	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	0,008381	0,008381	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
130852	Стальные детали лесов	т	0,24198	0,114869	0,114869	100,00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00002	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
248298	Конструкции стальные	т	0,24		0,000000	100,00	Казахстан
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	31,626	0,008223	0,008223	100,00	Казахстан
131489	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1440,56	0,383189	0,383189	100,00	Казахстан
271374	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	50	0,008800	0,008800	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	523,84	0,027240	0,027240	100,00	Казахстан
281586	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,07215	0,002619	0,002619	100,00	Казахстан
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4	0,003432	0,003432	100,00	Казахстан
187503	Патрубки	10 шт.	0,5	0,000764	0,000764	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	0,008890	0,008890	100,00	Казахстан
196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,027	0,560224	0,560224	100,00	Казахстан
197102	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	0,039719	0,039719	100,00	Казахстан
197103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	0,026413	0,026413	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
237106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,02	0,001700	0,001700	100,00	Казахстан
273992	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	950	0,070300	0,070300	100,00	Казахстан
237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00792	0,000915	0,000915	100,00	Казахстан
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8105	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан
147560	Профиль монтажный	шт.	0,705	0,000378	0,000378	100,00	Казахстан
238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	243,24	0,011189	0,011189	100,00	Казахстан
242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	214,34	0,002572	0,002572	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23,5	0,014970	0,014970	100,00	Казахстан
264506	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	513	0,021033	0,021033	100,00	Казахстан
264686	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	0,030848	0,030848	100,00	Казахстан
264687	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	0,007740	0,007740	100,00	Казахстан
264740	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	0,001902	0,001902	100,00	Казахстан
264742	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	0,005336	0,005336	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
265220	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	0,006048	0,006048	100,00	Казахстан
265223	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	0,002872	0,002872	100,00	Казахстан
271412	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,006495	0,006495	100,00	Казахстан
271415	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	0,003090	0,003090	100,00	Казахстан
275793	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	0,011400	0,011400	100,00	Казахстан
275795	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	0,008787	0,008787	100,00	Казахстан
275809	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,003308	0,003308	100,00	Казахстан
275817	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	92	0,031280	0,031280	100,00	Казахстан
241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,246	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	580,06	0,131674	0,131674	100,00	Казахстан
242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	99,323	0,012018	0,012018	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,41	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
242706	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	60,81	0,108546	0,108546	100,00	Казахстан
242795	Сжимы соединительные	100 шт.	2,4324	0,002313	0,002313	100,00	Казахстан
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,16711	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
187512	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	0,000397	0,000397	100,00	Казахстан
253517	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,007704	0,007704	100,00	Казахстан
280187	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	47,71144	0,064506	0,064506	100,00	Казахстан
187645	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	0,010958	0,010958	100,00	Казахстан
245424	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	0,007908	0,007908	100,00	Казахстан
250947	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	0,000888	0,000888	100,00	Казахстан
250949	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	0,003458	0,003458	100,00	Казахстан
273306	Запорная арматура	шт.	3		0,000000	100,00	Казахстан
286232	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,018744	0,018744	100,00	Казахстан
286235	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,008703	0,008703	100,00	Казахстан
252405	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,000804	0,000804	100,00	Казахстан
253048	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,012776	0,012776	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
254414	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,000834	0,000834	100,00	Казахстан
271527	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	0,007830	0,007830	100,00	Казахстан
261295	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	4,8	0,083386	0,083386	100,00	Казахстан
251518	Приборы нагревательные	комплект	2		0,000000	100,00	Казахстан
268274	Щиты настила	м2	7,848	0,025922	0,025922	100,00	Казахстан
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,000206	0,000206	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,000239	0,000239	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00747	0,004735	0,004735	100,00	Казахстан
146016	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,09429	0,149792	0,149792	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,55354	0,029725	0,029725	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01471	0,001035	0,001035	100,00	Казахстан
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00441	0,000231	0,000231	100,00	Казахстан
146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	0,000172	0,000172	100,00	Казахстан
146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	0,000083	0,000083	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,02414	0,001804	0,001804	100,00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,09443	0,108451	0,108451	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00005	0,000014	0,000014	100,00	Казахстан
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00977	0,001928	0,001928	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004	0,000075	0,000075	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
147076	Каболка	т	0,01791	0,024332	0,024332	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000253	0,000253	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00322	0,000754	0,000754	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00288	0,000593	0,000593	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1,27959	0,027210	0,027210	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00103	0,004949	0,004949	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00661	0,038985	0,038985	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,01058	0,000848	0,000848	100,00	Казахстан
147789	Мусор строительный	т	50,10534		0,000000	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,03088	0,018697	0,018697	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,00559	0,005042	0,005042	100,00	Казахстан
С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка 4х100х100мм)	т	0,03299	0,008723	0,008723	100,00	Казахстан
С121-060304-0401	Лестницы С9	т	0,04936	0,030355	0,030355	100,00	Казахстан
С121-060805-0101	Поручни металлические	т	0,02139	0,012727	0,012727	100,00	Казахстан
144766	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,27953	0,000402	0,000402	100,00	Казахстан
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,68562	0,000843	0,000843	100,00	Казахстан
145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,30336	0,000370	0,000370	100,00	Казахстан
145981	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	26,351	0,004796	0,004796	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21402	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
146696	Смазка для опалубки	кг	0,80338	0,000370	0,000370	100,00	Казахстан
146716	Вазелин технический	кг	0,156	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан
146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	0,000414	0,000414	100,00	Казахстан
147019	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,51108	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	17,3594	0,005555	0,005555	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	11,06566	0,000996	0,000996	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,033	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,027	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,00216	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	16,8241	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	4,424	0,001655	0,001655	100,00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,12496	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
286119	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	30,75	0,032349	0,032349	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	83,73873	0,027299	0,027299	100,00	Казахстан
287729	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	21,9086	0,017724	0,017724	100,00	Казахстан
290057	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	1,09	0,000931	0,000931	100,00	Казахстан
290060	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	204,2976	0,216760	0,216760	100,00	Казахстан
290061	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	28,18914	0,027372	0,027372	100,00	Казахстан
290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,09491	0,000135	0,000135	100,00	Казахстан
290063	Шурупы с полукруглой головкой	кг	16,7415	0,016356	0,016356	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	314,9473	0,004409	0,004409	100,00	Казахстан
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3274	0,085124	0,085124	100,00	Казахстан
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	41,2644	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
146059	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1702,48	0,124281	0,124281	100,00	Казахстан
147529	Шпильки	шт.	322,32	0,030298	0,030298	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	118,4	0,001184	0,001184	100,00	Казахстан
249204	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	60,06429	0,000601	0,000601	100,00	Казахстан
267016	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	0,007960	0,007960	100,00	Казахстан
271499	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	0,023563	0,023563	100,00	Казахстан
271953	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	126	0,050022	0,050022	100,00	Казахстан
271955	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	0,272280	0,272280	100,00	Казахстан
274178	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	0,037605	0,037605	100,00	Казахстан
274199	Считыватель бесконтактный ТМ	шт.	1	0,000669	0,000669	100,00	Казахстан
Прайс лист	Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485, С2000-БКИ	шт.	1	0,028482	0,028482	100,00	Казахстан
Прайс лист	Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ	шт.	12	0,024664	0,024664	100,00	Казахстан
Прайс лист	Контроллер двухпроводной линии связи, количество адресных устройств в ДПЛС - до 127, С2000-КДЛ	шт.	3	0,035893	0,035893	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
Прайс лист	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, С2000 - КПБ	шт.	1	0,019732			
С123-020101-0602	Крестовина приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (применительно)	шт.	12	0,005160	0,005160	100,00	Казахстан
С123-020403-2502	Хомут пластиковый, DN 20 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013 (применительно)	шт.	100	0,005700	0,005700	100,00	Казахстан
С123-070106-0114	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP65, 22Вт, 2500 Лм, CD LED 27 4000 K	шт.	48	1,320432			
С123-070106-0119	Светильники "ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT" аварийные эвакуационные на светодиодах с аккумулятором, LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 370x30x200 (батарея на 1,5 часа) MEGALIGHT (20)	шт.	11	0,057497			
С123-070106-0809	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP20, 42Вт, 5500 Лм, OPTIMA PRS ECO LED 595 (50) 4000 K	шт.	106	1,667168	1,667168	100,00	Казахстан
С123-070106-0855	Настенно-потолочный светильник светодиодный (лампы входят в комплектацию)-220В, пылевлагозащищенный, IP54, 54Вт, 5700 Лм, OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54 4000 K mat	шт.	4	0,071916			
С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6	шт.	2	0,004330			
С123-070220-0801	Розетки для открытой установки одноместная, 16А, 220В с заземляющими контактом, пылевлагозащищенная, IP54	шт.	9	0,012393			

1	2	3	4	5	6	7	8
С123-080301-0108	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, С2000-СМК-ЭСТЕТ	шт.	48	0,132048			
С123-080301-0203	Извещатель охранный оптико-электронный адресный, С2000-ИК (исп. 03)	шт.	40	0,252800			
С123-080301-1002	Оповещатель светозвуковой (синий строб), MR100 BLUE	шт.	1	0,011464			
С123-080302-0102	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой, температура срабатывания, от +54 до +65 °С, точность измерения температуры, ± 1,5 °С, потребляемый ток не более 0,5 мА , С2000-ИП-03	шт.	5	0,022585			
С123-080302-0102	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя - 0.05…0.2 дБ/м, Напряжение питания по ДПЛС 8…11 В, степень защиты IP41, световая индикация "Дежурный режим"; "Пожар", ДИП-34А-исп.03	шт.	117	0,528489			
С123-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	7	0,012334			
С123-080303-0308	Пульт контроля и управления, количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не более 127; объем журнала событий-8000, С2000-М	шт.	1	0,043092			
С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	2	0,038232			
С123-080504-0909	Электронный ключ, Touch Memory	шт.	100	0,023000			

1	2	3	4	5	6	7	8
145783	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1131	0,000112			
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,161	0,000522			
187487	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,03744	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан
187488	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,03696	0,000214	0,000214	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	7,21748	0,007881	0,007881	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,83952	0,000199	0,000199	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,74754	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	95,17888	0,002855	0,002855	100,00	Казахстан
274662	Вода	м3	0,73005				
С121-049999-9917	Кольцо опорное КЦО-3	м3	0,85	0,035669	0,035669	100,00	Казахстан
147184	Лента К226	100 м	0,19455	0,000341	0,000341	100,00	Казахстан
147668	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00016	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00228	0,000187	0,000187	100,00	Казахстан
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	516,0082	0,053665	0,053665	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	13,0918	0,002226	0,002226	100,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8
С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	4,928	0,048605			
С121-090201-0101	Витражи из ПВХ (применительно)	м2	25,67	0,357403	0,357403	100,00	Казахстан
С121-100104-0111	Металлосайдинг	м2	720,28	2,197574	2,197574	100,00	Казахстан
С122-020101-0133	Плинтуса керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	14,441	0,024824			
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,05508	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан
147606	Лента малярная, 50 мм	м	2,54528	0,000023			
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	31,626	0,020747	0,020747	100,00	Казахстан
С121-090205-0309	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99 (применительно)	м	226,12	0,268631	0,268631	100,00	Казахстан
Прайс лист	Кабель парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,005	0,005030			
Прайс лист	Кабель с изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	1,265	0,220246			
С123-060201-3201	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВнг(А)-FRLS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,005	0,000701	0,000701	100,00	Казахстан
С123-060409-0102	Кабель UTP Cat 5e 4х2х0,52	км	0,02	0,001760	0,001760	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							

1	2	3	4	5	6	7	8
51-040106-0301	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	0,024656			
51-080401-0505	Распределительная панель ВРУ-1-26-60, ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	0,146616	0,146616	100,00	Казахстан
	Итого:			**34,143589**	**31,269227**	**91,58**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил Науразбеков Н.Ж.

Проверил Саматов Д.Ж.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик : РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Комитета санитарно - эпидемиологического контроля МЗ РК"

_____
(подпись, печать)

"____"_____ 2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на капитальный ремонт здания в Баянаульском районе РГУ "Баянаульское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области Комитета санитарно-эпидемиологического МЗ РК"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы			
1	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	654,8
2	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	105
3	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	105
4	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,15
5	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,48
6	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,7288
7	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,4536
8	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	18,3

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
9	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,2268
10	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	654
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЭТАЖ 1		
11	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	415,2
12	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	415,2
13	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1026,9
14	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1026,9
15	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	59,7
16	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	59,7
17	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	293,8
18	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,4
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЭТАЖ 2		
19	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	427,3
20	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	995,5
21	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	84,2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	170,9
23	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	287,8
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОДВАЛ		
24	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	377,6
25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	377,6
26	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	706,1
27	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	706,1
	ВИТРАЖИ		
28	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	25,67
29	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,28
30	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,78
	ДВЕРИ		
31	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,28
32	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	107,223

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
33	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,28
34	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,99
35	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,99
36	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3,99
37	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	103,943
38	Откосы дверных проемов. Облицовка	м откоса	284,96
	ОКНА		
39	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	55,4282
40	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	39,537
41	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,8912
42	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,6
43	Откосы внутрение оконных проемов. Облицовка	м откоса	113,06
44	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	30,12
45	Откосы наружные оконных проемов. Облицовка	м откоса	113,06
	ПОЛЫ		
46	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	628
47	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	20,7
	ПОКРЫТИЕ ТИП 1		
48	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,8

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
49	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,144
50	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8
51	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,8
	ПОКРЫТИЕ ТИП 2		
52	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	628
53	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 35 мм)	м2 стяжки	628
54	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	628
55	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,17436
56	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	628
	ПОКРЫТИЕ ТИП 3		
57	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм)	м2 стяжки	18,9
58	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,9
59	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,9
60	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,9
61	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,9
62	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,9
	ПОКРЫТИЕ ТИП 4		
63	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	360,8
64	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	28,864
65	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,8
66	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	360,8
67	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	360,8
68	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм)	м2 стяжки	360,8

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
69	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	360,8
70	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщина 20 мм)	м2 покрытия	360,8
71	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	- 360,8
	КРОВЛЯ		
72	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	887
73	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	887
74	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	887
75	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	118
76	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	31,59
77	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04228
78	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,48
79	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,89
80	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,1
81	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	108,5
82	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	108,5
83	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	108,5
84	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	108,5
85	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	887

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
86	Ограждение кровли металлическое	м ограждения	100
87	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2
88	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,37
89	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,1
90	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068
91	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	469,0984
92	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	469,0984
93	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	469,0984
94	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	469,0984
	КРЫЛЬЦО		
95	Крыльцо. Разборка	м3	2,45
96	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,1628
97	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	4,32
98	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,15
99	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3,35
100	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,35
101	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,35
	КРЫЛЬЦО. ПАНДУС		
102	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	3,28
103	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,984
104	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	3,28
105	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	3,28

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
106	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,28
107	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,28
108	Перила. Монтаж	т конструкций	0,02139
109	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,53475
	КРЫЛЬЦО. ЛЕСТНИЦА		
110	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	1,95
111	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	8,496
112	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,11847
113	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,95
114	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,496
115	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006
	КРЫЛЬЦО		
116	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,2744
117	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0329941
118	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,2744
	КОЗЫРЕК		
119	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,1273
120	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1273
121	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1825
122	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 слоя	м2	3,1825
123	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,5
	Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация		
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	37
2	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	2
3	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	46,5
4	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	2,5
5	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2
6	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2
7	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17,2
8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,605125
9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,605125
10	Септик металлический. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,48
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1		
11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7
12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30
13	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1
14	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	1
15	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6
16	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3		
17	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1		
18	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46,5
19	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5
20	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1
21	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6
22	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
23	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2
24	Смесители. Установка	шт.	2
25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2
26	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1
27	Смесители. Установка	шт.	1
28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,94
	Локальная смета № 2-1-3. Отопление		
1	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,8
2	Краны воздушные. Установка	шт.	3
3	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	3
4	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4
	Локальная смета № 2-1-4. Охранно-пожарная сигнализация		
1	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1
2	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3
3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
4	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1
5	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2
6	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1
7	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	106
8	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4
9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6
10	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	21
11	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7
12	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	40
13	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	48
14	Оповещатель светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1
15	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		
16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1018
17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	347
	Изделия и материалы		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
18	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2
19	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	12
20	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	950
21	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50
22	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	12
23	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6
Локальная смета № 2-1-5. Электромонтажное оборудование			
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж ВРУ	шт.	1
2	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж ЩС 1, ЩС 2	шт.	2
3	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	98
4	Ответвительные коробки. Демонтаж	шт.	294
5	Кабель. Демонтаж	м	728
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДО 1000 В		
	ВРУ		
6	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1
	ЩС 1		
7	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
8	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	ЩС 2		
10	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
11	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
13	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	92
14	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9
15	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	123
16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	123
17	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	605
18	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	605
19	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,726
20	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3
21	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32

Локальная смета № 2-1-6. Электрическое освещение

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж ЩО1, ЩО2, ЩАО1, ЩАО2	шт.	4
2	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	169
3	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	73
4	Ответвительные коробки. Демонтаж	шт.	219

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
5	Кабель. Демонтаж	м	1422
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В		
	ЩО 1		
6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
7	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4
	ЩО 2		
9	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
10	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4
	ЩАО 1		
12	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
13	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
14	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2
	ЩАО 2		
15	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
16	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1
17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ		
18	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	110
19	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	48
20	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
21	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4
22	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40
23	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	29
24	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1422
25	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1422
26	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,7064

ГИП Байсолтанов Д.С.