ДОГОВОР № 30
подряда

г. Алматы **«08» июля 2019 года**

ТОО «KZ EXPO-2017», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице исполнительного директора Оспанова Максата Булатовича, действующего на основании Приказа № 4 от 12.03.2019 года, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 303» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 5 301 538 (пять миллионов триста одна тысяча пятьсот тридцать восемь) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «KZ EXPO-2017»
г.Алматы, Алатауский район,
мкр. Нуркент д.83, кв.47
БИН 971040004560
ИИК KZ15914012203KZ001JV
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Исполнительный директор
_____ **Оспанов М.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 30
от 08.07.2019 года

Наименование стройки - Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 303
Наименование объекта строительства- Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 303

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. Гете, 303

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смеси**	м3	17,554	5646,56	99118
			Накладные расходы			***409,18***	***7183***
			Сметная прибыль			***418,26***	***7342***
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,095	125231,21	11871
			Накладные расходы			***989,71***	***94***
			Сметная прибыль			***9276,39***	***879***
3	3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	52,661	1411,02	74306
			Накладные расходы			***60,68***	***3195***
			Сметная прибыль			***104,52***	***5504***
4	4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	175,537	1482,09	260161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*60,68*	*10651*
			Сметная прибыль			*109,78*	*19271*
5	5	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	351,073	158,22	55547
			Накладные расходы			*0,34*	*118*
			Сметная прибыль			*11,72*	*4115*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
6	6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	7,975	1159,19	9245
			Накладные расходы			*330,32*	*2634*
			Сметная прибыль			*85,87*	*685*
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021	125231,21	2663
			Накладные расходы			*989,71*	*21*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*197*
8	8	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	1,568	15164,89	23785
			Накладные расходы			*1154,98*	*1811*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1762*
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	26,583	1438,20	38232
			Накладные расходы			*196,77*	*5231*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2832*
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	26,583	904,36	24041
			Накладные расходы			*126,08*	*3352*
			Сметная прибыль			*66,99*	*1781*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
11	11	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	3,415	482,75	1648
			Накладные расходы			*110,41*	*377*
			Сметная прибыль			*35,76*	*122*
12	12	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,805	1807,92	10495
			Сметная прибыль			*133,92*	*777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,415**	**23,77**	**81**
			Накладные расходы			***5,90***	***20***
			Сметная прибыль			***1,76***	***6***
14	**14**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,133**	**1072,48**	**14085**
			Накладные расходы			***332,61***	***4368***
			Сметная прибыль			***79,44***	***1043***
15	**15**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**13,133**	**1278,70**	**16794**
			Накладные расходы			***332,61***	***4368***
			Сметная прибыль			***94,72***	***1244***
16	**16**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,133**	**884,30**	**11614**
			Накладные расходы			***332,61***	***4368***
			Сметная прибыль			***65,50***	***860***
17	**17**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**13,133**	**2552,82**	**33527**
			Накладные расходы			***1098,27***	***14424***
			Сметная прибыль			***189,10***	***2483***
18	**18**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**13,133**	**2232,36**	**29318**
			Сметная прибыль			***165,36***	***2172***
			Раздел: Устройство бортового камня				
19	**19**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,296**	**482,75**	**143**
			Накладные расходы			***110,41***	***33***
			Сметная прибыль			***35,76***	***11***
20	**20**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**11,688**	**1807,92**	**21130**
			Сметная прибыль			***133,92***	***1565***
21	**21**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,875**	**23,77**	**163**
			Накладные расходы			***5,90***	***41***
			Сметная прибыль			***1,76***	***12***
22	**22**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,604**	**7247,20**	**11626**
			Накладные расходы			***1485,46***	***2383***
			Сметная прибыль			***536,83***	***861***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	45,833	3019,52	138395
			Накладные расходы			*1147,01*	*52571*
			Сметная прибыль			*223,67*	*10251*
24	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,971	46477,80	91600
			Сметная прибыль			*3442,80*	*6785*
			Раздел: Устройство поребрика				
25	25	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,134	482,75	1996
			Накладные расходы			*110,41*	*456*
			Сметная прибыль			*35,76*	*148*
26	26	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,028	1807,92	12706
			Сметная прибыль			*133,92*	*941*
27	27	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,134	23,77	98
			Накладные расходы			*5,90*	*24*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,992	7247,20	7191
			Накладные расходы			*1485,46*	*1474*
			Сметная прибыль			*536,83*	*533*
29	29	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	41,342	3019,52	124832
			Накладные расходы			*1147,01*	*47419*
			Сметная прибыль			*223,67*	*9247*
30	30	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,661	46477,80	30744
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2277*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	11,618	3971,80	46143
			Накладные расходы			*1539,46*	*17885*
			Сметная прибыль			*294,21*	*3418*
32	32	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	19,750	275,40	5439
			Сметная прибыль			*20,40*	*403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	19,750	1807,92	35707
			Сметная прибыль			*133,92*	*2645*
34	34	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,618	23,77	276
			Накладные расходы			*5,90*	*69*
			Сметная прибыль			*1,76*	*20*
35	35	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,243	88,80	998
			Накладные расходы			*18,74*	*211*
			Сметная прибыль			*6,58*	*74*
36	36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,243	5646,56	63484
			Накладные расходы			*409,18*	*4600*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4703*
37	37	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	37,477	951,64	35664
			Накладные расходы			*105,33*	*3947*
			Сметная прибыль			*70,49*	*2642*
38	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,034	125231,21	4224
			Накладные расходы			*989,71*	*33*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*313*
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	37,477	1438,20	53899
			Накладные расходы			*196,77*	*7374*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3993*
40	40	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	149,907	226,09	33892
			Накладные расходы			*31,52*	*4725*
			Сметная прибыль			*16,75*	*2511*
41	41	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	37,477	1730,76	64863
			Накладные расходы			*577,89*	*21657*
			Сметная прибыль			*128,20*	*4805*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	СТ	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	37,477	13577,14	508826
			Сметная прибыль			***1005,71***	***37691***
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
43	43	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	3,000	8467,52	25403
			Накладные расходы			***2759,10***	***8277***
			Сметная прибыль			***627,22***	***1882***
44	44	СТ	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	3,000	80460,00	241380
			Сметная прибыль			***5960,00***	***17880***
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	11,000	551,63	6068
			Накладные расходы			***147,30***	***1620***
			Сметная прибыль			***40,86***	***449***
46	46	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	0,040	139478,34	5579
			Накладные расходы			***48624,85***	***1945***
			Сметная прибыль			***10331,73***	***413***
47	47	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	0,004	48144,24	193
			Сметная прибыль			***3566,24***	***14***
48	48	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	0,007	192715,20	1349
			Сметная прибыль			***14275,20***	***100***
49	49	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	0,040	426202,56	17048
			Сметная прибыль			***31570,56***	***1263***
50	50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	32,000	193,32	6186
			Сметная прибыль			***14,32***	***458***
51	51	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	33,800	467,64	15806
			Сметная прибыль			***34,64***	***1171***
52	52	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	53,000	42,12	2232
			Сметная прибыль			***3,12***	***165***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	520,56	8329
			Сметная прибыль			*38,56*	*617*
54	54	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	3336,12	66722
			Сметная прибыль			*247,12*	*4942*
55	55	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	3753,00	48789
			Сметная прибыль			*278,00*	*3614*
56	56	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	833,76	11673
			Сметная прибыль			*61,76*	*865*
57	57	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	951,48	13321
			Сметная прибыль			*70,48*	*987*
58	58	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалываюшие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,000	1413,72	46653
			Сметная прибыль			*104,72*	*3456*
59	59	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	757,08	10599
			Сметная прибыль			*56,08*	*785*
60	60	2404-0202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2085,48	12513
			Сметная прибыль			*154,48*	*927*
61	61	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	1819,80	36396
			Сметная прибыль			*134,80*	*2696*
62	62	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	9177,84	36711
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
63	63	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	19322,89	38646
			Накладные расходы			*5596,34*	*11193*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*2863*
64	64	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3533,76	7068
			Сметная прибыль			*261,76*	*524*
65	65	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	24284,32	24284

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
66	66	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	6146,28	6146
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
67	67	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3,000	1612,99	4839
			Накладные расходы			*428,93*	*1287*
			Сметная прибыль			*119,48*	*358*
68	68	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	28250,52	84752
			Накладные расходы			*9502,48*	*28507*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*6278*
69	69	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1955,88	19363
			Сметная прибыль			*144,88*	*1434*
70	70	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1461,24	14466
			Сметная прибыль			*108,24*	*1072*
71	71	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,060	536711,40	32122
			Сметная прибыль			*39756,40*	*2379*
72	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,130	140,56	721
			Накладные расходы			*35,32*	*181*
			Сметная прибыль			*10,41*	*53*
73	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,130	222,15	1140
			Накладные расходы			*41,49*	*213*
			Сметная прибыль			*16,46*	*84*
74	74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	32592,69	24445
			Накладные расходы			*5948,33*	*4461*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*1811*
75	75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	5411,24	2435
			Накладные расходы			*1278,82*	*575*
			Сметная прибыль			*400,83*	*180*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	8844,26	1061
			Накладные расходы			*1708,28*	*205*
			Сметная прибыль			*655,13*	*79*
77	77	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	81
			Сметная прибыль			*45247,36*	*6*
78	78	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	602150,76	36
			Сметная прибыль			*44603,76*	*3*
79	79	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	647327,16	16
			Сметная прибыль			*47950,16*	*1*
80	80	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,030	683,64	21
			Сметная прибыль			*50,64*	*2*
81	81	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	700,92	3
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			Раздел: Озеленение				
82	82	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	294,063	760,50	223634
			Накладные расходы			*262,99*	*77335*
			Сметная прибыль			*56,33*	*16565*
83	83	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2,500	8958,21	22396
			Сметная прибыль			*663,57*	*1659*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
84	84	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	13,667	555,15	7587
			Накладные расходы			*126,97*	*1735*
			Сметная прибыль			*41,12*	*562*
85	85	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	23,233	1807,92	42004
			Сметная прибыль			*133,92*	*3111*
86	86	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,667	27,33	374
			Накладные расходы			*6,79*	*93*
			Сметная прибыль			*2,02*	*28*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	87	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,000	102,12	1021
			Накладные расходы			*21,55*	*216*
			Сметная прибыль			*7,56*	*76*
88	88	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,000	5902,64	59026
			Накладные расходы			*470,55*	*4706*
			Сметная прибыль			*437,23*	*4372*
89	89	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	33,333	798,58	26619
			Накладные расходы			*121,13*	*4038*
			Сметная прибыль			*59,15*	*1972*
90	90	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	33,333	239,30	7977
			Накладные расходы			*78,96*	*2632*
			Сметная прибыль			*17,73*	*591*
91	91	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,833	2596,32	4760
			Сметная прибыль			*192,32*	*353*
92	92	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	33,333	1142,27	38076
			Накладные расходы			*506,74*	*16891*
			Сметная прибыль			*84,61*	*2820*
93	93	СТ	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	33,333	11137,50	371250
			Сметная прибыль			*825,00*	*27500*
94	94	СТ	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	25,000	1176,43	29411
			Сметная прибыль			*87,14*	*2179*
95	95	СТ	Соединительная лента	м.	33,333	945,00	31500
			Сметная прибыль			*70,00*	*2333*
96	96	СТ	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	16,667	5689,29	94821
			Сметная прибыль			*421,43*	*7024*
97	97	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	0,333	13053,37	4351
			Накладные расходы			*5268,90*	*1756*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*966,92*	*322*
98	98	СТ	Песок кварцевый, окатанный	т.	0,500	45321,43	22661
			Сметная прибыль			*3357,14*	*1679*
99	99	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	0,333	13053,37	4351
			Накладные расходы			*5268,90*	*1756*
			Сметная прибыль			*966,92*	*322*
100	100	СТ	Резиновый гранулят	т.	0,233	380892,86	88875
			Сметная прибыль			*28214,29*	*6583*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
101	101	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	7,000	5243,19	36702
			Накладные расходы			*2032,24*	*14226*
			Сметная прибыль			*388,38*	*2719*
102	102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,063	8318,90	524
			Накладные расходы			*1708,28*	*108*
			Сметная прибыль			*616,21*	*39*
103	103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,189	21246,61	4016
			Накладные расходы			*1559,05*	*295*
			Сметная прибыль			*1573,82*	*297*
104	104	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,025	38919,02	967
			Накладные расходы			*8326,59*	*207*
			Сметная прибыль			*2882,89*	*72*
105	105	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,000	926,64	6486
			Сметная прибыль			*68,64*	*480*
106	106	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,241	316145,75	76057
			Накладные расходы			*105854,07*	*25466*
			Сметная прибыль			*23418,20*	*5634*
107	107	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,241	115523,12	27792
			Накладные расходы			*41275,76*	*9930*
			Сметная прибыль			*8557,27*	*2059*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	108	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,099	272097,36	26806
			Сметная прибыль			*20155,36*	*1986*
109	109	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,136	283493,52	38538
			Сметная прибыль			*20999,52*	*2855*
110	110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	218435,40	4067
			Сметная прибыль			*16180,40*	*301*
111	111	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001	251652,96	271
			Сметная прибыль			*18640,96*	*20*
112	112	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,115	789,30	2459
			Накладные расходы			*298,39*	*929*
			Сметная прибыль			*58,47*	*182*
113	113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,460	140,56	1751
			Накладные расходы			*35,32*	*440*
			Сметная прибыль			*10,41*	*130*
114	114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,920	111,08	2768
			Накладные расходы			*20,75*	*517*
			Сметная прибыль			*8,23*	*205*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
115	115	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	63951,05	127902
			Накладные расходы			*21615,00*	*43230*
			Сметная прибыль			*4737,12*	*9474*
116	116	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	1,000	59375,00	59375
117	117	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	1,000	67857,14	67857
			ИТОГО:				4450197
			В том числе :				
			Накладные расходы				499285
			Сметная прибыль				320220
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	58360,00	4508557

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**4733516**
			Итого с НДС		**12 %**	**568022,00**	**5301538**

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Исполнительный директор **Оспанов М.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО «KZ EXPO-2017»

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП