ДОГОВОР № 3/19
подряда

г. Алматы **«01» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 613 585 (четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 3/19
от 01.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Ахметова, 10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,27	4019,28	1347,3	1085	364	0	636	1859
					2671,98	602,08	721	163		138	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,6372	79		50			4	54
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,6372	1697		1081				1168
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	27	784,64	0	21185	0	0	87	47591
					784,64	0	21185	0		22880	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,916	504		1470			3525	1587
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,916	1697		4948			118	5344
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	14	578	0	8092	0	0	396	18178
					578	0	8092	0		8739	
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,5376	504		271			1346	293
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,5376	1697		912			22	985
10	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	1	64565,39	4790,42	64565	4790	0	73	114536
					59774,98	350,39	59775	350		41487	
11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	1	455		455			8484	491
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1	1697		1697			36	1833
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								136	105812,88
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0.10965	2109,24	0	231	0	0	167	430
					2109,24	0	231	0		32	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,4625	261		1165				1258
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,335	1697		7356			93	7945
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,55	16,48	13,79	42	35	0	589	62
					2,63	5,94	7	15		16	
17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,7	6343,24	1617,14	10784	2749	6503	5	14495
					901	767,26	1532	1304		2638	
18	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	17	1821,05	30,07	30958	511	11781	1074	55456
					1098	12,59	18666	214		20390	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,731	29213		21355		21355	4108	23063
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2	2109,24	0	4218	0	0	1708	7836
					2109,24	0	4218	0		3037	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	3,4	261		887			580	958
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,4	1697		5770			71	6231
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2	16,48	13,79	33	28	0	462	49
					2,63	5,94	5	12		12	
24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,8	6343,24	1617,14	5075	1294	3060	4	6821
					901	767,26	721	614		1241	
25	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	20	1821,05	30,07	36421	601	13860	505	65242
					1098	12,59	21960	252		23989	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	29213		9348		9348	4833	10096
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								748	**133642,89**
		Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
27	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	5,8	5575,23	1040,63	32336	6036	25446	2480	37601
					147,31	248,57	854	1442		2785	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,087	123912,86	1819,75	10780	158	10622	90	11740
					0	957	0	83		870	
29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	17,4	1242,56	44,07	21620	767	19992	1104	24542
					49,51	9,21	861	160		1818	
30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	58	1329,9	44,07	77134	2556	71706	3678	87277
					49,51	9,21	2872	534		6465	
31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	116	147,5	1,46	17110	169	16929	41	18522
					0,1	0,23	11	26		1372	
		Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									**158980,73**
		Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б									
32	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	0,9	828,84	127,48	746	115	383	311	1141
					275,81	43,82	248	39		85	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0024	123912,86	1819,75	297	4	293	2	324
					0	957	0	2		24	
34	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,177	12805	969,68	2266	172	1961	214	2678
					754,03	363,18	133	64		198	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3	1188,99	2,86	3567	9	2990	617	4519
					189,36	1,09	568	3		335	
36	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	3	743,68	0	2231	0	1865	395	2837
					122,03	0	366	0		210	
		Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б									9107,85
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
37	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,3	2742,01	0	3565	0	0	2567	6622
					2742,01	0	3565	0		490	
38	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,21	261		577				623
										46	
39	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,21	1697		3750				4050
										300	
40	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,3	16,48	13,79	21	18	0	8	32
					2,63	5,94	3	8		2	
41	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	5	696,37	136,62	3482	683	1420	1738	5637
					275,81	46,03	1379	230		418	
42	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	5	931,15	136,62	4656	683	2594	1738	6905
					275,81	46,03	1379	230		511	
43	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	5	507,5	136,62	2537	683	475	1738	4617
					275,81	46,03	1379	230		342	
44	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5	1318,88	128,54	6594	643	41	5740	13321
					1182,16	39,08	5911	195		987	
45	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5	3315		16575		16575		17901
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров								1326	
											41757,66
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
46	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,52	2742,01	0	1426	0	0	1027	2649
					2742,01	0	1426	0		196	
47	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,884	261		231				249
										18	
48	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,884	1697		1500				1620
										120	
49	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,52	16,48	13,79	9	7	0	3	13
					2,63	5,94	1	3		1	
50	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	2	696,37	136,62	1393	273	568	695	2255
					275,81	46,03	552	92		167	
51	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	2	931,15	136,62	1862	273	1037	695	2762
					275,81	46,03	552	92		205	
52	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	2	507,5	136,62	1015	273	190	695	1847
					275,81	46,03	552	92		137	
53	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2	1318,88	128,54	2638	257	16	2296	5328
					1182,16	39,08	2364	78		395	
54	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2	3315		6630		6630		7160
										530	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки									16703,07
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
55	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,26	2742,01 2742,01	0 0	713 713	0 0	0	513 98	1324
56	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,442	261		115				125
57	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,442	1697		750			9	810
58	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,26	16,48 2,63	13,79 5,94	4 1	4 2	0	60 2	6
59	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	1	696,37 275,81	136,62 46,03	696 276	137 46	284	0 348	1127
60	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	1	931,15 275,81	136,62 46,03	931 276	137 46	519	84 348	1381
61	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	1	507,5 275,81	136,62 46,03	507 276	137 46	95	102 348	923
62	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1	1318,88 1182,16	128,54 39,08	1319 1182	129 39	8	1148 197	2664
63	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1	3315		3315		3315	265	3580
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									8351,53
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
64	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	8,99	2234,23 2234,23	0 0	20086 20086	0 0	0	14462 2764	37311
65	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,283	261		3989			319	4308
66	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,283	1697		25935			2075	28010
67	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,99	16,48 2,63	13,79 5,94	148 24	124 53	1	55 16	220
68	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,7	64,62 0	64,62 27,2	562 0	562 237	0	170 59	791
69	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7	5575,23 147,31	1040,63 248,57	48504 1282	9054 2163	38169	3720 4178	56402
70	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	29	892,33 34,98	189,65 66,9	25878 1014	5500 1940	19363	3191 2325	31394
71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0725	123912,86 0	1819,75 957	8984 0	132 69	8852	75 725	9783
72	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29	1188,99 189,36	2,86 1,09	34481 5491	83 31	28906	5965 3236	43681
73	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	116	185,92 30,51	0 0	21567 3539	0 0	18028	3822 2031	27420

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	29	1052.28	4.94	30516	143	11818	17511	51870
					639,84	2,54	18555	74		3842	
75	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	29	12822,86		371863		371863	29749	401612
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									592512,42
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
76	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	4,96	2234.23	0	11082	0	0	7979	20586
					2234,23	0	11082	0		1525	
77	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,432	261		2201				2377
					1697		14309			176	
78	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	8,432							15454
					16.48	13,79	82	68	0	1145	
79	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,96	2,63	5,94	13	29		31	121
										9	
80	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4,8	64,62	64,62	310	310	0	94	436
					0	27,2	0	131		32	
81	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,8	5575,23	1040,63	26761	4995	21059	2052	31118
					147,31	248,57	707	1193		2305	
82	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	16	892,33	189,65	14277	3034	10683	1761	17321
					34,98	66,9	560	1070		1283	
83	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04	123912.86	1819,75	4957	73	4884	41	5398
					0	957	0	38		400	
84	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16	1188,99	2,86	19024	46	15948	3291	24100
					189,36	1,09	3030	17		1785	
85	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	64	185,92	0	11899	0	9946	2109	15128
					30,51	0	1953	0		1121	
86	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	16	1052,28	4,94	16836	79	6520	9661	28618
					639,84	2,54	10237	41		2120	
87	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	16	14343.75		229500		229500	18360	247860
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									351237,69
		Раздел: 10. Озеленение									
88	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	28	415,57	9,78	11636	274	3826	6696	19799
					269,14	2,62	7536	73		1467	
89	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294.64	0	16589	0	0	0	17916
					0	0	0	0		1327	
90	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161			13	174
91	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251			20	271

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110				119
		Итого по разделу: 10. Озеленение								9	
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									28747
93	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3	2563,6 2563,6	0 0	7691 7691	0 0	0	5537 1058	14286
94	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,027	6343,24 901	1617,14 767,26	171 24	44 21	103	42 17	230
95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,081	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	1698 106	89 20	1504	115 145	1958
96	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01065	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	270 78	129 39	63	81 28	379
97	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	809		2427		2427	194	2621
98	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	169148,1 125671	38277,14 13688,54	17440 12957	3947 1411	536	9914 2188	29542
99	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	6181 5554	255 51	372	3868 804	10853
100	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	249771		10546		10546	844	11389
101	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05826	262471		15292		15292	1223	16515
102	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	198797		1586		1586	127	1713
103	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	224711		104		104	8	112
104	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	393,04 393,04	0 0	525 525	0 0	0	362 71	958
105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	87,89 46,26	2,27 0,28	469 247	12 1	210	171 51	692
106	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,68	92,87 27,03	1,62 0,28	992 289	17 3	686	201 95	1289
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
107	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1	2563,6 2563,6	0 0	2564 2564	0 0	0	1846 353	4762
108	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24 901	1617,14 767,26	114 16	29 14	69	28 11	153
109	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	943 59	49 11	835	64 81	1088
110	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01296	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	329 95	156 47	77	98 34	461
111	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1678		4027		4027	322	4349
112	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,064438	125671	13688,54	8098	882		1368	
			т конструкций		59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
					53869,6	499,15	3471	32		502	
114	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031603	248843		7864		7864		8493
115	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.03285	224711		7382		7382	629	7972
116	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,0575	393.04	0	416	0	0	591	759
					393,04	0	416	0		287	
117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4.23	87,89	2,27	372	10	167	56	548
					46,26	0,28	196	1		136	
118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,46	92,87	1.62	786	14	543	41	1021
					27,03	0.28	229	2		159	
		Итого по разделу: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/								76	
											39558,81
		Раздел: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
119	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
120	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009.29		116019				116019
		Отпускная цена							116019		
		Сметная стоимость оборудования			58009		116019				
							116019				
121	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена							157221		
		Сметная стоимость оборудования			78611		157221				
							157221				
		Итого по разделу: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 14. Наружнее электроосвещение									
122	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	330.6	146,83	1322	587	183	535	2006
					138,1	47,76	552	191		149	
123	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,007	36143,74	14082,11	253	99	9	151	436
					20801,2	6131,64	146	43		32	
124	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
125	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	162997		499		499	6	539
126	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00721	394639		2845		2845	40	3073
127	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	228	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
128	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857.14		67857		67857	1305	73286
129	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5429	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		5085	
130	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,008018	586028		4699		4699	1290	5075

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	т опора	13	34870.26 19121,6	11134,38 4505.24	453313 248581	144747 58568	59986	376 245719 55923	754955
132	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,676962	586028	—	396719	—	396719	—	428456
133	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	3,25	16484		53573		53573	31737	57859
134	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,52	6198,34 901	1617,14 767.26	3223 469	841 399	1914	4286 807	4352
135	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.95	3672,69 826.8	952.39 422,01	7162 1612	1857 823	3692	322 2265	10181
136	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	754	192
137	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1	406		406		406	14	438
138	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	39		429		429	32	463
139	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	34	390
140	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	29	3336
141	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	247	3753
142	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	278	834
143	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	62	715
144	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	53	1414
145	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	105	939
146	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	70	2085
147	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	154	2124
148	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	157	9178
149	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	680	24
150	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	2	15
151	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
152	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.01	709		7		7	0	8
153	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.001	731		1		1	1 0	1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 14. Наружнее электроосвещение									**1038171,29**
		ИТОГО:					**3000268**	**220416**	**1728870**	**607826**	**3874876**
		В том числе :					**681209**	**81461**	**273240**	**266789**	
		Стоимость оборудования, всего							**273240**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**48622**				
		Итого с зимними удорожаниями									**3923505**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**4119272**
		НДС			**12 %**		**494313**				
		Итого с НДС									**4613585**

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП