ДОГОВОР № 4/19
подряда

г. Алматы **«01» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 8 450 090 (восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч девяносто) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 4/19
от 01.07.2019 года

Наименование стройки - Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14
Наименование объекта строительства - Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Туркисбского района. Двор: ул. Майлина, 8,10,14

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,17	4019,28	1347,3	683	229	0	401	1171
					2671,98	602,08	454	102		87	
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,4012	79		32			3	34
3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,4012	1697		681			54	735
4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	17	784,64	0	13339	0	0	14406	29964
					784,64	0	13339	0		2220	
5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,836	504		925			74	999
6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,836	1697		3116			249	3365
7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	16	578	0	9248	0	0	9988	20775
					578	0	9248	0		1539	
8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,6144	504		310			25	334
9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,6144	1697		1043			83	1126
10	E11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	0,1	64565,39	4790,42	6457	479	0	4149	11454
					5977,98	350,39	5977	35		848	
11	C341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	0,1	455		46			4	49

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,1	1697		170				183
13	Е11-460401-0210	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	8,93	125123,3	63031,48	1117351	562871	17370	690262	1952222
					60146,68	31873,48	537110	284630		144609	
14	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,6789	11831,05	3140,65	55356	14695	0	40398	103414
					8690,4	1588,15	40662	7431		7660	
15	Е11-460401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит. Разборка	м2	50,2	544,12	7,24	27315	363	0	22639	53950
					536,88	0	26951	0		3996	
16	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	30,74702	504		15496				16736
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,592	79		47			1240	51
18	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	31,33902	1697		53182			4	57437
19	Е11-270401-0102	Забутовка ям после демонтажа. Устройство		8	5284,59	1040,63	42277	8325	32773	4255	
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	1178	1989		3420	49353
20	Е11-010201-0502	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	8	188,33	83,97	1507	672	0	3656	
					104,36	43,16	835	345		850	2545
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								189	
											1348578,66
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
21	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
		складочный м3 кряжей			6818,76	0	34094	0		4974	
22	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
					4775	41,43	4775	41		666	
23	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,55	536		295			24	318
24	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	837		460			37	497
25	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	366		201			16	217
26	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		15	5284,59	1040,63	79269	15610	61450	6413	92537
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	2210	3729		6855	
27	Е11-470102-0212 #ГЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Ктр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	1	4123,09	563,87	4123	564	773	2658	7323
					2786,61	233,59	2787	234		542	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м. возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1	9505		9505		9505	760	10265
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									136342,86
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
29	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,27735	2109,24	0	585	0	0	421	1087
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,2875	2109,24 261	0	585 2946	0		80	3182
31	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	10,965	1697		18608			236	20096
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,45	16,48 2,63	13,79 5,94	106 17	89 38	0	1489 40 12	158
33	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,3	6343,24 901	1617,14 767,26	27276 3874	6954 3299	16448	6671 2716	36663
34	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	43	1821,05 1098	30,07 12,59	78305 47214	1293 541	29798	51576 10390	140271
35	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,849	29213		54015		54015		58336
36	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,5	2109,24 2109,24	0 0	7382 7382	0 0	0	4321 5315	13713
37	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	5,95	261		1553			1016	1677
38	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	5,95	1697		10097			124	10905
39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,5	16,48 2,63	13,79 5,94	58 9	48 21	0	808 22 6	86
40	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,4	6343,24 901	1617,14 767,26	8881 1261	2264 1074	5355	2172 884	11937
41	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	35	1821,05 1098	30,07 12,59	63737 38430	1052 441	24254	41980 8457	114174
42	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,56	29213		16359		16359	1309	17668
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									289907,39
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64 1305,45	1097,63 250,38	125 39	33 8	52	42 13	180
44	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
45	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92 988,47	154,45 77,34	1143 988	154 77	0	41 1055 176	2374
46	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6 1544,49	193,06 96,67	1851 1544	193 97	113	1625 278	3753
47	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	1940	26196

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
49	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			3	34
50	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	522		37			3	39
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
51	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	18,3	5575,23 147,31	1040,63 248,57	102027 2696	19044 4549	80287	7824 8788	118639
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2745	123912,86 0	1819,75 957	34014 0	500 263	33515	284 2744	37042
53	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	54,9	1242,56 49,51	44,07 9,21	68216 2718	2419 506	63079	3482 5736	77434
54	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	183	1329,9 49,51	44,07 9,21	243371 9060	8065 1686	226246	11606 20398	275375
55	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	366	147,5 0,1	1,46 0,23	53984 36	534 83	53413	129 4329	58442
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									501611,63
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
56	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	4,5	828,84 275,81	127,48 43,82	3730 1241	574 197	1915	1553 423	5706
57	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	123912,86 0	1819,75 957	1487 0	22 11	1465	12 120	1619
58	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,885	12805 754,03	969,68 363,18	11332 667	858 321	9807	1068 992	13392
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15	1188,99 189,36	2,86 1,09	17835 2840	43 16	14952	3085 1674	22594
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	15	743,68 122,03	0 0	11155 1830	0 0	9325	1977 1051	14183
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									45539,25
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
61	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,04	2742,01 2742,01	0 0	2852 2852	0 0	0	2053 392	5297
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,768	261		461				498

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							37	
63	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,768	1697		3000				3240
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,04	16,48	13,79	17	14	0	240	25
					2,63	5,94	3	6		6	
65	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4	696,37	136,62	2785	546	1136	2	4510
					275,81	46,03	1103	184		1390	
66	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	4	931,15	136,62	3725	546	2075	334	5524
					275,81	46,03	1103	184		1390	
67	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4	507,5	136,62	2030	546	380	409	3694
					275,81	46,03	1103	184		1390	
68	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4	1318,88	128,54	5276	514	33	274	10657
					1182,16	39,08	4729	156		4592	
69	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4	3315		13260		13260	789	14321
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров								1061	
											33406,13
		Раздел: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
70	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,52	2742,01	0	1426	0	0	1027	2649
					2742,01	0	1426	0		196	
71	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,884	261		231			18	249
72	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,884	1697		1500			120	1620
73	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,52	16,48	13,79	9	7	0	3	13
					2,63	5,94	1	3		1	
74	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	2	696,37	136,62	1393	273	568	695	2255
					275,81	46,03	552	92		167	
75	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	2	931,15	136,62	1862	273	1037	695	2762
					275,81	46,03	552	92		205	
76	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	2	507,5	136,62	1015	273	190	695	1847
					275,81	46,03	552	92		137	
77	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2	1318,88	128,54	2638	257	16	2296	5328
					1182,16	39,08	2364	78		395	
78	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2	3315		6630		6630		7160
		Итого по разделу: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки								530	
											16703,07
		Раздел: 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
79	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,04	2742,01	0	2852	0	0	2053	5297
					2742,01	0	2852	0		392	
80	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,768	261		461			37	498
81	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,768	1697		3000				3240

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							240	
82	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,04	16,48	13,79	17	14	0	6	25
					2,63	5,94	3	6		2	
83	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	4	696,37	136,62	2785	546	1136	1390	4510
					275,81	46,03	1103	184		334	
84	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	4	931,15	136,62	3725	546	2075	1390	5524
					275,81	46,03	1103	184		409	
85	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	4	507,5	136,62	2030	546	380	1390	3694
					275,81	46,03	1103	184		274	
86	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	4	1318,88	128,54	5276	514	33	4592	10657
					1182,16	39,08	4729	156		789	
87	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	4	3315		13260		13260		14321
		Итого по разделу: 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха								1061	
											33406,13
		Раздел: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
88	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,8	2742,01	0	2194	0	0	1579	4075
89	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка			2742,01	0	2194	0		302	
			тенге за 1 тонну	1,36	261		355				383
90	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,36	1697		2308			28	2493
91	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,8	16,48	13,79	13	11	0	185	
					2,63	5,94	2	5		5	20
92	Е11-270701-0201	Песчаный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	4	790,8	136,62	3163	546	1514	1	
					275,81	46,03	1103	184		1390	4918
		Итого по разделу: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки								364	
											8032,89
		Раздел: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
93	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	12,71	2234,23	0	28397	0	0	20446	52750
94	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка			2234,23	0	28397	0		3907	
			тенге за 1 тонну	21,607	261		5639				6091
95	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	21,607	1697		36667			451	39600
96	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,71	16,48	13,79	209	175	1	2933	
					2,63	5,94	33	75		78	311
97	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,3	64,62	64,62	795	795	0	23	
					0	27,2	0	335		241	1119
98	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,3	5575,23	1040,63	68575	12800	53964	83	
					147,31	248,57	1812	3057		5259	79741
										5907	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	41	892,33	189,65	36586	7776	27376	4511	44385
100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1025	34,98 123912,86	66,9 1819,75	1434 12701	2743 187	12515	3288 106	13832
101	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	41	0 1188,99	957 2,86	0 48749	98 117	40868	1025 8433	61756
102	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	164	189,36 185,92	1,09 0	7764 30491	44 0	25488	4575 5404	38766
103	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	41	30,51 1052,28	0 4,94	5003 43143	0 202	16708	2872 24757	73333
104	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	41	639,84 12822,86	2,54	26233 525737	104	525737	5432	567796
		Итого по разделу: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								42059	
											837689,97
		Раздел: 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
105	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	10,54	2234,23 2234,23	0 0	23549 23549	0 0	0	16955 3240	43744
106	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	17,918	261		4677			374	5051
107	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	17,918	1697		30407			2433	32839
108	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,54	16,48 2,63	13,79 5,94	174 28	145 63	1	65 19	258
109	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,2	64,62 0	64,62 27,2	659 0	659 277	0	200 69	928
110	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,2	5575,23 147,31	1040,63 248,57	56867 1503	10614 2535	44750	4361 4898	66127
111	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	34	892,33	189,65	30339	6448	22702	3741	36807
112	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,085	34,98 123912,86	66,9 1819,75	1189 10533	2275 155	10378	2726 88	11470
113	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	34	0 1188,99	957 2,86	0 40426	81 97	33890	850 6993	51212
114	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		136	189,36 185,92	1,09 0	6438 25285	37 0	21136	3794 4481	32147

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		30,51	0	4149	0		2381	
115	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	34	1052,28	4,94	35777	168	13855	20531	60813
116	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	34	639,84 14343,75	2,54	21755 487688	86	487688	4505 39015	526703
		Итого по разделу: 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									746380,09
		Раздел: 13. Озеленение									
117	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	135	415,57	9,78	56102	1321	18448	32285	95459
118	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	3	269,14 8294,64	2,62 0	36334 24884	354 0	0	7071 0	26875
119	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,45	0 536	0	0 241	0		1991	260
120	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,45	837		377			19	407
121	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,45	366		165			30	178
		Итого по разделу: 13. Озеленение								13	81768,69
		Раздел: 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									
122	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8	2563,6	0	20509	0	0	14766	38097
123	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	2563,6 6343,24	0 1617,14	20509 457	0 116	275	2822 112	614
124	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,216	901 20965,32	767,26 1097,63	65 4529	55 237	4009	45 306	5221
125	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0284	1305,45 25354,71	250,38 12073,5	282 720	54 343	169	387 215	1010
126	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	7332,36 809	3633,08	208 6472	103	6472	75	6990
127	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,274944	169148,1	38277,14	46506	10524	1430	518 26438	78780
128	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,274944	125671 59952,04	13688,54 2469,65	34552 16483	3764 679	993	5836 10314	28942
129	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,112592	53869,6 249771	499,15	14811 28122	137	28122	2144	30372
130	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15536	262471		40777		40777	2250	44040
131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02128	198797		4230		4230	3262 338	4569

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001232	224711		277		277		299
133	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,56	393,04	0	1399	0	0	22	2554
					393,04	0	1399	0		965	
134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,24	87,89	2,27	1252	32	561	189	1845
					46,26	0,28	659	4		457	
135	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,48	92,87	1,62	2645	46	1829	137	3436
					27,03	0,28	770	8		537	
		Итого по разделу: 14. Ограждение палисадника /Тип 1/								255	
											174378,48
		Раздел: 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
136	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
					2563,6	0	2564	0		353	
137	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
					901	767,26	16	14		11	
138	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
					1305,45	250,38	59	11		81	
139	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
					7332,36	3633,08	95	47		34	
140	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1678		4027		4027		4349
										322	
141	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
					125671	13688,54	8098	882		1368	
142	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
					53869,6	499,15	3471	32		502	
143	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031603	248843		7864		7864		8493
										629	
144	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03285	224711		7382		7382		7972
					393,04	0	416	0	0	591	
145	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,0575	393,04	0	416	0		287	759
										56	
146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,23	87,89	2,27	372	10	167	136	548
					46,26	0,28	196	1		41	
147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,46	92,87	1,62	786	14	543	159	1021
					27,03	0,28	229	2		76	
		Итого по разделу: 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									39558,81
		Раздел: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
148	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12	34263,85	870,56	411166	10447	15663	235592	698499
					32088	96,67	385056	1160		51741	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
150	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*58009*				
		Отпускная цена					78611				78611
		Сметная стоимость оборудования			78611				78611		
		Итого по разделу: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					78611				
		Раздел: 17. Наружнее электроосвещение									547786,16
151	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,01	14466,1	6977,67	145	70	0	78	240
152	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	7488,43	2207,39	75	22		18	
153	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
154	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,02	6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
155	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	330,6	146,83	2645	1175	365	1071	4013
156	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	138,1	47,76	1105	382		297	
157	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0206	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
158	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	20801,2	6131,64	416	123		92	
159	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	75193		77		77		83
160	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
161	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
162	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	586028		4699		4699		5075
163	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
164	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
					586028		30517		30517		32958
					16484		4121		4121	2441	4451
										330	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
166	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	901	767,26	36	31		25	
167	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
168	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,4	826,8	422,01	124	63		58	
169	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	178		178		178		192
170	C124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	406		974		974	14	
171	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	39		195		195	78	1052
172	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	16	211
173	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	29	390
174	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	247	3336
175	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	278	3753
176	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	62	834
177	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	53	715
178	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	105	1414
179	C124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	1931		1931		1931	70	939
180	C121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	1967		1967		1967	154	2085
181	C121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	8498		8498		8498	157	2124
182	C121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	668572		22		22	680	9178
183	C121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	702358		14		14	2	24
184	C121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	744188		4		4	1	15
		Итого по разделу: 17. Наружнее электроосвещение			709		7		7	0	5
		ИТОГО:			731		1		1	1	8
										0	1
							5084278	755226	2460348	1492755	215191,94
											7092261

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					1568381	343574	136620	515238	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		93901				
		Итого с зимними удорожаниями									7186162
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									7544723
		НДС			12 %		905367				
		Итого с НДС									8450090

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор _____ **Останов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор _____ **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП