ДОГОВОР № 5/19
подряда

г. Алматы

«02» июля 2019 года

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 5 366 930 (пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Генподрядчик обязуется:

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
МП _____ **Рыскулова Д.М.**

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
МП _____ **Оспанов Ж.Б.**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18**

Приложение №1
к Договору подряда № 5/19
от 02.07.2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 16,18

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,31	4019,28	1347,3	1246	418	0	731	2135
					2671,98	602,08	828	187		158	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,7316	79		58			5	62
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,7316	1697		1242				
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	31	784,64	0	24324	0	0	99	1341
					784,64	0	24324	0		26270	54641
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	3,348	504		1687			4047	
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,348	1697		5682			135	1822
7	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла	т	4	64565,39	4790,42	258262	19162	0	455	6136
					59774,98	350,39	239100	1402		165946	458144
8	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов	т	4	455		1820			33937	
9	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4	1697		6788			146	1966
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								543	7331
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									301107,69
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,34185	2109,24	0	721	0	0	519	1339
					2109,24	0	721	0		99	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	13,9125	261		3631			290	3922
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,515	1697		22935			1835	24770
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,95	16.48	13,79	131	110	0	49	194
					2,63	5,94	21	47		14	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	5,3	6343,24	1617,14	33619	8571	20273	8223	45189
					901	767,26	4775	4066		3347	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые. Установка	м бортового камня	53	1821,05	30,07	96516	1593	36728	63570	172892
					1098	12,59	58194	667		12807	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,279	29213		66576		66576		71903
										5326	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,6	2109,24	0	7593	0	0	5467	14105
					2109,24	0	7593	0		1045	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,12	261		1597				1725
										128	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,12	1697		10386				11216
										831	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,6	16,48	13,79	59	50	0	22	88
					2,63	5,94	9	21		7	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,44	6343,24	1617,14	9134	2329	5508	2234	12278
					901	767,26	1297	1105		909	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	36	1821,05	30,07	65558	1082	24947	43180	117436
					1098	12,59	39528	453		8699	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,576	29213		16827		16827		18173
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								1346	
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									**335283,56**
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
					1142,92	154,45	1143	154	0	41	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	988,47	77,34	988	77		1055	2374
					1850,6	193,06	1851	193	113	176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1544,49	96,67	1544	97		1625	3753
					24256		24256		24256	278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1							26196
					455		32			1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07							34
					455		32			3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07							34
					522		37			3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07							39
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки								3	
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									**27988,51**
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	16,6	5575,23	1040,63	92549	17275	72829	7097	107618
					147,31	248,57	2445	4126		7972	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,249	123912,86	1819,75	30854	453	30401	257	33601
					0	957	0	238		2489	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	49,8	1242,56	44,07	61879	2195	57219	3158	70241
					49,51	9,21	2466	459		5203	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		166	1329,9	44,07	220763	7315	205229	10528	249794

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	332	49,51	9,21	8219	1529		18503	
					147,5	1,46	48969	485	48451	117	73013
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)	м2 покрытия		0,1	0.23	33	75		3927	
											455013,83
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	3.6	828,84	127.48	2984	459	1532	1243	4565
					275,81	43.82	993	158		338	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0096	123912,86	1819,75	1190	17	1172	10	1295
					0	957	0	9		96	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,708	12805	969.68	9066	687	7846	854	10714
					754,03	363.18	534	257		794	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12	1188.99	2,86	14268	34	11961	2468	18075
					189.36	1,09	2272	13		1339	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	12	743,68	0	8924	0	7460	1582	11346
					122,03	0	1464	0		840	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									36431,4
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
					2742,01	0	2139	0		294	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,326	261		346			28	374
					1697		2250			180	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,326	16,48	13,79	13	11	0	5	2430
					2.63	5,94	2	5		1	19
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,78	696,37	136,62	2089	410	852	1043	3382
					275,81	46,03	827	138		251	
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	3	931,15	136,62	2793	410	1556	1043	4143
					275,81	46,03	827	138		307	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	3	507,5	136,62	1522	410	285	1043	2770
					275.81	46,03	827	138		205	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	3	1318,88	128,54	3957	386	25	3444	7993
					1182,16	39,08	3546	117		592	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3	3315		9945		9945		10741
										796	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	3							
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									25054,6
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
51	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973
					2742,01	0	2139	0		294	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,326	261		346				374
53	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,326	1697		2250			28	2430
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,78	16,48	13,79	13	11	0	180	19
55	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	3	2,63	5,94	2	5		5	3382
56	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	3	696,37	136,62	2089	410	852	1	4143
57	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	3	275,81	46,03	827	138		1043	2770
58	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	3	931,15	136,62	2793	410	1556	251	7993
59	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22.5 до В27.5 ГОСТ 17608-91	м2	3	275,81	46,03	827	138		1043	10741
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки			507,5	136,62	1522	410	285	307	25054,6
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием			275,81	46,03	827	138		1043	
60	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	18,91	1318,88	128,54	3957	386	25	205	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	32,147	1182,16	39,08	3546	117		3444	
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	32,147	3315		9945		9945	592	
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,91	2234,23	0	42249	0	0	796	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	18,3	2234,23	0	42249	0		30420	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,3	261		8390			5814	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	61	1697		54553			671	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1525	16,48	13,79	312	261	1	4364	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	61	2,63	5,94	50	112		117	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	244	64,62	64,62	1182	1182	0	34	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	61	0	27,2	0	498		358	
					5575,23	1040,63	102027	19044	80287	123	
					147,31	248,57	2696	4549		7824	
					892,33	189,65	54432	11569	40730	8788	
					34,98	66,9	2134	4081		6712	
					123912,86	1819,75	18897	278	18619	4892	
					0	957	0	146		158	
					1188,99	2,86	72529	175	60803	1524	
					189,36	1,09	11551	66		12547	
					185,92	0	45365	0	37921	6806	
					30,51	0	7444	0		8039	
					1052,28	4,94	64189	301	24858	4272	
					639,84	2,54	39030	155		36834	
										8082	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	61	12822,86	—	782194		782194	62576	844770
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1246319,22
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
72	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	4,96	2234,23	0	11082	0	0	7979	20586
73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,432	2234,23	0	11082	0		1525	2377
74	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	8,432	261		2201			176	15454
75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,96	1697		14309			1145	121
76	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4,8	16,48	13,79	82	68	0	31	436
77	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,8	2.63	5,94	13	29		9	
78	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	16	64,62	64,62	310	310	0	94	31118
79	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04	0	27,2	0	131		32	
80	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16	5575,23	1040,63	26761	4995	21059	2052	17321
81	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	64	147,31	248,57	707	1193		2305	5398
82	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	16	892,33	189,65	14277	3034	10683	1761	24100
83	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	16	34,98	66,9	560	1070		1283	15128
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием			123912,86	1819,75	4957	73	4884	41	28618
		Раздел: 10. Озеленение			0	957	0	38		400	
84	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	203	1188,99	2,86	19024	46	15948	3291	247860
		Итого по разделу: 10. Озеленение			189,36	1,09	3030	17		1785	351237,69
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/			185,92	0	11899	0	9946	2109	143542
85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8	30,51	0	1953	0		1121	84361,1
86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,072	1052,28	4,94	16836	79	6520	9661	38097
					639,84	2,54	10237	41		2120	614
					14343,75		229500		229500	18360	247860
											351237,69
					415,57	9,78	84361	1986	27740	48548	143542
					269,14	2,62	54635	533		10633	
											84361,1
					2563,6	0	20509	0	0	14766	38097
					2563,6	0	20509	0		2822	
					6343,24	1617,14	457	116	275	112	614

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3 основания	0.216	901	767,26	65	55		45	
					20965,32	1097,63	4529	237	4009	306	5221
88	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	м3	0.0284	1305,45	250,38	282	54		387	
					25354,71	12073,5	720	343	169	215	1010
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	т конструкций	8	7332,36	3633,08	208	103		75	
					809		6472		6472		6990
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	м	0,274944	169148,1	38277,14	46506	10524	1430	518	
					125671	13688,54	34552	3764		26438	78780
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0.274944	59952,04	2469,65	16483	679	993	5836	
					53869,6	499,15	14811	137		10314	28942
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,112592	249771		28122		28122	2144	
											30372
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15536	262471		40777		40777	2250	
											44040
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02128	198797		4230		4230	3262	
											4569
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.001232	224711		277		277	338	
											299
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3.56	393,04	0	1399	0	0	22	
					393,04	0	1399	0		965	2554
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,24	87,89	2,27	1252	32	561	189	
					46,26	0,28	659	4		457	1845
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,48	92,87	1,62	2645	46	1829	137	
					27,03	0,28	770	8		537	3436
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/								255	
											174378,48
		Раздел: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
99	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	1	2563,6	0	2564	0	0	1846	4762
					2563,6	0	2564	0		353	
100	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	6343,24	1617,14	114	29	69	28	153
					901	767,26	16	14		11	
101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0.045	20965,32	1097,63	943	49	835	64	1088
					1305,45	250,38	59	11		81	
102	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01296	25354,71	12073,5	329	156	77	98	461
					7332,36	3633,08	95	47		34	
103	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1678		4027		4027		4349
										322	
104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,064438	169148,1	38277,14	10900	2467	335	6196	18463
					125671	13688,54	8098	882		1368	
105	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,064438	59952,04	2469,65	3863	159	233	2417	6783
					53869,6	499,15	3471	32		502	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031603	248843		7864		7864		8493
										629	
107	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.03285	224711		7382		7382		7972
										591	
108	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1.0575	393,04	0	416	0	0	287	759
					393,04	0	416	0		56	
109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,23	87.89	2,27	372	10	167	136	548
					46.26	0,28	196	1		41	
110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,46	92,87	1,62	786	14	543	159	1021
					27,03	0,28	229	2		76	
		Итого по разделу: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									**39558,81**
		Раздел: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
111	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
112	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	58009,29		58009				58009
		Отпускная цена							58009		
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009				
113	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610.71		*58009*				
							78611				78611
		Отпускная цена							78611		
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611				
		Итого по разделу: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				
		Раздел: 14. Наружнее электроосвещение									**205147,69**
114	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	330,6	146,83	1653	734	228	669	2508
					138,1	47,76	691	239		186	
115	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,017	36143,74	14082,11	614	239	21	366	1059
					20801.2	6131,64	354	104		78	
116	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
117	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.00408	162997		665		665		718
										53	
118	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01751	394639		6910		6910		7463
										553	
119	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
120	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037.97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801.28	2261,58	4801	2262		1290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
123	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	376	58073
124	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	19121,6	4505,24	19122	4505		18901	
125	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	586028		30517		30517	4302	32958
126	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	16484		4121		4121	2441	4451
127	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	6198,34	1617,14	248	65	147	330	335
128	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	901	767,26	36	31		62	783
129	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1	3672,69	952,39	551	143	284	25	192
130	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	826,8	422,01	124	63		174	438
131	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	58	42
132	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	406		406		406	14	390
133	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	39		39		39	32	3336
134	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361	3	3753
135	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	29	834
136	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	247	715
137	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	278	1414
138	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662	62	939
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	53	2085
140	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	869		869		869	105	2124
141	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	1931		1931		1931	70	9178
142	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	1967		1967		1967	154	24
					668572		22		22	157	15
					702358		14		14	2	
										1	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
144	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.01	709		7		7	1	8
145	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 14. Наружнее электроосвещение									**199021,29**
		ИТОГО:					**3505961**	**150439**	**2295358**	**675636**	**4505189**
		В том числе :					**782955**	**43624**	**136620**	**323601**	
		Стоимость оборудования, всего							**136620**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**58976**				**4564168**
		Итого с зимними удорожаниями									**4791902**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			**12 %**		**575028**				**5366930**
		Итого с НДС									

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП