ДОГОВОР № 6/19
подряда

г. Алматы **«02» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 5 619 513 (пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот тринадцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 6/19
от 02.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 20,22,24

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,47	4019,28 / 2671,98	1347,3 / 602,08	1889 / 1256	633 / 283	0	1108 / 240	3237
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,1092	79		88			7	95
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,1092	1697		1882				2033
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	47	784,64 / 784,64	0 / 0	36878 / 36878	0 / 0	0	151 / 39828	82843
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	5,076	504		2558			6137	2763
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,076	1697		8614			205	9303
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на шебеночном основании. Разборка поребрика	м	38	578 / 578	0 / 0	21964 / 21964	0 / 0	0	689 / 23721	49340
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,4592	504		735			3655	794
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,4592	1697		2476			59	2674
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								198	77084,91
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,22575	2109,24	0	476	0	0	343	885
					2109,24	0	476	0		66	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,1875	261		2398				2590
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,925	1697		15146			192	16357
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,25	16,48	13,79	87	72	0	1212	128
					2,63	5,94	14	31		32	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	3,5	6343,24	1617,14	22201	5660	13388	10	29842
					901	767,26	3154	2685		5430	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	35	1821,05	30,07	63737	1052	24254	2211	114174
					1098	12,59	38430	441		41980	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,505	29213		43966		43966	8457	47483
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	6,4	2109,24	0	13499	0	0	3517	25076
					2109,24	0	13499	0		9719	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	10,88	261		2840			1857	3067
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	10,88	1697		18463			227	19940
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,4	16,48	13,79	105	88	0	1477	157
					2,63	5,94	17	38		39	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,56	6343,24	1617,14	16239	4140	9792	12	21827
					901	767,26	2307	1964		3972	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	64	1821,05	30,07	116547	1924	44351	1617	208776
					1098	12,59	70272	806		76764	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,024	29213		29914		29914	15465	32307
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика								2393	345617,46
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
					1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16804		514		514		555
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	41	2374
					988,47	77,34	988	77		1055	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1850,6	193,06	1851	193	113	176	3753
					1544,49	96,67	1544	97		1625	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24256		24256		24256	278	26196
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			1940	34
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32			3	34

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		11,1	5575,23	1040,63	61885	11551	48699	4746	71961
			м3		147,31	248,57	1635	2759		5330	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1665	123912,86	1819,75	20631	303	20329	172	22468
			т		0	957	0	159		1664	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		33,3	1242,56	44,07	41377	1467	38261	2112	46968
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	1649	307		3479	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		111	1329,9	44,07	147618	4892	137231	7040	167031
			м2 покрытия		49,51	9,21	5496	1023		12373	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		222	147,5	1,46	32744	324	32398	78	35448
			м2 покрытия		0,1	0,23	22	50		2626	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									304256,23
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		8,7	828,84	127,48	7211	1109	3702	3003	11031
			м2 покрытия		275,81	43,82	2400	381		817	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0232	123912,86	1819,75	2875	42	2833	24	3131
			т		0	957	0	22		232	
39	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,711	12805	969,68	21909	1659	18960	2064	25892
			т смеси		754,03	363,18	1290	621		1918	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		29	1188,99	2,86	34481	83	28906	5965	43681
			м2 покрытия		189,36	1,09	5491	31		3236	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		29	743,68	0	21567	0	18028	3822	27420
			м2 покрытия		122,03	0	3539	0		2031	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									88042,55
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		0,78	2742,01	0	2139	0	0	1540	3973

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2742,01	0	2139	0		294	
43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		1,326	261		346				374
			тенге за 1 тонну							28	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1,326	1697		2250				2430
			тенге за 1 тонну							180	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,78	16,48	13,79	13	11	0	5	19
			м3 грунта		2,63	5,94	2	5		1	
46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		3	696,37	136,62	2089	410	852	1043	3382
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		251	
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		3	931,15	136,62	2793	410	1556	1043	4143
			м2		275,81	46,03	827	138		307	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		3	507,5	136,62	1522	410	285	1043	2770
			м2 покрытия		275,81	46,03	827	138		205	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		3	1318,88	128,54	3957	386	25	3444	7993
			м2 покрытия		1182,16	39,08	3546	117		592	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		3	3315		9945		9945		10741
			м2							796	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров									25054,6
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
51	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,82	2742,01	0	4990	0	0	3593	9270
			м3 грунта		2742,01	0	4990	0		687	
52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,094	261		808				872
			тенге за 1 тонну							65	
53	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,094	1697		5251				5671
			тенге за 1 тонну							420	
54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,82	16,48	13,79	30	25	0	11	45
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		3	
55	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		7	696,37	136,62	4875	956	1988	2433	7892
			м2 покрытия		275,81	46,03	1931	322		585	
56	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		7	931,15	136,62	6518	956	3631	2433	9667
			м2		275,81	46,03	1931	322		716	
57	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		7	507,5	136,62	3552	956	666	2433	6464
			м2 покрытия		275,81	46,03	1931	322		479	
58	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		7	1318,88	128,54	9232	900	57	8036	18649
			м2 покрытия		1182,16	39,08	8275	274		1381	
59	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		7	3315		23205		23205		25061
			м2							1856	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки									58460,73
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	17,98	2234,23	0	40171	0	0	28923	74623
					2234,23	0	40171	0		5528	
61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	30,566	261		7978				8616
										638	
62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	30,566	1697		51871				56020
										4150	
63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,98	16,48	13,79	296	248	1	111	440
					2,63	5,94	47	107		33	
64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17,4	64,62	64,62	1124	1124	0	341	1582
					0	27,2	0	473		117	
65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,4	5575,23	1040,63	97009	18107	76339	7439	112804
					147,31	248,57	2563	4325		8356	
66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	58	892,33	189,65	51755	11000	38726	6382	62788
					34,98	66,9	2029	3880		4651	
67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,145	123912,86	1819,75	17967	264	17704	150	19567
					0	957	0	139		1449	
68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58	1188,99	2,86	68962	166	57813	11929	87362
					189,36	1,09	10983	63		6471	
69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	232	185,92	0	43134	0	36056	7644	54840
					30,51	0	7078	0		4062	
70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	58	1052,28	4,94	61032	286	23635	35023	103739
					639,84	2,54	37111	147		7684	
71	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	58	12822,86		743726		743726		803224
										59498	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1185024,83
		Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
72	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	3,72	2234,23	0	8311	0	0	5984	15439
					2234,23	0	8311	0		1144	
73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,324	261		1651				1783
										132	
74	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,324	1697		10732				11590
										859	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	E11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,72	16,48 2,63	13,79 5,94	61 10	51 22	0	23 7	91
76	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,6	64,62 0	64,62 27,2	233 0	233 98	0	70 24	327
77	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6	5575,23 147,31	1040,63 248,57	20071 530	3746 895	15794	1539 1729	23339
78	E11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	12	892,33 34,98	189,65 66,9	10708 420	2276 803	8012	1320 962	12991
79	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03	123912,86 0	1819,75 957	3717 0	55 29	3663	31 300	4048
80	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	12	1188,99 189,36	2,86 1,09	14268 2272	34 13	11961	2468 1339	18075
81	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	48	185,92 30,51	0 0	8924 1464	0 0	7460	1582 840	11346
82	E11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	12	1052,28 639,84	4,94 2,54	12627 7678	59 31	4890	7246 1590	21463
83	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	12	14343,75		172125		172125		185895
		Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								13770	263428,27
		Раздел: 10. Озеленение									
84	E11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	336	415,57 269,14	9,78 2,62	139632 90431	3287 882	45914	80355 17599	237586
		Итого по разделу: 10. Озеленение									139632,16
		Раздел: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
85	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	7	2563,6 2563,6	0 0	17945 17945	0 0	0	12921 2469	33335
86	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,063	6343,24 901	1617,14 767,26	400 57	102 48	241	98 40	537
87	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,189	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	3962 247	207 47	3508	268 338	4568
88	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02485	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	630 182	300 90	148	188 65	884

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	809		5663		5663		6116
90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,240576	169148,1	38277,14	40693	9209	1251	453	68932
					125671	13688,54	30233	3293		23133	
91	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,240576	59952,04	2469,65	14423	594	869	5106	25324
					53869,6	499,15	12960	120		9025	
92	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,098518	249771		24607		24607	1876	26575
93	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13594	262471		35680		35680	1969	38535
94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01862	198797		3702		3702	2854	3998
95	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,001078	224711		242		242	296	262
96	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,115	393,04	0	1224	0	0	19	2235
					393,04	0	1224	0		845	
97	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,46	87,89	2,27	1095	28	490	166	1615
					46,26	0,28	576	3		400	
98	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,92	92,87	1,62	2314	40	1600	120	3007
					27,03	0,28	674	7		470	
		Итого по разделу: 11. Ограждение палисадника /Тип 1/								223	152581,17
		Раздел: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
99	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	2	2563,6	0	5127	0	0	3692	9524
					2563,6	0	5127	0		706	
100	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24	1617,14	228	58	138	56	307
					901	767,26	32	28		23	
101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,09	20965,32	1097,63	1887	99	1671	127	2175
					1305,45	250,38	117	23		161	
102	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02592	25354,71	12073,5	657	313	154	196	922
					7332,36	3633,08	190	94		68	
103	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	1678		8054		8054		8699
										644	
104	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,128876	169148,1	38277,14	21799	4933	670	12392	36927
					125671	13688,54	16196	1764		2735	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,128876	59952,04	2469,65	7726	318	466	4835	13566
			т конструкций		53869,6	499,15	6942	64		1005	
106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,063206	248843		15728		15728		16987
			т							1258	
107	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,0657	224711		14764		14764		15945
			т							1181	
108	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,115	393,04	0	831	0	0	574	1517
			м2		393,04	0	831	0		112	
109	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,46	87,89	2,27	744	19	333	272	1096
			м2		46,26	0,28	391	2		81	
110	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,92	92,87	1,62	1571	27	1087	319	2041
			м2		27,03	0,28	457	5		151	
		Итого по разделу: 12. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									79117,62
		Раздел: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
111	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
112	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
113	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 13. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 14. наружнее освещение									
114	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5	330,6	146,83	1653	734	228	669	2508
			м кабеля		138,1	47,76	691	239		186	
115	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
116	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
117	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00408	162997		665		665		718
			км							53	
118	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км							650	
119	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
120	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
121	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
122	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
123	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	34870,26	11134,38	278962	89075	36914	151212	464588
					19121,6	4505,24	152973	36042		34414	
124	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,416592	586028		244135		244135		263665
										19531	
125	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2	16484		32968		32968		35605
										2637	
126	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,32	6198,34	1617,14	1983	517	1178	496	2678
					901	767,26	288	246		198	
127	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	3672,69	952,39	4407	1143	2272	1394	6265
					826,8	422,01	992	506		464	
128	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178		192
										14	
129	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812		877
										65	
130	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156		168
										12	
131	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99,025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361		390
										29	
132	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
										247	
133	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
134	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
135	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309	105	1414
137	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
138	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
139	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
140	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
141	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
142	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
143	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
144	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
145	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 14. наружнее освещение									693020,62
		ИТОГО:					3644455	203740	2394342	733378	4717129
		В том числе :					773565	73064	136620	339298	
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		61837				
		Итого с зимними удорожаниями									4778970
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5017422
		НДС			12 %		602091				
		Итого с НДС									5619513

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП