**ДОГОВОР № 7/19**
**подряда**

**г. Алматы** **«02» июля 2019 года**

**ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»,** в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора.**

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

**2. Стоимость Договора и условия оплаты.**

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 294 530 (четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

**3. Срок выполнения работ.**

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

**4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.**

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

**5. Обязательства сторон.**

**5.1. Субподрядчик обязуется:**

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

**5.2. Субподрядчик вправе:**

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

## 6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

## 7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

## 8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## 9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

## 10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

**11. Юридические адреса и реквизиты сторон.**

**Генподрядчик:**
**ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»**
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

**Директор**
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

**Субподрядчик:**
**ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»**
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

**Директор**
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

**Приложение №1**
**к Договору подряда № 7/19**
**от 02.07.2019 года**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12**

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

## (Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 26, ул. Ахметова, 12

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-180101-1204 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см | м3 конструкции | 0,26 | 4019,28<br>2671,98 | 1347,3<br>602,08 | 1045<br>695 | 350<br>157 | 0 | 613<br>133 | 1791 |
| 2 | С341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 0,6136 | 79 | | 48 | | | 4 | 52 |
| 3 | С341-020101-1050 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) | т | 0,6136 | 1697 | | 1041 | | | 83 | 1125 |
| 4 | Е11-270302-0201 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 26 | 784,64<br>784,64 | 0<br>0 | 20401<br>20401 | 0<br>0 | 0 | 22033<br>3395 | 45828 |
| 5 | С341-310101-0701 | Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) | т | 2,808 | 504 | | 1415 | | | 113 | 1528 |
| 6 | С341-020101-1050 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) | т | 2,808 | 1697 | | 4765 | | | 381 | 5146 |
| 7 | Е11-270302-0202 | Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика | м | 6 | 578<br>578 | 0<br>0 | 3468<br>3468 | 0<br>0 | 0 | 3745<br>577 | 7790 |
| 8 | С341-310101-0701 | Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции) | т | 0,2304 | 504 | | 116 | | | 9 | 125 |
| 9 | С341-020101-1050 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) | т | 0,2304 | 1697 | | 391 | | | 31 | 422 |
| | | **Итого по разделу: 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | 32690,92 |
| | | **Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под бортовой камень. | м3 грунта | 0,14835 | 2109,24<br>2109,24 | 0<br>0 | 313<br>313 | 0<br>0 | 0 | 225<br>43 | 581 |
| 11 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | тенге за 1 тонну | 6,0375 | 261 | | 1576 | | | 126 | 1702 |
| 12 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 5,865 | 1697 | | 9953 | | | 796 | 10749 |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3,45 | 16,48<br>2,63 | 13,79<br>5,94 | 57<br>9 | 48<br>20 | 0 | 21<br>6 | 84 |
| 14 | Е11-080101-0202 | Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 2,3 | 6343,24<br>901 | 1617,14<br>767,26 | 14589<br>2072 | 3719<br>1765 | 8798 | 3568<br>1453 | 19610 |
| 15 | Е11-270201-1003 | Камни бортовые.Установка | | 23 | 1821,05 | 30,07 | 41884 | 692 | 15939 | 27587 | 75029 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м бортового камня | | 1098 | 12.59 | 25254 | 290 | | 5558 | |
| 16 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,989 | 29213 | | 28892 | | 28892 | | 31203 |
| | | | | | | | | | | 2311 | |
| 17 | Е11-010205-0102 | Разработка грунта 2 группы под поребрик. | м3 грунта | 3,5 | 2109.24 | 0 | 7382 | 0 | 0 | 5315 | 13713 |
| | | | | | 2109.24 | 0 | 7382 | 0 | | 1016 | |
| 18 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | т | 5,95 | 261 | | 1553 | | | | 1677 |
| | | | | | | | | | | 124 | |
| 19 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | т | 5,95 | 1697 | | 10097 | | | | 10905 |
| | | | | | | | | | | 808 | |
| 20 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3,5 | 16.48 | 13,79 | 58 | 48 | 0 | 22 | 86 |
| | | | | | 2,63 | 5.94 | 9 | 21 | | 6 | |
| 21 | Е11-080101-0202 | Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 1,4 | 6343,24 | 1617,14 | 8881 | 2264 | 5355 | 2172 | 11937 |
| | | | | | 901 | 767,26 | 1261 | 1074 | | 884 | |
| 22 | Е11-270201-1003 | Поребрик. Установка | м поребрика | 35 | 1821.05 | 30,07 | 63737 | 1052 | 24254 | 41980 | 114174 |
| | | | | | 1098 | 12,59 | 38430 | 441 | | 8457 | |
| 23 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,56 | 29213 | | 16359 | | 16359 | | 17668 |
| | | | | | | | | | | 1309 | |
| | | **Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика** | | | | | | | | | 205330,29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270401-0102 | Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой | м3 | 6,8 | 5575,23 | 1040,63 | 37912 | 7076 | 29834 | 2907 | 44084 |
| | | | | | 147,31 | 248,57 | 1002 | 1690 | | 3266 | |
| 25 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,102 | 123912,86 | 1819,75 | 12639 | 186 | 12453 | 105 | 13764 |
| | | | | | 0 | 957 | 0 | 98 | | 1020 | |
| 26 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Выравнивание К/З А/Б | м2 покрытия /кз аб/ | 20,4 | 1242.56 | 44,07 | 25348 | 899 | 23439 | 1294 | 28773 |
| | | | | | 49,51 | 9,21 | 1010 | 188 | | 2131 | |
| 27 | Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м. толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/ | м2 покрытия | 68 | 1329,9 | 44,07 | 90433 | 2997 | 84070 | 4313 | 102325 |
| | | | | | 49,51 | 9,21 | 3367 | 627 | | 7580 | |
| 28 | Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 | Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 | м2 покрытия | 136 | 147,5 | 1,46 | 20060 | 199 | 19848 | 48 | 21716 |
| | | | | | 0,1 | 0,23 | 13 | 31 | | 1609 | |
| | | **Итого по разделу: 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)** | | | | | | | | | 186391,21 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 4. Восстановление тротуаров из а/б** | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-270701-0201 | Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство | м2 покрытия | 5,1 | 828,84 | 127,48 | 4227 | 650 | 2170 | 1761 | 6467 |
| | | | | | 275,81 | 43,82 | 1407 | 223 | | 479 | |
| 30 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0136 | 123912,86 | 1819,75 | 1685 | 25 | 1660 | 14 | 1835 |
| | | | | | 0 | 957 | 0 | 13 | | 136 | |
| 31 | Е11-270301-0402 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона | т смеси | 1,003 | 12805 | 969,68 | 12843 | 973 | 11115 | 1210 | 15178 |
| | | | | | 754,03 | 363,18 | 756 | 364 | | 1124 | |
| 32 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 17 | 1188,99 | 2,86 | 20213 | 49 | 16945 | 3497 | 25606 |
| | | | | | 189,36 | 1,09 | 3219 | 18 | | 1897 | |
| 33 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 17 | 743,68 | 0 | 12643 | 0 | 10568 | 2241 | 16074 |
| | | | | | 122,03 | 0 | 2075 | 0 | | 1191 | |
| | | **Итого по разделу: 4. Восстановление тротуаров из а/б** | | | | | | | | | 51611,15 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров** | | | | | | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | м3 грунта | 2,86 | 2742,01<br>2742,01 | 0<br>0 | 7842<br>7842 | 0<br>0 | 0 | 5646<br>1079 | 14568 |
| 35 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | тенге за 1 тонну | 4,862 | 261 | | 1269 | | | 102 | 1371 |
| 36 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 4,862 | 1697 | | 8251 | | | 660 | 8911 |
| 37 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2,86 | 16,48<br>2,63 | 13,79<br>5,94 | 47<br>8 | 39<br>17 | 0 | 18<br>5 | 70 |
| 38 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство | м2 покрытия | 11 | 696,37<br>275,81 | 136,62<br>46,03 | 7660<br>3034 | 1503<br>506 | 3123 | 3823<br>919 | 12402 |
| 39 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | м2 | 11 | 931,15<br>275,81 | 136,62<br>46,03 | 10243<br>3034 | 1503<br>506 | 5706 | 3823<br>1125 | 15191 |
| 40 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | м2 покрытия | 11 | 507,5<br>275,81 | 136,62<br>46,03 | 5582<br>3034 | 1503<br>506 | 1046 | 3823<br>752 | 10158 |
| 41 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 11 | 1318,88<br>1182,16 | 128,54<br>39,08 | 14508<br>13004 | 1414<br>430 | 90 | 12628<br>2171 | 29306 |
| 42 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 11 | 3315 | | 36465 | | 36465 | 2917 | 39382 |
| | | **Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров** | | | | | | | | | 91866,86 |
| | | **Раздел: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки** | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | м3 грунта | 1,3 | 2742,01<br>2742,01 | 0<br>0 | 3565<br>3565 | 0<br>0 | 0 | 2567<br>490 | 6622 |
| 44 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | тенге за 1 тонну | 2,21 | 261 | | 577 | | | 46 | 623 |
| 45 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 2,21 | 1697 | | 3750 | | | 300 | 4050 |
| 46 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,3 | 16,48<br>2,63 | 13,79<br>5,94 | 21<br>3 | 18<br>8 | 0 | 8<br>2 | 32 |
| 47 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство | м2 покрытия | 5 | 696,37<br>275,81 | 136,62<br>46,03 | 3482<br>1379 | 683<br>230 | 1420 | 1738<br>418 | 5637 |
| 48 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см | м2 | 5 | 931,15<br>275,81 | 136,62<br>46,03 | 4656<br>1379 | 683<br>230 | 2594 | 1738<br>511 | 6905 |
| 49 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | м2 покрытия | 5 | 507,5<br>275,81 | 136,62<br>46,03 | 2537<br>1379 | 683<br>230 | 475 | 1738<br>342 | 4617 |
| 50 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 5 | 1318,88<br>1182,16 | 128,54<br>39,08 | 6594<br>5911 | 643<br>195 | 41 | 5740<br>987 | 13321 |
| 51 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 5 | 3315 | | 16575 | | 16575 | 1326 | 17901 |
| | | **Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие бельевой площадки** | | | | | | | | | 41757,66 |
| | | **Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3 | Грунты 2 группы. Разработка | м3 грунта | 16,74 | 2234,23<br>2234,23 | 0<br>0 | 37401<br>37401 | 0<br>0 | 0 | 26929<br>5146 | 69476 |
| 53 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | тенге за 1 тонну | 28,458 | 261 | | 7428 | | | 594 | 8022 |
| 54 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | тенге за 1 тонну | 28,458 | 1697 | | 48293 | | | 3863 | 52157 |
| 55 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 16,74 | 16,48 | 13,79 | 276 | 231 | 1 | 103 | 409 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 44 | 99 | | 30 | |
| 56 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 16,2 | 157,91 | 70,53 | 2558 | 1143 | 0 | 1442 | 4320 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 87,37 | 36,25 | 1415 | 587 | | 320 | |
| 57 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 16,2 | 5575,23 | 1040,63 | 90319 | 16858 | 71074 | 6926 | 105025 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 2386 | 4027 | | 7780 | |
| 58 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 54 | 892,33 | 189,65 | 48186 | 10241 | 36056 | 5942 | 58458 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 1889 | 3613 | | 4330 | |
| 59 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,135 | 123912,86 | 1819,75 | 16728 | 246 | 16483 | 140 | 18217 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 129 | | 1349 | |
| 60 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 54 | 1188,99 | 2,86 | 64206 | 155 | 53826 | 11107 | 81337 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 10225 | 59 | | 6025 | |
| 61 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 216 | 185,92 | 0 | 40159 | 0 | 33569 | 7117 | 51058 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 6590 | 0 | | 3782 | |
| 62 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 54 | 1052,28 | 4,94 | 56823 | 267 | 22005 | 32607 | 96585 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 34551 | 137 | | 7154 | |
| 63 | С Счет | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 54 | 12822,86 | | 692434 | | 692434 | | 747829 |
| | | | м2 | | | | | | | 55395 | |
| | | **Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | **1104810,26** |
| | | **Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 6,2 | 2234,23 | 0 | 13852 | 0 | 0 | 9974 | 25732 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 13852 | 0 | | 1906 | |
| 65 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 10,54 | 261 | | 2751 | | | | 2971 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 220 | |
| 66 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 10,54 | 1697 | | 17886 | | | | 19317 |
| | | | т | | | | | | | 1431 | |
| 67 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 6,2 | 16,48 | 13,79 | 102 | 86 | 0 | 38 | 152 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 16 | 37 | | 11 | |
| 68 | Е11-010201-0501 | Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 6 | 157,91 | 70,53 | 947 | 423 | 0 | 534 | 1600 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 87,37 | 36,25 | 524 | 218 | | 119 | |
| 69 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | | 6 | 5575,23 | 1040,63 | 33451 | 6244 | 26324 | 2565 | 38898 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 147,31 | 248,57 | 884 | 1491 | | 2881 | |
| 70 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2) | | 20 | 892,33 | 189,65 | 17847 | 3793 | 13354 | 2201 | 21651 |
| | | | м2 основания | | 34,98 | 66,9 | 700 | 1338 | | 1604 | |
| 71 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,05 | 123912,86 | 1819,75 | 6196 | 91 | 6105 | 52 | 6747 |
| | | | т | | 0 | 957 | 0 | 48 | | 500 | |
| 72 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | | 20 | 1188,99 | 2,86 | 23780 | 57 | 19935 | 4114 | 30125 |
| | | | м2 покрытия | | 189,36 | 1,09 | 3787 | 22 | | 2231 | |
| 73 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | | 80 | 185,92 | 0 | 14874 | 0 | 12433 | 2636 | 18910 |
| | | | м2 покрытия | | 30,51 | 0 | 2441 | 0 | | 1401 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 74 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | | 20 | 1052,28 | 4,94 | 21046 | 99 | 8150 | 12077 | 35772 |
| | | | м2 покрытия | | 639,84 | 2,54 | 12797 | 51 | | 2650 | |
| 75 | С Счет | Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | | 20 | 14343,75 | | 286875 | | 286875 | | 309825 |
| | | | м2 | | | | | | | 22950 | |
| | | **Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | 439606,84 |
| | | **Раздел: 9. Озеленение** | | | | | | | | | |
| 76 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | | 74 | 415,57 | 9,78 | 30752 | 724 | 10112 | 17697 | 52325 |
| | | | м2 | | 269,14 | 2,62 | 19916 | 194 | | 3876 | |
| | | **Итого по разделу: 9. Озеленение** | | | | | | | | | 30752,32 |
| | | **Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/** | | | | | | | | | |
| 77 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | | 5 | 2563,6 | 0 | 12818 | 0 | 0 | 9229 | 23811 |
| | | | яма | | 2563,6 | 0 | 12818 | 0 | | 1764 | |
| 78 | Е11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | | 0,045 | 6343,24 | 1617,14 | 285 | 73 | 172 | 70 | 384 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 41 | 35 | | 28 | |
| 79 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | | 0,135 | 20965,32 | 1097,63 | 2830 | 148 | 2506 | 191 | 3263 |
| | | | м3 | | 1305,45 | 250,38 | 176 | 34 | | 242 | |
| 80 | Е11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | | 0,01775 | 25354,71 | 12073,5 | 450 | 214 | 106 | 134 | 631 |
| | | | т конструкций | | 7332,36 | 3633,08 | 130 | 64 | | 47 | |
| 81 | С123-010201-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 5 | 809 | | 4045 | | 4045 | | 4369 |
| | | | м | | | | | | | 324 | |
| 82 | Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | | 0,17184 | 169148,1 | 38277,14 | 29066 | 6578 | 894 | 16524 | 49237 |
| | | | т конструкций | | 125671 | 13688,54 | 21595 | 2352 | | 3647 | |
| 83 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | | 0,17184 | 59952,04 | 2469,65 | 10302 | 424 | 621 | 6446 | 18089 |
| | | | т конструкций | | 53869,6 | 499,15 | 9257 | 86 | | 1340 | |
| 84 | С121-050206-0901 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,07037 | 249771 | | 17576 | | 17576 | | 18982 |
| | | | т | | | | | | | 1406 | |
| 85 | С121-050206-0801 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,0971 | 262471 | | 25486 | | 25486 | | 27525 |
| | | | т | | | | | | | 2039 | |
| 86 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,0133 | 198797 | | 2644 | | 2644 | | 2856 |
| | | | т | | | | | | | 212 | |
| 87 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,00077 | 224711 | | 173 | | 173 | | 187 |
| | | | т | | | | | | | 14 | |
| 88 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 2,225 | 393,04 | 0 | 875 | 0 | 0 | 603 | 1596 |
| | | | м2 | | 393,04 | 0 | 875 | 0 | | 118 | |
| 89 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 8,9 | 87,89 | 2,27 | 782 | 20 | 350 | 286 | 1153 |
| | | | м2 | | 46,26 | 0,28 | 412 | 2 | | 85 | |
| 90 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 17,8 | 92,87 | 1,62 | 1653 | 29 | 1143 | 335 | 2148 |
| | | | м2 | | 27,03 | 0,28 | 481 | 5 | | 159 | |
| | | **Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/** | | | | | | | | | 108986,55 |
| | | **Раздел: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/** | | | | | | | | | |
| 91 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | | 2 | 2563,6 | 0 | 5127 | 0 | 0 | 3692 | 9524 |
| | | | яма | | 2563,6 | 0 | 5127 | 0 | | 706 | |
| 92 | Е11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | | 0,036 | 6343,24 | 1617,14 | 228 | 58 | 138 | 56 | 307 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 основания | | 901 | 767,26 | 32 | 28 | | 23 | |
| 93 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | | 0,09 | 20965,32 | 1097,63 | 1887 | 99 | 1671 | 127 | 2175 |
| | | | м3 | | 1305,45 | 250,38 | 117 | 23 | | 161 | |
| 94 | Е11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | | 0,02592 | 25354,71 | 12073,5 | 657 | 313 | 154 | 196 | 922 |
| | | | т конструкций | | 7332,36 | 3633,08 | 190 | 94 | | 68 | |
| 95 | С123-010201-0162 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 76 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 4,8 | 1678 | | 8054 | | 8054 | | 8699 |
| | | | м | | | | | | | 644 | |
| 96 | Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | | 0,128876 | 169148,1 | 38277,14 | 21799 | 4933 | 670 | 12392 | 36927 |
| | | | т конструкций | | 125671 | 13688,54 | 16196 | 1764 | | 2735 | |
| 97 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | | 0,128876 | 59952,04 | 2469,65 | 7726 | 318 | 466 | 4835 | 13566 |
| | | | т конструкций | | 53869,6 | 499,15 | 6942 | 64 | | 1005 | |
| 98 | С121-050206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | 0,063206 | 248843 | | 15728 | | 15728 | | 16987 |
| | | | т | | | | | | | 1258 | |
| 99 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | | 0,0657 | 224711 | | 14764 | | 14764 | | 15945 |
| | | | т | | | | | | | 1181 | |
| 100 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 2,115 | 393,04 | 0 | 831 | 0 | 0 | 574 | 1517 |
| | | | м2 | | 393,04 | 0 | 831 | 0 | | 112 | |
| 101 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 8,46 | 87,89 | 2,27 | 744 | 19 | 333 | 272 | 1096 |
| | | | м2 | | 46,26 | 0,28 | 391 | 2 | | 81 | |
| 102 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 16,92 | 92,87 | 1,62 | 1571 | 27 | 1087 | 319 | 2041 |
| | | | м2 | | 27,03 | 0,28 | 457 | 5 | | 151 | |
| | | **Итого по разделу: 11. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/** | | | | | | | | | **79117,62** |
| | | **Раздел: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | |
| 103 | Ц13-370102-0102 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | | 3 | 34263,85 | 870,56 | 102792 | 2612 | 3916 | 58898 | 174625 |
| | | | шт. | | 32088 | 96,67 | 96264 | 290 | | 12935 | |
| 104 | Счет | Урна металлическая оцинкованная код 1213 | | 2 | 58009,29 | | 116019 | | | | 116019 |
| | | | шт | | | | | | 116019 | | |
| | | Отпускная цена | | | 58009 | | 116019 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *116019* | | | | |
| 105 | Счет | Диван на металлических ножках код 2211 | | 1 | 78610,71 | | 78611 | | | | 78611 |
| | | | шт | | | | | | 78611 | | |
| | | Отпускная цена | | | 78611 | | 78611 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *78611* | | | | |
| | | **Итого по разделу: 12. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха** | | | | | | | | | **297420,83** |
| | | **Раздел: 13. Наружнее освещение** | | | | | | | | | |
| 106 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | | 1 | 12483,15 | 5599,37 | 12483 | 5599 | 0 | 6805 | 20831 |
| | | | опора | | 6883,78 | 1621,89 | 6884 | 1622 | | 1543 | |
| 107 | Ц13-080305-0605 | Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | | 1 | 4708,79 | 3211,69 | 4709 | 3212 | 0 | 1697 | 6918 |
| | | | шт. | | 1497,1 | 859,83 | 1497 | 860 | | 512 | |
| 108 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 5 | 330,6 | 146,83 | 1653 | 734 | 228 | 669 | 2508 |
| | | | м кабеля | | 138,1 | 47,76 | 691 | 239 | | 186 | |
| 109 | Е11-330204-0101 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | | 0,019 | 36143,74 | 14082,11 | 687 | 268 | 24 | 409 | 1184 |
| | | | 1км | | 20801,2 | 6131,64 | 395 | 117 | | 88 | |
| 110 | С123-060118-1104 | Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,00102 | 75193 | | 77 | | 77 | | 83 |
| | | | км | | | | | | | 6 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 111 | С123-060144-0503 | Кабели силовые. не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00408 | 162997 | | 665 | | 665 | | 718 |
| | | | | | | | | | | 53 | |
| 112 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,01957 | 394639 | | 7723 | | 7723 | | 8341 |
| | | | | | | | | | | 618 | |
| 113 | Ц13-080305-0605 | Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 1 | 11596,5 | 6308,19 | 11597 | 6308 | 1130 | 4714 | 17615 |
| | | | | | 4158,6 | 2388,42 | 4159 | 2388 | | 1305 | |
| 114 | С КП | Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 | шт | 1 | 67857,14 | | 67857 | | 67857 | | 73286 |
| | | | | | | | | | | 5429 | |
| 115 | Ц13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 1 | 11037,97 | 5953,19 | 11038 | 5953 | 284 | 5085 | 17413 |
| | | | | | 4801,28 | 2261,58 | 4801 | 2262 | | 1290 | |
| 116 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,008018 | 586028 | | 4699 | | 4699 | | 5075 |
| | | | | | | | | | | 376 | |
| 117 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | опора | 1 | 34870,26 | 11134,38 | 34870 | 11134 | 4614 | 18901 | 58073 |
| | | | | | 19121,6 | 4505,24 | 19122 | 4505 | | 4302 | |
| 118 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,052074 | 586028 | | 30517 | | 30517 | | 32958 |
| | | | | | | | | | | 2441 | |
| 119 | С121-020101-0501 | Бетон под опору | м3 | 0,25 | 16484 | | 4121 | | 4121 | | 4451 |
| | | | | | | | | | | 330 | |
| 120 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,04 | 6198,34 | 1617,14 | 248 | 65 | 147 | 62 | 335 |
| | | | | | 901 | 767,26 | 36 | 31 | | 25 | |
| 121 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 3672,69 | 952,39 | 551 | 143 | 284 | 174 | 783 |
| | | | | | 826,8 | 422,01 | 124 | 63 | | 58 | |
| 122 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 178 | | 178 | | 178 | | 192 |
| | | | | | | | | | | 14 | |
| 123 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 1 | 406 | | 406 | | 406 | | 438 |
| | | | | | | | | | | 32 | |
| 124 | С124-040207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 39 | | 156 | | 156 | | 168 |
| | | | | | | | | | | 12 | |
| 125 | С124-040207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 361 | | 361 | | 361 | | 390 |
| | | | | | | | | | | 29 | |
| 126 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3089 | | 3089 | | 3089 | | 3336 |
| | | | | | | | | | | 247 | |
| 127 | С124-040207-1818 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3475 | | 3475 | | 3475 | | 3753 |
| | | | | | | | | | | 278 | |
| 128 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 772 | | 772 | | 772 | | 834 |
| | | | | | | | | | | 62 | |
| 129 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 662 | | 662 | | 662 | | 715 |
| | | | | | | | | | | 53 | |
| 130 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1309 | | 1309 | | 1309 | | 1414 |
| | | | | | | | | | | 105 | |
| 131 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 869 | | 869 | | 869 | | 939 |
| | | | | | | | | | | 70 | |
| 132 | С124-040202-0827 | Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1931 | | 1931 | | 1931 | | 2085 |
| | | | | | | | | | | 154 | |
| 133 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1967 | | 1967 | | 1967 | | 2124 |
| | | | | | | | | | | 157 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 134 | С124-040207-5512 | Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДН до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт | шт. | 1 | 8498 | | 8498 | | 8498 | | 9178 |
| 135 | С121-130201-0103 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000033 | 668572 | — | 22 | | 22 | 680 / — | 24 |
| 136 | С121-130202-0104 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.00002 | 702358 | | 14 | | 14 | 2 | 15 |
| 137 | С121-130202-0102 | Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0.000006 | 744188 | | 4 | | 4 | 1 | 5 |
| 138 | С121-130203-0204 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,01 | 709 | | 7 | | 7 | 0 | 8 |
| 139 | С121-130203-0202 | Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,001 | 731 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | | **Итого по разделу: 13. Наружнее освещение** | | | | | | | | 0 | 217215,47 |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 2887557 | 119834 | 1936758 | 465857 | 3606115 |
| | | **В том числе :** | | | | | 515173 | 38863 | 194630 | 252700 | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 194629 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 46055 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 3652173 |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | | | | | | 3834402 |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 460128 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4294530 |

**Субподрядчик**

**ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"**

**Директор** **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

**Генподрядчик**

**ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"**

**Директор** **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП