ДОГОВОР № 9/19
подряда

г. Алматы **«03» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»,** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 32» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 2 132 372 (два миллиона сто тридцать две тысячи триста семьдесят два) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 9/19
от 03.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 32**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 32**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 32

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,130**	**6621,56**	**861**
			Накладные расходы			***2254,69***	***293***
			Сметная прибыль			***490,49***	***64***
2	2	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,307**	**1807,92**	**555**
			Сметная прибыль			***133,92***	***41***
3	3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**13,000**	**1686,81**	**21928**
			Накладные расходы			***810,96***	***10543***
			Сметная прибыль			***124,95***	***1624***
4	4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,404**	**1807,92**	**2538**
			Сметная прибыль			***133,92***	***188***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	5,000	1242,56	6213
			Накладные расходы			*597,39*	*2987*
			Сметная прибыль			*92,04*	*460*
6	6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,192	1807,92	347
			Сметная прибыль			*133,92*	*26*
7	7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	0,092	106620,13	9756
			Накладные расходы			*37224,01*	*3406*
			Сметная прибыль			*7897,79*	*723*
8	8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,092	1807,92	165
			Сметная прибыль			*133,92*	*12*
			Раздел: Устройство бортового камня				
9	9	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,071	482,75	34
			Накладные расходы			*110,41*	*8*
			Сметная прибыль			*35,76*	*3*
10	10	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,805	1807,92	5071
			Сметная прибыль			*133,92*	*376*
11	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,650	23,77	39
			Накладные расходы			*5,90*	*10*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
12	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,385	7247,20	2790
			Накладные расходы			*1485,46*	*572*
			Сметная прибыль			*536,83*	*207*
13	13	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	11,000	3019,52	33215
			Накладные расходы			*1147,01*	*12617*
			Сметная прибыль			*223,67*	*2460*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,473	46477,80	21984
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1628*
			Раздел: Устройство поребрика				
15	15	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,400	482,75	676
			Накладные расходы			*110,41*	*155*
			Сметная прибыль			*35,76*	*50*
16	16	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	2,380	1807,92	4303
			Сметная прибыль			*133,92*	*319*
17	17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,400	23,77	33
			Накладные расходы			*5,90*	*8*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
18	18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,336	7247,20	2435
			Накладные расходы			*1485,46*	*499*
			Сметная прибыль			*536,83*	*180*
19	19	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	14,000	3019,52	42273
			Накладные расходы			*1147,01*	*16058*
			Сметная прибыль			*223,67*	*3131*
20	20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,224	46477,80	10411
			Сметная прибыль			*3442,80*	*771*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
21	21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной	м3	2,000	5646,56	11293
			Накладные расходы			*409,18*	*818*
			Сметная прибыль			*418,26*	*837*
22	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,011	125231,21	1352
			Накладные расходы			*989,71*	*11*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*100*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	6,000	1411,02	8466
			Накладные расходы			*60,68*	*364*
			Сметная прибыль			*104,52*	*627*
24	24	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	20,000	1482,09	29642
			Накладные расходы			*60,68*	*1214*
			Сметная прибыль			*109,78*	*2196*
25	25	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	40,000	158,22	6329
			Накладные расходы			*0,34*	*13*
			Сметная прибыль			*11,72*	*469*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
26	26	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	1,800	1159,19	2087
			Накладные расходы			*330,32*	*595*
			Сметная прибыль			*85,87*	*155*
27	27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,005	125231,21	601
			Накладные расходы			*989,71*	*5*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*45*
28	28	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,354	15164,89	5368
			Накладные расходы			*1154,98*	*409*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*398*
29	29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,000	1438,20	8629
			Накладные расходы			*196,77*	*1181*
			Сметная прибыль			*106,53*	*639*
30	30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	6,000	904,36	5426

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*126,08*	*756*
			Сметная прибыль			*66,99*	*402*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
31	31	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,480	482,75	1197
			Накладные расходы			*110,41*	*274*
			Сметная прибыль			*35,76*	*89*
32	32	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,216	1807,92	7622
			Сметная прибыль			*133,92*	*565*
33	33	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,480	23,77	59
			Накладные расходы			*5,90*	*15*
			Сметная прибыль			*1,76*	*4*
34	34	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,400	88,80	213
			Накладные расходы			*18,74*	*45*
			Сметная прибыль			*6,58*	*16*
35	35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,400	5646,56	13552
			Накладные расходы			*409,18*	*982*
			Сметная прибыль			*418,26*	*1004*
36	36	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	8,000	951,64	7613
			Накладные расходы			*105,33*	*843*
			Сметная прибыль			*70,49*	*564*
37	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,007	125231,21	902
			Накладные расходы			*989,71*	*7*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*67*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8,000	1438,20	11506
			Накладные расходы			*196,77*	*1574*
			Сметная прибыль			*106,53*	*852*
39	39	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	32,000	226,09	7235
			Накладные расходы			*31,52*	*1009*
			Сметная прибыль			*16,75*	*536*
40	40	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	8,000	1730,76	13846
			Накладные расходы			*577,89*	*4623*
			Сметная прибыль			*128,20*	*1026*
41	41	СТ	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	8,000	13577,14	108617
			Сметная прибыль			*1005,71*	*8046*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием				
42	42	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	1,240	3749,60	4650
			Накладные расходы			*1453,33*	*1802*
			Сметная прибыль			*277,75*	*344*
43	43	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,170	275,40	598
			Сметная прибыль			*20,40*	*44*
44	44	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,170	1807,92	3923
			Сметная прибыль			*133,92*	*291*
45	45	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,240	23,77	29
			Накладные расходы			*5,90*	*7*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*
46	46	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,200	88,80	107
			Накладные расходы			*18,74*	*22*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,58*	*8*
47	47	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8,400	8,22	69
			Накладные расходы			*1,42*	*12*
			Сметная прибыль			*0,61*	*5*
48	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,200	5646,56	6776
			Накладные расходы			*409,18*	*491*
			Сметная прибыль			*418,26*	*502*
49	49	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4,000	951,64	3807
			Накладные расходы			*105,33*	*421*
			Сметная прибыль			*70,49*	*282*
50	50	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,004	125231,21	451
			Накладные расходы			*989,71*	*4*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*33*
51	51	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,000	1438,20	5753
			Накладные расходы			*196,77*	*787*
			Сметная прибыль			*106,53*	*426*
52	52	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	16,000	226,09	3617
			Накладные расходы			*31,52*	*504*
			Сметная прибыль			*16,75*	*268*
53	53	1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок	м2 покрытия	4,000	1732,78	6931
			Накладные расходы			*578,48*	*2314*
			Сметная прибыль			*128,35*	*513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	СТ	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	4,000	15187,50	60750
			Сметная прибыль			*1125,00*	*4500*
			Раздел: Озеленение				
55	55	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	156,000	680,19	106110
			Накладные расходы			*228,68*	*35675*
			Сметная прибыль			*50,38*	*7860*
56	56	1218-0101-0306 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	38,800	15566,81	603992
			Накладные расходы			*5674,92*	*220187*
			Сметная прибыль			*1153,10*	*44740*
57	57	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка.	дерево	1,000	2011,68	2012
			Накладные расходы			*759,73*	*760*
			Сметная прибыль			*149,01*	*149*
58	58	1101-0207-0512 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	1,000	942,58	943
			Накладные расходы			*219,22*	*219*
			Сметная прибыль			*69,82*	*70*
59	59	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	1,000	134,09	134
			Накладные расходы			*28,82*	*29*
			Сметная прибыль			*9,93*	*10*
60	60	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	тенге за 1 тонну	1,000	530,28	530
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
61	61	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
62	62	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Разгрузка	тенге за 1 тонну	1,000	1807,92	1808
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	2,000	1394,47	2789
			Накладные расходы			*582,16*	*1164*
			Сметная прибыль			*103,29*	*207*
64	64	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	2,000	4662,83	9326
			Накладные расходы			*1709,92*	*3420*
			Сметная прибыль			*345,39*	*691*
65	65	Счет	Саженцы	шт	2,000	10714,29	21429
66	66	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	18,000	895,82	16125
			Сметная прибыль			*66,36*	*1194*
			Раздел: Ограждение палисадника /Тип 1/				
67	67	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	2,000	4559,29	9119
			Накладные расходы			*1767,17*	*3534*
			Сметная прибыль			*337,73*	*675*
68	68	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,018	7681,90	138
			Накладные расходы			*1485,46*	*27*
			Сметная прибыль			*569,03*	*10*
69	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,054	20648,33	1115
			Накладные расходы			*1355,70*	*73*
			Сметная прибыль			*1529,51*	*83*
70	70	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,007	34677,91	246
			Накладные расходы			*7240,52*	*51*
			Сметная прибыль			*2568,73*	*18*
71	71	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	926,64	1853
			Сметная прибыль			*68,64*	*137*
72	72	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,069	275633,46	18946
			Накладные расходы			*92047,02*	*6327*
			Сметная прибыль			*20417,29*	*1403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,069	100961,75	6940
			Накладные расходы			*35891,96*	*2467*
			Сметная прибыль			*7478,65*	*514*
74	74	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,028	272097,36	7659
			Сметная прибыль			*20155,36*	*567*
75	75	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,039	283493,52	11011
			Сметная прибыль			*20999,52*	*816*
76	76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	218435,40	1162
			Сметная прибыль			*16180,40*	*86*
77	77	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000	251652,96	78
			Сметная прибыль			*18640,96*	*6*
78	78	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,890	686,35	611
			Накладные расходы			*259,47*	*231*
			Сметная прибыль			*50,84*	*45*
79	79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,560	128,05	456
			Накладные расходы			*30,71*	*109*
			Сметная прибыль			*9,48*	*34*
80	80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,120	103,70	738
			Накладные расходы			*18,04*	*128*
			Сметная прибыль			*7,68*	*55*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
81	81	1337-0102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	55788,58	111577
			Накладные расходы			*18795,65*	*37591*
			Сметная прибыль			*4132,49*	*8265*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	1,000	59375,00	59375
83	83	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	1,000	67857,14	67857
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
84	84	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
85	85	2307-0106-0323 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК"(60W) 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	1,000	49015,80	49016
			Сметная прибыль			*3630,80*	*3631*
86	86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2,000	551,63	1103
			Накладные расходы			*147,30*	*295*
			Сметная прибыль			*40,86*	*82*
87	87	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,050	139478,34	6974
			Накладные расходы			*48624,85*	*2431*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*517*
88	88	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	48144,24	48
			Сметная прибыль			*3566,24*	*4*
89	89	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,007	192715,20	1349
			Сметная прибыль			*14275,20*	*100*
90	90	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,010	426202,56	4262
			Сметная прибыль			*31570,56*	*316*
91	91	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	193,32	1933
			Сметная прибыль			*14,32*	*143*
92	92	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,000	467,64	468
			Сметная прибыль			*34,64*	*35*
93	93	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	42,12	84

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*3,12* 520,56	*6* 521
95	95	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*38,56* 3336,12	*39* 3336
96	96	2404-0207-1818 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*247,12* 3753,00	*247* 3753
97	97	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*278,00* 833,76	*278* 834
98	98	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*61,76* 951,48	*62* 951
99	99	2404-0207-5027 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	*70,48* 1413,72	*70* 15551
100	100	2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*104,72* 757,08	*1152* 757
101	101	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*56,08* 1819,80	*56* 1820
102	102	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*134,80* 9177,84	*135* 9178
103	103	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	*679,84* 19322,89	*680* 19323
104	104	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*5596,34* *1431,32* 3533,76	*5596* *1431* 3534
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	105	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
106	106	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
107	107	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
108	108	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
109	109	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,004	536711,40	1878
			Сметная прибыль			*39756,40*	*139*
110	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,710	222,15	380
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
112	112	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	32592,69	32593
			Накладные расходы			*5948,33*	*5948*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*2414*
113	113	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,100	5411,24	541
			Накладные расходы			*1278,82*	*128*
			Сметная прибыль			*400,83*	*40*
114	114	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	8844,26	354
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*655,13* 610839,36	*26* 20
116	116	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*45247,36* 602150,76	*1* 12
117	117	2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	*44603,76* 647327,16	*1* 4
118	118	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	*47950,16* 683,64	*0* 7
119	119	2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	*50,64* 700,92	*1* 1
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			ИТОГО:				**1790961**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**407539**
			Сметная прибыль				**121652**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**22460,00**	**1813421**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1903904**
			Итого с НДС		**12 %**	**228468,00**	**2132372**

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Останов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП