ДОГОВОР № 11/19
подряда

г. Алматы **«04» июля 2019 года**

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и

ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 8 929 600 (восемь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС»
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 120740015582
ИИК: KZ92914398416BC09165
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Приложение №1
к Договору подряда № 11/19
от 04.07.2019 года

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**
Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Огарева, 1а, 3

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,22	4019,28 2671,98	1347,3 602,08	884 588	296 132	0	519 112	1515
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,5192	79		41			3	44
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,5192	1697		881			70	952
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	22	784,64 784,64	0 0	17262 17262	0 0	0	18643 2872	38778
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	2,376	504		1198			96	1293
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,376	1697		4032			323	4355
7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	18	578 578	0 0	10404 10404	0 0	0	11236 1731	23371
8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,6912	504		348			28	376
9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,6912	1697		1173			94	1267
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									36223,26
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,1677	2109,24 2109,24	0 0	354 354	0 0	0	255 49	657
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,825	261		1781			143	1924
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,63	1697		11251			900	12151
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,9	16,48 2,63	13,79 5,94	64 10	54 23	0	24 7	95

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2.6	6343,24 901	1617.14 767,26	16492 2343	4205 1995	9945	4034 1642	22168
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	26	1821.05 1098	30,07 12,59	47347 28548	782 327	18018	31185 6283	84815
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91	м3	1.118	29213		32660		32660		35273
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	5.3	2109,24 2109,24	0 0	11179 11179	0 0	0	2613 8049	20766
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	9.01	261		2352			1538	2540
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	9,01	1697		15290			188	16513
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5.3	16,48 2,63	13,79 5,94	87 14	73 31	0	1223 33 10	130
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	2,12	6343,24 901	1617,14 767,26	13448 1910	3428 1627	8109	3289 1339	18076
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	53	1821,05 1098	30.07 12,59	96516 58194	1593 667	36728	63570 12807	172892
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,848	29213		24773		24773	1982	26754
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									273593,97
		Раздел: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	10.5	343,42 32,43	310.87 127,71	3606 340	3264 1341	1	1211 385	5202
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12.495	1697		21204				22900
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,35	16,48 2,63	13,79 5,94	121 19	101 44	0	1696 45 13	180
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	5.355	96		514				555
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	м3 грунта	3,15	816,86 816,86	0 0	2573 2573	0 0	0	41 1853 354	4780
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	7,5	64,62 0	64,62 27.2	485 0	485 204	0	147 51	682
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	52,5	6,27 0	6.27 2,06	329 0	329 108	0	78 33	440
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20	м3	5	5575.23 147,31	1040,63 248.57	27876 737	5203 1243	21936	2138 2401	32415
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	25	902,05 34,98	189,65 66,9	22551 875	4741 1673	16935	2751 2024	27326
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0625	123912,86 0	1819,75 957	7745 0	114 60	7631	65 625	8434
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	25	1242,56 49,51	44.07 9,21	31064 1238	1102 230	28724	1586 2612	35261

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	50	133,23 0,1	1,46 0,23	6662 5	73 11	6584	18 534	7213
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м. толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	25	1329,9 49,51	44,07 9,21	33247 1238	1102 230	30908	1586 2787	37620
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	50	147,5 0,1	1,46 0,23	7375 5	73 11	7297	18 591	7984
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда с основанием (5+5)									**165351,48**
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	14,8	5575,23 147,31	1040,63 248,57	82513 2180	15401 3679	64932	6328 7107	95948
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,222	123912,86 0	1819,75 957	27509 0	404 212	27105	229 2219	29957
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	44,4	1242,56 49,51	44,07 9,21	55169 2198	1957 409	51015	2816 4639	62624
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м. толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	148	1329,9 49,51	44,07 9,21	196825 7327	6522 1364	182975	9386 16497	222708
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	296	147,5 0,1	1,46 0,23	43659 29	432 67	43198	104 3501	47264
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									**405674,98**
		Раздел: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,56	2742,01 2742,01	0 0	4278 4278	0 0	0	3080 589	7946
44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,652	261		692				748
45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500			55 360	4860
46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,56	16,48 2,63	13,79 5,94	26 4	22 9	0	10 3	38
47	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6	696,37 275,81	136,62 46,03	4178 1655	820 276	1704	2086 501	6765
48	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	6	931,15 275,81	136,62 46,03	5587 1655	820 276	3112	2086 614	8286
49	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6	507,5 275,81	136,62 46,03	3045 1655	820 276	570	2086 410	5541
50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1318,88 1182,16	128,54 39,08	7913 7093	771 234	49	6888 1184	15985
51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	3315		19890		19890	1591	21481
		Итого по разделу: 5. Брусчатое покрытие тротуаров									**50109,2**
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,32	2742,01 2742,01	0 0	22814 22814	0 0	0	16426 3139	42378
53	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,144	261		3692			295	3987
54	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,144	1697		24002			1920	25923
55	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,32	16,48 2,63	13,79 5,94	137 22	115 49	0	51 15	204
56	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	32	696,37 275,81	136,62 46,03	22284 8826	4372 1473	9086	11123 2673	36079
57	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	32	931,15 275,81	136,62 46,03	29797 8826	4372 1473	16599	11123 3274	44193
58	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	32	507,5 275,81	136,62 46,03	16240 8826	4372 1473	3042	11123 2189	29552
59	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	32	1318,88 1182,16	128,54 39,08	42204 37829	4113 1251	262	36735 6315	85254
60	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32	3315		106080		106080	8486	114566
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									267249,05
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
61	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	51,46	2234,23 2234,23	0 0	114974 114974	0 0	0	82781 15820	213575
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	87,482	261		22833			1827	24659
63	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	87,482	1697		148457			11877	160334
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	51,46	16,48 2,63	13,79 5,94	848 135	710 306	3	317 93	1259
65	Е11-010201-0501	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,8	157,91 87,37	70,53 36,25	7864 4351	3513 1805	0	4433 984	13280
66	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,8	5575,23 147,31	1040,63 248,57	277646 7336	51824 12379	218487	21292 23915	322854
67	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	166	892,33 34,98	189,65 66,9	148127 5807	31482 11106	110838	18266 13311	179704
68	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,415	123912,86 0	1819,75 957	51424 0	755 397	50669	429 4148	56001
69	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	166	1188,99 189,36	2,86 1,09	197373 31434	475 180	165464	34143 18521	250037
70	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	664	185,92 30,51	0 0	123451 20257	0 0	103194	21878 11626	156955
71	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	166	1052,28 639,84	4,94 2,54	174678 106213	820 422	67645	100237 21993	296909
72	Є Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		166	12822,86		2128594		2128594		2298882

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							170288	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3396268,59
		Раздел: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
73	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	7,75	2234,23 / 2234,23	0 / 0	17315 / 17315	0 / 0	0	12467 / 2383	32165
74	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	13,175	261		3439			275	3714
75	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	13,175	1697		22358			1789	24147
76	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,75	16,48 / 2,63	13,79 / 5,94	128 / 20	107 / 46	0	48 / 14	190
77	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,5	157,91 / 87,37	70,53 / 36,25	1184 / 655	529 / 272	0	668 / 148	2000
78	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5	5575,23 / 147,31	1040,63 / 248,57	41814 / 1105	7805 / 1864	32905	3207 / 3602	48623
79	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	25	892,33 / 34,98	189,65 / 66,9	22308 / 875	4741 / 1673	16692	2751 / 2005	27064
80	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0625	123912,86 / 0	1819,75 / 957	7745 / 0	114 / 60	7631	65 / 625	8434
81	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	25	1188,99 / 189,36	2,86 / 1,09	29725 / 4734	72 / 27	24919	5142 / 2789	37656
82	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	100	185,92 / 30,51	0 / 0	18592 / 3051	0 / 0	15541	3295 / 1751	23638
83	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	25	1052,28 / 639,84	4,94 / 2,54	26307 / 15996	123 / 64	10188	15096 / 3312	44715
84	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	25	14343,75		358594		358594	28688	387281
		Итого по разделу: 8. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									549508,55
		Раздел: 9. Озеленение									
85	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	103	415,57 / 269,14	9,78 / 2,62	42804 / 27721	1008 / 270	14075	24633 / 5395	72831
		Итого по разделу: 9. Озеленение									42803,91
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
86	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0.4 м	яма	15	2563,6 / 2563,6	0 / 0	38454 / 38454	0 / 0	0	27687 / 5291	71432
87	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,135	6343,24 / 901	1617,14 / 767,26	856 / 122	218 / 104	516	209 / 85	1151
88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,405	20965,32 / 1305,45	1097,63 / 250,38	8491 / 529	445 / 101	7518	573 / 725	9790
89	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,05325	25354,71 / 7332,36	12073,5 / 3633,08	1350 / 390	643 / 193	317	403 / 140	1893
90	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		15	809		12135		12135		13106

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							971	
91	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2681	49571	147712
			т конструкций		125671	13688.54	64786	7057		10942	
92	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,51552	59952,04	2469.65	30906	1273	1862	19339	54266
			т конструкций		53869,6	499.15	27771	257		4020	
93	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0.21111	249771		52729		52729		56947
94	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2913	262471		76458		76458	4218	82574
95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0399	198797		7932		7932	6117	8567
96	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.00231	224711		519		519	635	561
97	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6.675	393.04	0	2624	0	0	42	4788
					393,04	0	2624	0		1810	
98	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	355	3460
					46,26	0,28	1235	7		857	
99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,4	92,87	1.62	4959	87	3429	256	6443
					27,03	0,28	1443	15		1006	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/								477	326959,66
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
100	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	34263,85	870,56	137055	3482	5221	78531	232833
					32088	96,67	128352	387		17247	
101	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	58009.29		116019				116019
		Отпускная цена			58009		116019		116019		
		Сметная стоимость оборудования					*116019*				
102	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	2	78610,71		157221				157221
		Отпускная цена			78611		157221		157221		
		Сметная стоимость оборудования					*157221*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									410295,39
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									
103	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	330.6	146,83	3306	1468	457	1338	5016
					138,1	47,76	1381	478		372	
104	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,016	36143,74	14082.11	578	225	20	345	997
					20801,2	6131,64	333	98		74	
105	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.00102	75193		77		77		83
106	С123-060144-0503	Кабели силовые. не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	162997		1496		1496	6	1616
107	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01648	394639		6504		6504	120	7024
108	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596.5	6308,19	11597	6308	1130	520	17615
										4714	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
109	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
110	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
111	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
112	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
113	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
114	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
										330	
115	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
					901	767,26	36	31		25	
116	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
					826,8	422,01	124	63		58	
117	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178		192
										14	
118	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812		877
										65	
119	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	39		156		156		168
										12	
120	С124-040207-2809	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	361		361		361		390
										29	
121	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089		3336
										247	
122	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475		3753
										278	
123	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772		834
										62	
124	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	662		662		662		715
										53	
125	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1309		1309		1309		1414
										105	
126	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869		939
										70	
127	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931		2085
										154	
128	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967		2124
										157	
129	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498		9178
										680	
130	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22		24
										2	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14		15
132	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
133	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	0	8
134	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение								0	201585,97
		ИТОГО:					6125625	227647	4424009	835766	7496437
		В том числе :					910692	71295	273240	535054	
		Стоимость оборудования, всего							273240		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		97513				7593949
		Итого с зимними удорожаниями									7972857
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		НДС			12 %		956743				8929600
		Итого с НДС									

Субподрядчик

ТОО "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(должность, подпись)

МП