ТОО «Газпромпроект»

Лицензия № 15015132 от 30.07.2015 г.
Заказ 0139/20
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральск»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкрн.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск ЗКО. Дом №9
(без благоустройства и инженерных сетей)

Альбом 9

Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» Кульпин М. П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

г. Уральск, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Номера сметных расчетов и смет	Наименование	№ страниц
	Книга 1	
	Содержание.	2
	Состав рабочего проекта.	3
	Пояснительная записка.	4
	Сводный сметный расчет стоимости строительства.	**5-6**
	Сметный расчет стоимости строительства.	**7-8**
Лок. см. № 01-01-01	Разбивка осей здания и вынос их в натуру. Локальная смета.	9
	Ресурсная смета	10
Об. см. № 02-01	**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов. Дом №9.**	**11**
Лок. см. № 02-01-01	Общестроительные работы. Локальная смета.	12-56
	Ресурсная смета	57-68
Лок. см. № 02-01-02	Отопление и вентиляция. Локальная смета.	69-72
	Ресурсная смета	73-75
Лок. см. № 02-01-03	Водопровод. Локальная смета.	76-87
	Ресурсная смета	88-94
Лок. см. № 02-01-04	Канализация. Локальная смета.	95-106
	Ресурсная смета	107-112
Лок. см. № 02-01-05	Газоснабжение. Локальная смета.	113-119
	Ресурсная смета	120-124
Лок. см. № 02-01-06	Электросиловое оборудование и электроосвещение. Локальная смета.	125-135
	Ресурсная смета	136-140
Лок. см. № 02-01-07	Слаботочные устройства. Локальная смета.	141-147
	Ресурсная смета	148-152
Лок. см. № 02-01-08	Видеонаблюдение. Локальная смета.	153-154
	Ресурсная смета	155-157
Лок. см. № 02-01-09	Подкрановые пути. Локальная смета.	158
	Ресурсная смета	159-160
Лок. см. № 07-01-01	Вертикальная планировка. Локальная смета.	161
	Ресурсная смета	162
	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского содержания.	**163-165**
	Письмо о начале стр-ва от 19.04.2022 г. за №1.1-21/284	166
	Сводная смета на расчет ПИР.	167-173
	Письмо от Заказчика за №1.1-21/948 от 15.07.2021 г.	174

Состав рабочего проекта

Альбом 1. Общая пояснительная записка, Исходные данные.

Альбом 1-1. Паспорт проекта.

Альбом 1-2. Схемы генплана.

Альбом 1-3. Оценка воздействия на окружающую среду.

Альбом 2. Архитектурные решения.

Альбом 3. Конструктивные решения.

Альбом 4. Водопровод, канализация.

Альбом 5. Отопление , вентиляция.

Альбом 6. Газоснабжение.

Альбом 7. Электротехнические чертежи.

Альбом 8. Слаботочные сети.

Альбом 9. Сметная документация.

Альбом 10. Проект организации строительства.

Альбом 11. Отчет по инженерным изысканиям ТОО « Уральский Каздорпроект»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на рабочий проект «**Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г. Уральск, ЗКО дом №9**» (без благоустройства и инженерных сетей) разработана в соответствии с приказом Министра национальной экономики № 450 от 24.06.2015 г. «О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в Республике Казахстан.

Основанием для корректировки сметной документации является задание на проектирование и чертежи рабочего проекта, разработанные и привязанные ТОО «Газпромпроект».

Территориальный район - 7.1.

Сметная стоимость строительства приведена в текущих сметных ценах текущих ценах 2022-2023 года.

Стоимость материалов и оборудования определена по нормативной базе, изложенной в сборниках сметных цен на очередной период (квартал), а стоимость материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в нормативной базе (сборниках цен), принята в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика согласно приложения 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета.

Нормы накладных расходов определены согласно приложения 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017года № 249-нк «Государственный норматив по определению величины накладных расходов в строительстве».

Сметная прибыль определена в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанных с климатическими условиями температурной зоны – согласно НДЗ РК 8.04–06–2015, строительство временных зданий и сооружений – согласно НДЗ РК 8.04–05–2015.

Нормативная продолжительность строительства 10 месяцев.
Начало строительства –3 квартал (август) 2022 года.

Технико-экономические показатели:

Сметная стоимость строительства в текущих ценах-2022-23 г. г.	-	2 298 068,234	тыс. тенге
В том числе СМР	-	1 891 501,990	тыс. тенге

Общая площадь кв. 1-5 этаж -	9943,4 м2
Стоимость 1 м2 общей площади -	231,1 тыс.тенге

Инженер-сметчик: Поповиченко В.С.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 2298068,234 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 246221,596 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"27" апреля 2022г.

СВОДНЫИ СМЕТНЫИ РАСЧЕТ

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2020 Г.				
1	СМЕТА ПИР	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			13237,873	13237,873
2	СМЕТА ПИР	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ			1923,748	1923,748
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			1819,395	1819,395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020 Г.			**16981,016**	**16981,016**
		РАЗДЕЛ I ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 2021 Г.				
3	ПРИКАЗ № 167 ОТ 28.02.2015Г. МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК	СТОИМОСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			1370,345	1370,345
	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			164,441	164,441
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2021 Г.			**1534,786**	**1534,786**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I В 2020Г. И 2021 Г.			**18515,802**	**18515,802**
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
4		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**962760,498**	**33897,042**	**64,720**	**996722,260**

		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА 2022Г. - .2,93%			29203,962	29203,962
5	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2022 Г- .1,01%			10066,895	10066,895
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**39270,857**	**39270,857**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2022 ГОДА	962760,50	33897,042	39335,577	1035993,119
6	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			124319,174	124319,174
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022Г.	**962760,500**	**33897,042**	**163654,751**	**1160312,293**
		РАЗДЕЛ II СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
7		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2023Г.	**928741,490**	**32699,296**	**0,000**	**961440,786**
		РАЗДЕЛ III ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
8	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№1	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - .2,93%			28170,215	28170,215
9	ПРИКАЗ №102-НК ОТ 11.05.2018 ПРИЛ.№2	ЗАТРАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 2023 Г-.1,01%			9710,552	9710,552
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			**37880,767**	**37880,767**
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2023 ГОДА	928741,490	32699,296	37880,767	999321,553
10	РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%			119918,586	119918,586
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2023 Г.	**928741,490**	**32699,296**	**157799,353**	**1119240,139**
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2020-2023 Г.	**1891501,990**	**66596,338**	**339969,906**	**2298068,234**

* в том числе 2020 г. ПИР с НДС	16981,016
* в том числе 2021 г. Экспертиза проекта с НДС	1534,786
* в том числе 2022 г. СМР с НДС	1160312,293
* в том числе 2023 г. СМР с НДС	1119240,139
ИТОГО сметная стоимость строительства	**2298068,234**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства 2193142,611 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 234979,565 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании / об утверждении)

"27" апреля 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	ЛОК.СМ. № 01-01-01	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	64,720	64,720
		Всего по главе		**--**	**64,720**	**64,720**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	ОБ.СМ. № 02-01	СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДОМ №9	1783604,620	65186,620		1848791,240
		Всего по главе	**1783604,620**	**65186,620**	**0**	**1848791,240**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
3	ЛОК.СМ. № 07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	735,567	--	--	735,567
		Всего по главе	**735,567**	--	--	**735,567**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1784340,187**	**65186,620**	**64,720**	**1849591,527**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1%	17843,402	--	--	17843,402

		Всего по главе	**17843,402**	**--**	**--**	**17843,402**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-8	**1802183,589**	**65186,620**	**64,720**	**1867434,929**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ СВЯЗАННЫЕ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЫ СТРОЙКИ 0,72%	12975,722	--	--	12975,722
		Всего по главе	**12975,722**	**--**		**12975,722**
		ИТОГО ПО ГЛ.1-9	**1815159,311**	**65186,620**	**64,720**	**1880410,651**
6	ГН ОССС	СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	36303,186			36303,186
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г.	**1851462,497**	**65186,620**	**64,720**	**1916713,837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г. - 52%	962760,498	33897,042	64,720	996722,260
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 Г. -48%	888701,999	31289,578		919991,577
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г., К=1	962760,498	33897,042	64,720	996722,260
		В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 Г., К=1,0450539, К=3201/3063	928741,490	32699,296		961440,786
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023Г.	**1891501,988**	**66596,338**	**64,720**	**1958163,046**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022Г. - 12 %			119606,671	119606,671
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023Г. - 12 %			115372,894	115372,894
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022-2023 ГГ.- 12 %			234979,565	234979,565
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2022Г. - 12 %	962760,498	33897,042	119671,391	1116328,931
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 2023Г. - 12 %	928741,490	32699,296	115372,894	1076813,680
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕНАХ 2022-2023 Г.	**1891501,988**	**66596,338**	**235044,285**	**2193142,611**

ДИРЕКТОР ТОО "ГАЗПРОМПРОЕКТ" КУЛЬПИН М.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК УМИРОВА А.Б.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 64,72 ТЫС.ТНГ.

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,41	157852,8	--	64720	--	--	--	64720
					--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 64720

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ТЕНГЕ 64720

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202010

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 01-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		ТССЦИ РК 8.03-04-2021 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8	РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 50 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2	КМ	0,41	157852,8 -	- -	- -	64720
		ВСЕГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ		ТЕНГЕ				--	64720

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ФОРМА N 3

"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 1848791,24 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 184,614 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 287805,24 ТЫС.ТНГ.

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТНГ. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТНГ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1572983,67	595,65	-	1573579,32	159,161	245303,866	-
2.	02-01-02	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	51558,978	-	-	51558,978	5,642	9498,113	-
3.	02-01-03	-ВОДОПРОВОД	23589,928	2569,715	-	26159,643	4,253	7341,751	-
4.	02-01-04	-КАНАЛИЗАЦИЮ	39016,611	54,422	-	39071,033	2,886	4958,259	-
5.	02-01-05	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	24214,628	58631,343	-	82845,971	2,982	5102,459	-
6.	02-01-06	-ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	49004,463	3335,49	-	52339,953	6,85	11016,508	-
7.	02-01-07	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	11789,042	-	-	11789,042	1,26	2094,931	-
8.	02-01-08	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	7634,446	-	-	7634,446	1,305	2042,65	-
9.	02-01-09	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ	3812,856	-	-	3812,856	0,275	446,703	-
		ИТОГО	1783604,62	65186,62	-	1848791,24	184,614	287805,24	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КОМАРОВА З.Г.

"ГАЗПРОМ-ПРОЕКТ"

СОСТАВИЛ УМИРОВА А.Б.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202030

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-АР, 0139/20-КР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1573579,32 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 245303,869 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 159,162 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2057	306,47 ---	306,47 68,02	630409 ---	630409 139917	-- ---	100740 58492	789641		
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	117	2845,13 2845,13	-- ---	332880 332880	-- ---	-- ---	239673 45804	618358		
3.	412-102-0101 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	3804,5	206 ---	-- ---	783727 ---	-- ---	-- ---	-- 62698	846425		
4.	1101-0201-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ/0139/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.6 В 8 ПРОХОДОК/ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2158	272,2 ---	272,2 77,22	587408 ---	587408 166641	-- ---	119981 56591	763980		
5.	1101-0201-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	2158	197,33 ---	197,33 68,21	425838 ---	425838 147197	-- ---	105982 42546	574366		
6.	1101-0201-0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. ПОЛИВ ВОДОЙ ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ 0139/20-КР Л.1-1 ПРИМ.П.4 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2	2697,5	69,82 68,12	-- ---	188341 183756	-- ---	4585 ---	132304 25652	346297		
6.1.	217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,02	53,95	85	4586						
7.	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	М3 ГРУНТА	451	306,47 ---	306,47 68,02	138218 ---	138218 30677	-- ---	22087 12824	173130		

КЗТР И КЭМ=1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3									
	НР - 72%; СП - 8%									
8.			789,25	206	--	162586	--	--	--	175593
412-102-0 101 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	13007	
	СП - 8%									
9.			112,75	1237,52	--	139530	--	--	100462	259191
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА/	М3 ГРУНТА		1237,52	--	139530	--	--	19199	
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			338,25	37,39	37,39	12647	12648	--	2518	16378
1101-0104 -0405 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	10,34	--	3498	--	1213	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			338,25	236,8	116,2	80098	39304	--	41548	131378
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	40793	16912	--	9732	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 2080 М3									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	3481682	1833825	4585	865295	4694737
		ТЕНГЕ		--	--	696959	504842	--	347758	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3481682				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4586				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1201801			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				946313				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				865295				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				347758				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4694735				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								807
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1201801			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				4694735				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								807
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1201801			
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
12.			174	33124,68	1688,99	5763694	293884	5156402	339881	6591861
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ, БЕТОН КЛАССА В10 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	313408	60087	--	488286	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 212-101-1801	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	177,48		26816			4759304	
13.			624	45572,97	3024,35	28437531	1887195	22757716	3788479	34804090
1106-0101 -0120 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО БЕТОН КЛАССА В20 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	М3		6077,92	593,82	3792620	370544	--	2578081	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-101-2101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	633,36		32835			20796376	
14.			4,486	408502	--	1832540	--	1832540	--	1979143
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	146603	
	СП - 8%									
15.			8,768	389901	--	3418652	--	3418652	--	3692144
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	273492	
	СП - 8%									
16.			42,847	391464	--	16773058	--	16773058	--	18114903

214-210-0 202 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т		---	---	---	---	---	---	1341845
	СП - 8%									
17.			0,41325	1473,54	8,3	609	3	308	273	952
1106-0301 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2		---	---	---	---	---	---	
				722,14	3,13	298	1	--	71	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,0204	0,00843	29407		248			
17.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,001	0,000413	92871		38			
18.			0,41325	8167,93	56,99	3375	23	2073	1172	4911
1106-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=15	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2		---	---	---	---	---	---	
				3094,9	22,04	1279	9	--	364	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,153	0,063227	29407		1859			
19.			192	3079,58	1727,84	591279	331746	149408	213329	868977
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				573,57	368,03	110125	70662	--	64369	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,023	4,416	28750		126960			
20.			643	3537,72	1694,26	2274756	1089409	758715	777240	3296156
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				663,5	360,88	426632	232046	--	244160	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,034	21,862	28750		628532			
21.			344	4503,85	2158,27	1549325	742445	459509	596508	2317499
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				1009,8	459,72	347371	158144	--	171667	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0418	14,3792	28750		413402			
22.			313	7325,76	3785,38	2292963	1184824	626691	865907	3411580
1107-0501 -0104 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
				1538,17	806,3	481448	252372	--	252710	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0626	19,5938	28750		563322			
23.			167,69	40862	--	6852149	--	6852149	--	7400321
221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	548172	
	СП - 8%									
24.			50,474	40862	--	2062469	--	2062469	--	2227466
221-102-0 101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	164997	

	СП - 8%									
25.			406,527	40862	--	16611506	--	16611506	--	17940427
221-102-0	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН	М3		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5			--	--	--	--	--	1328921	
РК 2022	М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78									
	СП - 8%									
26.			86,4	43264,25	1975,26	3738032	170663	3129224	433943	4505733
1106-0401	-СТЕНЫ ПОДВАЛОВ И	М3		---	---	---	---	---	---	
-0101	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ			5071,12	448,1	438145	38716	--	333758	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.		1,02	88,128							
212-101-2010	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3			32689		2880816			
27.			0,43	98692,84	3472,16	42438	1493	--	38490	87402
1108-0201	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0701	КОНСТРУКЦИИ.	МЕТАЛЛИЧ		95220,68	1028,57	40945	442	--	6474	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ								
	НР - 93%; СП - 8%									
28.			0,43	28641,13	1351,09	12316	581	165	10709	24867
1106-0301	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0601	ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В			26906,04	462,5	11570	199	--	1842	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.		3	1,29							
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128		165			
29.			0,43	408502	--	175656	--	175656	--	189708
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ			--	--	--	--	--	14052	
РК 2022	КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
30.			3,7	41924,6	870,16	155121	3220	128448	22452	191779
1106-0201	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО	М3		---	---	---	---	---	---	
-0104	НАЗНАЧЕНИЯ			6338,66	329,63	23453	1220	--	14206	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.		1,015	3,7555							
212-101-2001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			30917		116109			
31.			0,048	408502	--	19608	--	19608	--	21177
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ			--	--	--	--	--	1569	
РК 2022	КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
32.			472,8	4627,33	10,47	2187802	4950	2035948	137755	2511602
1108-0101	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---	
-0303	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	ПОВЕРХНО		310,71	2,58	146904	1220	--	186045	
РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	СТИ								
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.		0,025	11,82							
212-401-0101	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3			22286		263421			
32.2.		2,3	1087,44							
235-102-0101	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			405		440413			
32.3.		3,09	1460,952							
235-201-0204	МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ			862		1259341			
33.			564,71	1185,65	28,84	669549	16287	428682	210860	950842
1108-0101	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ.	М2		---	---	---	---	---	---	
-0307	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	ПОВЕРХНО		397,69	3,81	224580	2152	--	70433	
РСНБ РК 2022	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ	СТИ								

```
     КЗТР И     ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ
     КЭМ=1,11   КЛАДКИ, КИРПИЧУ,
                БЕТОНУ

                НР - 93%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  33.1.                                  2,4  1355,304
261-105-0504   МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА      КГ                              295              399815
               МОРОЗОСТОЙКАЯ
               БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50
               ГОСТ 30693-2000
  34.                                            0,07  40807,59   1362,88      2857        95      2330       426      3545
     1106-0201 -ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО       М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ                         6166,49    518,17       432        36        --       263
     РСНБ РК    ОБЪЕМОМ ДО 5 М3.
     2022       УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА
     КЗТР И     ПОД НАСОС В15, КР Л.7
     КЭМ=1,11   СПЕЦИФИКАЦИЯ

                НР - 91%; СП - 8%
               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  34.1.                                  1,02    0,0714
212-101-0601   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15    М3                            29407             2100
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
                         ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1
  35.                                           1361332,95              12252             9116             16305
                                                 0,009            1939,89                 17             2845
     1106-0301 -ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ  Т                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0407      ДО 4 КГ. УСТАНОВКА                       346593,06    808,09      3119         7        --      1208
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  35.1.                                     1     0,009
222-509-1003   ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И          Т                          1012800             9115
               ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ
               23118-2012 МАССОЙ НЕ
               БОЛЕЕ 50 КГ С
               ПРЕОБЛАДАНИЕМ
               ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С
               ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ
               ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ
               НА СВАРКЕ
  36.                                           1099167,16              15388            14190             17690
                                                 0,014           14168,22                198               992
     1108-0201 -РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ        Т                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0703      МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.          МЕТАЛЛИЧ            71415,51   4742,85      1000        66        --      1310
     РСНБ РК    УСТАНОВКА               ЕСКИХ
     2022                               ИЗДЕЛИЙ
     КЗТР И     НР - 93%; СП - 8%
     КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  36.1.                                     1     0,014
222-525-0101   ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ    Т                           973588            13630
                ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И
               СООРУЖЕНИЙ С
               ПРЕОБЛАДАНИЕМ
               ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ
               СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ
               ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2         ТЕНГЕ                     --        --  95494925   5727033  83404563   7441261 111171080
                                         ТЕНГЕ                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                       --        --   6363329   1187923        --   8234898

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                  95494925
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                  35658923
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                            7551252
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                  47745638
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                   7441261
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                   8234898
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                  111171084
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                            4741
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            7551252
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      2             ТЕНГЕ                                  111171084
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                            4741
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            7551252

                         РАЗДЕЛ   3.  МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС НА ОТМ. -0,600 - 0139/20-КР Л.16
                         ==============================================
  37.                                           106,7  57905,94   7153,51   6178564    763279   3901749   1511718   8305505
     1106-0701 -ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ.        М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0201      УСТРОЙСТВО                               14184,97   1384,19   1513536    147693        --    615223
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

               В ТОМ ЧИСЛЕ:
  37.1.                                  1,015  108,3005
212-101-0701   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20    М3                            31597           3421971
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
               ДОБАВОК
  38.                                           1,447    408502        --    591102        --    591102        --    638390
     214-210-0 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ         Т                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ                            --        --        --        --        --     47288
     РК 2022    КЛАССА А-I (А240)
                ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ
                 СТ РК 2591-2014

                СП - 8%
  39.                                            0,14    389901        --     54586        --     54586        --     58953
     214-210-0 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ         Т                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
```

```
     201 РСНБ   ГОРЯЧЕКАТАНАЯ                                    --        --        --        --        --      4367
     РК 2022    ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
                КЛАССА А-III (А400)
                ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ
                 СТ РК 2591-2014

                СП - 8%
  40.                                          10,577    391464        --   4140515        --   4140515        --   4471756
     214-210-0 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ        Т                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     202 РСНБ   ГОРЯЧЕКАТАНАЯ                                    --        --        --        --        --    331241
     РК 2022    ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
                КЛАССА А-III (А400)
                ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32
                ММ СТ РК 2591-2014

                СП - 8%
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      3        ТЕНГЕ                     --        --  10964767    763279   8687952   1511718  13474604
                                        ТЕНГЕ               --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                    --        --   1513536    147693        --    998119

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                  10964767
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                   3901748
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            1661229
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                   4786203
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                   1511718
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                    998119
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                  13474604
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                      1063
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            1661229
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      3            ТЕНГЕ                                  13474604
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                      1063
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            1661229

                           РАЗДЕЛ   4.  СТЕНЫ- 0139/20-АР Л.9
                           ==============================================
  41.                                          249,79  45486,77   3249,41  11362140    811670   7545124   2949842  15456941
     1108-0201 -СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ       М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1703      КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ  КЛАДКИ              12031,49    666,67   3005346    166527        --   1144959
     РСНБ РК    И УТЕПЛЕНИЕМ,  ОБЩЕЙ
     2022       ТОЛЩИНОЙ 770 ММ. КЛАДКА
     КЗТР И      ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4
     КЭМ=1,11   М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ
                250Х120Х88 ММ,
     ТЧ 08      ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ
     ТАБЛ.1     К РАСХОДУ КИРПИЧА -
     П.3.1      0,77, РАСТВОРА - 0,9

                НР - 93%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  41.1.                                   0,207  51,70653
212-401-0205    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ       М3                          33223             1717846
                ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ
                ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100
  41.2.                                 0,05698 14,233034
213-101-0701    КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ     1000 ШТ.                    95699             1362087
                ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
                РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88
                 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ
                М100
  41.3.                                 0,23716 59,240196
213-102-0201    КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ       1000 ШТ.                    75166             4452849
                РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
                РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88
                 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ
                М100
  42.                                          714,07  45486,77   3249,41  32480738   2320306  21569106   8432659  44186468
     1108-0201 -СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ       М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1703      КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ  КЛАДКИ              12031,49    666,67   8591326    476049        --   3273072
     РСНБ РК    И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ
     2022       ТОЛЩИНОЙ 640 ММ. КЛАДКА
     КЗТР И      ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4
     КЭМ=1,11   М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ
                250Х120Х88 ММ,
     ТЧ 08      ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ
     ТАБЛ.1     К РАСХОДУ КИРПИЧА -
     П.3.1      0,77, РАСТВОРА - 0,9

                НР - 93%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  42.1.                                   0,207 147,81249
212-401-0205    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ       М3                          33223             4910774
                ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ
                ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100
  42.2.                                 0,05698 40,687709
213-101-0701    КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ     1000 ШТ.                    95699             3893773
                ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
                РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88
                 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ
                М100
  42.3.                                 0,23716 169,348841
213-102-0201    КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ       1000 ШТ.                    75166            12729275
                РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ
                РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88
                 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ
                М100
  43.                                         2121,25  45486,77   3249,41  96488810   6892811  64074201  25050453 131262405
     1108-0201 -СТЕНЫ ТРЕХСЛОЙНЫЕ       М3                 --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -1703      КИРПИЧНЫЕ С ОБЛИЦОВКОЙ  КЛАДКИ              12031,49    666,67  25521798   1414174        --   9723141
     РСНБ РК    И УТЕПЛЕНИЕМ, ОБЩЕЙ
     2022       ТОЛЩИНОЙ 510 ММ. КЛАДКА
     КЗТР И      ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4
     КЭМ=1,11   М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ
                250Х120Х88 ММ,
     ТЧ 08      ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ
     ТАБЛ.1     К РАСХОДУ КИРПИЧА -
     П.3.1      0,77, РАСТВОРА - 0,9
```

	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.			0,207	439,09875						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223	14588178				
43.2.			0,05698	120,868825						
213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			95699	11567026				
43.3.			0,23716	503,07565						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166	37814184				
44.				671,93	55733	--	37448675	--	37448675	-- 40444569
234-101-0306 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	М3			--	--	--	--	--	2995894
	СП - 8%									
45.				17,503	98692,84	3472,16	1727421	60773	--	1566725 3557678
1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ/АР ЛИСТ 9 ПРИМЕЧАНИЕ П.2,14 И АР Л.22/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ			95220,68	1028,57	1666648	18003	--	263532
	НР - 93%; СП - 8%									
46.				1,5984	28641,13	1351,09	45780	2159	614	39809 92436
1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ/ АР ЛИСТ 34 СЕТКА С2+ АР Л.12/	Т			26906,04	462,5	43007	739	--	6847
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			3	4,7952						
261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ			128	614				
47.				0,839	408502	--	342733	--	342733	-- 370152
214-210-0101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	27419
	СП - 8%									
48.				1,5984	389901	--	623218	--	623218	-- 673075
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	49857
	СП - 8%									
49.				14,0993	456152	--	6431424	--	6431424	-- 6945938
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	514514
	СП - 8%									
50.				0,966	425973	--	411490	--	411490	-- 444409
214-210-0601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	32919
	СП - 8%									
51.				802	43759,07	4398,45	35094776	3527557	23822608	7963974 46503450
1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЧЕРДАКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ			9656,62	1020,95	7744611	818802	--	3444700
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			0,225	180,45						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223	5995090				
51.2.			0,29568	237,13536						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ	1000 ШТ.			75166	17824516				

	РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100									
52.			2372	943,12	370,43	2237089	878660	777423	898309	3386229
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		244,94	76	581006	180272	--	250832	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0114	27,0408	28750	777423				
53.			56	3411,09	2005,35	191021	112300	3271	116219	331819
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕМЫЧКИ МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т. УКЛАДКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1347,33	411,43	75450	23040	--	24579	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0023	0,1288	25394	3271				
54.			85,24	162234	--	13828826	--	13828826	--	14935132
222-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3		--	--	--	--	--	1106306	
	СП - 8%									
55.			2397,26	42286,65	4398,45	101372097	10544229	69936416	21705209	132923491
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		8714,72	1020,95	20891452	2447483	--	9846184	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,216	517,80816	33223	17203140				
55.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,2926	701,438276	75166	52724309				
56.			197,31	43759,07	4398,45	8634103	867859	5860896	1959316	11440893
1108-0201 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ЛОДЖИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		9656,62	1020,95	1905348	201444	--	847474	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,225	44,39475	33223	1474927				
56.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,29568	58,340621	75166	4385231				
57.			95,27	42757,51	4398,45	4073508	419040	2779358	904310	5376044
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА СТЕН ПАРАПЕТА И СТЕН ТЕХПОДПОЛЬЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ		9185,58	1020,95	875110	97266	--	398225	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1. 212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,216	20,57832	33223	683674				
57.2. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,2926	27,876002	75166	2095328				
58.			80,96	1312,06	3,88	106225	314	32374	86937	208615
1107-0515	-ЗДАНИЯ КИРПИЧНЫЕ И	М ШВА								

-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	КРУПНОБЛОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ			908,31	1,71	73537	138	--	15453		
	НР - 118%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1.			1,07	86,6272							
235-101-1104	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2			148		12821				
58.2.			0,22	17,8112							
261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ			758		13501				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	352900074	26437678	255487757	71673762	458539744	
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---		
				--	--	70974639	5843937	--	33965907		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				352900074					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				196401391					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					76818576				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				59086366					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				71673762					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				33965907					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				458539743					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									50536
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					76818576				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				458539743					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									50536
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					76818576				

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

59.			44,84	6002,61	404,97	269157	18159	139145	107860	407178	
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ АР Л.5 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		2494,49	92	111853	4125	--	30161	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.			0,0207	0,928188							
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223		30837				
59.2.			0,038808	1,740151							
213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.			62234		108297				
60.			3,87	13341,28	4084,98	51631	15808	12428	24773	82517	
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	23395	3243	--	6112		
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1.			0,11	0,4257							
212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			28750		12239				
61.				511		259909		259909		280702	
			508,6285714		--		--		--		
213-304-0 101 РСНБ РК 2022	-КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ БЕТОННЫЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВОЙ СТ РК 945-92 ПУСТОТЕЛЫЙ, РАЗМЕРАМИ 390 Х 190 Х 188 ММ, СЕРЫЙ/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.		--	--	--	--	--	20793		
	СП - 8%										
62.				1051231,11		1639921		1528883		1875685	
			1,56		6496,86		10135		96824		
1108-0201 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРЕПЛЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ. КРЕПЛЕНИЕ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ/АР-39/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		64681,25	2057,14	100903	3209	--	138940		
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1.			1	1,56							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т			973588		1518797				
63.			620,55	10178,78	4084,98	6316441	2534935	30189	3972396	11111944	
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА БЕЗ ОБЛИЦОВКИ	М3 КЛАДКИ		6045,15	838,09	3751317	520077	--	823107		
	НР - 93%; СП - 8%										

64.			570,906	29608	--	16903385	--	16903385	--	18255656
213-301-0	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ	М3		---	---	---	---	---	---	
102 РСНБ	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА			--	--	--	--	--	1352271	
РК 2022	АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007									
	СП - 8%									
65.			12411	41	--	508851	--	508851	--	549559
212-601-0	-СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ	КГ		---	---	---	---	---	---	
101 РСНБ	КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И			--	--	--	--	--	40708	
РК 2022	ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006									
	СП - 8%									
66.			11,647	554844,84	3472,16	6462278	40440	5312803	1042544	8105208
1108-0201	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0701	КОНСТРУКЦИИ.	МЕТАЛЛИЧ		95220,68	1028,57	1109035	11980	--	600386	
РСНБ РК	АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	ЕСКИХ								
2022	ИЗ ГАЗОБЛОКОВ	ИЗДЕЛИЙ								
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.		1	11,647							
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			456152		5312802			
67.			296,24	39955,78	3063,73	11836500	907600	8093078	2810487	15818746
1108-0201	-СТЕНЫ ДВОЙНОЙ	М3		---	---	---	---	---	---	
-1501	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА	КЛАДКИ		9572,72	628,57	2835822	186208	--	1171759	
РСНБ РК	С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ.									
2022	КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ									
КЗТР И	ЭТАЖА ДО 4 М - АР Л.9.									
КЭМ=1,11	ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ,									
ТЧ 08	ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ									
ТАБЛ.1	К РАСХОДУ КИРПИЧА -									
П.3.1	0,77, РАСТВОРА - 0,9									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.			0,189	55,98936						
212-401-0203	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3			30984		1734774			
67.2.			0,2849	84,398776						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		6343918			
68.			0,878	554844,84	3472,16	487154	3048	400502	78591	611005
1108-0201	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ	Т		---	---	---	---	---	---	
-0701	КОНСТРУКЦИИ.	МЕТАЛЛИЧ		95220,68	1028,57	83604	903	--	45260	
РСНБ РК	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	ЕСКИХ								
2022		ИЗДЕЛИЙ								
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.		1	0,878							
214-403-0101	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			456152		400501			
69.			2699,37	6504,47	404,97	17557976	1093164	9731255	6493166	25975233
1108-0401	-ПЕРЕГОРОДКИ	М2		---	---	---	---	---	---	
-0305	НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ	ПЕРЕГОРО		2494,49	92	6733557	248342	--	1924091	
РСНБ РК	В 1/2 КИРПИЧА. КЛАДКА	ДОК (ЗА								
2022	В САНУЗЛАХ ИЗ	ВЫЧЕТОМ								
КЗТР И	СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	ПРОЕМОВ)								
КЭМ=1,11	М100 НА РАСТВОРЕ М100 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4									
ТЧ 08	М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ									
ТАБЛ.1	250Х120Х88 ММ,									
П.3.1	ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			0,0207	55,876959						
212-401-0205	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3			33223		1856400			
69.2.			0,038808	104,757151						
213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.			75166		7874176			
70.				1051231,11		4169183		3886890		4768567
			3,966		6496,86		25767		246157	
1108-0201	-КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	Т		---	---	---	---	---	---	
-0702	ИЗ КИРПИЧА. КРЕПЛЕНИЕ	МЕТАЛЛИЧ		64681,25	2057,14	256526	8159	--	353227	
РСНБ РК	СТАЛЬНЫМИ	ЕСКИХ								
2022	ЗАТЯЖКАМИ/АР-38/	ИЗДЕЛИЙ								
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.		1	3,966							
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С	Т			973588		3861250			

	ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т									
71.			6,326	98692,84	3472,16	624331	21965	--	566252	1285829
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ,УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК КР Л.20 СПЕЦИФИКАЦИЯ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	602366	6507	--	95247	
	НР - 93%; СП - 8%									
72.			5,033	435218	--	2190452	--	2190452	--	2365688
214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		--	--	--	--	--	175236	
	СП - 8%									
73.			0,677	1805137	--	1222078	--	1222078	--	1319844
214-103-0 203 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т		--	--	--	--	--	97766	
	СП - 8%									
74.			0,617	425973	--	262825	--	262825	--	283851
214-210-0 601 РСНБ РК 2022	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т		--	--	--	--	--	21026	
	СП - 8%									
75.			6,626	9412	--	62364	--	62364	--	67353
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		--	--	--	--	--	4989	
	СП - 8%									
76.			6,326	24882	--	157404	--	157404	--	169996
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	12592	
	СП - 8%									
77.			0,24	558992	--	134158	--	134158	--	144891
217-103-0 106 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	10733	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	71115998	4671021	50836599	15439050	93479452
		ТЕНГЕ		--	--	15608378	992753	--	6924404	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				70896230				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				29135172				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					16601131			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21481658				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				15439050				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6906823				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				93242103				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								10821
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					16601131			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				219768				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				219768				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				17581				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				237349				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				93479452				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								10821
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					16601131			
	РАЗДЕЛ 6. ВЕНТШАХТЫ									
78.			176,98	43158,69	3342,25	7638225	591511	5452383	1595590	9972520
1108-0201 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75. КЛАДКА. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250X120X88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	1594331	121357	--	738705	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 213-102-0201	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 X 120 X 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	54,50984		75166	4097287			
79.			90,12	39357,72	3342,25	3546918	301203	2433866	812490	4708161
1108-0201 -0109	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА.	М3 КЛАДКИ		9008,54	685,71	811849	61796	--	348753	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М100. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9									
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1. 213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	0,308	27,75696	62234	1727427				
80.			3,588	98692,84	3472,16	354110	12459	--	321168	729301
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	341652	3691	--	54022	
	НР - 93%; СП - 8%									
81.			3,588	456152	--	1636673	--	1636673	--	1767607
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	130934	
	СП - 8%									
82.			370,69	786,5	4,19	291549	1553	155690	107857	431358
1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ/УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-22 ПРИМ.П.3/	М2		362,31	1,39	134306	515	--	31952	
	НР - 80%; СП - 8%									
83.			45,8144	55733	--	2553374	--	2553374	--	2757644
234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-22 ПРИМ.П.3/	М3		--	--	--	--	--	204270	
	СП - 8%									
84.			370,69	5794,56	40,66	2147985	15073	1414501	581289	2947615
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1938,04	22,12	718411	8200	--	218342	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1. 212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,031	11,49139	21299	244755				
84.2. 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2	1,08	400,3452	2819	1128573				
85.			298,91	68,74	1,06	20547	316	2031	14682	38048
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	18200	152	--	2818	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1. 216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00021	0,062771	28270	1775				
85.2. 261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,005	1,49455	170	254				
86.			71,78	847,51	4,53	60834	325	49457	8955	75373
1115-0402 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		153,97	1,98	11052	142	--	5583	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1. 236-203-0201	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,00079	0,056706	825573	46815				
87.			110,02	9888,72	178,83	1087957	19675	909021	163846	1351947
1120-0701 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗОНТЫ. УСТАНОВКА НАД ОБОРУДОВАНИЕМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА		1447,56	72,07	159261	7929	--	100144	
	НР - 98%; СП - 8%									

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1.			1	110,02							
261-302-0118	ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2			7889		867948				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			--	--	19338172	942115	14606996	3605877	24779574
		ТЕНГЕ			--	--	3789062	203782	--	1835523	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					18250215				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					9507925				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3825654			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					4190047				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					3442031				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1735379				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					23427625				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2663
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3825654			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1087957				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					909022				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						167190			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					163846				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					100144				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1351947				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						167190			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ					24779572				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2764
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						3992844			

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ

88.			375	5887,6	1491,2	2207850	559200	385976	1626497	4141095
1107-0504 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3367,13	308,57	1262674	115714	--	306748	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0209 М3	7,8375			28750	225328			
88.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00036 Т	0,135			1029630	139000			
89.			814	5952,73	1378,02	4845522	1121709	2733045	1427255	6774599
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	990768	218771	--	501822	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,07215 М3	58,7301			28750	1688490			
89.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00106 Т	0,86284			1029630	888406			
90.			717	8983,3	2357,59	6441026	1690392	1033483	4811366	12152583
1107-0504 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5184,31	502,48	3717151	360278	--	900191	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,0381 М3	27,3177			28750	785384			
90.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	0,00028 Т	0,20076			1029630	206709			
91.			120	3387,39	1429,74	406486	171569	56580	251974	711137
1107-0512 -0103	-ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА В	ШТ. СБОРНЫХ		1486,15	293,33	178337	35200	--	52677	

РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ НР - 118%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИЙ									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0164	1,968	28750	56580					
92.				15896	9848	--	156543808	--	156543808	--	169067313
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2			--	--	--	--	--	12523505	
93.				206,61	80463,24	2805,92	16624511	579731	10807088	4879369	23224190
1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М НР - 91%; СП - 8%	М3			25350,62	601,38	5237692	124251	--	1720310	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1. 212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	209,70915	31597	6626180					
93.2. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	1,23966	973588	1206918					
93.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	12,851142	92871	1193498					
93.4. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	5,681775	92871	527672					
94.				25,3	80463,24	2805,92	2035720	70990	1323359	597493	2843870
1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М НР - 91%; СП - 8%	М3			25350,62	601,38	641371	15215	--	210657	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1. 212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	25,6795	31597	811395					
94.2. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,1518	973588	147791					
94.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	1,57366	92871	146147					
94.4. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	0,69575	92871	64615					
95.				28,672	389901	--	11179241	--	11179241	--	12073580
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т			--	--	--	--	--	894339	
96.				4,214	779301,42	16901,96	3283976	71225	1742460	1745078	5431378
1107-0107-0101 РСНБ РК	-НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ			348906,3	2038,09	1470291	8589	--	402324	

2022 КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%	ЭЛЕМЕНТОВ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 214-210-0201	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	1	4,214		389901	1643043			
	ПЛИТА П-1-6 ШТ									
97.				6,9	80463,24	2805,92	555196	19361	360916	162953	775601
1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М	М3			25350,62	601,38	174919	4150	--	57452	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1. 212-101-0701	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	7,0035		31597	221290			
97.2. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,0414		973588	40307			
97.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	0,42918		92871	39858			
97.4. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	0,18975		92871	17622			
98.				4,05	6112,49	2496,75	24756	10112	--	15885	43893
1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ			3615,74	647,62	14644	2623	--	3251	
	НР - 92%; СП - 8%									
99.				4,05	9000	--	36450	--	36450	--	39366
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	-КЕРАМЗИТ СП - 8%	М3			--	--	--	--	--	2916	
100.				1,0632	28235,64	1699,62	30020	1808	407	25829	60317
1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	Т			26152,02	544,12	27805	579	--	4468	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	3,1896		128	408			
101.				0,461	28641,13	1351,09	13204	623	177	11481	26660
1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ	Т			26906,04	462,5	12404	213	--	1975	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 261-102-0221	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,383		128	177			
102.				0,67895	389901	--	264723	--	264723	--	285901
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	21178	
	СП - 8%									
103.				0,8712	391464	--	341043	--	341043	--	368326
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т								

202 РСНБ РК 2022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	27283	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	204833532	4296720	186808756	15555180	238019809
		ТЕНГЕ		--	--	13728056	885583	--	17631096	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				204833532				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				18443494				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14613639			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				168328815				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				36450				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				15555180				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				17631096				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				238019808				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9317
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14613639			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				238019808				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								9317
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					14613639			

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ-10 ШТ

104.			90	8869,42	4344,76	798248	391029	20585	550938	1457121
1107-0506 -0102 РСНБ РК 2022	-ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4295,93	891,81	386634	80263	--	107935	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,007	0,63		28750	18113			
105.			80	8339,35	4312,94	667148	345035	14030	447599	1203927
1107-0506 -0104 РСНБ РК 2022	-МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1 Т. УСТАНОВКА БЕЗ СВАРКИ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		3851,03	890,48	308083	71238	--	89180	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,0061	0,488		28750	14030			
106.			290,88	17462	--	5079347	--	5079347	--	5485695
222-301-0 201 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2		--	--	--	--	--	406348	
	СП - 8%									
107.			473,82	12309	--	5832250	--	5832250	--	6298830
222-301-0 301 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2		--	--	--	--	--	466580	
	СП - 8%									
108.			126	2032,62	78,63	256110	9907	7999	285959	585434
1107-0518 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИЕ. УСТРОЙСТВО ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ НР - 118%; СП - 8%	М СТУПЕНЕЙ		1890,51	32,81	238204	4134	--	43365	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1. 212-401-0102	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,0025	0,315		25394	7999			
109.			126	4457	--	561582	--	561582	--	606509
222-301-0 101 РСНБ РК 2022	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М		--	--	--	--	--	44927	
	СП - 8%									
110.			0,3	33890,61	1818,67	10167	545	9158	528	11551
1106-0101 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО СТУПЕНИ НР - 91%; СП - 8%	М3		1546,14	387,81	464	116	--	856	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,306		29407	8999			

ОГРАЖДЕНИЕ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК - 10 ШТ

111.			65	22854,43	128,74	1485538	8369	1408740	84769	1695931
1107-0519 -0103 РСНБ РК	-ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ	М ОГРАЖДЕНИЯ		1052,76	52,44	68429	3409	--	125625	

```
     2022       ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА.
     КЗТР И     УСТАНОВКА
     КЭМ=1,11
                НР - 118%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  111.1.                                  0,0209    1,3585
222-503-0201    ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ      Т                          1004968             1365249
                ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ
                МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
 112.                                                2,5307   1004968        --   2543273        --   2543273        --   2746735
     222-503-0 -ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ   Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     201 РСНБ   ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ                                --        --        --        --        --    203462
     РК 2022    МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ
                ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83

                СП - 8%
 113.                                                  2,53     24882        --     62951        --     62951        --     67987
     СЦ РК     -ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ  Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     8.04-08-2  ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2                                --        --        --        --        --      5036
     021        СЛОЯ
     ТЕХЧАСТЬ
     ТАБЛ. 7    СП - 8%
                        КРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ КР Л.16-1
 114.                                                2,107 104630,29  35680,91    220456     75180     33008     94896    340580
     1109-0304 -ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ  Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,        КОНСТРУК            53283,22  11990,05    112268     25263        --     25228
     РСНБ РК    ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. ЦИЙ
     2022        МОНТАЖ
     КЗТР И
     КЭМ=1,11   НР - 69%; СП - 8%

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  114.1.                                  0,0134  0,028234
217-101-0107    БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ     Т                           813201               22960
                ГОСТ ISO 8992-2015
                СТРОИТЕЛЬНЫЙ
  114.2.                                   0,004  0,008428
261-107-0576    ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46     Т                           289955                2444
                ГОСТ 9466-75
  114.3.                                 0,00194  0,004088
214-203-0103    ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С    Т                           504496                2062
                ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ
                ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ
                УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ
                380-2005 № 22У-40У
 115.                                                2,107   1004968        --   2117468        --   2117468        --   2286865
     222-503-0 -ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ   Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     201 РСНБ   ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ                                --        --        --        --        --    169397
     РК 2022    МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ
                ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83

                СП - 8%
 116.                                                2,107     24882        --     52426        --     52426        --     56620
     СЦ РК     -ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ  Т                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     8.04-08-2  ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2                                --        --        --        --        --      4194
     021        СЛОЯ
     ТЕХЧАСТЬ
     ТАБЛ. 7    СП - 8%
 117.                                                  3,9   35767,5   1688,99    139493      6587    125881      7618    158880
     1106-0101 -ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ.        МЗ                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0101      УСТРОЙСТВО                                     1801,2    345,33      7025      1347        --     11769
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  117.1.                                    1,02     3,978
212-101-0601    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15    МЗ                          29407               116981
                ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                ДОБАВОК
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      8        ТЕНГЕ                     --        --  19826457    836652  17868698   1472307  23002665
                                        ТЕНГЕ              --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                   --        --   1121107    185770        --   1703902

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                  19490624
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                   1586394
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                            1169346
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                  16133920
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                   1377411
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                   1669444
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                  22537479
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          724
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            1169346
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ        ТЕНГЕ                                    335833
МАТЕРИАЛЫ                               ТЕНГЕ                                     33009
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  ТЕНГЕ                                     137531
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ      ТЕНГЕ                                    115377
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                  ТЕНГЕ                                     94896
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                    ТЕНГЕ                                     34458
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ТЕНГЕ                                    465187
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                           80
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            137531
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ      8            ТЕНГЕ                                  23002666
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ           ЧЕЛ.-Ч                                                                          804
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА           ТЕНГЕ                                            1306877

                        РАЗДЕЛ   9.  АРМИРОВАННЫЙ ШОВ 0139/20-АР Л.37
                        ==============================================
 118.                                                139  55683,09   7153,51   7739949    994337   4773902   1969343  10486035
     1106-0701 -ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ.       МЗ                  --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0201      УСТРОЙСТВО                                    14184,97   1384,19   1971710    192402        --    776743
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11
```

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.			1,015	141,085						
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407	4148887				
119.			1,698	408502	--	693636	--	693636	--	749127
214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	55491
	СП - 8%									
120.			13,803	389901	--	5381804	--	5381804	--	5812348
214-210-0 201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	430544
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			--	--	13815389	994337	10849342	1969343 17047510
		ТЕНГЕ			--	--	1971710	192402	--	1262778
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					13815389			
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					4773901			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2164112		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					6075440			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1969343			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					1262778			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					17047510			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1384
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2164112		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ					17047510			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1384
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2164112		

РАЗДЕЛ 10. КРЫША И КРОВЛЯ

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ-2528,97 М2

121.			151,7382	6112,49	2496,75	927498	378853	--	595161	1644472
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2022	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ/РАЗУКЛОНКА ИЗ КЕРАМЗИТА/	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ		3615,74	647,62	548645	98269	--	121813	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 92%; СП - 8%									
122.			151,7382	9000	--	1365644	--	1365644	--	1474896
	-КЕРАМЗИТ	М3		--	--	--	--	--	109252	
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	СП - 8%									
123.			2528,97	1236,47	147,59	3126995	373250	1933803	840317	4284697
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩИНА 40 ММ, РАСТВОР М150)	М2 СТЯЖКИ		324,22	36,95	819942	93445	--	317385	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1.			0,0306	77,386482						
211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923	690520				
123.2.			0,0153	38,693241						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150	1205294				
124.			2528,97	878,92	54,63	2222762	138158	2008811	102978	2511799
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	75793	36139	--	186059	
КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1.			0,0255	64,488735						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150	2008824				
125.			3,034764	21636,37	2051,97	65661	6228	--	56444	131874
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	59434	2593	--	9768	
КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%									
126.			3,034764	456152	--	1384314	--	1384314	--	1495059
214-403-0 101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	110745
	СП - 8%									
127.			2528,97	501,97	21,34	1269479	53968	697085	493913	1904463
1112-0101 -0212 РСНБ РК 2022	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ	М2 КРОВЛИ		204,99	7,29	518426	18436	--	141071	

КЗТР И КЭМ=1,11	МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО									
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1. 235-201-0101	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	0,24 КГ	606,9528	592	359316					
127.2. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,63 КГ	1593,2511	212	337769					
128.			2528,97	170,78	10,13	431890	25619	171565	224027	708390
1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1112-0101-0212	М2 КРОВЛИ	---	92,81	3,48	234706	8801	--	52473	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1. 217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	0,32 КГ	809,2704	212	171565					
129.			5816,631	1191	--	6927608	--	6927608	--	7481817
235-103-0311 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	---	--	--	--	--	--	554209	
	СП - 8%									
130.			2908,3155	1345	--	3911684	--	3911684	--	4224619
235-103-0313 РСНБ РК 2022	-РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	---	--	--	--	--	--	312935	
	СП - 8%									
	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ-2257,27 М2									
131.			2257,27	257,08	0,82	580292	1851	461025	111135	746741
1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НАСУХО. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	52,02	0,36	117416	813	--	55314	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1. 261-107-0509	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	0,000392 Т	0,88485	521019	461024					
132.			2257,27	680,19	202	1535368	455969	--	1118438	2866110
1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ ИЛИ ФИБРОЛИТА НАСУХО	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	---	478,19	60,38	1079399	136294	--	212304	
	НР - 92%; СП - 8%									
133.			371,998096	41869	--	15575188	--	15575188	--	16821203
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	---	--	--	--	--	--	1246015	
	СП - 8%									
134.			2257,27	1236,47	147,59	2791046	333150	1726044	750037	3824370
1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	---	324,22	36,95	731852	83406	--	283287	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	69,072462	8923	616334					
134.2. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0153 М3	34,536231	31150	1075804					
135.			2257,27	878,92	54,63	1983960	123314	1792996	91914	2241944

1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=25	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /40 ММ, РАСТВОР М150/	М2 СТЯЖКИ		29,97	14,29	67650	32256	--	166070	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0255	57,560385	31150		1793006			
136.				2,708724	21636,37	2051,97	58607	5558	--	50380	117706
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т			19584,4	854,34	53049	2314	--	8719	
	НР - 91%; СП - 8%									
137.				2,708724	456152	--	1235590	--	1235590	--	1334437
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	98847	
	СП - 8%										
	КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОДЖИЙ										
138.				2,4086	125526,1	28655,25	302342	69019	7797	169377	509457
1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА.	Т КОНСТРУКЦИЙ			93633,5	8282,4	225526	19949	--	37738	
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0002	0,000482	965674		465			
138.2. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00044	0,00106	813201		862			
138.3. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	2,89032	409		1182			
138.4. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000241	2453940		591			
138.5. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,001445	623062		900			
138.6. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,00194	0,004673	504496		2357			
139.				2,391	458447	--	1096147	--	1096147	--	1183839
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т			--	--	--	--	--	87692	
	СП - 8%										
140.				0,0176	389901	--	6862	--	6862	--	7411
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	549	
	СП - 8%										
141.				2,4086	9412	--	22670	--	22670	--	24484
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	1814	
	СП - 8%										
142.				2,4086	24882	--	59931	--	59931	--	64725
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	4794	
	СП - 8%										
143.				0,357	124347	--	44392	--	44392	--	47943
217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5Х80	1000 ШТ.			--	--	--	--	--	3551	
	СП - 8%										
144.				0,312	558992	--	174406	--	174406	--	188358

217-103-0 106 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160 СП - 8%	1000 ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	13952	
145.			237	1029,25	30,08	243933	7129	6039	214779	495408
1112-0101 -0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ		973,69	11,35	230765	2690	--	36697	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1. 236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	4,74		1181		5598			
146.			237	5035	--	1193295	--	1193295	--	1288759
224-103-0 719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	95464	
147.			23	5548,8	21,59	127622	496	91491	32893	173356
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		--- 1549,33	--- 5,14	--- 35635	--- 118	--- --	--- 12841	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,1311		691811		90696			
	ПАРАПЕТ									
148.			133,04	1184,33	147,59	157563	19636	94793	44206	217911
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		--- 324,22	--- 36,95	--- 43134	--- 4916	--- --	--- 16142	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	0,0306 М3	4,071024		8923		36326			
148.2. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0153 М3	2,035512		27742		56469			
149.			133,04	158,4	10,93	21074	1454	18823	1084	23930
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701 /20 ММ/ НР - 92%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ		--- 5,99	--- 2,86	--- 797	--- 380	--- --	--- 1773	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1. 212-401-0103	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	0,0051 М3	0,678504		27742		18823			
150.			196,9	5548,8	21,59	1092558	4251	783245	281589	1484078
1112-0101 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		--- 1549,33	--- 5,14	--- 305062	--- 1012	--- --	--- 109932	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	1,12233		691811		776440			
151.			532,16	4754,93	36,14	2530382	19232	2121307	363468	3125358
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ НР - 92%; СП - 8%	М ПРИМЫКАНИЙ		--- 732,57	--- 9,83	--- 389843	--- 5231	--- --	--- 231508	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1. 235-103-0311	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ	0,65 М2	345,904		1191		411972			

	-25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-3,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА									
151.2.		0,85	452,336							
235-103-0313	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2		1345	608392				
151.3.		0,002	1,06432							
214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т		691811	736308					
151.4.		0,067	35,65472							
261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ		2960	105538					
152.			5	1607,01	--	8035	--	1407	6495	15693
1116-0801 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ВОРОНКА		1325,55	--	6628	--	--	1162	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.		0,0004	0,002							
217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-370	Т		166935	334					
152.2.		0,00012	0,0006							
261-107-0447	КАБОЛКА	Т		1789060	1073					
153.			12	21090	--	253080	--	253080	--	273326
224-106-0301 РСНБ РК 2022	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.		--	--	--	--	--	20246	
	СП - 8%									
154.			445,4	143,72	34,91	64014	15549	4098	44542	117241
1112-0101 -1201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ		99,61	9,09	44367	4049	--	8684	
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.		0,0052	2,31608							
261-107-0747	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ		1505	3486					
155.			4,826	458447	--	2212465	--	2212465	--	2389462
214-205-0102 РСНБ РК 2022	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.29/	Т		--	--	--	--	--	176997	
	СП - 8%									
	ВЫХОД НА ЧЕРДАК, НА КРОВЛЮ- КР Л.58									
156.			13,6	38308,97	4398,45	521002	59819	336259	129092	702102
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ		9185,58	1020,95	124924	13885	--	52008	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.		0,216	2,9376							
212-401-0202	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3		30146	88557					
156.2.		0,2926	3,97936							
213-101-0501	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.		62234	247651					
157.			0,0485	98692,84	3472,16	4787	169	--	4341	9859
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		95220,68	1028,57	4618	50	--	730	
	НР - 93%; СП - 8%									
158.			0,0485	435218	--	21108	--	21108	--	22797
214-201-0102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,	Т		--	--	--	--	--	1689	

	ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005									
	СП - 8%									
159.			2,35	81885,3	2805,92	192430	6594	123879	57667	270105
1106-0801 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ /МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20/. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 6 М. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04	М3		26364,65	601,38	61957	1413	--	20008	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159.1. 222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,006	0,0141	973588		13728			
159.2. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0622	0,14617	92871		13575			
159.3. 215-204-0503	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0275	0,064625	92871		6002			
159.4. 212-101-0703	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	1,015	2,38525	31999		76326			
160.				0,14835	389901	--	57842	--	57842	--	62469
214-210-0201 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т			--	--	--	--	--	4627
	СП - 8%									
161.			31,5	4754,93	36,14	149780	1139	125565	21515	184998
1112-0101 -0408 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ			732,57	9,83	23076	310	--	13704
	НР - 92%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1. 235-103-0311	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-3,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	0,65	20,475	1191		24386			
161.2. 235-103-0313	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2	0,85	26,775	1345		36012			
161.3. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	0,002	0,063	691811		43584			
161.4. 261-105-0507	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	0,067	2,1105	2960		6247			
162.				0,4296	36949,29	1939,89	15873	833	--	14002	32265
1106-0301 -0409 РСНБ РК 2022	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВЫХОДА НА ЧЕРДАК И КРОВЛЮ . УСТАНОВКА	Т			35009,4	808,09	15040	347	--	2390

	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 91%; СП - 8%								
163.				0,3936	435218	--	171302	--	171302	--	185006
214-201-0 102 РСНБ РК 2022	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ		Т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	13704
		СП - 8%								
164.				0,036	498437	--	17944	--	17944	--	19379
214-208-0 102 РСНБ РК 2022	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ		Т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1435
		СП - 8%								
165.				11,3535	4575,31	812,67	51946	9226	20864	21620	79452
1110-0107 -0105 РСНБ РК 2022	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ		М2		---	---	---	---	---	---
					1925,07	190,8	21856	2166	--	5885
	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
165.1. 235-101-0901	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350		М2	1,42	16,12197		289		4659	
165.2. 261-201-0607	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77		КГ	1,73	19,641555		758		14888	
166.				11,35	43654	--	495473	--	495473	--	535111
261-104-0 305 РСНБ РК 2022	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92		М2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	39638
		СП - 8%								
167.				30	389	--	11670	--	11670	--	12604
261-107-0 997 РСНБ РК 2022	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ		ШТ.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	934
		СП - 8%								
168.				9,3	203	--	1888	--	1888	--	2039
261-107-0 620 РСНБ РК 2022	-СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	151
		СП - 8%								
169.				11,4	3296,37	4,74	37579	54	33372	3759	44645
1110-0104 -0206 РСНБ РК 2022	-ПОДШИВКА СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ		М2		---	---	---	---	---	---
					364,28	2,1	4153	24	--	3307
	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
169.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ		Т	0,0042	0,04788		691811		33124	
170.				0,39594	104630,29	35680,91	41427	14127	6203	17833	64000
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ		Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---
					53283,22	11990,05	21097	4747	--	4741
	КЗТР И КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
170.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,0134	0,005306		813201		4315	
170.2. 261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75		Т	0,004	0,001584		289955		459	
170.3. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У		Т	0,00194	0,000768		504496		388	
171.				0,39594	1004968	--	397907	--	397907	--	429740
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83		Т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	31833
		СП - 8%								
172.				0,39594	24882	--	9852	--	9852	--	10640
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ		Т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	788
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			ТЕНГЕ		--	--	57204167	2124645	49214733	5863006	68112547
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---

				--	--	5864790	574053	--	5045374	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					56759910				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					12551063				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6160896			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					35190165				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1365644				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					5669301				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					4994337				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					67423548				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4477
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6160896			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					436222				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					14000				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						271319			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ					92453				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					187210				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					49875				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ					673307				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									176
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						271319			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					8035				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ					1407				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6628			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ					6495				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ					1162				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ					15692				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6628			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ					68112547				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									4657
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						6438843			

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ

	ОКНА									
173.			66,99	4635,59	245,24	310538	16428	149454	137193	483549
1110-0501 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2		2159,37	116,14	144656	7780	--	35818	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,14	76,3686	1957		149453			
174.			50,98	3889,62	246,17	198293	12550	91786	89963	311316
1110-0501 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2 ПРОЕМОВ		1843,01	117,73	93957	6002	--	23060	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,92	46,9016	1957		91786			
175.			286,95	2945,91	242,46	845330	69574	387477	379855	1323200
1110-0501 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ	М2		1353,12	117,73	388279	33783	--	98015	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,69	197,9955	1957		387477			
176.			621,6	3330,69	245,21	2070359	152422	863695	1015486	3332713
1110-0501 -0108 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2 ПРОЕМОВ		1696,01	119,17	1054242	74076	--	246868	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176.1. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,71	441,336	1957		863695			
177.			66,99	46174	--	3093196	--	3093196	--	3340652
223-102-0106 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	М2		--	--	--	--	--	247456	

		ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99								
		СП - 8%								
178.				337,93	38517	--	13016050	--	13016050	--	14057334
223-102-0 208 РСНБ РК 2022		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	1041284
		СП - 8%								
179.				621,6	40164	--	24965942	--	24965942	--	26963217
223-102-0 309 РСНБ РК 2022		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	1997275
		СП - 8%								
180.				683	1290,9	9,51	881686	6495	643741	211022	1180124
1110-0501 -0403 РСНБ РК 2022		-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ	П/М		338,87	4,42	231450	3019	--	87417
КЗТР И КЭМ=1,11		НР - 90%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
180.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,453	309,399		1957		605494	
181.				683	1733	--	1183639	--	1183639	--	1278330
223-501-0 105 РСНБ РК 2022		-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М		--	--	--	--	--	94691
		СП - 8%								
182.				519,6	83	--	43127	--	43127	--	46577
217-202-0 101 РСНБ РК 2022		-СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2		--	--	--	--	--	3450
		СП - 8%								
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ								
183.				406,56	4803,89	253,15	1953071	102920	982612	825265	3000602
1110-0501 -0301 РСНБ РК 2022		-ПРОЕМЫ БАЛКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2 ПРОЕМОВ		2133,85	121,56	867539	49421	--	222267
КЗТР И КЭМ=1,11		НР - 90%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
183.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	502,1016		1957		982613	
184.				406,56	42592	--	17316204	--	17316204	--	18701500
223-204-0 204 РСНБ РК 2022		-ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2		--	--	--	--	--	1385296
		СП - 8%								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
185.				24,48	1913,33	250,63	46838	6136	10539	29867	82842
1110-0501 -0202 РСНБ РК 2022		-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2		1232,16	123,47	30163	3023	--	6136
КЗТР И КЭМ=1,11		НР - 90%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
185.1. 261-105-0654		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В	ШТ.	0,22	5,3856		1957		10540	

	БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ									
186.			24,48	86912	--	2127606	--	2127606	--	2297814
223-203-0704 РСНБ РК 2022	-БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2		--	--	--	--	--	170208
	СП - 8%									
187.			10	1717,45	3,17	17175	32	--	15437	35221
1110-0106-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРИБОРЫ ФРАМУЖНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1714,28	0,95	17143	10	--	2609	
	НР - 90%; СП - 8%									
188.			10	5073	--	50730	--	50730	--	54788
223-502-0103 РСНБ РК 2022	-ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.		--	--	--	--	--	4058	
	СП - 8%									
189.			42,7	3309,79	196,92	141328	8409	7071	116421	278368
1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН	М2 ПРОЕМОВ		2947,25	82,17	125848	3509	--	20620	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1. 261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0005	0,02135	286428		6115			
190.			16,14	55181	--	890621	--	890621	--	961871
223-207-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	71250	
	СП - 8%									
191.			26,56	72945	--	1937419	--	1937419	--	2092413
223-207-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2		--	--	--	--	--	154994	
	СП - 8%									
	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
192.			1371,93	2371,98	118,93	3254195	163164	873590	2056446	5735492
1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ	М2 ПРОЕМОВ		1616,29	49,2	2217441	67499	--	424851	
	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1. 215-203-0202	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,001	1,37193	104757		143719			
192.2. 261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	329,2632	1957		644368			
193.			396,7	16706	--	6627270	--	6627270	--	7157452
223-201-0115 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	530182	
	СП - 8%									
194.			270,26	11025	--	2979616	--	2979616	--	3217985
223-201-0112 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	238369	
	СП - 8%									
195.			306,3	7373	--	2258350	--	2258350	--	2439018
223-201-0103 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2		--	--	--	--	--	180668	
	СП - 8%									
196.			398,67	9366	--	3733943	--	3733943	--	4032658
223-201-0102 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ	М2		--	--	--	--	--	298715	

21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК
943-92

СП - 8%

197.			1440	527	--	758880	--	758880	--	819590
223-502-0	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1,	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
201 РСНБ	ПН2, ПН3 ГОСТ			--	--	--	--	--	60710	
РК 2022	5088-2005									
	СП - 8%									
198.			282,33	3309,79	196,92	934453	55596	46760	769766	1840557
1110-0402	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В	М2		---	---	---	---	---	---	---
-0502	ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА	ПРОЕМОВ		2947,25	82,17	832097	23199	--	136338	
РСНБ РК	КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ									
2022	С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 90%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198.1.			0,0005	0,141165						
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ	Т				286428		40434		
	ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70									
199.			270,32	55181	--	14916528	--	14916528	--	16109850
223-207-0	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	---
101 РСНБ	УТЕПЛЕННЫЕ,			--	--	--	--	--	1193322	
РК 2022	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С									
	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ									
	31173-2003									
	СП - 8%									
200.			6,42	27378	--	175767	--	175767	--	189828
223-207-0	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	---
103 РСНБ	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С			--	--	--	--	--	14061	
РК 2022	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ									
	31173-2003									
	СП - 8%									
201.			5,64	46884	--	264426	--	264426	--	285580
223-207-0	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ	М2		---	---	---	---	---	---	---
203 РСНБ	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ			--	--	--	--	--	21154	
РК 2022	ОДНОПОЛЬНЫЕ, С									
	ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ									
	СП - 8%									
	ВИТРАЖИ В-1 - В-5									
202.			998,086	4031,94	3,26	4024226	3254	2537294	1335310	5788299
1110-0501	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М.	М2		---	---	---	---	---	---	---
-0501	УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ			1486,52	--	1483678	--	--	428763	
РСНБ РК	БЛОКОВ ИЗ ПВХ									
2022										
КЗТР И	НР - 90%; СП - 8%									
КЭМ=1,11										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.			0,92	918,23912						
261-105-0654	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ	ШТ.				1957		1796994		
	ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В									
	БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750									
	МЛ									
202.2.			1,3	1297,5118						
261-107-0671	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М				562		729202		
203.			723,766	21807	--	15783165	--	15783165	--	17045818
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	---
101 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	1262653	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ									
	ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ									
	СО СТЕКЛОПАКЕТОМ									
	ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ									
	ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ									
	ГОСТ 30674-99									
	/ВИТРАЖИ/									
	СП - 8%									
204.			274,32	43578	--	11954317	--	11954317	--	12910662
223-102-0	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М2		---	---	---	---	---	---	---
103 РСНБ	ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ			--	--	--	--	--	956345	
РК 2022	ОДНОСТВОРЧАТЫЕ									
	ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ									
	СО СТЕКЛОПАКЕТОМ									
	ОДНОКАМЕРНЫМ,									
	ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ									
	ФУРНИТУРОЙ:									
	ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ									
	ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ									
	30674-99 /ВИТРАЖИ/									
	СП - 8%									
	ПРОДУХИ ОБП - 133 ШТ, АР ЛИСТ 40									
205.			2,57222	334411,49	63010,16	860180	162076	274184	317426	1271815
1109-0403	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---	---
-0101	С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ	КОНСТРУК		164806,92	14041,71	423920	36118	--	94208	
РСНБ РК	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО	ЦИЙ								
2022	50 М. МОНТАЖ									
КЗТР И										
КЭМ=1,11	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1.			0,1	0,257222						
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т				965674		248393		
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И									
	СООРУЖЕНИЙ С									
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ									
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ									
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ									
	ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
206.			2,57222	977889	--	2515346	--	2515346	--	2716574
222-509-0	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ,	Т		---	---	---	---	---	---	---

701 РСНБ РК 2022	НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ			--	--	--	--	--	201228	
	СП - 8%									
207.			2,57222	24882	--	64002	--	64002	--	69122
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	5120	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ		--	--	142193816	759056	133524347	7299457	161452731
		ТЕНГЕ		--	--	7910413	307439	--	11959459	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				141269634				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				6594018				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7757814			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				126592142				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6982031				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11860131				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				160111796				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5116
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7757814			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				924182				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				274184				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					460038			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				64002				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				317426				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				99328				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1340936				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					460038			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ				161452732				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								5361
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8217852			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 1 ЭТАЖ

208.			1775,58	464,07	44,45	823997	78925	--	734367	1683033
1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	745072	36169	--	124669	
	НР - 94%; СП - 8%									
209.			146,307792	41869	--	6125761	--	6125761	--	6615822
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	490061	
	СП - 8%									
210.			1,6779231	21636,37	2051,97	36304	3444	--	31208	72913
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	32861	1434	--	5401	
	НР - 91%; СП - 8%									
211.			1,6779231	456152	--	765388	--	765388	--	826619
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	61231	
	СП - 8%									
212.			1775,58	1138,72	33,78	2021896	59979	1133601	810579	3059073
1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО ТОЛЩИНОЙ 45 ММ, РАСТВОР М150	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	828316	34002	--	226598	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0204	36,221832	31150		1128310			
213.			1775,58	852,06	28,92	1512905	51349	1410379	74527	1714427
1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=5	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		28,82	15,83	51177	28107	--	126995	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	0,0255	45,27729	31150		1410388			
214.			1775,58	3624,52	58,72	6435631	104262	5708170	624830	7625297
1111-0101-3601	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ	М2 ПОКРЫТИЯ		350,98	23,38	623199	41513	--	564837	

РСНБ РК "БУСТИЛАТ"
2022
КЗТР И НР - 94%; СП - 8%
КЭМ=1,05

В ТОМ ЧИСЛЕ:

214.1. 1,04 1846,6032
233-101-0111 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ М2 2963 5471485

215.		1746,6	374,08	1,22	653372	2131	362874	271952	999350
1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2 НР - 94%; СП - 8%	М ПЛИНТУСОВ	165,1	0,54	288367	943	--	74026	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

215.1. 1,01 1764,066
233-204-0102 ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001 М 167 294599

ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ

216.		7102,32	464,07	44,45	3295988	315698	--	2937466	6732130
1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	419,62	20,37	2980290	144674	--	498676	
217.		329,192532	41869	--	13782962	--	13782962	--	14885599
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110 СП - 8%	М3	--	--	--	--	--	1102637	
218.		6,7116924	21636,37	2051,97	145217	13772	--	124832	291653
1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	19584,4	854,34	131444	5734	--	21604	
219.		6,7116924	456152	--	3061552	--	3061552	--	3306476
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ СП - 8%	Т	--	--	--	--	--	244924	
220.		7102,32	1138,72	33,78	8087586	239916	4534406	3242317	12236295
1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, РАСТВОР М150 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	466,5	19,15	3313264	136009	--	906392	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

220.1. 0,0204 144,887328
212-401-0106 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150 М3 31150 4513240

221.		7102,32	340,83	11,57	2420677	82174	2256620	119230	2743099
1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	М2 СТЯЖКИ	11,53	6,33	81883	44958	--	203193	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

221.1. 0,0102 72,443664
212-401-0106 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150 М3 31150 2256620

222.		7102,32	3624,52	58,72	25742526	417048	22832681	2499318	30501192
1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" НР - 94%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	350,98	23,38	2492797	166052	--	2259348	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

222.1. 1,04 7386,4128
233-101-0111 ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ М2 2963 21885941

223.		6986,4	374,08	1,22	2613486	8524	1451493	1087807	3997396
1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2	М ПЛИНТУСОВ	165,1	0,54	1153469	3773	--	296103	

	КЭМ=1,05 НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1. 233-204-0102	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	1,01 М	7056,264	167	1178396					
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 1 ЭТАЖА									
224.			127,62	464,07	44,45	59225	5673	--	52783	120968
1111-0101 -0901 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		419,62	20,37	53552	2600	--	8961	
	НР - 94%; СП - 8%									
225.			10,515888	41869	--	440290	--	440290	--	475513
234-101-0204 РСНБ РК 2022	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3		--	--	--	--	--	35223	
	СП - 8%									
226.			0,1206009	21636,37	2051,97	2609	247	--	2243	5240
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		19584,4	854,34	2362	103	--	388	
	НР - 91%; СП - 8%									
227.			0,1206009	456152	--	55012	--	55012	--	59413
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т		--	--	--	--	--	4401	
	СП - 8%									
228.			127,62	1138,72	33,78	145324	4311	81478	58260	219871
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, РАСТВОР М150	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	59535	2444	--	16287	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	2,603448	31150	81097					
229.			127,62	681,66	23,14	86993	2953	81097	4286	98581
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=4	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ		23,06	12,67	2943	1617	--	7302	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1. 212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	0,0204 М3	2,603448	31150	81097					
230.			127,62	1748,17	114,35	223102	14593	91947	111549	361423
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		913,35	16,51	116562	2107	--	26772	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1. 216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	0,00346 Т	0,441565	208227	91946					
231.			142,9344	405	--	57888	--	57888	--	62519
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2		--	--	--	--	--	4631	
	СП - 8%									
232.			127,62	4404,4	26,34	562089	3361	284841	258710	886463
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	273887	1336	--	65664	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1. 232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	4 КГ	510,48	53	27055					
232.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,25 КГ	31,905	262	8359					

232.3.			1,02	130,1724						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1863	242511				
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ 2-5 ЭТАЖА									
233.				0,4824036	21636,37	2051,97	10437	990	--	8972	20962
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т			19584,4	854,34	9448	412	--	1553	
	НР - 91%; СП - 8%										
234.				0,4824036	456152	--	220049	--	220049	--	237653
214-403-0101 РСНБ РК 2022	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т			--	--	--	--	--	17604	
	СП - 8%										
235.				510,48	1138,72	33,78	581296	17244	325911	233042	879485
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО ТОЛЩИНОЙ 30 ММ, РАСТВОР М150	М2 СТЯЖКИ			466,5	19,15	238141	9776	--	65147	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1.			0,0204	10,413792						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3				31150		324390		
236.				510,48	340,83	11,57	173986	5906	162195	8570	197160
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101	М2 СТЯЖКИ			11,53	6,33	5885	3231	--	14604	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1.			0,0102	5,206896						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3				31150		162195		
237.				510,48	1748,17	114,35	892407	58373	367786	446196	1445691
1111-0101 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			913,35	16,51	466248	8428	--	107088	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237.1.			0,00346	1,766261						
216-201-0602	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т				208227		367783		
238.				571,7376	405	--	231554	--	231554	--	250078
235-102-0101 РСНБ РК 2022	-ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2			--	--	--	--	--	18524	
	СП - 8%										
239.				510,48	4404,4	26,34	2248356	13446	1139361	1034840	3545852
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ			2146,12	10,47	1095549	5345	--	262656	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239.1.			4	2041,92						
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ				53		108222		
239.2.			0,25	127,62						
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ				262		33436		
239.3.			1,02	520,6896						
233-202-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1863		970045			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА										
240.				26,2	1138,72	33,78	29835	885	16728	11961	45139
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ			466,5	19,15	12222	502	--	3344	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1.			0,0204	0,53448						
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98	М3				31150		16649		

	МАРКИ М150										
241.			26,2	340,83	11,57	8930	303	8325	440	10119
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ/	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	302	166	--	750	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.		0,0102	0,26724							
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		8325			
242.			26,2	4444,18	26,34	116437	690	59519	53112	183113
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	56228	274	--	13564	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.		4	104,8							
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			53		5554			
242.2.		0,25	6,55							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		1716			
242.3.		1,02	26,724							
233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1902		50829			
	ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, КОРИДОРОВ									
243.			672,5	1138,72	33,78	765792	22717	429351	307006	1158622
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ		466,5	19,15	313724	12878	--	85824	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1.		0,0204	13,719							
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		427347			
244.			672,5	340,83	11,57	229208	7781	213674	11290	259737
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101 /30 ММ НА РАСТВОРЕ М150/	М2 СТЯЖКИ		11,53	6,33	7753	4257	--	19240	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.		0,0102	6,8595							
212-401-0106	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3			31150		213673			
245.			672,5	4444,18	26,34	2988708	17714	1527731	1363286	4700153
1111-0101 -2705 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2146,12	10,47	1443263	7041	--	348160	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1.		4	2690							
232-502-0101	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ			53		142570			
245.2.		0,25	168,125							
236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ			262		44049			
245.3.		1,02	685,95							
233-202-0103	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2			1902		1304677			
	ПОЛЫ ЛОДЖИИ									
246.			889,8	1079,36	32,73	960411	29123	520266	402378	1471812
1111-0101 -1103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО, БЕТОН В12,5	М2 СТЯЖКИ		461,93	19,15	411022	17040	--	109023	
	НР - 94%; СП - 8%									

```
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  246.1.                                  0,0204  18,15192
212-101-0501    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА       М3                            28516              517620
                В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                 ДОБАВОК
                          ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ, НАСОСНОЙ,ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ
 247.                                                 2220,39    606,46     43,41   1346583     96387   1029994    240092   1713609
     1111-0101 -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ       М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0102      ЩЕБНЕМ                  ПЛОЩАДИ                99,17     15,86    220202     35215        --    126934
     РСНБ РК                            УПЛОТНЕН
     2022       НР - 94%; СП - 8%       ИЯ
     КЗТР И
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  247.1.                                  0,051 113,23989
211-201-0707    ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ   М3                             9092             1029577
                 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
                РАБОТ М1200 СТ РК
                1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80
                (70) ММ, ГРУППА 3
 248.                                                  222,039  39286,82     11,59   8723207      2573   7595990   1057165  10562802
     1111-0101 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ       М3                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0209      БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО    ПОДСТИЛА              5065,07        --   1124644        --        --    782430
     РСНБ РК                            ЮЩЕГО
     2022       НР - 94%; СП - 8%       СЛОЯ
     КЗТР И
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  248.1.                                   1,02 226,47978
212-101-0501    БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА       М3                            28516             6458297
                В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ
                 ДОБАВОК
 249.                                                 4,9292658  21636,37   2051,97    106651     10114        --     91681    214198
     1106-0301 -СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И     Т                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0410      НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ                 19584,4    854,34     96537      4211        --     15867
     РСНБ РК
     2022       НР - 91%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,11

 250.                                                 4,9292658    408502        --   2013615        --   2013615        --   2174704
     214-210-0 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ        Т                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     101 РСНБ   ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА                      --        --        --        --        --    161089
     РК 2022     А-I (А240) СТ РК
                2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ
                6 ДО 12 ММ

                СП - 8%
 251.                                                  1241,11    240,26      1,63    298193      2023     63607    219449    559053
     1111-0101 -ПЛИНТУСА ЦЕМЕНТНЫЕ.     М                    --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -3902      УСТРОЙСТВО              ПЛИНТУСО              187,38      0,72    232563       894        --     41411
     РСНБ РК                            В
     2022       НР - 94%; СП - 8%
     КЗТР И
     КЭМ=1,05

                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  251.1.                                  0,0016  1,985776
212-401-0107    РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ          М3                            32032               63608
                ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98
                МАРКИ М200
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12         ТЕНГЕ                     --        -- 101103435   1694629  80444096  18535744 129210307
                                         ТЕНГЕ                --------- --------- --------- --------- --------- ---------
                                                                   --        --  18964711    763245        --   9571136

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ         ТЕНГЕ                                 101103435
МАТЕРИАЛЫ                                ТЕНГЕ                                  53690022
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                   ТЕНГЕ                                            19727956
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ       ТЕНГЕ                                  26754071
     НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ                   ТЕНГЕ                                  18535744
     СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ                     ТЕНГЕ                                   9571136
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  ТЕНГЕ                                 129210315
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                          13780
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            19727956
     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     12             ТЕНГЕ                                 129210315
     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ            ЧЕЛ.-Ч                                                                          13780
     СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА            ТЕНГЕ                                            19727956

                          РАЗДЕЛ  13.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
                          ================================================
                          ПОТОЛОК
 252.                                                    9469   1082,77     22,15  10252787    209738   3275422   5555303  17072737
     1115-0206 -ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА        М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0205      ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТДЕЛЫВА              714,71     18,64   6767627    176502        --   1264647
     РСНБ РК     ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ    ЕМОЙ
     2022       СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ     ПОВЕРХНО
     КЗТР И     ОСНОВЕ/ШПАТЛЕВКА/       СТИ
     КЭМ=1,05
                НР - 80%; СП - 8%
                В ТОМ ЧИСЛЕ:
  252.1.                                  2,749 26030,281
232-501-0301    СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ   КГ                              111             2889361
                 НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25
                СТ РК 1168-2006
 253.                                                    9469    646,11      4,33   6117987     41001   2072764   3218149  10083027
     1115-0405 -ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ М2                   --------- --------- --------- --------- --------- ---------
     -0106       ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА   ОКРАШИВА              422,88      1,95   4004222     18465        --    746891
     РСНБ РК    ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ     ЕМОЙ
     2022       ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ       ПОВЕРХНО
     КЗТР И     СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СТИ
     КЭМ=1,05    СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
                ПО ШПАКЛЕВКЕ
```

НР - 80%; СП - 8%
В ТОМ ЧИСЛЕ:

253.1.		0,00069	6,53361							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			313969		2051351			
254.			1086	877,47	7,46	952935	8102	164355	628310	1707744
1115-0203 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ/ЗАТИРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		718,67	4,52	780478	4909	--	126500	
НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1.		0,007	7,602							
212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			21620		164355			
255.			1086	652,49	4,33	708601	4703	244654	369090	1163906
1115-0405 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		422,88	1,95	459244	2118	--	86215	
НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1.		0,00069	0,74934							
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			313969		235270			
256.			29,59	68,74	1,06	2034	31	201	1453	3766
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	1802	15	--	279	
НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1.		0,00021	0,006214							
216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т			28270		176			
256.2.		0,005	0,14795							
261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ СТЕНЫ	КГ			170		25			
257.			18814,36	1955,29	102,17	36787474	1922263	10583454	20682656	62067740
1115-0203 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ/ШТУКАТУРКА/	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1290,6	83,53	24281757	1571563	--	4597610	
НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1.		0,0187	351,828532							
212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			21620		7606533			
257.2.		0,0554	1042,315544							
214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2			2819		2938288			
258.			4078,74	1579,28	96,7	6441483	394414	1657111	3773691	11032388
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1076,3	80,21	4389958	327156	--	817214	
НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1.		0,0151	61,588974							
212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3			21620		1331554			
258.2.		0,0277	112,981098							
214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ	М2			2819		318494			
259.			4078,74	5638,12	23,12	22996426	94300	9154733	11040692	36760088
1115-0107 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		3370,5	13,11	13747393	53472	--	2722969	
НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1.		1	4078,74							
232-201-0101	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ	М2			1901		7753685			

	ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ									
260.			7868,17	823,26	22,15	6477518	174280	2721678	2982578	10216903
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	455,2	18,64	3581560	146663	--	756808	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260.1. 232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	2,749	21629,59933	111	2400886				
261.			18814,36	749,04	22,15	14092633	416738	5111674	7131937	22922535
1115-0206 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОШТУКАТУРЕННЫХ (РАСТВОРАМИ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ) ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ./ШПАТЛЕВКА/	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	455,2	18,64	8564221	350700	--	1697966	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	2,749	51720,67564	84	4344537				
262.			750,13	2500,74	26,84	1875877	20133	831399	824961	2916905
1115-0203 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	1365,56	9,14	1024345	6856	--	216067	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1. 232-501-0101	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	12,82	9616,6666	84	807800				
263.			750,13	580,1	4,33	435151	3248	150071	226636	714730
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	375,71	1,95	281832	1463	--	52943	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	0,472582	313969	148376				
264.			723,6	593,44	2,3	429411	1664	139836	230757	712982
1115-0206 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВАННЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	397,89	0,74	287911	535	--	52813	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1. 232-501-0301	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	1,374	994,2264	111	110359				
264.2. 236-101-0116	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	0,117	84,6612	262	22181				
265.			23428,42	580,1	4,33	13590850	101445	4687090	7078400	22322790
1115-0405 -0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО ШПАКЛЕВКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	375,71	1,95	8802315	45685	--	1653540	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1. 236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	14,759905	313969	4634152				
266.			3977,71	397,82	3,51	1582405	13962	675654	719291	2485832
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	---	224,45	1,59	892789	6325	--	184136	

	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1.		0,00052	2,068409								
236-202-0301	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т			313969		649416				
267.			80,11	68,74	1,06	5507	85	544	3935	10197	
1115-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		60,89	0,51	4878	41	--	755		
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1.		0,00021	0,016823								
216-102-0301	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т			28270		476				
267.2.		0,005	0,40055								
261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ			170		68				
268.			405	4148,9	35,99	1680305	14576	942399	656224	2523452	
1110-0404 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ДВУМЯ СЛОЯМИ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ОБШИВКА ДЫМОХОДОВ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		1786	14,34	723330	5808	--	186922		
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1.		2,1	850,5								
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		490739				
268.2.		2,0257	820,4085								
222-529-0201	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			306		251045				
269.			162	2961,74	20,84	479802	3376	331376	131760	660486	
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /СТОЯКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		895,37	8,33	145050	1349	--	48925		
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1.		1,05	170,1								
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		98148				
269.2.		0,8564	138,7368								
222-529-0103	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			358		49668				
269.3.		2,1213	343,6506								
222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			448		153955				
270.			156,6	2961,74	20,84	463809	3263	320331	127368	638471	
1110-0404 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ, ОТНЕСЕННОМУ ОТ БАЗОВОЙ СТЕНЫ, ИЗ ПН И ПС ПРОФИЛЕЙ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ /ЩИТКИ/	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		895,37	8,33	140215	1304	--	47294		
	НР - 90%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1.		1,05	164,43								
232-101-0102	ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2			577		94876				
270.2.		0,8564	134,11224								
222-529-0103	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			358		48012				
270.3.		2,1213	332,19558								
222-529-0302	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М			448		148824				

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРНАЯ НА ЧЕРДАКЕ

271.			16,33	786,5	4,19	12844	69	6858	4751	19003
1115-0108 -1807 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ	М2		362,31	1,39	5917	23	--	1408	
	НР - 80%; СП - 8%									
272.			2,018388	55733	--	112491	--	112491	--	121490
234-101-0306 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3		--	--	--	--	--	8999	
	СП - 8%									
273.			17,82	3732,84	40,66	66519	724	31259	27944	102020
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1938,04	22,12	34536	394	--	7557	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
273.1. 212-402-0105	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,031	0,55242	21299	11766				
273.2. 214-402-0101	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	1,08	19,2456	910	17513				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ		--	--	125564849	3428115	43215354	65415886	206259192
		ТЕНГЕ		--	--	78921380	2721346	--	15278458	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				125564849				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				43102861				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					81642726			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				112491				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				65415886				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				15278458				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				206259193				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								51015
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					81642726			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ				206259193				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								51015
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					81642726			

РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА- 0139/20-АР Л.3

274.			626,55	2165,11	5,62	1356550	3521	967513	309185	1798994
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М		615,3	1,54	385516	965	--	133259	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274.1. 222-529-0501	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	1,05	657,8775	551	362491				
274.2. 261-107-0815	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	1,05	657,8775	865	569064				
275.			441,11	3374,57	45,86	1488558	20230	288062	956984	2641185
1115-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СТЕНЫ ГЛАДКИЕ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2675,67	36,19	1180266	15964	--	195643	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1. 212-402-0107	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,022	9,70442	21620	209810				
275.2. 212-402-0108	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	М3	0,007	3,08777	23146	71470				
276.			441,11	243,34	2,09	107338	922	59673	37712	156654
1115-0402 -0403 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		105,97	0,9	46743	397	--	11604	
	НР - 80%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276.1. 236-202-0402	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р	КГ	0,38	167,6218	356	59673				

52020-2007
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ
ОКРАСКИ ФАСАДОВ И
ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ		--	--	2952446	24673	1315248	1303881	4596833
	ТЕНГЕ		--	--	1612525	17326	--	340506	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				2952446				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1315247				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1629851			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				1303881				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				340506				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				4596833				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								961
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1629851			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	ТЕНГЕ				4596833				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								961
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1629851			

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО №1.ПАНДУС.- 10 ШТ

277.			3,1	33657,12	1688,99	104337	5236	93517	6055	119224
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	5584	1071	--	8831	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1. 212-101-0401	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	3,162	27338		86443			
278.			70	3079,58	1727,84	215571	120949	54472	77776	316815
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		573,57	368,03	40150	25762	--	23468	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,023	1,61	28750		46288			
279.			12,69	40862	--	518539	--	518539	--	560022
221-102-0101 РСНБ РК 2022	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3		--	--	--	--	--	41483	
	СП - 8%									
280.			0,54	39121,92	2058,15	21126	1111	17540	2465	25478
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ, БЕТОН КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК НР - 91%; СП - 8%	М3		4582,61	433,85	2475	234	--	1887	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,015	0,5481	29407		16118			
281.			4,8	43335,58	1764,7	208011	8470	162051	35781	263296
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		7810,4	381,28	37490	1830	--	19503	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	4,896	29407		143977			
282.			14,83	284	--	4212	--	4212	--	4549
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	337	
	СП - 8%									
283.				1361332,95		162543		120929		216313
			0,1194		1939,89		231		37747	
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА НР - 91%; СП - 8%	Т		346593,06	808,09	41383	96	--	16023	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1. 222-509-1003	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ	Т	1	0,1194	1012800		120928			

	БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ									
284.			0,1194	24882	--	2971	--	2971	--	3209
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	238	
285.			255	1185,65	28,84	302341	7355	193575	95216	429361
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	101411	972	--	31805	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	612	295	180540				
286.			10	4419,24	1168,43	44192	11684	22467	14588	63482
1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1004,08	232,19	10041	2322	--	4702	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,04996	0,4996	28750	14364				
286.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00066	0,0066	1029630	6796				
287.			10	5952,73	1378,02	59527	13781	33574	17534	83226
1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2. УСТАНОВКА С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ НР - 118%; СП - 8%	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		1217,16	268,76	12172	2688	--	6165	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,07215	0,7215	28750	20743				
287.2. 222-509-1006	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,00106	0,0106	1029630	10914				
288.			104,4	9848	--	1028131	--	1028131	--	1110381
222-203-0404 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	82250	
289.			0,00888	800070,99	3319,4	7105	29	2743	3954	11944
1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М НР - 91%; СП - 8%	Т		487921,59	1384,91	4333	12	--	885	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1. 261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	1	0,00888	308830	2742				
290.			104	1672,84	119,6	173976	12438	53402	107550	304048
1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1039,77	60,37	108136	6278	--	22522	

	КЭМ=1,05 НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1. 212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	0,013 М3	1,352		28750		38870			
290.2. 215-206-0401	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	0,0306 М3	3,1824		4459		14190			
291. 255-102-0 603 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	104	3951	--	410904	--	410904	--	443776
				--	--	--	--	--	32872	
	СП - 8%									
	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1- 10 ШТ									
292. 1109-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-МОНТАЖ СТОЕК/СТОЙКА+ПОРУЧЕНЬ/ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,336	45797,06	28656,91	61185	38286	7507	15534	82857
				11521,02	5330,49	15392	7122	--	6138	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0023 Т	0,003073		965674		2967			
292.2. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,95 М3	2,6052		409		1066			
292.3. 261-107-0567	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0016 Т	0,002138		278998		596			
292.4. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000802		623062		499			
292.5. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,002592		504496		1308			
293. 214-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	1,336	458447	--	612485	--	612485	--	661484
				--	--	--	--	--	48999	
	СП - 8%									
294. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ КАРКАСА. НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,7232	125526,1	28655,25	90780	20724	2340	50857	152968
				93633,5	8282,4	67716	5990	--	11331	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1. 222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	0,0002 Т	0,000145		965674		140			
294.2. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,00044 Т	0,000318		813201		259			
294.3. 217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	1,2 М3	0,86784		409		355			
294.4. 261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	0,0001 Т	0,000072		2453940		177			
294.5. 236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	0,0006 Т	0,000434		623062		270			
294.6. 214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 Т	0,001403		504496		708			
295. 214-205-0 101 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,662	514782	--	340786	--	340786	--	368049
				--	--	--	--	--	27263	

	СП - 8%											
296.				0,0612	408502	--	25000	--	25000	--	27000	
214-210-0	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т			---	---	---	---	---	---		
101 РСНБ	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ				--	--	--	--	--	2000		
РК 2022	КЛАССА А-I (А240)											
	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ											
	СТ РК 2591-2014											
	СП - 8%											
297.				2,2117	9412	--	20817	--	20817	--	22482	
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ	Т			---	---	---	---	---	---		
8.04-08-2	ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ				--	--	--	--	--	1665		
021												
ТЕХЧАСТЬ	СП - 8%											
ТАБЛ. 7												
298.				2,2117	24882	--	55032	--	55032	--	59435	
СЦ РК	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ	Т			---	---	---	---	---	---		
8.04-08-2	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2				--	--	--	--	--	4403		
021	СЛОЯ											
ТЕХЧАСТЬ												
ТАБЛ. 7	СП - 8%											
299.					1163022,95		653619		457744		897790	
				0,562		1939,89		1090		177668		
1106-0301	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ	Т			---	---	---	---	---	---		
-0407	ДО 4 КГ. УСТАНОВКА				346593,06	808,09	194785	454	--	66503		
РСНБ РК												
2022	НР - 91%; СП - 8%											
КЗТР И												
КЭМ=1,11												
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
299.1.			1	0,562								
222-509-1002	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И	Т				814490		457743				
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ											
	23118-2012 МАССОЙ НЕ											
	БОЛЕЕ 50 КГ С											
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ											
	ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С											
	ОТВЕРСТИЯМИ											
300.				0,72	558992	--	402474	--	402474	--	434672	
217-103-0	-АНКЕР-ШУРУП HUS-H	1000 ШТ.			---	---	---	---	---	---		
106 РСНБ	10Х120				--	--	--	--	--	32198		
РК 2022												
ПРИМ	СП - 8%											
301.					1099167,16		166744		153761		191688	
				0,1517		14168,22		2149		10744		
1108-0201	-РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т			---	---	---	---	---	---		
-0703	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.	МЕТАЛЛИЧ			71415,51	4742,85	10834	719	--	14199		
РСНБ РК	УСТАНОВКА	ЕСКИХ										
2022		ИЗДЕЛИЙ										
КЗТР И	НР - 93%; СП - 8%											
КЭМ=1,11												
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
301.1.			1	0,1517								
222-525-0101	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т				973588		147693				
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И											
	СООРУЖЕНИЙ С											
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ											
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ											
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ											
	ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т											
	КОЗЫРЕК- 10 ШТ											
302.				2,5538	125526,1	28655,25	320569	73180	8268	179588	540170	
1109-0302	-СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ	Т			---	---	---	---	---	---		
-0301	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	КОНСТРУК			93633,5	8282,4	239121	21152	--	40013		
РСНБ РК	УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ	ЦИЙ										
2022	ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО											
КЗТР И	24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ											
КЭМ=1,11	ДО 25 М. МОНТАЖ											
	КАРКАСА.											
	НР - 69%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
302.1.			0,0002	0,000511								
222-525-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т				965674		493				
	ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И											
	СООРУЖЕНИЙ С											
	ПРЕОБЛАДАНИЕМ											
	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ											
	СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ											
	ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т											
302.2.			0,00044	0,001124								
217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	Т				813201		914				
	ГОСТ ISO 8992-2015											
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ											
302.3.			1,2	3,06456								
217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3				409		1253				
	ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ											
	5583-78											
302.4.			0,0001	0,000255								
261-107-0446	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ	Т				2453940		627				
	ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ											
	30055-93											
302.5.			0,0006	0,001532								
236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ	Т				623062		955				
	ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ											
	ГОСТ 7827-74											
302.6.			0,00194	0,004954								
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	Т				504496		2499				
	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ											
	ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ											
	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ											
	380-2005 № 22У-40У											
303.				0,5769	458447	--	264478	--	264478	--	285636	
214-205-0	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			---	---	---	---	---	---		

102 РСНБ РК 2022	КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86				--	--	--	--	--	21158	
	СП - 8%										
304.			1,4723	435218	--	640771	--	640771	--		692033
214-201-0	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ	Т		---	---	---	---	---	---		
102 РСНБ РК 2022	ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005				--	--	--	--	--	51262	
	СП - 8%										
305.			0,5046	492092	--	248310	--	248310	--		268175
214-205-0	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т		---	---	---	---	---	---		
201 РСНБ РК 2022	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86				--	--	--	--	--	19865	
	СП - 8%										
306.			2,55	9412	--	24001	--	24001	--		25921
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т		---	---	---	---	---	---		
					--	--	--	--	--	1920	
	СП - 8%										
307.			2,55	24882	--	63449	--	63449	--		68525
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		---	---	---	---	---	---		
					--	--	--	--	--	5076	
	СП - 8%										
308.			140,4	1086,35	30,08	152524	4224	11594	127236		302141
1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ		---	---	---	---	---	---		
				973,69	11,35	136706	1594	--	22381		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1. 236-202-1012	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	0,02 ШТ.	2,808			1181	3316				
308.2. 217-106-0102	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	0,0426 КГ	5,98104			1119	6693				
309.			82,6	5035	--	415891	--	415891	--		449162
224-103-0719 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2		---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	33271		
	СП - 8%										
310.			57,8	3774	--	218137	--	218137	--		235588
224-102-0108 РСНБ РК 2022	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2		---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	17451		
	СП - 8%										
311.			68,6	5548,8	21,59	380647	1481	272882	98106		517053
1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		---	---	---	---	---	---		
				1549,33	5,14	106284	353	--	38300		
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
311.1. 214-105-0102	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	0,0057 Т	0,39102			691811	270512				
312.			0,06	124347	--	7461	--	7461	--		8058
217-103-0105 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.		---	---	---	---	---	---		
				--	--	--	--	--	597		
	СП - 8%										
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-10 ШТ										
313.			3,0005	104630,29	35680,91	313943	107060	47007	135138		485008
1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		---	---	---	---	---	---		
				53283,22	11990,05	159876	35976	--	35927		
	НР - 69%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1. 217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015	0,0134 Т	0,040207			813201	32696				

	СТРОИТЕЛЬНЫЙ										
313.2.			0,004	0,012002							
261-107-0576	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			289955	3480					
313.3.			0,00194	0,005821							
214-203-0103	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т			504496	2937					
314.			1,4903	981243	--	1462346	--	1462346	--	1579334	
222-503-0 101 РСНБ РК 2022	-КОСОУРЫ	Т			--	--	--	--	--	116988	
	СП - 8%										
315.			1,5102	1004968	--	1517703	--	1517703	--	1639119	
222-503-0 201 РСНБ РК 2022	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т			--	--	--	--	--	121416	
	СП - 8%										
316.			1,8	52664,05	2058,15	94795	3705	82841	8217	111253	
1106-0101 -0119 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТУПЕНЕЙ	М3		4582,61	433,85	8249	781	--	8241		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1.			1,015	1,827							
212-101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			42749	78102					
317.			3	9412	--	28236	--	28236	--	30495	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т			--	--	--	--	--	2259	
	СП - 8%										
318.			3	24882	--	74646	--	74646	--	80618	
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т			--	--	--	--	--	5972	
	СП - 8%										
	ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М-0139/20-АР Л.2 ПРИМЕЧАНИЕ П.8										
319.			787,1	48,85	48,85	38450	38450	--	9158	51417	
1101-0201 -0701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ. УПЛОТНЕНИЕ	М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ			--	16,16	--	12720	--	3809	
	НР - 72%; СП - 8%										
320.			118,065	35767,5	1688,99	4222890	199410	3810822	230621	4809792	
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3		1801,2	345,33	212658	40771	--	356281		
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1.			1,02	120,4263							
212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3			29407	3541376					
	АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ										
321.			50	1107,13	152,01	55357	7600	--	46338	109831	
1110-0111 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 ПРИМ	-АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НА 3 ОТДЕЛЕНИЯ . УСТАНОВКА	ШТ		955,12	74,62	47756	3731	--	8136		
	НР - 90%; СП - 8%										
322.			150	3971	--	595650	--	--	--	595650	
47-305-01 21 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.			--	--	--	595650	--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ			--	--	16832662	678643	13995816	1487871	19738528
		ТЕНГЕ			--	--	1562552	172628	595650	1417993	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	595650	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	595650	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	15177171	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	5543913	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1182835	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	8113416	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1106754	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1302714	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	17586639	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		807
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	1182835	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1059841	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	65122	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	552345	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	273364	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	381117	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	115279	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1556237	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		344

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		552345		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ	19738526			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				1151
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1735180		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ				1573579320
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	230603147			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	55212421			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		14700722		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	950264832			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	946313			
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	595650			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	219439638			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	116517311			

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20094Т	002-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	29264,5512 7488	1493 -	- -	- -	43691975
2	20095Т	002-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	28218,4259 1638	1521 -	- -	- -	42920226
3	20171Т	003-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	14618,7577 2	1661 -	- -	- -	24281757
4	20169Т	003-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	14068,6787 8395	1605 -	- -	- -	22580229
5	20167Т	003-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	11999,2188 477	1549 -	- -	- -	18586790
6	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	10485,5189 2185	1577 -	- -	- -	16535663
7	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7205,32444 413	1549 -	- -	- -	11161048
8	20093Т	002-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	6863,57728 56	1464 -	- -	- -	10048277
9	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3733,83220 8	1605 -	- -	- -	5992801
10	20155Т	003-0122 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	3938,42743 56	1248 -	- -	- -	4915157
11	20165Т	003-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2684,24613 774	1493 -	- -	- -	4007579
12	20161Т	003-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2405,32158 195	1387 -	- -	- -	3336181
13	20153Т	003-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	2257,65489 762	1202 -	- -	- -	2713701
14	20089Т	002-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1764,06195	1364 -	- -	- -	2406180
15	20097Т	002-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1277,96609 688	1577 -	- -	- -	2015353
16	20106Т	002-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1024,45148 526	1849 -	- -	- -	1894211
17	20092Т	002-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1267,45669 192	1436 -	- -	- -	1820068
18	20163Т	003-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1144,70893 575	1436 -	- -	- -	1643802
19	20174Т	003-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	824,351535	1749 -	- -	- -	1441791
20	20104Т	002-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	738,144339	1782 -	- -	- -	1315373
21	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	662,326665	1782 -	- -	- -	1180266
22	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	872,173659	1318 -	- -	- -	1149525
23	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	542,304246	1521 -	- -	- -	824845
24	20184Т	003-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	278,72208	2091 -	- -	- -	582808
25	20164Т	003-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	377,830344 78	1464 -	- -	- -	553144

26 20082т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	448,1489025	1202 -	- -	- -	538675
27 20099т	002-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	236,763	1633 -	- -	- -	386634
28 20100т	002-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	217,74250176	1661 -	- -	- -	361670
29 20019т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	239,99976	1387 -	- -	- -	332880
30 20101т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	192,8941572	1690 -	- -	- -	325991
31 20173т	003-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	135,529212	1716 -	- -	- -	232568
32 20001т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	223,197135	1006 -	- -	- -	224536
33 20242т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	95,88243	1661 -	- -	- -	159261
34 20008т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	121,64823	1147 -	- -	- -	139531
35 20160т	003-0127 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	79,2792	1364 -	- -	- -	108137
36 20170т	003-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	35,3917641	1633 -	- -	- -	57795
37 20085т	002-0123 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,5735	1271 -	- -	- -	47756
38 20091т	002-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,44042155	1410 -	- -	- -	45741
39 20112т	002-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,3583	2051 -	- -	- -	17143
40 20108т	002-0146 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,0376432	1915 -	- -	- -	15392
41 20237т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,3575	1521 -	- -	- -	6628
42 20087т	002-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,150846	1318 -	- -	- -	4153
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ТЕНГЕ ЧЕЛ.-Ч	150638,428			--	230603240

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

43	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8523,32010079	1724,76 -	- -	- -	(14700719)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	230603149

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,1747% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
44 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	2984,09486383	8364 -	- -	1716 5120706,79	24958969
45 694С	314-101-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 75 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 65 М	МАШ.-Ч	1599,37510281	8807 -	- -	1716 2744527,68	14085697
46 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1059,86001653	3885 -	- -	1716 1818719,79	4117556
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0071% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
47 1023С	314-102-0104 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т	МАШ.-Ч	254,173127 82	13751 -	- -	2929 744473,09	3495135
48 1010С	313-201-0801 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	1129,77448 5	1647 -	- -	1436 1622356,1	1860739

49 1569С	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ	МАШ.-Ч	558,648671	2369	-	1436	1323439
	РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМА 50 М		45	-	-	802219,49	
50 2459С	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	МАШ.-Ч	147,976839	5662	-	1716	837845
	РСНБ РК 2022	5 Т		06	-	-	253928,26	
51 3102С	311-401-0105	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕ-	МАШ.-Ч	69,597	11044	-	2451	768629
	РСНБ РК 2022	ЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,5 ДО 0,65 М3, МАССА СВЫШЕ 10 ДО 13 Т			-	-	170582,25	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,8182% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

52 2468С	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАК-	МАШ.-Ч	121,887001	6212	-	2451	757162
	РСНБ РК 2022	СИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т		47	-	-	298745,04	
53 2518С	313-401-0201	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ	МАШ.-Ч	349,223779	1835	-	1716	640826
	РСНБ РК 2022	ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 2 М3/Ч		8	-	-	599268,01	
54 3093С	311-101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧ-	МАШ.-Ч	60,8321625	8864	-	2451	539216
	РСНБ РК 2022	НОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОС- ТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т			-	-	149099,63	
55 1835С	334-101-0102	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МОЩ-	МАШ.-Ч	82,0178112	5701	-	2051	467584
	РСНБ РК 2022	НОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)			-	-	168218,53	
56 2016С	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ	МАШ.-Ч	2048,83397	218	-	-	446646
	РСНБ РК 2022	РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		07	-	-	-	
57 783С	314-104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМА-	МАШ.-Ч	30,2583256	5390	-	2051	163092
	РСНБ РК 2022	ЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т		1	-	-	62059,83	
58 786С	314-104-0102	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМА-	МАШ.-Ч	20,2583613	7154	-	2051	144928
	РСНБ РК 2022	ЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т		6	-	-	41549,9	
59 808С	314-103-0102	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МАК-	МАШ.-Ч	13,7047881	8804	-	2451	120657
	РСНБ РК 2022	СИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 25 Т		6	-	-	33590,44	
60 2474С	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГА-	МАШ.-Ч	20,5802430	3936	-	1716	81004
	РСНБ РК 2022	ТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕ- НИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВО- ДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН		8	-	-	35315,7	
61 1238С	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	72,0384536	934	-	-	67284
	РСНБ РК 2022			6	-	-	-	
62 376С	315-103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТО-	МАШ.-Ч	140,043631	378	-	-	52936
	РСНБ РК 2022	ВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		3	-	-	-	
63 2480С	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	2050,03761	23	-	-	47151
	РСНБ РК 2022			901	-	-	-	
64 621С	321-101-0102	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ	МАШ.-Ч	6,2031351	6199	-	2051	38453
	РСНБ РК 2022	МАССОЙ 8 Т			-	-	12722,63	
65 3008С	343-501-0101	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	240,249744	123	-	-	29551
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
66 133С	313-201-0901	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУ-	МАШ.-Ч	128,865458	201	-	-	25902
	РСНБ РК 2022	ЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР 150 М		88	-	-	-	
67 703С	314-101-0205	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОН-	МАШ.-Ч	1,4681304	15998	-	2051	23487
	РСНБ РК 2022	ТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА- НИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОС- ТЬЮ 25 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 120 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 80 М			-	-	3011,14	
68 613С	321-102-0201	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКО-	МАШ.-Ч	164,610513	116	-	-	19095
	РСНБ РК 2022	ВЫЕ МАССОЙ 8 Т		6	-	-	-	
69 3385С	313-201-0802	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС-	МАШ.-Ч	11,115972	1632	-	1436	18141
	РСНБ РК 2022	ТЬЮ 3 М3/Ч			-	-	15962,54	
70 403С	313-302-0201	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	302,432700	47	-	-	14214
	РСНБ РК 2022			12	-	-	-	
71 620С	321-101-0101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ	МАШ.-Ч	2,09826855	4926	-	1716	10336
	РСНБ РК 2022	МАССОЙ 5 Т			-	-	3600,63	
72 2875С	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	496,320672	18	-	-	8934
	РСНБ РК 2022			95	-	-	-	
73 2216С	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	441,858559	19	-	-	8395
	РСНБ РК 2022			13	-	-	-	
74 2816С	343-204-0101	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	62,1319658	101	-	-	6275
	РСНБ РК 2022			4	-	-	-	
75 3404С	313-401-0301	СМЕСИТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ.-Ч	36,7360339	158	-	-	5804
	РСНБ РК 2022	ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ, 25-80 Л/МИН		5	-	-	-	
76 521С	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	289,003492	14	-	-	4046
	РСНБ РК 2022			09	-	-	-	
77 3428С	313-401-0302	ЭЛЕКТРОМИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧ-	МАШ.-Ч	125,922762	31	-	-	3904
	РСНБ РК 2022	НОЙ, МОЩНОСТЬ ДО 1400 ВТ, ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДО 810 ОБ/МИН			-	-	-	
78 2577С	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗ-	МАШ.-Ч	29,5732207	82	-	-	2425
	РСНБ РК 2022	КИ		3	-	-	-	
79 976С	314-502-0302	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ	МАШ.-Ч	25,4741025	82	-	-	2089
	РСНБ РК 2022	УСИЛИЕМ СВЫШЕ 5,79 ДО 12,26 КН (1,25 Т)			-	-	-	
80 2346С	315-103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВА-	МАШ.-Ч	8,89221356	214	-	-	1903
	РСНБ РК 2022	РОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИ- ЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-			-	-	-	

		500°С							
81 969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	24,25941	71 -	- -	- -	1722	
82 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	54,6817918 6	30 -	- -	- -	1640	
83 2698С	343-101-0101 РСНБ РК 2022	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,8089934 5	81 -	- -	- -	1443	
84 1146С	343-202-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	39,5744792 4	33 -	- -	- -	1306	
85 715С	314-301-0303 РСНБ РК 2022	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 32 Т	МАШ.-Ч	0,17130985	7345 -	- -	2051 351,36	1258	
86 2558С	324-108-0401 РСНБ РК 2022	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ.-Ч	243,683069 67	5 -	- -	- -	1218	
87 664С	315-102-0201 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	8,51906907	123 -	- -	- -	1048	
88 1015С	343-501-0601 РСНБ РК 2022	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	40,2003	26 -	- -	- -	1045	
89 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	61,1051458 5	13 -	- -	- -	794	
90 2817С	341-105-0101 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	3,22612531	216 -	- -	- -	697	
91 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,8401651	45 -	- -	- -	443	
92 1523С	343-102-0101 РСНБ РК 2022	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	12,3160716	16 -	- -	- -	197	
93 514С	314-501-0105 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 63 ДО 100 Т	МАШ.-Ч	5,25358382	27 -	- -	- -	142	
94 2883С	341-204-0201 РСНБ РК 2022	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,96654449	87 -	- -	- -	84	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				14701009	55212487	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,3803% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

95	222-203-0404 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	15896	9848 -	9372 -	-	156543808
96 104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 МАРКИ М100	1000 ШТ.	2000,12071 336	75166 -	70333 -	-	150341074
97 102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	1478,12006 7	33223 -	30701 -	-	49107583
98	234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР-АР ЛИСТ 9 ПРИМ.П.2/	М3	671,93	55733 -	54388 -	-	37448675
99 149999С	233-101-0111 РСНБ РК 2022	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 7251-77 НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	9233,016	2963 -	2899 -	-	27357426
100	223-102-0309 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	М2	621,6	40164 -	39265 -	-	24965942
101	214-210-0202 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014	Т	54,2952	391464 -	381898 -	-	21254616
102	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	53,8263	389901 -	380366 -	-	20986928
103 100868С	212-101-2101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	633,36	32835 -	30151 -	-	20796376
104 279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2022	СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	44,948408	456152 -	444978 -	-	20503306
105	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П 100-110	М3	486,016212	41869 -	40629 -	-	20349013
106	223-204-0204 РСНБ РК 2022	ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ БП 22-7, ОСТЕКЛЕННАЯ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, С ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	М2	406,56	42592 -	41645 -	-	17316204
107	213-301-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ (ГАЗОБЕТОН) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	М3	570,906	29608 -	28251 -	-	16903385
108 102937С	213-101-0701	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУС-	1000 ШТ.	175,789567	95699	90700	-	16822886

	РСНБ РК 2022	ТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100		8	-	-	-	
109	102637С 212-401-0106 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М150	М3	536,31651	31150	28273	-	16706259
110	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	406,527	40862	37872	-	16611506
111	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	286,46	55181	51270	-	15807149
112	223-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	723,766	21807	21305	-	15783165
113	234-101-0204 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ П 100-110	М3	371,998096	41869	40629	-	15575188
114	222-102-0108 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	85,24	162234	156818	-	13828826
115	223-102-0208 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	337,93	38517	37650	-	13016050
116	223-102-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	М2	274,32	43578	42649	-	11954317
117	100560С 212-101-0701 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	350,69265	31597	28613	-	11080836
118	102682С 212-402-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	430,723926	21620	18724	-	9312251
119	100533С 212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	271,382457	29407	26466	-	7980544
120	287772С 232-201-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН, I СОРТА ГОСТ 6141-91 ГЛАДКАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ	М2	4078,74	1901	1830	-	7753685
121	149589С 236-202-0301 РСНБ РК 2022	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	24,5838457	313969	304713	-	7718565

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9885% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

122	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	180,38	40862	37872	-	7370688
123	100511С 212-101-0501 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	254,1103	28516	25629	-	7246209
124	131018С 222-525-0101 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	7,13866	973588	903773	-	6950114
125	235-103-0311 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	М2	5816,631	1191	1162	-	6927608
126	223-201-0115 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	396,7	16706	16294	-	6627270
127	222-503-0201 РСНБ РК 2022	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	6,54384	1004968	932964	-	6576350
128	293073С 222-301-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ РЕБРИСТЫЕ ЛПФ ГОСТ 9818-2015	М2	473,82	12309	11768	-	5832250
129	135963С 261-105-0654 РСНБ РК 2022	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	2826,99022	1957	1917	-	5532420
130	102636С 212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	191,957062	28750	25920	-	5518766
131	149732С 232-501-0301 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ М25 СТ РК 1168-2006	КГ	48654,1067 3	111	107	-	5400606
132	149726С 232-501-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	61337,3422 4	84	80	-	5152337
133	279089С 222-301-0201 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ПЛОСКИЙ БЕЗ ФРИЗОВЫХ СТУПЕНЕЙ ЛМ ГОСТ 9818-2015	М2	290,88	17462	16720	-	5079347
134	100797С 212-101-1801 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	177,48	26816	24250	-	4759304
135	128102С 214-401-0104	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ	М2	1555,64184	2819	2756	-	4385354

	РСНБ РК 2022	БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 5336-80 РАЗМЕРАМИ 1,6 ММ Х 12 ММ		2	-	-	-	
136	235-103-0313 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛИТ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	М2	2908,3155	1345	1311	-	3911684
137	223-201-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	398,67	9366	9071	-	3733943
138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	9,0092	408502	398603	-	3680276
139	223-102-0106 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	М2	66,99	46174	45157	-	3093196
140	223-201-0112 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДО 21-9П; ДО 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	270,26	11025	10731	-	2979616
141 279426С	212-101-2010 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 F100, W8	М3	88,128	32689	30008	-	2880816
142	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	6,5538	435218	424794	-	2852332
143	234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР - УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ И ЧЕРДАКА АР-22 ПРИМ.П.3/	М3	45,8144	55733	54388	-	2553374
144	222-509-0701 РСНБ РК 2022	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, ЖАЛЮЗИЙНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ, ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРУБ	Т	2,57222	977889	907434	-	2515346
145	223-201-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	306,3	7373	7119	-	2258350
146 275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	684,24633	3285	3182	-	2247749
147	214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 13663-86 НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ/ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ - АР Л.29/	Т	4,826	458447	447568	-	2212465
148 133994С	223-203-0704 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, ДВУПОЛЬНЫЙ	М2	24,48	86912	85134	-	2127606
149 102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2022	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 88 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М100	1000 ШТ.	33,4764707 2	62234	57864	-	2083375
150	221-102-0101 РСНБ РК 2022	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78	М3	50,474	40862	37872	-	2062469
151 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	4,9292658	408502	398603	-	2013615
152	214-205-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	4,3039	458447	447568	-	1973110
153 100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	219,362058	8923	7878	-	1957368
154 279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ	Т	2,81965	691811	676356	-	1950665
155	223-207-0102 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ДВУПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	26,56	72945	67795	-	1937419
156 102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	55,98936	30984	28506	-	1734774
157 279851С	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	4,214	389901	380366	-	1643043
158	224-103-0719 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	319,6	5035	4923	-	1609186
159 280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	КГ	5765,35992	262	254	-	1510524
160 249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2022	ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ГОСТ 19111-2001	М	8820,33	167	162	-	1472995
161 274388С	222-503-0101 РСНБ РК 2022	КОСОУРЫ	Т	1,4903	981243	910894	-	1462346

162	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 17	КЕРАМЗИТ	М3	155,7882	9000	-	-	1402094
163	131548С РСНБ РК 2022	215-202-0503 БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	15,063648	92871	90402	-	1398976
164	129692С РСНБ РК 2022	222-503-0201 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	1,3585	1004968	932964	-	1365249
165	287796С РСНБ РК 2022	233-202-0103 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	712,674	1902	1830	-	1355506
166	102671С РСНБ РК 2022	212-402-0103 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	61,305375	21793	18893	-	1336028
167	135822С РСНБ РК 2022	235-201-0204 МАСТИКА БИТУМНО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ГОСТ 30693-2000	КГ	1460,952	862	843	-	1259341
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,6312% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
168	130010С РСНБ РК 2022	222-509-1006 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1,2158	1029630	955906	-	1251824
169	102642С РСНБ РК 2022	212-401-0204 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	38,22768	32380	29875	-	1237812
170	РСНБ РК 2022	214-103-0203 ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 6 ММ ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	Т	0,677	1805137	1767852	-	1222078
171	287794С РСНБ РК 2022	233-202-0101 ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 ГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ	М2	650,862	1863	1791	-	1212556
172	147049С РСНБ РК 2022	261-107-0433 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	131,4507764	9128	8940	-	1199883
173	РСНБ РК 2022	223-501-0105 ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М	683	1733	1690	-	1183639
174	131600С РСНБ РК 2022	215-204-0503 ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	12,36357618	92871	90402	-	1148218
175	100094С РСНБ РК 2022	211-201-0707 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	113,23989	9092	8131	-	1029577
176	РСНБ РК 2022	222-203-0404 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92	М2	104,4	9848	9372	-	1028131
177	304171С РСНБ РК 2022	236-104-0501 КЛЕЙ ПОД ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	КГ	1731,1905	523	511	-	905413
178	188170С РСНБ РК 2022	261-302-0118 ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	110,02	7889	7692	-	867948
179	РСНБ РК 2022	223-502-0201 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	1440	527	516	-	758880
180	135569С РСНБ РК 2022	235-102-0101 ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	1802,112	405	396	-	729855
181	147558С РСНБ РК 2022	261-107-0671 ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	М	1297,5118	562	550	-	729202
182	149136С РСНБ РК 2022	232-101-0102 ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ ГКЛ СТ РК EN 520-2012 ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ	М2	1185,03	577	538	-	683762
183	135735С РСНБ РК 2022	235-103-0313 РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭКП-4,0, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА	М2	479,111	1345	1311	-	644404
184	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	24,22086	24882	-	-	602663
185	146664С РСНБ РК 2022	217-605-0104 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	2741,7156984	212	204	-	581244
186	295746С РСНБ РК 2022	261-105-0504 МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	1967,304	295	287	-	580355
187	147770С РСНБ РК 2022	261-107-0815 ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М	657,8775	865	846	-	569064
188	РСНБ РК 2022	222-301-0101 СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ГОСТ 8717-2016	М	126	4457	4288	-	561582
189	135815С РСНБ РК 2022	235-201-0101 ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОСТ 30693-2000 ЭМУЛЬСИОННЫЙ	КГ	865,1592	592	578	-	512174
190	РСНБ РК 2022	212-601-0101 СМЕСИ СУХИЕ - КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО И ПЕНОБЛОКОВ СТ РК 1168-2006	КГ	12411	41	39	-	508851
191	135832С РСНБ РК 2022	235-201-0501 МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОД-	КГ	444,078	1124	1099	-	499144

	РСНБ РК 2022	НОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ			-	-	-	
192 298702С	261-104-0305 РСНБ РК 2022	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	М2	11,35	43654	42618	-	495473
193 147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2022	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,88484984	521019	508573	-	461024
194 144669С	216-201-0602 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК 45/180	Т	2,207826	208227	202664	-	459729
195 274463С	222-509-1002 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ	Т	0,562	814490	755775	-	457743
196 135726С	235-103-0311 РСНБ РК 2022	РУЛОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СБС-ПОЛИМЕРОМ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 25 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +85°С ДО +95°С ГОСТ 30547-97 МАРКИ ЭПП-3,0, ПОЛИЭСТЕР, ПЛЕНКА/ПЛЕНКА	М2	366,379	1191	1162	-	436357
197 279857С	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ГОСТ 6727-80 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ	Т	0,966	425973	415731	-	411490
198 116643С	255-102-0603 РСНБ РК 2022	ПЛИТА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ СЕРАЯ ГОСТ 17608-2017	М2	104	3951	3765	-	410904
199	217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 10X120	1000 ШТ.	0,72	558992	547744	-	402474
200 147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	1,43008926	278998	271298	-	398992
201 147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2022	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОСТ 6456-82	КГ	932,00325	398	388	-	370937
202 131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ	М	657,8775	551	511	-	362490
203 295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2022	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ ГОСТ 24064-80 КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	449,7495	759	742	-	341360
204	214-205-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ДО 25 Х 25 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,662	514782	502799	-	340786
205 131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	2,387484	138976	135603	-	331803
206	217-103-0106 РСНБ РК 2022	АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X160	1000 ШТ.	0,552	558992	547744	-	308564
207 286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	459,6446604	659	644	-	302906
208 288025С	222-529-0302 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	675,84618	448	416	-	302779
209 249623С	232-502-0101 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СТ РК 1168-2006 БАЗОВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	5347,2	53	50	-	283402
210	223-207-0203 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	5,64	46884	43534	-	264426
211 102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	11,82	22286	19979	-	263421
212	214-210-0601 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	Т	0,617	425973	415731	-	262825
213	213-304-0101 РСНБ РК 2022	КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ БЕТОННЫЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ РЯДОВОЙ СТ РК 945-92 ПУСТОТЕЛЫЙ, РАЗМЕРАМИ 390 Х 190 Х 188 ММ, СЕРЫЙ/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ/	ШТ.	508,6285714	511	-	-	259909
214 131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2022	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,26693536	965674	896411	-	257773
215 102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	12,04381	21299	18410	-	256521
216	224-106-0301 РСНБ РК 2022	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	ШТ.	12	21090	20640	-	253080
217 288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	820,4085	306	283	-	251045
218	214-205-0201 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 15 Х 10 ММ ДО 40 Х 30 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,5046	492092	480553	-	248310
219 127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,786787	286428	278921	-	225358
220	224-102-0108 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012	М2	57,8	3774	3687	-	218137
221 131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО	М3	2,160941	92871	90402	-	200689

		150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3			-	-	-	
222	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	2,002885	92871	90402	-	186010
223	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2022	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	6,75248	27340	26715	-	184613
224		223-207-0103 РСНБ РК 2022	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003	М2	6,42	27378	25417	-	175767
225	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,3936	435218	424794	-	171302
226	147713С	217-109-0108 РСНБ РК 2022	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 200 ММ	ШТ.	3250,968	50	49	-	162548
227		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	16,7963	9412	-	-	158087
228	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,548575	274757	267140	-	150725
229	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	1,37193	104757	102154	-	143719
230	130007С	222-509-1003 РСНБ РК 2022	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012 МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,1284	1012800	940250	-	130044
231	100841С	212-101-2001 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,7555	30917	28271	-	116109
232		234-101-0306 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА ПЛОТНОСТЬЮ ОТ 56 КГ/М3 ДО 65 КГ/М3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	М3	2,018388	55733	54388	-	112491
233	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСТ 25621-83	КГ	37,76522	2960	2900	-	111785
234	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,1261024	813201	795366	-	102547
235	147339С	261-107-0569 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50 ГОСТ 9466-75	Т	0,33712	294902	286890	-	99417
236	288014С	222-529-0103 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК 2621-2015 РАЗМЕРАМИ 75 ММ Х 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ	М	272,84904	358	332	-	97680
237	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1054,787958	85	85	-	89657
238	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М25	М3	2,9376	30146	27685	-	88557
239	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	3,162	27338	24330	-	86443
240	145749С	261-107-0992 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	4156,9479	19	18	-	78982
241	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2022	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161, МАРКА А,Б	КГ	129,56	605	590	-	78384
242	100641С	212-101-1101 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,827	42749	39583	-	78102
243	279244С	212-101-0703 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	М3	2,38525	31999	29331	-	76326
244	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	809,5957178	93	90	-	75292
245	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М75	М3	2,714016	27742	24932	-	75292
246	102689С	212-402-0108 РСНБ РК 2022	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98 ЛЕГКИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:12	М3	3,08777	23146	20735	-	71470
247	249697С	232-504-0102 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК СТ РК 1168-2006 СЕРАЯ	КГ	454,512	152	147	-	69086
248	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2022	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	303,69495	225	220	-	68331
249	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2022	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	486,92502	132	128	-	64274
250	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2022	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	84,073955	758	741	-	63728
251	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	1,985776	32032	29138	-	63608
252	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ СТ РК	М	314,847	201	187	-	63284

		2621-2015 РАЗМЕРАМИ 28 ММ Х 27 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ ОТ 0,4 ДО 0,45 ММ			-	-	-	
253	272109С РСНБ РК 2022	236-202-0402 КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ И ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	КГ	167,6218	356	346	-	59673
					-	-	-	
254	135535С РСНБ РК 2022	235-101-0603 РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РКП-350Б	М2	216,44832	267	258	-	57792
					-	-	-	
255	279800С РСНБ РК 2022	214-208-0102 ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,1092758	498437	486774	-	54467
					-	-	-	
256	РСНБ РК 2022	223-502-0103 ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 4 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 80 КГ ГОСТ Р 56177-2014	ШТ.	10	5073	4972	-	50730
					-	-	-	
257	144476С РСНБ РК 2022	216-101-0101 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	1,7795023	27896	25749	-	49641
					-	-	-	
258	149473С РСНБ РК 2022	236-203-0201 ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ФАСАДНАЯ КО-174	Т	0,0567062	825573	805480	-	46815
					-	-	-	
259	РСНБ РК 2022	217-103-0105 АНКЕР-ШУРУП HUS-H 7,5X80	1000 ШТ.	0,357	124347	121726	-	44392
					-	-	-	
260	РСНБ РК 2022	217-202-0101 СЕТКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ФАСАДНЫЕ И УКРЫВНЫЕ ПЛЕТЕНО-ТКАНЫЕ, С УСИЛЕННЫМИ КРАЯМИ, С ПЕТЛЯМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ 40 Г/М2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	М2	519,6	83	81	-	43127
					-	-	-	
261	147780С РСНБ РК 2022	261-107-0824 КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	2732	14	12	-	38248
					-	-	-	
262	147814С РСНБ РК 2022	261-107-0852 ПОРУЧЕНЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	М	66,3	561	548	-	37194
					-	-	-	
263	249504С РСНБ РК 2022	261-201-0351 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	28,4585	1293	1264	-	36797
					-	-	-	
264	147667С РСНБ РК 2022	261-107-0741 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	60,62102	589	575	-	35706
					-	-	-	
265	135878С РСНБ РК 2022	261-105-0601 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	26,94165	1253	1228	-	33758
					-	-	-	
266	248387С РСНБ РК 2022	215-206-0401 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	7,26114	4459	4068	-	32377
					-	-	-	
267	249453С РСНБ РК 2022	261-201-0342 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	258,6155	116	112	-	29999
					-	-	-	
268	249183С РСНБ РК 2022	261-201-0614 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	705,11958	42	41	-	29615
					-	-	-	
269	147047С РСНБ РК 2022	261-107-0432 ВЕТОШЬ	КГ	247,560415	119	115	-	29460
					-	-	-	
270	144613С РСНБ РК 2022	216-103-0101 ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	1,3765152	21090	18977	-	29031
					-	-	-	
271	144636С РСНБ РК 2022	216-201-0103 БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,1311536	209970	204953	-	27538
					-	-	-	
272	286158С РСНБ РК 2022	217-106-0103 ШУРУП ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА И ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ	КГ	20,14983	1282	1255	-	25832
					-	-	-	
273	147347С РСНБ РК 2022	261-107-0576 ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,08631926	289955	282039	-	25029
					-	-	-	
274	131379С РСНБ РК 2022	222-530-0101 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	482,679	49	46	-	23651
					-	-	-	
275	131654С РСНБ РК 2022	215-203-0404 ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,222039	79961	77746	-	17754
					-	-	-	
276	128234С РСНБ РК 2022	214-402-0101 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3826-82 РАЗМЕРАМИ 10 ММ Х 10 ММ Х 1 ММ	М2	19,2456	910	890	-	17514
					-	-	-	
277	144600С РСНБ РК 2022	216-102-0301 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,5762377	28270	26275	-	16290
					-	-	-	
278	249182С РСНБ РК 2022	261-201-0613 ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	243,56376	66	65	-	16075
					-	-	-	
279	131450С РСНБ РК 2022	222-531-0101 СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	147,258	104	97	-	15315
					-	-	-	
280	279826С РСНБ РК 2022	214-203-0103 ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	Т	0,02928868	504496	492714	-	14776
					-	-	-	
281	146741С РСНБ РК 2022	261-107-0354 КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,1967304	73026	69297	-	14366
					-	-	-	
282	135565С РСНБ РК 2022	235-101-1104 ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ ГОСТ 2697-83 П-350	М2	86,6272	148	144	-	12821
					-	-	-	
283	146044С РСНБ РК 2022	261-107-0997 ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	30	389	380	-	11670
					-	-	-	
284	102634С РСНБ РК 2022	212-401-0102 РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,4438	25394	23026	-	11270
					-	-	-	

285	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	789,25698	12	12	-	9471
286	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	21,9834618	409	363	-	8991
287	249436С	236-202-1012 РСНБ РК 2022	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	7,548	1181	1157	-	8914
288		217-103-0105 РСНБ РК 2022	АНКЕР ШУРУП HUS-H 7,5 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,06	124347	121726	-	7461
289	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	32,391098	212	212	-	6867
290	290060С	217-106-0102 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЙ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	5,98104	1119	1095	-	6693
291	146786С	261-107-0375 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ 857-95	Т	0,1543885	40988	36727	-	6328
292	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2022	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74	Т	0,00905836	623062	607746	-	5644
293	248324С	215-202-0702 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,03992344	138976	135603	-	5548
294	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3	0,03992344	138976	135603	-	5548
295	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ТОЛЕВЫЙ ГОСТ 283-75 НЕОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	11,91807155	444	433	-	5292
296	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	34,62	140	136	-	4847
297	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	935,6756	5	5	-	4678
298	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2022	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 10923-93 ТГ-350	М2	16,12197	289	282	-	4659
299		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	14,83	284	-	-	4212
300	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	27,97456	150	145	-	4196
301	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	6,3666	626	612	-	3985
302	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2022	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00150973	2453940	2403915	-	3705
303	147674С	261-107-0747 РСНБ РК 2022	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	2,31608	1505	1473	-	3486
304	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00888	308830	300884	-	2742
305	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,0050246	525811	512401	-	2642
306	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00468015	467116	454857	-	2186
307	147493С	261-107-0620 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	9,3	203	197	-	1888
308	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 1	М3	0,01290079	138976	135603	-	1793
309	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2022	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕСС-ШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ	ШТ.	858,3735	2	2	-	1717
310	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2022	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ, АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ	КГ	1,06353	1491	1460	-	1586
311	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,026013	59186	56442	-	1540
312	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2022	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,28231876	5414	5307	-	1528
313	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	10,6578	128	124	-	1364
314	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2022	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	1157,6115	1	1	-	1158

315 147076С	261-107-0447	КАБОЛКА	Т	0,0006	1789060	1752091	-	1073
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
316 146018С	261-107-0228	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	3,76953405	245	238	-	924
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
317 147697С	261-107-0765	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00425756	106532	102213	-	454
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
318 102673С	212-402-0102	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ГОСТ 28013-98	М3	0,01896035	23276	20347	-	441
	РСНБ РК 2022	ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2			-	-	-	
319 249440С	261-201-0336	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕН-	КГ	2,04305	170	163	-	347
	РСНБ РК 2022	НИХ РАБОТ			-	-	-	
320 146099С	217-501-0108	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 7-	Т	0,002	166935	161431	-	334
	РСНБ РК 2022	370			-	-	-	
321 290063С	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ	КГ	0,181656	1050	1028	-	191
	РСНБ РК 2022	ГОЛОВКОЙ			-	-	-	
322 275941С	218-101-0102	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0108	5640	5468	-	61
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	950264863
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
323	247-305-0121	ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ	ШТ.	150	3971	3971	-	595650
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	595650
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
324	412-102-0101	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА-	Т·КМ	3804,5	206	-	206	783727
	РСНБ РК 2022	МОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ВО ВРЕ-			-	-	783727	
		МЕННЫЙ ОТВАЛ). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ						
		СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ						
		1 КМ						
325	412-102-0101	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ СА-	Т·КМ	789,25	206	-	206	162586
	РСНБ РК 2022	МОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ (ИЗ ВРЕ-			-	-	162585,5	
		МЕННОГО ОТВАЛА). ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ						
		СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ						
		1 КМ						
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				946313	946312

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО.В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202040

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 51558,978 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9498,113 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,642 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВОМ СОЕДИНЕНИИ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	460	942,21	2,98	433418	1369	39455	385109	884009
					853,47	0,81	392594	374	--	65482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	0,09	41,4	708		29311			
1.2.	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,02	9,2	474		4361			
2.	242-307-0101 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 СП - 8%	ШТ.	460	978	--	449880	--	449880	--	485870
					--	--	--	--	--	35990	
3.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	420	259,46	--	108975	--	8190	98769	224363
					239,96	--	100785	--	--	16619	
4.	242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1 СП - 8%	ШТ.	420	3675	--	1543500	--	1543500	--	1666980
					--	--	--	--	--	123480	
5.	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	460	581,19	5,85	267349	2691	3804	255888	565096
					567,07	0,56	260854	256	--	41859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	0,021	9,66	119		1150			
5.2.	261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,00054	0,2484	6798		1689			
5.3.	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000004	0,00184	525811		967			
6.	242-303-0701 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ , ПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(RLV ТИПА DANFOSS) СП - 8%	ШТ.	460	3617	--	1663820	--	1663820	--	1796926
					--	--	--	--	--	133106	
7.				300	581,19	5,85	174358	1755	2481	166883	368541

1116-0603 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ МУФТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 15-25 ММ. УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				567,07	0,56	170122	167	--	27299	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1. 261-107-0432	ВЕТОШЬ	0,021 КГ	6,3	119		750				
7.2. 261-201-0620	ЛЕНТА ФУМ	0,00054 КГ	0,162	6798		1101				
7.3. 236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	0,000004 Т	0,0012	525811		631				
8.			260	2876	--	747760	--	747760	--	807581
242-303-0 202 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	59821	
9.			40	3966	--	158640	--	158640	--	171331
242-303-0 203 РСНБ РК 2022	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	12691	
10.			560,1	1486,51	115,11	832596	64474	213584	573745	1518849
1118-0301 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КВТ		---	---	---	---	---	---	
				990,07	55,2	554538	30916	--	112507	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1. 261-301-0218	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	0,442 КОМПЛЕКТ	247,5642	727		179979				
11.			5097	3065	--	15622305	--	15622305	--	16872089
245-103-0 110 РСНБ РК 2022	-РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005 СП - 8%	СЕКЦИЯ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1249784	
12.			150	9523,33	42,32	1428500	6348	1252341	169143	1725454
1117-0201 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				1132,07	18,56	169811	2784	--	127811	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 245-401-0101	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	1 ШТ.	150	8308		1246200				
13.			40	1610,22	104,46	64409	4179	1932	59090	133378
1118-0301 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-КОНВЕКТОРЫ. УСТАНОВКА/ МОЩНОСТЬ ОДНОГО КОНВЕКТОРА 2000 ВТ, ПО ПРОЕКТУ 16 ШТ/ НР - 98%; СП - 8%	КВТ		---	---	---	---	---	---	
				1457,46	49,92	58298	1997	--	9880	
14.			20	24824	--	496480	--	496480	--	536198
245-201-0 203 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/ СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	39718	
15.			6902	685,32	2,51	4730065	17346	80615	4540088	10011766
1116-0501 -0702 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		---	---	---	---	---	---	
				671,12	0,09	4632104	640	--	741612	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	0,99 ШТ.	6832,98	8		54664				
15.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,006 КГ	41,412	626		25924				
16.			6832,98	157	--	1072778	--	1072778	--	1158600
241-205-1 301 РСНБ	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	85822	

РК 2022	АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ									
	СП - 8%									
17.			60	685,71	1,85	41143	111	708	39525	87122
1116-0501 -0703 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ НА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГАХ	М ТРУБОПРОВОДА		672,07	0,13	40324	8	--	6453	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	0,774 ШТ.	46,44		12		557			
17.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	0,004 КГ	0,24		626		150			
18.			59,4	259	--	15385	--	15385	--	16616
241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М		--	--	--	--	--	1231	
	СП - 8%									
19.			6962	121,72	1,52	847409	10613	17823	802594	1782003
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		117,63	--	818973	--	--	132000	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,0002 КГ	1,3924		579		806			
19.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,01 М3	69,62		212		14759			
19.3. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 КГ	3,481		474		1650			
20.			3440	46	--	158240	--	158240	--	170899
241-208-2 701 РСНБ РК 2022	-ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	12659	
	СП - 8%									
21.			1100	34	--	37400	--	37400	--	40392
241-209-1 901 РСНБ РК 2022	-ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.		--	--	--	--	--	2992	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	30894410	108886	23587121	7090834	41024063
		ТЕНГЕ		--	--	7198403	37142	--	3038816	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				21966188				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				21966188				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1757294				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				23723482				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				8928222				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1620930				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7235545			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				212835				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7090834				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1281522				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				17300578				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7235545			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				41024060				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								4111
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					7235545			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

22.			150	10699,65	228,73	1604948	34310	145767	1403126	3248720
1120-1401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,05 Т. УСТАНОВКА/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	ВЕНТИЛЯТОР		9499,14	45,94	1424871	6891	--	240646	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1. 261-107-0982	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	0,0014 Т	0,21		694126		145766			
23.			150	32538	--	4880700	--	4880700	--	5271156
246-401-0 104 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	390456	

ПРИМ	НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,106 КВТ, N 2550 ОБ/МИН, QMAX 710 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/									
	СП - 8%									
24.			450	2336,86	47	1051589	21149	208148	814191	2015042
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА		1827,32	18,92	822292	8514	--	149262	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,02	9						
261-302-0128	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2			13986		125874			
24.2.			0,00043	0,1935						
214-210-0101	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т			408502		79045			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	7537237	55459	5234615	2217317	10534918
		ТЕНГЕ		--	--	2247163	15405	--	780364	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4880700				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4880700				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				390456				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5271156				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2656537				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				353915				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2262568			
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				109649				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2217317				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				389908				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5263762				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2262568			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				10534918				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1531
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2262568			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								51558978
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				9445566				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				164345				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					52547			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				28821733				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9308151				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3819180				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-02

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2671,46325	1749	-	-	4672389
					2	-	-	-	
2	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1204,71370	1549	-	-	1866102
					66	-	-	-	
3	20234Т	004-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	992,25	1436	-	-	1424871
						-	-	-	
4	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	377,222046	2171	-	-	818949
						-	-	-	
5	20248Т	004-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	266,83624	1849	-	-	493380
						-	-	-	
6	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	98,95725	1716	-	-	169811
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	9445502
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	5611,4425				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
7	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,8324311	1704,28	-	-	(52547)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	9445566
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,954% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
8	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	20,8173553	3885	-	1716	80875
					4	-	-	35722,58	
9	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	7,62802499	2369	-	1436	18071
						-	-	10953,84	
10	969С	314-502-0205 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	248,0625	71	-	-	17612
						-	-	-	
11	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,38909429	6212	-	2451	14841
						-	-	5855,67	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,7856% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
12	2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	117,787030	94	-	-	11072
					2	-	-	-	
13	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	552,245696	18	-	-	9940
					1	-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,2604% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
14	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	342,263602	19	-	-	6503
					8	-	-	-	
15	3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	46,521804	75	-	-	3489
						-	-	-	
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	138,561167	14	-	-	1940
					12	-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				52532	164344
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,9102% ПРИ ПОРОГЕ						

		80%)						
17	245-103-0110 РСНБ РК 2022	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ С МЕЖОСЕВЫМ РАССТОЯНИЕМ 500 ММ, ТЕПЛООТДАЧЕЙ ОТ 161 ВТ ДО 203 ВТ ГОСТ 31311-2005	СЕКЦИЯ	5097	3065 -	3001 -	- -	15622305
18	246-401-0104 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 7402-84 Р 0,106 КВТ, N 2550 ОБ/МИН, QMAX 710 М3/Ч/ВЕНТИЛЯТОР VENTS ВЦ-ВН 100Б/	КОМПЛЕКТ	150	32538 -	31885 -	- -	4880700
19	242-303-0701 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ С РЕЗЬБОВОЙ МУФТОЙ, РАДИАТОРНЫЙ , ПРОХОДНОЙ, ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ, Т ДО +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 3/4"(RLV ТИПА DANFOSS)	ШТ.	460	3617 -	3545 -	- -	1663820
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9957% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
20	242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.	420	3675 -	3602 -	- -	1543500
21 187914С	245-401-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,18 М2	ШТ.	150	8308 -	8136 -	- -	1246200
22 154875С	241-205-1301 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М	6832,98	157 -	154 -	- -	1072778
23	242-303-0202 РСНБ РК 2022	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1П МУФТОВЫЕ, Т 200°С ДЛЯ ВОДЫ PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	260	2876 -	2819 -	- -	747760
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,0941% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
24	245-201-0203 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ЭВУБ-2,0, С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР ENSTO (СЕРИЯ BETA) 2000W/	ШТ.	20	24824 -	24318 -	- -	496480
25 283976С	242-307-0101 РСНБ РК 2022	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), ПРУЖИННЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, Т ДО +130°С, PN 10, ТИПА VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	ШТ.	460	978 -	958 -	- -	449880
26 187489С	261-301-0218 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	247,5642	727 -	711 -	- -	179979
27 252957С	242-303-0203 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +200, PN 16 МАРКИ 15Б1П (БК) ГОСТ 5761-2005 DN 25	ШТ.	40	3966 -	3886 -	- -	158640
28 181529С	241-208-2701 РСНБ РК 2022	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° С ВНУТРЕННИМ/НАРУЖНЫМ СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	3440	46 -	45 -	- -	158240
29 144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ АНКЕРНЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,21	694126 -	678626 -	- -	145766
30 188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2022	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	9	13986 -	13686 -	- -	125874
31 279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1935	408502 -	398603 -	- -	79045
32 181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	6832,98	8 -	8 -	- -	54664
33 181596С	241-209-1901 РСНБ РК 2022	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	1100	34 -	33 -	- -	37400
34 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	46,9788	626 -	612 -	- -	29409
35 187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	41,4	708 -	692 -	- -	29311
36 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	27,0445	1050 -	1028 -	- -	28397
37 154876С	241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х2,3 ММ	М	59,4	259 -	253 -	- -	15385
38 249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	69,62	212 -	212 -	- -	14759
39 278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	21,081	474 -	462 -	- -	9992
40 249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	84,015	85 -	85 -	- -	7141
41 149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	11,9924	579 -	565 -	- -	6944
42 147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	11,9924	423 -	412 -	- -	5073
43 145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 ВИНТОВОЙ	КГ	4,5	717 -	701 -	- -	3226
44 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,4104	6798 -	6663 -	- -	2790
45 249409С	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТ-	КГ	3,6	605	590	-	2178

	РСНБ РК 2022	НАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71			----------	----------	---------	
					-	-	-	
46 147047С	261-107-0432	ВЕТОШЬ	КГ	15,96	119	115	-	1899
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
47 149372С	236-104-0102	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00304	525811	512401	-	1598
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
48 181698С	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИ-	ШТ.	46,44	12	12	-	557
	РСНБ РК 2022	НАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	28821692

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202050

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26159,643 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7341,752 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,252 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ									
1.				3	5200	378,84	15600	1136	1548	12892	30771
1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		4305,21	79,79	12916	239	--	2279	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. 261-107-0571		ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00033	0,00099	272284		270			
1.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,00207	0,00621	165506		1028			
2.				3	18501	--	55503	--	55503	--	59943
242-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ		-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +100°С, PN 6, МАРКИ 30Ч7БК ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР ЗАДВИЖКА/	ШТ.		--	--	--	--	--	4440	
		СП - 8%									
3.				6	2263	--	13578	--	13578	--	14664
241-116-0209 РСНБ РК 2022		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.		--	--	--	--	--	1086	
		СП - 8%									
4.				0,2	1182,68	30,74	237	6	110	121	387
1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	121	2	--	29	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 241-101-0102		ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	1	0,2	532		106			
5.				0,25	2147,89	30,74	537	8	377	152	744
1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	152	3	--	55	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5.1.		1	0,25							
241-101-0116	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,0 ММ	М		1494	374				
6.			0,286	2776,07	54,05	794	16	555	224	1100
1116-0301 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		780,18	20	223	6	--	81	
6.1.		1	0,286							
241-101-0120	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 50Х3,0 ММ	М		1920	549				
7.			2,486	4391,25	72,33	10917	180	8412	2343	14321
1116-0301 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		935,32	26,36	2325	66	--	1061	
7.1.		1	2,486							
241-101-0126	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80Х3,5 ММ	М		3338	8298				
8.			1	5547,75	161,7	5548	162	3258	2121	8282
1116-0901 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		2127,74	36,04	2128	36	--	613	
8.1.		2	2							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.		1484	2968				
9.			1	70049	--	70049	--	70049	--	75653
244-301-0507 РСНБ РК 2022	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5604	
10.			1	16899	--	16899	--	16899	--	18251
244-302-0501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1352	
11.			1	3301,14	--	3301	--	2889	403	4001
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КОМПЛЕКТ		411,64	--	412	--	--	296	
11.1.		1	1							
261-302-0273	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ		2870	2870				
12.			1	2899,47	161,7	2899	162	303	2421	5745
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ШТ.		2434,1	36,04	2434	36	--	426	
12.1.		0,002	0,002							
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.		41747	83					
12.2.		0,0011	0,0011							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т		165506	182					
13.			1	3436	--	3436	--	3436	--	3711
242-301-1205 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 40/15Ч8Р2/	ШТ.		--	--	--	--	--	275	

	СП - 8%									
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 150 КОМПЛ									
14.			150	775,35	40,79	116303	6119	2925	107763	241991
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		715,06	18,02	107259	2703	--	17925	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	0,01 КГ	1,5		579		869			
14.2. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 КГ	3		474		1422			
15.			150	4100	--	615000	--	615000	--	664200
244-301-0406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.		--	--	--	--	--	49200	
	СП - 8%									
16.			150	16899	--	2534850	--	2534850	--	2737638
244-302-0501 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОДНОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10 Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА SENSUS	ШТ.		--	--	--	--	--	202788	
	СП - 8%									
17.			150	1722	--	258300	--	258300	--	278964
242-207-3702 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	20664	
	СП - 8%									
18.			150	1540,03	212,93	231004	31939	2859	201931	467569
1118-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР		1308,04	65,64	196206	9846	--	34635	
	НР - 98%; СП - 8%									
19.			150	1553	--	232950	--	232950	--	251586
242-404-1102 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛАТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), КОСОЙ, ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.		--	--	--	--	--	18636	
	СП - 8%									
20.			45	2358,09	30,74	106114	1384	77406	27270	144055
1116-0301 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА		607,2	11,17	27324	503	--	10671	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1. 261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ	1 М	45		1707		76815			
21.			1	51544,77	1305,71	51545	1306	1804	29628	87666
1307-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		48434,76	135,01	48435	135	--	6494	
	НР - 61%; СП - 8%									
22.			1	2569715	--	2569715	--	--	--	2569715
511-703-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	2569715	--	
23.			2	13565,66	102,27	27131	205	23360	3524	33108
1118-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ К НАСОСАМ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА ВИБРОКОМПЕНСАТОРА	ВСТАВКА		1783,24	14,93	3566	30	--	2452	

	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1.			1	2								
241-116-0307	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			1800		3600					
23.2.			1	2								
245-405-0203	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ			9466		18932					
24.				4	39363	--	157452	--	157452	--	170048	
241-411-0121 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12	ШТ.			--	--	--	--	--	12596		
	СП - 8%											
25.				1	30874,97	527,02	30875	527	27982	2468	36010	
1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 80 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР			2366,22	152,11	2366	152	--	2667		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1.			1	1								
261-302-0268	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.			27930		27930					
26.				1	5200	378,84	5200	379	516	4297	10257	
1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.			4305,21	79,79	4305	80	--	760		
	НР - 98%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1.			0,00033	0,00033								
261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			272284		90					
26.2.			0,00207	0,00207								
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506		343					
27.				1	18501	--	18501	--	18501	--	19981	
242-101-0102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С МАХОВИКОМ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +100°С, PN 6, МАРКИ 30Ч7БК ГОСТ 5762-2002 DN 80/30Ч47БР ЗАДВИЖКА/	ШТ.			--	--	--	--	--	1480		
	СП - 8%											
28.				2	2263	--	4526	--	4526	--	4888	
241-116-0209 РСНБ РК 2022	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.			--	--	--	--	--	362		
	СП - 8%											
29.				1	3675	--	3675	--	3675	--	3969	
242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	294		
	СП - 8%											
30.				32	3675	--	117600	--	117600	--	127008	
242-207-4001 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1	ШТ.			--	--	--	--	--	9408		
	СП - 8%											
31.				300	1100	--	330000	--	330000	--	356400	
242-207-3701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	26400		
	СП - 8%											
32.				30	5629	--	168870	--	168870	--	182380	
242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	13510		
	СП - 8%											
33.				2	69214	--	138428	--	138428	--	149502	
242-301-0904 РСНБ РК 2022	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	11074		
	СП - 8%											
34.				150	990,38	--	148557	--	78600	68558	234484	
1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ. МОНТАЖ/ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ	М ПОДВОДОК			466,38	--	69957	--	--	17369		

КЗТР И КЭМ=1,05	УНИТАЗА/										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1.			1	150							
261-301-0370	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ	М				524		78600			
35.				1327,5	1913,38	17,88	2540008	23736	14350	2452053	5391426
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1884,69	0,13	2501922	173	--	399365	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1.			0,96	1274,4							
241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.				8		10195			
35.2.			0,005	6,6375							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		4155			
36.				186	2067,69	21,6	384590	4018	2170	370874	815901
1116-0501 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			2034,42	0,22	378402	41	--	60437	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1.			0,764	142,104							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.				12		1705			
36.2.			0,004	0,744							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		466			
37.				90	2258,4	25,62	203256	2305	1168	195819	431001
1116-0501 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			2219,82	0,35	199783	31	--	31926	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1.			0,615	55,35							
241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.				17		941			
37.2.			0,004	0,36							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ				626		225			
38.				180	2503,38	30,4	450608	5472	3570	432829	954111
1116-0501 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРО ВОДА			2453,15	0,53	441566	95	--	70675	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1.			0,513	92,34							
241-221-0105	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				35		3232			
39.				1314,225	157	--	206333	--	206333	--	222840
241-205-1 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ	М			--	--	--	--	--	16507	
	СП - 8%										
40.				184,14	259	--	47692	--	47692	--	51507
241-205-1 302 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25Х2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	3815	
	СП - 8%										
41.				89,1	360	--	32076	--	32076	--	34642
241-205-1 303 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32Х2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М			--	--	--	--	--	2566	
	СП - 8%										
42.				178,2	527	--	93911	--	93911	--	101424
241-205-1 304 РСНБ РК 2022	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7 ММ	М			--	--	--	--	--	7513	

	СП - 8%										
43.				11	2021,99	21,06	22242	232	3883	17797	43242
1116-0501 -0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТЕХПОДПОЛЬЕ	М ТРУБОПРО ВОДА			1647,88	3,06	18127	34	--	3203	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1. 261-107-0215	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ДЛИНОЙ 300 ММ ГОСТ 1759.0-87	0,000102 Т	0,001122			320213		359			
11.2. 241-216-0203	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	0,479 ШТ.	5,269			212		1117			
11.3. 261-301-0219	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	0,3005 КГ	3,3055			708		2340			
44.				10,89	1123	--	12229	--	12229	--	13207
241-201-0612 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90X5,4 ММ	М			--	--	--	--	--	978	
	СП - 8%										
45.				63,5	1117,51	66,47	70962	4221	2253	64420	146213
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1015,56	19,64	64488	1247	--	10831	
	НР - 98%; СП - 8%										
46.				63,5	1155	--	73342	--	73342	--	79209
241-102-0123 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	5867	
	СП - 8%										
47.				99	1119,61	66,47	110841	6580	3721	100435	228178
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1015,56	19,64	100540	1944	--	16902	
	НР - 98%; СП - 8%										
48.				20	1311	--	26220	--	26220	--	28318
241-102-0128 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	2098	
	СП - 8%										
49.				79	1810	--	142990	--	142990	--	154429
241-102-0137 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	11439	
	СП - 8%										
50.				80	4567,22	81,07	365377	6486	262514	96249	498556
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1204,71	22,96	96377	1837	--	36930	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1. 261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М		1	80	3230		258400			
51.				10	5633,06	117,41	56331	1174	41843	13368	75275
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА			1331,42	32,66	13314	327	--	5576	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1. 261-305-0107	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М		1	10	4106		41060			
52.				1867	118,25	1,48	220770	2763	4780	208963	464111

1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	213227	--	--	34379	
52.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,3734	579	216				
52.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,01	18,67	212	3958				
52.3. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,9335	474	442				
53.			169	124,18	1,48	20986	250	1435	18915	43093
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	19301	--	--	3192	
53.1. 236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0002	0,0338	579	20				
53.2. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,038	6,422	212	1361				
53.3. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0005	0,0845	474	40				
54.			30	708	--	21240	--	21240	--	22939
261-301-0 219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ СП - 8%	КГ			--	--	--	--	--	1699
55.			46,43	918,62	1,47	42652	68	15222	21915	69732
1115-0403 -1003 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		589,31	0,69	27362	32	--	5165	
55.1. 236-201-0102	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	КГ	0,246	11,42178	1223	13969				
56.			252,5	907,77	107,81	229212	27222	96607	89230	343917
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	105383	12024	--	25475	
56.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	3,61075	5983	21603				
56.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,15	37,875	1938	73402				
57.			69,85	1104	--	77114	--	77114	--	83283
234-303-0 412 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 42 ММ СП - 8%	М			--	--	--	--	--	6169
58.			22	1250	--	27500	--	27500	--	29700
234-303-0 413 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ СП - 8%	М			--	--	--	--	--	2200
59.			86,9	1538	--	133652	--	133652	--	144344
234-303-0 416 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ	М			--	--	--	--	--	10692

	РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 60 ММ									
	СП - 8%									
60.			88	1932	--	170016	--	170016	--	183617
234-303-0 419 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 76 ММ	М		--	--	--	--	--	--	13601
	СП - 8%									
61.			11	2089	--	22979	--	22979	--	24817
234-303-0 421 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М		--	--	--	--	--	--	1838
	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -1 ШТ									
62.			11,2035	346,55	346,55	3883	3882	--	652	4898
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА		--	80,8	--	905	--	363	
	НР - 72%; СП - 8%									
63.			0,3465	2845,13	--	986	--	--	710	1831
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		2845,13	--	986	--	--	136	
	НР - 72%; СП - 8%									
64.			1,3	1237,52	--	1609	--	--	1158	2989
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1237,52	--	1609	--	--	221	
	НР - 72%; СП - 8%									
65.			3,9	54,61	54,61	213	213	--	43	277
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	15,35	--	60	--	20	
	НР - 72%; СП - 8%									
66.			3,9	236,8	116,2	924	453	--	479	1515
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		120,6	50	470	195	--	112	
	НР - 72%; СП - 8%									
	ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38-8-1 ШТ									
67.			0,7	11527,51	219,97	8069	154	6870	1080	9881
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1492,24	66,67	1045	47	--	732	
	НР - 99%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 211-401-0101	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	1,1	0,77	8923		6871			
68.			0,79	15158,18	3780	11975	2987	4301	6692	20160
1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5932,56	1246,26	4687	985	--	1493	
	НР - 118%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 216-201-0501	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,034	0,02686	132073		3547			

	ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV									
69.			0,6	100317	--	60190	--	60190	--	65005
225-203-0601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	4815	
	СП - 8%									
70.			0,18	92764	--	16698	--	16698	--	18034
225-202-1104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3		--	--	--	--	--	1336	
	СП - 8%									
71.			2	2225	--	4450	--	4450	--	4806
225-205-0102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	356	
	СП - 8%									
72.			0,79	284	--	224	--	224	--	242
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ.4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	18	
	СП - 8%									
73.			0,08	72257,95	9528,81	5781	762	3203	1917	8314
1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3		22695,95	3636,08	1816	291	--	616	
	НР - 91%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,0812		29407		2388			
73.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,054 М3	0,00432		92871		401			
74.			8,44	3680,46	116,02	31063	979	14965	10730	45137
1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	М2		1791,41	51,11	15119	431	--	3343	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	1,14 М2	9,6216		108		1039			
74.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,02532		209970		5316			
74.3. 216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,03376		209970		7089			
75.			19,9	1005,65	28,84	20012	574	11524	7431	29638
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		397,69	3,81	7914	76	--	2195	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 235-201-0305	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	2,4 КГ	47,76		220		10507			
76.			11	907,77	107,81	9985	1186	4208	3887	14982
1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	4591	524	--	1110	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	0,1573		5983		941			
76.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ,	0,15 РУЛОН	1,65		1938		3198			

	ДЛИНОЙ 10 М									
77.			12,1	2089	--	25277	--	25277	--	27299
234-303-0 421 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	2022
	СП - 8%									
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1М /1 ШТ/									
78.			0,924	34788,23	13212,57	32144	12208	6369	18341	54524
1122-1301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		14683,06	5366,95	13567	4959	--	4039	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,226	0,208824	9092		1899			
78.2. 212-101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,133	0,122892	25911		3184			
78.3. 215-202-0503	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,004	0,003696	92871		343			
79.			2	19465	--	38930	--	38930	--	42044
225-101-0 106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.		--	--	--	--	--	3114	
	СП - 8%									
80.			2	4255	--	8510	--	8510	--	9191
225-101-0 101 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.		--	--	--	--	--	681	
	СП - 8%									
81.			1	3990	--	3990	--	3990	--	4309
225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.		--	--	--	--	--	319	
	СП - 8%									
82.			1	19833	--	19833	--	19833	--	21420
225-101-0 601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.		--	--	--	--	--	1587	
	СП - 8%									
83.			1	9050	--	9050	--	9050	--	9774
225-101-0 605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.		--	--	--	--	--	724	
	СП - 8%									
84.			0,924	284	--	262	--	262	--	283
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		--	--	--	--	--	21	
	СП - 8%									
85.			1	25559	--	25559	--	25559	--	27604
244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	2045	
	СП - 8%									
86.			0,0292	994397	--	29036	--	29036	--	31359
222-506-0 401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ С1-07 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		--	--	--	--	--	2323	
	СП - 8%									
87.			0,0292	24882	--	727	--	727	--	785
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т		--	--	--	--	--	58	
	СП - 8%									

88.			0,55	20185,67	2448,84	11102	1347	7289	2830	15047
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		4483,84	990,99	2466	545	--	1115	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1. 211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,29	0,1595		11005		1755		
88.2. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	1	0,55		9092		5001		
89.			0,55	35767,5	1688,99	19672	929	17752	1074	22406
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3		1801,2	345,33	991	190	--	1660	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	1,02	0,561		29407		16497		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	14271177	153730	6832548	4606007 20181778
		ТЕНГЕ			--	--	4715182	40830	2569715	1304594
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					2569715			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					2569715			
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					51545			
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					1804			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						48570		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					29628			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					6494			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					87667			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						48570		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					6497716			
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					188312			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						209270		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					6068434			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					168169			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					533268			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7199153			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						209270		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1213			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1213			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					97			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1310			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					5150988			
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					572787			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4498172		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					4408210			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					764735			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					10323933			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2611
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4498172		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					20181778			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2764
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4756012		

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

90.			150	1100	--	165000	--	165000	--	178200
242-207-3 701 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	13200
	СП - 8%									
91.			1293,5	1913,38	17,88	2474953	23128	13982	2389251	5253340
1116-0501 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		1884,69	0,13	2437843	168	--	389136	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1. 241-221-0102	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	0,96	1241,76		8		9934		
91.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,005	6,4675		626		4049		
92.			1280,565	157	--	201049	--	201049	--	217133
241-205-1 301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9 ММ/ДИАМЕТР 15/	М			--	--	--	--	--	16084

	СП - 8%									
93.			1293,5	118,25	1,48	152954	1914	3311	144774	321546
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		114,21	--	147729	--	--	23818	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,0002	0,2587						
236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ				579	150			
93.2.			0,01	12,935						
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				212	2742			
93.3.			0,0005	0,64675						
236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ				474	307			
94.			10	708	--	7080	--	7080	--	7646
261-301-0219 РСНБ РК 2022	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ		--	--	--	--	--	566	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	3001036	25042	390422	2534025	5977865
		ТЕНГЕ		--	--	2585572	168	--	442804	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				373129				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				373129				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				29850				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				402979				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2627907				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				17294				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2585740			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2534025				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				412954				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5574886				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1489
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2585740			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				5977865				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1489
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2585740			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								26159643
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				7300754				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				178772				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					40998			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				7222973				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				2569715				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7140032				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1747398				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-03

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3489,11754 24	1716 -	- -	- -	5987326
2	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	175,148347 5	2171 -	- -	- -	380247
3	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	183,981	1661 -	- -	- -	305592
4	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	157,072125	1749 -	- -	- -	274719
5	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	61,714335	1782 -	- -	- -	109975
6	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	53,87004	1318 -	- -	- -	71001
7	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	29,16	1661 -	- -	- -	48435
8	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	17,9893035	1521 -	- -	- -	27362
9	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	12,4635	1577 -	- -	- -	19655
10	20235Т	004-0131 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	12,3816	1464 -	- -	- -	18127
11	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	8,33028	1815 -	- -	- -	15119
12	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	9,0871704	1493 -	- -	- -	13567
13	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,682868	1690 -	- -	- -	7914
14	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	3,633	1633 -	- -	- -	5933
15	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,920077	1605 -	- -	- -	4687
16	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	1,8711	1318 -	- -	- -	2466
17	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,4487165	1605 -	- -	- -	2325
18	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,17216	1549 -	- -	- -	1816
19	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,402596	1147 -	- -	- -	1609
20	20082Т	002-0120 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,824175	1202 -	- -	- -	991
21	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,71076852	1387 -	- -	- -	986
22	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,467532	1006 -	- -	- -	470
23	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УС-	ЧЕЛ.-Ч	0,231	1782 -	- -	- -	412

		ТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ			-	-	-	
	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	7300732
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	4229,6792				
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
24	3 099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,74624984	1802,35	-	-	(40997)
					-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	7300754
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,7669% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
25 2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	18,46722075	3885	-	1716	71745
					-	-	31689,75	
26 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	702,721845	75	-	-	52704
					-	-	-	
27 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,0583861	6212	-	2451	12787
					-	-	5045,1	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,4296% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
28 2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	51,80415	218	-	-	11293
					-	-	-	
29 2011С	324-105-0401 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	52,439625	94	-	-	4929
					-	-	-	
30 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	269,98671	18	-	-	4860
					-	-	-	
31 2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	57,48108684	82	-	-	4713
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,8035% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
32 698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,55428696	8364	-	1716	4636
					-	-	951,16	
33 3101С	311-401-0104 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,36934578	10512	-	2451	3883
					-	-	905,27	
34 783С	314-104-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,5468526	5390	-	2051	2948
					-	-	1121,59	
35 2474С	315-102-0102 РСНБ РК 2022	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,37928625	3936	-	1716	1493
					-	-	650,86	
36 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,19367076	5662	-	1716	1097
					-	-	332,34	
37 1238С	321-201-0101 РСНБ РК 2022	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,89233566	934	-	-	833
					-	-	-	
38 3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	0,03489174	6104	-	1716	213
					-	-	59,87	
39 766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0324	6434	-	2451	208
					-	-	79,41	
40 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,132	45	-	-	141
					-	-	-	
41 1007С	313-101-0601 РСНБ РК 2022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,08862	1473	-	1436	131
					-	-	127,26	
42 1198С	314-502-0304 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ СВЫШЕ 19,62 ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	0,6804	100	-	-	68
					-	-	-	
43 2349С	315-101-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,01641024	2321	-	1716	38
					-	-	28,16	
44 2479С	343-402-0101 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,99162	13	-	-	13
					-	-	-	
45 1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00487515	2369	-	1436	12
					-	-	7	
46 1005С	311-504-0201 РСНБ РК 2022	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03282048	284	-	-	9
					-	-	-	
47 2480С	313-302-0202 РСНБ РК 2022	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,35868096	23	-	-	8
					-	-	-	
48 2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15939	19	-	-	3
					-	-	-	
49 1044С	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ	МАШ.-Ч	0,08862	30	-	-	3

	РСНБ РК 2022	УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)			----------	----------	---------	
					-	-	-	
50 1146С	343-202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,068145	33	-	-	2
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	

	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				40998	178770

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,961% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

51	244-302-0501	МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ВХОДА ДЛЯ ОД-	ШТ.	151	16899	16568	-	2551749
	РСНБ РК 2022	НОСТРУЙНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 10			----------	----------	---------	
		Л/ИМП, МОДЕЛИ RESIDIA-P/D10, ТИПА			-	-	-	
		SENSUS						
52	244-301-0406	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ.	150	4100	4018	-	615000
	РСНБ РК 2022	КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15			----------	----------	---------	
					-	-	-	
53	242-207-3701	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1,	ШТ.	450	1100	1078	-	495000
	РСНБ РК 2022	PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005			----------	----------	---------	
					-	-	-	
54 278604С	261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВО-	М	80	3230	3155	-	258400
	РСНБ РК 2022	ДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОС-			----------	----------	---------	
		ВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕН-			-	-	-	
		КИ 3,5 ММ						
55	242-207-3702	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1,	ШТ.	150	1722	1688	-	258300
	РСНБ РК 2022	PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005			----------	----------	---------	
					-	-	-	
56 283991С	242-404-1102	ФИЛЬТР МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ЛА-	ШТ.	150	1553	1522	-	232950
	РСНБ РК 2022	ТУННЫЙ МУФТОВЫЙ (В-В), КОСОЙ,			----------	----------	---------	
		ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОП-			-	-	-	
		ЛЕНИЯ, Т ДО +150°С, PN 20 СТ РК						
		ГОСТ Р 50553-2010 DN 20						
57 154875С	241-205-1301	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	1314,225	157	154	-	206333
	РСНБ РК 2022	PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10			----------	----------	---------	
		ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9			-	-	-	
		ММ						
58	241-205-1301	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	1280,565	157	154	-	201049
	РСНБ РК 2022	PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10			----------	----------	---------	
		ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х1,9			-	-	-	
		ММ/ДИАМЕТР 15/						
59 297068С	234-303-0419	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М	88	1932	1892	-	170016
	РСНБ РК 2022	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С			----------	----------	---------	
		ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ			-	-	-	
		+20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО						
		7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ						
		ДИАМЕТРОМ 76 ММ						
60	242-207-3704	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1,	ШТ.	30	5629	5516	-	168870
	РСНБ РК 2022	PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005			----------	----------	---------	
					-	-	-	
61	241-411-0121	ВИБРОГАСЯЩАЯ ОПОРА М12	ШТ.	4	39363	38525	-	157452
	РСНБ РК 2022				----------	----------	---------	
					-	-	-	
62	241-102-0137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	М	79	1810	1767	-	142990
	РСНБ РК 2022	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА			----------	----------	---------	
		СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80			-	-	-	
63	242-301-0904	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	ШТ.	2	69214	67801	-	138428
	РСНБ РК 2022	15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 25,			----------	----------	---------	
		DN 65 ГОСТ 5761-2005			-	-	-	
64 297065С	234-303-0416	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М	86,9	1538	1506	-	133652
	РСНБ РК 2022	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С			----------	----------	---------	
		ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ			-	-	-	
		+20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО						
		7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ						
		ДИАМЕТРОМ 60 ММ						
65	242-207-4001	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ	ШТ.	32	3675	3602	-	117600
	РСНБ РК 2022	СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б19БК1			----------	----------	---------	
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7412% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

66 154878С	241-205-1304	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА	М	178,2	527	515	-	93911
	РСНБ РК 2022	PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 11 PN 10			----------	----------	---------	
		ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 40Х3,7			-	-	-	
		ММ						
67 187512С	261-301-0370	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ	М	150	524	513	-	78600
	РСНБ РК 2022	АРМАТУРЕ			----------	----------	---------	
					-	-	-	
68 297061С	234-303-0412	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М	69,85	1104	1081	-	77114
	РСНБ РК 2022	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С			----------	----------	---------	
		ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ			-	-	-	
		+20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО						
		7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ						
		ДИАМЕТРОМ 42 ММ						
69 157967С	261-305-0208	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУ-	М	45	1707	1670	-	76815
	РСНБ РК 2022	БОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ			----------	----------	---------	
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИН-			-	-	-	
		КОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ						
70 298346С	234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННО-	РУЛОН	39,525	1938	1900	-	76599
	РСНБ РК 2022	ГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С			----------	----------	---------	
		СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ,			-	-	-	
		ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М						
71	242-101-0102	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ	ШТ.	4	18501	18099	-	74004
	РСНБ РК 2022	ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕ-			----------	----------	---------	
		ЛЕМ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, С			-	-	-	
		МАХОВИКОМ, ДЛЯ ГАЗА, Т ДО +100°С,						
		PN 6, МАРКИ 30Ч7БК ГОСТ 5762-2002						
		DN 80/30Ч47БР ЗАДВИЖКА/						
72	241-102-0123	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	М	63,5	1155	1127	-	73342
	РСНБ РК 2022	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА			----------	----------	---------	
		СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80			-	-	-	
73	244-301-0507	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ.	1	70049	68657	-	70049
	РСНБ РК 2022	КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 50			----------	----------	---------	
					-	-	-	

74	293110С	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,6	100317	96571	-	60190
						-	-	-	
75		241-205-1302 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	184,14	259	253	-	47692
						-	-	-	
76	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 89, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	10	4106	4012	-	41060
						-	-	-	
77		225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС10.9	ШТ.	2	19465	18543	-	38930
						-	-	-	
78		241-205-1303 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	89,1	360	353	-	32076
						-	-	-	
79	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	43,3055	708	692	-	30660
						-	-	-	
80		222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ С1-07 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,0292	994397	923131	-	29036
						-	-	-	
81	262179С	261-302-0268 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, D=80 ММ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	1	27930	27199	-	27930
						-	-	-	
82	297062С	234-303-0413 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 48 ММ	М	22	1250	1224	-	27500
						-	-	-	
83		241-102-0128 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	20	1311	1280	-	26220
						-	-	-	
84		244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	1	25559	24931	-	25559
						-	-	-	
85		234-303-0421 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 19 ММ, ДИАМЕТРОМ 89 ММ ГОСТ 16381-77	М	12,1	2089	2046	-	25277
						-	-	-	
86	297070С	234-303-0421 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 89 ММ	М	11	2089	2046	-	22979
						-	-	-	
87	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	3,76805	5983	5863	-	22544
						-	-	-	
88	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	2516,16	8	8	-	20129
						-	-	-	
89		225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	1	19833	19040	-	19833
						-	-	-	
90	261710С	245-405-0203 РСНБ РК 2022	КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	КОМПЛЕКТ	2	9466	9229	-	18932
						-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,2977% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

91	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,6422	29407	26466	-	18885
						-	-	-	
92		241-116-0209 РСНБ РК 2022	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	2263	2212	-	18104
						-	-	-	
93		225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012	М3	0,18	92764	88718	-	16698
						-	-	-	
94	249505С	236-201-0102 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	КГ	11,42178	1223	1196	-	13969
						-	-	-	
95	154271С	241-201-0612 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90X5,4 ММ	М	10,89	1123	1096	-	12229
						-	-	-	
96	135824С	235-201-0305 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30693-2000 МБК	КГ	47,76	220	213	-	10507
						-	-	-	
97	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	46,6676308	212	212	-	9894
						-	-	-	
98	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	14,749	626	612	-	9233
						-	-	-	
99		225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	1	9050	-	-	9050
						-	-	-	
100		225-101-0101 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3	ШТ.	2	4255	-	-	8510
						-	-	-	
101	150369С	241-101-0126 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 80X3,5 ММ	М	2,486	3338	3259	-	8298
						-	-	-	
102	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,036944	209970	204953	-	7757
						-	-	-	
103	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,909	8154	7991	-	7412
						-	-	-	

104	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	0,758824	9092	8131	-	6899
						-	-	-	
105	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	0,77	8923	7878	-	6871
						-	-	-	
106	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,02532	209970	204953	-	5316
						-	-	-	
107		225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	2	2225	2170	-	4450
						-	-	-	
108		225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6	ШТ.	1	3990	-	-	3990
						-	-	-	
109		242-207-4001 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ ЦАПКОВЫЕ, DN 15 10Б8БК1	ШТ.	1	3675	3602	-	3675
						-	-	-	
110	158913С	241-116-0307 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 16 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1800	1759	-	3600
						-	-	-	
111	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,02686	132073	128003	-	3547
						-	-	-	
112		242-301-1205 РСНБ РК 2022	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ МУФТОВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО +225°С, PN 16, МАРКИ 15КЧ18П(Р),15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 40/15Ч8Р2/	ШТ.	1	3436	3359	-	3436
						-	-	-	
113	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,01251	272284	264715	-	3406
						-	-	-	
114	181700С	241-221-0105 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	92,34	35	34	-	3232
						-	-	-	
115	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	0,122892	25911	23039	-	3184
						-	-	-	
116	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	2	1484	1451	-	2968
						-	-	-	
117	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2022	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛЕКТ	1	2870	2810	-	2870
						-	-	-	
118	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	4,8862744	474	462	-	2316
						-	-	-	
119	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,01066	165506	160371	-	1764
						-	-	-	
120	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,1595	11005	9977	-	1755
						-	-	-	
121	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	142,104	12	12	-	1705
						-	-	-	
122	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,527	3172	3108	-	1672
						-	-	-	
123	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	2,4185582	579	565	-	1400
						-	-	-	
124	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2022	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,1375	9128	8940	-	1255
						-	-	-	
125	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2022	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	1,25361	986	964	-	1236
						-	-	-	
126	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э50А ГОСТ 9466-75	Т	0,0035	327064	318421	-	1145
						-	-	-	
127	182931С	241-216-0203 РСНБ РК 2022	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	5,269	212	207	-	1117
						-	-	-	
128	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2,59480136	409	363	-	1061
						-	-	-	
129	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	9,6216	108	102	-	1039
						-	-	-	
130	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,03394	28750	25920	-	976
						-	-	-	
131	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	55,35	17	16	-	941
						-	-	-	
132	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	2,2048332	423	412	-	933
						-	-	-	
133	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,0272612	29918	27441	-	816
						-	-	-	
134	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,822804	962	941	-	792
						-	-	-	
135		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 7	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,0292	24882	-	-	727
						-	-	-	
136	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,11088	5640	5468	-	625
						-	-	-	
137	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0015	408199	398305	-	612
						-	-	-	

138 187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,014	41747	40909	-	584
					-	-	-	
139 150367С	241-101-0120 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 50Х3,0 ММ	М	0,286	1920	1875	-	549
					-	-	-	
140 100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 3	М3	0,0495	10631	9622	-	526
					-	-	-	
141	ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ.4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	1,714	284	-	-	487
					-	-	-	
142 146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,001688	275729	268093	-	465
					-	-	-	
143 286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	0,62892	659	644	-	414
					-	-	-	
144 131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,00432	92871	90402	-	401
					-	-	-	
145 150366С	241-101-0116 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 40Х3,0 ММ	М	0,25	1494	1459	-	374
					-	-	-	
146 145351С	261-107-0215 РСНБ РК 2022	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ДЛИНОЙ 300 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,001122	320213	312045	-	359
					-	-	-	
147 146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,004776	73026	69297	-	349
					-	-	-	
148 131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,003696	92871	90402	-	343
					-	-	-	
149 146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,001343	225987	219325	-	304
					-	-	-	
150 100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,03376	6505	5797	-	220
					-	-	-	
151 131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,002054	92871	90402	-	191
					-	-	-	
152 131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,001832	92871	90402	-	170
					-	-	-	
153 248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00228	59186	56442	-	135
					-	-	-	
154 146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,0001297	820690	801499	-	106
					-	-	-	
155 150361С	241-101-0102 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М	0,2	532	519	-	106
					-	-	-	
156 146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2022	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,24	212	204	-	51
					-	-	-	
157 244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ/Ч	1,9	19	19	-	36
					-	-	-	
158 147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	589	575	-	29
					-	-	-	
159 149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000055	525811	512401	-	29
					-	-	-	
160 271996С	217-101-0301 РСНБ РК 2022	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ ГОСТ 28778-90 М10Х100	ШТ.	0,9108	29	28	-	26
					-	-	-	
161 147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,17229	119	115	-	20
					-	-	-	
162 149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0002532	77199	73455	-	20
					-	-	-	
163 249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,08420884	85	85	-	7
					-	-	-	
164 127922С	214-209-0205 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 1,2 ММ	КГ	0,011	624	610	-	7
					-	-	-	
165 144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,00020964	28270	26275	-	6
					-	-	-	
166 287763С	217-105-0101 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	КГ	0,0111936	76	72	-	0,85
					-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7222969

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

167 511-703-0102 ПРИМ	511-703-0102 РСНБ РК 2022	СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ НА БАЗЕ ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2	КОМПЛЕКТ	1	2569715	2569715	-	2569715
					-	-	-	

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ	--	2569715

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39071,033 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4958,256 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,886 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ										
1.				357,5	1096,98	1,94	392172	694	829	383053		837243
1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1092,72	0,62	390649	222	--	62018		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,0039 М3	1,39425		85		119				
1.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000012 Т	0,00429		165506		710				
2.				1058,5	1058,32	4,76	1120227	5038	6076	1088404		2385321
1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1047,82	1,42	1109113	1503	--	176691		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1. 217-603-0104		ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,0157 М3	16,61845		85		1413				
2.2. 217-101-0105		БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,000027 Т	0,028156		165506		4660				
3.				356,785	354	--	126302	--	126302	--		136406
241-203-0101 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М		--	--	--	--	--	10104		
		СП - 8%										
4.				1056,383	1167	--	1232799	--	1232799	--		1331423
241-203-0107 РСНБ РК 2022		-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М		--	--	--	--	--	98624		
		СП - 8%										
5.				4,5	2793,09	700,24	12569	3151	315	9820		24180
1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05		-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		2022,93	203,84	9103	917	--	1791		
		НР - 98%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1. 217-603-0103		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,3014 М3	1,3563		212		288				
6.				4,5	-115,77	-1,48	-521	-7	--	-504		-1107
1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И		-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ	М ТРУБОПРОВОДА		-114,21	--	-514	--	--	-82		

КЭМ=1,05	ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ									
	НР - 98%; СП - 8%									
7.			4,482	2173	--	9739	--	9739	--	10518
241-203-0 413 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	779	
	СП - 8%									
8.			33,5	2780,7	792,01	93153	26532	636	72169	178548
1116-0501 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В КАНАЛЕ НА ВЫПУСКЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		1969,7	228,57	65985	7657	--	13226	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. 217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	0,1425 М3	4,77375		85		406			
9.			11	2793,09	700,24	30724	7702	770	24005	59107
1116-0501 -0211 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 160 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	М ТРУБОПРО ВОДА		2022,93	203,84	22252	2242	--	4378	
	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. 217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	0,3014 М3	3,3154		212		703			
10.			44,5	-115,69	-1,48	-5148	-66	--	-4981	-10939
1116-1101 -0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		-114,21	--	-5082	--	--	-810	
	НР - 98%; СП - 8%									
11.			33,366	1576	--	52585	--	52585	--	56792
241-203-0 409 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	4207	
	СП - 8%									
12.			10,956	2173	--	23807	--	23807	--	25712
241-203-0 413 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М		--	--	--	--	--	1905	
	СП - 8%									
13.			231	907,77	107,81	209695	24904	88381	81632	314633
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА ЧЕРДАКЕ	М ТРУБОПРО ВОДА		417,36	47,62	96410	11000	--	23306	
	НР - 76%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	0,0143 Л	3,3033		5983		19764			
13.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	0,15 РУЛОН	34,65		1938		67152			
14.			254,1	3140	--	797874	--	797874	--	861704
234-303-0 424 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М		--	--	--	--	--	63830	
	СП - 8%									
15.			99	846	--	83754	--	83754	--	90454
241-220-0 204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.		--	--	--	--	--	6700	
	СП - 8%									
	ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42Х38 -1+4 ШТ									
16.			56,0175	346,55	346,55	19413	19413	--	3259	24486
1101-0102 -0338 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ ДО 1000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	М3 ГРУНТА		--	80,8	--	4526	--	1814	

	КЭМ=1,11	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 НР - 72%; СП - 8%								
17.				1,7325	2845,13	--	4929	--	--	3549	9156
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		2845,13	--	4929	--	--	678	
18.				6,5	1237,52	--	8044	--	--	5792	14942
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1237,52	--	8044	--	--	1107	
19.				19,5	54,61	54,61	1065	1065	--	216	1383
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		--	15,35	--	299	--	102	
20.				19,5	236,8	116,2	4618	2266	--	2395	7574
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		120,6	50	2352	975	--	561	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 32,5 М3 КАНАЛ КЛ 42Х38-8-5ШТ									
21.				1,23	11527,51	219,97	14179	271	12073	1898	17363
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		1492,24	66,67	1835	82	--	1286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,1	1,353							
211-401-0101		ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3			8923		12073			
22.				4,899	15158,18	3780	74260	18518	26678	41499	125020
	1107-0601 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫЕ ИЛИ ОПИРАЮЩИЕСЯ НА ПЛИТЫ. УСТРОЙСТВО НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		5932,56	1246,26	29064	6105	--	9261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.			0,034	0,166566							
216-201-0501		БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т			132073		21999			
23.				0,78	100317	--	78247	--	78247	--	84507
	225-203-0 601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.45.45-1, ЛК 75.45.45-1) СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	6260	
24.				2,44	100317	--	244773	--	244773	--	264355
	225-203-0 601 РСНБ РК 2022	-ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.60.45-1, ЛК 75.60.45-1) СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	19582	
25.				1,504	92764	--	139517	--	139517	--	150678
	225-202-1 104 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012(ПТ 75.45.6-3, ПТ 75.60.6-3) СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	11161	
26.				35	2225	--	77875	--	77875	--	84105
	225-205-0 102 РСНБ РК 2022	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	6230	

27.			4,899	284	--	1391	--	1391	--	1502
СЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	111	
28.			0,32	72257,95	9528,81	23123	3050	12810	7668	33254
1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЛОТКИ МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100 ММ. УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3		---	---	---	---	---	---	---
				22695,95	3636,08	7263	1164	--	2463	
28.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,015 М3	0,3248		29407		9551			
28.2. 215-204-0303	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	0,054 М3	0,01728		92871		1605			
29.			45,16	3680,46	116,02	166209	5239	80070	57414	241512
1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		---	---	---	---	---	---	---
				1791,41	51,11	80900	2308	--	17890	
29.1. 235-101-0204	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	1,14 М2	51,4824		108		5560			
29.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,13548		209970		28447			
29.3. 216-201-0103	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,004 Т	0,18064		209970		37929			
30.			45,16	1797,83	116,02	81190	5239	41526	25346	115059
1113-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ. ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К НОРМАМ 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2		---	---	---	---	---	---	---
				762,3	51,11	34425	2308	--	8523	
30.1. 235-101-0501	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	1,14 М2	51,4824		252		12974			
30.2. 216-201-0102	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	0,003 Т	0,13548		209970		28447			
	КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 М 1+4 ШТ									
31.			12,285	58001,3	15167,59	712546	186334	227966	369179	1168263
1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		---	---	---	---	---	---	---
				24277,27	6077,46	298246	74662	--	86538	
31.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	0,41 М3	5,03685		29407		148119			
31.2. 222-519-0402	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	0,0017 Т	0,020885		1668129		34838			
32.			5	19833	--	99165	--	99165	--	107098
225-101-0601 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	7933	
33.			10	19465	--	194650	--	194650	--	210222
225-101-0106 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	15572	
34.			5	9050	--	45250	--	45250	--	48870
225-101-0605 РСНБ РК 2022	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	3620	
35.			5	3990	--	19950	--	19950	--	21546

225-101-0 201 РСНБ РК 2022	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1596	
	СП - 8%									
36.			12,285	284	--	3489	--	3489	--	3768
СЦ РК 8.04-08-2 021 ТЕХЧАСТЬ ТАБЛ. 4	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	279	
	СП - 8%									
37.			5	25559	--	127795	--	127795	--	138019
244-202-0 101 РСНБ РК 2022	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10224	
	СП - 8%									
38.			0,1135	994397	--	112864	--	112864	--	121893
222-506-0 401 РСНБ РК 2022	-ЛЕСТНИЦЫ С1-07 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9029	
	СП - 8%									
39.			2,8375	111,14	3,05	315	9	135	119	469
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		---	---	---	---	---	---	
				60,34	0,36	171	1	--	35	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 236-101-0107	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 Т	0,000255		467116		119			
40.			2,8375	186,79	4,39	530	12	318	140	723
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2		---	---	---	---	---	---	
				70,54	0,72	200	2	--	54	
	НР - 69%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1. 236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 Т	0,000511		539649		276			
41.			2,75	20185,67	2448,84	55511	6734	36446	14152	75236
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		---	---	---	---	---	---	
				4483,84	990,99	12331	2725	--	5573	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1. 211-201-0701	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	0,29 М3	0,7975		11005		8776			
41.2. 211-201-0707	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	1 М3	2,75		9092		25003			
42.			64,5	1185,65	28,84	76474	1860	48963	24084	108603
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		---	---	---	---	---	---	
				397,69	3,81	25651	246	--	8045	
	НР - 93%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1. 261-105-0504	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 КГ	154,8		295		45666			
43.			2,75	40195,64	11,59	110538	32	96577	13093	133522
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		---	---	---	---	---	---	
				5065,07	--	13929	--	--	9890	
	НР - 94%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1. 212-101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	1,02 М3	2,805		29407		82487			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	6677641	317990	4152395	2223401	9613123
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	2207256	118944	--	712084	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5029585				

МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				671942					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					722153				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				3466946					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				651435					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				454482					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6135502					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									429
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					722153				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4880					
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				4880					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				390					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				5270					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1643176					
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				8625					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1604047				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1571966					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				257212					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3472354					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									905
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1604047				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				9613126					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1334
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2326200				

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

44.				1,5	1096,98	1,94	1645	3	3	1607	3512
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1092,72	0,62	1639	1	--	260	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1. 217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0039	0,00585		85		0,5			
44.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000012	0,000018		165506		3			
45.				1,497	354	--	530	--	530	--	572
241-203-0101 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М			--	--	--	--	--	42	
	СП - 8%										
46.				2	1058,32	4,76	2117	10	11	2057	4507
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			1047,82	1,42	2096	3	--	334	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1. 217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0157	0,0314		85		3			
46.2. 217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,000027	0,000053		165506		9			
47.				1,996	1167	--	2329	--	2329	--	2515
241-203-0107 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М			--	--	--	--	--	186	
	СП - 8%										
48.					1397412,07		36333		12121		53462
				0,026		594966,35		15469		13169	
1122-0801 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВНОГО БАЧКА СВАРНОГО ИЗ ТРУБЫ Д=530 ММ	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ			336255,3	175363,74	8743	4559	--	3960	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1. 261-301-0254	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	1	0,026		449705		11692			
49.				3	2920,76	729,93	8762	2189	78	6982	17003
1116-0501 -0206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 63 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА			2164,89	209,81	6495	629	--	1260	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1. 261-107-0220	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ	КГ	0,0072	0,0216		1620		35			

	Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90										
49.2.			0,0467	0,1401							
217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3				212		30			
50.				3	-115,69	-1,48	-347	-4	--	-336	-737
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА			-114,21	--	-343	--	--	-55	
	НР - 98%; СП - 8%										
51.				3	824	--	2472	--	2472	--	2670
241-201-0410 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			--	--	--	--	--	198	
	СП - 8%										
52.				1	26368,74	102,38	26369	102	24844	1443	30037
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ			1423,42	49,31	1423	49	--	2225	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1.			1	1							
244-104-0311	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ				24566		24566			
53.				1	27662,77	567,54	27663	568	4805	22024	53662
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС			22290,45	182,73	22290	183	--	3975	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1.			0,0022	0,0022							
261-107-0212	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т				308830		679			
53.2.			1	1							
241-116-0206	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.				1620		1620			
53.3.			1	1							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.				1484		1484			
54.				1	54422,11	--	54422	--	--	--	54422
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 18	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 1,6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ	ШТ			--	--	--	--	54422	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			--	--	162295	18337	47193	46946	221625
		ТЕНГЕ			--	--	42343	5424	54422	12385	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					54422				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ					54422				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					41664				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					12121				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13302			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					5331				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					13169				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					4386				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					59219				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						13302			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					66209				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					29740				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						34465			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					33777				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					7999				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					107985				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									21
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						34465			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ					221626				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						47767			

РАЗДЕЛ 3. ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

55.				5	2899,47	161,7	14497	808	1519	12104	28729
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	ШТ.			2434,1	36,04	12170	180	--	2128	

	ДО 50 ММ. УСТАНОВКА										
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1.			0,002	0,01							
261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.			41747	417					
55.2.			0,0011	0,0055							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506	910					
56.			5	5629	--	28145	--	28145	--	30397	
242-207-3704 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.			--	--	--	--	--	2252	
	СП - 8%										
57.			20	846	--	16920	--	16920	--	18274	
241-220-0204 РСНБ РК 2022	-РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.			--	--	--	--	--	1354	
	СП - 8%										
58.			5	966	--	4830	--	4830	--	5216	
244-104-0603 РСНБ РК 2022	-СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.			--	--	--	--	--	386	
	СП - 8%										
59.			5	56877,48	425,66	284387	2128	234436	47257	358176	
1119-1001-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ПРИБОР		9564,56	79,79	47823	399	--	26532		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.			2	10							
241-116-0410	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.			4773	47730					
59.2.			1	5							
261-304-0106	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.			31136	155680					
60.			567	1058,32	4,76	600065	2699	3254	583018	1277730	
1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1047,82	1,42	594112	805	--	94647		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1.			0,0157	8,9019							
217-603-0104	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3			85	757					
60.2.			0,000027	0,015082							
217-101-0105	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т			165506	2496					
61.			567	2119	--	1201473	--	1201473	--	1297591	
241-201-0614 РСНБ РК 2022	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М			--	--	--	--	--	96118	
	СП - 8%										
62.			9,5	3078,55	30,74	29246	292	23186	5757	37803	
1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		607,2	11,17	5768	106	--	2800		
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1.			1	9,5							
261-305-0210	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М			2426	23047					
63.			65	907,77	107,81	59005	7007	24870	22970	88533	
1126-0101-1701 РСНБ РК	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА MISOT-FLEX НА	М ТРУБОПРОВОДА		417,36	47,62	27128	3095	--	6558		

2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ЧЕРДАКЕ НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1. 261-105-0647	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	0,0143	0,9295	5983	5561					
63.2. 234-304-2701	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	0,15	9,75	1938	18896					
64. 234-303-0 325 РСНБ РК 2022	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ СТ РК 3364-2019 СП - 8%	М	71,5	2895 -- -- --

	АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ										
67.2.			0,774	7,353							
241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.			12		88				
67.3.			0,004	0,038							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		24				
68.				30	13900	--	417000	--	417000	--	450360
241-607-0 716 РСНБ РК 2022	-КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА СП - 8% ПРИМ	ШТ.			--	--	--	--	--	33360	
69.				30	24587	--	737610	--	737610	--	796619
241-602-0 810 РСНБ РК 2022	-СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ СП - 8% ПРИМ	ШТ.			--	--	--	--	--	59009	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			--	--	1308739	234	1177099	128800	1552543
		ТЕНГЕ			--	--	131406	23	--	115003	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1154610				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					1154610				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					92369				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					1246979				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					154129				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					22488				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						131429			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					128800				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					22634				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					305563				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						131429			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ					1552542				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									77
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						131429			

РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

70.				150	4274,85	481,27	641228	72190	42012	549643	1286141
1117-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ			3513,51	225,56	527026	33834	--	95270	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1.			0,0002	0,03							
216-101-0901	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т				194532		5836			
70.2.			0,00007	0,0105							
261-107-0447	КАБОЛКА	Т				1789060		18785			
70.3.			0,13	19,5							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				605		11798			
71.				150	39946	--	5991900	--	5991900	--	6471252
244-102-0 203 РСНБ РК 2022	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	479352	
72.				150	1583	--	237450	--	237450	--	256446
244-104-0 604 РСНБ РК 2022	-СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	18996	
73.				150	9428	--	1414200	--	1414200	--	1527336
244-104-0 502 РСНБ РК 2022	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	113136	
74.				150	3131,62	80,68	469743	12101	42478	412219	952518
1117-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ			2767,76	36,45	415164	5467	--	70557	
75.				150	19691	--	2953650	--	2953650	--	3189942
244-101-0 302 РСНБ РК 2022	-УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, В 360 ММ СП - 8%	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	236292	
76.				150	14807	--	2221050	--	2221050	--	2398734
244-101-0 601 РСНБ	-БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	--	177684	

РК 2022	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ									
	СП - 8%									
77.			150	3904,4	122,37	585660	18356	40278	525194	1199723
1117-0101	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ.	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	---
-0106	УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ			3513,51	59,24	527026	8886	--	88868	
РСНБ РК 2022	ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
КЗТР И КЭМ=1,05	НР - 98%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.		0,00036	0,054							
261-102-0126	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т			286428		15467			
77.2.		0,036	5,4							
217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ			626		3380			
77.3.		0,2	30							
261-105-0618	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ			472		14160			
78.			150	9913	--	1486950	--	1486950	--	1605906
244-101-0	-УМЫВАЛЬНИК БЕЗ	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	---
102 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, В 420 ММ			--	--	--	--	--	118956	
	СП - 8%									
79.			150	966	--	144900	--	144900	--	156492
244-104-0	-СИФОН ТРУБНЫЙ С	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
603 РСНБ РК 2022	УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94			--	--	--	--	--	11592	
	СП - 8%									
80.			150	8214	--	1232100	--	1232100	--	1330668
244-104-0	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
408 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96			--	--	--	--	--	98568	
	СП - 8%									
81.			150	5326	--	798900	--	798900	--	862812
244-104-0	-ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
101 РСНБ РК 2022	ГОСТ 30493-96			--	--	--	--	--	63912	
	СП - 8%									
82.			150	1925,24	25,21	288785	3782	42782	238993	570001
1117-0501	-МОЙКИ НА ОДНО	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	---
-0101	ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА			1614,81	11	242221	1650	--	42222	
РСНБ РК 2022	НР - 98%; СП - 8%									
КЗТР И КЭМ=1,05										
83.			150	6467	--	970050	--	970050	--	1047654
244-102-0	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
401 РСНБ РК 2022	ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ			--	--	--	--	--	77604	
	СП - 8%									
84.			150	966	--	144900	--	144900	--	156492
244-104-0	-СИФОН ТРУБНЫЙ С	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
603 РСНБ РК 2022	УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94			--	--	--	--	--	11592	
	СП - 8%									
85.			150	7965	--	1194750	--	1194750	--	1290330
244-104-0	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	ШТ.		---	---	---	---	---	---	---
406 РСНБ РК 2022	ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96			--	--	--	--	--	95580	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	20776216	106429	18958350	1726049	24302447
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	---
				--	--	1711437	49837	--	1800181	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	18790800
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	18790800
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1503264

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	20294064		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1985416		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	167548		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1761274	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1726049		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	296917		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4008382		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1058
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1761274	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	24302446		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			1058
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		1761274	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			39071033
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4779443		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	455924		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		178813	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	26094815		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	54422		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4796302		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2890120		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-04

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ (ВСЕГО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20246Т	004-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1177,1088	1782 -	- -	- -	2097608
2	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	695,017995	1716 -	- -	- -	1192651
3	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	460,101288 15	1577 -	- -	- -	725580
4	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	150,9165	1605 -	- -	- -	242221
5	20243Т	004-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	89,73825	1690 -	- -	- -	151658
6	20175Т	003-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	69,32616	1782 -	- -	- -	123539
7	20176Т	003-0143 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	63,54012	1815 -	- -	- -	115325
8	20098Т	002-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,1081737	1605 -	- -	- -	29064
9	20158Т	003-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	19,92375	1318 -	- -	- -	26260
10	20101Т	002-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,17814	1690 -	- -	- -	25651
11	20241Т	004-0137 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,7). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	13,65	1633 -	- -	- -	22290
12	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	4,262622	2051 -	- -	- -	8743
13	20008Т	001-0117 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1,7). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,01298	1147 -	- -	- -	8044
14	20096Т	002-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,68864	1549 -	- -	- -	7263
15	20019Т	001-0128 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,8). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5538426	1387 -	- -	- -	4929
16	20001Т	001-0110 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 1). РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА И УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,33766	1006 -	- -	- -	2352
17	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1,392606	1318 -	- -	- -	1835
18	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,12692138	1577 -	- -	- -	200
19	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,08789156	1948 -	- -	- -	171
20	20257Т	004-0153 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	-2,73546	2171 -	- -	- -	-5938,68
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	4779445
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	2793,3369				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
21	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	93,0923066 2	1920,84 -	- -	- -	(178816)

	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	4779445

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

					ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,2244% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22 2468С	314-102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАК-	МАШ.-Ч	28,1953450	6212	-	2451	175149
	РСНБ РК 2022	СИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т		7	-	-	69106,79	
23 2509С	331-101-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗО-	МАШ.-Ч	35,8789522	3885	-	1716	139390
	РСНБ РК 2022	ПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т		2	-	-	61568,28	
24 116С	315-202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНО-	МАШ.-Ч	7,4415075	5045	-	1436	37542
	РСНБ РК 2022	ВЫХ ТРУБ			-	-	10686	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1489% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
25 1569С	314-504-0501	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ	МАШ.-Ч	9,19275	2369	-	1436	21778
	РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМА 50 М			-	-	13200,79	
26 3101С	311-401-0104	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕ-	МАШ.-Ч	1,84672892	10512	-	2451	19413
	РСНБ РК 2022	ЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ КОВШ СВЫШЕ 0,4 ДО 0,5 М3, МАССА СВЫШЕ 8 ДО 10 Т			-	-	4526,33	
27 783С	314-104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ МАКСИМА-	МАШ.-Ч	3,0946467	5390	-	2051	16680
	РСНБ РК 2022	ЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 16 Т			-	-	6347,12	
28 126С	315-201-0401	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,6776318	6674	-	2051	11197
	РСНБ РК 2022	ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ, МОЩНОСТЬ 79 КВТ (108 Л.С.)			-	-	3440,82	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,6266% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
29 2459С	314-503-0601	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	МАШ.-Ч	1,50332765	5662	-	1716	8512
	РСНБ РК 2022	5 Т			-	-	2579,71	
30 2474С	315-102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГА-	МАШ.-Ч	1,89643125	3936	-	1716	7464
	РСНБ РК 2022	ТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 5 М3/МИН			-	-	3254,28	
31 698С	314-101-0103	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУ-	МАШ.-Ч	0,62202	8364	-	1716	5203
	РСНБ РК 2022	ЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М			-	-	1067,39	
32 847С	324-102-0102	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	МАШ.-Ч	0,415584	9736	-	2451	4046
	РСНБ РК 2022	ДО 700 ММ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 12,5 Т			-	-	1018,6	
33 1238С	321-201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	4,2586078	934	-	-	3978
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
34 2016С	315-103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ	МАШ.-Ч	7,8435	218	-	-	1710
	РСНБ РК 2022	РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ			-	-	-	
35 1007С	313-101-0601	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65	МАШ.-Ч	0,94836	1473	-	1436	1397
	РСНБ РК 2022	Л			-	-	1361,84	
36 3092С	311-101-0101	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧ-	МАШ.-Ч	0,1744587	6104	-	1716	1065
	РСНБ РК 2022	НОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т			-	-	299,37	
37 2875С	343-302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	33,97674	18	-	-	612
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
38 2349С	315-101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОЩ-	МАШ.-Ч	0,20454525	2321	-	1716	475
	РСНБ РК 2022	НОСТЬЮ ДО 4 КВТ			-	-	351	
39 1005С	311-504-0201	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4090905	284	-	-	116
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
40 2216С	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,832395	19	-	-	73
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
41 2479С	343-402-0101	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РА-	МАШ.-Ч	4,9581	13	-	-	64
	РСНБ РК 2022	БОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА			-	-	-	
42 521С	343-302-0201	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,15	14	-	-	44
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
43 2480С	313-302-0202	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	1,64856384	23	-	-	38
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
44 1044С	314-502-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ	МАШ.-Ч	0,94925381	30	-	-	28
	РСНБ РК 2022	УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)			-	-	-	
45 2515С	313-402-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВ-	МАШ.-Ч	0,07210087	174	-	-	13
	РСНБ РК 2022	ЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ			-	-	-	
46 2577С	315-202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗ-	МАШ.-Ч	0,1386525	82	-	-	11
	РСНБ РК 2022	КИ			-	-	-	
47 2011С	324-105-0401	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИС-	МАШ.-Ч	-0,819	94	-	-	-76,99
	РСНБ РК 2022	ПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)			-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				178808	455920

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,3267% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

48	244-102-0203 РСНБ РК 2022	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	150	39946	39106	-	5991900
					-	-	-	
49	244-101-0302 РСНБ РК 2022	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ГОСТ 30493-96 РАЗМЕРАМИ НЕ МЕНЕЕ L 605 ММ, B 360 ММ	КОМПЛЕКТ	150	19691	19274	-	2953650
					-	-	-	
50 295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2022	БАЧОК СМЫВНОЙ ГОСТ 30493-96 УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА УНИТАЗЕ С БОКОВЫМ ИЛИ ВЕРХНИМ ПУСКОМ РАЗМЕРАМИ L 430 ММ	КОМПЛЕКТ	150	14807	14490	-	2221050
					-	-	-	
51 295056С	244-101-0102 РСНБ РК 2022	УМЫВАЛЬНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА ГОСТ 30493-96 ПОЛУКРУГЛЫЙ, ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРАМИ L 550 ММ, B 420 ММ	КОМПЛЕКТ	150	9913	9696	-	1486950
					-	-	-	
52 286236С	244-104-0502 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ , ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ	ШТ.	150	9428	9239	-	1414200
					-	-	-	
53 269838С	241-203-0107 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 110Х4,2 ММ	М	1058,379	1167	1140	-	1235128
					-	-	-	
54	244-104-0408 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	150	8214	8050	-	1232100
					-	-	-	
55	241-201-0614 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 125Х7,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	567	2119	2069	-	1201473
					-	-	-	
56	244-104-0406 РСНБ РК 2022	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ОДНОРУКОЯТОЧНЫЙ/ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ/НАСТЕННЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	150	7965	7806	-	1194750
					-	-	-	
57 187832С	244-102-0401 РСНБ РК 2022	МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ГОСТ 23695-94 С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ВСТРАИВАЕМАЯ РАЗМЕРАМИ 450Х505Х160 ММ	ШТ.	150	6467	6328	-	970050
					-	-	-	
58	244-104-0101 РСНБ РК 2022	ПЬЕДЕСТАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОСТ 30493-96	ШТ.	150	5326	5206	-	798900
					-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8441% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
59 297073С	234-303-0424 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С, ЛСТ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, ФАКТОР μ БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000 СТ РК 3364-2019, БСТ 19 ММ ДИАМЕТРОМ 114 ММ	М	254,1	3140	3075	-	797874
					-	-	-	
60	241-602-0810 РСНБ РК 2022	СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	ШТ.	30	24587	24101	-	737610
					-	-	-	
61	241-607-0716 РСНБ РК 2022	КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	ШТ.	30	13900	13625	-	417000
					-	-	-	
62	244-104-0603 РСНБ РК 2022	СИФОН ТРУБНЫЙ С УНИФИЦИРОВАННЫМ ВЫПУСКОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СТУ ГОСТ 23289-94	ШТ.	305	966	946	-	294630
					-	-	-	
63	225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.60.45-1, ЛК 75.60.45-1)	М3	2,44	100317	96571	-	244773
					-	-	-	
64 100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010 БЕЗ ДОБАВОК	М3	8,16665	29407	26466	-	240157
					-	-	-	
65	244-104-0604 РСНБ РК 2022	СИФОН С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СВПГ ГОСТ 23289-94	ШТ.	150	1583	1550	-	237450
					-	-	-	
66	234-303-0325 РСНБ РК 2022	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ, ДИАМЕТРОМ 125 ММ СТ РК 3364-2019	М	71,5	2895	2835	-	206992
					-	-	-	
67	225-101-0106 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	10	19465	18543	-	194650
					-	-	-	
68 267588С	261-304-0106 РСНБ РК 2022	ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ), ТИП УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, D=100 ММ	ШТ.	5	31136	30407	-	155680
					-	-	-	
69	225-202-1104 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 3 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012(ПТ 75.45.6-3, ПТ 75.60.6-3)	М3	1,504	92764	88718	-	139517
					-	-	-	
70	244-202-0101 РСНБ РК 2022	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99	КОМПЛЕКТ	5	25559	24931	-	127795
					-	-	-	
71 269832С	241-203-0101 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ВОДООТВЕДЕНИЯ SDR 26 ГОСТ 22689-2014 РАЗМЕРАМИ 50Х3 ММ	М	358,282	354	346	-	126832
					-	-	-	
72	222-506-0401 РСНБ РК 2022	ЛЕСТНИЦЫ С1-07 ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,1135	994397	923131	-	112864
					-	-	-	
73	241-220-0204 РСНБ РК 2022	РЕВИЗИЯ+ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100	ШТ.	119	846	828	-	100674
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,8292% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

74		225-101-0601 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН10	ШТ.	5	19833	19040	-	99165
75	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2022	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, Т ОТ -200°С ДО +105°С СТ РК 3364-2019 ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М	РУЛОН	44,4	1938	1900	-	86047
76	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2022	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ	ШТ.	67,8	1253	1228	-	84953
77		225-203-0601 РСНБ РК 2022	ЛОТОК КАНАЛОВ ЛК С РАСЧЕТНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ В 1 ТС/М2 ГОСТ 13015-2012(ЛК 300.45.45-1, ЛК 75.45.45-1)	М3	0,78	100317	96571	-	78247
78		225-205-0102 РСНБ РК 2022	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ОП2, РАЗМЕРАМИ 300 ММ Х 200 ММ Х 90 ММ ГОСТ 13015-2012	ШТ.	35	2225	2170	-	77875
79	144635С	216-201-0102 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 70/30	Т	0,27096	209970	204953	-	56893
80		241-203-0409 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	33,366	1576	1542	-	52585
81	158943С	241-116-0410 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 25 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ.	10	4773	4668	-	47730
82	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2022	МАСТИКА РАЗНАЯ МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	154,8	295	287	-	45666
83		225-101-0605 РСНБ РК 2022	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП10-1	ШТ.	5	9050	-	-	45250
84	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,19096	209970	204953	-	40096
85	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	4,1711	8923	7878	-	37219
86	279119С	222-519-0402 РСНБ РК 2022	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 34329-2017	Т	0,0208845	1668129	1549820	-	34838
87		241-203-0413 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 160, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ	М	15,438	2173	2125	-	33547
88		242-207-3704 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	5	5629	5516	-	28145
89	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М100	М3	0,945945	28750	25920	-	27196
90	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2022	КЛЕЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА МАРКИ К 414	Л	4,2328	5983	5863	-	25325
91	100094С	211-201-0707 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 40-80 (70) ММ, ГРУППА 3	М3	2,75	9092	8131	-	25003
92	245423С	244-104-0311 РСНБ РК 2022	ТРАП ЧУГУННЫЙ ГОСТ 1811-97 ЭМАЛИРОВАННЫЙ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 100 ММ	КОМПЛЕКТ	1	24566	24060	-	24566
93	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=32 ММ	М	9,5	2426	2372	-	23047
94	144663С	216-201-0501 РСНБ РК 2022	БИТУМ НЕФТЯНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГОСТ 9812-74 МАРКИ БНИ IV	Т	0,166566	132073	128003	-	21999
95	188241С	246-301-0501 РСНБ РК 2022	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	27,5	790	773	-	21725
96	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2022	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,074	286428	278921	-	21196
97		225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	ШТ.	5	3990	-	-	19950
98	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2022	КАБОЛКА	Т	0,01062	1789060	1752091	-	19000
99	154856С	241-205-1201 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ	М	73,26	241	236	-	17656
100	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	25,5	605	590	-	15428
101	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2022	ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	КГ	30	472	461	-	14160
102	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2022	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	20	708	692	-	14160
103	135531С	235-101-0501 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД МОРОЗОСТОЙКИЙ МАРКИ РПМ-300 ГОСТ 10923-93	М2	51,4824	252	244	-	12974
104	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2022	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ	Т	0,026	449705	438997	-	11692
105	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	Т	0,0530995	165506	160371	-	8788
106	100091С	211-201-0701 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 5-10 ММ, ГРУППА 3	М3	0,7975	11005	9977	-	8776

107	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2022	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	12,05035	579	565	-	6977
						-	-	-	
108	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2022	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30307-95 ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	КГ	5,5	1124	1099	-	6182
						-	-	-	
109	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2022	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,03032	194532	189248	-	5898
						-	-	-	
110	135521С	235-101-0204 РСНБ РК 2022	РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ ГОСТ 10923-93 МАРКИ РПП-250	М2	51,4824	108	102	-	5560
						-	-	-	
111		ТССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ-ЧАСТЬ ТАБЛ. 4	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	17,184	284	-	-	4880
						-	-	-	
112	147626С	261-107-0709 РСНБ РК 2022	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А	Т	0,1458668	29918	27441	-	4364
						-	-	-	
113	154857С	241-205-1202 РСНБ РК 2022	ТРУБА НАПОРНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PP-R НЕ АРМИРОВАННАЯ SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 РАЗМЕРАМИ 25Х3,5 ММ	М	9,405	410	401	-	3856
						-	-	-	
114	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	5,882	626	612	-	3682
						-	-	-	
115	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	33,1018896	85	85	-	2814
						-	-	-	
116	100092С	211-201-0704 РСНБ РК 2022	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1200 СТ РК 1284-2004 ФРАКЦИЯ 10-20 ММ, ГРУППА 3	М3	0,2475	10631	9622	-	2631
						-	-	-	
117	146097С	217-501-0107 РСНБ РК 2022	ХРИЗОТИЛ ГОСТ 12871-2013 МАРКИ 6К-45	Т	0,009032	275729	268093	-	2490
						-	-	-	
118		241-201-0410 РСНБ РК 2022	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11 - 63Х5,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	3	824	805	-	2472
						-	-	-	
119	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2022	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	5,4048	423	412	-	2286
						-	-	-	
120	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2022	ГВОЗДЬ ГОСТ 283-75 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	3,0895	659	644	-	2036
						-	-	-	
121	146755С	261-107-0360 РСНБ РК 2022	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,0083283	225987	219325	-	1882
						-	-	-	
122	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2022	ОЧИСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	Л	0,592	3172	3108	-	1878
						-	-	-	
123	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	2,05	815	797	-	1671
						-	-	-	
124	144763С	261-107-0201 РСНБ РК 2022	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00397	408199	398305	-	1621
						-	-	-	
125	158883С	241-116-0206 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 40 ММ	ШТ.	1	1620	1585	-	1620
						-	-	-	
126	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,01728	92871	90402	-	1605
						-	-	-	
127	158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	1	1484	1451	-	1484
						-	-	-	
128	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,0127374	92871	90402	-	1183
						-	-	-	
129	100393С	211-402-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,18064	6505	5797	-	1175
						-	-	-	
130	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2022	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,01548	73026	69297	-	1130
						-	-	-	
131	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2022	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	4,91915	212	212	-	1043
						-	-	-	
132	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=100 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	79987	78373	-	800
						-	-	-	
133	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,007328	92871	90402	-	681
						-	-	-	
134	145198С	261-107-0212 РСНБ РК 2022	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ (В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	308830	300884	-	679
						-	-	-	
135	181697С	241-221-0102 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ.	73,26	8	8	-	586
						-	-	-	
136	248314С	261-103-0136 РСНБ РК 2022	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,00912	59186	56442	-	540
						-	-	-	
137	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00156	274757	267140	-	429
						-	-	-	
138	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86	1000 ШТ.	0,01	41747	40909	-	417
						-	-	-	
139	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2022	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М50	М3	0,014	25394	23026	-	356
						-	-	-	

140	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,045	6798 -	6663 -	- -	306
141	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00109	272284 -	264715 -	- -	297
142	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00051075	539649 -	525162 -	- -	276
143	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2022	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	Т	0,009828	27896 -	25749 -	- -	274
144	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90	КГ	0,1673	1620 -	1586 -	- -	271
145	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 4	М3	0,00275	79961 -	77746 -	- -	220
146	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2022	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0027096	77199 -	73455 -	- -	209
147	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00025538	467116 -	454857 -	- -	119
148	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2022	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000 ШТ.	0,01957	5146 -	5024 -	- -	101
149	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	7,353	12 -	12 -	- -	88
150	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2022	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00007945	525811 -	512401 -	- -	42
151	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2022	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	589 -	575 -	- -	41
152	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	0,038	962 -	941 -	- -	37
153	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,0418	474 -	462 -	- -	20
154	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,00004256	380806 -	371086 -	- -	16
155	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2022	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75	Т	0,00001805	820690 -	801499 -	- -	15
156	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2022	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,03249	409 -	363 -	- -	13
157	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2022	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ ГОСТ 9179-2018 СОРТ 1	Т	0,000432	28270 -	26275 -	- -	12
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	26094811
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)							
158		Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 18	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, ТИПА ГНОМ 6-10, ПОДАЧА 1,6 М3/Ч, НАПОР 10 М, ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 0,55 КВТ	ШТ	1	54422,11 -	54422,11 -	- -	54422
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)		ТЕНГЕ				--	54422

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202070

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ГСВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 82845,971 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5102,459 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,982 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1.	242-204-0 304 РСНБ РК 2022	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	30	12953	--	388590	--	388590	--	419677
					--	--	--	--	--	31087	
		СП - 8%									
2.	1116-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	129,5	1113,78	66,47	144235	8607	4113	131377	297661
					1015,56	19,64	131515	2543	--	22049	
		НР - 98%; СП - 8%									
3.	241-102-0 120 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	129,5	859	--	111240	--	111240	--	120139
					--	--	--	--	--	8899	
		СП - 8%									
4.	241-112-0 113 РСНБ РК 2022	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	50	295	--	14750	--	14750	--	15930
					--	--	--	--	--	1180	
		СП - 8%									
5.	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА 2 РАЗА	М2	15,5	259,19	6,1	4017	94	2052	1298	5741
					120,69	0,72	1871	11	--	425	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00018	0,00279	676293		1887			
6.	1113-0301 -1413 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА	М2	15,5	720,31	5,2	11165	81	10381	497	12595
					45,36	1,08	703	17	--	933	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	236-203-0108	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-125	Т	0,00046	0,00713	1157989		8256			
7.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	М ГАЗОПРОВОДА	129,5	748,75	--	96962	--	2283	92786	204928
					731,12	--	94679	--	--	15180	
		НР - 98%; СП - 8%									

	КЭМ=1,05										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1.			0,01	1,295							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ				986		1277			
7.2.			0,009	1,1655							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ				605		705			
8.				5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ	СТЫК			855,79	--	4279	--	--	584	
	НР - 61%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			--	--	775648	8903	533698	228568	1084554
		ТЕНГЕ			--	--	233047	2571	--	80337	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					4689				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					289				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4279			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					2610				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					584				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					7883				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						4279			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					529762				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					12433				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2602			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ					514580				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					1795				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					42524				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ					574081				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						2602			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					241197				
МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ					6395				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						228737			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ					224163				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ					37229				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ					502589				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						228737			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ					1084553				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч									125
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ						235618			

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

9.				150	12103,95	228,84	1815592	34326	794289	982697	3022152
1119-0101 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ. УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННОГО КОТЛА	ПРИБОР			6579,85	105,17	986977	15776	--	223863	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,0051	0,765							
214-105-0104	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т				679670		519948			
10.				150	160045	--	24006750	--	--	--	24006750
513-104-0304 РСНБ РК 2022	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ PROTHERM JAGUAR 11 JTV	КОМПЛЕКТ			--	--	--	--	24006750	--	
11.				150	13495,66	19,76	2024349	2964	1381781	626812	2863254
1119-1001 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-СЧЕТЧИКИ ГАЗОВЫЕ ПОКВАРТИРНЫЕ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК			4264,03	--	639604	--	--	212093	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1.			1	150							
245-802-0101	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.				7842		1176300			
12.				150	7997,28	346,06	1199591	51908	561197	590648	1933459
1119-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	КЛАПАН			3909,91	108,11	586486	16216	--	143219	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

12.1.		2	300							
241-116-0207	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.			1484		445200			
13.			150	41293	--	6193950	--	6193950	--	6689466
261-304-0107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	495516	
14.			150	1612,44	--	241866	--	--	181400	457127
1311-0203-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ НР - 75%; СП - 8%	ШТ.		1612,44	--	241866	--	--	33861	
15.			150	2165	--	324750	--	324750	--	350730
242-404-0602 РСНБ РК 2022	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ,, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	25980	
16.			150	4924,78	351,21	738717	52681	400402	303327	1125407
1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР		1904,23	159,22	285634	23883	--	83363	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.		1	150							
261-305-0219	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М			1757		263550			
16.2.		1	150							
261-301-0422	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.			887		133050			
17.			150	103946	--	15591900	--	--	--	15591900
513-301-0101 РСНБ РК 2022	-ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.		--	--	--	--	15591900	--	
18.			300	1108	--	332400	--	332400	--	358992
261-301-0406 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20-ГСВ.СО Л.2/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	26592	
19.			75	1212,05	33,14	90904	2486	50445	38035	139254
1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	37973	838	--	10315	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.		1	75							
241-101-0301	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ	М			655		49125			
20.			420	1405,45	33,14	590289	13918	363721	212995	867546
1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		506,31	11,17	212650	4691	--	64263	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.		1	420							
241-101-0302	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М			848		356160			
21.			90	1666,98	33,14	150028	2982	101478	45642	211323

1116-0301 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			506,31	11,17	45568	1005	--	15654	
21.1. 241-101-0303	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	1	90		1109		99810			
22.				240	2006,92	33,14	481661	7954	352193	121711	651642
1116-0301 -0304 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			506,31	11,17	121514	2681	--	48270	
22.1. 241-101-0304	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М	1	240		1448		347520			
23.				81,7	1176,75	1,47	96140	120	11730	67477	176706
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ			1031,7	0,69	84290	56	--	13089	
23.1. 236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	0,246	20,0982		474		9527			
24.				360	466,38	--	167896	--	--	164538	359029
1116-0501 -0212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ПОДВОДКИ ГИБКИЕ. МОНТАЖ НР - 98%; СП - 8%	М ПОДВОДОК			466,38	--	167896	--	--	26595	
25.				180	640	--	115200	--	115200	--	124416
241-101-0401 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/ СП - 8%	М			--	--	--	--	--	9216	
26.				180	860	--	154800	--	154800	--	167184
241-101-0402 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/ СП - 8%	М			--	--	--	--	--	12384	
27.				150	548	--	82200	--	82200	--	88776
241-211-1603 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	6576	
28.				150	681	--	102150	--	102150	--	110322
241-211-1606 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/ СП - 8%	ШТ.			--	--	--	--	--	8172	
29.				15,3	4567,22	81,07	69878	1240	50206	18408	95349
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			1204,71	22,96	18432	351	--	7063	
29.1.			1	15,3							

261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230	49419					
30.				15	3820,61	66,47	57309	997	41079	15217	78329
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			1015,56	19,64	15233	295	--	5802	
30.1.			1	15							
261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			2701	40515					
31.				15	2143,61	66,47	32154	997	15924	15217	51161
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			1015,56	19,64	15233	295	--	3790	
31.1.			1	15							
241-102-0130	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х2,0 ММ	М			1024	15360					
32.				30	4567,22	81,07	137017	2432	98444	36093	186959
1116-0401 -0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ТРУБОПРОВОДА			1204,71	22,96	36141	689	--	13849	
32.1.			1	30							
261-305-0106	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М			3230	96900					
33.				825	748,75	--	617715	--	14545	591106	1305527
1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05	-ГАЗОПРОВОДЫ. ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ /ГСВ.СО Л.4/ НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ГАЗОПРОВОДА			731,12	--	603170	--	--	96706	
33.1.			0,01	8,25							
261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ			986	8135					
33.2.			0,009	7,425							
261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ			605	4492					
34.				5	937,87	24,19	4689	121	289	2610	7883
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ /ГСВ.СО Л.4/ НР - 61%; СП - 8% МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-30 ШТ ГСВ Л.12И	СТЫК			855,79	--	4279	--	--	584	
35.				527,4	1703,41	3,33	898380	1757	200169	683177	1708081
1120-0101 -0804 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,05 ПРИМ	-ВОЗДУХОВОДЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИБКИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 355ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М ВОЗДУХОВОДОВ			1320,54	1,26	696454	665	--	126525	
35.1.			0,239	126,0486							
246-301-0503	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: ХОМУТ СТД 205	КГ			790	99578					
35.2.			0,042	22,1508							
234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М	РУЛОН			3713	82246					
36.				30	9788,71	--	293661	--	--	--	293661

	ПЕРЕЧЕНЬ -ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 1 КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ			--	--	--	--	293661	--
37.			390	16153,59	--	6299900	--	--	-- 6299900
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 2 УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380			--	--	--	--	6299900	--
38.			90	11659,37	--	1049343	--	--	-- 1049343
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 3 УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380			--	--	--	--	1049343	--
39.			120	23492,6	--	2819112	--	--	-- 2819112
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 4 УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)			--	--	--	--	2819112	--
40.			30	25019,56	--	750587	--	--	-- 750587
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 5 КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500			--	--	--	--	750587	--
41.			60	17347,95	--	1040877	--	--	-- 1040877
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 6 КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)			--	--	--	--	1040877	--
42.			90	11402,86	--	1026257	--	--	-- 1026257
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 7 КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)			--	--	--	--	1026257	--
43.			150	9670,78	--	1450617	--	--	-- 1450617
	ПЕРЕЧЕНЬ -МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 8 КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380			--	--	--	--	1450617	--
44.			30	36827,6	--	1104828	--	--	-- 1104828
	ПЕРЕЧЕНЬ -ТРОЙНИК РЕВИЗИИ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 9 КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)			--	--	--	--	1104828	--
45.			180	5063,18	--	911372	--	--	-- 911372
	ПЕРЕЧЕНЬ -КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 10 Ф380			--	--	--	--	911372	--
	КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА ГСВ Л.11								
46.			150	3853,7	--	578055	--	--	-- 578055
	ПЕРЕЧЕНЬ -КОЛЕНО СТАРТОВОЕ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 11 КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100			--	--	--	--	578055	--
47.			150	2900,73	--	435110	--	--	-- 435110
	ПЕРЕЧЕНЬ -КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 12 Ф60/100			--	--	--	--	435110	--
48.			150	1967,92	--	295188	--	--	-- 295188
	ПЕРЕЧЕНЬ -КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 13 L=250 Ф60/100			--	--	--	--	295188	--
49.			150	2336,81	--	350522	--	--	-- 350522
	ПЕРЕЧЕНЬ -КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 14 L=500 Ф60/100			--	--	--	--	350522	--
50.			450	430,37	--	193667	--	--	-- 193667
	ПЕРЕЧЕНЬ -ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 15 ДЛЯ ТРУБЫ Ф100			--	--	--	--	193667	--
51.			450	963,55	--	433598	--	--	-- 433598
	ПЕРЕЧЕНЬ -ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К	ШТ		---	---	---	---	---	---
	ПУНКТ 16 СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)			--	--	--	--	433598	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	75350968	176883	11743342	4697110 81761417
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---
				--	--	4799400	67441	58631343	1713340

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	58631343		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	58631343		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	246555		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	289		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		246145	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	184010		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	34445		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	465010		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			164
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		246145	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	7401590		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	11730		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		84346	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	7305450		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	67477		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	597525		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	8066592		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		84346	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	9071480		
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4425868		

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		4536350	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4445623		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1081370		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	14598473		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			2637
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		4536350	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	81761418		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			2857
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		4866841	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			82845971
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	5032447		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	185786		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		70012	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	12277034		
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ	58631343		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	4925678		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1793677		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-05

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20244Т	004-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	991,049283	1716 -	- -	- -	1700641
2	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	648,9	1521 -	- -	- -	986977
3	20255Т	004-0151 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	333,740925	2091 -	- -	- -	697852
4	20254Т	004-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	311,85	2051 -	- -	- -	639604
5	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	181,125	1577 -	- -	- -	285634
6	20449Т	007-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	162	1493 -	- -	- -	241866
7	20245Т	004-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	123,816315	1749 -	- -	- -	216555
8	20229Т	004-0125 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	127,386	1318 -	- -	- -	167895
9	20166Т	003-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	55,41711	1521 -	- -	- -	84289
10	20465Т	007-0148 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	1981 -	- -	- -	8558
11	20180Т	003-0147 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,7). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,960225	1948 -	- -	- -	1871
12	20168Т	003-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,445935	1577 -	- -	- -	703
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	5032445
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	2941,0108				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	40,989144	1708,06 -	- -	- -	(70012)
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	5032449
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,4828% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	36,0970785	3885 -	- -	1716 -	140237
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,8247% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	66,15	218 -	- -	- -	14421
16	2577С	315-202-0501 РСНБ РК 2022	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	114,706851	82 -	- -	- -	9406
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,6924% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
17	698С	314-101-0103 РСНБ РК 2022	КРАНЫ БАШЕННЫЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 8 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 41,5 М, МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ ДО 55 М	МАШ.-Ч	0,9653175	8364 -	- -	1716 -	8074
18	1569С	314-504-0501 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	3,1585785	2369 -	- -	1436 -	7483

19 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,7616595	6212 - -	- - -	2451 - 1866,83	4731
20 2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	32,27175	18 - -	- - -	- - -	581
21 1147С	343-202-0101 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,5525	45 - -	- - -	- - -	475
22 501С	315-203-0301 РСНБ РК 2022	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,16	112 - -	- - -	- - -	242
23 2515С	313-402-0101 РСНБ РК 2022	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,576135	174 - -	- - -	- - -	100
24 2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00651	5662 - -	- - -	1716 - 11,17	37
25 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00651	30 - -	- - -	- - -	0,2
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				70013	185787

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,4986% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

26	261-304-0107 РСНБ РК 2022	СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАГАЗОВАННОСТИ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УКЗ-РУ-СН4-СО С КЛАПАНОМ DN 20	КОМПЛЕКТ	150	41293 - -	40327 - -	- - -	6193950
27 274214С	245-802-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СТ РК 2.13-2013 МОДЕЛИ ВК-G1,6, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,016 М3/Ч ДО 2,5 М3/Ч	ШТ.	150	7842 - -	7684 - -	- - -	1176300
28 279798С	214-105-0104 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ГОСТ 14918-80 ТОЛЩИНОЙ ОТ 1,5 ДО 3 ММ	Т	0,765	679670 - -	664453 - -	- - -	519948
29 158884С	241-116-0207 РСНБ РК 2022	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ PN 10 ГОСТ 33259-2015 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	300	1484 - -	1451 - -	- - -	445200
30	242-204-0304 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ МУФТОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ТИПА ALSO ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	30	12953 - -	12695 - -	- - -	388590
31 150445С	241-101-0302 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,5 ММ	М	420	848 - -	828 - -	- - -	356160
32 150447С	241-101-0304 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 32Х2,8 ММ	М	240	1448 - -	1415 - -	- - -	347520
33	261-301-0406 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,1 МПА, DУ 25 ММ ГОСТ 21345-2005/ГШК ДУ 20-ГСВ.СО Л.2/	ШТ.	300	1108 - -	1085 - -	- - -	332400

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7664% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

34	242-404-0602 РСНБ РК 2022	ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ,, Т ДО +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	ШТ.	150	2165 - -	2122 - -	- - -	324750
35 157978С	261-305-0219 РСНБ РК 2022	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ	М	150	1757 - -	1720 - -	- - -	263550
36 187492С	261-301-0221 РСНБ РК 2022	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	ШТ.	300	549 - -	536 - -	- - -	164700
37	241-101-0402 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 20Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М	180	860 - -	840 - -	- - -	154800
38 278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2022	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, DN 76, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	45,3	3230 - -	3155 - -	- - -	146319
39 254240С	261-301-0422 РСНБ РК 2022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б10БК1 ДЛЯ ГАЗА, РУ 0,0098 МПА, DУ 15 ММ ГОСТ 21345-2005	ШТ.	150	887 - -	869 - -	- - -	133050
40 146123С	217-503-0102 РСНБ РК 2022	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 ТОЛЩИНОЙ 4 И 6 ММ	Т	0,3	428859 - -	418560 - -	- - -	128658
41	241-101-0401 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,8 ММ/ГИБКАЯ ПОДВОДКА СИЛЬФОННОГО ТИПА ГСВ.СО Л.3/	М	180	640 - -	625 - -	- - -	115200
42	241-102-0120 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	129,5	859 - -	838 - -	- - -	111240
43	241-211-1606 РСНБ РК 2022	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 25Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ ГСВ.СО Л.3/	ШТ.	150	681 - -	667 - -	- - -	102150
44 150446С	241-101-0303 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 25Х2,8 ММ	М	90	1109 - -	1083 - -	- - -	99810
45 188245С	246-301-0503	СРЕДСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВО-	КГ	126,0486	790	773	-	99578

	РСНБ РК 2022	ДОВ: ХОМУТ СТД 205						
					-	-	-	
46 144763С	261-107-0201	БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С	Т	0,225	408199	398305	-	91845
	РСНБ РК 2022	ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ ОТ М12 ДО М16 ГОСТ 1759.0-87			-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,735% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

47 298352С	234-304-3001	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЕ-	РУЛОН	22,1508	3713	3639	-	82246
	РСНБ РК 2022	ВОЙ ФОЛЬГИ С АКРИЛОВЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ ГОСТ 16381-77 ШИРИНОЙ 50 ММ, ДЛИНОЙ 50 М			-	-	-	
48	241-211-1603	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМ-	ШТ.	150	548	537	-	82200
	РСНБ РК 2022	БИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ РАЗЪЕМНАЯ DN 20Х1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ ГСВ.СО Л.3/			-	-	-	
49 290063С	217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ	КГ	51	1050	1028	-	53550
	РСНБ РК 2022	ГОЛОВКОЙ			-	-	-	
50 187562С	261-301-0241	ТРУБА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	300	175	163	-	52500
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
51 150443С	241-101-0301	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОП-	М	75	655	640	-	49125
	РСНБ РК 2022	РОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ГОСТ 3262-75 РАЗМЕРАМИ 15Х2,5 ММ			-	-	-	
52 278603С	261-305-0105	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВО-	М	15	2701	2639	-	40515
	РСНБ РК 2022	ДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОС- ВАРНЫХ ТРУБ, DN 57, ТОЛЩИНА СТЕН- КИ 3,5 ММ			-	-	-	
53 147529С	261-107-0644	ШПИЛЬКИ	ШТ.	300	124	121	-	37200
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
54 102868С	213-101-0102	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛ-	1000 ШТ.	0,3	69463	65476	-	20839
	РСНБ РК 2022	НОТЕЛЬЙ РАЗМЕРАМИ 250 Х 120 Х 65 ММ ГОСТ 530-2012 МАРКИ М125			-	-	-	
55 149394С	261-201-0371	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	18,3509	986	964	-	18094
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
56 150558С	241-102-0130	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	М	15	1024	999	-	15360
	РСНБ РК 2022	ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 15 ДО 114 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 48Х2,0 ММ			-	-	-	
57	241-112-0113	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ	ШТ.	50	295	289	-	14750
	РСНБ РК 2022	БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗ- КОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖ- НЫМ ДИАМЕТРОМ 38 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			-	-	-	
58 187338С	261-301-0303	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ	1000 ШТ.	0,3	41747	40909	-	12524
	РСНБ РК 2022	ТОЛЩИНА 1 ММ, D=50 ММ ГОСТ 15180-86			-	-	-	
59 146645С	217-605-0108	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,44613	8154	7991	-	11792
	РСНБ РК 2022	ГОСТ 5457-75			-	-	-	
60 249409С	261-201-0324	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТ-	КГ	19,0905	605	590	-	11550
	РСНБ РК 2022	НАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71			-	-	-	
61 278579С	236-202-1014	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 ГОСТ 10503-	КГ	23,7282	474	462	-	11247
	РСНБ РК 2022	71			-	-	-	
62 145787С	261-107-0225	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ	ШТ.	290,07	34	33	-	9862
	РСНБ РК 2022	(10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90			-	-	-	
63 147530С	261-107-0645	ШПИЛЬКИ	КГ	16,3494	519	507	-	8485
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
64 127966С	214-209-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ	КГ	8,7049	962	941	-	8374
	РСНБ РК 2022	ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) ГОСТ 2246-70 С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ			-	-	-	
65 149429С	236-203-0108	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-	Т	0,00713	1157989	1131378	-	8256
	РСНБ РК 2022	125			-	-	-	
66 251488С	261-301-0257	СГОНЫ СТАЛЬНЫЕ С МУФТОЙ И КОНТР-	ШТ.	150	51	49	-	7650
	РСНБ РК 2022	ГАЙКОЙ, D 20 ММ			-	-	-	
67 147045С	261-107-0431	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	10,14525	423	412	-	4291
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
68 146649С	217-605-0101	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	9,7471	409	363	-	3987
	РСНБ РК 2022	ГОСТ 5583-78			-	-	-	
69 149395С	236-104-0101	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	4,3725	579	565	-	2532
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
70 274679С	217-302-0205	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А	КГ	3	815	797	-	2445
	РСНБ РК 2022	ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ			-	-	-	
71 102636С	212-401-0104	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ	М3	0,078196	28750	25920	-	2248
	РСНБ РК 2022	28013-98 МАРКИ М100			-	-	-	
72 272105С	236-104-0103	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ	Т	0,00341	623062	607746	-	2125
	РСНБ РК 2022	МАТЕРИАЛОВ ГОСТ 7827-74			-	-	-	
73 149226С	236-101-0108	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К	Т	0,00279	676293	659933	-	1887
	РСНБ РК 2022	ГОСТ 9109-81			-	-	-	
74 249131С	217-603-0103	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8,29542	212	212	-	1759
	РСНБ РК 2022				-	-	-	
75 146643С	261-107-0332	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ	Т	0,0015675	820690	801499	-	1286
	РСНБ РК 2022	МАРКИ Б ГОСТ 5457-75			-	-	-	
76 287729С	217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСА-	КГ	1,26	626	612	-	789
	РСНБ РК 2022	ЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ			-	-	-	
77 274783С	236-202-1017	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕРТЫЙ ГОСТ 8135-	Т	0,0015	452466	440494	-	679

	РСНБ РК 2022	74						
78	147790С 261-107-0832 РСНБ РК 2022	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ.	2,38625	167	163	-	398
79	146673С 217-605-0201 РСНБ РК 2022	МАСЛО МОТОРНОЕ ГОСТ 17479.1-2015 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	Т	0,0004	697601	682861	-	279
80	146883С 261-107-0397 РСНБ РК 2022	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000434	380806	371086	-	165
81	147621С 261-107-0705 РСНБ РК 2022	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ ГОСТ 17498-72	Т	0,006	21331	19022	-	128
82	147018С 261-107-0422 РСНБ РК 2022	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,51	192	188	-	98
83	249434С 261-201-0332 РСНБ РК 2022	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,1	740	723	-	74
84	147047С 261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,2451	119	115	-	29
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	12277037

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 60,6252% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

85	513-104-0304 513-104-0304 РСНБ РК 2022	КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ PROTHERM JAGUAR 11 JTV	КОМПЛЕКТ	150	160045	160045	-	24006750

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 39,3748% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

86	513-301-0101 513-301-0101 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ.	150	103946	103946	-	15591900
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	39598650

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 77,7133% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

87	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 2	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=1000 Ф200/300/380	ШТ	390	16153,59	16153,59	-	6299900
88	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 4	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=400-770 Ф200/300/380 (ТЕЛЕСКОП)	ШТ	120	23492,6	23492,6	-	2819112
89	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 8	МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ Ф200/300/380	ШТ	150	9670,78	9670,78	-	1450617
90	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 9	ТРОЙНИК РЕВИЗИИ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (В СБОРЕ)	ШТ	30	36827,6	36827,6	-	1104828
91	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 3	ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ L=500 Ф200/300/380	ШТ	90	11659,37	11659,37	-	1049343
92	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 6	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100, С ТРУБКОЙ ДЛЯ ЗАМЕРОВ)	ШТ	60	17347,95	17347,95	-	1040877
93	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 7	ТРОЙНИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 90 Ф200/300/380 (ВР. Ф60/100)	ШТ	90	11402,86	11402,86	-	1026257

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 14,0554% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

94	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 10	КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ Ф380	ШТ	180	5063,18	5063,18	-	911372
95	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 5	ТРОЙНИК ЗАБОРА ВОЗДУХА КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ Ф200/300/380 Н=500	ШТ	30	25019,56	25019,56	-	750587
96	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 11	КОЛЕНО СТАРТОВОЕ КОАКСИАЛЬНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ 90 Ф60/100	ШТ	150	3853,7	3853,7	-	578055
97	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 12	КОЛЕНО КОАКСИАЛЬНОЕ 45 Ф60/100	ШТ	150	2900,73	2900,73	-	435110

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) (ЗАТРАТ 8,2313% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

98	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 16	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ Ф100 СТАЛЬНОЙ С ДЮБЕЛЕМ (БЕЛЫЙ)	ШТ	450	963,55	963,55	-	433598
99	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 14	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=500 Ф60/100	ШТ	150	2336,81	2336,81	-	350522
100	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 13	КОАКСИАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ L=250 Ф60/100	ШТ	150	1967,92	1967,92	-	295188
101	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 1	ОГОЛОВОК С ЗОНТОМ КОАКСИАЛЬНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	ШТ	30	9788,71	9788,71	-	293661
102	Т ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 15	ДЕКОРАТИВНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТРУБЫ Ф100	ШТ	450	430,37	430,37	-	193666

		-	-	-
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)	ТЕНГЕ		--	19032693

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ЭО.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 52339,953 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11016,505 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6,85 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	1121-0501 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	4	28327,79 11158,69	946,79 381,59	113311 44635	3787 1526	64889 --	33236 11724	158271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	222-509-0801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,015	0,06	985799		59148			
2.	515-301-0307 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	997333 --	-- --	1994666 --	-- --	-- 1994666	-- --	1994666
3.	515-301-0308 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	670412 --	-- --	1340824 --	-- --	-- 1340824	-- --	1340824
4.	1308-0305 -0902 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 15 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	40	7024,83 5773,68	118,83 45	280993 230947	4753 1800	45293 --	167578 35886	484457
5.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА 25А В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ/ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	120	3636,45 1825,2	31,21 --	436374 219024	3745 --	213605 --	157697 47526	641597
6.	1308-0305 -1001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	150	803,06 654,35	111,45 45	120459 98153	16718 6750	5588 --	75530 15679	211668
7.	1121-0502 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШКАФ	2	6377,23 4267,64	161,15 62,91	12754 8535	322 126	3897 --	6236 1519	20509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015	Т	0,0004	0,0008	813201		651			

	СТРОИТЕЛЬНЫЙ									
7.2.		1	2							
252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.			657	1314				
7.3.		0,58	1,16							
236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ			461	535				
7.4.		0,001	0,002							
214-201-0101	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т			462525	925				
8.			24	3636,45	31,21	87275	749	42721	31539	128320
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/АВТД32-16А + ВА47-29-3Р-10А/	ШТ.		1825,2	--	43805	--	--	9505	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			150	4204,48	80,1	630672	12015	161869	332284	1039992
1121-0502 -0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ ДО 3 КГ. УСТАНОВКА В ГОТОВОЙ НИШЕ ИЛИ НА СТЕНЕ	ШКАФ		3045,25	31,45	456788	4717	--	77036	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.		1	150							
252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.			657	98550				
9.2.		0,58	87							
236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ			461	40107				
10.			600	3636,45	31,21	2181870	18726	1068024	788486	3207985
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА 47-29+АД12 (СПЕЦИФИКАЦИЯ Л.2)/	ШТ.		1825,2	--	1095120	--	--	237629	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			10	8076,43	172,21	80764	1722	40551	28038	117506
1308-0303 -0410 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.		3849,12	45	38491	450	--	8704	
	НР - 72%; СП - 8%									
12.			8	1823,08	111,45	14585	892	298	9904	26448
1308-0305 -1002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.		1674,37	45	13395	360	--	1959	
	НР - 72%; СП - 8%									
13.			10	2548,3	114,72	25483	1147	1548	16741	45601
1121-0502 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25 КВА. МОНТАЖ	ШТ.		2278,83	46,25	22788	462	--	3378	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.		0,041	0,41							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.			594	244				
13.2.		0,0002	0,002							
261-201-0322	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т			604794	1210				
14.			2	2175,14	226,82	4350	454	47	2901	7831
1308-0305 -1301 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1924,56	90,01	3849	180	--	580	
	НР - 72%; СП - 8%									
15.			150	1206,08	6,71	180911	1007	3230	127497	333081
1308-0305 -1401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ		1177,83	2,7	176674	405	--	24673	
	НР - 72%; СП - 8%									

16.				471	786,39	5,6	370390	2638	43605	234170	652924
1121-0401 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП СВЕТОДИОДНЫХ. УСТАНОВКА С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ.			688,21	2,31	324147	1088	--	48365	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1.			0,0204	9,6084							
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				1381		13269			
16.2.			0,102	48,042							
261-303-0101	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.				607		29161			
17.				68	987,88	23,35	67176	1588	588	47253	123583
1121-0401 -0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			955,89	9,25	65000	629	--	9154	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1.			0,0102	0,6936							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				594		412			
17.2.			0,003	0,204							
261-107-0493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ				859		175			
18.				10	14248,09	7079,59	142481	70796	15873	63270	222211
1308-0305 -0605 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОЖЕКТОР С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ. УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНО НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА ОПОРЕ	ШТ.			5581,22	3206,32	55812	32063	--	16460	
	НР - 72%; СП - 8%										
19.				745	606,81	17,12	452074	12754	22380	303919	816473
1121-0401 -0109 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПАТРОНЫ НАСТЕННЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.			559,65	6,94	416940	5170	--	60479	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1.			0,0151	11,2495							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				594		6682			
19.2.			0,0102	7,599							
261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.				1381		10494			
19.3.			0,0042	3,129							
217-106-0105	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ				1050		3285			
20.				3147	484,25	0,47	1523931	1479	379592	823335	2535048
1121-0202 -0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			363,16	0,21	1142860	661	--	187781	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1.			1,02	3209,94							
247-202-0603	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.				117		375563			
21.				44	331,62	0,42	14591	18	562	10093	26659
1121-0202 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	ШТ.			318,43	0,17	14011	7	--	1975	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1.			0,0204	0,8976							
261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.				594		533			
22.				9	1471,13	24,3	13240	219	1243	8515	23496
1308-0305 -0110 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			1308,7	5,4	11778	49	--	1740	
	НР - 72%; СП - 8%										
23.				650	275,11	2,48	178820	1612	15412	116531	318979
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ТРП	М			248,92	0,08	161796	52	--	23628	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1.			1,2	780							
241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.				8		6240			

23.2.		0,004	2,6								
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		5364				
24.			6	275,11	2,48	1651	14	143	1076	2945	
1121-0202 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ - АВВГНГ 5Х120	М		---	---	---	---	---	---		
				248,92	0,08	1494	--	--	218		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1.		1,2	7,2								
241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.			8		58				
24.2.		0,004	0,024								
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		50				
25.			30	787,63	44,58	23629	1337	3456	13951	40586	
1308-0206 -2208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х35/	М		---	---	---	---	---	---		
				627,86	18	18836	540	--	3006		
	НР - 72%; СП - 8%										
26.			15	534,11	33,43	8012	501	1053	4796	13832	
1308-0206 -2207 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 150 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х25/	М		---	---	---	---	---	---		
				430,53	13,5	6458	202	--	1025		
	НР - 72%; СП - 8%										
27.			100	373,72	27,86	37372	2786	5884	21475	63555	
1308-0206 -2206 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/АВВГНГ 5Х16/	М		---	---	---	---	---	---		
				287,02	11,25	28702	1125	--	4708		
	НР - 72%; СП - 8%										
28.			300	224,75	8,92	67424	2676	10932	39525	115505	
1308-0206 -2204 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 5Х6,ВВГНГ 5Х4/	М		---	---	---	---	---	---		
				179,39	3,6	53816	1080	--	8556		
	НР - 72%; СП - 8%										
29.			1080	160,21	4,46	173029	4817	32595	99044	293839	
1308-0206 -2203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 5Х2,5,ВВГНГ 3Х2,5,ВВГНГ 3Х4/	М		---	---	---	---	---	---		
				125,57	1,8	135617	1944	--	21766		
	НР - 72%; СП - 8%										
30.			900	135,66	2,23	122097	2007	23220	70329	207820	
1308-0206 -2202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА/ВВГНГ 2Х1,5/	М		---	---	---	---	---	---		
				107,63	0,9	96870	810	--	15394		
	НР - 72%; СП - 8%										
31.			1200	200,01	0,87	240010	1044	13152	162655	434878	
1121-0202 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ - ВВГНГ 3Х1,5. ПРОКЛАДКА В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ	М		---	---	---	---	---	---		
				188,18	0,08	225814	96	--	32213		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1.		0,004	4,8								
243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.			2063		9902				
32.			11630	275,11	2,48	3199500	28842	275747	2085005	5707266	
1121-0202 -0101 РСНБ РК	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ	М		---	---	---	---	---	---		
				248,92	0,08	2894911	930	--	422760		

2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ - UTP 4X2, ВВГНГ 3X2,5, ВВГНГ 3X1,5									
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 241-221-0101	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	1,2	13956	8	111648				
32.2. 243-902-1401	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	0,004	46,52	2063	95971				
33.			18	1584	--	28512	--	28512	--	30793
236-202-0702 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ СТ РК 615-1-2011 ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ, УДАРОПРОЧНАЯ, ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЫРЫХ, НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ Т ОТ -60°С ДО +60°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 85%, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -15°С ДО +40°С, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 45 ДО 120 МИНУТ	КГ			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2281
	СП - 8%									
34.			1380	458,28	4,27	632420	5893	19582	437120	1155103
1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			---	---	---	---	---	---
					439,82	0,12	606945	166	--	85563
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	0,97	1338,6	12	16063				
34.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,004074	5,62212	626	3519				
35.			100	538,93	4,31	53893	431	1433	37480	98683
1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			---	---	---	---	---	---
					520,29	0,27	52029	27	--	7310
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1. 241-221-0104	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	0,73	73	17	1241				
35.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	0,003066	0,3066	626	192				
36.			45	571,14	5,04	25701	227	1914	16979	46094
1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	М			---	---	---	---	---	---
					523,55	0,49	23560	22	--	3414
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1. 241-221-0106	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	0,62	27,9	66	1841				
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
37.			6	7194,68	252,95	43168	1518	31963	7344	54553
1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.			---	---	---	---	---	---
					1614,49	85,51	9687	513	--	4041
	НР - 72%; СП - 8%									
38.			30	981,62	31,89	29449	957	20958	5639	37895
1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М			---	---	---	---	---	---
					251,14	9,9	7534	297	--	2807
	НР - 72%; СП - 8%									
39.			100	762,22	29,09	76222	2909	41023	23864	108093
1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			---	---	---	---	---	---
					322,9	8,55	32290	855	--	8007
	НР - 72%; СП - 8%									
40.			4600	301,37	2,48	1386290	11408	229862	824680	2387847
1121-0202-0101	-ПРОВОДА УСТАНОВОЧНЫЕ. ПРОКЛАДКА ПОД	М			---	---	---	---	---	---
					248,92	0,08	1145020	368	--	176878

	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ НР - 72%; СП - 8%								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
40.1.			1,01	4646						
241-207-0301		ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		26	120796				
40.2.			1,2	5520						
241-221-0101		ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.		8	44160				
40.3.			0,004	18,4						
243-902-1401		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.		2063	37959				
41.				2,754	233619	--	643387	--	643387	--	694858
	243-142-0 109 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	51471
42.				1,938	346158	--	670854	--	670854	--	724522
	243-142-0 111 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	53668
43.				150	956,02	--	143403	--	1734	86418	248207
	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		944,46	--	141669	--	--	18386
44.				150	3297	--	494550	--	494550	--	534114
	247-202-0 107 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	39564
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
45.				20	7194,68	252,95	143894	5059	106545	24480	181844
	1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		1614,49	85,51	32290	1710	--	13470
46.				100	981,62	31,89	98162	3189	69859	18795	126314
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М		251,14	9,9	25114	990	--	9357
47.				240	501,31	20,17	120314	4841	42283	53552	187776
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		304,96	4,95	73190	1188	--	13909
48.				1480	484,97	20,17	717755	29852	236563	330240	1131834
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ НР - 72%; СП - 8%	М		304,96	4,95	451340	7326	--	83840
49.				0,5846	408502	--	238810	--	238810	--	257915
	214-210-0 101 РСНБ РК 2022	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	19105
50.				311	852,18	12,71	265029	3952	30529	167103	466703
	1308-0103 -3101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		741,31	4,95	230548	1539	--	34571

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

51.			2	13755	--	27510	--	27510	--	29711		
247-201-0	-ЩИТЫ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
403 РСНБ	УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ			--	--	--	--	--	2201			
РК 2022	Е ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ											
	ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3											
	IP31, ГОСТ Р											
	51778-2001											
	СП - 8%											
52.			40	64024	--	2560960	--	2560960	--	2765837		
247-201-1	-ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
202 РСНБ	ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31,			--	--	--	--	--	204877			
РК 2022	ТИПА ИЭК ГОСТ Р											
	51778-2001											
	СП - 8%											
53.			150	6287	--	943050	--	943050	--	1018494		
247-201-0	-ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
210 РСНБ	ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ			--	--	--	--	--	75444			
РК 2022	32397-2013, ТИПА ЩРВ											
	12З-1 36 УХЛ3 IP31											
	СП - 8%											
54.			120	622	--	74640	--	74640	--	80611		
247-204-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
715 РСНБ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	5971			
РК 2022	ВА47-29 -											
	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р											
	25А 4,5 КА "С" / В											
	ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/											
	СП - 8%											
55.			20	5746	--	114920	--	114920	--	124114		
247-204-0	-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
505 РСНБ	АВТОМАТ ГОСТ IEC			--	--	--	--	--	9194			
РК 2022	61009-1-2014, ТИПА АВДТ											
ПРИМ	64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ											
	ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16											
	10 МА/АВТД32-16А В											
	ЩИТКЕ СИЛОВОМ/											
	СП - 8%											
56.			4	1800	--	7200	--	7200	--	7776		
247-204-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
755 РСНБ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	576			
РК 2022	ВА47-29 -											
	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р											
	10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ											
	СИЛОВОМ НА 10А/											
	СП - 8%											
57.			300	594	--	178200	--	178200	--	192456		
247-204-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
713 РСНБ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА			--	--	--	--	--	14256			
РК 2022	ВА47-29 -											
	ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р											
	16А 4,5 КА "С"											
	СП - 8%											
58.			300	4221	--	1266300	--	1266300	--	1367604		
247-204-2	-АВТОМАТ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
810 РСНБ	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА			--	--	--	--	--	101304			
РК 2022	АД12 2Р 16А 30 МА											
	СП - 8%											
59.			150	8851	--	1327650	--	1327650	--	1433862		
247-301-0	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
101 РСНБ	ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА			--	--	--	--	--	106212			
РК 2022	АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ											
ПРИМ	ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ,											
	МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА											
	МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В,											
	5(60) А, ЖКИ, КЛАСС											
	ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ											
	ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1											
	ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/											
	СП - 8%											
60.			8	50215	--	401720	--	401720	--	433858		
247-301-0	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
335 РСНБ	ТРЕХФАЗНЫЕ СО			--	--	--	--	--	32138			
РК 2022	ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ											
ПРИМ	ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО											
	СИЛОВОЙ СЕТИ PLC,											
	МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА											
	МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01											
	PQB.L2, 3X230/400 В,											
	5(60) А, ЖКИ,											
	A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ											
	ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/											
	СП - 8%											
61.			10	2385	--	23850	--	23850	--	25758		
247-302-0	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
512 РСНБ	Т-0,66 250/5А ГОСТ			--	--	--	--	--	1908			
РК 2022	7746-2001											
	СП - 8%											
62.			2	19022	--	38044	--	38044	--	41088		
247-203-0	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ	ШТ.		---	---	---	---	---	---			
111 РСНБ	ТРАНСФОРМАТОРОМ			--	--	--	--	--	3044			
РК 2022	ЯТП-0,25 380/36-3 36											
	УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК											
	ГОСТ 12434-93											
	СП - 8%											

63.			150	1098	--	164700	--	164700	--	177876
247-209-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЭВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	ШТ.		--	--	--	--	--		13176
	СП - 8%									
64.			2	8300	--	16600	--	16600	--	17928
247-102-0 182 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.		--	--	--	--	--		1328
	СП - 8%									
65.			2	8179	--	16358	--	16358	--	17667
247-214-0 502 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54 /СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ/	ШТ.		--	--	--	--	--		1309
	СП - 8%									
66.			106	4230	--	448380	--	448380	--	484250
247-102-0 127 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IP 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.		--	--	--	--	--		35870
	СП - 8%									
67.			210	3597	--	755370	--	755370	--	815800
247-102-0 311 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.		--	--	--	--	--		60430
	СП - 8%									
68.			155	4796	--	743380	--	743380	--	802850
247-102-0 309 РСНБ РК 2022	-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	ШТ.		--	--	--	--	--		59470
	СП - 8%									
69.			68	2349	--	159732	--	159732	--	172511
248-304-0 201 РСНБ РК 2022	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.		--	--	--	--	--		12779
	СП - 8%									
70.			425	231	--	98175	--	98175	--	106029
247-213-0 104 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.		--	--	--	--	--		7854
	СП - 8%									
71.			320	248	--	79360	--	79360	--	85709
247-213-0 101 РСНБ РК 2022	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.		--	--	--	--	--		6349
	СП - 8%									
72.			550	384	--	211200	--	211200	--	228096
247-212-0 101 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--		16896
	СП - 8%									
73.			400	412	--	164800	--	164800	--	177984
247-212-0 104 РСНБ РК 2022	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.		--	--	--	--	--		13184

		СП - 8%								
74.			44	339	--	14916	--	14916	--	16109
247-212-0	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
201 РСНБ	ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ			--	--	--	--	--	1193	
РК 2022	ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%								
75.			1940	532	--	1032080	--	1032080	--	1114646
247-214-0	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
116 РСНБ	ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ			--	--	--	--	--	82566	
РК 2022	УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%								
76.			257	699	--	179643	--	179643	--	194014
247-214-0	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
120 РСНБ	ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ			--	--	--	--	--	14371	
РК 2022	УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%								
77.			9	1219	--	10971	--	10971	--	11849
247-214-0	-РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
401 РСНБ	СТАЦИОНАРНЫЕ,			--	--	--	--	--	878	
РК 2022	КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002									
		СП - 8%								
78.			425	229	--	97325	--	97325	--	105111
247-213-0	-ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
105 РСНБ	КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ,			--	--	--	--	--	7786	
РК 2022	ТИП ЦОКОЛЯ Е14,									
ПРИМ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/									
		СП - 8%								
79.			827	2397	--	1982319	--	1982319	--	2140905
243-906-2	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
202 РСНБ	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р,			--	--	--	--	--	158586	
РК 2022	11Х5,3 ММ2									
		СП - 8%								
80.			2855	185	--	528175	--	528175	--	570429
247-202-0	-КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
414 РСНБ	РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ			--	--	--	--	--	42254	
РК 2022	УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ									
ПРИМ	СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IP44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/									
		СП - 8%								
81.			10	18557	--	185570	--	185570	--	200416
247-202-0	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
311 РСНБ	С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ,			--	--	--	--	--	14846	
РК 2022	ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ									
ПРИМ	ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/									
		СП - 8%								
82.			10	15149	--	151490	--	151490	--	163609
247-202-0	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
212 РСНБ	С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ,			--	--	--	--	--	12119	
РК 2022	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56,									
ПРИМ	РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/									
		СП - 8%								
83.			0,663	26945	--	17865	--	17865	--	19294
243-303-0	-ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ	КМ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
102 РСНБ	СВЯЗИ ТРП 2Х0,5			--	--	--	--	--	1429	
РК 2022										
		СП - 8%								
84.			0,00612	5088995	--	31145	--	31145	--	33637
243-111-1	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ	КМ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
121 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ			--	--	--	--	--	2492	
РК 2022	ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120									

(МК)-1 ГОСТ 16442-80

СП - 8%

85.			0,0306	1541675	--	47175	--	47175	--	50949		
243-111-1	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
007 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	3774			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
86.			0,0153	1139128	--	17429	--	17429	--	18823		
243-111-1	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
006 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ			--	--	--	--	--	1394			
РК 2022	ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25											
	(ОК)-0,66 ГОСТ											
	16442-80											
	СП - 8%											
87.			0,102	791678	--	80751	--	80751	--	87211		
243-111-1	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
005 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ			--	--	--	--	--	6460			
РК 2022	ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16											
	(ОК)-0,66 ГОСТ											
	16442-80											
	СП - 8%											
88.			0,102	1761461	--	179669	--	179669	--	194043		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
904 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	14374			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
89.			0,204	1214055	--	247667	--	247667	--	267480		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
903 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	19813			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
90.			0,0918	779162	--	71527	--	71527	--	77249		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
902 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	5722			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
91.			0,561	772498	--	433371	--	433371	--	468041		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
503 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	34670			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
92.			7,65	472179	--	3612169	--	3612169	--	3901143		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
502 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	288974			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
93.			5,712	303475	--	1733449	--	1733449	--	1872125		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
501 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	138676			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
94.			0,918	210781	--	193497	--	193497	--	208977		
243-106-0	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
301 РСНБ	РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ			--	--	--	--	--	15480			
РК 2022	ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2,											
	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ											
	31996-2012, МАРКИ											
	ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66											
	СП - 8%											
95.			0,1734	139810	--	24243	--	24243	--	26182		
243-304-0	-КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP	КМ		---	---	---	---	---	---	---		
102 РСНБ	4Х2ХAWG 24/1 PVC CAT5E			--	--	--	--	--	1939			
РК 2022												
	СП - 8%											
96.			45,9	239	--	10970	--	10970	--	11848		
241-207-0	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	---		
205 РСНБ	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ			--	--	--	--	--	878			
РК 2022												
	СП - 8%											
97.			102	172	--	17544	--	17544	--	18948		
241-207-0	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	---		
204 РСНБ	ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ			--	--	--	--	--	1404			
РК 2022												
	СП - 8%											
98.			958,8	111	--	106427	--	106427	--	114941		

241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М		--	--	--	--	--	8514	
	СП - 8%									
99.			448,8	26	--	11669	--	11669	--	12603
241-207-0 301 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М		--	--	--	--	--	934	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								52339953
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				10938282				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				271401				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					78223			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				26248513				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ		ТЕНГЕ				3335490				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				7916303				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3629964				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-06

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20239Т	004-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	2808,51001	1577	-	-	4429020
					2	-	-	-	
2	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	803,52	1690	-	-	1357949
						-	-	-	
3	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	751,380867	1521	-	-	1142850
						-	-	-	
4	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	585,036	1661	-	-	971745
						-	-	-	
5	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	449,677983	1549	-	-	696551
						-	-	-	
6	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	353,0304	1782	-	-	629100
						-	-	-	
7	20242Т	004-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	320,738496	1661	-	-	532747
						-	-	-	
8	20236Т	004-0132 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,2). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	322,797879	1493	-	-	481937
						-	-	-	
9	20240Т	004-0136 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,6). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	201,961503	1605	-	-	324148
						-	-	-	
10	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	134,352	1716	-	-	230548
						-	-	-	
11	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	81	1749	-	-	141669
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	10938265
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	6812,0051				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	37,83302	2067,68	-	-	(78226)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	10938284
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,8606% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	1947С	314-504-1201 РСНБ РК 2022	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЁМА 25 М	МАШ.-Ч	15,012	4485	-	2051	67329
						-	-	30789,61	
14	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	7,532892	6434	-	2451	48467
						-	-	18463,12	
15	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,4520134	3885	-	1716	44491
						-	-	19651,65	
16	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	184,13946	218	-	-	40142
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,8266% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
17	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	1481,4162	18	-	-	26665
						-	-	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,3129% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
18	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,83184654	6212	-	2451	23803
						-	-	9391,86	
19	2216С	343-302-0301	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	773,703855	19	-	-	14700

	РСНБ РК 2022					-	-	-	
20 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	54,3678	75	-	-	-	4078
21 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	101,871	14	-	-	-	1426
22 2647С	341-301-0101 РСНБ РК 2022	ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	2,16	120	-	-	-	259
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ					78296	271361

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0938% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

23 196833С	243-106-0502 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	7,65	472179	462524	-	-	3612169
24	247-201-1202 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ МОДЕЛИ ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	40	64024	62725	-	-	2560960
25 271387С	243-906-2202 РСНБ РК 2022	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 1Р, 11Х5,3 ММ2	ШТ.	827	2397	2350	-	-	1982319
26 196832С	243-106-0501 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	5,712	303475	297258	-	-	1733449
27	247-301-0101 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1/СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ ФОБОС-1 ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ/	ШТ.	150	8851	8676	-	-	1327650
28 265243С	247-204-2810 РСНБ РК 2022	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТИПА АД12 2Р 16А 30 МА	ШТ.	300	4221	4137	-	-	1266300
29	247-214-0116 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	1940	532	522	-	-	1032080
30 264339С	247-201-0210 РСНБ РК 2022	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ГОСТ 32397-2013, ТИПА ЩРВ 12З-1 36 УХЛ3 IР31	ШТ.	150	6287	6158	-	-	943050
31 129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2022	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ГОСТ 23118-2012 СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,834	985799	915133	-	-	822156
32	247-102-0311 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 БЕЗ ДАТЧИКА, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IР54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	210	3597	3526	-	-	755370
33	247-102-0309 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОДАТЧИКОМ, МОЩНОСТЬ 12 ВТ, СВЕТОВОЙ ПОТОК 1400 (=5%), ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К, IР54 СТ РК 3055-2017	ШТ.	155	4796	4701	-	-	743380
34	243-142-0111 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	1,938	346158	339169	-	-	670854
35	243-142-0109 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 31947-2012	КМ	2,754	233619	228899	-	-	643387
36 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	950	657	644	-	-	624150
37	247-202-0414 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ МОДЕЛИ КМ41237, IР44, 4 ГЕРМОВВОДА, ДИАМЕТРОМ 75 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ / У 196 У-1/	ШТ.	2855	185	181	-	-	528175
38	247-202-0107 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР55, РАЗМЕРАМИ 190 ММ Х 140 ММ Х 70 ММ/КОРОБКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ КУП-2603/	ШТ.	150	3297	3232	-	-	494550
39	247-102-0127 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА ДВО 1607, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, IР 20 СТ РК 2595-2014 /ТИП НПП03-100-102/	ШТ.	106	4230	4145	-	-	448380
40 196834С	243-106-0503 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 3, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,561	772498	756799	-	-	433371
41	247-301-0335 РСНБ РК 2022	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ PLC, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 234 ARTM-01 PQB.L2, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ ФОБОС-3/	ШТ.	8	50215	49226	-	-	401720

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9294% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

42	264507С	247-202-0603 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН ТИПА КМ41004, ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ	ШТ.	3209,94	117	115	-	375563
						-	-	-	
43	197103С	243-106-0903 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66	КМ	0,204	1214055	1189317	-	247667
						-	-	-	
44	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,692	354405	345566	-	245248
						-	-	-	
45		214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,5846	408502	398603	-	238810
						-	-	-	
46		247-212-0101 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	550	384	376	-	211200
						-	-	-	
47	196758С	243-106-0301 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 2, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66	КМ	0,918	210781	206465	-	193497
						-	-	-	
48		247-202-0311 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, ПРОЗРАЧНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	ШТ.	10	18557	18193	-	185570
						-	-	-	
49	197104С	243-106-0904 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66	КМ	0,102	1761461	1725683	-	179669
						-	-	-	
50		247-214-0120 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	257	699	683	-	179643
						-	-	-	
51	264811С	247-204-0713 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 16А 4,5 КА "С"	ШТ.	300	594	582	-	178200
						-	-	-	
52		247-212-0104 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	400	412	403	-	164800
						-	-	-	
53		247-209-0101 РСНБ РК 2022	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ 222-2 У2, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54/ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ/	ШТ.	150	1098	1076	-	164700
						-	-	-	
54	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ШТ.	20263,2	8	8	-	162106
						-	-	-	
55		248-304-0201 РСНБ РК 2022	ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ ЛЮКС-12-К "ВЫХОД"	ШТ.	68	2349	2303	-	159732
						-	-	-	
56		247-202-0212 РСНБ РК 2022	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP56, РАЗМЕРАМИ 380 ММ Х 300 ММ Х 180 ММ / У 997/	ШТ.	10	15149	14852	-	151490
						-	-	-	
57	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2022	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-2 СЕЧЕНИЕ ОТ 3 ДО 10 ММ2	100 ШТ.	72,344	2063	2021	-	149246
						-	-	-	
58	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,3016	435218	424794	-	131262
						-	-	-	
59	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГИБКАЯ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	4646	26	25	-	120796
						-	-	-	
60		247-204-0505 РСНБ РК 2022	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ГОСТ IEC 61009-1-2014, ТИПА АВДТ 64 (С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ) 2Р В16 10 МА/АВТД32-16А В ЩИТКЕ СИЛОВОМ/	ШТ.	20	5746	5633	-	114920
						-	-	-	
61		241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	958,8	111	108	-	106427
						-	-	-	
62		247-213-0104 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	425	231	227	-	98175
						-	-	-	
63		247-213-0105 РСНБ РК 2022	ПАТРОН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ С КОЛЬЦОМ, ТИП ЦОКОЛЯ Е14, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	ШТ.	425	229	224	-	97325
						-	-	-	
64	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,169	498437	486774	-	84236
						-	-	-	
65	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	129,13194	626	612	-	80837
						-	-	-	
66		243-111-1005 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,102	791678	774704	-	80751
						-	-	-	
67		247-213-0101 РСНБ РК 2022	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	320	248	243	-	79360
						-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9768% ПРИ ПОРОГЕ 5%)

68		247-204-0715 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 1Р 25А 4,5 КА "С" / В ЩИТКЕ ЭТАЖНОМ НА 25А/	ШТ.	120	622	609	-	74640
69	197102С	243-106-0902 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66	КМ	0,0918	779162	763243	-	71527
70	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	9,2195	5671	5433	-	52284
71	195210С	243-111-1007 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, ЧИСЛО ЖИЛ 5, НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВВГНГ 5Х35 (ОК)-0,66	КМ	0,0306	1541675	1508598	-	47175
72	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,1016	408502	398603	-	41504
73	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	88,16	461	449	-	40642
74	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,075017	539649	525162	-	40483
75	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2022	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0471817	813201	795366	-	38368
76		247-203-0111 РСНБ РК 2022	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IР30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	2	19022	18631	-	38044
77		243-111-1121 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х120 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,00612	5088995	4979695	-	31145
78	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2022	ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА	10 ШТ.	48,042	607	591	-	29161
79	272120С	236-202-0702 РСНБ РК 2022	КРАСКА ОРГАНИЧЕСКАЯ СТ РК 615-1-2011 ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ, УДАРОПРОЧНАЯ, ВИБРОУСТОЙЧИВАЯ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СЫРЫХ, НЕ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ Т ОТ -60°С ДО +60°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 85%, ОБРАБОТКА ПРИ Т ОТ -15°С ДО +40°С, ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОТ 45 ДО 120 МИНУТ	КГ	18	1584	1549	-	28512
80		247-201-0403 РСНБ РК 2022	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-1/15ЗО-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	2	13755	13471	-	27510
81		243-304-0102 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP 4Х2ХAWG 24/1 PVC CAT5E	КМ	0,1734	139810	136959	-	24243
82		247-302-0512 РСНБ РК 2022	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	10	2385	2334	-	23850
83	243010С	261-404-0619 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	317,22	75	74	-	23792
84	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	17,2074	1381	1227	-	23763
85	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2022	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	15,88	1438	1410	-	22835
86	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,07254216	309392	301095	-	22444
87	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	36,7398	590	577	-	21676
88	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	36,2687	594	580	-	21544
89	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2022	КРАСКА МАСЛЯНАЯ АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ: СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	Т	0,0324	604794	589835	-	19595
90		243-303-0102 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ТРП 2Х0,5	КМ	0,663	26945	26385	-	17865
91		241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	102	172	169	-	17544
92		243-111-1006 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 5Х25 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0153	1139128	1114480	-	17429
93		247-102-0182 РСНБ РК 2022	СВЕТИЛЬНИК ОФИСНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП ТИПА LED LS17120 АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (СТЕНА И ПОТОЛОК), МОЩНОСТЬЮ 5 ВТ, IР20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	ШТ.	2	8300	8136	-	16600
94		247-214-0502 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕНОСНАЯ 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IР54 /СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ/	ШТ.	2	8179	8018	-	16358
95	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	19,013	859	840	-	16332
96	181698С	241-221-0103 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ РР-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	1338,6	12	12	-	16063
97		247-212-0201 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ШТ.	44	339	332	-	14916

			ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012					
98	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	10,253	1293	1264	-	13257
99	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	16,5	708	688	-	11682
100		241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	448,8	26	25	-	11669
101		247-214-0401 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2Р+РЕ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 16 А ДО 32 А, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ 30849.1-2002	ШТ.	9	1219	1194	-	10971
102		241-207-0205 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	45,9	239	234	-	10970
103	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,1000528	101238	97363	-	10129
104	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	27,3	300	294	-	8190
105		247-204-0755 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-29 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 4,5 КА "С"/ В ЩИТКЕ СИЛОВОМ НА 10А/	ШТ.	4	1800	1764	-	7200
106	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,01059	578162	564935	-	6123
107	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2022	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	4,74	1242	1216	-	5887
108	238446С	243-902-0105 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 16-6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 16 ММ2	ШТ.	54	109	107	-	5886
109	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	5,109	1050	1028	-	5364
110	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	292,19	16	16	-	4675
111	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2022	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	4,554	939	919	-	4276
112	238448С	243-902-0107 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 35-10, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 10 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 35 ММ2	ШТ.	15	232	227	-	3480
113	238452С	243-902-0111 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 120-17, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 17 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 120 ММ2	ШТ.	5	662	648	-	3310
114	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	19,4	160	157	-	3104
115	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2022	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	5,76	492	480	-	2834
116	238455С	243-902-0114 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 240-24, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 24 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 240 ММ2	ШТ.	1,5	1824	1788	-	2736
117	238444С	243-902-0103 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2	ШТ.	45	58	57	-	2610
118	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,1167465	21090	18977	-	2462
119	181701С	241-221-0106 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	27,9	66	65	-	1841
120	181699С	241-221-0104 РСНБ РК 2022	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ.	73	17	16	-	1241
121	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2022	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	4,604	246	238	-	1133
122	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2022	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ГОСТ 6309-93	КГ	0,764	1416	1386	-	1082
123	279804С	214-201-0101 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 20 ДО 35 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 5 ММ	Т	0,002	462525	451566	-	925
124	274679С	217-302-0205 РСНБ РК 2022	ЭЛЕКТРОД ТИПА Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, МАРКИ УОНИ-13/55 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	КГ	1	815	797	-	815
125	238453С	243-902-0112 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 150-19, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 19 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 150 ММ2	ШТ.	0,75	886	868	-	664
126	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК 3262-2018 ХС-720	Т	0,0006	1101280	1075781	-	661
127	249486С	261-201-0348 РСНБ РК 2022	ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	Т	0,0004	795792	777089	-	318
128	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2022	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ ГОСТ 17308-88	КГ	0,784	401	391	-	314

129	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 2 ММ	КГ	0,379806	541	528	-	205
						-	-	-	
130	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0015	175	170	-	0,26
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	26248561

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 59,8013% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

131	515-301-0307 ПРИМ	515-301-0307 РСНБ РК 2022	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-55, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	997333	997333	-	1994666
						-	-	-	

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 40,1987% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

132	515-301-0308 ПРИМ	515-301-0308 РСНБ РК 2022	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУЗ-28 С БЛОКОМ БАУО НА 14 ГРУПП ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	2	670412	670412	-	1340824
						-	-	-	
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	3335490

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202090

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-СС.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11789,042 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2094,931 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,26 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ														
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ														
1.	1310-0301-0101	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ. РСНБ РК 2022 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	10	18655,59 / 12407,04	2248,37 / 667,18	186556 / 124070	22484 / 6672	40002 / --	79753 / 21305	287613					
2.	1310-0411-0206	ФИЛЬТР ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ/ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПОЛОСОВОЙ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ПРИМ СС.С-Л.1/ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	10	3860,24 / 3406,32	-- / --	38602 / 34063	-- / --	4539 / --	20779 / 4750	64131					
3.	1310-0702-0501	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ. МОНТАЖ НА СТЕНЕ(РАЗВЕТВИТЕЛЬ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 СС.С-Л.1) НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	50	956,02 / 944,46	-- / --	47801 / 47223	-- / --	578 / --	28806 / 6129	82736					
4.	1308-0206-0801	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	1030	30,25 / 17,94	1,11 / 0,45	31156 / 18477	1144 / 464	11535 / --	13637 / 3583	48377					
5.	1308-0206-2101	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	15	1058,57 / 520,23	67,52 / 9,9	15878 / 7803	1012 / 148	7063 / --	5725 / 1728	23332					
6.	1308-0206-2001	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	150	286,67 / 251,14	12,42 / 4,95	43001 / 37671	1862 / 742	3468 / --	27658 / 5653	76312					
7.	1308-0206-0101	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	М	880	315,7 / 297,32	2,62 / 0,16	277820 / 261645	2306 / 141	13869 / --	188486 / 37304	503610					
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ														
8.	1308-0208-0101	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	7194,68 / 1614,49	252,95 / 85,51	43168 / 9687	1518 / 513	31963 / --	7344 / 4041	54553					
9.	1308-0208-0202	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ	М	30	981,62 / 251,14	31,89 / 9,9	29449 / 7534	957 / 297	20958 / --	5639 / 2807	37895					

	РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ							
		НР - 72%; СП - 8%							
10.			300	501,31	20,17	150393	6051	52854	66940	234720
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	--- 304,96	--- 4,95	--- 91488	--- 1485	--- --	--- 17387	
		НР - 72%; СП - 8%							
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА							
11.			10	45628	--	456280	--	456280	--	492782
	248-101-0 301 РСНБ РК 2022	-МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАРКИ МТП 6 ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 36502	
		СП - 8%							
12.			10	27670	--	276700	--	276700	--	298836
	248-101-0 103 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 22136	
		СП - 8%							
13.			10	8306	--	83060	--	83060	--	89705
	248-101-0 101 РСНБ РК 2022	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 6645	
		СП - 8%							
14.			10	6016	--	60160	--	60160	--	64973
	248-101-0 102 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 4813	
		СП - 8%							
15.			10	14457,14	--	144571	--	144571	--	156137
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	-КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 11566	
		СП - 8%							
16.			10	8132,14	--	81321	--	81321	--	87827
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 6506	
		СП - 8%								
17.			10	2394,46	--	23945	--	23945	--	25861
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	-ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1916	
		СП - 8%								
18.			50	149	--	7450	--	7450	--	8046
	248-306-0 101 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАЗВЕТВИТЕЛЬ	ШТ.	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 596	
		СП - 8%								
19.			150	67,77	--	10166	--	10166	--	10979
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 813	
		СП - 8%								
20.			1,0506	112896	--	118609	--	118609	--	128098
	243-302-0 101 РСНБ РК 2022	-КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 9489	
		СП - 8%								
21.			15,3	338	--	5171	--	5171	--	5585
	243-904-0 106 РСНБ РК 2022	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 414	
		СП - 8%								
22.			153	111	--	16983	--	16983	--	18342
	241-207-0 203 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 1359	
		СП - 8%								
23.			897,6	121	--	108610	--	108610	--	117299
	243-907-0 104 РСНБ РК 2022	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 8689	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ	--	--	2256850	37334	1579855	444767	2917749
			ТЕНГЕ	--- --	--- --	--- 639661	--- 10462	--- --	--- 216131	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	863824	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	186827	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		650123
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	444767	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	104687	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1413278	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		400
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		650123
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1393026	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1133023	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	260003	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	111444	

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1504470			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				2917748			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							400
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					650123		

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

24.			11	5182,93	1003,92	57012	11043	5197	29099	93000
1310-0902 -0912 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ. МОНТАЖ НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ	КОРОБКА		3706,56	630,12	40772	6931	--	6889	
	НР - 61%; СП - 8%									
25.			10	3242,77	61,98	32428	619	791	19034	55579
1310-0902 -1209 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЯЩИК ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 500Х500 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3101,76	18,53	31018	185	--	4117	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			10	989,68	--	9897	--	274	7217	18483
1311-0301 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРИБОРЫ, МАССА ДО 5 КГ. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ	ШТ.		962,28	--	9623	--	--	1369	
	НР - 75%; СП - 8%									
27.			150	422,8	--	63419	--	6747	34570	105828
1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		377,82	--	56672	--	--	7839	
	НР - 61%; СП - 8%									
28.			405	326,55	15,8	132253	6400	9610	85532	235208
1308-0206 -2002 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА/ПЛАСТИКОВЫЕ ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ- СС.С. Л.2/	М		287,02	6,3	116243	2552	--	17423	
	НР - 72%; СП - 8%									
29.			90	56,06	0,42	5046	38	461	3286	8999
1308-0201 -3413 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ТРУБОПРОВОД ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ИЗ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ/ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ СС.С Л.2/	М		50,52	0,19	4547	17	--	667	
	НР - 72%; СП - 8%									
30.			880	315,7	2,62	277820	2306	13869	188486	503610
1308-0206 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		297,32	0,16	261645	141	--	37304	
	НР - 72%; СП - 8%									

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

31.			6	7194,68	252,95	43168	1518	31963	7344	54553
1308-0208 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1614,49	85,51	9687	513	--	4041	
	НР - 72%; СП - 8%									
32.			240	981,62	31,89	235590	7654	167662	45108	303154
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		251,14	9,9	60274	2376	--	22456	
	НР - 72%; СП - 8%									
33.			240	778,21	5,28	186771	1267	17597	121126	332529
1308-0208 -0210 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		699,61	1,35	167907	324	--	24632	
	НР - 72%; СП - 8%									
34.			0,2448	142733	--	34941	--	34941	--	37736
243-142-0 307 РСНБ РК 2022	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ		--	--	--	--	--	2795	
	СП - 8%									

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА

35.			11	15669	--	172359	--	172359	--	186148
243-901-0 205 РСНБ	-БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ	ШТ.		--	--	--	--	--	13789	

	РК 2022 200/100/ОРК-16/ ПРИМ									
	СП - 8%									
36.			3	3505,86	--	10518	--	10518	--	11359
	-СПЛИТЕР 1Х4	ШТ		---	---	---	---	---	---	
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 23			--	--	--	--	--	841	
	СП - 8%									
37.			10	8358,04	--	83580	--	83580	--	90266
	-СПЛИТЕР 1Х16	ШТ		---	---	---	---	---	---	
	ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 24			--	--	--	--	--	6686	
	СП - 8%									
38.			10	8876	--	88760	--	88760	--	95861
	247-202-0 -ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	209 РСНБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			--	--	--	--	--	7101	
	РК 2022 ПРИМ									
	СП - 8%									
39.			50	2258,93	--	112946	--	112946	--	121982
	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
	ПЕРЕЧЕНЬ КПЭ-10 ПУНКТ 25			--	--	--	--	--	9036	
	СП - 8%									
40.			150	894,54	--	134181	--	134181	--	144915
	-ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ	ШТ		---	---	---	---	---	---	
	ПЕРЕЧЕНЬ РОЗЕТКА ПУНКТ 26			--	--	--	--	--	10734	
	СП - 8%									
41.			150	20388	--	3058200	--	3058200	--	3302856
	248-102-0 -ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	101 РСНБ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT			--	--	--	--	--	244656	
	РК 2022 NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕ СКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ/									
	СП - 8%									
42.			897,6	88	--	78989	--	78989	--	85308
	243-907-0 -КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ	М		---	---	---	---	---	---	
	102 РСНБ РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10			--	--	--	--	--	6319	
	РК 2022 ММ									
	СП - 8%									
43.			173,4	172	--	29825	--	29825	--	32211
	241-207-0 -ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	204 РСНБ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ			--	--	--	--	--	2386	
	РК 2022									
	СП - 8%									
44.			239,7	331	--	79341	--	79341	--	85688
	241-207-0 -ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	206 РСНБ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ			--	--	--	--	--	6347	
	РК 2022									
	СП - 8%									
45.			56,1	65	--	3646	--	3646	--	3938
	241-207-0 -ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	304 РСНБ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	292	
	РК 2022 ДИАМЕТРОМ 32 ММ									
	СП - 8%									
46.			35,7	143	--	5105	--	5105	--	5513
	241-207-0 -ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	306 РСНБ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	408	
	РК 2022 ДИАМЕТРОМ 50 ММ									
	СП - 8%									
	СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ- СС.С Л.2									
47.			2,7846	85358	--	237688	--	237688	--	256703
	243-503-0 -КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	104 РСНБ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T			--	--	--	--	--	19015	
	РК 2022 G657A									
	СП - 8%									
48.			320	452	--	144640	--	144640	--	156211
	261-404-0 -ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	550 РСНБ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ			--	--	--	--	--	11571	
	РК 2022 /КОННЕКТОР F 6 QUICK/ ПРИМ									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	5318123	30845	4528890	540802	6327638
		ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
				--	--	758388	13039	--	468713	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1043404			
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	254171			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		771427		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	540802			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	126737			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1710943			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				466
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		771427		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4274719			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3933494			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	341225			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	341976			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	4616695			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ	6327638			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				466
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		771427		

РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОННАЯ СЕТЬ

МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ

49.			10	4491,31	61,15	44913	611	--	27137	77814
	1310-0408 -УСТРОЙСТВО	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	-0623 ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ.			4430,16	18,53	44302	185	--	5764	
	РСНБ РК МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 2022									

	КЗТР И КЭМ=1,08	НР - 61%; СП - 8%								
50.				10	2490,31	1,97	24903	20	920	14617	42682
1310-0701-0113 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		2396,3	--	23963	--	--	3162	
51.				150	1565,16	--	234774	--	34620	122094	385418
1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС НАСТЕННЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	НР - 61%; СП - 8%	ШТ.		1334,36	--	200154	--	--	28549	
52.				20	2347,85	445,78	46957	8915	976	29279	82335
1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	НР - 72%; СП - 8%	ШТ		1853,28	180,01	37066	3600	--	6099	
53.				980	30,25	1,11	29644	1088	10976	12975	46029
1308-0206-0801 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	НР - 72%; СП - 8%	М		17,94	0,45	17580	441	--	3410	
54.				170	51,49	3,34	8753	568	2086	4557	14374
1308-0206-0802 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2. ПРОКЛАДКА В ЛОТКАХ	НР - 72%; СП - 8%	М		35,88	1,35	6099	230	--	1065	
55.				170	458,28	4,27	77907	725	2413	53848	142295
1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ	НР - 72%; СП - 8%	М		439,82	0,12	74769	20	--	10540	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1. 241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ		ШТ.	0,97	164,9	12	1979				
55.2. 217-105-0102	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ		КГ	0,004074	0,69258	626	434				
56.				880	315,7	2,62	277820	2306	13869	188486	503610
1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	НР - 72%; СП - 8%	М		297,32	0,16	261645	141	--	37304	
57.				10	331,62	0,42	3316	4	128	2294	6059
1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ И ДВУХКЛАВИШНЫЕ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. УСТАНОВКА	НР - 72%; СП - 8%	ШТ.		318,43	0,17	3184	2	--	449	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1. 261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,0204	0,204	594	121				
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
58.				10	6441	--	64410	--	64410	--	69563
248-401-0701 РСНБ РК 2022	-КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х, БВД-342Х, БВД-343Х	СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5153	
59.				10	9696	--	96960	--	96960	--	104717
248-401-0608 РСНБ РК 2022	-БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	7757	
60.				10	12034	--	120340	--	120340	--	129967
248-306-0301 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	9627	
61.				150	3228	--	484200	--	484200	--	522936
248-401-0501 РСНБ	-УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С		ШТ.		--	--	--	--	--	38736	

	РК 2022	РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА								
		СП - 8%								
62.				10	12485	--	124850	--	124850	--	134838
	248-401-0	-ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	301 РСНБ	VIZIT-ML300(M)-40			--	--	--	--	--	9988	
	РК 2022										
		СП - 8%									
63.				300	249	--	74700	--	74700	--	80676
	248-401-0	-КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	401 РСНБ	(RFID-125 KHZ БРЕЛОК			--	--	--	--	--	5976	
	РК 2022	EM-MARIN)									
		СП - 8%									
64.				0,1734	186802	--	32391	--	32391	--	34982
	243-303-0	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА	КМ		---	---	---	---	---	---	
	408 РСНБ	ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И			--	--	--	--	--	2591	
	РК 2022	СВЯЗИ МАРКИ КСПВ									
		16Х0,4									
		СП - 8%									
65.				0,8976	27505	--	24688	--	24688	--	26663
	243-303-0	-ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА	КМ		---	---	---	---	---	---	
	401 РСНБ	ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И			--	--	--	--	--	1975	
	РК 2022	СВЯЗИ МАРКИ КСПВ									
		2Х0,4									
		СП - 8%									
66.				0,102	108591	--	11076	--	11076	--	11962
	243-802-0	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	КМ		---	---	---	---	---	---	
	102 РСНБ	220 В С			--	--	--	--	--	886	
	РК 2022	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,									
		СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ,									
		МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ									
		ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75									
		ММ2									
		СП - 8%									
67.				173,4	26	--	4508	--	4508	--	4869
	241-207-0	-ТРУБЫ ГИБКИЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	301 РСНБ	ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ			--	--	--	--	--	361	
	РК 2022	ДИАМЕТРОМ 16 ММ									
		СП - 8%									
68.				897,6	121	--	108610	--	108610	--	117299
	243-907-0	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ	М		---	---	---	---	---	---	
	104 РСНБ	РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10			--	--	--	--	--	8689	
	РК 2022	ММ									
		СП - 8%									
69.				10	423	--	4230	--	4230	--	4568
	247-214-0	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	103 РСНБ	ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ			--	--	--	--	--	338	
	РК 2022	ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С									
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ									
		КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ									
		ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ									
		НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В,									
		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А									
		ДО 16 А, СТЕПЕНЬ									
		ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р									
		51322.1-2011									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	1899950	14237	1216951	455287	2543656
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	668762	4619	--	188419	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	667764					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	63447					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		595406				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	399145					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	85353					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1152262					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						344
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		595406				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1232186					
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	2540					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		77975				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1150963					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	56142					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	103066					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1391394					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		77975				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ	2543656					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч						394
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		673381				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ						11789042
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2066811					
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	82416					
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		28120				
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	7325693					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1440856					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	873263					

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-07

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20456Т	007-0139 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	464,46048	1690 -	- -	- -	784938
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	331,398	1661 -	- -	- -	550452
3	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	162	1716 -	- -	- -	277992
4	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	108	1436 -	- -	- -	155088
5	20238Т	004-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	50,32518	1549 -	- -	- -	77954
6	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	37,26	1521 -	- -	- -	56672
7	20458Т	007-0141 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,1). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	27	1749 -	- -	- -	47223
8	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2051 -	- -	- -	44302
9	20452Т	007-0135 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	1577 -	- -	- -	34063
10	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	12,96	1849 -	- -	- -	23963
11	20459Т	007-0142 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,2). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	5,4	1782 -	- -	- -	9623
12	20451Т	007-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,93544	1549 -	- -	- -	4547
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	2066817
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	1244,9391				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
13	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,01712	1872,54 -	- -	- -	(28120)
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2066813
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 68,6377% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
14	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	3,996	5662 -	- -	1716 6857,14	22625
15	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	3,28428	6434 -	- -	2451 8049,77	21131
16	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,298773	3885 -	- -	1716 5660,69	12816
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,3984% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
17	642С	324-203-0101 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	4,0392	2734 -	- -	1716 6931,27	11043
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,9639% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
18	2016С	315-103-0501 РСНБ РК 2022	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	25,18128	218 -	- -	- -	5490
19	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	187,90653	18 -	- -	- -	3382
20	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	177,56652	19 -	- -	- -	3374

21 1044С	314-502-0301 РСНБ РК 2022	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	19,656	30	-	-	590
					-	-	-	
22 2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,108	4629	-	1716	500
					-	-	185,33	
23 1208С	314-504-0601 РСНБ РК 2022	ПОДЪЕМНИКИ ОДНОМАЧТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 500 КГ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЁМА 45 М	МАШ.-Ч	0,28512	1749	-	1436	499
					-	-	409,43	
24 521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	34,5816	14	-	-	484
					-	-	-	
25 3388С	315-202-1302 РСНБ РК 2022	АППАРАТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 110 ММ	МАШ.-Ч	6,0384	75	-	-	453
					-	-	-	
26 2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,005661	6212	-	2451	35
					-	-	13,88	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				28108	82421

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0579% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

27	248-102-0101 РСНБ РК 2022	ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ GPON - ONT NTU-1:1 ПОРТ PON(SC), 1 ПОРТ LAN 10/100/1000 BASE-T/ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СЕТЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ/	ШТ.	150	20388	19987	-	3058200
					-	-	-	
28	248-401-0501 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КВАРТИРНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УКП-7, С РЕГУЛИРОВКОЙ ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА	ШТ.	150	3228	3164	-	484200
					-	-	-	
29 271480С	248-101-0301 РСНБ РК 2022	МАЧТА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, МАРКИ МТП 6 ВЫСОТОЙ 5,71 М, СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, 40 ММ, 45 ММ, ДЛИНА КОЛЕН 1980 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНОК 1,5 ММ	ШТ.	10	45628	44715	-	456280
					-	-	-	
30	248-101-0103 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/	ШТ.	10	27670	27121	-	276700
					-	-	-	
31	243-503-0104 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ ITU-T G657A	КМ	2,7846	85358	83622	-	237688
					-	-	-	
32	243-907-0104 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	1795,2	121	116	-	217219
					-	-	-	
33 279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ	Т	0,351	498437	486774	-	174951
					-	-	-	
34	243-901-0205 РСНБ РК 2022	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ, ГОСТ 12434-93, СЕРИЯ КС-БКТМ 200/100/ОРК-16/	ШТ.	11	15669	15357	-	172359
					-	-	-	
35	261-404-0550 РСНБ РК 2022	ЗАЖИМ ПИТАЮЩИЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ /КОННЕКТОР F 6 QUICK/	ШТ.	320	452	441	-	144640
					-	-	-	
36	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 19	КОРОБКА МОДИФИЦИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ	ШТ	10	14457,14	-	-	144571
					-	-	-	
37	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 26	ОПТИЧЕСКАЯ АБОНЕНТСКАЯ РОЗЕТКА	ШТ	150	894,54	-	-	134181
					-	-	-	
38	248-401-0301 РСНБ РК 2022	ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ VIZIT-ML300(M)-40	ШТ.	10	12485	12240	-	124850
					-	-	-	
39	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/	ШТ.	10	12034	11797	-	120340
					-	-	-	
40	243-302-0101 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБЫЧНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ МАРКИ RG-6	КМ	1,0506	112896	110527	-	118609
					-	-	-	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9985% ПРИ ПОРОГЕ 15%)

41	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 25	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ КПЭ-10	ШТ	50	2258,93	-	-	112946
					-	-	-	
42 271778С	248-401-0608 РСНБ РК 2022	БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-401, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С БУД-420Р И БВД-432RCB	ШТ.	10	9696	9506	-	96960
					-	-	-	
43	247-202-0209 РСНБ РК 2022	ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ.	10	8876	8702	-	88760
					-	-	-	
44	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 24	СПЛИТЕР 1Х16	ШТ	10	8358,04	-	-	83580
					-	-	-	
45	248-101-0101 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/	ШТ.	10	8306	8136	-	83060
					-	-	-	
46	С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 20	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	ШТ	10	8132,14	-	-	81321
					-	-	-	
47	241-207-0206 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	239,7	331	324	-	79341
					-	-	-	
48	243-907-0102 РСНБ РК 2022	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПВХ РАЗМЕРАМИ 15 ММ Х 10 ММ	М	897,6	88	84	-	78989
					-	-	-	
49 271757С	248-401-0401 РСНБ РК 2022	КЛЮЧ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHZ БРЕЛОК EM-MARIN)	ШТ.	300	249	244	-	74700
					-	-	-	
50 271744С	248-401-0701 РСНБ РК 2022	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ МК-311, ДЛЯ БЛОКОВ ВЫЗОВА БВД-311Х, БВД-313Х,	ШТ.	10	6441	6315	-	64410

		БВД-342Х, БВД-343Х			-	-	-	
51	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2022	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ	Т	0,1392	435218	424794	-	60582
						-	-	-	
52		248-101-0102 РСНБ РК 2022	АНТЕННЫ ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ DELTA 311А-01 С УСИЛИТЕЛЕМ/ГАММА АТКГ-5.2,21+УТШК-2/	ШТ.	10	6016	5892	-	60160
						-	-	-	
53	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТЫЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,12	354405	345566	-	42529
						-	-	-	
54	131844С	215-301-1002 РСНБ РК 2022	ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТ В/ВВ ГОСТ 9620-94 ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М3	0,08	490748	480379	-	39260
						-	-	-	
55		243-142-0307 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	0,2448	142733	139838	-	34941
						-	-	-	
56		243-303-0408 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 16Х0,4	КМ	0,1734	186802	183010	-	32391
						-	-	-	
57		241-207-0204 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	173,4	172	169	-	29825
						-	-	-	
58	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	26,9	1050	1028	-	28245
						-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9436% ПРИ ПОРОГЕ 5%)							
59		243-303-0401 РСНБ РК 2022	ПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ МАРКИ КСПВ 2Х0,4	КМ	0,8976	27505	26940	-	24688
						-	-	-	
60		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 21	ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ	ШТ	10	2394,46	-	-	23945
						-	-	-	
61	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	31,44858	626	612	-	19687
						-	-	-	
62	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	57,21	300	294	-	17163
						-	-	-	
63		241-207-0203 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	153	111	108	-	16983
						-	-	-	
64	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2022	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	12,39	1293	1264	-	16020
						-	-	-	
65	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2022	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	5,736	2383	2335	-	13669
						-	-	-	
66	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2022	ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 3	М3	0,15	79961	77746	-	11994
						-	-	-	
67		243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,102	108591	106377	-	11076
						-	-	-	
68		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 23	СПЛИТЕР 1Х4	ШТ	3	3505,86	-	-	10518
						-	-	-	
69		С ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТ 22	ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РАЗЪЕМ	ШТ	150	67,77	-	-	10166
						-	-	-	
70	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,00158	6325216	6199302	-	9994
						-	-	-	
71	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,016725	578162	564935	-	9670
						-	-	-	
72		248-306-0101 РСНБ РК 2022	РАЗВЕТВИТЕЛЬ	ШТ.	50	149	145	-	7450
						-	-	-	
73	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3282-74 ДИАМЕТРОМ 3 ММ	КГ	12,105	483	472	-	5847
						-	-	-	
74	241456С	261-404-0219 РСНБ РК 2022	СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	30	189	186	-	5670
						-	-	-	
75		243-904-0106 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	15,3	338	330	-	5171
						-	-	-	
76		241-207-0306 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	35,7	143	139	-	5105
						-	-	-	
77	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,012	408502	398603	-	4902
						-	-	-	
78		241-207-0301 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	М	173,4	26	25	-	4508
						-	-	-	
79		247-214-0103 РСНБ РК 2022	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	10	423	415	-	4230
						-	-	-	
80	238260С	261-302-0416 РСНБ РК 2022	ПРОВОДА С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАННОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ	1000 М	0,04	97565	95407	-	3903
						-	-	-	

		МАРКИ ПРГН СЕЧЕНИЕМ 1Х4 ММ2						
81	287782С	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,00709	539649	525162	-	3826
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
82	102638С	212-401-0107	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ГОСТ 28013-98 МАРКИ М200	М3	0,11655	32032	29138	-	3733
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
83		241-207-0304	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	56,1	65	63	-	3646
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
84	145785С	261-107-0224	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ	100 ШТ.	5,1	594	580	-	3029
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
85	147172С	261-107-0493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	3,508	859	840	-	3013
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
86	242795С	261-404-0531	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	2,18	1381	1227	-	3011
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
87	146848С	261-107-0936	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,00173	1576025	1542334	-	2727
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
88	147184С	261-107-0501	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ К226 С КНОПКАМИ	100 М	1,0985	2313	2263	-	2541
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
89	181698С	241-221-0103	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ.	164,9	12	12	-	1979
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
90	147560С	261-107-0673	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ.	2,775	708	688	-	1965
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
91	147338С	261-107-0568	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0060675	309392	301095	-	1877
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
92	147653С	261-107-0967	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76	Т	0,00022	7763690	7609570	-	1708
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
93	287764С	261-107-0961	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	1,09	1438	1410	-	1567
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
94	244584С	261-601-0101	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,0165	93332	89272	-	1540
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
95	147182С	261-107-0498	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50 ГОСТ 20477-86	КГ	0,22	5445	5336	-	1198
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
96	149502С	236-203-0301	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,0007	1703348	1666043	-	1192
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
97	147183С	261-107-0499	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,10 ММ ГОСТ 20477-86	КГ	1,5	773	756	-	1160
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
98	242921С	261-404-0564	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	5,55	208	204	-	1154
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
99	144746С	217-101-0107	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0012	813201	795366	-	976
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
100	145990С	261-107-0227	ГЛУХАРИ	100 ШТ.	0,11	5631	5495	-	619
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
101	295787С	261-105-0646	КЛЕЙ МАРКИ БМК-5К	КГ	1,92	310	301	-	595
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
102	242966С	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,75	657	644	-	493
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
103	295752С	261-105-0605	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЛАЖНОСТИ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ, 310 МЛ	ШТ.	0,225	2013	1973	-	453
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
104	147067С	261-107-0442	МЕШКОВИНА ДЖУТОВАЯ ГОСТ 30090-93	М2	4,5	94	84	-	423
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
105	287761С	217-102-0103	ВИНТ ГОСТ ISO 8992-2015 С ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,327	1104	1080	-	361
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
106	295776С	261-105-0634	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,25	1276	1249	-	319
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
107	187503С	261-301-0227	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,15	2011	1969	-	302
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
108	286119С	217-101-0101	БОЛТ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ ГОСТ ISO 8992-2015 ОЦИНКОВАННЫЙ	КГ	0,35	783	765	-	274
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
109	146664С	217-605-0104	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	1,133	212	204	-	240
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
110	242938С	261-404-0574	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	1000 ШТ.	0,436	501	490	-	218
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
111	147341С	261-107-0571	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0004	272284	264715	-	109
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
112	249502С	236-201-0101	ЛАК БИТУМНЫЙ ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	КГ	0,22	461	449	-	101
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
113	147094С	261-107-0456	НИТКИ СУРОВЫЕ	КГ	0,044	1425	1395	-	63
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
114	144613С	216-103-0101	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,0027	21090	18977	-	57
	РСНБ РК 2022					-	-	-	
115	242674С	261-404-0439	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,5	17	16	-	26
	РСНБ РК 2022					-	-	-	

116	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	1,5	16	16	-	24
						-	-	-	
117	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2022	ВЕТОШЬ	КГ	0,063	119	115	-	8
						-	-	-	
118	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ШИРИНА 20 ММ, ТОЛЩИНА 0,25-0,35 ММ ГОСТ 2162-97	КГ	0,011	590	577	-	6
						-	-	-	
119	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,0005	175	170	-	0,09
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	7325682

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)		ТЕНГЕ				--	--

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202100

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ВН.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7634,446 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2042,65 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,305 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ НР - 61%; СП - 8%	КАМЕРА	20	5817,31	6,86	116346	137	--	70888	202212					
					5810,45	--	116209	--	--	14979						
2.	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ /МОНИТОР/. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	4491,31	61,15	4491	62	--	2714	7781					
					4430,16	18,53	4430	19	--	576						
3.	1310-0408 -0621 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	9450,39	244,6	9450	244	3002	3829	14342					
					6203,52	74,13	6204	74	--	1062						
4.	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	2	10130,15	1,97	20260	4	287	12181	35037					
					9984,6	--	19969	--	--	2595						
5.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-АККУМУЛЯТОР КИСЛОТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, ТИП С-1, СК-1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	4049,01	--	8098	--	685	5337	14510					
					3706,56	--	7413	--	--	1075						
6.	1310-0902 -1212 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	20	422,8	--	8456	--	900	4609	14111					
					377,82	--	7556	--	--	1045						
7.	1121-0101 -0102 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ОТКРЫТАЯ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НР - 72%; СП - 8%	М	2900	655,12	8,01	1899834	23229	268715	1163820	3308746					
					554,45	2,94	1607890	8526	--	245092						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
7.1.	252-207-3979	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	0,08	232	657	152424									
7.2.	261-107-0203	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	0,0065	18,85	2189	41263									
7.3.	236-203-0109	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,000016	0,04727	539649	25509									
8.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2022 КЗТР И	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В	М	2900	114,98	1,11	333454	3219	70122	188221	563409					
					89,69	0,45	260113	1305	--	41734						

	КЭМ=1,08	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА								
		НР - 72%; СП - 8%								
9.				10	464,05	49,53	4640	495	1353	1794	6949
	1310-0105 -0509 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	М ПРОВОДА		279,16	15,01	2792	150	--	515	
		НР - 61%; СП - 8%								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
10.				20	32966	--	659320	--	659320	--	712066
	248-402-0 103 РСНБ РК 2022	-УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.		--	--	--	--	--	52746	
		СП - 8%								
11.				1	111580	--	111580	--	111580	--	120506
	248-403-0 109 РСНБ РК 2022	-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 2 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.		--	--	--	--	--	8926	
		СП - 8%								
12.				1	112227	--	112227	--	112227	--	121205
	248-404-0 202 РСНБ РК 2022	-МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.		--	--	--	--	--	8978	
		СП - 8%								
13.				1	22925	--	22925	--	22925	--	24759
	248-404-0 301 РСНБ РК 2022	-ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.		--	--	--	--	--	1834	
		СП - 8%								
14.				2	12034	--	24068	--	24068	--	25993
	248-306-0 301 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1	ШТ.		--	--	--	--	--	1925	
		СП - 8%								
15.				2	10789	--	21578	--	21578	--	23304
	248-306-0 303 РСНБ РК 2022	-БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.		--	--	--	--	--	1726	
		СП - 8%								
16.				20	1022	--	20440	--	20440	--	22075
	247-202-0 201 РСНБ РК 2022	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, /JBS/	ШТ.		--	--	--	--	--	1635	
		СП - 8%								
17.				20	479	--	9580	--	9580	--	10346
	247-211-0 401 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-РАЗЪЕМ РРМ77 ДЛЯ РЭК77 3(PTF11A) ДЛЯ РЭК77/3(LУ3)	ШТ.		--	--	--	--	--	766	
		СП - 8%								
18.				0,0102	108591	--	1108	--	1108	--	1197
	243-802-0 102 РСНБ РК 2022	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%								
19.				2,958	225105	--	665861	--	665861	--	719130
	243-305-0 112 РСНБ РК 2022 ПРИМ	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ		--	--	--	--	--	53269	
		СП - 8%								
20.				2958	528	--	1561824	--	1561824	--	1686770
	241-102-0 112 РСНБ РК 2022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	124946	
		СП - 8%								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			7634446
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	2032576		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	27390		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		10074	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	3555575		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1453393		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	565513		

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-08

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20237Т	004-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ	ЧЕЛ.-Ч	1057,1196	1521	-	-	1607879
						-	-	-	
2	20455Т	007-0138 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,8). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	156,6	1661	-	-	260113
						-	-	-	
3	20466Т	007-0149 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,9). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	57,672	2015	-	-	116209
						-	-	-	
4	20461Т	007-0144 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4,4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	10,8	1849	-	-	19969
						-	-	-	
5	20447Т	007-0130 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	6,264	1436	-	-	8995
						-	-	-	
6	20450Т	007-0133 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,3). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,968	1521	-	-	7556
						-	-	-	
7	20457Т	007-0140 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 4). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	4,32	1716	-	-	7413
						-	-	-	
8	20467Т	007-0150 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 5). РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ	ЧЕЛ.-Ч	2,16	2051	-	-	4430
						-	-	-	
		ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		ТЕНГЕ				--	2032565
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ.-Ч	1299,9036				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
9	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,63068	2175,44	-	-	(10074)
						-	-	-	
		ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ТЕНГЕ				--	2032576
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 58,3588% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,5752	6212	-	2451	15997
						-	-	6311,82	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 22,6878% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
11	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,6008	3885	-	1716	6219
						-	-	2746,97	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 18,9534% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
12	766С	314-102-0302 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	0,3132	6434	-	2451	2015
						-	-	767,65	
13	2875С	343-302-0101 РСНБ РК 2022	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	82,2072	18	-	-	1480
						-	-	-	
14	2216С	343-302-0301 РСНБ РК 2022	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	47,1369	19	-	-	896
						-	-	-	
15	2459С	314-503-0601 РСНБ РК 2022	АВТОПОГРУЗЧИКИ, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 5 Т	МАШ.-Ч	0,14148	5662	-	1716	801
						-	-	242,78	
16	521С	343-302-0201 РСНБ РК 2022	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2808	14	-	-	4
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				10069	27412
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 62,6535% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
17		241-102-0112 РСНБ РК 2022	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ГОСТ 10705-80	М	2958	528	515	-	1561824
						-	-	-	

18	243-305-0112 РСНБ РК 2022	КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х2Х0,80 /КВК П2Х0,75 ММ/	КМ	2,958	225105 - -	220580 - -	- - -	665861
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,5433% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
19 303434С	248-402-0103 РСНБ РК 2022	УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА МОДЕЛИ UNIVIEW IPC2122LR5-UPF40M-F-C, ОБЪЕТИВ 4 ММ, 2 МП STARLIGHT С ИК ПОДСВЕТКОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ ДО 50 М	ШТ.	20	32966 - -	32319 - -	- - -	659320
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,8031% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
20 242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2022	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ.	232	657 - -	644 - -	- - -	152424
21 303474С	248-404-0202 РСНБ РК 2022	МОНИТОР UNIVIEW MW3224-V С ДИАГОНАЛЬЮ 24"	ШТ.	1	112227 - -	110019 - -	- - -	112227
22 303470С	248-403-0109 РСНБ РК 2022	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР МОДЕЛИ UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-Х КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ (ПОДДЕРЖКА HDD ДИСКОВ: 2 SATA ДО 10 ТВ)	ШТ.	1	111580 - -	109386 - -	- - -	111580
23 242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2022	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ.	8,99	5671 - -	5433 - -	- - -	50982
24 249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2022	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ	100 ШТ.	18,85	2189 - -	2145 - -	- - -	41263
25 287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	Т	0,04785	539649 - -	525162 - -	- - -	25822
26 241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2022	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	84,1	300 - -	294 - -	- - -	25230
27 271539С	248-306-0301 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ ИВЭПР 112-2-1	ШТ.	2	12034 - -	11797 - -	- - -	24068
28 303476С	248-404-0301 РСНБ РК 2022	ДИСК ЖЕСТКИЙ HDD UNIVIEW НА 1ТБ	ШТ.	1	22925 - -	22474 - -	- - -	22925
29	248-306-0303 РСНБ РК 2022	БЛОК ПИТАНИЯ БИРП 12/1,6/АККУМУЛЯТОР/	ШТ.	2	10789 - -	10577 - -	- - -	21578
30	247-202-0201 РСНБ РК 2022	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ РАЗМЕРАМИ 100 ММ Х 100 ММ Х 50 ММ, /JBS/	ШТ.	20	1022 - -	1002 - -	- - -	20440
31 149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2022	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,029	467116 - -	454857 - -	- - -	13546
32 265721С	247-211-0401 РСНБ РК 2022	РАЗЪЕМ РРМ77 ДЛЯ РЭК77 3(PTF11A) ДЛЯ РЭК77/3(LУ3)	ШТ.	20	479 - -	469 - -	- - -	9580
33 147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ФУМ	КГ	0,928	6798 - -	6663 - -	- - -	6309
34 242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2022	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	353,8	16 - -	16 - -	- - -	5661
35 287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2022	ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ШУРУПАМИ	КГ	7,4104	626 - -	612 - -	- - -	4639
36 238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2022	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГОСТ 23469.0-81, МАРКИ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2	ШТ.	145	29 - -	29 - -	- - -	4205
37 147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	4,64	859 - -	840 - -	- - -	3986
38 242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2022	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	23,2	160 - -	157 - -	- - -	3712
39 237237С	243-602-0104 РСНБ РК 2022	ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МЕДНЫЙ ГИБКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН, МАРКИ МГ 4 ММ2	КМ	0,0111	263384 - -	258112 - -	- - -	2924
40 147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2022	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75	Т	0,01247	101238 - -	97363 - -	- - -	1262
41 242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2022	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 ШТ.	0,312	3831 - -	3600 - -	- - -	1195
42	243-802-0102 РСНБ РК 2022	ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2	КМ	0,0102	108591 - -	106377 - -	- - -	1108
43 279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2022	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ГОСТ 535-2005 ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ	Т	0,0012	578162 - -	564935 - -	- - -	694
44 146773С	217-603-0102 РСНБ РК 2022	ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ 6709-72	КГ	5,6	63 - -	63 - -	- - -	353
45 146784С	261-107-0374 РСНБ РК 2022	КИСЛОТА СЕРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 667-73	Т	0,002	114283 - -	108585 - -	- - -	229
46 147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС40 ГОСТ 21930-76	Т	0,000032	6325216 - -	6199302 - -	- - -	202
47 290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2022	ШУРУП ГОСТ 1147-80 С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ	КГ	0,139	1050 - -	1028 - -	- - -	146
48 146823С	261-107-0930 РСНБ РК 2022	НАТР ЕДКИЙ (СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ) ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ ТР ГОСТ 2263-79	Т	0,00022	381065 - -	371073 - -	- - -	84

49	147654С	261-107-0968 РСНБ РК 2022	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61 ГОСТ 21931-76	КГ	0,007	10935	10718	-	77
						-	-	-	
50	149502С	236-203-0301 РСНБ РК 2022	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140	Т	0,00004	1703348	1666043	-	68
						-	-	-	
51	128921С	261-102-0131 РСНБ РК 2022	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ ЛИТЕЙНЫЙ(СИЛУМИН) В ЧУШКАХ МАРКИ АК5М2 ГОСТ 1583-93	Т	0,00006	328457	320126	-	20
						-	-	-	
52	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2022	ГИПСОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ ГОСТ 125-2018 МАРКИ Г-3	Т	0,00037	21090	18977	-	8
						-	-	-	
53	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2022	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,036	150	145	-	5
						-	-	-	
54	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2022	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ГОСТ 19113-84	Т	0,0000032	1576025	1542334	-	5
						-	-	-	
55	147760С	261-107-0806 РСНБ РК 2022	ФЛЮС ФКДТ	КГ	0,0006	3606	3533	-	2
						-	-	-	

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕНГЕ -- 3555562

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) ТЕНГЕ -- --

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3812,856 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 446,704 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,275 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ-ЧИСТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	
1.	1146-0801-0107 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПУТИ ПОДКРАНОВЫЕ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ ИЗ ИНВЕНТАРНЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛУШПАЛАХ ДЛИНОЙ 12,5 М В ДВЕ НИТИ, ТИП РЕЛЬСОВ Р65, ШИРИНА КОЛЕИ ДО 6000 ММ, БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА/СТРОЙГЕНПЛАН ЛИСТ 1 - 62,5 М + 50 М/ НР - 84%; СП - 8%	ЗВЕНО ДЛИНОЙ 12,5 М	9	349781,54	72796,02	3148034	655164	2262425	369866	3799332			
					25605,04	23319,09	230445	209872	--	281432						
2.	1146-0801-0401 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ БАШЕННЫХ КРАНОВ. УСТАНОВКА ТУПИКОВЫХ УПОРОВ НР - 84%; СП - 8%	ПУТЬ	2	3578,56	689,98	7157	1380	--	5365	13524					
					2888,58	304,76	5777	610	--	1002						

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		3812856
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	236222	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	656544	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	210482	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	2262424	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	375231	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	282434	

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 02-01-09

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. (ВСЕГО)	СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20375Т	006-0129 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 2,9). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	163,4364	1410	-	-	230445
						-	-	-	
2	20380Т	006-0134 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ 3,4). СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ, РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО И МАЧТОВОГО ТИПА, ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	3,7296	1549	-	-	5777
						-	-	-	
			ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ				--	236222
			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	167,166				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	3	099-0100 РСНБ РК 2022	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	108,1473	1946,25	-	-	(210481)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	236222
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
4	3092С	311-101-0101 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ ОТ 37 ДО 66 КВТ, МАССОЙ ОТ 7,8 ДО 8,5 Т	МАШ.-Ч	42,3576	6104	-	1716	258551
						-	-	72685,64	
5	3006С	314-503-0101 РСНБ РК 2022	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 2 Т	МАШ.-Ч	38,1618	5143	-	2051	196266
						-	-	78269,85	
6	623С	321-101-0104 РСНБ РК 2022	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ МАССОЙ 13 Т	МАШ.-Ч	7,0929	8008	-	2451	56800
						-	-	17384,7	
7	2462С	334-102-0105 РСНБ РК 2022	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ МОЩНОСТЬЮ 158 КВТ (215 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,994	9374	-	2051	56188
						-	-	12293,69	
8	2288С	311-402-0101 РСНБ РК 2022	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ КОВШ ОТ 0,15 ДО 0,25 М3, МАССА ОТ 5 ДО 6,5 Т	МАШ.-Ч	7,5924	5827	-	2051	44241
						-	-	15572,01	
9	2478С	321-211-0201 РСНБ РК 2022	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,8981	7321	-	1716	13896
						-	-	3257,14	
10	2468С	314-102-0101 РСНБ РК 2022	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ МАКСИМАЛЬНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 10 Т	МАШ.-Ч	2,1978	6212	-	2451	13653
						-	-	5386,81	
11	1904С	333-101-0101 РСНБ РК 2022	ТЯГАЧИ СЕДЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	2,1978	5264	-	2051	11569
						-	-	4507,69	
12	2639С	333-201-0101 РСНБ РК 2022	ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	2,1978	810	-	-	1780
						-	-	-	
13	2510С	331-101-0102 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,2997	4629	-	1716	1387
						-	-	514,29	
14	2509С	331-101-0101 РСНБ РК 2022	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,3552	3885	-	1716	1380
						-	-	609,52	
15	431С	343-302-0402 РСНБ РК 2022	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	4,995	73	-	-	365
						-	-	-	
16	1389С	322-303-0114 РСНБ РК 2022	ШПАЛОПОДБОЙКА	МАШ.-Ч	24,975	12	-	-	300
						-	-	-	
17	512С	314-501-0102 РСНБ РК 2022	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ СВЫШЕ 6,3 ДО 25 Т	МАШ.-Ч	16,8831	10	-	-	169
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				210481	656544
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	253,44	8923	7878	-	2261445
						-	-	-	
19	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2022	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	11,52	85	85	-	979
						-	-	-	

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ	--	2262424

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС (РЕДАКЦИЯ 2022.1.3) 139202130

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9

ОБЬЕКТ НОМЕР 0139/20

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

ОСНОВАНИЕ: 0139/20-ГП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 735,567 ТЫС.ТНГ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 157,063 ТЫС.ТНГ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,064 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1710	67	67	114570	114570	--	22814	148375
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (ДО 60 М В НАСЫПЬ)	М3 ГРУНТА		--	18,53	--	31686	--	10991	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				1710	265,16	265,16	453424	453423	--	90272	587191
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,11 К=5	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	73,32	--	125377	--	43496	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								735567
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				567993				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					157063			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				113086				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				54487				

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 07-01-01

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
1	3093С	311-101-0102 РСНБ РК 2022	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ЛЕГКОГО КЛАССА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 66 ДО 96 КВТ, МАССОЙ СВЫШЕ 8,5 ДО 14 Т	МАШ.-Ч	64,079856	8864	-	2451	568004
						-	-	157059,73	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				157060	568004

СОСТАВИЛ ПОПОВИЧЕНКО В.С.

Приложение К

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Уральск"

Ибасов А.К.

«27» 04 2022 г.

Шифр стройки: **0139/20**

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР.4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК,Г.УРАЛЬСК,ЗКО" ДОМ № 9 (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п. п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	477,743	4,263	4,263	100	Казахстан
2	Щебень	м3	118,003	1,075	1,075	100	Казахстан
3	Бетоны	м3	1795,215	55,363	55,363	100	Казахстан
4	Растворы	м3	2828,880	85,819	85,819	100	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	2209,687	169,268	169,268	100	Казахстан
6	Бетонные изделия	м3	637,381	26,045	26,045	100	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	661,650	31,272	31,272	100	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	1185,030	0,684	0,684	100	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	24,862	7,889	7,889	100	Казахстан
	Краски и лаки	кг	8376,364	2,825	2,825	100	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,013	0,003	0,003	100	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	128691,086	11,479	11,479	100	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м2	5442,276	10,322	10,322	100	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	2455,646	88,256	88,256	100	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	30789,630	5,066	5,066	100	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	9947,837	13,747	13,747	100	Казахстан

17	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	450,000	7,761	5,433	70	Казахстан , Россия
	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	450,000	6,662	4,663	70	Казахстан , Россия
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	1577,777	76,039	76,039	100	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	9233,016	27,357	27,357	100	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	43,166	3,491	2,444	70	Казахстан , Россия
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	906,461	0,101	0,101	100	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	198,005	83,683	83,683	100	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	22,253	21,931	21,931	100	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	секция	5097,000	15,622	15,622	100	Казахстан
	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	20,000	0,496	0,496	100	Казахстан
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	4808,022	3,913	3,913	100	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	29,154	9,133	9,133	100	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная	шт.	473,000	1,964	1,964	100	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	75,208	0,060	0,060	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1297,512	0,729	0,729	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	17974,545	22,694	22,694	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	79,171	0,346	0,346	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	338,440	0,079	0,079	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	0,436	0,000	0,000	100	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	ШТ	393,000	0,601	0,601	100	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	1187,000	3,077	3,077	100	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	35920,056	9,352	8,890	95	Казахстан , Россия

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	159,000	5,056	5,049	100	Казахстан, Россия
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	600,000	17,101	17,101	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	комплект	300,000	30,201	30,201	100	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	ШТ	2671,000	19,087	19,060	100	Казахстан, Россия
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические	комплект	1	2,570	1,285	50	Казахстан, Россия
38	Вентиляторы и кондиционеры						
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	53,412	3,323	3,323	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	22012,766	15,827	15,827	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	24017,936	211,756	211,756	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м	0,282	0,002	0,002	100,00	Казахстан
	Прочие	м	18306,826	6,798	6,798	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	1571,712	1,619	1,619	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	10726,585	5,314	5,314	100,00	Казахстан
	Прочие	л	9,120	0,051	0,051	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	103,803	0,146	0,146	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	131,588	1,201	1,201	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	1,099	0,003	0,003	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	2,043	0,777	0,777	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	248,564	0,205	0,205	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	48,192	0,029	0,029	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м	0,040	0,004	0,004	100,00	Казахстан
	Прочие	кВт/ч	1,900	0,000	0,000	100,00	Казахстан
	Прочие	рулон	106,076	0,245	0,245	100,00	Казахстан
	Прочие	КМ	0,410	0,065	0,065	100,00	Казахстан
	Итого:			1129,847	1122,692	99,37	

* Стоимость в текущих ценах.

Главный инженер проекта ТОО "Газпромпроект" Комарова З.Г.

Инженер-сметчик Поповиченко В.С.

№ 1.1-21/284 ОТ 19.04.2022

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы
Н Назарбаев даңғылы, 182/1
тел. 50-34-59
oks uralsk00@mail.ru

город Уральск,
проспект Н Назарбаева 182/1
тел. 50-34-59
oks uralsk00@mail.ru

Директору
ТОО «ГазПромПроект»
М.Кульпину

ГУ «Отдел строительства г. Уральска» сообщает Вам, что начало реализации проекта «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4 квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО (9 дом)» запланировано на III квартал (август) 2022 года, с учетом замечания экспертной организации.

Вр.н.о. руководителя отдела **А. Ибасов**

Т. Рахметуллин
50-54-51

29.11.2018 ЭҚАБЖ МО (7.21.2 нұсқасы)

«ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА УРАЛЬСКА»

Орал қаласы,
Достық-Дружбы даңғылы, 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

город Уральск,
проспект Достык-Дружбы 182/1
тел: 50-34-59
oks.uralsk00@mail.ru

№ ИСХ: 1.1-21/948 ОТ: 15.07.2021

Директору
ТОО «Газпромпроект»
Кульпину М.П.

Касательно объекта:
«Строительство комплекса
Многоквартирных жилых домов
Мкр 4 квартал №1, 2 в ПДП«Акжайык»
г.Уральск, ЗКО»
(без благоустройства и инженерных сетей)

ГУ «Отдел строительство г.Уральска» сообщает, что при «Строительстве комплекса многоквартирных жилых домов мкр. 4, квартал 1, 2 в ПДП «Акжайык» г.Уральск, ЗКО» Жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 учесть в смете затраты на транспортировку неиспользованного грунта на расстояние 15 км.

Руководитель отдела **А. Уксукбаев**

Ашиков А.
50 54 51

Сводная смета

на проектно-изыскательские работы по РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык, г.Уральск, ЗКО» Дом № 9.

(без благоустройства и инженерных сетей)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020г.

№№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тыс.тенге
1	2	3	4	5
1.	Инженерно- геодезические изыскания.	Жилой дом № 9	Смета № 1-9	57,373
2.	Инженерно- геологические изыскания.		Смета № 2- 9	1866,375
3.	Проектные работы		№3-9	13237,873
	ИТОГО: стоимость ПИР			15161,621
	НДС 12%			1819,39452
	ИТОГО: стоимость ПИР с учетом НДС 12%			16981,01552

ИТОГО по смете 16 881 015,52 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча пятнадцать) тенге, 52 тиын.

Руководитель проектной организации: _____ М.П.Кульпин

Главный инженер проекта: _____ Комарова З.Г.

Составитель сметы: _____ М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика» _____

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 1-9

На: выполнение инженерно-геодезических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4, квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости в тенге	Стоимость тенге
1	2	3	4	5
1.	Тахеометрическая съемка на свободной территории	СЦИРК 8.03.-04-2019		
	М 1:500 сечение горизонталей 0,5м с составлением плана	Т 1601-0102-01 §19	23110*1,0*1,3*1,2	36051
	В масштабе 1:500 I категории сложности S=1,0 га.	№п/п 20	5606*1,0*1,2	6727
		Т-2 К=1,3		
	Примечание	п. 4 К= 1,2		
	Итого			42778
	Составление технич. отчета и программы изысканий	Т 1601-0205-16	42778*0,085	3636
	8,5%	№ п/п 1		
	Внутренний транспорт (5-10 км) 11,25%	Тех.часть т.3 п.2	42778*0,1125	4812
	Итого			51226
	Организация и ликвидация топогеодезических работ	Общ. указ. п. 13	51226*0,06*2	6147
	6%	К=2		
	Всего			57373

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин

Главный инженер: З.Г.Комарова

Составитель сметы: М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Приложение № к контракту **№ 43 от 22 мая 2020г**

договору, дополнительному соглашению

_____№___от_____

Наряду-заказу или сводной смете

Смета № 2-9

На: выполнение инженерно-геологических изысканий для рабочего проекта

(наименование организации заказчика)

Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1,2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. Дом № 9

(наименование организации заказчика)

для ТОО «Газпромпроект»

(наименование организации заказчика)

№ п/п	Наименование и характеристика вида работ	Обоснование стоимости: Сбор цен на изыск.работы № части, главы, таблицы, §§ и пункт указ. к разделу или главе	Расчет стоимости: Цена единицы х Объем работ х коэффициенты, или %	Стоимость тыс.тенге
	А. Полевые работы			
1.	Шнековое бурение3-х скважин диаметром до 160 мм глубиной по 14,0 м в грунтах: II категории	СЦИРК 8.03.-04-2019, т. 1602-0204-01, § 2,3,4	1856*15	27,84
	III категории		1941*15	29,115
	IV категории		2216*12	26,592
2.	Отбор монолитов грунта из скважин: 1.0, -2,0- 3,0- 4,5- 6,0- 8,0 10 глубиной до 10 м.	т. 1602-0502-01, §1	4832*21	101,472
3.	Глубина отбора -14,0	т. 1602-0502-01, §4	6456*6	38,736
	Итого:			223,750
4.	Итого с неблагоприятным периодом	т.2, §3 К=1,3	223,750*1,3	290,875
5.	Внутренний транспорт	т. 3, §1 -8,75%	290,875*0,0875	25,452
	Итого:			316,326
6.	Организация и ликвидация работ	п.13, К=2,0	316,326*0,06*2,0	37,959
	Итого полевых работ:			354,285
	Б. Лабораторные работы			
1.	Полный комплекс физических свойств грунтов	т. 1602-0701-02, §§27	37577*27	1014,579
2.	Испытания грунта под нагрузкой не выше 2,5мПА	т.1602-0701-01, §19, 33	1835*14	25,690
3.	Испытание грунта под нагрузкой не выше 0,6мПа	т. 1602-0701-01, §19, 32	2342*14	32,788
4.	Степень свободного набухания	т. 1602-0701-01, §9	802*3	2,406
5.	Коэффициент фильтрации	т. 1602-0701-01, §20	3418*3	10,254
6.	Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколигированной стали	т. 1602-0702-06, §4	3840*3	11,520
7.	Сокращенный анализ водной вытяжки грунтов	т.1602-0702-02, § 4	5549*3	16,647
8.	Сокращенный химический анализ грунтовых вод	т. 1602-0702-04, § 3	9641*1	9,641
	Итого лабораторных работ:			1123,525
	В. Камеральные работы			
1.	Составление программы и сметы	т. 1602-0801-03, § 5	105492*0,3	31,647
2.	Камеральная обработка:			
	а) буровых работ (II кат.сложности)	т. 1602-0802-01, § 2	1730*42	72,660
	б) физико –механические свойства грунтов	т. 1602-0802-05, § 1	1085,717*0,2	217,143
	в) водной вытяжки грунтов	т. 1602-0802-05, §4	16647*0,12	1,997
	г) химический состав воды	т. 1602-0802-05, § 5	9641*0,15	1,446
	д) коррозионной агрессивности грунтов	т. 1602-0802-05, § 6	11520*0,15	1,728
	Итого:			294,974
3.	(II категория сложности)	т. 1602-0803-01, § 5	294974*0,21	61,945
	Итого камеральных работ:			388,565
	Всего по пунктам А, Б, В: без учета НДС 12%			1866,375

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин

Главный инженер: З.Г.Комарова

Составитель сметы: М.П.Кульпин

Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

Смета №3-9
на проектные работы «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО, дом 9» (без благоустройства и инженерных сетей)

Наименование проектной организации: ТОО «Газпромпроект»

Наименование организации «заказчика»: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Смета составлена в ценах 2020 года.

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Номер. Частей, глав, таблиц, указаний к разделу Сборника цен на проектные работы для строительства	Расчет стоимости, тыс.тенге	Стоимость работ, тенге
1	2	3	4	5
1.	5-ти этажный кирпичный жилой дом общей площадью жилого дома 10982м^2 (не включая чердак, техподполье). прим.4 к табл.17-060201-01	СЦП РК 8.03-01-2019 Раздел 6, подраздел 2, гл.1. Таблица 1706-0201-01 – «Жилые здания». п.5 а=2374 в=2,24 $К_2$=1,23 п.6, табл.3-А. $К_3$=1,2 поправочный коэф. На просадочность II типа. Общая часть п.3.6. Подраздел 2. Жилые и гражданские здания, п.1. $К_4$=0,95 (не разрабатываются чертежи благоустройства и внутриплощадочные сети). $К_5$=0,35 коэф на использование имеющихся материалов для проектирования указания по применению КСН п. 5.2	$С_{пр}$=(а+вхХ)х х$К_2$х$К_3$х$К_4$х$К_5$=(2374+2,24х10982)х 1,23х1,2х0,95х0,35= 13237,873	13237873,00
	ИТОГО: без учета НДС 12%			13237873,00

ИТОГО по смете 13 237 873,00 (тринадцать миллионов двести тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят три) тенге, 00 тиын.

Директор
ТОО «Газпромпроект» М.П.Кульпин
Главный инженер: З.Г.Комарова
Составитель сметы: М.П.Кульпин
Согласовано:
от.представитель «Заказчика»

„Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр 4 квартал 1.2 в ПДП „Акжайык, г. Уральск, ЗКО" дом №9

ңғай портал пайдаланушылары! Техникалық қолдау көрсету сапасын арттыру мақсатында Бірыңғай порталдың операторы сауалнама жүргізеді. (/Modul

‹ На главную страницу (/Home/Main)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	13237.873
Год проведения экспертизы	2021 год
Год составления ПИР	2020 год
МРП на дату заключения договора	2 917
МРП на дату определения стоимости проектных работ	2 778
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**1370345**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**1 534 786,4**
В том числе НДС	164 441,4

© 2021 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан