ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MG Design Incorporated»

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик:

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЧИНГИРЛАУ-ЛУБЕНКА-ЛЕБЕДЕВКА 1

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № MG-318-2020
Экз. № __

Директор ТОО «MG Design Incorporated» **Баянов Р.Я.**

Главный инженер **Селькин Е.Д.**

г. Уральск-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 1", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.

Текущая сметная стоимость определена в ценах III квартала 2021г., для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п.VIII.1г - 1,8%х0,9=1,62%**

Технико-экономические показатели:

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 1:

Стоимость строительства 2021-2022гг.:

Общая	**853644,221 тыс. тенге;**
в том числе СМР	**723932,335 тыс. тенге.**

Специалист
сметной группы: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утверждаю"

Сводный сметный расчет в сумме 853644,221 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 91461,881 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 01 " июля 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6093,883	6093,883
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			592,673	592,673
		Итого по разделу I			**6686,556**	**6686,556**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	723932,335	0,000	0,000	723932,335
4		в том числе в текущих ценах на 2021	281130,353	0,000	0,000	281130,353
5		в том числе в текущих ценах на 2022	442801,982	0,000	0,000	442801,982
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 281130,353.3,24% = 9108,623			9108,623	9108,623

1	2	3	4	5	6	7
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 442801,982.3,24% = 14346,784			14346,784	14346,784
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 281130,353.1,12% = 3148,66			3148,660	3148,660
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 442801,982.1,12% = 4959,382			4959,382	4959,382
		Итого по разделу III			**31563,449**	**31563,449**
		Итого по сводному сметному расчету	**723932,335**	**0,000**	**38250,005**	**762182,340**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				6686,556
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	281130,353	0,000	0,000	281130,353
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				9108,623
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				3148,660
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				36008,903
		Всего в 2021 году				336083,095
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	442801,982	0,000	0,000	442801,982
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				14346,784
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4959,382
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				55452,978
		Всего в 2022 году				517561,126
		Всего по годам	**723932,335**	**0,000**	**38250,005**	**762182,340**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			91461,881	91461,881
		Всего по сводному сметному расчету	**723932,335**	**0,000**	**129711,886**	**853644,221**

Ру

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Гл

Главный инженер Е. Д Селькин

На

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ MG Design Incorporated ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Форма 2

Заказчик

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 810804,215 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 86871,880 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " июля 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 1

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Автомобильная дорога	671081,161	--	--	671081,161
		Всего по главе	**671081,161**	**--**	**--**	**671081,161**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**671081,161**	**--**	**--**	**671081,161**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	6979,244	--	--	6979,244
		Всего по главе	**6979,244**	**--**	**--**	**6979,244**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**678060,405**	**--**	**--**	**678060,405**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	10984,579	--	--	10984,579

		Всего по главе	**10984,579**	**--**	**--**	**10984,579**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**689044,984**	**--**	**--**	**689044,984**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13780,9	--	--	13780,9
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**702825,883**	**--**	**--**	**702825,883**
5		в том числе на 2021 год - 40 %	281130,353	--	--	281130,353
6		в том числе на 2022 год - 60 %	421695,53	--	--	421695,53
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1	281130,353	--	--	281130,353
8		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	33735,642	33735,642
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	281130,353	--	33735,642	314865,996
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0500514	442801,982	--	--	442801,982
11		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	53136,238	53136,238
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	442801,982	--	53136,238	495938,219
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	86871,88	86871,88
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**723932,335**	**--**	**86871,88**	**810804,215**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Главный инженер Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			MG-317-2020	Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 1
Объект			02-01	Автомобильная дорога
Смета			02-01	Автомобильная дорога
Документ	1	6	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 1
Шифр стройки MG-317-2020
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильная дорога
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-317-2020-АД

Сметная стоимость	671081,161	тыс.тенге
Сметная заработная плата	22257,133	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,616	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип I										
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	105000		6,94	6,94	728700	728700	--	155736	955191
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	216300		70755	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5250		4176,02	1112,91	21924105	5842777	15267106	2363143	26230227
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	814222	1373872		1942980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	6405	2378,00				15231090		
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	367,5	98,00				36015		
3	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	2625		3700,41	3398,12	9713576	8920065	--	2751481	13462261
		НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	793511	1754156		997205	
4	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	2625		27765,00	--	72883125	--	72883125	--	78713775
		СП - 8%				--	--	--	--		5830650	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	3675		15301,00	--	56231175	--	56231175	--	60729669
		СП - 8%				--	--	--	--		4498494	
6	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	105000		617,16	595,05	64801800	62480250	51450	8273664	78921501
		НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	2270100	5390700		5846037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	520,8	98,00				51038		
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	26250		77,69	77,69	2039362	2039362	--	606312	2857328
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	842100		211654	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	26250		29,55	29,55	775688	775688	--	179928	1032065
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	249900		76449	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	72		119549,20	2058,13	8607542	148185	8459357	78385	9380801
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	72579		694874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	74,16	114069,00				8459357		
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	90000		2608,23	208,40	234740700	18756000	213781500	4885272	258796050
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2203200	2320200		19170078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	8784	24324,00				213662016		
10.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,972	114069,00				110875		
10.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	90	98,00				8820		
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	90000		1186,61	0,09	106794900	8100	106012800	835920	116241286
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	774000	--		8610466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	4356	24324,00				105955344		
11.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,504	114069,00				57491		
						Укрепление обочин из ГПС						
12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	7200		198,71	194,81	1430712	1402632	--	346447	1919331
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	28080	453096		142173	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	7200		241,28	233,39	1737216	1680408	--	276722	2175053
		НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	56808	327528		161115	
14	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	63000		50,00	--	3150000	--		--	3402000
		СП - 8%				--	--	--	--		252000	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	15000		206,17	170,07	3092550	2551050	10350	1360962	4809793
		НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	531150	729000		356281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	105	98,00				10290		
16	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2250		752,40	676,57	1692900	1522283	24029	684896	2568019
		НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	146588	487575		190224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	245,25	98,00				24035		
17	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1350		3091,00	--	4172850	--	4172850	--	4506678
		СП - 8%				--	--	--	--		333828	
18	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	675		1791,00	--	1208925	--	1208925	--	1305639
		СП - 8%				--	--	--	--		96714	
19	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	225		2077,00	--	467325	--	467325	--	504711
		СП - 8%				--	--	--	--		37386	
				Дорожные знаки								
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,63		39847,40	1194,15	264188	7918	216733	37734	326076
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	39537	1930		24154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0517	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,02	6,7626	30450,00				205921		
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	69		5200,87	823,47	358860	56820	33326	311767	724277
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	268714	19960		53650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,03312	647579,00				21448		
21.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,013352	523700,00				6992		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	251-102-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	14	7250,00	--	101500	--	101500	--	109620
		СП - 8%			--	--	--	--		8120	
23	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	55	4273,00	--	235015	--	235015	--	253816
		СП - 8%			--	--	--	--		18801	
24	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	7227,00	--	36135	--	36135	--	39026
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
25	251-101-0507 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	44774,00	--	44774	--	44774	--	48356
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	
26	251-101-0116 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	55	8015,00	--	440825	--	440825	--	476091
		СП - 8%			--	--	--	--		35266	
27	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	1,215	25284,00	--	30720	--	30720	--	33178
		СП - 8%			--	--	--	--		2458	
28	251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6700,00	--	26800	--	26800	--	28944
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
29	251-101-0121 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	14077,00	--	28154	--	28154	--	30406
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
30	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	9,66	239,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
31	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003916	647579,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
				Разметка							
32	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,31	43779,88	10412,24	57352	13640	39592	8708	71344

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	4120	3943		5285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42	55,02	708,00				38954		
33	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	13,221		21477,88	10412,24	283959	137660	104719	87881	401587
		НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	41580	39791		29747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	138,8205	708,00				98285		
34	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,47		36345,88	10412,24	17083	4894	10711	3124	21824
		НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	1478	1415		1617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	14,805	708,00				10482		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**598123361**	**107076432**	**479923841**	**23248082**	**671081156**
								7973088	**14284045**	**--**	**49709718**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**598123361**				
	Материалы		Тенге					**344011675**				
	Всего заработная плата		Тенге						**22257133**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**130063068**				
	Местные материалы		Тенге					**5849100**				
	Транспортные расходы		Тенге					**3150000**				
		Накладные расходы	Тенге					**23248082**				
		Сметная прибыль	Тенге					**49709718**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**671081161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13616**
		Сметная заработная плата	Тенге						**22257133**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**671081161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13616**
		Сметная заработная плата	Тенге						**22257133**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**671081161**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7973088**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**107076432**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**14284045**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**479923843**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**3150000**				
		- Накладные расходы	Тенге								**23248082**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**49709718**	

Составил Селькин Е.