ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MG Design Incorporated»

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик:

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЧИНГИРЛАУ-ЛУБЕНКА-ЛЕБЕДЕВКА 2

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № MG-318-2020
Экз. № __

Директор ТОО «MG Design Incorporated» **Баянов Р.Я.**

Главный инженер **Селькин Е.Д.**

г. Уральск-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 2", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.

Текущая сметная стоимость определена в ценах III квартала 2021г., для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п.VIII.1г - 1,8%х0,9=1,62%**

Технико-экономические показатели:

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 2:

Стоимость строительства 2021-2022гг.:

Общая	**967652,167 тыс. тенге;**
в том числе СМР	**821472,396 тыс. тенге.**

Специалист
сметной группы: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 967652,167 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 103677,018 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 01 " июля 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 2

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6093,883	6093,883
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			592,673	592,673
		Итого по разделу I			**6686,556**	**6686,556**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	821472,396	0,000	0,000	821472,396

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2021	319008,854	0,000	0,000	319008,854
5		в том числе в текущих ценах на 2022	502463,541	0,000	0,000	502463,541
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 319008,854.3,24% = 10335,887			10335,887	10335,887
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 502463,541.3,24% = 16279,819			16279,819	16279,819
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 319008,854.1,12% = 3572,899			3572,899	3572,899
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 502463,541.1,12% = 5627,592			5627,592	5627,592
		Итого по разделу III			**35816,197**	**35816,197**
		Итого по сводному сметному расчету	**821472,396**	**0,000**	**42502,753**	**863975,149**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				6686,556
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	319008,854	0,000	0,000	319008,854
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				10335,887
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				3572,899
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				40752,504
		Всего в 2021 году				380356,700
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	502463,541	0,000	0,000	502463,541
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				16279,819
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				5627,592
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				62924,514
		Всего в 2022 году				587295,466

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по годам	**821472,396**	**0,000**	**42502,753**	**863975,149**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			103677,018	103677,018
		Всего по сводному сметному расчету	**821472,396**	**0,000**	**146179,771**	**967652,167**

Гл

На

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Главный инженер Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

Форма 2

Заказчик

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 920049,083 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 98576,687 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " июля 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 2

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Автомобильная дорога	761500,243	--	--	761500,243
		Всего по главе	**761500,243**	**--**	**--**	**761500,243**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**761500,243**	**--**	**--**	**761500,243**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	7919,603	--	--	7919,603
		Всего по главе	**7919,603**	**--**	**--**	**7919,603**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**769419,846**	**--**	**--**	**769419,846**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	12464,601	--	--	12464,601

		Всего по главе	**12464,601**	**--**	**--**	**12464,601**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**781884,447**	**--**	**--**	**781884,447**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	15637,689	--	--	15637,689
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**797522,136**	**--**	**--**	**797522,136**
5		в том числе на 2021 год - 40 %	319008,854	--	--	319008,854
6		в том числе на 2022 год - 60 %	478513,282	--	--	478513,282
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1	319008,854	--	--	319008,854
8		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	38281,063	38281,063
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	319008,854	--	38281,063	357289,917
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0500514	502463,541	--	--	502463,541
11		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	60295,625	60295,625
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	502463,541	--	60295,625	562759,166
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	98576,687	98576,687
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**821472,396**	**--**	**98576,687**	**920049,083**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Главный инженер Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			MG-318-2020	Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 2
Объект			02-01	Автомобильная дорога
Смета			02-01	Автомобильная дорога
Документ	1	6	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги Чингирлау-Лубенка-Лебедевка 2
Шифр стройки MG-318-2020
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильная дорога
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-318-2020-АД

Сметная стоимость	761500,243	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24970,215	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,210	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип I										
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	119462		6,94	6,94	829066	829067	--	177186	1086752
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	246092		80500	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5974		4176,02	1112,91	24947543	6648524	17372511	2689031	29847500
		НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	926508	1563336		2210926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	7288,28	2378,00				17331530		
2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	418,18	98,00				40982		
3	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами**	т сухих добавок	2986,55		3700,41	3398,12	11051459	10148655	--	3130452	15316463
		НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	902804	1995762		1134553	
4	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	2986,55		27765,00	--	82921561	--	82921561	--	89555286
		СП - 8%				--	--	--	--		6633725	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л		4181,17	15301,00	--	63976082	--	63976082	--	69094169
		СП - 8%				--	--	--	--		5118087	
6	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия		119462	617,16	595,05	73727168	71085863	58537	9413223	89791623
		НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	2582768	6133179		6651231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	592,53152	98,00				58068		
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		29865,5	77,69	77,69	2320251	2320250	--	689821	3250878
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	958085		240806	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		29865,5	29,55	29,55	882526	882526	--	204710	1174215
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	284320		86979	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		81,9536	119549,20	2058,13	9797487	168672	9628815	89222	10677645
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	82613		790937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	84,412208	114069,00				9628816		
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		102442	2608,23	208,40	267192298	21348913	243335605	5560634	294573166
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	2507780	2640955		21820235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	9998,3392	24324,00				243199603		
10.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	1,106374	114069,00				126203		
10.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	102,442	98,00				10039		
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия		102442	1186,61	0,09	121558702	9220	120668481	951481	132310998
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	881001	--		9800815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	4958,1928	24324,00				120603082		
11.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,573675	114069,00				65439		
					Укрепление обочин из ГПС							
12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		8170	198,71	194,81	1623461	1591598	--	393121	2177908
		НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	31863	514138		161327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	8170	241,28	233,39	1971258	1906796	--	314003	2468081
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	64461	371653		182821	
14	412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	71487,5	50,00	--	3574375	--		--	3860325
		СП - 8%			--	--	--	--		285950	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	17020	206,17	170,07	3509013	2894591	11744	1544238	5457511
		НР - 108%; СП - 8%			35,41	48,60	602678	827172		404260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007 119,14	98,00				11676		
16	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	2553	752,40	676,57	1920877	1727283	27266	777128	2913846
		НР - 108%; СП - 8%			65,15	216,70	166328	553235		215840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109 278,277	98,00				27271		
17	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1531,8	3091,00	--	4734794	--	4734794	--	5113578
		СП - 8%			--	--	--	--		378784	
18	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	765,9	1791,00	--	1371727	--	1371727	--	1481465
		СП - 8%			--	--	--	--		109738	
19	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	255,3	2077,00	--	530258	--	530258	--	572679
		СП - 8%			--	--	--	--		42421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				678439906	121561958	544637381	25934250	760724088
							8666191	16170540	--	56349935	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				678439906				
		Материалы	Тенге				391102959				
		Всего заработная плата	Тенге					24836731			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146897643				
		Местные материалы	Тенге				6636779				
		Транспортные расходы	Тенге				3574375				
		Накладные расходы	Тенге				25934250				
		Сметная прибыль	Тенге				56349934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				760724090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15099
		Сметная заработная плата	Тенге					24836731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				760724090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15099
		Сметная заработная плата	Тенге					24836731			

РАЗДЕЛ 2. ОДД

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожные знаки										
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,58		39847,40	1194,15	23111	693	18959	3301	28525
		НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	3459	169		2113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-101-0517	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м3	1,02	0,5916	30450,00				18014		
21	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6		5200,87	823,47	31205	4941	2898	27110	62980
		НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	23366	1736		4665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00288	647579,00				1865		
21.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	523700,00				608		
22	251-102-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	6		7250,00	--	43500	--	43500	--	46980
		СП - 8%				--	--	--	--		3480	
23	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	2		10030,00	--	20060	--	20060	--	21665
		СП - 8%				--	--	--	--		1605	
24	251-101-0118 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1		20168,00	--	20168	--	20168	--	21781
		СП - 8%				--	--	--	--		1613	
25	251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	1,8225		25284,00	--	46080	--	46080	--	49766
		СП - 8%				--	--	--	--		3686	
26	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	0,84		239,00	--	201	--	201	--	217
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
27	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000264		647579,00	--	171	--	171	--	185
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
		Разметка										
28	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,804		43779,88	10412,24	35199	8372	24298	5344	43787

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	2529	2420		3243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42	33,768	708,00				23908		
29	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	15,736		21477,88	10412,24	337976	163847	124639	104598	477980
		НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	49490	47360		35406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	165,228	708,00				116981		
30	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,48		36345,88	10412,24	17446	4998	10938	3191	22288
		НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	1510	1445		1651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	15,12	708,00				10705		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					575117	182851	311912	143544	776154
								80354	53130	--	57492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					575117				
	Материалы		Тенге					181735				
	Всего заработная плата		Тенге						133484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					130180				
		Накладные расходы	Тенге					143544				
		Сметная прибыль	Тенге					57492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					776153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						133484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					776153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	Тенге						133484			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									761500243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8746545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						121744809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16223670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							544949296		
		- Перевозка грузов	Тенге					3574375				
		- Накладные расходы	Тенге								26077794	
		- Сметная прибыль	Тенге								56407426	

Составил Селькин Е.