Утверждаю

«___» _____ 2017г.

Задание на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения

ПСД на «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Успенская центральная районная больница", расположенного по адресу:Павлодарская область, Успенский район, село Галицкое, переулок Школьный, дом №3»

(наименование и месторасположение объекта)

№/№ п/п	Перечень основных данных и требований	
1	Основание для проектирования	Технический паспорт здания, задание на проектирование, топографический план участка.
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Стадийность проектирования	РП
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	нет
5	Особые условия строительства	нет
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь). Для жилых зданий основные типы квартир и их соотношение	Виды работ: -замена окон, дверей, полов; -перепланировка входной зоны с выделением комнаты персонала и санузла; -ремонт фасада, крылец; -замена конструкций крыши; -ремонт инженерных сетей ВК, ОВ, ЭЛ; -наружные сети канализации; -внутренние отделочные работы.
7	Назначение и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем	Районная больница, расположенная по адресу:Павлодарская область, Успенский район, село Галицкое, переулок Школьный, дом №3».
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания	Согласно дефектной ведомости
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание	Согласно норм проектирования
10	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно норм проектирования, и технических условий.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть пандус для маломобильных групп населения
12	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно норм проектирования
13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Согласно норм проектирования
14	Требования о необходимости выполнения: демонстрационных материалов, их составе и форме; научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства; экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	Согласно норм проектирования
15	Требования по энергосбережению.	Согласно норм проектирования

Директор ТОО «Lecada» _____ Гордиенко Е.С.