Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2022** (месяц, год) на **01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток (Крыльцо 1). Разборка покрытия		19,9	912,31	35,44	18155	706	0	12823	33456	
				м2		876,87	18,07	17450	360		2478		
2	12	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные (Крыльцо 2-5). Разборка		6,4	19868,67	8877,84	127159	56818	0	70263	213216	
				м3		10990,83	4257,16	70341	27246		15794		
3	13	E11-070519-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Демонтаж		12,5	8827,58	70,02	110345	875	89151	14890	135254	
				м ограждения		1625,51	28,89	20319	361		10019		
4	24	E12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		10	650,22	6,4	6502	64	0	4659	12054	
				прибор		643,82	3,26	6438	33		893		
5	25	E12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		10	808,33	7,14	8083	71	0	5795	14988	
				прибор		801,19	3,64	8012	36		1110		
6	28	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		30	773,11	5,78	23193	174	1700	15396	41676	
				м трубопроводов		710,67	2,13	21320	64		3087		
7	29	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж		2	748,94	10,23	1498	20	0	1064	2767	
				м трубопровода		738,71	0,12	1477	0		205		
8	30	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		5	685,66	8,65	3428	43	0	2437	6334	
				м трубопровода		677,01	0,07	3385	0		469		
9	31	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж		15	634,36	7,18	9515	108	0	6774	17592	
				м трубопровода		627,18	0,04	9408	1		1303		
10	32	E12-150101-0405	Трубы смывные. Демонтаж		8	701,28	0,49	5610	4	0	4038	10420	
				прибор		700,79	0,25	5606	2		772		
11	33	E12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		20	1202,16	6,15	24043	123	0	17268	44616	
				шт. арматуры		1196,01	3,14	23920	63		3305		
12	34	E12-150101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие		4	597,08	9,11	2388	37	0	1707	4423	
				шт. арматуры		587,97	4,64	2352	19		328		
13	35	E11-460401-0207	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков		5	64546,74	32416,62	322734	162083	10427	164122	525804	
				м3		30044,7	15544,63	150224	77723		38948		
14	38	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		6	2301,99	124,1	13812	745	0	9666	25356	
				шт.		2177,89	59,51	13067	357		1878		
15	39	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		11,34	395,81	0	4488	0	0	3232	8338	
				м2		395,81	0	4488	0		618		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	40	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1544,23	62,55	12354	500	0	8710	22749	
						1481,68	30,52	11853	244		1685		
17	41	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	16,8	535,17	22,89	8991	384	0	6338	16855	
						512,28	11,67	8606	196		1226		
18	42	E12-060101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие	м2	12	864,29	0	10371	0	0	7467	19265	
						864,29	0	10371	0		1427		
			ИТОГО:					712669	222755	101278	356649	1154863	
								388637	106705		88548		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с временными 1,5-0,8%			1,20%						1 168 721	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			2,20%						25 712	
			Итого									1 194 433	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						23 889	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1 218 322	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									1 096 490	
			НДС			12 %						131 579	
			Итого по смете с НДС									1 228 069	

Сдал

Подрядчик:
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренала"
БИН 991240000127

Вр.и.о.директора _____ **Гроченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт по ценообразованию:
ТОО "ВЕС САТА"

Эксперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
БИН 960722350091
КАЗАХСТАН, 010000, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛИЦА ТАРАНОВСКОГО, ДОМ 111

Принял

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000635

Руководитель _____ **Бимакамбетова М.П.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, микрорайон 4, 27**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" в Костанайской области, Житикаринского района, с.Пригородное ул.40 лет Победы, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.02.2021 г.**
Доп.соглашение №1 от 09.02.2022 г.

Акт выполненных работ №12

за **июнь 2022** (месяц, год) на **01-01-01 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) редакция 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток (Крыльцо 1). Разборка покрытия		19,9	912,31	35,44	18155	706	0	12823	33456	
				м2		876,87	18,07	17450	360		2478		
2	12	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные (Крыльцо 2-5). Разборка		6,4	19868,67	8877,84	127159	56818	0	70263	213216	
				м3		10990,83	4257,16	70341	27246		15794		
3	13	Е11-070519-0101 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Демонтаж		12,5	8827,58	70,02	110345	875	89151	14890	135254	
				м ограждения		1625,51	28,89	20319	361		10019		
4	24	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		10	650,22	6,4	6502	64	0	4659	12054	
				прибор		643,82	3,26	6438	33		893		
5	25	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		10	808,33	7,14	8083	71	0	5795	14988	
				прибор		801,19	3,64	8012	36		1110		
6	28	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		30	773,11	5,78	23193	174	1700	15396	41676	
				м трубопроводов		710,67	2,13	21320	64		3087		
7	29	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж		2	748,94	10,23	1498	20	0	1064	2767	
				м трубопровода		738,71	0,12	1477	0		205		
8	30	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		5	685,66	8,65	3428	43	0	2437	6334	
				м трубопровода		677,01	0,07	3385	0		469		
9	31	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж		15	634,36	7,18	9515	108	0	6774	17592	
				м трубопровода		627,18	0,04	9408	1		1303		
10	32	Е12-150101-0405	Трубы смывные. Демонтаж		8	701,28	0,49	5610	4	0	4038	10420	
				прибор		700,79	0,25	5606	2		772		
11	33	Е12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие		20	1202,16	6,15	24043	123	0	17268	44616	
				шт. арматуры		1196,01	3,14	23920	63		3305		
12	34	Е12-150101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие		4	597,08	9,11	2388	37	0	1707	4423	
				шт. арматуры		587,97	4,64	2352	19		328		
13	35	Е11-460401-0207	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков		5	64546,74	32416,62	322734	162083	10427	164122	525804	
				м3		30044,7	15544,63	150224	77723		38948		
14	38	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		6	2301,99	124,1	13812	745	0	9666	25356	
				шт.		2177,89	59,51	13067	357		1878		
15	39	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		11,34	395,81	0	4488	0	0	3232	8338	
				м2		395,81	0	4488	0		618		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	20	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		284,2	308,98	2,79	87812	793	33956	38475	136390	
				м2 окрашиваемой поверхности		186,71	1,32	53063	375		10103		
10	21	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое		114,6	1613,63	85,19	184922	9763	72512	79415	285484	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		895,7	66,77	102647	7652		21147		
11	22	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		114,6	3735,73	38,7	428115	4435	234357	137861	611254	
				м2 поверхности облицовки		1652,03	18,77	189323	2151		45278		
12	23	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		274,9	1560,89	21,53	429089	5919	132961	210334	690577	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	290209	1922		51154		
13	28	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную		1044,3	269,85	0	281804	0	0	202899	523479	
				м2		269,85	0	281804	0		38776		
14	29	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		938	1560,89	21,53	1464115	20196	453682	717692	2356352	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	990237	6557		174545		
15	30	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм		834	1474,71	8,5	1229908	7089	487198	531989	1902849	
				м2		882,04	3,9	735621	3253		140952		
16	32	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое		75,2	1613,63	85,19	121345	6406	47583	52112	187334	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		895,7	66,77	67357	5021		13877		
17	33	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию		75,2	3735,73	38,7	280927	2911	153784	90464	401102	
				м2 поверхности облицовки		1652,03	18,77	124233	1412		29711		
18	41	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		246,96	1695,66	88,42	418760	21836	209227	137585	600853	
				м2 изолируемой поверхности		760,03	13,74	187697	3393		44508		
19	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		246,96	806,46	32,89	199163	8123	95122	71896	292744	
				м2 стяжки		388,4	15,94	95919	3937		21685		
20	45	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		246,96	638,6	33,51	157709	8275	142321	7932	178892	
				м2 стяжки		28,8	15,81	7112	3904		13251		
21	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		246,96	826,88	32,89	204206	8123	100165	71896	298190	
				м2 стяжки		388,4	15,94	95919	3937		22088		
22	47	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		246,96	223,08	11,17	55092	2758	49962	2644	62355	
				м2 стяжки		9,6	5,27	2371	1301		4619		
23	48	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство		167,356	4960,85	84,03	830228	14063	584839	171189	1081530	
				м2 покрытия		1382,24	38,46	231326	6437		80113		
24	49	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		109,2	6934,77	1081,08	757277	118054	263412	305941	1148275	
				м3 подстилающего слоя		3441,49	449,7	375811	49107		85057		
25	50	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		29,12	27760,77	8,64	808394	252	685469	88324	968455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		4212,66	0	122673	0		71737		
26	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2912	16988,08	1540,32	4947	449	9	3373	8986	
				т		15416,4	672,5	4489	196		666		
27	52	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,2912	296003		86196		86196		93092	
				т							6896		
28	53	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		364	1695,66	88,42	617220	32185	308384	202790	885611	
				м2 изолируемой поверхности		760,03	13,74	276651	5001		65601		
29	61	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		72,78	6934,77	1081,08	504713	78681	175560	203905	765307	
				м3 подстилающего слоя		3441,49	449,7	250472	32729		56689		
30	62	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		19,408	27760,77	8,64	538781	168	456854	58867	645460	
				м3 подстилающего слоя		4212,66	0	81759	0		47812		
31	63	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,19408	16988,08	1540,32	3297	299	6	2248	5989	
				т		15416,4	672,5	2992	131		444		
32	64	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,19408	296003		57448		57448		62044	
				т							4596		
33	65	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		242,6	1695,66	88,42	411367	21450	205533	135156	590245	
				м2 изолируемой поверхности		760,03	13,74	184383	3333		43722		
34	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		227,3	806,46	32,89	183308	7476	87549	66173	269439	
				м2 стяжки		388,4	15,94	88283	3623		19958		
35	73	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		227,3	638,6	33,51	145154	7617	130991	7301	164651	
				м2 стяжки		28,8	15,81	6546	3594		12196		
36	74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		227,3	826,88	32,89	187950	7476	92191	66173	274453	
				м2 стяжки		388,4	15,94	88283	3623		20330		
37	75	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		227,3	223,08	11,17	50706	2539	45985	2434	57391	
				м2 стяжки		9,6	5,27	2182	1198		4251		
38	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		482,5	806,46	32,89	389117	15869	185845	140468	571952	
				м2 стяжки		388,4	15,94	187403	7691		42367		
39	78	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		482,5	638,6	33,51	308124	16168	278060	15498	349512	
				м2 стяжки		28,8	15,81	13896	7628		25890		
40	79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		482,5	826,88	32,89	398970	15869	195697	140468	582593	
				м2 стяжки		388,4	15,94	187403	7691		43155		
41	80	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		482,5	223,08	11,17	107636	5390	97615	5166	121826	
				м2 стяжки		9,6	5,27	4632	2543		9024		
42	82	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		22,7	806,46	32,89	18307	747	8743	6609	26909	
				м2 стяжки		388,4	15,94	8817	362		1993		
43	83	Е11-110101-1102 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		22,7	638,6	33,51	14496	761	13082	729	16443	
				м2 стяжки		28,8	15,81	654	359		1218		
44	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,4	806,46	32,89	22903	934	10939	8268	33665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		388,4	15,94	11031	453		2494		
45	89	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам 1111-0101-1101		28,4	212,87	11,17	-6046	-318	-5456	-304	-6859	
				м2 стяжки		9,6	5,27	-273	-150		-508		
46	90	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,4	826,88	32,89	23483	934	11519	8268	34291	
				м2 стяжки		388,4	15,94	11031	453		2540		
47	91	Е11-110101-1102 к=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам 1111-0101-1101		28,4	213,08	11,17	-6336	-318	-5746	-304	-7170	
				м2 стяжки		9,6	5,27	-273	-150		-531		
			ИТОГО:					13925650	483986	7152261	4661996	20074658	
								6283406	191589		1487012		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого с применением 1,5,0,8%			**1,20%**						**20 313 554**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%			**2,20%**						**446 942**	
			Итого									**20 762 496**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**						**415 250**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**21 177 746**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**19 059 971**	
			НДС			**12 %**						**2 287 197**	
			Итого по акту с НДС									**21 347 168**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-строительная фирма "Гренада"
БИН 991240000127

Вр.и.о. директора _____ **Гроченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт по ценообразованию:
ТОО "[illegible] АТА"

Эксперт _____ **Белоусов В.В.**
Место печати (при наличии)
ИИН 860722350[illegible]
К[illegible]

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605

Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021года №420.
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО, Костанайская область, Житикаринский район, с.Пригородный, ул.40 лет Победы,1".

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	договор 192 доп.согл.№1	18.08.2021 09.02.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в сметы строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт КГУ "Пригородная общеобразовательная школа отдела образования Житикаринского района" УОАКО	94 358 597	20 156 462							2 418 775	22 575 237

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 981240000127
И.о. директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт (инженер-сметчик):
ТОО "ЦДС САПА"
Эксперт _____ **Бекетов В.В.**
Место печати (при наличии)
БИН 860722350021
Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул.Ленина,111

Заказчик
ГУ "Отдел образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 921240000605
Руководитель _____ **Бимагамбетова М.И.**
Место печати (при наличии)