«Актам-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг»
«Aktam-engineeiring» limited liability partnership

Қазақстан Республикасы, 030000
Актөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

г. Актобе 2020 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия № 18017223 от 17.09.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Главный инженер проекта **Бурамбаева И.Н.**

г. Актобе 2020 г.

Заказчик ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 66578,722 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 7116,372 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			921,600	921,600
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			159,250	159,250
		Итого по разделу I			**1080,850**	**1080,850**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	53472,563	2469,848	0,000	55942,411
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 55942,411.3,24% = 1812,534			1812,534	1812,534
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 55942,411.1,12% = 626,555			626,555	626,555
		Итого по разделу III			**2439,089**	**2439,089**
		Итого по сводному сметному расчету	**53472,563**	**2469,848**	**3519,939**	**59462,350**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			7116,372	7116,372
		Всего по сводному сметному расчету	**53472,563**	**2469,848**	**10636,311**	**66578,722**

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

201

Заказчик

Утвержден

ФОРМА 1

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 62655,5 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 6713,089 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева
в поселке Макат Макатского района

(наименование стройки)

в ценах 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева	48028,285	2469,848	-	50498,133
		Всего по главе	48028,285	2469,848	-	50498,133
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2. 2		-Наружные сети электроосвещения	2933,078	-	-	2933,078
		Всего по главе	2933,078	-	-	2933,078
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	50961,363	2469,848	-	53431,211
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3. НДЗ РК 8.04-05-2015		-Временные здания и сооружения 1,5%	764,42	-	-	764,42
		Всего по главе	764,42	-	-	764,42
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	51725,783	2469,848	-	54195,631
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4. НДЗ РК 8.04-06-2015		-Дополнительные затраты при производстве	698,298	-	-	698,298

1	2	3	4	5	6	7
		строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				
		Всего по главе	698,298	-	-	698,298
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	52424,081	2469,848	-	54893,929
5.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	1048,482	-	-	1048,482
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	53472,563	2469,848	-	55942,411
6.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	6713,089	6713,089
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	53472,563	2469,848	6713,089	62655,5

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ * ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ
ЖСК-тар үшін «Актам - инжиниринг» для ПСД

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету стоимости строительства по объекту:
Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14.11.2017г №249 -нк.,Приказ № 257 нк от 14.12.2018 г. О внесении изменений в приказ № 249

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2020. 1 от 6 января 2020 г.) в текущих ценах на 1 квартал 2020 г по состоянию на 1.1.2020 г.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Приказ № 141 нк от 13.09.2019 г об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметных норм
- ССЦ РК 8.04-08-2019 выпуск 2 и выпуск 3 Сборники сметных цен на материалы в текущем уровне.
- ЭСН РК 8.04-01-2015 , ЭСН РК 8.05-01-2015 , ЭСН РК 8.04-02-2015 , СЦ ЭМ РК 8.04.11.-2018 г Сборники сметных цен на эксплуатацию машин в текущем уровне. С изменениями от 13.09.2019 г

- Сметные нормы и расценки для 4-го территориального района (Актюбинская область).
- *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 1 пункт 36 1,5*
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 3 раздел 8 пункт 3 г 1,5 коэффициент для Маката (Атырау) 0,9 и 1,35 %*
- *Непредвиденные затраты 2% согласно приказа № 257от 14.12.2018 г пункт 79(измен) ГН ОСОС*
- *Проектные работы по расчету согласно ГН СПР СЦП 2018 г . глава 5*
- *Экспертиза по расчету согласно правил КВЭЭП*
- *Авторский надзор 1,12% Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на авторский надзор*
- *Технический надзор 3,74 % Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на технический надзор*
- НДС 12 % согласно налогового кодекса.
- Сметная документация составлена по индивидуальному проекту.

Главный инженер проекта

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт1
Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	50498,548	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10710,977	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,531	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
1	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	23	1923,25	773,86	44235	17799	–	39390	90315
					1149,39	301,98	26436	6946		6690	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	128	27,34	27,34	3500	3500	–	1044	4907
					–	11,32	–	1450		363	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	128	33,85	33,85	4333	4333	–	1292	6075
					–	14,02	–	1795		450	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	128	133,97	133,97	17148	17148	–	5114	24043
					–	55,49	–	7103		1781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Недостающий грунт							
5	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,47	293,35	293,35	431	431	–	81	553
					–	76,53	–	113		41	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,528	290,00	–	733	–		–	792
					–	–	–	–		59	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,47	33,85	33,85	50	50	–	15	70
					–	14,02	–	21		5	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,47	107,17	107,17	158	158	–	47	221
					–	44,39	–	65		16	
9	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	129,47	64,08	64,08	8296	8296	–	2476	11634
					–	26,56	–	3439		862	
10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	129,47	27,65	27,65	3580	3580	–	1075	5027
					–	11,53	–	1493		372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82463	55294	–	50534	143637
							26436	22422	–	10639	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82463				
	Всего заработная плата		Тенге					48858			
	Транспортные расходы		Тенге				733				
		Накладные расходы	Тенге				50533				
		Сметная прибыль	Тенге				10640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					48858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					48858			

РАЗДЕЛ 2.Устройство футбольной площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	1486,39	271,87	1189116	217492	942399	103712	1396254
					36,53	83,51	29225	66805		103426	
12	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	-432,67	-69,67	-346138	-55733	-290405	-18858	-394196
					--	-21,83	--	-17461		-29200	
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	1654,29	271,87	1323429	217492	1076712	103712	1541313
					36,53	83,51	29225	66805		114171	
14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	-484,52	-69,67	-387617	-55733	-331884	-18858	-438994
					--	-21,83	--	-17461		-32518	
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	1252,61	1092,86	50104	43715	237	17850	73390
					153,79	259,40	6152	10376		5436	
16	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8	2524,00	--	123171	--	123171	--	133025
					--	--	--	--		9854	
17	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5846,00	419,00	4676800	335200	3647200	857952	5977532
					868,00	125,00	694400	100000		442780	
17.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5846,00	419,00	4676800	335200	3647200	857952	5977532
					868,00	125,00	694400	100000		442780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	120	2469,42	32,40	296330	3888	193270	108808	437549
					826,43	13,14	99172	1576		32411	
19	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	68936,00	--	132357	--	132357	--	142946
					--	--	--	--		10589	
20	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120	9028,53	1985,48	1083423	238258	110871	976563	2224786
					6119,12	777,51	734294	93302		164799	
21	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13363,31	108,63	13363	109	1503	13918	29464
					11751,45	43,74	11751	44		2183	
22	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1	3035714,29	--	3035714	--	3035714	--	3278571
					--	--	--	--		242857	
23	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Оттяжки стальные . Установка	т оттяжек в сборе	0,042	92699,09	46780,25	3893	1965	--	2154	6531
					45918,84	21561,01	1929	906		484	
24	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	156	155,01	1,79	24182	278	4695	20778	48556
					123,14	0,19	19209	29		3597	
25	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство	м2	800	9627,18	151,17	7701744	120936	--	5787698	14568597
					9476,01	43,23	7580808	34584		1079155	
26	прайс лист	Сетка веревочная	м2	800	2535,71	--	2028571	--	2028571	--	2190857
					--	--	--	--		162286	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				20948444	1067866	10674411	7955429	31216181
							9206165	339504	--	2312310	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20948444				
Материалы			Тенге				5354599				
Всего заработная плата			Тенге					9545669			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5064286				
Местные материалы			Тенге				255528				
		Накладные расходы	Тенге				7955429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2312310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31216183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6614
		Сметная заработная плата	Тенге					9545669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31216183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6614
		Сметная заработная плата	Тенге					9545669			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство спортивной площадки									
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	32	2469,42	32,40	79021	1037	51538	29015	116680
					826,43	13,14	26446	420		8643	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,512	68936,00	--	35295	--	35295	--	38119
					--	--	--	--		2824	
29	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120	1486,39	271,87	178367	32624	141359	15557	209438
					36,53	83,51	4384	10021		15514	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12	40333,89	7,20	484007	86	435302	45702	572086
					4051,62	--	48619	--		42377	
31	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	120	679,41	22,95	81529	2753	18534	57962	150651
					502,02	11,83	60242	1420		11159	
32	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	120	16254,00	--	1950480	--	1950480	--	2106518
					--	--	--	--		156038	
				Устройство ограждения							
33	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	32	3470,98	1105,51	111071	35376	14394	88625	215672
					1915,65	431,40	61301	13805		15976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,178	243091,93	57489,80	43270	10233	734	22646	71190
					181480,00	2902,80	32303	517		5273	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,2	96,41	2,43	1851	47	877	643	2694
					48,26	0,29	927	6		200	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2	83,22	1,73	1598	33	1023	378	2134
					28,22	0,29	542	6		158	
37	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,141	298700,00	--	42117	--	42117	--	45486
					--	--	--	--		3369	
38	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031	296557,00	--	9193	--	9193	--	9929
					--	--	--	--		735	
39	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	265067,00	--	530	--	530	--	573
					--	--	--	--		42	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	237458,00	--	3087	--	3087	--	3334
					--	--	--	--		247	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3021418	82190	2704463	260528	3544504
							234764	26194	--	262555	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2978147				
Материалы			Тенге				663028				
Всего заработная плата			Тенге					228137			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2005407				
Местные материалы			Тенге				35295				
		Накладные расходы	Тенге				237883				
		Сметная прибыль	Тенге				257282				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3473312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					228137			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				43270				
Материалы			Тенге				734				
Всего заработная плата			Тенге					32820			
		Накладные расходы	Тенге				22646				
		Сметная прибыль	Тенге				5273				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				71190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3544502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					260958			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство детской площадки									
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	50	2469,42	32,40	123471	1620	80529	45337	182312
					826,43	13,14	41322	657		13505	
42	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	68936,00	--	55149	--	55149	--	59561
					--	--	--	--		4412	
43	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	300	1486,39	271,87	445918	81560	353399	38892	523595
					36,53	83,51	10959	25052		38785	
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	30	40333,89	7,20	1210017	216	1088252	114256	1430214
					4051,62	--	121549	--		105942	
45	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	300	679,41	22,95	203823	6884	46334	144906	376628
					502,02	11,83	150605	3550		27898	
46	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	300	16254,00	--	4876200	--	4876200	--	5266296
					--	--	--	--		390096	
				Устройство ограждения							
47	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	50	3470,98	1105,51	173549	55276	22490	138476	336987
					1915,65	431,40	95783	21570		24962	
48	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,262	243091,93	57489,80	63690	15062	1080	33333	104785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					181480,00	2902,80	47548	761		7762	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	96,41	2,43	2892	73	1371	1005	4209
					48,26	0,29	1448	9		312	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	83,22	1,73	2497	52	1598	590	3334
					28,22	0,29	847	9		247	
51	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,204	298700,00	--	60935	--	60935	--	65810
					--	--	--	--		4875	
52	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,049	296557,00	--	14531	--	14531	--	15694
					--	--	--	--		1163	
53	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,003	265067,00	--	795	--	795	--	859
					--	--	--	--		64	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	237458,00	--	4749	--	4749	--	5129
					--	--	--	--		380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7238217	160742	6607412	516795	8375413
							470059	51607	--	620403	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7174527				
		Материалы	Тенге				1593977				
		Всего заработная плата	Тенге					473358			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4957210				
		Местные материалы	Тенге				55149				
		Накладные расходы	Тенге				483462				
		Сметная прибыль	Тенге				612639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8270627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					473358			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				63690				
		Материалы	Тенге				1080				
		Всего заработная плата	Тенге					48308			
		Накладные расходы	Тенге				33333				
		Сметная прибыль	Тенге				7762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8375412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					521666			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуарной плитки									
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	10	2469,42	32,40	24694	324	16106	9067	36462
					826,43	13,14	8264	131		2701	
56	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,16	68936,00	--	11030	--	11030	--	11912
					--	--	--	--		882	
57	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	63	1486,39	271,87	93643	17128	74214	8167	109955
					36,53	83,51	2301	5261		8145	
58	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	63	432,67	69,67	27258	4389	22869	1485	31043
					--	21,83	--	1375		2299	
59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,15	1252,61	1092,86	3946	3443	19	1406	5779
					153,79	259,40	484	817		428	
60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,843	6839,00	--	26282	--	26282	--	28385
					--	--	--	--		2103	
61	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	63	1396,59	131,71	87985	8298	1986	75454	176514
					1233,35	40,78	77701	2569		13075	
62	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	63	3349,00	--	210987	--	210987	--	227866
					--	--	--	--		16879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				485825	33581	363493	95579	627916
							88751	10154	--	46512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				485825				
	Материалы		Тенге				115194				
	Всего заработная плата		Тенге					98905			
	Местные материалы		Тенге				248299				
		Накладные расходы	Тенге				95579				
		Сметная прибыль	Тенге				46512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				627917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					98905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				627917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					98905			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство бетонной отмостки									
63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,22	13477,85	1776,48	110788	14603	66702	33837	156195
					3586,68	792,55	29483	6515		11570	
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,22	39389,37	7,20	323781	59	290418	31306	383494
					4051,62	--	33304	--		28407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				434569	14662	357120	65143	539689
							62787	6515	--	39977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434569				
	Материалы		Тенге				357120				
	Всего заработная плата		Тенге					69302			
		Накладные расходы	Тенге				65143				
		Сметная прибыль	Тенге				39977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					69302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				539689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					69302			
		РАЗДЕЛ 7.Малые формы									
65	86-010113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) для детей от 5 до 14 лет	комплект	1	1101813,00	2015,00	1101813	2015	1041135	53959	1248234
					58663,00	633,00	58663	633		92462	
65.1	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1101813,00	2015,00	1101813	2015	1041135	53959	1248234
					58663,00	633,00	58663	633		92462	
66	86-010113-0103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект от 3х до 7 лет	1	591270,00	1133,00	591270	1133	558146	29418	670344
					31991,00	337,00	31991	337		49655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.1	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	591270,00	1133,00	591270	1133	558146	29418	670344
					31991,00	337,00	31991	337		49655	
67	**86-010101-0108**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**264652,00**	**5148,00**	**264652**	**5148**	**248256**	**8870**	**295404**
					11248,00	**1607,00**	**11248**	**1607**		**21882**	
67.1	8601-0101-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель с рулем	комплект	1	264652,00	5148,00	264652	5148	248256	8870	295404
					11248,00	1607,00	11248	1607		21882	
68	**86-010104-0202**	**Качели двойные, металлические**	**комплект**	**1**	**201720,00**	**408,00**	**201720**	**408**	**187945**	**12256**	**231094**
					13367,00	**101,00**	**13367**	**101**		**17118**	
68.1	8601-0104-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Качели двойные, металлические	комплект	1	201720,00	408,00	201720	408	187945	12256	231094
					13367,00	101,00	13367	101		17118	
69	**прайс лист**	**Машина детская**	**шт**	**1**	**137230,36**	**--**	**137230**	**--**		**--**	**137230**
					--	**--**	**--**	**--**	**137230**	**--**	
70	**прайс лист**	**Столик беседка с навесом**	**шт**	**1**	**164908,93**	**--**	**164909**	**--**		**--**	**164909**
					--	**--**	**--**	**--**	**164909**	**--**	
71	**прайс лист**	**Песочница**	**шт**	**1**	**128571,43**	**--**	**128571**	**--**		**--**	**128571**
					--	**--**	**--**	**--**	**128571**	**--**	
72	**86-010106-0301**	**Детский мини-домик**	**шт.**	**1**	**195919,00**	**--**	**195919**	**--**	**195919**	**--**	**211593**
					--	**--**	**--**	**--**		**15674**	
72.1	8601-0106-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка -мини	шт.	1	195919,00	--	195919	--	195919	--	211593
					--	--	--	--		15674	
73	**86-010104-0114**	**Качалка-балансир**	**комплект**	**1**	**75951,00**	**220,00**	**75951**	**220**	**67462**	**7581**	**90215**
					8269,00	**62,00**	**8269**	**62**		**6683**	
73.1	8601-0104-0114 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир	комплект	1	75951,00	220,00	75951	220	67462	7581	90215
					8269,00	62,00	8269	62		6683	
74	**86-010302-0401**	**Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**4**	**58389,00**	**230,00**	**233556**	**920**	**222928**	**9042**	**262006**
					2427,00	**57,00**	**9708**	**228**		**19408**	
74.1	8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья детская "Крокодил"	шт.	4	58389,00	230,00	233556	920	222928	9042	262006
					2427,00	57,00	9708	228		19408	
75	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**6**	**24919,00**	**79,00**	**149514**	**474**	**140328**	**8021**	**170138**
					1452,00	**17,00**	**8712**	**102**		**12603**	
75.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	6	24919,00	79,00	149514	474	140328	8021	170138
					1452,00	17,00	8712	102		12603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	прайс лист	Комплект турников и скамьи для пресса	шт	1	512950,00	--	512950	--		--	512950
					--	--	--	--	512950	--	
77	86-010202-0108	Турник двойной	комплект	1	133706,00	2506,00	133706	2506	124150	7125	152098
					7050,00	780,00	7050	780		11267	
77.1	8601-0202-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Турник двойной	комплект	1	133706,00	2506,00	133706	2506	124150	7125	152098
					7050,00	780,00	7050	780		11267	
78	прайс лист	Твистер двойной	шт	1	136450,00	--	136450	--		--	136450
					--	--	--	--	136450	--	
79	прайс лист	Хипс для ног	шт	1	131450,00	--	131450	--		--	131450
					--	--	--	--	131450	--	
80	прайс лист	Гребля	шт	1	182450,00	--	182450	--		--	182450
					--	--	--	--	182450	--	
81	прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	171950,00	--	171950	--		--	171950
					--	--	--	--	171950	--	
82	прайс лист	Маятник	шт	1	121950,00	--	121950	--		--	121950
					--	--	--	--	121950	--	
83	прайс лист	Жим от груди	шт	1	173950,00	--	173950	--		--	173950
					--	--	--	--	173950	--	
84	прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	222760,71	--	222761	--		--	222761
					--	--	--	--	222761	--	
85	прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	182142,86	--	182143	--		--	182143
					--	--	--	--	182143	--	
86	прайс лист	Тенисный стол	шт	1	91283,93	--	91284	--		--	91284
					--	--	--	--	91284	--	
87	прайс лист	Скамья садово-парковая	шт	4	27950,00	--	111800	--		--	111800
					--	--	--	--	111800	--	
88	86-010805-0102	Ворота футбольные игровые	комплект	2	110044,00	1818,00	220088	3636	204824	11613	250238
					5814,00	567,00	11628	1134		18536	
88.1	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	2	110044,00	1818,00	220088	3636	204824	11613	250238
					5814,00	567,00	11628	1134		18536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5638037	16460	2991093	147885	6051212
							160636	4984	2469848	265288	
		Стоимость оборудования	Тенге				2469848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2469848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3168189				
	Материалы		Тенге				2991093				
	Всего заработная плата		Тенге					165620			
		Накладные расходы	Тенге				147886				
		Сметная прибыль	Тенге				265286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3581361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					165620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6051209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					165620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50498552
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10249597				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1430794			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					461380			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23697992		
		- Перевозка грузов	Тенге				733				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2469848		
		- Накладные расходы	Тенге							9091893	
		- Сметная прибыль	Тенге							3557684	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2120'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт1'2'Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева''2'2-2-1'Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева'''в текущих ценах 1 квартала 2020 г*
3	(РС249133РС249132)(РС149528РС287782)(РС149529РС287782)*
4	РПодготовительные работы*
5	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)(Н53=0)(Н5.0,6)(Н4.0,7)(Н3.0,7)'23''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж'м оград*
6	Е11-010104-0105'128''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7	Е11-010104-0106'128=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
8	Е11-010104-0114(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
9	ПНедостающий грунт*
10	Е11-010102-0386'1,47''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
11	С341-020103-1015'1,47.1,72''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
12	Е11-010104-0106'1,47=Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
13	Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
14	Е11-010201-0301'Ф1+Ф2=Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
15	Е11-010201-0307(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
16	РУстройство футбольной площадки*
17	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
18	Е11-270403-0104(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
19	Е11-270403-0101(РС100092РС100074)(РС100094РС100074)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
20	Е11-270403-0104(РС100094РС100074)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
21	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'800.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
22	С121-010501-0103'Ф2.1,22''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
23	Г86-010703-0102'Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2'800*
24	У86-010703-0102'1*
25	<Г*
26	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'120''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
27	С121-040508-9902'120.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
28	Е11-070111-0109(РС117784)(РС128065)(РС128146)(РС130010)(РС147348)(РС279846)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'120''Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
29	Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)'1''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
30	СТ прайс лист (=19)'1'3400000:1,12'Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м'шт*
31	Е11-340101-1101(РС144663)(РС244664)'21.9.0,000222''Оттяжки стальные . Установка'т оттяжек в сборе*
32	Е11-271301-0301'156''Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную'м разметки*
33	Е11-340109-0203(Н53=0)'800''Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство'м2 *
34	СТ прайс лист (=19)'800'28400:10:1,12'Сетка веревочная'м2*
35	РУстройство спортивной площадки*
36	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'32''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
37	С121-040508-9902'32.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
38	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'120=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
39	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'120.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
40	Е11-110101-3701(РС149922)'120''Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
41	С122-060105-0102'120''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
42	ПУстройство ограждения*
43	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'32''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
44	Е11-090701-0132(РС247899)'34.1,96.0,00139+153.0,45.0,000605+16.3,52.0,000222+17.1,2.0,00143+17.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
45	Е11-130301-0406'32.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
46	Е11-130301-1406'32.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
47	С121-050206-0801'34.1,96.0,00139.1,05+153.0,45.0,000605.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
48	С121-050206-0901'17.1,2.0,00143.1,05''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
49	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.17.1,05''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
50	С121-050301-3001'16.3,52.0,000222.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
51	РУстройство детской площадки*
52	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
53	С121-040508-9902'50.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
54	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'300=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
55	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'300.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
56	Е11-110101-3701(РС149922)'300''Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
57	С122-060105-0102'300''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
58	ПУстройство ограждения*
59	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'50''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
60	Е11-090701-0132(РС247899)'49.1,96.0,00139+224.0,45.0,000605+24.3,52.0,000222+27.1,2.0,00143+27.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
61	Е11-130301-0406'50.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
62	Е11-130301-1406'50.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
63	С121-050206-0801'49.1,96.0,00139.1,05+224.0,45.0,000605.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
64	С121-050206-0901'27.1,2.0,00143.1,05''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
65	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.27.1,05''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
66	С121-050301-3001'24.3,52.0,000222.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
67	РУстройство тротуарной плитки*
68	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'10''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
69	С121-040508-9902'10.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
70	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'63=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
71	Е11-270403-0104(РС100094РС100072)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
72	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'63.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
73	С121-010401-0101'Ф2.1,22''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
74	Е11-110101-2501(РС278518)'63''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
75	С121-040509-0104'63''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
76	РУстройство бетонной отмостки*
77	Е11-110101-0204'8,22''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
78	Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'8,22''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
79	РМалые формы*
80	Г86-010113-0102'Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) для детей от 5 до 14 лет'комплект'1*
81	У86-010113-0102'1*
82	<Г*
83	Г86-010113-0103'Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)'комплект от 3х до 7 лет '1*
84	У86-010113-0103'1*
85	<Г*
86	Г86-010101-0108'Карусель с рулем'комплект'1*
87	У86-010101-0108'1*
88	<Г*
89	Г86-010104-0202'Качели двойные, металлические'комплект'1*
90	У86-010104-0202'1*
91	<Г*
92	СТ прайс лист (=14)'1'153698:1,12'Машина детская'шт*
93	СТ прайс лист (=14)'1'184698:1,12'Столик беседка с навесом'шт*
94	СТ прайс лист (=14)'1'144000:1,12'Песочница'шт*
95	Г86-010106-0301'Детский мини-домик'шт.'1*
96	У86-010106-0301'1*
97	<Г*
98	Г86-010104-0114'Качалка-балансир'комплект'1*
99	У86-010104-0114'1*
100	<Г*
101	Г86-010302-0401'Скамья детская "Крокодил"'шт.'4*
102	У86-010302-0401'1*
103	<Г*
104	Г86-010303-0202'Урна на двух стойках'шт.'6*
105	У86-010303-0202'1*
106	<Г*
107	СТ прайс лист (=14)'1'574504:1,12'Комплект турников и скамьи для пресса'шт*
108	Г86-010202-0108'Турник двойной'комплект'1*
109	У86-010202-0108'1*
110	<Г*
111	СТ прайс лист (=14)'1'152824:1,12'Твистер двойной'шт*
112	СТ прайс лист (=14)'1'147224:1,12'Хипс для ног'шт*
113	СТ прайс лист (=14)'1'204344:1,12'Гребля'шт*
114	СТ прайс лист (=14)'1'192584:1,12'Тяга верхняя'шт*
115	СТ прайс лист (=14)'1'136584:1,12'Маятник'шт*
116	СТ прайс лист (=14)'1'194824:1,12'Жим от груди'шт*
117	СТ прайс лист (=14)'1'249492:1,12'Лыжник электрический'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	СТ прайс лист (=14)'1'204000:1,12'Флекс жим ногами'шт*
119	СТ прайс лист (=14)'1'102238:1,12'Тенисный стол'шт*
120	СТ прайс лист (=14)'4'31304:1,12'Скамья садово-парковая'шт*
121	Г86-010805-0102'Ворота футбольные игровые'комплект'2*
122	У86-010805-0102'1*
123	<Г*
124	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-2-1

на Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева

Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. С.Мукашева

Основание:

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0106-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка -мини	шт.	1	195919 --	- --	- -	195919
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**195919**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7277,94538	1408,31 --	- --	- -	10249597
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	253,1401989	1822,63 --	- --	- -	(461380)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**10249597**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,418705	10468 --	- --	2059 2921,11	14851
5	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	19,096	1182 --	- --	- -	22571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	6,49827	4654 --	- --	1441 9364,01	30243
7	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	24,5115	438 --	- --	- -	10736
8	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,4509389	4971 --	- --	2059 23577,48	56923
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	39 --	- --	- -	2
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	24,1056	15 --	- --	- -	362
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,132	12 --	- --	- -	2
12	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	1,2947	3456 --	- --	1441 1865,66	4474
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	15,4707	5168 --	- --	1722 26640,55	79953
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	43,482	6861 --	- --	2059 89529,44	298330
15	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,05502	9269 --	- --	2059 6290,29	28317
16	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,7812	2919	-	1441	11037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	5448,71	
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	67,27202	5125 --	- --	2059 138513,09	344769
18	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	5492 --	- --	2059 452,98	1208
19	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,14784	255 --	- --	- -	38
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00984	27 --	- --	- -	0,27
21	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,808465	5806 --	- --	1441 8370	33724
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,176	28 --	- --	- -	5
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6028	90 --	- --	- -	54
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00042	726 --	- --	- -	0,3
25	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,352	1572 --	- --	1441 507,23	553
26	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,512	2273 --	- --	1206 1823,47	3437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,18731	7084 --	- --	1722 2044,55	8411
28	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	1,056	55 --	- --	- -	58
29	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,6446	16 --	- --	- -	122
30	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	173 --	- --	- -	20
31	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	400	132 --	- --	- -	52800
32	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0546399	7892 --	- --	2059 112,5	431
33	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	4253 --	- --	1722 1,38	3
34	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	1,506	259 --	- --	- -	390
35	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,70336	2839 --	- --	1441 41361,54	81489
36	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,22	3786 --	- --	1441 317,02	833
37	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,87084	150	-	-	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
38	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,396	27 --	- --	- -	11
39	2618С	3402-0207-0103 РСНБ РК 2015	Машина испытательная универсальная	маш.-ч	0,14784	1311 --	- --	1206 178,3	194
40	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03696	1598 --	- --	1441 53,26	59
41	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,872	118 --	- --	- -	221
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**359372,56**	**1086762**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
42	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	215,301	5762 --	4959 --	- -	1240564
43	100074С	2101-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	112,8	6585 --	5766 --	- -	742788
44	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,3838	6985 --	6158 --	- -	16651
45	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7398	6981 --	6154 --	- -	5165
46	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,22	5448 --	4651 --	- -	44783
47	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,6821	6839	5928	-	134606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	100399С	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8	2524 --	1735 --	- -	123171
49	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9496	28814 --	26168 --	- -	142618
50	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,14128	31012 --	28620 --	- -	593609
51	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	42,84	31938 --	29527 --	- -	1368224
52	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	23190 --	20919 --	- -	3
53	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,066156	29162 --	26683 --	- -	1929
54	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,05599	47141 --	44222 --	- -	2639
55	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,82	96 --	94 --	- -	79
56	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00164	687041 --	681395 --	- -	1127
57	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3604	16473 --	15467 --	- -	5937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05022	16473 --	15467 --	- -	827
59	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	100,44	766 --	750 --	- -	76937
60	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	210	308 --	301 --	- -	64680
61	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,264	294 --	268 --	- -	78
62	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	146 --	141 --	- -	13
63	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000738	287565 --	281927 --	- -	212
64	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,1	90 --	87 --	- -	189
65	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00836	206133 --	201113 --	- -	1723
66	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01004	208012 --	202955 --	- -	2088
67	147606С	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	318,24	9 --	8 --	- -	2864
68	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004428	460049	449389	-	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
69	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006888	526056 --	514102 --	- -	362
70	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,392	68936 --	66244 --	- -	233831
71	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	85,8955	85 --	85 --	- -	7301
72	276168С	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	420	16254 --	15928 --	- -	6826680
73	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,005	265067 --	259311 --	- -	1325
74	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,345	298700 --	292285 --	- -	103052
75	279841С	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08	296557 --	290184 --	- -	23725
76	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	237458 --	232244 --	- -	7836
77	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,12	326 --	319 --	- -	691
78	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,008016	510044 --	497979 --	- -	4089
79		С прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1	3035714,29 --	- --	- -	3035714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80		С прайс лист	Сетка веревочная	м2	800	2535,71 --	- --	- -	2028571
81		2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	63	3349 --	3206 --	- -	210987
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**17059706**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
82		Т прайс лист	Гребля	шт	1	182450 --	182450 --	- -	182450
83		Т прайс лист	Жим от груди	шт	1	173950 --	173950 --	- -	173950
84		Т прайс лист	Комплект турников и скамьи для пресса	шт	1	512950 --	512950 --	- -	512950
85		Т прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	222760,71 --	222760,71 --	- -	222761
86		Т прайс лист	Машина детская	шт	1	137230,36 --	137230,36 --	- -	137230
87		Т прайс лист	Маятник	шт	1	121950 --	121950 --	- -	121950
88		Т прайс лист	Песочница	шт	1	128571,43 --	128571,43 --	- -	128571
89		Т прайс лист	Скамья садово-парковая	шт	4	27950 --	27950 --	- -	111800
90		Т прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1	164908,93 --	164908,93 --	- -	164909
91		Т прайс лист	Твистер двойной	шт	1	136450 --	136450 --	- -	136450
92		Т прайс лист	Тенисный стол	шт	1	91283,93 --	91283,93 --	- -	91284
93		Т прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	171950 --	171950 --	- -	171950
94		Т прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	182142,86 --	182142,86 --	- -	182143
95		Т прайс лист	Хипс для ног	шт	1	131450 --	131450 --	- -	131450
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2469848**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,528	290 --	- --	290 733,12	733
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**733,12**	**733**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт1
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроосвещения
(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	2933,078	тыс.тенге
Сметная заработная плата	262,264	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,186	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перенос ВЛ 0,4 кВт									
		Демонтажные работы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	2	5656,65	2586,86	11313	5174	--	7054	19837
					3069,79	1339,13	6140	2678		1469	
		Промежуточная опора									
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7492,24	3233,57	7492	3234	421	4409	12853
					3837,24	1673,91	3837	1674		952	
3	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576,00	--	42576	--	42576	--	45982
					--	--	--	--		3406	
4	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1463,00	--	2926	--	2926	--	3160
					--	--	--	--		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361,00	--	722	--	722	--	780
					--	--	--	--		58	
6	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	603,96	4,04	906	6	83	589	1615
					544,44	1,05	817	2		120	
7	прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1	м	1,5	616,96	--	925	--	925	--	999
					--	--	--	--		74	
8	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,018	7427,97	--	134	--	--	107	260
					7427,97	--	134	--		19	
9	2404-0101-0507 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	4	284,00	--	1136	--	1136	--	1227
					--	--	--	--		91	
10	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44,00	--	176	--	176	--	190
					--	--	--	--		14	
11	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
				Переходная опора							
12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	15395,15	7474,80	30790	14950	842	18192	52900
					7498,92	3870,80	14998	7742		3919	
13	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	55222,00	--	220888	--	220888	--	238559
					--	--	--	--		17671	
14	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	12341,08	7226,58	2468	1445	--	1144	3901
					5114,50	2033,76	1023	407		289	
15	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358,00	--	10472	--	10472	--	11309
					--	--	--	--		838	
16	2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1463,00	--	11704	--	11704	--	12640
					--	--	--	--		936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Надставки ТС3	шт.	4	375,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
18	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	361,00	--	1444	--	1444	--	1560
					--	--	--	--		116	
19	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	603,96	4,04	1812	12	167	1178	3229
					544,44	1,05	1633	3		239	
20	прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1	м	3	616,96	--	1851	--	1851	--	1999
					--	--	--	--		148	
21	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления кабеля ОГ 4 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	245,00	--	98	--	98	--	106
					--	--	--	--		8	
22	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1660,00	--	3320	--	3320	--	3586
					--	--	--	--		266	
23	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,108	7427,97	--	802	--	--	642	1560
					7427,97	--	802	--		116	
24	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	44,00	--	1056	--	1056	--	1140
					--	--	--	--		84	
25	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	153,00	--	6426	--	6426	--	6940
					--	--	--	--		514	
26	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	333,00	--	13986	--	13986	--	15105
					--	--	--	--		1119	
27	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356,00	--	1424	--	1424	--	1538
					--	--	--	--		114	
				Заземление опор							
				Заземление опор							
28	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 8 мм	м заземления	4	472,96	152,45	1892	610	856	489	2571
					106,59	46,27	426	185		190	
29	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 16 мм	м заземления	20	259,25	152,45	5185	3049	4	2446	8241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					106,59	46,27	2132	925		610	
30	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316	233681,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
31	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	8	165,31	2,43	1322	19	772	368	1826
					66,41	0,29	531	2		135	
32	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	8	129,55	2,43	1036	19	486	368	1517
					66,41	0,29	531	2		112	
33	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	8	118,93	6,27	951	50	469	303	1355
					54,06	0,86	432	7		100	
				Кабельно-проводниковая продукция							
34	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1213333	172119,20	95976,26	20884	11645	441	10218	33590
					72510,90	32753,93	8798	3974		2488	
35	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0728	1023740,00	--	74528	--	74528	--	80491
					--	--	--	--		5962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491837	40213	409389	47507	582491
							42235	17601	--	43146	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82390				
	Материалы		Тенге				250				
	Всего заработная плата		Тенге					2455			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79673				
		Накладные расходы	Тенге				1767				
		Сметная прибыль	Тенге				6733				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2455			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409447				
	Материалы		Тенге				4291				
	Всего заработная плата		Тенге					57381			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51240				
	Местные материалы		Тенге				273936				
		Накладные расходы	Тенге				45739				
		Сметная прибыль	Тенге				36415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					57381			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				582492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					59836			
		РАЗДЕЛ 2.Наружнее освещение									
36	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6	1030,38	832,62	6182	4996	--	2439	9311
					197,76	366,79	1187	2201		690	
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,4	40361,87	1173,43	96868	2816	79869	13536	119237
					5909,40	288,45	14183	692		8832	
38	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,0282	48538,62	19696,27	1369	555	168	651	2182
					22914,00	5962,87	646	168		162	
39	прайс листТОО "KazInterEnergy" /Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6	27857,14	--	167143	--	167143	--	180514
					--	--	--	--		13371	
40	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6	15867,46	5948,89	95205	35693	9397	54066	161213
					8352,42	2911,36	50115	17468		11942	
41	прайс лист ТОО "KazInterEnergy" /Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6	115803,57	--	694821	--	694821	--	750407
					--	--	--	--		55586	
42	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	11872,50	6333,83	71235	38003	3176	31836	111317
					5009,29	2360,26	30056	14162		8246	
43	прайс листТОО "KazInterEnergy" /Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6	33928,57	--	203571	--	203571	--	219857
					--	--	--	--		16286	
44	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	5021,82	1009,39	60262	12113	21203	25427	92543
					2245,50	697,39	26946	8369		6855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2307-0103-1208 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016	шт.	6	45748,00	--	274488	--	274488	--	296447
					--	--	--	--		21959	
46	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3358,97	160,58	20154	963	13328	4433	26554
					977,20	49,00	5863	294		1967	
47	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10	487,53	17,08	4875	171	2470	1643	7040
					223,36	4,90	2234	49		522	
48	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7762,24	3233,57	23287	9701	2074	13227	39435
					3837,24	1673,91	11512	5022		2921	
49	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576,00	--	42576	--	42576	--	45982
					--	--	--	--		3406	
50	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55222,00	--	110444	--	110444	--	119280
					--	--	--	--		8836	
51	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2199,00	--	4398	--	4398	--	4750
					--	--	--	--		352	
52	2404-0202-0831 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2273,00	--	15911	--	15911	--	17184
					--	--	--	--		1273	
53	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1823,00	--	29168	--	29168	--	31501
					--	--	--	--		2333	
54	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3798,00	--	41778	--	41778	--	45120
					--	--	--	--		3342	
55	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,199	124282,48	24931,19	24732	4961	10640	9011	36443
					45883,09	10718,02	9131	2133		2699	
56	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	180030,00	--	2938	--	2938	--	3173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		235	
57	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,18666	154253,00	--	28793	--	28793	--	31096
					--	--	--	--		2303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2020199	109973	1758354	156269	2350586
							151871	50557	--	174118	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1528281				
	Материалы		Тенге				40178				
	Всего заработная плата		Тенге					87972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1371755				
		Накладные расходы	Тенге				63340				
		Сметная прибыль	Тенге				127330				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1718950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					87972			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491918				
	Материалы		Тенге				102148				
	Всего заработная плата		Тенге					114456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91255				
	Местные материалы		Тенге				153020				
		Накладные расходы	Тенге				92930				
		Сметная прибыль	Тенге				46788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				631636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					114456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2350586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					202428			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2933077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					150186			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68159			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2167743		
		- Накладные расходы	Тенге							203776	
		- Сметная прибыль	Тенге							217264	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2130'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт1'2'Наружные сети электроосвещения''4'4 1'Наружные сети электроосвещения'''в текущих ценах 1 квартала 2020 г*
3	(РС274377)(РС125423)(РС248298)(РС249432)(РС125883)(РС126265)(РС147246)(РС149529РС287782)(РС125425)*
4	РПеренос ВЛ 0,4 кВт*
5	ПДемонтажные работы*
6	Е11-330202-0101(Н53=0)(А5.0,8)(А4.0,8)(А3.0,8)'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж'опора*
7	ППромежуточная опора*
8	Е11-330202-0101(РС242810)'1'*
9	С121-040405-0203'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
10	С124-040207-1909'2''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98'шт.*
11	С124-040207-0712'2''Хомут Х1 для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98'шт.*
12	Ц13-080208-0210'1,5''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
13	СТ прайс лист (=13)ТОО "D-Энергия"'1,5'691:1,12'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
14	Е11-330106-0101'4.0,0045''Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную'т*
15	С124-040101-0507'4''Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97'шт.*
16	С124-040109-0402'4''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
17	С124-040204-1301'2''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
18	ППереходная опора*
19	Е11-330202-0102(РС242810)'2*
20	С121-040405-0101'4''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013'шт.*
21	Е11-330101-0110'4.0,05''Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка'м3*
22	С121-049999-9917'4.0,05''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
23	С124-040207-1909'8''Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98'шт.*
24	С124-010106-1801'4''Надставки ТС3'шт.*
25	С124-040207-0712'4''Хомут Х1 для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98'шт.*
26	Ц13-080208-0210'3''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
27	СТ прайс лист (=13)ТОО "D-Энергия"'3'691:1,12'Проводник заземляющий ЗП 1'м*
28	С124-040201-0645'4''Накладки для крепления кабеля ОГ 4 ГОСТ 51177-98'10 шт.*
29	С124-040207-0903'2''Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98'комплект*
30	Е11-330106-0101'24.0,0045''Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную'т*
31	С124-040109-0402'24''Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*
32	С124-040204-1301'42''Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
33	С124-040204-1302'42''Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
34	С124-040204-1201'4''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	ПЗаземление опор*
36	ПЗаземление опор*
37	Е11-330105-1001'4''Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 8 мм'м заземления*
38	Е11-330105-1001(РС279845)'20''Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м д 16 мм'м заземления*
39	С121-050301-3002'20.0,00158''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014'т*
40	Е11-130301-0101'1,6.5''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
41	Е11-130301-0102'8''Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой'м2*
42	Е11-130301-0806(РС249439РС135819)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8''Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177'м2*
43	ПКабельно-проводниковая продукция*
44	Е11-330204-0206'0,364:3=Ф1''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
45	С123-061004-0105'Ф1.0,6''Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т*
46	РНаружнее освещение*
47	Е11-010203-0502'6''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
48	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'2,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
49	Е11-330101-0201'6.0,0047''Фундаментные блоки стальные. Установка'т*
50	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'31200:1,12'Закладной элемент фундамента 3 Ф2'шт*
51	Е11-330304-0201(РС247604)прим'6''Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
52	СТ прайс лист(=13) ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'129700:1,12'Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0'шт*
53	Ц13-080205-0301'6''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
54	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'38000:1,12'Кронштейн К61-2-0.4-1-0'шт*
55	Ц13-080305-0409'12''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
56	С123-070103-1208'6''Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016'шт.*
57	Ц13-080208-0104'6''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
58	Ц13-080208-0201'10''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м*
59	Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
60	С121-040405-0202'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
61	С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
62	С124-040207-2308'2''Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
63	С124-040202-0831'7''Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
64	С124-040207-3111'16''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
65	С124-040207-4937'11''Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
66	Е11-330204-0103(РС263597)'0,183+0,016''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
67	С123-060128-0302'0,016.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
68	С123-061201-0902'0,183.1,02''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
69	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Наружные сети электроосвещения

Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	145,9451337	1329,99	-	-	194105
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	40,26472371	1692,76	-	-	(68159)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**194105**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,443745	3352	-	1441	4839
						--	--	2080,44	
4	102С	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	1,5773329	4879	-	1441	7696
						--	--	2272,94	
5	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00968	4654	-	1441	45
						--	--	13,95	
6	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,1392	438	-	-	61
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69984	39 --	- --	- -	27
8	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,576	12 --	- --	- -	7
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42264	6138 --	- --	1441 609,02	2594
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9278294	5125 --	- --	2059 1910,4	4755
11	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,44375	5492 --	- --	2059 913,68	2437
12	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,25368	6526 --	- --	1722 436,84	1656
13	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,100495	6 --	- --	- -	0,6
14	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,65272	11 --	- --	- -	7
15	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0032	27 --	- --	- -	0,09
16	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,278	3909 --	- --	1722 2200,72	4996
17	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	13,94	3962	-	2059	55230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	28702,46	
18	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016638	726 --	- --	- -	12
19	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	6,288	1629 --	- --	1206 7583,33	10243
20	1774С	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,2112	3858 --	- --	1441 304,34	815
21	1836С	3304-0101-0103 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,5184	5815 --	- --	1722 892,68	3014
22	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,15355977	3556 --	- --	1441 3103,28	7658
23	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,98	4637 --	- --	1722 13741,56	37003
24	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,837	173 --	- --	- -	318
25	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,81930664	2839 --	- --	1441 4062,62	8004
26	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4032	150 --	- --	- -	60
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**68828,25**	**151479**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
27	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	31012	28620	-	75917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
28	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	374 --	366 --	- -	1346
29	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,8288	70 --	68 --	- -	128
30	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	50417 --	48745 --	- -	847
31	135819С	2110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	1,44	284 --	277 --	- -	409
32	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001968	32703 --	31110 --	- -	64
33	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000378	30914 --	29188 --	- -	12
34	144635С	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,001132	175716 --	171651 --	- -	199
35	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0006768	88877 --	86399 --	- -	60
36	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	499577 --	488950 --	- -	300
37	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0918	450 --	441 --	- -	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00018	410982 --	401747 --	- -	74
39	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,61213333	1643 --	1610 --	- -	1006
40	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002538	53700 --	52647 --	- -	14
41	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000208	287565 --	281927 --	- -	60
42	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,12606667	90 --	87 --	- -	11
43	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,18	6932 --	6792 --	- -	1248
44	147170С	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2587	484 --	470 --	- -	125
45	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000024	211235 --	206114 --	- -	5
46	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000528	234325 --	228752 --	- -	124
47	147589С	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,597	3667 --	3582 --	- -	2189
48	147591С	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	3,383	1598	1556	-	5406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3708	374 --	365 --	- -	139
50	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	24,48	860 --	842 --	- -	21053
51	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00000728	56923 --	55806 --	- -	0,41
52	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00203869	526056 --	514102 --	- -	1072
53	150380С	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4	1079 --	1055 --	- -	9064
54	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01632	180030 --	176367 --	- -	2938
55	237298С	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0728	1023740 --	1002018 --	- -	74528
56	237860С	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,18666	154253 --	151019 --	- -	28793
57	239979С	2404-0101-0507 РСНБ РК 2015	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	4	284 --	278 --	- -	1136
58	241154С	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	28	44 --	42 --	- -	1232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,918	227 --	223 --	- -	208
60	241927С	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356 --	349 --	- -	1424
61	241931С	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	153 --	150 --	- -	6732
62	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,98	48 --	47 --	- -	191
63	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,98	130 --	127 --	- -	517
64	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45 --	44 --	- -	810
65	242811С	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,98	191 --	187 --	- -	760
66	242831С	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,796	1823 --	1772 --	- -	1451
67	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,41253322	423 --	415 --	- -	174
68	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00042467	544541 --	533332 --	- -	231
69	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	52358	49935	-	10472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
70	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,010176	85 --	85 --	- -	0,86
71	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	504 --	493 --	- -	1210
72	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8256	414 --	404 --	- -	342
73	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4	1535 --	1504 --	- -	2149
74	268151С	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3798 --	3723 --	- -	41778
75	271824С	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55222 --	53483 --	- -	110444
76	271833С	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576 --	41343 --	- -	42576
77	271834С	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576 --	41343 --	- -	42576
78	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,5624	915 --	870 --	- -	1430
79	278097С	2404-0202-0831 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2273 --	2228 --	- -	15911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,66	505 --	493 --	- -	333
81	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	237458 --	232244 --	- -	855
82	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	233681 --	228541 --	- -	9534
83	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	234064 --	228916 --	- -	11376
84	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,72	326 --	319 --	- -	235
85	286426С	2307-0103-1208 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016	шт.	6	45748 --	44846 --	- -	274488
86	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	510044 --	497979 --	- -	1530
87		С прайс лист ТОО "D-Энергия"	Проводник заземляющий ЗП 1	м	4,5	616,96 --	- --	- -	2776
88		С прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6	115803,57 --	- --	- -	694821
89		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6	27857,14	-	-	167143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
90		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6	33928,57 --	- --	- -	203571
91		2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	55222 --	53483 --	- -	220888
92		2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Надставки ТС3	шт.	4	375 --	367 --	- -	1500
93		2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Накладки для крепления кабеля ОГ 4 ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,4	245 --	240 --	- -	98
94		2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	333 --	326 --	- -	13986
95		2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	361 --	343 --	- -	2166
96		2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	1660 --	1618 --	- -	3320
97		2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1463 --	1434 --	- -	14630
98		2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2199 --	2156 --	- -	4398
99		2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1823 --	1772 --	- -	29168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**2167745**