«Актам-инжиниринг»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Қазақстан Республикасы, 030000
Ақтөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Актам-инжиниринг»

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

«Aktam-engineeiring»
limited liability partnership

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице Бостандык в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

г. Актобе 2020 г.

ТОО «Актам – инжиниринг»
Лицензия № 18017223 от 17.09.2018 года

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство спортивной площадки на улице Бостандык в поселке Макат Макатского района»

Сметная документация

Директор ТОО «Актам-инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Главный инженер проекта **Бурамбаева И.Н.**

г. Актобе 2020 г.

Заказчик ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»

(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 67137,99 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 7176,29 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			921,6	921,6
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			159,25	159,25
		-Итого по разделу I			1080,85	1080,85
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	53951,04	2469,85	-	56420,89
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 56420,893.3,24% = 1828,037			1828,04	1828,04
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -56420,893.1,12% = 631,914			631,91	631,91
		-Итого по разделу III			2459,95	2459,95
		Итого по сводному сметному расчету:	53951,04	2469,85	3540,8	59961,69

1	2	3	4	5	6	7
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	-	-	7176,29	7176,29
		Всего по сводному сметному расчету	53951,04	2469,85	10717,09	67137,99

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 63191,4 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 6770,507 тыс.тенге

(ссылка на документ с согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева
в поселке Макат Макатского района

(наименование стройки)

в ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык	49066,809	2469,848	-	51536,657
		Всего по главе	49066,809	2469,848	-	51536,657
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2. 2		-Наружные сети электроосвещения	2350,565	-	-	2350,565
		Всего по главе	2350,565	-	-	2350,565
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	51417,374	2469,848	-	53887,222
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3. НДЗ РК 8.04-05-2015		-Временные здания и сооружения 1,5%	771,261	-	-	771,261
		Всего по главе	771,261	-	-	771,261
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	52188,635	2469,848	-	54658,483
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4. НДЗ РК 8.04-06-2015		-Дополнительные затраты при производстве	704,547	-	-	704,547

1	2	3	4	5	6	7
		строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				
		Всего по главе	704,547	-	-	704,547
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	52893,181	2469,848	-	55363,029
5. ГН СССС		-Непредвиденные работы и затраты-2%	1057,864	-	-	1057,864
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	53951,045	2469,848	-	56420,893
6. Налоговый кодекс РК		-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	6770,507	6770,507
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	53951,045	2469,848	6770,507	63191,4

Директор Ешимкулов Н.Т.

Главный инженер проекта Бурамбаева И.Н.

Начальник отдела Примак З.А.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету стоимости строительства по объекту:
Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района

Сметная документация к рабочему проекту разработана в соответствии с *«Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»,* утвержденной Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики республики Казахстан от 14.11.2017г №249 -нк.,Приказ № 257 нк от 14.12.2018 г. О внесении изменений в приказ № 249

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса АВС-4 (редакция 2020. 1 от 6 января 2020 г.) в текущих ценах на 1квартал 2020 г.

При составлении сметной документации применены следующие нормативные и справочные материалы:

- Приказ № 141 нк от 13.09.2019 г об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметных норм
- ССЦ РК 8.04-08-2019 выпуск 2 и выпуск 3 Сборники сметных цен на материалы в текущем уровне.
- ЭСН РК 8.04-01-2015 , ЭСН РК 8.05-01-2015 , ЭСН РК 8.04-02-2015 , СЦ ЭМ РК 8.04.11.-2018 г Сборники сметных цен на эксплуатацию машин в текущем уровне. С изменениями от 13.09.2019 г

- Сметные нормы и расценки для 4-го территориального района (Актюбинская область).
- *«Государственного норматива по определению величины накладных расходов в строительстве (ресурсный метод)».*
- Сметная прибыль определена в размере 8% согласно *«Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».*
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 1 пункт 36 1,5*
- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время «*НДЗ РК 8.04-05-2015». Таблица 3 раздел 8 пункт 3 г 1,5 коэффициент для Маката (Атырау) 0,9 и 1,35 %*
- *Непредвиденные затраты 2% согласно приказа № 257от 14.12.2018 г пункт 79(измен) ГН ОСОС*
- *Проектные работы по расчету согласно ГН СПР СЦП 2018 г . глава 5*
- *Экспертиза по расчету согласно правил КВЭЭП*
- *Авторский надзор 1,12% Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на авторский надзор*
- *Технический надзор 3,74 % Согласно лимита расхода на инжиниринговые услуги таблицы на технический надзор*
- НДС 12 % согласно налогового кодекса.
- Сметная документация составлена по индивидуальному проекту.

Главный инженер проекта

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт
Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык

(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	51536,657	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10856,764	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,627	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,1	27,34	27,34	5635	5635	–	1680	7901
					–	11,32	–	2334		585	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206,11	33,85	33,85	6977	6977	–	2081	9783
					–	14,02	–	2890		725	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	206,11	133,97	133,97	27612	27612	–	8235	38715
					–	55,49	–	11437		2868	
Недостающий грунт											
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	232,74	293,35	293,35	68273	68273	–	12825	87586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	76,53	--	17812		6488	
5	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	400,313	290,00	--	116091	--		--	125378
					--	--	--	--		9287	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	232,74	33,85	33,85	7879	7879	--	2350	11047
					--	14,02	--	3263		818	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	232,74	107,17	107,17	24944	24944	--	7439	34973
					--	44,39	--	10332		2591	
8	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438,85	64,08	64,08	28121	28121	--	8392	39434
					--	26,56	--	11656		2921	
9	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	438,85	27,65	27,65	12133	12133	--	3643	17038
					--	11,53	--	5059		1262	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				297665	181575	--	46645	371855
							--	64784	--	27545	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				297665				
Всего заработная плата			Тенге					64784			
Транспортные расходы			Тенге				116091				
		Накладные расходы	Тенге				46644				
		Сметная прибыль	Тенге				27545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				371854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					64784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				371854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					64784			
РАЗДЕЛ 2.Устройство футбольной площадки											
10	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	1486,39	271,87	1189116	217492	942399	103712	1396254
					36,53	83,51	29225	66805		103426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	-432,67	-69,67	-346138	-55733	-290405	-18858	-394196
					--	-21,83	--	-17461		-29200	
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	1654,29	271,87	1323429	217492	1076712	103712	1541313
					36,53	83,51	29225	66805		114171	
13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	-484,52	-69,67	-387617	-55733	-331884	-18858	-438994
					--	-21,83	--	-17461		-32518	
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	1252,61	1092,86	50104	43715	237	17850	73390
					153,79	259,40	6152	10376		5436	
15	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8	2524,00	--	123171	--	123171	--	133025
					--	--	--	--		9854	
16	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5846,00	419,00	4676800	335200	3647200	857952	5977532
					868,00	125,00	694400	100000		442780	
16.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	5846,00	419,00	4676800	335200	3647200	857952	5977532
					868,00	125,00	694400	100000		442780	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	120	2469,42	32,40	296330	3888	193270	108808	437549
					826,43	13,14	99172	1576		32411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,92	68936,00	--	132357	--	132357	--	142946
					--	--	--	--		10589	
19	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120	9028,53	1985,48	1083423	238258	110871	976563	2224786
					6119,12	777,51	734294	93302		164799	
20	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13363,31	108,63	13363	109	1503	13918	29464
					11751,45	43,74	11751	44		2183	
21	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1	3035714,29	--	3035714	--	3035714	--	3278571
					--	--	--	--		242857	
22	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Оттяжки стальные . Установка	т оттяжек в сборе	0,042	92699,09	46780,25	3893	1965	--	2154	6531
					45918,84	21561,01	1929	906		484	
23	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	156	155,01	1,79	24182	278	4695	20778	48556
					123,14	0,19	19209	29		3597	
24	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство	м2	800	9627,18	151,17	7701744	120936	--	5787698	14568597
					9476,01	43,23	7580808	34584		1079155	
25	прайс лист	Сетка веревочная	м2	800	2535,71	--	2028571	--	2028571	--	2190857
					--	--	--	--		162286	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				20948444	1067866	10674411	7955429	31216181
							9206165	339504	--	2312310	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20948444				
Материалы			Тенге				5354599				
Всего заработная плата			Тенге					9545669			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5064286				
Местные материалы			Тенге				255528				
		Накладные расходы	Тенге				7955429				
		Сметная прибыль	Тенге				2312310				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				31216183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6614
		Сметная заработная плата	Тенге					9545669			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				31216183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6614
		Сметная заработная плата	Тенге					9545669			

РАЗДЕЛ 3.Устройство спортивной площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	32	2469,42	32,40	79021	1037	51538	29015	116680
					826,43	13,14	26446	420		8643	
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,512	68936,00	--	35295	--	35295	--	38119
					--	--	--	--		2824	
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120	1486,39	271,87	178367	32624	141359	15557	209438
					36,53	83,51	4384	10021		15514	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12	40333,89	7,20	484007	86	435302	45702	572086
					4051,62	--	48619	--		42377	
30	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	120	679,41	22,95	81529	2753	18534	57962	150651
					502,02	11,83	60242	1420		11159	
31	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	120	16254,00	--	1950480	--	1950480	--	2106518
					--	--	--	--		156038	
				Устройство ограждения							
32	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	32	3470,98	1105,51	111071	35376	14394	88625	215672
					1915,65	431,40	61301	13805		15976	
33	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,178	243091,93	57489,80	43270	10233	734	22646	71190
					181480,00	2902,80	32303	517		5273	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,2	96,41	2,43	1851	47	877	643	2694
					48,26	0,29	927	6		200	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2	83,22	1,73	1598	33	1023	378	2134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					28,22	0,29	542	6		158	
36	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,141	298700,00	--	42117	--	42117	--	45486
					--	--	--	--		3369	
37	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,031	296557,00	--	9193	--	9193	--	9929
					--	--	--	--		735	
38	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	265067,00	--	530	--	530	--	573
					--	--	--	--		42	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	237458,00	--	3087	--	3087	--	3334
					--	--	--	--		247	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3021418	82190	2704463	260528	3544504
							234764	26194	--	262555	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2978147				
Материалы			Тенге				663028				
Всего заработная плата			Тенге					228137			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2005407				
Местные материалы			Тенге				35295				
		Накладные расходы	Тенге				237883				
		Сметная прибыль	Тенге				257282				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3473312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					228137			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				43270				
Материалы			Тенге				734				
Всего заработная плата			Тенге					32820			
		Накладные расходы	Тенге				22646				
		Сметная прибыль	Тенге				5273				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				71190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					32820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3544502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					260958			

РАЗДЕЛ 4.Устройство детской площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	50	2469,42	32,40	123471	1620	80529	45337	182312
					826,43	13,14	41322	657		13505	
41	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	68936,00	--	55149	--	55149	--	59561
					--	--	--	--		4412	
42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	300	1486,39	271,87	445918	81560	353399	38892	523595
					36,53	83,51	10959	25052		38785	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	30	40333,89	7,20	1210017	216	1088252	114256	1430214
					4051,62	--	121549	--		105942	
44	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	300	679,41	22,95	203823	6884	46334	144906	376628
					502,02	11,83	150605	3550		27898	
45	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	300	16254,00	--	4876200	--	4876200	--	5266296
					--	--	--	--		390096	
				Устройство ограждения							
46	1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	50	3470,98	1105,51	173549	55276	22490	138476	336987
					1915,65	431,40	95783	21570		24962	
47	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,262	243091,93	57489,80	63690	15062	1080	33333	104785
					181480,00	2902,80	47548	761		7762	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	96,41	2,43	2892	73	1371	1005	4209
					48,26	0,29	1448	9		312	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	83,22	1,73	2497	52	1598	590	3334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					28,22	0,29	847	9		247	
50	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,204	298700,00	--	60935	--	60935	--	65810
					--	--	--	--		4875	
51	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,049	296557,00	--	14531	--	14531	--	15694
					--	--	--	--		1163	
52	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,003	265067,00	--	795	--	795	--	859
					--	--	--	--		64	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	237458,00	--	4749	--	4749	--	5129
					--	--	--	--		380	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				7238217	160742	6607412	516795	8375413
							470059	51607	--	620403	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7174527				
Материалы			Тенге				1593977				
Всего заработная плата			Тенге					473358			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4957210				
Местные материалы			Тенге				55149				
		Накладные расходы	Тенге				483462				
		Сметная прибыль	Тенге				612639				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8270627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					473358			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				63690				
Материалы			Тенге				1080				
Всего заработная плата			Тенге					48308			
		Накладные расходы	Тенге				33333				
		Сметная прибыль	Тенге				7762				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				104785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8375412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								412
		Сметная заработная плата	Тенге					521666			

РАЗДЕЛ 5.Устройство тротуарной плитки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	53	2469,42	32,40	130879	1717	85361	48057	193251
					826,43	13,14	43801	696		14315	
55	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,848	68936,00	--	58458	--	58458	--	63134
					--	--	--	--		4677	
56	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	127,5	1486,39	271,87	189515	34663	150194	16529	222528
					36,53	83,51	4658	10647		16484	
57	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	127,5	432,67	69,67	55166	8882	46284	3006	62825
					--	21,83	--	2783		4654	
58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,375	1252,61	1092,86	7985	6967	38	2845	11697
					153,79	259,40	980	1654		866	
59	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,778	6839,00	--	53194	--	53194	--	57449
					--	--	--	--		4255	
60	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	127,5	1396,59	131,71	178065	16793	4020	152704	357231
					1233,35	40,78	157252	5199		26462	
61	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	127,5	3349,00	--	426998	--	426998	--	461157
					--	--	--	--		34160	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1100260	69022	824547	223141	1429272
							206691	20979	--	105873	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1100260				
Материалы			Тенге				285897				
Всего заработная плата			Тенге					227670			
Местные материалы			Тенге				538649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				223141				
		Сметная прибыль	Тенге				105872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1429272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					227670			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1429272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					227670			
РАЗДЕЛ 6.Устройство бетонной отмостки											
62	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,35**	**13477,85**	**1776,48**	**112540**	**14834**	**67757**	**34373**	**158666**
					3586,68	**792,55**	**29949**	**6618**		**11753**	
63	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**8,35**	**39389,37**	**7,20**	**328901**	**60**	**295010**	**31801**	**389559**
					4051,62	**--**	**33831**	**--**		**28856**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**441441**	**14894**	**362767**	**66174**	**548225**
							63780	**6618**	**--**	**40609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				441441				
	Материалы		Тенге				362768				
	Всего заработная плата		Тенге					70398			
		Накладные расходы	Тенге				66174				
		Сметная прибыль	Тенге				40609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					70398			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				548224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					70398			
РАЗДЕЛ 7.Малые формы											
64	**86-010113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) для детей от 5 до 14 лет**	**комплект**	**1**	**1101813,00**	**2015,00**	**1101813**	**2015**	**1041135**	**53959**	**1248234**
					58663,00	**633,00**	**58663**	**633**		**92462**	
64.1	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1101813,00	2015,00	1101813	2015	1041135	53959	1248234
					58663,00	633,00	58663	633		92462	
65	**86-010113-0103**	**Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)**	**комплект от 3х до 7 лет**	**1**	**591270,00**	**1133,00**	**591270**	**1133**	**558146**	**29418**	**670344**
					31991,00	**337,00**	**31991**	**337**		**49655**	
65.1	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	591270,00	1133,00	591270	1133	558146	29418	670344
					31991,00	337,00	31991	337		49655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	**86-010101-0108**	**Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**264652,00**	**5148,00**	**264652**	**5148**	**248256**	**8870**	**295404**
					11248,00	**1607,00**	**11248**	**1607**		**21882**	
66.1	8601-0101-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель с рулем	комплект	1	264652,00	5148,00	264652	5148	248256	8870	295404
					11248,00	1607,00	11248	1607		21882	
67	**86-010104-0202**	**Качели двойные, металлические**	**комплект**	**1**	**201720,00**	**408,00**	**201720**	**408**	**187945**	**12256**	**231094**
					13367,00	**101,00**	**13367**	**101**		**17118**	
67.1	8601-0104-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Качели двойные, металлические	комплект	1	201720,00	408,00	201720	408	187945	12256	231094
					13367,00	101,00	13367	101		17118	
68	**прайс лист**	**Машина детская**	**шт**	**1**	**137230,36**	**--**	**137230**	**--**		**--**	**137230**
					--	**--**	**--**	**--**	**137230**	**--**	
69	**прайс лист**	**Столик беседка с навесом**	**шт**	**1**	**164908,93**	**--**	**164909**	**--**		**--**	**164909**
					--	**--**	**--**	**--**	**164909**	**--**	
70	**прайс лист**	**Песочница**	**шт**	**1**	**128571,43**	**--**	**128571**	**--**		**--**	**128571**
					--	**--**	**--**	**--**	**128571**	**--**	
71	**86-010106-0301**	**Детский мини-домик**	**шт.**	**1**	**195919,00**	**--**	**195919**	**--**	**195919**	**--**	**211593**
					--	**--**	**--**	**--**		**15674**	
71.1	8601-0106-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка -мини	шт.	1	195919,00	--	195919	--	195919	--	211593
					--	--	--	--		15674	
72	**86-010104-0114**	**Качалка-балансир**	**комплект**	**1**	**75951,00**	**220,00**	**75951**	**220**	**67462**	**7581**	**90215**
					8269,00	**62,00**	**8269**	**62**		**6683**	
72.1	8601-0104-0114 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир	комплект	1	75951,00	220,00	75951	220	67462	7581	90215
					8269,00	62,00	8269	62		6683	
73	**86-010302-0401**	**Скамья детская "Крокодил"**	**шт.**	**4**	**58389,00**	**230,00**	**233556**	**920**	**222928**	**9042**	**262006**
					2427,00	**57,00**	**9708**	**228**		**19408**	
73.1	8601-0302-0401 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья детская "Крокодил"	шт.	4	58389,00	230,00	233556	920	222928	9042	262006
					2427,00	57,00	9708	228		19408	
74	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**6**	**24919,00**	**79,00**	**149514**	**474**	**140328**	**8021**	**170138**
					1452,00	**17,00**	**8712**	**102**		**12603**	
74.1	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на двух стойках	шт.	6	24919,00	79,00	149514	474	140328	8021	170138
					1452,00	17,00	8712	102		12603	
75	**прайс лист**	**Комплект турников и скамьи для пресса**	**шт**	**1**	**512950,00**	**--**	**512950**	**--**		**--**	**512950**
					--	**--**	**--**	**--**	**512950**	**--**	
76	**86-010202-0108**	**Турник двойной**	**комплект**	**1**	**133706,00**	**2506,00**	**133706**	**2506**	**124150**	**7125**	**152098**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7050,00	**780,00**	**7050**	**780**		**11267**	
76.1	8601-0202-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Турник двойной	комплект	1	133706,00	2506,00	133706	2506	124150	7125	152098
					7050,00	780,00	7050	780		11267	
77	**прайс лист**	**Твистер двойной**	**шт**	**1**	**136450,00**	**--**	**136450**	**--**		**--**	**136450**
					--	**--**	**--**	**--**	**136450**	**--**	
78	**прайс лист**	**Хипс для ног**	**шт**	**1**	**131450,00**	**--**	**131450**	**--**		**--**	**131450**
					--	**--**	**--**	**--**	**131450**	**--**	
79	**прайс лист**	**Гребля**	**шт**	**1**	**182450,00**	**--**	**182450**	**--**		**--**	**182450**
					--	**--**	**--**	**--**	**182450**	**--**	
80	**прайс лист**	**Тяга верхняя**	**шт**	**1**	**171950,00**	**--**	**171950**	**--**		**--**	**171950**
					--	**--**	**--**	**--**	**171950**	**--**	
81	**прайс лист**	**Маятник**	**шт**	**1**	**121950,00**	**--**	**121950**	**--**		**--**	**121950**
					--	**--**	**--**	**--**	**121950**	**--**	
82	**прайс лист**	**Жим от груди**	**шт**	**1**	**173950,00**	**--**	**173950**	**--**		**--**	**173950**
					--	**--**	**--**	**--**	**173950**	**--**	
83	**прайс лист**	**Лыжник электрический**	**шт**	**1**	**222760,71**	**--**	**222761**	**--**		**--**	**222761**
					--	**--**	**--**	**--**	**222761**	**--**	
84	**прайс лист**	**Флекс жим ногами**	**шт**	**1**	**182142,86**	**--**	**182143**	**--**		**--**	**182143**
					--	**--**	**--**	**--**	**182143**	**--**	
85	**прайс лист**	**Тенисный стол**	**шт**	**1**	**91283,93**	**--**	**91284**	**--**		**--**	**91284**
					--	**--**	**--**	**--**	**91284**	**--**	
86	**прайс лист**	**Скамья садово-парковая**	**шт**	**4**	**27950,00**	**--**	**111800**	**--**		**--**	**111800**
					--	**--**	**--**	**--**	**111800**	**--**	
87	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**110044,00**	**1818,00**	**220088**	**3636**	**204824**	**11613**	**250238**
					5814,00	**567,00**	**11628**	**1134**		**18536**	
87.1	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые	комплект	2	110044,00	1818,00	220088	3636	204824	11613	250238
					5814,00	567,00	11628	1134		18536	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				**5638037**	**16460**	**2991093**	**147885**	**6051212**
							160636	**4984**	**2469848**	**265288**	
Стоимость оборудования			Тенге				**2469848**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**2469848**				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3168189**				
Материалы			Тенге				**2991093**				
Всего заработная плата			Тенге					**165620**			
		Накладные расходы	Тенге				**147886**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				265286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3581361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					165620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6051209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					165620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51536662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10342094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1592748			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					514670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24164693		
		- Перевозка грузов	Тенге				116091				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2469848		
		- Накладные расходы	Тенге							9216597	
		- Сметная прибыль	Тенге							3634583	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2100'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт'1'Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык''2'2-1-1'Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык'''в текущих ценах 1 квартала 2020 г*
3	(РС249133РС249132)(РС149528РС287782)(РС149529РС287782)*
4	РПодготовительные работы*
5	Е11-010104-0105'71,6+134,5''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
6	Е11-010104-0106'71,61+134,5=Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
7	Е11-010104-0114(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
8	ПНедостающий грунт*
9	Е11-010102-0386'232,74''Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
10	С341-020103-1015'232,74.1,72''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*
11	Е11-010104-0106'232,74=Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
12	Е11-010104-0114(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф2''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
13	Е11-010201-0301'Ф1+Ф2=Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
14	Е11-010201-0307(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф3''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
15	РУстройство футбольной площадки*
16	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
17	Е11-270403-0104(РС100094РС100072)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
18	Е11-270403-0101(РС100092РС100074)(РС100094РС100074)'800=Ф1''Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
19	Е11-270403-0104(РС100094РС100074)(ВП)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
20	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'800.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
21	С121-010501-0103'Ф2.1,22''Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010'м3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
22	Г86-010703-0102'Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)'м2'800*
23	У86-010703-0102'1*
24	<Г*
25	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'120''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
26	С121-040508-9902'1,92''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
27	Е11-070111-0109(РС117784)(РС128065)(РС128146)(РС130010)(РС147348)(РС279846)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'120''Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
28	Е11-070111-0208(РС134846)(РС242591)'1''Калитки. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
29	СТ прайс лист (=19)'1'3400000:1,12'Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м'шт*
30	Е11-340101-1101(РС144663)(РС244664)'21.9.0,000222''Оттяжки стальные . Установка'т оттяжек в сборе*
31	Е11-271301-0301'156''Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную'м разметки*
32	Е11-340109-0203(Н53=0)'800''Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство'м2 *
33	СТ прайс лист (=19)'800'28400:10:1,12'Сетка веревочная'м2*
34	РУстройство спортивной площадки*
35	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'32''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
36	С121-040508-9902'32.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
37	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'120=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
38	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'120.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
39	Е11-110101-3701(РС149922)'120''Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
40	С122-060105-0102'120''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
41	ПУстройство ограждения*
42	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'32''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
43	Е11-090701-0132(РС247899)'34.1,96.0,00139+153.0,45.0,000605+16.3,52.0,000222+17.1,2.0,00143+17.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
44	Е11-130301-0406'32.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
45	Е11-130301-1406'32.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
46	С121-050206-0801'34.1,96.0,00139.1,05+153.0,45.0,000605.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
47	С121-050206-0901'17.1,2.0,00143.1,05''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
48	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.17.1,05''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
49	С121-050301-3001'16.3,52.0,000222.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
50	РУстройство детской площадки*
51	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
52	С121-040508-9902'50.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
53	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'300=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
54	Е11-110101-0209(РС100467РС100560)'300.0,1''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
55	Е11-110101-3701(РС149922)'300''Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"'м2 покрытия*
56	С122-060105-0102'300''Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
57	ПУстройство ограждения*
58	Е11-070111-0110(РС117784)(РС129712)'50''Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка'м оград*
59	Е11-090701-0132(РС247899)'49.1,96.0,00139+224.0,45.0,000605+24.3,52.0,000222+27.1,2.0,00143+27.0,05.0,05.0,03925''Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)'т конструкций*
60	Е11-130301-0406'50.0,6''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
61	Е11-130301-1406'50.0,6''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
62	С121-050206-0801'49.1,96.0,00139.1,05+224.0,45.0,000605.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
63	С121-050206-0901'27.1,2.0,00143.1,05''Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86'т*
64	С121-050101-0403'0,03925.0,05.0,05.27.1,05''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
65	С121-050301-3001'24.3,52.0,000222.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66	РУстройство тротуарной плитки*
67	Е11-270201-1002(П-1127008)(П-1127009)(РС247618)'53''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33'м бортового камня*
68	С121-040508-9902'53.0,016''Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91'м3*
69	Е11-270403-0101(РС100092РС100072)(РС100094РС100072)'127,5=Ф1''Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2 основания*
70	Е11-270403-0104(РС100094РС100072)(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) К=5'Ф1''Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103'м2 основания*
71	Е11-270401-0102(РС100414)(РС249133РС249132)'127,5.0,05=Ф2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
72	С121-010401-0101'Ф2.1,22''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
73	Е11-110101-2501(РС278518)'127,5''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м2 покрытия*
74	С121-040509-0104'127,5''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91'м2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
75	РУстройство бетонной отмостки*
76	Е11-110101-0204'8,35''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
77	Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'8,35''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего слоя*
78	РМалые формы*
79	Г86-010113-0102'Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) для детей от 5 до 14 лет'комплект'1*
80	У86-010113-0102'1*
81	<Г*
82	Г86-010113-0103'Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)'комплект от 3х до 7 лет '1*
83	У86-010113-0103'1*
84	<Г*
85	Г86-010101-0108'Карусель с рулем'комплект'1*
86	У86-010101-0108'1*
87	<Г*
88	Г86-010104-0202'Качели двойные, металлические'комплект'1*
89	У86-010104-0202'1*
90	<Г*
91	СТ прайс лист (=14)'1'153698:1,12'Машина детская'шт*
92	СТ прайс лист (=14)'1'184698:1,12'Столик беседка с навесом'шт*
93	СТ прайс лист (=14)'1'144000:1,12'Песочница'шт*
94	Г86-010106-0301'Детский мини-домик'шт.'1*
95	У86-010106-0301'1*
96	<Г*
97	Г86-010104-0114'Качалка-балансир'комплект'1*
98	У86-010104-0114'1*
99	<Г*
100	Г86-010302-0401'Скамья детская "Крокодил"'шт.'4*
101	У86-010302-0401'1*
102	<Г*
103	Г86-010303-0202'Урна на двух стойках'шт.'6*
104	У86-010303-0202'1*
105	<Г*
106	СТ прайс лист (=14)'1'574504:1,12'Комплект турников и скамьи для пресса'шт*
107	Г86-010202-0108'Турник двойной'комплект'1*
108	У86-010202-0108'1*
109	<Г*
110	СТ прайс лист (=14)'1'152824:1,12'Твистер двойной'шт*
111	СТ прайс лист (=14)'1'147224:1,12'Хипс для ног'шт*
112	СТ прайс лист (=14)'1'204344:1,12'Гребля'шт*
113	СТ прайс лист (=14)'1'192584:1,12'Тяга верхняя'шт*
114	СТ прайс лист (=14)'1'136584:1,12'Маятник'шт*
115	СТ прайс лист (=14)'1'194824:1,12'Жим от груди'шт*
116	СТ прайс лист (=14)'1'249492:1,12'Лыжник электрический'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	СТ прайс лист (=14)'1'204000:1,12'Флекс жим ногами'шт*
118	СТ прайс лист (=14)'1'102238:1,12'Тенисный стол'шт*
119	СТ прайс лист (=14)'4'31304:1,12'Скамья садово-парковая'шт*
120	Г86-010805-0102'Ворота футбольные игровые'комплект'2*
121	У86-010805-0102'1*
122	<Г*
123	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык

Наименование объекта - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык

Основание:

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП						
1		8601-0106-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка -мини	шт.	1	195919 --	- --	- -	195919
			Всего затраты и ресурсы вне групп	**тенге**				**--**	**195919**
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7353,96528	1406,33 --	- --	- -	10342094
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	273,0058608	1885,2 --	- --	- -	(514670)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**10342094**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
4	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,4919125	10468 --	- --	2059 3071,85	15617
5	110С	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	19,096	1182 --	- --	- -	22571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	9,013215	4654 --	- --	1441 12988,04	41948
7	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	22,775	438 --	- --	- -	9975
8	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	24,7880574	4971 --	- --	2059 51038,61	123221
9	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	39 --	- --	- -	2
10	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	24,168	15 --	- --	- -	363
11	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,132	12 --	- --	- -	2
12	619С	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	4,3885	3456 --	- --	1441 6323,83	15167
13	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	16,43175	5168 --	- --	1722 28295,47	84919
14	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	45,288	6861 --	- --	2059 93247,99	310721
15	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,28335	9269 --	- --	2059 6760,42	30433
16	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,841	2919	-	1441	11212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	5534,88	
17	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	62,77332	5125	-	2059	321713
						--	--	129250,27	
18	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	5492	-	2059	1208
						--	--	452,98	
19	979С	3105-0402-0305 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,14784	255	-	-	38
						--	--	-	
20	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00984	27	-	-	0,27
						--	--	-	
21	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6,0055125	5806	-	1441	34868
						--	--	8653,94	
22	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,176	28	-	-	5
						--	--	-	
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6028	90	-	-	54
						--	--	-	
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,00042	726	-	-	0,3
						--	--	-	
25	1567С	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,352	1572	-	1441	553
						--	--	507,23	
26	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,512	2273	-	1206	3437
						--	--	1823,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,224075	7084 --	- --	1722 2107,86	8671
28	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	1,056	55 --	- --	- -	58
29	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,7655	16 --	- --	- -	124
30	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	173 --	- --	- -	20
31	2066С	3403-0302-0801 РСНБ РК 2015	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	400	132 --	- --	- -	52800
32	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	8,6509458	7892 --	- --	2059 17812,3	68273
33	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	4253 --	- --	1722 1,38	3
34	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	1,3864	259 --	- --	- -	359
35	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,63776	2839 --	- --	1441 41267,01	81303
36	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,22	3786 --	- --	1441 317,02	833
37	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,87084	150	-	-	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
38	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,396	27	-	-	11
						--	--	-	
39	2618С	3402-0207-0103 РСНБ РК 2015	Машина испытательная универсальная	маш.-ч	0,14784	1311	-	1206	194
						--	--	178,3	
40	2652С	3401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0,03696	1598	-	1441	59
						--	--	53,26	
41	3008С	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,872	118	-	-	221
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**409686,11**	**1241088**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
42	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	232,5225	5762	4959	-	1339795
						--	--	-	
43	100074С	2101-0201-0505 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	112,8	6585	5766	-	742788
						--	--	-	
44	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,4215	6985	6158	-	16914
						--	--	-	
45	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7515	6981	6154	-	5246
						--	--	-	
46	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,35	5448	4651	-	45491
						--	--	-	
47	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,93475	6839	5928	-	163690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
48	100399С	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	48,8	2524	1735	-	123171
						--	--	-	
49	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9496	28814	26168	-	142618
						--	--	-	
50	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	21,4557	31012	28620	-	665384
						--	--	-	
51	100560С	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	42,84	31938	29527	-	1368224
						--	--	-	
52	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	23190	20919	-	3
						--	--	-	
53	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07467	29162	26683	-	2178
						--	--	-	
54	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,05599	47141	44222	-	2639
						--	--	-	
55	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,82	96	94	-	79
						--	--	-	
56	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00164	687041	681395	-	1127
						--	--	-	
57	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4335	16473	15467	-	7141
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05035	16473 --	15467 --	- -	829
59	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	100,7	766 --	750 --	- -	77136
60	135936С	2110-0502-1801 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	210	308 --	301 --	- -	64680
61	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,264	294 --	268 --	- -	78
62	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	146 --	141 --	- -	13
63	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000738	287565 --	281927 --	- -	212
64	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	2,1	90 --	87 --	- -	189
65	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00836	206133 --	201113 --	- -	1723
66	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01004	208012 --	202955 --	- -	2088
67	147606С	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	318,24	9 --	8 --	- -	2864
68	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004428	460049	449389	-	2037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
69	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006888	526056	514102	-	362
						--	--	-	
70	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,08	68936	66244	-	281259
						--	--	-	
71	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	89,73375	85	85	-	7627
						--	--	-	
72	276168С	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	420	16254	15928	-	6826680
						--	--	-	
73	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,005	265067	259311	-	1325
						--	--	-	
74	279837С	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,345	298700	292285	-	103052
						--	--	-	
75	279841С	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08	296557	290184	-	23725
						--	--	-	
76	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	237458	232244	-	7836
						--	--	-	
77	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,55	326	319	-	831
						--	--	-	
78	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,008016	510044	497979	-	4089
						--	--	-	
79		С прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м	шт	1	3035714,29	-	-	3035714
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80		С прайс лист	Сетка веревочная	м2	800	2535,71 --	- --	- -	2028571
81		2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	127,5	3349 --	3206 --	- -	426998
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**17526407**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
82		Т прайс лист	Гребля	шт	1	182450 --	182450 --	- -	182450
83		Т прайс лист	Жим от груди	шт	1	173950 --	173950 --	- -	173950
84		Т прайс лист	Комплект турников и скамьи для пресса	шт	1	512950 --	512950 --	- -	512950
85		Т прайс лист	Лыжник электрический	шт	1	222760,71 --	222760,71 --	- -	222761
86		Т прайс лист	Машина детская	шт	1	137230,36 --	137230,36 --	- -	137230
87		Т прайс лист	Маятник	шт	1	121950 --	121950 --	- -	121950
88		Т прайс лист	Песочница	шт	1	128571,43 --	128571,43 --	- -	128571
89		Т прайс лист	Скамья садово-парковая	шт	4	27950 --	27950 --	- -	111800
90		Т прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1	164908,93 --	164908,93 --	- -	164909
91		Т прайс лист	Твистер двойной	шт	1	136450 --	136450 --	- -	136450
92		Т прайс лист	Тенисный стол	шт	1	91283,93 --	91283,93 --	- -	91284
93		Т прайс лист	Тяга верхняя	шт	1	171950 --	171950 --	- -	171950
94		Т прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1	182142,86 --	182142,86 --	- -	182143
95		Т прайс лист	Хипс для ног	шт	1	131450 --	131450 --	- -	131450
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**2469848**
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96		4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	400,313	290 --	- --	290 116090,77	116091
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**116090,77**	**116091**

Форма 4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
Шифр стройки 7Акт
Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроосвещения

(наименование работ и зат рат)

Основание:

Сметная стоимость	2350,565	тыс.тенге
Сметная заработная плата	202,422	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,142	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружнее освещение											
1	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	6	1030,38	832,62	6182	4996	–	2439	9311
					197,76	366,79	1187	2201		690	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,4	40361,87	1173,43	96868	2816	79869	13536	119237
					5909,40	288,45	14183	692		8832	
3	1133-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,028	48538,62	19696,27	1359	551	166	647	2166
					22914,00	5962,87	642	167		160	
4	прайс листТОО "KazInterEnergy" /Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6	27857,14	–	167143	–	167143	–	180514
					–	–	–	–		13371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6	15867,46	5948,89	95205	35693	9397	54066	161213
					8352,42	2911,36	50115	17468		11942	
6	прайс лист ТОО "KazInterEnergy" /Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6	115803,57	--	694821	--	694821	--	750407
					--	--	--	--		55586	
7	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	11872,50	6333,83	71235	38003	3176	31836	111317
					5009,29	2360,26	30056	14162		8246	
8	прайс листТОО "KazInterEnergy" /Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6	33928,57	--	203571	--	203571	--	219857
					--	--	--	--		16286	
9	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	5021,82	1009,39	60262	12113	21203	25427	92543
					2245,50	697,39	26946	8369		6855	
10	2307-0103-1208 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016	шт.	6	45748,00	--	274488	--	274488	--	296447
					--	--	--	--		21959	
11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3358,97	160,58	20154	963	13328	4433	26554
					977,20	49,00	5863	294		1967	
12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10	487,53	17,08	4875	171	2470	1643	7040
					223,36	4,90	2234	49		522	
13	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7762,24	3233,57	23287	9701	2074	13227	39435
					3837,24	1673,91	11512	5022		2921	
14	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576,00	--	42576	--	42576	--	45982
					--	--	--	--		3406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55222,00	--	110444	--	110444	--	119280
					--	--	--	--		8836	
16	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2199,00	--	4398	--	4398	--	4750
					--	--	--	--		352	
17	2404-0202-0831 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2273,00	--	15911	--	15911	--	17184
					--	--	--	--		1273	
18	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1823,00	--	29168	--	29168	--	31501
					--	--	--	--		2333	
19	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3798,00	--	41778	--	41778	--	45120
					--	--	--	--		3342	
20	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,199	124282,48	24931,19	24732	4961	10640	9011	36443
					45883,09	10718,02	9131	2133		2699	
21	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	180030,00	--	2880	--	2880	--	3111
					--	--	--	--		230	
22	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,187	154253,00	--	28845	--	28845	--	31153
					--	--	--	--		2308	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2020184	109969	1758346	156265	2350565
							151866	50556	--	174116	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1528275				
Материалы			Тенге				40178				
Всего заработная плата			Тенге					87972			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1371750				
		Накладные расходы	Тенге				63340				
		Сметная прибыль	Тенге				127329				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1718944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					87972			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				491909				
Материалы			Тенге				102147				
Всего заработная плата			Тенге					114450			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				91255				
Местные материалы			Тенге				153020				
		Накладные расходы	Тенге				92926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				46787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				631621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					114450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2350565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					202422			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2350565
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151866				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50556			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1758346		
		- Накладные расходы	Тенге							156265	
		- Сметная прибыль	Тенге							174116	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э2110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э2110'К9Ж5'Ц7Н2МШ1В1Х''6'1''''*
2	Ю''Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района'7Акт'2'Наружные сети электроосвещения''4'4-1'Наружные сети электроосвещения'''в текущих ценах 1 квартала 2020 г*
3	(РС274377)(РС125423)(РС248298)(РС249432)(РС125883)(РС126265)(РС147246)(РС149529РС287782)*
4	РНаружнее освещение*
5	Е11-010203-0502'6''Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2'яма*
6	Е11-060101-0113(РС100467РС100533)'2,4''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м3*
7	Е11-330101-0201'6.0,0047''Фундаментные блоки стальные. Установка'т*
8	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'31200:1,12'Закладной элемент фундамента 3 Ф2'шт*
9	Е11-330304-0201(РС247604)прим'6''Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
10	СТ прайс лист(=13) ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'129700:1,12'Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0'шт*
11	Ц13-080205-0301'6''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
12	СТ прайс лист(=13)ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан'6'38000:1,12'Кронштейн К61-2-0.4-1-0'шт*
13	Ц13-080305-0409'12''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
14	С123-070103-1208'6''Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016'шт.*
15	Ц13-080208-0104'6''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
16	Ц13-080208-0201'10''Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования'м*
17	Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
18	С121-040405-0202'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
19	С121-040405-0101'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013'шт.*
20	С124-040207-2308'2''Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
21	С124-040202-0831'7''Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
22	С124-040207-3111'16''Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
23	С124-040207-4937'11''Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
24	Е11-330204-0103(РС263597)'0,183+0,016''Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
25	С123-060128-0302'0,016.1,02''Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
26	С123-061201-0902'0,183.1,02''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
27	К'*

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык и С.Мукашева в поселке Макат Макатского района

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 4-1

на Наружные сети электроосвещения

Наименование объекта - Наружные сети электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах 1 квартала 2020 г

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	112,2015421	1353,51	-	-	151866
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,9721838	1686,76	-	-	(50556)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**151866**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,443745	3352	-	1441	4839
						--	--	2080,44	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00648	4654	-	1441	30
						--	--	9,34	
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69984	39	-	-	27
						--	--	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42264	6138	-	1441	2594
						--	--	609,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,9278294	5125 --	- --	2059 1910,4	4755
8	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,4424	5492 --	- --	2059 910,9	2430
9	821С	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,0672	6526 --	- --	1722 115,72	439
10	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,100495	6 --	- --	- -	0,6
11	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,65272	11 --	- --	- -	7
12	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	1,278	3909 --	- --	1722 2200,72	4996
13	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	8,7	3962 --	- --	2059 17913,3	34469
14	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01652	726 --	- --	- -	12
15	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	6,288	1629 --	- --	1206 7583,33	10243
16	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,32	3556 --	- --	1441 1902,12	4694
17	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	7,98	4637	-	1722	37003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	13741,56	
18	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,837	173	-	-	318
						--	--	-	
19	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,0958894	2839	-	1441	3111
						--	--	1579,18	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**50556,02**	**109969**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
20	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,448	31012	28620	-	75917
						--	--	-	
21	127926С	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	374	366	-	1346
						--	--	-	
22	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,8288	70	68	-	128
						--	--	-	
23	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	50417	48745	-	847
						--	--	-	
24	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,001968	32703	31110	-	64
						--	--	-	
25	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000378	30914	29188	-	12
						--	--	-	
26	144663С	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,000672	88877	86399	-	60
						--	--	-	
27	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	499577	488950	-	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
28	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	410982	401747	-	37
						--	--	-	
29	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1643	1610	-	493
						--	--	-	
30	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000252	53700	52647	-	14
						--	--	-	
31	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,06	90	87	-	5
						--	--	-	
32	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,18	6932	6792	-	1248
						--	--	-	
33	147170С	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,2587	484	470	-	125
						--	--	-	
34	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000528	234325	228752	-	124
						--	--	-	
35	147589С	2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,597	3667	3582	-	2189
						--	--	-	
36	147591С	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	3,383	1598	1556	-	5406
						--	--	-	
37	147733С	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3708	374	365	-	139
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	147763С	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	24,48	860 --	842 --	- -	21053
39	150380С	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,4	1079 --	1055 --	- -	9064
40	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	180030 --	176367 --	- -	2880
41	237860С	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,187	154253 --	151019 --	- -	28845
42	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,98	48 --	47 --	- -	191
43	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,98	130 --	127 --	- -	517
44	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45 --	44 --	- -	810
45	242811С	2404-0207-2806 РСНБ РК 2015	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,98	191 --	187 --	- -	760
46	242831С	2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,796	1823 --	1772 --	- -	1451
47	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,010176	85 --	85 --	- -	0,86
48	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	504	493	-	605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
49	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,524	414	404	-	217
						--	--	-	
50	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4	1535	1504	-	2149
						--	--	-	
51	268151С	2404-0207-4937 РСНБ РК 2015	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	3798	3723	-	41778
						--	--	-	
52	271824С	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	55222	53483	-	110444
						--	--	-	
53	271833С	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42576	41343	-	42576
						--	--	-	
54	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,5624	915	870	-	1430
						--	--	-	
55	278097С	2404-0202-0831 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2273	2228	-	15911
						--	--	-	
56	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,66	505	493	-	333
						--	--	-	
57	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	233681	228541	-	2150
						--	--	-	
58	286033С	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	234064	228916	-	11376
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,72	326 --	319 --	- -	235
60	286426С	2307-0103-1208 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016	шт.	6	45748 --	44846 --	- -	274488
61	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	510044 --	497979 --	- -	1530
62		С прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	6	115803,57 --	- --	- -	694821
63		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	6	27857,14 --	- --	- -	167143
64		С прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	6	33928,57 --	- --	- -	203571
65		2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный У3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2199 --	2156 --	- -	4398
66		2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1823 --	1772 --	- -	29168
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**1758349**